




Globus



G
/
Gp

G l o b u s.

I. Band.

Globus.

Illustrirte

Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde

mit



besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern

herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Ü n f z i g s t e r B a n d.

Braunschweig,

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1 8 8 6.

Inhaltsverzeichnis.

З у р о в а.

Napoli und Größe der Alpengeister 127.
Gabel der Kraber mit den natürlich-
balistischen Wänden 158. Die Entdeckung
der Welt nach lauslichem Volksglauben,
Von F. Hubad 218. Slavische Ge-
schichte des Hausbau. Von F. Hu-
bad 298, 310.

T
Die Kämpfe um die Meeresbürgen
Ostereiden und ihre Beziehungen zur
Geschichte 14. Teilung des Reiches Na-
mawojan 62. Die Fremdlinge der deut-
schen Flare 77. Der Einfluß der Götter
auf das Klima von Mitteldeutschland 93.
Wiederentdeckung einer Scherbe bei Berlin
94. Geschichte der weiblichen Bekehr-
ten im Kaiserreich 150. Moralische
Erleuchtungen im Hartgebirge. Von Dr.
C. F. Wehlis 173, 917. Monolithische
Denkmäler vom Mittelrheinlande. Von
Dr. C. F. Wehlis 183, 271. III. und
IV. Jahresbericht des Büttelbergischen
Verains Handelsgeschichte 207.
Vergleichung 208.
282. Verhältnis des Allgemeinen deut-
schen Kongresses zur Förderung über-
seerischer Interessen 239. Comraie des
Hartez 239. Siedlungsgeschichte der
cimbrischen Kalaisien 265. Die Bedeu-
tung der Keltetypen und der Sedi-
menten. Von den Herren Prof. Dr.
und alten Rathenbergs. Von Dr. C.
F. Wehlis 277. Die geologische Karte

in Berlin 287, 366. Erklärung des
Zahenles 319. Die Regelung der
deutschen Auswanderung. Van Emil
Juni 331.
Holländische Ungarn. A. Neue Strafen-
gesetze. Schriften von Eisenbühl
Stettens 63. 65. Häusliche Erbschaften
im Holländischen Galtberger 79. Berge
wechselliebt 252.
A. Schweiz. Rantzen 79. Ein Führer
durch das Wallis 188. Der Alpenklub
in der Schweiz 191. Die Alpen aus
Remondens 33. Anknäpfung aus
den kühnen Gans 257. Die Zusammenfassen
im Genie See 319.
Dänemark (nebst Island). A. Föderation
über Island und seine Häfen 123.
Die Inseln der Nordsee 174. Unter
freiesche Tunnel zwischen Kopenhagen
und Kalm 319. Thorebends Reise
an der Westküste von Island 351.
Finnland. A. Föderation. Föderation
in Norwegen 174.
Finnland. A. Föderation. Föderation
79. Französisches Kühlenhaus 221.
Freiheit in Wort und Bild 252. Die
Länderindustrie am Rensow 253.
Umwandlung von Schmetterlingen 257.
Paris. Föderation 319.
Föderation. Föderation der Getreide-
und Weinbau 174.

pauken. Geographische Entdeckungen in
den Würenden 94.
Ortswandlung. Altkönigliche Gebäude
und Ueberlieferungen im Archipel 94.
Entstehung des Kapais: 265, 106.
Kontinuität der Bevölkerung in
Mauritien 107. Die Inseln von Ostport
auf Reia 158. Feuerhydratbildung in
Alibonien 287. Die Gebiete von Re-
diali und Kuplidos 382.
Montenegro. Abkunft der Serben:
Italienische Einwanderer 127.
Rumänien. Schwärz über die deutschen
Aufseher in der Dobruđa 127.
Rußland. Argunni nach dem südlichen
Ural 14. Zur Anthropologie der Steir-
er 63. Winde-Kallan's Ankunft
im Norden Sibiriens 127. Der Altai
Sien 127. Lob, Beschäftigung und In-
dustrie bei den altgälischen Westfalen.
Waldgeist von R. v. Seibitz 138.
Die Volkssagen im europäischen Ruß-
land. Von G. Petri 175. Die Hüb-
ner-Geschichte von G. Bonatti's Karte
im Norden 175. Die Wacholderbeeren
in Crenburg 239. Weidende Rote 253.
Talsleben 271. Salzgewinn 271. Die
Reise von Ribbin-Magistrat 287. Hydro-
graphische Notizen im Süden 353. Erz-
mal 361. Goldfunde 366. Ummengung
deutscher Kolonien 367.

A s i e n.

Rußisches Asien. Sibirien. Die
Flußmündung des Volchofs, Sers 14.
Bunge's und von Toll's Reise 95, 254.
Petelin's Reise nach dem Oberteile von
Targui 111. Neue Goldlager 111.
Sibirische Expeditionen 112.
14. Die Reise von Renon und Hoff-
mann in Sibirien 158. Die Flora der Kom-
mandorbr-Jakutia 159. Eichen, Schäg's
Reise 240. Rappitz-Cueller auf Eschschin
240. Beschreibung in Jelenburg 253.
Verfahren der russischen Expeditionen
gegen die Transbaikalen 272. Der
Tiber und des Oberrheins in Sibirien
314. Die Tomsker Universität 320.
Dampfer für den Jenissei 320. Der
Jenissei-Kanal 320. Das Wasserleit-
system der russischen Expeditionen
bringen's Studien über Sibirien 363, 377.
Teichbauwesen und Mittel-
asiatische Gebiete. Umlaufung für
ringebundene Dämme 111. Rechen-
werk 127. Baumarten in Sibirien
127. Recken von Transbaikalen 128.
240. Grumm-Gebirgskette's Reise nach
Koi und Pamir 253. Ethnographische
Untersuchungen an Kirgisen 253. Nober's
Reise an der russisch-persischen und russisch-
chinesischen Grenze 261, 335. Rappitz-
Cullen's Reise nach Sibirien 261. Auslegung des
Bismarck Archipels 320.

89. **Taufe in.** Toluca (Dr. Rabbe's Reisen)
 89.
 Türkische Mien. Babylonien als
 Koloniallandsgl. 64. Das Anwachsen
 der Bevölkerung Jerusalem 156. Gine
 militärische Lage des Landes 158.
 Naturprodukt Palästina und deren
 Export. Von Dr. V. G. Brown 250.
 263. G. Riepert's Reise im nord-
 östlichen 271. 867. Straßenbauten in
 Syrien 287. v. Tschir's Reise in Nord-
 syrien 287.
 Iran. Nachdr's Expedition in Babylonien
 64. Persische Sprachminder 124.
 Britisch-Indien. Die Schom-Pun-Gu
 Grah-Nicarab 56. Dr. G. V. von
 Reise nach Nepal 101. 113. 129. 145.
 161. 176. 187. 190. 200. 210. 220. 230.
 120. 120. 130. Das indische Reich
 153. 169. Gine Völkergl. in Indien
 187. Das westliche Reich und das
 Gine Reich 200.
 Hindirindien. Die Gine von Kas-
 tana. Die Gine von Kasstana und Gine
 auf dem roten Rinde 64. Unterfuchung
 der Gine. Gine Gine 96. Der
 englisch-gineische Vertrag über Birma
 207. Gine Fahrt durch die Gine
 der Gine 207. Gine Gine einer
 Gine Gine 207.
 China mit Gine Gine. Gine.
 207.

[illegible]

2 k f r i k a.

Die achte Durchkreuzung Inner-Africas
144. Die Säugethiersauna von Nord-
afrika 175. Olearup's Reise durch
Afrika 251.
Algerien und Tunisien. Fahrten

actiſchee Beunnen im Red Relah 240.
Feſtlegung der Grenze zwiſchen Tuncien
und Teipalitanien 352. Gaſenanlage bei
Fijerta 382.
Hauptſtädtes Reich und Hilgebied.

Die Pflanzenarmuth der Libyischen Wüste
15. Thiergeographisches vom Suezkanal
15. Die Petralenquellen am Gebel
Zeit 64. Ausgrabung des Pharaonen-
schlusses von Thakpanbes 79. Nach.

Polargebiete.

Norrenfield's Grönland 42. Peary's Reise nach Grönland 64. Bildung einer Wädh-

asse in Grönland 64. Die Eisberghälte in der nördlichen Polarmeer 256.

Die Beobachtung der Südpolarforschung 384. Wilber's Expedition 384.

Oceane.

Flachflüsse, Meeresschwümmungen und Bräunung. Von Dr. August Vorländer 39. 56. Die Untersuchung der Nordsee durch

das Kanonenboot „Trade“ 301. Die Tiefenmessungen der „Enterprise“ in den jüdischen Stillen und im Atlantischen

Ocean 368. Treibeis im Subantarktischen Ocean 384. Einbringungsteile des Lichtes in das Meer 384.

Zermischte Aufsätze und Mittheilungen.

Anthropologisches. Der tertiäre Mensch 304.

Geographisches. R. Kahl's Wädh-lunde 56. Dr. W. Schindler, Die Naturwädh-lunde 112.

Bermischtes. Hebertheide Wädh-lunde und Wädhproduktion. Von Emil Jung 10. 26. Die Herkunft der Wädh-lunde 72. Begründung der Wädh-lunde 112.

Von Wädh-lunde.

Geinig, Die wädh-lundigen Wädh-lunde 14.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 30. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 42. Wädh-lunde, Wädh-lunde 42.

Illustrationen.

G r o s s e.

Zentralgebäude.

Der Zentralgebäude bei Wädh-lunde 183.

Der Zentralgebäude bei Wädh-lunde 184.

W i e n.

Wädh-lunde.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 102.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 103.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 104.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 105.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 106.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 107.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 108.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 109.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 110.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 111.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 112.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 113.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 114.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 115.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 116.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 117.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 118.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 119.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 120.

Wädh-lunde, Wädh-lunde 121.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.



№ 1.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Victor Girard's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885.

I.

(Sämmtliche Abbildungen nach Skizzen und Photographien des Reisenden.)

Am 9. Juli 1883 verließ Schiffsführer Victor Girard an Bord der „Nemra“ Marfilie und traf nach einer ziemlich ungemüthlichen Fahrt von 45 Tagen am 25. August im Hafen von Zanibar ein. Hier mußte er 121 Träger in seine Dienste nehmen, nämlich 13 für seine Kisten, 5 für Betten, Zelte, Fische u. s. w., 10 für die Patronen, 65 für Stoffe und Perlen, 8 Anführer und 20 für ein Boot. Letzteres war die Hauptursache für die große Zahl von Trägern, deren Befolgung schon jetzt dem Reisenden manche Sorge und manches Kopfschmerzen verursachte. An Waffen standen ihm zu Gebote 25 Grasgewehre, 60 Perkussionskinten, 4000 Graspatronen und drei Pfüller Pulver. Das Boot war in Gestalt eines Walischbootes aus weichem Stahle gefertigt und maß in der Länge $7\frac{1}{2}$ m, in der Breite $1\frac{1}{2}$ m. Um den Transport desselben zu erleichtern, war es in fünf Theile zerlegt, drei große Mittelstücke von je 80 kg Schwere und zwei kleine von je 50 kg; es trug nur einen Mast vorn und ein lateinisches Segel. Aber der Erleichterung halber blieben Mast, Segelstange, Rüste und sonstiges Holzwerk, welches sich unterwegs leicht ersetzen ließ, in Zanibar zurück.

Am 15. December Abends befanden sich sämtliche Leute und alles Gepäck der Expedition an Bord des „Bourfain“, dessen Kommandant Domet dieselbe nach Dar es-Salaam überzuführen eingewilligt hatte; auch der französische Generalkonsul Leboucq gab ihr das Geleit. Am 17. December 1883 lichtete der „Bourfain“ bei Sonnenanfang die Anker und warf sie um 3 Uhr Nachmittags in dem

reigenden kleinen Hafen Dar es-Salaam wieder aus; wer von der afrikanischen Küste nur den endlosen Strand von Bagamojo und Saadani kennt, fühlt eine wahre Erleichterung in dieser kleinen, wohlgeschützten Bucht, der einzigen in ihrer Art zwischen dem Kap Guardafui und Natal. Alle rissige Manera und Trümmer sind alles, was von dem alten Dar es-Salaam, aus welchem Said Nedjib ein Handelscentrum hatte machen wollen, übrig geblieben ist. Der 18. December ging mit verschiedenen Vorbereitungen hin und schloß mit einem Abschiedsmahle auf dem Schiffe, während die Träger die ganze Nacht hindurch unter wildem Lärmen und Haulen zogen. Als die Sonne aufging, brauchte Keiner gewacht zu werden; der Kirangosi oder Führer, der gegen 1 Uhr Nachts mit lauter Stimme zu Mond und Sternen um einen glücklichen Ausgang der Reise gebetet hatte, trat mitten auf den Pfad, und nach einer Viertelstunde bereits waren alle Kasten gescharrt und ordneten sich sämmtliche Träger im Gänsemarsch hinter ihm. Langsam legte sich der Zug in Bewegung und dann folgte ihm Girard, welchem vier seiner Kamraden vom Schiffe während des ersten Tagesmarsches das Geleit gaben. Derselbe war aber anstrengend genug. Der sandige Pfad führt zuerst durch einen Kolodwald und dann durch Dorngebüsch und heißes trockenes Gras, wo die Sonne mit aller Macht herabbrandet. Gegen 9 Uhr paßte man die letzte Kolodpalme, eine Stunde später den letzten Wangobann und erst um 1 Uhr wurde ein Brunnen erreicht und das Lager aufgeschlagen. Noch am selben Abend lehrten

die vier Zerofficiere nach der Küste zurück, und Giraud war nun der einzige Europäer in der ganzen Karawane. Schon war und nun einige seiner Begleiter an.

Da ist zunächst Kaffib, der erste Niampara oder Anführer, ein typischer Araber, schwarz, groß, trocken, abgehärtet; mit der seinen Landleuten eigenthümlichen Eleganz und Vornehmheit trägt er das weiße Kanjibarere Hemd und die in Turbanform um den Kopf gewickelte Schuka. Er ist einer der Wenigen in der Karawane, welche flüchtend Arabisch sprechen und schreiben; als getreuer Beobachter des äußeren Scheines vertritt er allabendlich seinen Zalam, bis er nach Ablauf des ersten Monats die Sache einstellt. Niemals setzte er sich vor Sonnenuntergang nieder; während des Marsches befand er sich hinter der Karawane, um die Nachzügler zu überwachen und mit einigen Genossen etwaige Angriffe von Nuga-Nuga (Banditen), welche stets dort anzutreffen pflegen, abzuwehren. Ruhe schließt er nicht zu kennen; sobald der Lagerplatz ausgewählt ist, läßt er zuerst, während das Zelt Giraud's auf-

geschlagen und die Nachgelegenheit hergerichtet wird, die Boua (Kallifade) herstellen und sämtliche Kasten ordentlich aufschichten; jede derselben ruht, zum Schutze gegen die Bodenfeuchtigkeit, auf ein paar starken Ästen, und alle werden durch Federn gegen den Regen geschützt. Gegen 2 Uhr kann er dann gewöhnlich melden, daß alle Kasten zur Stelle sind und das Lager fertig ist. Während des Nachmittages wandelt er von einer Gruppe zur anderen, schlichtet kleine Streitigkeiten, bezeichnet diejenigen, welche am folgenden Tage vom Vortragen zu befreien sind, er nennt ihre Stellvertreter, hört Beschwerden an u. s. w. Abends endlich empfängt er von Giraud die Befehle für den nächsten Tagemarsch und verklündet sie mit lauter Stimme im Lager.

Bei all' diesen Geschäften stand ihm Tnalsi zur Seite, ein kleiner, flinker Dursche, welcher ihn schon lange auf seinen Reisen im Inneren begleitete; es war ein nutzbarer, widerpenstiger Mensch, aber als Dolmetsch sehr brauchbar. Während seiner ganzen Reise durchzog Giraud die Gebiete von 12 bis 15 Stämmen mit verschiedenen Dialecten, ohne



Abreise von Dar es-Salaam an der Ostküste Afrikas.

daß Tnalsi jemals mit seiner Uebersetzungskunst in Verlegenheit gerathen wäre. Dann kam Wadi Saliman, ein Unteranführer, dem die Ehre über das Boot anvertraut war, ein großer, langer, magerer, unbedeutender Mensch, der unter Stanley auf dem Congo ein Boot geführt hatte, aber den in ihn gesetzten Erwartungen nicht entsprach. Wadi Khamani, ein mächtiger Koloss mit bestialischem Kopfe, hatte das Zelt unter sich; er war zänisch und dabei so feige, daß er zuletzt überall verachtet wurde. Für die Küsten hatte Wadi Combo zu sorgen; er war ebenso riesig, wie der vorige, aber gutmüthig, listig, voll Leben und Muth, stets bereit, Feuer zu geben oder einen Strom zu durchschwimmen. Ketralsi, der jüngste unter den Anführern, hatte gleichfalls drei Jahre am Congo gedient; er war hüßig, selbst unverschämte, aber tapfer und von lebhafter Ausrüstungsgabe und dadurch oft nützlich; auf dem Tanganjikasee führte er das Boot. Kamana war gleichfalls als Anführer angeworben worden, verkaufte jedoch diese ehrenvolle Stelle bald mit der eintäglichen des Kochs. Alle diese Anführer bildeten unter der Ueberleitung Kaffib's, dessen

Autorität jeder in der Karawane anerkannte, einen werthvollen Kern. Auf dem Marsche sowohl als auch im Lager führten sie die Aufsicht und waren für die ihnen anvertrauten Kasten verantwortlich, die sie im Falle der Noth selbst fortzuschaffen hatten.

Der erste Marsch war lang gewesen, und zwar mit Absicht, um die Träger an der nodmöglichen Mühsr zur Küste und zu den dortigen Schneepflätzen zu verblühen. Trotzdem waren bald fünf Desertionen zu beklagen, freilich nur von Tanganjiken aus Uganda, die sich zum Vortragen für zu Schwere hielten und nur Afari (Soldaten) spielen wollten.

Nuga, wo Giraud am zweiten Tage lagerte, war weniger ein Dorf, als ein einfaches Lager mit unsauberen Hütten. Die dortigen Eingeborenen beiderlei Geschlechts schielten das Haar mitten am dem Kopfe und lassen es in ganzer Länge auf die Schultern herabfallen; am Ende jeder Strähne hängt oft eine kleine Kugel von Federn, durch deren Gewicht schließlich die kranken Wollhaare fast straff gezogen werden. Statt jeder Kleidung tragen diese Be-

wohnt der (von der deutsch-afrikanischen Gesellschaft beanspruchten) Vandaltschaft Uaramo nur einen schmalen, zerfetzten Lappen, der kaum den einfachsten Anforderungen der Schamhaftigkeit entspricht. Von Agerbau ist bei ihnen wenig die Rede; sie leben vom wildwachsenden Getreide und von Diebstahl, und nur selten, wenn die Noth drängt, entschließen sie sich dazu, etwas Drüsenfleisch oder Kautschuk zur Küste hinabzutragen.

Das Land mit seiner üppigen Vegetation steht in scharfem Gegensatz zu seinen wilden Eingeborenen; namentlich zeichnen sich die Striche am Kingani-Kusse aus, welche besser bewässert sind, als die südlicher gelegene Striche, welche Giraud durchzieht. Hier fand derselbe nur schlechtes Trinkenwasser zum Trinken. Vom dritten Tagesmarche an ließ er die landige Ebene hinter sich und betrat frische Thäler von ca. 200 bis 300 m Höhe; freundlich schlängelt

sich der Fluß von einem zum anderen. Das Gestein ist eine Art Molasse, die stellenweise von mattschwarzer zu graugrüner Farbe übergeht. Alles war hier grün, frisch, gut bewaldet und erhellte fast an irgend einen veredelten Winkel der Alpen.

In dem Babos-Dorfe Kamnka, wo Giraud am 25. December eintraf, erblickte er, so weit das Auge reichte, vor sich eine Ebene; hier begann es zu regnen, anfangs wenig, gegen Abend aber mit Donner und Blitz. Die heutigen Tages zerprengten Babos behaupten, aus dem Norden zu stammen, wo sie ein großes Volk bildeten, das in Folge eines Krieges mit den Massai ankam. Sie können sich noch daran erinnern, daß ihre Väter die Kriegsgefangenen auftrugen, eine Stütze, die außer Uebung gekommen ist. In Uaramo besitzen sie zahlreiche Dörfer, noch weit mehr aber in Ulegua, wo sie überall ihre Unabhängigkeit bewahrt haben.



Zanzibarer.


Ternsi. Kamna. Nassib.

Zanzibarer.

Der Häuptling von Kamnka ist ein stumpfsinniger Mensch ohne Interesse, sein Dorf aber besser gehalten, als alle bisher passierten. Die Hütten sind verhältnismäßig groß und luftig; sie stehen bei einander und werden von einem gut im Stande befindlichen Kalfabandjaune eingegeben. Der Häuptling besaß vier Kühe und fünf Hammel; erstere lieferten dem Reisenden eine Schale Milch, deren Werth er hier mehr und mehr zu schätzen anfing, von letzteren kaufte er einen, dessen Fleisch zwei Tage lang seinen Tisch zierte.

Von Kamnka bis Zambue, dem letzten Dorfe von Uaramo, fanden sich vollständig oder mit lichtein Walde bedeckte Ströden, Forst, wie sie seine Begleiter nennen; bei diesen sind sie mit Recht geflüchtet, denn außer den gewöhnlichen 30 kg Kost müssen sie in solchen Gegenden noch Lebensmittel mit sich führen. Wahrscheinlich hat der Wassermangel ihre Verfehlung veranlaßt. Erst in Zambue stieg man wieder auf die ersten beiden Bäche, welche in nord-

westlichem Laufe dem nahen Kingani zufließen. Aber trotz der Trockenheit hat die Natur hier nichts von ihren Reizen verloren; erst durchzog man hochstämmigen Wald von ganz europäischem Aussehen, mitunter auch kleine Pflanzungen mit so frisch grünem Nadeln, wie man ihn nur in unseren bestgehaltenen Parks antrefft. Die ersten Regenfälle, welche man von Tag zu Tag zunehmend, verließen der Natur ein frühlingsartiges Aussehen, an dem sich der Reisende von Herzen erquidete. December und Januar sind hier die beiden wahren Frühlingsmonate, die zwar nicht so viel Blüthen zu Tage fördern, als bei uns, aber doch der Reize nicht entbehren. Die zahlreichen Varietäten von Akazien, welche sich in Afrikas Wäldern finden, erfüllen die Luft mit ihrem durchdringenden Wohlgeruch; der wilde Flieder, von weißer Farbe und nicht so voll wie in unseren Gärten, aber von demselben Geruche, prangt jetzt in voller Schönheit, und ein schönes hellblaues Immergrün fällt im Gebüsch angenehm auf. Je weiter man nach Westen vordringt, um



Blick auf vier Hamar mit Eingeborenen von Ugaramo.

so seltener werden leider die Nutzpflanzen; kaum daß man in langen Zwischenräumen eine Rantshantlane, einen Kuscheel Orseille auf der Spitze eines alten Baumkammes oder einen fußhohen wilden Weinstock antrifft, dessen kleine Trauben von den Vögeln benagt werden. Die ersten Morgenstunden sind meist angenehm; gegen 10 Uhr, wo die Sonnenstrahlen anfangen zu brennen, bedeckt sich der Himmel plötzlich mit schwarzen Wolken, die aus Südosten kommen und in weniger als einer Viertelstunde ihn ganz überziehen. Ein Augenblick verhältnismäßiger Ruhe folgt, dann wird die Luft schwer, drückend und mit Electricität erfüllt, so daß man ein Unbehagen, wie beim Herannahen eines schweren Unwetters, empfindet; die Schwarzen nennen diesen Zustand *bisshio* (Schweiß). Gegen 2 Uhr endlich erhebt sich eine feuchte Brise aus Südost, welche einige Regengüsse bringt, den Himmel trübselt und die Luft abkühlt. Gegen 4 Uhr

sendet die Sonne noch einige Strahlen herab, welche das Lager trocken; dann überzieht sich der Himmel wieder für die ganze Nacht, ohne daß es nochmals zum Regnen kommt.

Unter solchen Verhältnissen fallen astronomische Beobachtungen sehr schwer; nachdem Giraud mehrere Abende vergeblich auf die Sterne gewartet hatte, fing er an, Sonnenhöhen zu nehmen, sobald es das Wetter erlaubte, und wenn das Lager um Mittag aufgeschlagen war. Gegen 4 Uhr gewöhnlich wurde das Kochthermometer in Funktion gesetzt, wobei Giraud's Diener Nala, ein junger gutmüthiger Araber, die Handreichungen zu leisten hatte. Ebenso hatte er die allgemeine Correspondenz zu führen.

Kambuz, wo Giraud am ersten Tage des Jahres 1884 lagerte, ist das Grenzdorf von Karamba gegen die Vambhacht Kutu und hat schon etwas von letzterer an sich; seine Hütten sind von einer dichten, undurchdringlichen Heide



Das Badoo-Dorf Kambuz.

lebender Gewächse umschlossen. Als gerade das Lager etwa 200 m vom Dorfe errichtet wurde, ertönte kräftiges Geknall, ähnlich demjenigen wilder Thiere, und es erschien eine Bande angeregter Wilder, welche eine unglückliche alte Frau, nackt und in Folge von Mißhandlungen schon halb todt, an einer Pflanze hinter sich her schleppte. Es war angeblich eine Dore, welche am vorhergehenden Tage zwei Männer durch Rauberei getödtet haben sollte. Als sich der Reisende eilends der Gruppe näherte, erhoben die Heuler die Arzte in so drohender Weise gegen ihr Schlachtopfer, daß er unwillkürlich zurückwich. Vergeltlich war seine Afsprache bei den trunkenen Dorfbewohnern, der jede Einmischung in die altgebrachten Gebräuche zurückwies und nur versprach, daß man die Rauberin nicht lebendig verbrennen, sondern ihr zuvor die Gurgel abschnitten wolle; Giraud's Leute, welche der Vollstreckung des Urtheils bewohnten, theilten ihm aber nachher mit, daß jene Zusage nicht gehalten

worden sei. (Da Kutu seitdem in den Besitz der deutsch-afrikanischen Gesellschaft übergegangen ist, wird es deren Aufgabe sein, solche in Afrika weit verbreiteten Schenklichkeiten abzuschaffen. Doch wird es damit wohl noch gute Weile haben!)

Da sich der Krankenstand in der Karawane schon vermehrt hatte, war Giraud gezwungen, in Kambuz länger zu verweilen, und um die Zeit hinzubringen, ging er am 2. Januar mit einer Schaar Maloa auf die Jagd. Dieser Stamm soß früher am Kowuma, ist aber jetzt sehr zusammengeschmolzen; er genießt wegen seiner Wildschiklichkeit in der Jagd eines so großen Rufes, daß viele Eingeborene der Nachbarschlämme sich für Maloa ausgeben und sich an den Armen Schnittwunden beibringen, deren Zahl bei den rechten Maloa die Menge des erlegten Wildes andeutet. Außerdem tairten sich letztere einen Halbmond auf die Stirn. Heute heißen aber alle Wanditen an der Küste, die mit einem langen

Gewehre auf der Schulter im Busche herumstrolchen, Matoa. Diejenigen, welche Girand begleiteten, waren zwar berühmte Jäger, dabei aber schlechte Schützen. Es gelang dem Keisen-

den, einen Affen zu erlegen, dessen Fleisch, abgesehen von einigen elenden Fühnern und dem Hammel, das erste war, welches seit der Kiste auf seinen Tisch gekommen war.

Die Cook- oder Hervey-Inseln.

I.

Der Cook-Archipel im Stillen Ocean, bisher noch hertentlos, wird auch, vielleicht sogar allgemeiner, mit dem

von den Missionaren herrührenden Namen Hervey-Inseln bezeichnet. Diese Inseln liegen ganz in den Tropen zwischen



Eingeborene des Cook-Archipels auf der Walfischjagd. (Nach einer Photographie.)

18 und 22° südl. Br., zwischen 157 und 163° westl. L.; neun an der Zahl, bilden sie zwei Gruppen; die nördliche

liegt in der Richtung OSD zu WNW, die südliche hat die Gestalt eines verschobenen Vierecks, dessen eine Seite der



Protestantische Kirche in Arognani. (Nach einer Photographie.)

vorigen Reihe parallel läuft, die andere Seite läuft beinahe ESD. Die Oberfläche der Inseln beträgt etwa 15 deutsche

Quadratmeilen. Unter denselben ist an erster Stelle Karotonga zu nennen, eine vulkanische gebirgige Insel,



Eine Familie von Harotonga, vom Fische fange zurückkehrend. (Nach einer Skizze von Aulic Marx und Photographien.)

auf welcher sich der Pit Inuputa bis zu einer Höhe von beinahe 900 m erhebt. In allen Beschreibungen wird sie als die Fels- Vulkaninsel geschildert; zwei der übrigen Inseln sind Vaguaneninseln, alle anderen gehobene Koralleninseln, daher der Küste wegen schwer zugänglich. Die geographischen Verhältnisse, wie sie Meinke im Texte angiebt, sind nicht ganz deutlich; in einer Anmerkung fügt er hinzu: „Unzuverlässige Berichte erwähnen noch zwei Inseln im SW von Mangaia, New Island und Remin (Tuanata); allein keine von beiden Inseln existirt.“ Dagegen giebt der französische Missionar¹⁾ 11 Inseln und A. R. Wallace²⁾ wieder nur 9 derselben an. Wahrscheinlich rühren diese Unterschiede von einer verschiedenen Berechnung der Koralleninseln her.

Ehe wir auf die bedeutenderen Inseln der Gruppe näher eingehen, möge ein Wort zur allgemeinen Orientirung eine Stelle finden; es betrifft dies den großen Einfluß, welchen die westpazifischen Missionare, namentlich John Williams, seit 1821 auf die Eingeborenen gehabt und, wie Manche wollen, sehr gut auszunutzen verstanden haben und noch verstehen. Dieser Mann, dem nicht mit Unrecht der Name „Apostel der Südsee“ beigelegt wird, war seit dem Jahre 1821 auf der Gruppe thätig und suchte auch die Inselaner mit den Produkten der Kultur bekannt zu machen, indem er allerlei Waaren einfuhrte, was ihm von seinen Oberen in Australien sehr wohl vermerkt wurde; trotz dieser Schwierigkeiten legte er seine Thätigkeit auf diesen Inseln fort, bis er 1839 auf Tromanga (Neue Hebriden) erschlagen wurde. Unter seinen Nachfolgern ist Karatonga ein wichtiges Missionscentrum geworden, indem zu Kwaraa ein Seminar besteht, in welchem Prediger und Lehrer ausgebildet werden. Auch in anderer Beziehung ist der Einfluß der Missionare ein sehr großer, nach, wiewohl die staatlichen und kirchlichen Angelegenheiten der Theorie nach vollständig von einander getrennt sein sollen, scheint die Sache in der Praxis etwas anders zu liegen. Wenn man Berichte, die von verschiedenen Seiten ausgehen, ruhig liest, steigen doch leichte Zweifel auf, ob die reichen Liebesgaben, die der Mission von den Eingeborenen zufließen, wohl ganz freiwillig dargebracht werden. Daß aber in anderer Beziehung dieser strenge priesterliche Einfluß gute Früchte getragen, kann man trotz mancher ungünstigen Berichte kaum bezweifeln.

Selten nur wird die feierliche Ruhe des Stillen Ozeans in dieser Breite durch vorüberziehende fremde Schiffe gestört; nur die fahlen Fischer wagen sich in ihren schnellen Fährzeugen weit hinaus auf die blauen Wellen, wenn sie Jagd auf einen Walisch machen, welchen sie, bewaffnet mit ihren langen Lanzen von Eisenholz, deren Spitze mit Metall beschlagen ist, verwunden angreifen. Die Verfahnen des hohen Meeres können diese Leute nicht erschrecken, da sie ja gewöhnt sind, mit der Verwendung zu scherzen, welche sich an den Felsen von Mangaia (einer gehobenen Koralleninsel), die sich terrassenförmig bis etwa zur Höhe von 90 m erheben, bricht. In diesen Felsen findet man Stalaktitenhöhlen, deren einzelne kleine Seen von Salzwasser enthalten, andere mit dem Meere in Verbindung stehen. Während die Höhlen im Allgemeinen nur mit dünnem Gestrüpp bewachsen sind, bedecken einsperme, niedrige Bäume die Abhänge, aber die von steilen Wänden begrenzten und von vielen Wäldern bewässerten Thäler besitzen einen reichen Pflanzenwuchs. Die Dörfer der Eingeborenen liegen auf dem sandigen Strande, der sich auf einzelnen Stellen vor

der Kalkwand befindet. Wie auf allen Inseln der Gruppe werden fremde Europäer hier nur ungern zugelassen. Die Eingeborenen der Insel widmen sich dem Ackerbau; sie wohnen in netten weichen Häusern, die durch feinerne Mauern von einander getrennt werden. Die Eigentumsverhältnisse sind gut geordnet und in jeder Beziehung trifft man, dank dem Einflusse des dort lebenden Missionars, bessere Zustände, als man vermuten sollte. Doch Adie Marin (s. a. D.) berichtet, daß dieser Priester eine eiserne Ruthe über Alle, über Hohe und Niedrige, über Weiße und über Farbige, schwingt und besonders im Punkte der guten Sitten sehr strenge sein soll. An und für sich ließe sich wohl nichts dagegen sagen, wenn nicht der Umstand, daß 40 Proc. der bei Uebertretungen verhängten Gelbstrafe in die Tasche des Missionars fliegen, der Sache einen etwas unangenehmen Beigeschmack gäbe; dabei die strengste Sonntagseiligung und eine feststehende Taxe für alle Artikel, die auf den Markt kommen.

Wenden wir uns von dieser Insel nach Karatonga. Um die Berge, die wir oben schon erwähnt haben, breitet sich eine weite, gut angebaute Kistenene aus, welche vom Meere durch einen schmalen Sandstrand getrennt ist. Für große Schiffe fehlt es an einem Ankerplatze, ein ein Varierriff, welches bei Ebbe beinahe trocken liegt, erlaubt das Land nur an zwei Stellen. Zwei Frauen theilen sich jetzt in die Herrschaft der Insel, die eine zu Kwaraa an der Nordküste, die andere zu Krogangi (Korangi) am Nordwestende der Insel. An letzterem Orte liegt neben der Wohnung der Fürstin, vom Meere weithin sichtbar, das Bethaus, welches mit seinen blendend weißen Mauern aus dem umgebenden Dunkel glän hervorleuchtet und an seinen spitzbogigen Fenstern leicht kenntlich ist.

Wenn ein Schiff dort ankommt, entwidelt sich ein reges Leben; in gespannter Erwartung sammeln sich die Neugierigen am Strande, die Frauen in roten Röcken, der Modestfarbe auf den Cook-Inseln; Trommeln künden die Landung der Fremden an; die Eingeborenen theilen sich das Ereigniß durch lauten Ruf von Haus zu Haus mit; die Häuser liegen halb in dichtem Grün versteckt, welches sich über dem Wege zu einem schattigen Tuche zusammenwölbt. Dazwischen bunte Blumen jeder Art, deren Duft den Aufwindung beinahe täuscht. Die Kanalen lieben dieselben sehr, ihre Frauen haben beinahe keinen anderen Schmuck und wissen sich denselben mit Vortritt zu bedienen.

Gegen Abend, bei einem Helle, wird man die Naturlinder bewundern müssen; das Darte, Groke, was ihren Äugen anhaftet, verschwindet im Halblight, ihre dunkle Haut scheint heller. Die dunkeln Augen blitzen im Schatten auf und der sanfte angenehme Laut der Sprache harmonisch wunderbar mit der stillen Pracht des tropischen Abends. Dann scheinen die fassen, weißen Gewänder, in welche die Tüchter des Landes gekleidet sind, die Blumen, die sie um ihre Stirn legen, der Kranz, der ihren Hals umgibt, ein schöner Schmuck zu sein, als alles, was eine verfeinerte Civilisation in dieser Hinsicht erfinden hat. Dann ist aber auch die Natur selbst wunderbar schön in ihrer stillen, ruhigen Pracht. Nach dem Lande zu im Hintergrunde das malderbete Gekirge, über welchem die großen Schwelge ihre weiten Kreise in langsamen Ringe ziehen, auf der anderen Seite der tieflaue Ocean, der in der Ferne sich mit dem Himmelgewölbe vereinigt. Ganz nahe erblickt man die massigen Korallenbildungen, zwischen denen das Auge durch das blaßgrüne, durchsichtige Wasser in die Tiefe eindringt und die sonderbaren Formen der unterirdischen Vegetation bewundern kann. In diesem Garten bewegen sich Hunderte von Fischen, deren Schuppenkitt in

1) Tour du monde No. 1291, 1885.

2) Australasia 1883, 3. edit.

den Strahlen der untergehenden Sonne in allen Farben des Regenbogens erglänzt und unaussprechlich wechselt, da jede vorüberziehende Wolke das Bild ändert.

Wenn die Schatten der Nacht fallen und die Natur sich zu schlafen ansetzt, sind es die Menschen, welche die Szene wieder in anderer Weise beleben; die Stunde des Nachtlängels ist für sie gekommen. Im hellen Mondlicht scheint der kräftige Körper der Eingeborenen noch zu wachsen. Die Frauen und die Kinder laufen herbei, klettern über die Klippen und tragen Jadeln, deren rothes Licht auf dem von klippiger Brüste bewegten Meere erzittert. Die Fische, durch diesen Glanz angezogen, verlassen ihre Schlafhöhlen und werden dann eine Beute der Fische, welche sie mit ihren hölzernen Längen durchbohren. Ehe wir uns auf der Insel weiter umsehen, wollen wir ein Wort über die Bewohner des Archipels im Allgemeinen, als deren Repräsentanten die Insulaner von Karatonga betrachtet werden können (dieser Name wird auch zur Bezeichnung der Bewohner des ganzen Archipels gebraucht) beifügen. Ihre Zahl hat in neuester Zeit sehr abgenommen und, trogdem Manches, was im übrigen Polynesien zum Untergange der einheimischen Rasse beiträgt, von ihnen ferne gehalten wird, sind sie doch auch einem sicheren Tode geweiht. Während Meinde noch ihre Zahl auf 10 000 schätzte, schätzte man jetzt dieselbe nur auf 6000 oder höchstens 7000 berechnen zu dürfen. Ihre Sprache steht zwischen der von Tahiti und Neu-Seeland in der Mitte. Nach ihren eigenen Legenden sind sie von Samoa eingewandert und haben eine dunkle Bevölkerung vorgefunden; auch jetzt noch haben sie schärferer Züge, sind dunkler und energischer als die Bewohner von Samoa. Ihr Haar fällt in härteren Wellen, als es bei letzteren der Fall ist; noch Süden hin auf Wangia tritt der melanische Typus noch stärker hervor, die Leute sind dunkelbraun, haben stiel getrübeltes Haar und starken Bartwuchs. Man darf dieselben wohl als die am weitesten vorgekommenen Melanesier betrachten!).

1) W. Wallace, a. a. O., S. 607.

Der Charakter des Stammes wird sehr verschieden beurtheilt, im Allgemeinen scheinen sie besser als ihre Nachbarn und besser als ihr Ruf zu sein; jedenfalls haben sie unter den polynesischen Völkern auf einer sehr hohen Stufe gestanden und sollen jetzt durch den Einfluss der Missionäre in vielen Stücken äußerlich civilisirten Menschen fast gleich sein!). Die großentheils vegetabilische Nahrung wird sorgfältig bereitet, Fische dagegen auch roh verzehrt. Alle Thiere, die dort vorkommen, dienen mit Ausnahme der Ratten (diese wurden früher nur auf Wangia gegessen) zur Nahrung. Ehe die Missionäre kamen, aßen die Insulaner auch Menschenfleisch. Wie bei vielen ihrer Stammesverwandten durften die Frauen nicht mit den Männern zusammen essen. Was Kleidung und Wohnung angeht, namentlich die letztere, so haben die Missionäre europäische Vorbilder eingeführt und erst, seitdem sie gekommen sind, haben sich größere Dörfer gebildet, die im Allgemeinen recht nett gehalten werden. Kanobau und Fischfang gewähren den Eingeborenen ihren Unterhalt; ferner verfertigen sie Zenge und Matten. Die Holzschmiederei hatte schon von jeher eine hohe Stufe erreicht; jetzt giebt es auch Schmiede und Zimmerleute; die Stein geräthschaften, deren sie sich früher bedienten, sind jetzt ganz und gar durch eiserne verdrängt. Religion, Staatsverfassung und gesellschaftliches Leben haben unter dem Einfluss der Missionäre eine ganz andere Form angenommen und in mancher Hinsicht sind wir über dasjenige, was früher bestanden hat, nur unvollkommen unterrichtet. Die Karatonganer haben von jeher gerne Handel getrieben und thun es auch jetzt noch in ziemlicher ausgedehntem Maßstabe mit der Veranennung von etwa 100 Walfischfahrern, die Jahr um Jahr dorthin kommen, um sich zu verproviantiren — aber der Verkehr mit ihnen steht unter strenger Aufsicht.

2) Meinde, die Inseln des Stillen Ozeans, II, 142. Hiermit stimmt allerdings Manches nicht, was bei Aglic Martin a. a. O. vorkommt.

Ueberseeische Vieh- und Fleischproduktion.

Von Dr. E. Jung.

I.

Von Jahr zu Jahr gerathen wir, die Bewohner des alten Europa, für unsere Ernährung in größere Abhängigkeit von den jungen Staaten der Neuen Welt. Ist diese Abhängigkeit schon seit längerer Zeit in der Vorfrage recht angestrichelt geworden, so tritt sie in der jüngsten Zeit auch in der Fleischversorgungfrage immer bedeutender hervor. Es ist eine konstatirte Thatsache, daß in Europa seit zwanzig Jahren zwar die absolute Menge der Fleischtiere im Ganzen vermehrt wurde, daß jedoch die Volksbedürftigkeit dieser Zunahme vorangereift ist, so daß der eigentlich entscheidende Faktor, der relative Viehstand oder die Anzahl der Fleischtiere im Verhältnis zur Einwohnerzahl, stetig abnimmt. Ja auch die absolute Menge der für die menschliche Nahrung wichtigsten Hausthiere ist in einigen westeuropäischen, dichtbevölkerten Industrielanden von Jahr zu Jahr geringer geworden. So hat im deut-

schen Reich die Schafbestand von 1873 bis 1883 um 5 814 044 Stück abgenommen, während die übrigen Viehgattungen sich nur unmerklich vermehrten. In England, Frankreich, Belgien ist dieser Rückgang noch weit bedeutender.

Freilich darf man nicht unbeachtet lassen, daß in vielen Ländern sehr namhafte Fortschritte in der Erzielung höheren Fleischgewichtes der Thiere gemacht wurden. In England war im Jahre 1720 das durchschnittliche Schlachtgewicht eines Ochsen 168 kg, eines Kalbes 23 kg, eines Hammels 12½ kg, aber schon 1820 lieferte ein Ochse 260, ein Kalb 45, ein Hammel 25 kg und heute giebt es in England Ochsen von 750 kg Schlachtgewicht und Schafe, welche durchschnittlich 60 kg und darüber wiegen. Und für Frankreich läßt sich nach den Ermittlungen des französischen Ackerbauministeriums trotz der unermesslichen Ab-

nahme des Viehstandes die jährliche Fleischproduktion gegenwärtig um 50 Proc. höher veranschlagen als im Jahre 1840. Von da an bis 1873 soll das durchschnittliche Schlachtgewicht der Ochsen von 248 auf 300, der Kühe von 144 auf 213, der Kälber von 29 auf 44, der Schafe von 14 auf 20, der Schweine von 73 auf 88 kg gegiegen sein¹⁾. Trotzdem aber reicht in den westeuropäischen Ländern, in erster Linie in Großbritannien, dann in Frankreich und Belgien, ferner in der Schweiz und auch in Norwegen die eigene Produktion für die Ernährung der Bevölkerung keineswegs aus.

Und wenn auch andere europäische Länder, so in erster Linie das Deutsche Reich²⁾, Rußland, Dänemark, die Niederlande, Serbien, Rumänien, Schweden, Italien von ihrem Viehstande reichlich abzugeben vermögen, so ergibt sich doch noch immer ein namhaftes Deficit, das durch Zufuhren, sei es von Fleisch, sei es von lebenden Thieren, aus überseeischen Ländern zu decken ist. Für 1881, das einzige Jahr neuerer Zeit, für welches Zahlen und allen Ländern vorliegen, läßt sich der Werth der Vieheinfuhren sämtlicher europäischen Länder aus Europa und über See auf 550 Millionen Mark, jener der Viehausfuhren auf 430 Millionen Mark veranschlagen. Dazu kommt noch ein sehr bedeutender Handel in frischem Fleisch, Fleischconserven und Extracten, der in dem genannten Jahre bei der Einfuhr 400 Millionen Mark betragen haben soll, während die Ausfuhr nur 60 Millionen erreichte. Hierbei sind die wichtigsten Posten von Speck und Schmalz nicht einmal eingerechnet.

Denn ist auch die Einwanderung der Depopulation Europas durch verbesserte Nahrung gemindert, ja vielleicht sogar aufgehoben worden, so ist doch zugleich aus der Fleischkonsumtion Europas gegieien und zwar nicht nur, weil die Bevölkerung des Erdtheils sich rapide vermehrt, weil auch erhöhter Viehstand und vervollkommnete Verzehrerhältnisse einer größeren Zahl von Menschen den Fleischgenuß in ansehnlicherem Maße möglich machen. Als ein Beispiel mag die Stadt Dresden dienen, deren Bevölkerung nach Roth³⁾ 1868 pro Kopf 125 Pfd., dagegen 1873 schon 148 Pfd. Fleisch verbrauchte.

Und ist auch in einigen Staaten Südencopas der Konsum an animalischer Nahrung, abgesehen von Fischen, ein recht bescheidener — Spanien rechnet für Spanien nur 10,9, für Italien 10, für Portugal 9, für Griechenland nur 7 kg als den Fleischverbrauch pro Kopf der Bevölkerung — so erscheint er in den nördlichen, kälteren und auch wohlhabenderen Ländern als ein um so höherer und erreicht nach von Scheyer in Belgien, Holland und im Deutschen Reich 35, in Dänemark 36, in Frankreich 38 und in Großbritannien und Irland 53 kg pro Kopf; in England allein soll nach einer von v. Scheyer vielfach abweichenden Tabelle in der neuesten Auflage von Meyer's Konversationslexikon im Artikel Fleisch der Konsum sogar 186 Pfund, d. i. 93 kg pro Kopf, betragen. England ist Hauptkonsumant und daher auch Hauptimporteur von Schlachtwild und thierischen Nahrungsmitteln in allen den verschiedenen Gestalten, in welchen der Handel dasselbe vertribt⁴⁾. Im letzten Jahre

hat es, nach einem Auftrage von G. Slaß (in London) in der *Vandwirtschaftlichen Zeitung*, vom Auslande bezogen:

Rindfleisch für	47 643 540 Mark
Lammfleisch für	28 221 020 "
Schweinefleisch und Schinken für	17 481 620 "
Geflügel und Wild für	13 112 000 "
Lebendes Vieh für	175 120 400 "
Summa	439 414 560 Mark.

Deckte es seine Bedürfnisse in früheren Jahren zum großen Theil durch Einfuhren von lebendem Vieh aus Deutschland, Dänemark, Holland, so hat es, ebenso wie Frankreich und Belgien, in jüngerer Zeit sich immer mehr von diesen Bezugsländern abgewandt; an ihre Stelle sind Nordamerika, Australien, die Kaplatastaaten getreten und für Frankreich wird Algerien auch in dieser Hinsicht immer wichtiger. Der Viehreichthum dieser Gebiete ist ein außerordentlich großer und in riesigen Proportionen wachsender. Jene drei ersten Gebiete besitzen gegenwärtig 75 Millionen Kinder, 222 Millionen Schafe und 46 Millionen Schweine. Und während in Europa auf 1000 Einwohner 310 Kinder, 682 Schafe und 156 Schweine entfallen, stellt sich dies Verhältnis dort folgendermaßen:

Vereinigten Staaten	Australien	Kaplatstaaten
Kinder . . . 716	8 000	7 225
Schafe . . . 701	27 400	31 190
Schweine . . 950	330	—

Welch kolossaler Ueberfluß also hier, um dem Mangel unseres Erdtheils abzuhefen! Angedenkt geschieht dies aber in bedeutenderer Weise nur von Nordamerika aus, welches durch seine massenhaften Sendungen die allerdings in jüngerer Zeit schnell wachsenden Exporte von Australien und Südamerika völlig in den Schatten stellt.

Die Vereinigten Staaten von Amerika besitzen allein an Großvieh noch über eine Million mehr als das heerdenreiche Großbritannien; die Gesamtzahl der in der Union gehaltenen Kinder ist größer als die von Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland zusammengekommen, dabei haben diese Länder doppelt so viel Einwohner als die Vereinigten Staaten.

Die erfolgreichen Bestrebungen der Amerikaner, auch mit den Produkten der Viehzucht den europäischen Markt sich zu erobern, die Vortheile, welche einem großen Theile der Bevölkerung des alten Erdtheils aus diesem Handelsverkehr erwachsen, nicht minder aber auch die Gefahren, welche einem anderen Theile drohen, haben die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise bereits vor mehreren Jahren auf diese Frage amerikanischen Unternehmungsgeistes gerichtet. Vielfache Berichte, welche in neuerer Zeit publiziert worden sind, die einer englischen und einer deutschen Commission, eines Specialberichterstatters der *Times*, zahlreiche Broschüren und Zeitungsartikel gaben uns ein recht lebhaftes Bild von dem Betriebe der Viehwirtschaften im *Far West*, von den Viehschlachtereien der amerikanischen Städte und von dem mächtigen Handel, welchen sie nähren.

Das große Weideland der Vereinigten Staaten deckt sich von den Rocky Mountains umfaßt nicht weniger als 41 Proc. des gesamten Areals der Union ohne Alaska. Es gehören zu ihm ein großer Theil von Texas, das Indianer-Territorium, das westliche Kansas, Nebraska und Dakota, die Territorien Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Arizona und New-Mexico, die Staaten Colorado und Nevada, sowie Theile von Californien, Oregon und dem

¹⁾ Vgl. v. Reumann-Spallart, Ueberichten der Weltwirtschaften, Jahrgang 1881 bis 1882 und v. Scheyer, Das wirtschaftliche Leben der Völker, Leipzig 1885.

²⁾ Die Viehschlacht in Deutschland im Jahre 1883 ermittelt als mittleres Lebensgewicht: für Stiere und Ochsen 466, für Kühe 380, für Kälber unter 6 Wochen 60, für Schweine über 1 Jahr 110 kg.

³⁾ Roth, Handb. d. vergleichend. Statist., 2. Aufl. S. 517.

⁴⁾ Roth, Statistik, Journal of the Statistical Society 1883, sind etwa 25 Pfd. engl. pro Kopf der Bevölkerung durch Zufuhren zu decken.

Washington-Territorium¹⁾. Es ist das ein Areal so groß als Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Holland, Belgien, Österreich-Ungarn, Italien, Spanien, Portugal und ein Fünftel vom europäischen Rußland.

Auf diesen weiten Gebieten, den sogenannten Plains, wird nur Viehzucht betrieben, namentlich die Zucht von Rindvieh, wovon man bereits 16 Millionen zählt im Werthe von 340 Millionen Dollars. Und noch ist hier Raum für die fünffache Zahl, denn ein außerordentlich großer Theil dieses Gebietes ist noch völlig unbesetzt und wie in vielen anderen jenseitigen Ländern gilt auch in Amerika der Grundsatz: Jeanti possidentes. Die Behörden des Staates, des Territoriums werden gar nicht gefragt. Wer sich diesem Betriebe widmen will, sucht sich ein Stück Land von genügender Größe, versehen mit Futter und Wasser, aus, errichtet darauf seine wenigen nöthigen rohen Gebäude und betradtet sich um als Herrn seines Gebietes. Späterkommende werden durch Drohungen fortgeschickt oder abgekauft; es ist aber das selten nöthig, da ja noch viel Raum übrig bleibt.

Nun wird die Herde, es giebt solche, die bis 50 000 Köpfer zählen, in kleinere Abtheilungen zertheilt, jede von 1000 Stück, und dieselbe einem bestimmten Hirten übergeben, welcher dafür zu sorgen hat, daß seine Pflegeknechte, die er alle genau kennen muß, genügend mit Wasser und Futter versehen sind und daß sie nicht von den ihnen angewiesenen Weideplätzen wandern. Bei aller Umsicht kommt dies aber dennoch vor, so daß voranstellen die Viehherden regelmäßig zweimal im Jahre große Kullerungen, bei welchen sich die ganze Umgebung einfindet, um die jungen Thiere mit Brandzeichen zu versehen, die mit fremder Marke Verkauften auszuweisen und die für den Markt reifen Thiere auszumäßen²⁾.

Erst seit wenigen Jahren wird die Viehzucht in diesem Weidelande betrieben und schon sind die Eigenthümer zu cattle-kings und cattle-barons geworden und zahlreiche englische Vögel und Kapitalisten haben große Strecken Weidelandes bereits käuflich an sich gebracht. Sie überlassen ihren Aufsehern und Hirten die Sorge für das Vieh und die Entsendung der geeigneten Thiere zu den nächsten Eisenbahnstationen zur weiteren Verladung an die großen Handelsemporien Kansas-City, St. Louis, Chicago u. A.

Heutzutage ist für diesen Zweck immer eine sehr bedeutende Zahl vorhanden. Vor 13 Jahren freilich war das nicht der Fall, denn da zu jener Zeit der solofale Herdentrichtich nur fast gar nicht ausgenutzt werden konnte, so schlugtete man in vielen der centralen und westlichen Territorien die Säuber kurz nach der Geburt, um sie zur Schweinefütterung oder zur Feinsfabrikation zu verwerten, gerade wie in den Kaplatzstaaten das vorzüglichste Ochsenfleisch aus demselben Grunde in Gano verwandelt wurde³⁾. Seitdem aber die Verwollkommenheit der Transportmittel und eine Reihe der unprungendsten und feinsten Erfindungen jenen Gegenden für die Produkte ihrer Viehhaltung den Weltmarkt eröffnet hat, ist jener Massenmord aufgegeben worden, und nun haben sich die Amerikaner mit stauenerwerthem Eifer und Geschick nicht nur auf die Verwertung, sondern auch auf die Verbesserung ihrer Herden geworfen. Nicht umsonst hat Amerika seit vielen Jahren die besten Zuchtthiere auf den Sporthorn-Auctionen

Englands gekauft, nicht vergebens die besten Böcke für sich erworben. So konnte einer der ersten Exporteure Chicagos bereits 1878 Jahrlingsstiere zeigen, welche 2950 Pfund wogen, und fünfjährige Ochsen, die 3510 Pfund erreichten. Sie alle waren im Freien aufgezogen. Da gab es außerdem Schafe von 360 Pfund Gewicht und 14 Monate alte Schweine, welche 615 Pfund wogen, dafür aber auch die traurige Aussicht hatten, ihr Leben liegend verbringen zu müssen.

Die Sporthorn-Rasse reist früh, schon mit 2½ Jahren. Daher rechnet man, daß eine Herde von 10 000 Stück Kindern jährlich 1500 bis 2000 Stück Mastvieh liefert. Denn wie der Zuwachs groß ist, so sind die Verluste durch Tod gering; in Wyoming schätzte man dieselben auf 2½%, in Texas und anderen Gegenden auf 5 bis 10 Proc. jährlich. Solche Verrechnungen passen freilich nur auf gewöhnliche Jahre. Ist der Winter in den Herdengediegenen sehr streng, der Schnee fällt stark und die Stürme heftig, so haben die Rinderherden Nord- und Südkarolinas, Neu-Mexikos und die von Texas aus Etelichkeitseifer anzuempfehlen, die beispielsweise für die Jahre 1884 und 1885 auf 20 bis 30 Proc. veranschlagt wird. So war im verfloffenen Jahre die Weide vom Rio Grande bis zum Rio River unter dem Schnee begraben, Flüsse und Teiche sämtlich zugefroren und die Kadaver der umgekommenen Thiere bedeckten den Boden der Prarie zu Tausenden. Denn irgend welche Versorgung für den Unterhalt der Thiere im Winter wird ja nicht getroffen⁴⁾. Aber nicht allein die Sporthornen hat man eingeführt; wo die Gegenden bergig sind, hat man die aus Australien bezogenen Dorrerds passender gefunden und auch die Einföhrung von holländischem Zuchtvieh findet mehr und mehr Beifall. Seitdem aber der Transport per Eisenbahn auf immer längere Strecken stattgefunden hat, wird von vielen die härtere Arbeit der Angus-Kasse bevorzugt. Welche von diesen Rassen vorzuziehen sei, darüber gehen die Meinungen noch weit auseinander, die Entscheidung dieser Frage wird von den jetzmaligen Bodenverhältnissen in erster Linie abhängen.

Der amerikanische Viehhändler hat den Vortheil, daß Abgaben (eine Art Kopfsteuer, die erst beim Verkauf zu entrichten ist) und Aufzuchtsteuern sehr niedrig sind. Man verkauft die Thiere entweder an den Stationen der östlichen Linien zum Export oder man mästet sie vorher in den großen Mastgegenden von Minnesota, Iowa, Wisconsin, Missouri und Illinois. Ein Stück Mastvieh wird, bevor es noch voll reif ist, durch bewährliche Rasse eingeführt; in diese Verzüchtung treibt man das Vieh und schiebt die Rasse weiter und weiter, bis das ganz selbst abgesehen ist. Auf die Kinder folgen Schweine und diesen Zuchtthiere. In solcher Weise verwerten die westlichen Farmer in der Regel ihre Weiden und die Thiere gelangen in einen Futterzustand und das Fleisch erreicht eine so ausgezeichnete Qualität, wie sie auf keine andere Weise erlangt werden könnte⁵⁾. Die meisten Thiere werden in den Schlachthäusern von Chicago, St. Louis, Indianapolis u. a. geschlachtet, andere gehen weiter nach New-York, Boston, Baltimore, die vorzüglichsten aber endigen ihre lange und mühsame Reise erst mit der Landung in Liverpool oder London.

Noch vor einem Dutzend Jahren galt ein lohnender Transport von lebendem Schlachtfleisch für ein Ding der Unmöglichkeit; einzelne schwache Pferde, welche man in den selbigen Jahren gemacht hatte, waren daran geschickter,

¹⁾ Ausland 1886, S. 278.

²⁾ Regal, Max Wirth, Die Reife in der Landwirtschaft. Berlin 1881.

³⁾ Regal, Vögel, in Hildebrand's Jahrbüchern für Nat. o. o. o. 17. Jahrgang, Bd. 2.

⁴⁾ Export 1886, Nr. 7.

⁵⁾ J. Ewart, Meat Production, p. 180.

daß das Vieh durch die Reise zu viel verloren hatte, um die Transportkosten zu decken. Aber nachdem Canada im Jahre 1875 glücklich 1212 Schiffe nach Liverpool hinübergeführt hatte, dehnte sich der Handel schnell zu nie gekannten Proportionen aus und mit sorgenvollen Blicken sahen die englischen Farmer, wie die billig aufgekauften Kälbinger der amerikanischen Prärien ihrem mit vieler Mühe geschilderten Vieh auf den eigenen Märkten Konkurrenz machten. Und auch die großen Verluste, welche die Unternehmer erlitten (von den 487 Schiffsladungen aus den Vereinigten Staaten nach Canada im Jahre 1878 mußten 10 667 Thiere infolge von Stürmen über Bord geworfen werden und 12 595 fielen den Beschwerden der Seereise zum Opfer), vermochten dieselben nicht abzuschrecken, so groß war der Gewinn, den man an den Expeditionen erzielte.

Man ließ schnellsegelnde Dampfer speziell für den Viehtransport erbauen und einrichteten und brachte es dahin, bis 841 Stück Rinder auf einmal von Boston nach Liverpool hinüberzuführen. Auch die Stellung der Vereinigten Staaten unter die Contagious Diseases (Animals) Act am 10. Februar 1879, wonach die Thiere nur an bestimmten Häfen gelandet und dort innerhalb zehn Tagen geschlachtet werden mußten, vermochte diesen Handel nicht zurückzudrängen. Von Februar 1880 bis Februar 1881 wurden 242 681 lebende Thiere, darunter 144 011 Schafe, 85 582 Schafe und 11 443 Schweine über den Atlantischen Ocean nach Großbritannien gebracht und davon gingen 10 463 Stück oder 4 1/2 Proc. bei der Passage zu Grunde. Solche Verluste sind die Regel und es erhob sich bald die Frage, ob der Seetransport von lebendem Vieh auf große Entfernungen überhaupt praktisch sei. In der That nahm derselbe in der letzten Zeit etwas ab, blieb aber immer noch bedeutend und als Konkurrent der europäischen Länder wichtig genug, wie die nachstehende Zusammenstellung zeigt. Es wurden 1884 in England eingeführt aus

	Rinder	Schafe	Schweine
Europäischen Ländern	222 263	850 000	26 500
den Vereinigten Staaten	138 661	30 300	17
Canada	61 100	61 400	75

Dieser Rückgang wurde vornehmlich bewirkt durch die nach manchem vergeblichen Versuche 1875 erreichte Lösung des Problems, frisch geschlachtetes Fleisch ohne Nachtheil für dessen Qualität auf weit entfernte Märkte zu bringen. Das Marticomité des Common Council der City of London berichtete 1876, daß 5513 Tonnen frischen amerikanischen Fleisches zum Theil in ausgeglichener Verfassung während der ansehnlichen heißen Witterung des Augustmonats auf den Londoner Markt gekommen seien, und bald bürgerte sich das amerikanische Fleisch bei dem sonst so heissen englischen Publikum vollkommen ein. Die erste Sendung an frischem Rindfleisch, welche 1875 in England anlangte, betrug nur 3098 Ctr., schon im nächsten Jahre stieg der Import auf 144 336 Ctr. und erreichte 1880/81 die Höhe von 946 473 Ctr.

In den zwischen Amerika und England fahrenden Dampfern hängt man das Fleisch in großen luftdicht verschlossenen Kühlkammern auf, aus denen die Luft fortwährend abgelassen wird, um durch einen Eisbeschälter durchzugehen und wieder in den Raum zurückzuführen, so daß sie sich in einem fortwährenden Kreislauf bewegt. Dadurch wird die Luft nicht nur abgekühlt, sondern auch aller ihrer Fäulnisserreger und des größten Theiles ihrer Feuchtheit beraubt, so daß das Fleisch fortwährend von reiner, trockener und kalter

Luft umströmt wird und ohne Nachtheil auf weiten Strecken transportiert werden kann. So hat der Export von frischem Fleisch den von lebendem Vieh schnell überflügelt. Aus dem Hafen von New-York gingen 1884 ins Ausland 50 105 Rinder und 413 955 Rinderköpfe, 3539 lebende und 56 768 geschlachtete Schafe ab.

Die eigentlichen Anlauf- und Endpunkte dieses Handels bilden gewissermaßen Chicago und London. Am Einschiffungshafen New-York und am Landungshafen Liverpool sind Magazine mit auf dem Gefrierpunkte erhaltenen Räumen eingerichtet, in welchen das frisch geschlachtete Fleisch bis zum Verkaufe unverändert bleibt. Der Fleischhandel hat vor dem Viehtransporte das voraus, daß die Genuß oder Ungenuß der Witterung ihn nicht zu beeinflussen vermögen; doch wird derselbe vermuthlich auf die Küstenländer beschränkt bleiben, ohne in das Innere des europäischen Kontinents vordringen zu können. Aber schon hat er bis 1880 schnell gestiegenen Handel mit Wüstenfleisch solchen Abbruch gethan, daß das letztere von Jahr zu Jahr stetig zurückgeht. Noch ist derselbe freilich bedeutend genug.

Eingelebte Geschäftshäuser in St. Louis schätzten in der Saison (Zust bis November) 80 000 Stück Rinder; die Firma MacNeill in Chicago kauft und verpackt täglich 40 000 bis 50 000 Wüstenfleisch Ochsenfleisch, es werden an einem Tage 300 Ochsen geschlachtet, aufgeschauen, in 80 großen Kesseln geflohen und in Fleischblöcken verpackt. Wahrhaft riesige Dimensionen hat aber die Schweinefleischerei angenommen und es scheint, als ob abweichend von den meisten anderen amerikanischen Geschäftszweigen das dortige Fleisch- und Fleischpadergeschäft trotz der deutschen und französischen Einfuhrverbote und der mehr und mehr gedrückten Fleischpreise mehr als je florirt. Während von Anfang März bis Ende August 1884 in den westlichen Fleischstädten (Chicago, Kansas City, Milwaukee, Cedar Rapids, Indianapolis u. A.) nur 3 035 000 Schweine in den Schlacht- und Packhäusern verarbeitet wurden, geschah dies in der entsprechenden Periode des laufenden Jahres mit 3 535 000, also genau einer halben Million mehr!). Die Firma Armour u. Co. beschäftigt in ihrem Kiehlenetablissement zu Chicago 5600 und in ihrem Zweigtablissement zu Kansas-City und Milwaukee weitere 4400 Arbeiter und bewirte 1884 einen Umsatz von 102 Millionen Dollars, eine andere nicht ganz so bedeutende Firma von Schlachtereibesitzern, Swift u. Co., ließ Tag für Tag 1600 Mastochsen schlachten und verarbeiten; ihr Jahresumsatz beträgt 50 Millionen Dollars. Mit dem Aufschwunge dieser Industrie und der Vervollkommnung der Transportmittel hat sich die nordamerikanische Viehwirtschaft in ungeahnter Weise gehoben. Vom Nordwesten Canadas bis zum Golf von Mexiko ist die Viehwirtschaft die Viehliebhaberschaft der Landwirthe geworden, von welchen Hunderte Herden von 20 000 Stück besitzen. Der Specialberichterstatter der „Times“, welcher den „Far-West“ 1885 bereiste, war Ende October in der Mitte des Kontinents an der Union-Pacific-Pahn Zeuge eines außerordentlichen Schaupiels. Um diese Zeit wurden 40 000 Stück Rinder zur Ueberwinterung nach Darvotah getrieben. Der ganze Trieb war in Abtheilungen von 5000 Stück getheilt und die sämtlich beherrschten Treiber hatten an dem Marsche eben so viel Beschäftigkeit und Energie aufzuwenden, als wenn sie die Führer eines großen Heeres gewesen wären. Im Sommer 1880 hatte die Trockenheit das Gras in Wyoming und Südwest-Colorado vermindert und die Herdenbesitzer waren genöthigt, ihr Vieh das Futter anderwärts suchen zu lassen.

1) Export 1885, Nr. 42.

In dem Falle, welchen der Berichtsfasser erwähnt, wurde das Vieh, wie bemerkt, nach Tacotah getrieben, andere dagegen hatten das ihrige südlich nach Mexico geschickt. Den Anblick dieser ungeheuren Menge über das Land nach Hutter flussenden Viehflügel nennt unser Gewährsmann geradezu verbüffend.

Für die Aufzucht von Vieh ist Texas das beste Gebiet, für das Auswachen und Mähen sind aber die nördlicheren Striche weit besser. Die in Texas verbleibenden Rinder bleiben immer klein. Daher schickt man von Beginn des Sommers der besten August-November große Herden junger Ochsen der besten Rasse nach den Abhängen von Colorado und Wyoming, um sie später in den mittleren Staaten mähen zu lassen, und große Mengen junger Rinder werden angefordert, um Herden aus den östlichen Abhängen des Felsengebirges zu bilden. Das gemästete Vieh wird über ungeheure Entfernungen — zuweilen bis 500 englische Meilen — zur nächsten Eisenbahnstation getrieben. Ich lasse nach Vieh!) die Schilderung folgen, welche die englischen Commisars von der Mt. entwerfen, wie diese gewaltigen Viehherden für die Nacht zusammengebracht werden. Sie kommen im Wesentlichen mit der von mir in Australien oft gebildeten Praxis überein.

!) War Birth, Die Rasse in der Landwirtschaft. Berlin 1881.

Gegen Sonnenuntergang wird die weit über die Ebene hin graufende Herde von den Hirten nach und nach gegen einen Mittelpunkt getrieben, und wenn sie auf einem genügend kleinen Raume beisammen ist, von den Treibern auf ihren Ponies unter Gallop und Peitschenknall vorwärts unritten. Auch das wildeste Kalb wird es nicht, aus diesem gewissermaßen magischen Kreise zu entwickeln. Dann fängt das ältere Vieh an, sich nach und nach zu legen und in kurzer Zeit befindet sich die Herde am Boden gelagert. Die Hirten schlagen dicht dabei ihre Vagerrüste auf, wickeln sich nach dem frugalen Abendbrote in ihre Decken und alles ist ruhig bis zum Morgen.

Wenn diese Schilderung richtig ist, so kann man dem amerikanischen Vieh eher trauen als dem australischen. Dort würde man es nicht wagen, die Herde während der Nacht unbeaufsichtigt zu lassen. Vom Zinsen der Nacht bis zum Morgen verbleiben die Treiber regelmäßig ihren Wachdienst, nur wenn in gewissen Ausnahmefällen die lagernde Herde — ein Aufgänger würde sie sofort aufflocken und in die wildeste Flucht jagen — und treiben langsam und vorsichtig jedes etwa vom Lagerplatz wandernde Stüd Vieh an seine Stelle zurück. So werden auch dort ungeheure Strecken durchzogen. Schon hat man Herden vom Golf von Carpentaria durch die ganze Länge des Continents bis nach Melbourne und Adelaide getrieben.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Dr. F. E. Weinig. Die medlenburgischen Höhenrücken (Gefchiebreiten) und ihre Beziehungen zur Eiszeit. (Vorlesungen zur deutschen Landes- und Volkshunde Bd. 1, Heft 5.) Der Autor sieht in den Höhenrücken, welche Medlenburg durchziehen, nicht eigentliche Erdmoränen, sondern Aufschümpungen der Grundmoräne am Ende des Pleistocens, wie er denn überhaupt annimmt, daß die erstotischen Höhe Medlenburgs sämtlich der Grundmoräne entstammen. Solcher Gefchiebreiten nahm Voss drei an, Weinig hat ihrer zehn nachgewiesen, welche parallel und in ziemlich gleichen Abständen von Nordwest nach Südost Medlenburg durchziehen; an sie schließen sich sowohl in der Rineburger Heide, wie auf Rügen, je drei weitere an, und sicher werden sie sich überall im Umfange des Baltischen Meeres finden lassen. Hinter jedem Streifen liegt ein breiter Sandstreifen, in welchen die Grundmoräne ganz zurücktritt; er entspricht den „Sandr“, wie sie Reikhsad beschrieben und ist mit dem Gefchiebreiten gleichartig, also nicht zum unteren, sondern zum oberen Diluvium zu rechnen; in diesem Thallane oder Heidebunde liegen verhältnismäßig an einander gereichte Moore und Seen, aber keine Flüsse. Für die Frage nach einer wärmeren Unterargalzeit haben die Medlenburgischen Verhältnisse bis jetzt noch keine sicheren Anhaltspunkte geliefert; aber von großem Interesse ist der Nachweis von Reikhsad (Zobch. f. v. gr. Landbauallst 1881), daß das Torfmoor von Lauenburg, das jedenfalls der Maxialzeit angehört, nicht aus arktischen Arten gebildet ist, sondern aus solchen, welche dem heutigen Klima Norddeutschlands entsprechen.

— Prof. G. Ferrari hat kürzlich die Ergebnisse seiner Untersuchungen über den Betrag der Getreide- und Weinernuten Italiens während des Zeitraumes von 1875 bis 1882 veröffentlicht. Das Weizen des Weizens,

der Weizen und des Roggens steht im umgekehrten Verhältnisse zur Nebel- und Regenmenge; es ist dagegen proportional der Temperatur der Getreide vorangehenden drei Monate. Diese beiden Geleise gelten für die nördlichen Provinzen der Halbinsel; fast das Umgekehrte hat statt in den südlichen Provinzen. Der Reis wird in den von dem Po überschwemmten Gegenden gebaut. Die Getreide ist proportional der Temperaturhöhe und der Regenmenge. Die Weinberge leiden besonders durch strenge Winter. Wenn die mittlere Temperatur der beiden kaltesten Monate etwa — 4° beträgt, so ist der Ertrag nur ein Viertel desjenigen in Jahren von mittlerer Kälte. Ist die Mitteltemperatur — 2°, so beträgt die Ernte 50 Proc.

— Prof. Arzruni aus Aachen hat sich Ende April mit Unterstützung der Berliner Akademie der Wissenschaften und der Mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg zu geologischen Zwecken nach dem südlichen Ural begeben.

Asien.

— Eine eingehende Untersuchung der Fischfauna des Balchasch-See's durch Nikolsky hat das sehr unerwartete Resultat geliefert, daß dieselbe mit den Faunen des Ob und Irtysh wie mit denen des ural-tasischen Gebietes gleich wenig Verwandtschaft hat, obwohl beide Flußgebiete bis ganz nahe an den See heranreichen, daß aber die umliegenden Gegenden beisehen zu der Fauna des centralasiatischen Meeres, des Lob Noor, des Tarim und des Jilissien, obwohl diese durch die gewaltige Kette des Tian-shan abgetrennt werden. Nur drei Arten haben nahe Verwandte im Ob, darunter die eigenhümliche Gattung Phoxinus, dagegen sind vier Gattungen dem Balchasch und den centralasiatischen Gewässern gemeinsam und auf diese beschränkt; drei Arten finden sich auch im Jilissien. Hat also überhaupt einmal eine Verbindung zwischen Balchasch und Irtysh stattgefunden, so muß

sie schon sehr früh und jedenfalls lange vor der Erhebung des Tivis schon stattgefunden haben.

Afrika.

— In seinem schon erwähnten Aufsatze (vergl. „Globus“ Bd. 34, S. 334) über das Depressionsgebiet des Saïum kommt Dr. Schimper ferner auch auf die Pflanzenarmuth der Libyischen Wüste zu sprechen und erklärt dieselbe durch das Mithal, welches die dünnsten und verbreitetsten Pflanzen der östlichen Wüste am Wüsten nach Westen hindert, das jedem echten pflanzlichen Wüstengebilde die Gostfreundlichkeit aufhebt und auf seinen Kulturstätten keine Art zu dulden scheint, die in der abulaten Wüste alle ihre Lebensbedingungen findet. „Es fehlt auf der Libyischen Seite offenbar an Samen von Wüstenpflanzen, und daher hat keine Befruchtung dieser sonst so geeigneten Lokalitäten stattfinden können. Ich behalte mir noch vor, die Wichtigkeit dieser Annahme durch einen im größeren Maßstabe bemerkenswerthen Ansatversuch mit Zilla praktisch festzustellen. Es ist doch wunderbar, daß man an diesen salzfreien und zugleich sehr reichen Wüstenrändern die vorbandenen Gewächssorten an den Fingern herzuzählen vermag. Auch sind die am Vorüber des Sees (Wüste el-Derun) sich hinziehenden Strecken keineswegs so salzhaltig, um nichts als Zyrophyllum oocineum und etwas Alhagi hervorbringen zu können, ein deutlicher Hinweis auf die himaläischen Erwartungen, die Wüste an die Eröffnung eines Binnennetzes in der Sahara zu knüpfen pflegen. Das Vorhandensein eines Wasserbeckens in mitten der Wüste läßt als solches noch keinen Einfluß auf die umgebende Natur aus. Wenn die Schwüle der mit Wasserdämpfen erfüllten Depression, wenn Wasser von schwachem Salzgehalte hier schon so wenig über die Wüsten vermag, wie erst dann die Meereshöhe, in welcher man die höchsten Pateigane erlangen wollte. An Aralsee und Lobnor darf man freilich nicht denken. Das beth Binnennetz zum Vergleiche ist der Golf von Suex. Umgeben von hohen Gebirgen, müßte er alle Träume der Schott-Projectionen: machen längs an seinen Gehaden zur Wahrheit gemacht haben; aber obgleich dieses Binnennetz seit der 000 Tausende existirt, fehlen an seinen Gehaden doch noch die lachenden Wälder, und nach wie vor bietet sich dort, dem Auge des Wanderers keine andere Erquickung dar, als das Blau des Himmels und des Meeres.“

— Dr. G. Keller hat seine Reise nach Madagaskar (vergl. „Globus“, Bd. 49, S. 288) angeregt und veröffentlicht in der „Neuen Züricher Zeitung“ (1886, Nr. 133 und 134) den ersten Bericht „Afrikanischen Reisebriefe“, datirt aus Port Tenth, 29. April. Wir entnehmen denselben einiges von thiergeographischem Interesse über das Wadi Tumilat, durch welches sich ziemlich geradlinig die Eisenbahn von Gaggia nach Ismailia und Suex hinzieht, und über den Jhinnus von Suex, resp. dessen Seen. Ich betradete heute dieses Wadi Tumilat aufmerksamer als früher, weil ich auf Grund thiergeographischer Untersuchungen in denselben einen alten Nilweg nach Rothem Meer sehen mußte. Die ganze Konfiguration dieser sehr regelmäßigen Bogenförmigkeit kann und darüber nicht im Zweifel lassen, daß in ihr ein angetrocknetes Nilbett vorliegt. Hier floß der heutige Strom wahrscheinlich früh vor der historischen Zeit nach dem Jhinnus ab und ergoß seine Fluthen theilweise ins Rothem Meer; eine schwache Erhebung auf der Landenge und eine Senkung im Norden, die ja heute noch bei Alexandrien verfolgt werden kann, drängte den Nil wieder nach Norden. Vielesicht hat daher Vielesicht nicht nur einmal, sondern wiederholt stattgefunden und dann bildete das Wadi Tumilat stets ein offenes Ventil, wenn der Nilweg nach Norden aus irgend einem Grunde verstopft wurde. Wir finden in gewissen Nilfischen heute noch lebende Zeugen einer alten Verbindung mit dem indischen Meeresgebiete. Die sonderbaren Jagfische des

Nil, welche sich ausblühen können und von den Fellaßindern häufig als Spielzeug benutzt werden, sind Eindringlinge des Indischen Meeres, welche sich aus Süßwasserleben anpassen vermochten. Wir finden keine ähnlichen Arten im Mittelmeergebiet, wohl aber im Rothem Meer. Da unter Indien- dampfer erst in einigen Tagen von Port-Saïd her eintreffen kann, so wollte ich früher begonnene Studien an dem Jhinnus wieder aufnehmen und mein Augenmerk nochmals auf jene merkwürdige thiergeographische Erscheinung richten, welche sich gegenwärtig im Suezkanal abspielt und zu einem gegenseitigen Austausch der Bevölkerung zweier Meere, des Mittelmeeres und des Rothem Meeres, führt. Der Austausch hat seit meinem Besuche im Jahre 1882 entscheidende Fortschritte gemacht. Nicht nur konnte ich das Verdrängen langsam wandernder Arten, sondern auch das Einbringen neuer Formen beschleunigen. In den Bitterseen hat die Allgemeinvegetation eine Zunahme erfahren und bietet der Thierwelt nach und nach günstigere Existenzbedingungen. Beispielsweise haben sich im Tinsah-See Mittelmeergarnelen in Menge angesiedelt, während sie vor vier Jahren noch nicht da waren. Die Sardinien merben jetzt in den Bitterseen häufig gefischt und finden sich im Rothem Meer (sagen jastrich). Besonders werthvoll und ergiebig war eine größere Fischerkahn nach dem Kanalstade beim Scrapum, und ich begreife dort zahlreichen merkwürdigen Meeresfische, welche vom Rothem Meer her einwanderten.

— Dr. Holub hat nach längeren Aufhalten in der Kapkolonie endlich Gombas-ma-tensa umweit des Jambesi erreicht und rüht sich, von dort weiter nach Norden zu ziehen. Der englische Händler Weibach, welcher schon lange im Lande anständig ist, will ihn begleiten.

— Aus Turban wird vom 4. Juni telegraphirt, daß der Bau der so lange projektierten Delagoa-Eisenbahn (von Lorenzo Marques hinaus) nach der Südafrikanischen Republik begonnen hat. In Natal und dem Kaplande wird dieser Umstand große Aufregungen hervorgerufen, sich den Handel in seiner bisherigen Ausdehnung durch fiskalische Konzessionen und Transporterleichterungen zu bewahren.

— Die österreichische Gongo-Expedition ist am 14. Februar d. J. nach 40-tägiger Fußfahrt vom Stanley-Pool an bei der ändersten Station des Gongoabaches, Stanley's-Halle, eingetroffen. Prof. Dr. Zey schreibt von dort an die Wiener Geographische Gesellschaft A. folgendes: „Am Tage nach unserer Ankunft in der Hall-Station setzte ich mich sofort mit Tippu-Tip in Verbindung. Ich schickte Hrn. Bohndorf dahin mit meinem Saïem und einigen Geschenken drei Stüde rothen chinesischen Seides, eine große bunte Feder, mehrere Flaschen Eau de Cologne, eine Seife und ließ Tippu-Tip zu mir bitten. Am folgenden Morgen ergiebt sich Privatsekretär, brachte das Gegengeld (ein schönes großes Schaf und einen neuen großen Jiegenbock) und erkundigte sich nach unseren Wünschen. Ich theilte ihm den Zweck unserer Expedition mit, und verlangte von Tippu-Tip eine Begleitung von mindestens 100 Mann, um damit nach Norden zum Wombutta-Lande zu gehen. Am nächsten Tage erschien Tippu-Tip selbst, wie immer mit großem Gefolge, und ich erhielt folgendes: Vor etwa einem Jahre wurde eine von Tippu-Tip nach dem Norden geschickte kleine Expedition vom Volke der Wabai, das nur vergriffene Peile führt, zurückgeschlagen, und wurden sogar die Führer nächst der Hall-Station und die selbst angegriffen. Daraufhin hat Tippu-Tip eine Expedition von 600 bis 800 Mann unter Ali-Ben-Muhammed nach Norden geschickt. Derselbe ist seit zehn Monaten abwesend, und man weiß nichts weiter von ihm, als daß sie den Otero übergriffen hat. Nicht mit Unrecht ist man beunruhigt über das Schicksal dieser Leute. Tippu-Tip hat bereits Voten angeschickt, um etwas zu erfahren, und erwartet die täglich zurück. Tippu-Tip erklärte mir nun, daß ich nach der Rückkehr von Ali's Expedition leicht 200 bis 300 Mann haben könnte, von seinen hier be-

frühdien Leuten könne er nichts abgeben, da ein Theil zum Aruimi geht, um Ostbein zu holen (wo sie auch schon einmal zurückgeschlagen wurden), der andere Theil bleibt zu seiner Begleitung, da Tipoo-Tip einen Brief des Sultans von Sansibar erhielt, dahin zu kommen, und denkt er in 20 bis 30 Tagen von hier aufzubrechen. Nach diesen Nachrichten ist es sicher, daß man nur mit großer Begleitung den Weg nach Norden einschlagen kann. Es soll dichtbewaldetes Gebiet sein, von weißen Stämmen bewohnt, die natürlich den arabischen Norden feindlich sind, weil diese das Sklaven- und die Sklaven weniger kaufen als rauben. Tipoo-Tip erklärte, daß er noch seiner Rüftung von Sansibar, die aber schwerlich unter einem Ziehen erfolgen kann, mit großer Verehrung nach Norden ziehen werde, und dann könne ich ihn begleiten. Im Ganzen sind also für uns wenig günstige Nachrichten in Bezug auf das Vordringen nach Norden von hier aus. Ich machte Tipoo-Tip den Vorschlag, noch etwa einen Monat hier auf Ali-Ben-Muhammed's Leute zu warten, und wenn diese kommen, mit etwa 100 Mann ins Nounbitt-Land zu ziehen. Länger würde ich nicht, sonst gehe ich gleichzeitig mit Tipoo-Tip nach Kuangue, von dort nach Ananda und an den fast ganz unbekannten Mutan-Nige-See. Auf die geographische Wichtigkeit der Erforschung des Weges von Kuangue zum Mutan-Nige und des Sees selbst brauche ich nicht hinzuweisen, und hoffe ich, von dort zum Albert-Nyanza-See vorzudringen. Nach kann ich dort durch Leute aus Nairo etwas über Dr. Junker's Reise, und in es auch denken, von dort aus den Obern Nil, den Nilali, zu erreichen. So gehen die Sachen bei Abfahrt des Dampfers „Stanley“, der diesen Brief mitnimmt. Er ich von hier abgehe, werde ich für den im Mai hier ankommenden Dampfer ein Schreiben zurücklassen oder ein solches über Sansibar senden. Der Divisionschef hier hat die Absicht, die Fall-Station stark zu besetzen, um später die Araber am Vordringen den Gango abwärts zu hindern, doch wäre dies gleichzeitig an anderen Punkten notwendig; vorläufig stellt man sich so gut wie möglich mit Tipoo-Tip. Unter Gesundheitsstand in die Zeit noch immer ganz befriedigend.“

— Lieutenant Wikmann traf gegen Ende Februar wieder in Leopoldville ein und wollte sich von dort am 7. März nach Kinmouth begeben, um am 14. März auf dem Missiondampfer „Bece“ die Fahrt auf dem Kassa anzutreten. Seine zuletzt gemeldete Erkrankung scheint also nicht empfindlicher Natur gewesen zu sein.

— In Budapest hat „Nature“ zufolge, Graf Samuel Teleky eine Expedition nach Centralafrika organisiert, und bereits im Laufe des Juni sollen 100 wohlbewaffnete Leute in Zanzibar einsteigen. Kapitän Böhm von der österreichischen Marine begleitet die Expedition, welche zwei zerlegbare Boote mitnimmt. Man glaubt, daß dieselbe sich nicht auf wissenschaftliche Forschungen allein beschränkt wird.

Nordamerika.

— Die hervorragende Industrie der Pösemann-Indianer von Chinaulta, eines ca. 10 km nördlich von der Stadt Guatemala gelegenen Dorfes, ist nach D. Stoll (Guatemala, Leipzig 1896, S. 332) die Verfertigung von gebranntem Tongeschirr, in welcher sie sich heute nach einer großen Fertigkeit erkennen. Diese wird denn auch bereit unter ihren Vorfahren anerkannt, daß das Geschirr von

Chinaulta auf viele Tagereisen weit in die Wüste getragen und verkauft wird. Die Fertigung der Töpferwaren liegt, wenn auch vielleicht nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise in den Händen der indianischen Frauen, und zwar geschieht dieselbe bemerkenswerter Weise ohne Töpferei. Die Indianerinnen formen am Boden nieder, nehmen ein Brett auf die Knie und auf dasselbe einen Klumpen wohlbutergestrichelter seiner Thonerde von der nöthigen Entschlingung. Dieben Knetklumpen geben sie zunächst durch Pressen und Streichen mit den Händen die äußere Form des Geschirres, welches hergestellt werden soll. In dies beispielsweise eine „Tinaia“, einer jener weichen, mit einem engen und kurzen Trichterhange versehenen Gefäßstücke, wie ihn die Lolina auf dem Kopfe trägt, so geschieht die Vertheilung derlei auf die Weise, daß die obere und untere Hälfte sowie das Halsstück gesondert angefertigt und schließlich auf einander befestigt werden. Wenn der Knetklumpen, aus welchem die untere Hälfte der Tinaia hergestellt wird, die äußere halbkugelige Form erlangt hat, so wird nun diese anfänglich massive Halbkugel mittels eines eisenförmigen Stücks einer Lolina ausgehöhlt und auf die nöthige Dicke der Wandung gebracht, indem sie von der Hand auf dem Brette gedreht wird. Ebenso wird die obere Hälfte hergestellt, welche in dessen eine runde, centrale Öffnung erhält. Die beiden derart hergestellten Schalen werden auf einander gestülpt und endlich das Halsstück darauf befestigt. Nachdem man das Ganze etwas hat trocknen lassen, wird mit einem glattrundlichen Stiele aus dem Fluße das Geschirr polirt und werden die Fugen der drei ursprünglichen Stücke derart verstrichen, daß man dieselben nicht aber sehr schwierig mehr gewahrt und verdrückt ist auszuweichen, daß die ganze Tinaia aus einem einzigen Stücke Thon gemacht sei. — Soll das Geschirr irgend welche Verzierungen an relief erhalten, so wird ein Stiel nach weichen Thone in einen langen, dünnen Faden ausgezogen, mit welchem dann die Linien und Figuren auf der Wölbung der Tinaia von der Hand bestrichen werden. Dieses Legen der Ornamente ist außerordentlich schwierig, da die dünne, lange Thonfaden in ungeübter Hand leicht reißt und in Stücke zerfällt. Die Indianerinnen entfalten aber gerade im Vertheilen dieser Figuren ein erstaunliches Geschick. Mit einem etwas feilen Baumblatte, etwa einem Orangenblatt oder dergleichen, wird die leicht auf die Wölbung des Geschirres gelegte Thonfaden an daselbst angebracht und geplättet. Einzelne erhabene Knöpfe werden mit runden Thonstücken gebildet, welche in ähnlicher Weise auf das Geschirr gebracht werden. Mit dem starken Dorn einer Agave werden, wo es geboten scheint, vertheilte Punkte als Verzierung eingebracht. Nachdem auf die beschriebene Weise eine Anzahl von Stücken zum Brennen bereit sind, werden sie zusammengepackt und ein Haufen von Brennholz und Strauchwerk darüber geschichtet. Daselbst wird in Brand gesetzt und das Feuer ziemlich lange unterhalten. Wenn es erloschen und alles vollkommen erkaltet ist, werden die Geschirrstücke herausgenommen, häufig aber haben einige davon ihre rothe oder gelbe Farbe verloren und sind von Rauch oder Asch schwarz oder schiefer geworden. — Die Töpferei der Indianerinnen von Chinaulta entfällt aus ein Stück uralter Zeit, wo die Kunst noch auf einer weit höheren Stufe der Blüthe stand und wo noch eine schön gemalten und verzierten Schüsseln und Geschirre gebrannt wurden, welche in weitester Ausdehnung in Mexiko und Mittelamerika zu finden ausgegraben werden.

Inhalt: Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen. I. (Mit vier Abbildungen und einer Karte.) — Die Cook oder Serengeti. I. (Mit drei Abbildungen.) — Dr. G. Jung: Ueber die Vieh- und Fleischproduktion. I. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Nordamerika. (Schluß der Redaktion: 5. Juni 1896.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band I.



Nr. 2.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885.

II.

(Sämmtliche Abbildungen nach Skizzen und Photographien des Reisenden.)

Am 4. Januar 1884 erreichte Giraud den Kinganiß, den die Eingeborenen hier Kulu nennen; er ist hier noch ein großer Strom von 35 bis 40 m Breite und wälzt, durch die ersten Güsse der beginnenden Regenzeit aufgeschwollen, seine weißen Gewässer schnell dahin. Die Ufer sind unbewohnt, gut bewaldet, 2 bis 3 m hoch und wie gewöhnlich an flachen Stellen und auf Sandbänken von Krottilen reich bevölkert. Stromauf und stromab ertönt das Schnauben der Kämpferde und das Geräusch, welches sie beim Spielen und plötzlichen Umlertanden hervorbringen. Der Kingani ist von hier aus bis Bagamojo für Boote schiffbar; da aber die Strömung zu stark ist, um denselben die Bergfahrt zu erlauben, so benutzen die Eingeborenen diesen Wasserweg nur selten, um sich an die Küste zu begeben. Das linke, nördliche Ufer ist bergig, das rechte dagegen fortgesetzt eben.

Je weiter die Karawane vordrang, um so dichter wurde das Gestrüpp, um so größer die Schwierigkeiten bei dem Fortschreiten des Bootes. Die einzelnen Märsche, welche indessen nicht länger als vier Stunden sind, erfordern von den Trägern des Bootes oft sechs oder gar acht Stunden Arbeit; kein Wunder, daß sie sich zu bellagen an Mühen mühen. Am 5. Januar lagerte man in Wungu (40 m) noch am Ufer des Kingani. Während des Marsches durch die überaus reizende und wohl bewässerte Landschaft besah man zahlreiche Thiere, Vögel, Gazellen, Onus und Giraffen zu Gesicht, doch konnte sich Giraud ihnen

nicht auf Schußweite nähern. Die weite Ebene hat stellenweise das Aussehen einer europäischen Obstplantage; auf dem felsigen Boden wächst ein feines, kurzes Gras und hier und da weit von einander kleine Bäume, welche, um die Täufung vollständig zu machen, ganz das Aussehen und die Größe unserer Apfelbäume haben. Gegen Ende dieses Tagemarsches gelang es dem Reisenden endlich, ein Gnu zu erlegen; im Inneren traf er dieses Thier nicht an, in um so größerer Menge dagegen in der Nähe der Küste.

Jetzt, wo man sich der Landschaft Kulu (welche ebenso, wie das ganze bis zum Rivingstone-Gebirge von Giraud durchzogene Gebiet von der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft beansprucht wird) näherte, wurden die Dörfer zahlreicher; man traf ihrer zwei bis drei auf jedem Marsche. Nichts verräth ihre Anwesenheit; man glaubt sich tief drinnen in der Feri zu befinden, bis plötzlich aus einem Gebüsch Schreien und Lachen heranstönt und die Lage eines Dorfes anzeigt. Auch Ackerfelder zeigten sich häufiger, waren aber von geringer Ausdehnung; Mais, Sorgho und Maniok herrschen vor, Reis kommt schon nicht mehr häufig vor, dafür aber gut gebaltene Tabakpflanzungen, welche in den von Giraud durchzogenen Weidern zu den Seltenheiten gehören. Weiterhin findet man nur in den Dörfern selbst, und zwar am Eingange der Nuten, ein paar Stangen, die meist ihrer Blätter beraubt sind, da der Eingeborene dem Verlangen nicht widerstehen kann, dieselben zu pflücken, sobald sie sich öffnen. Dauf aber wird von ihm fast noch höher als Tabak geschätzt und mit Stumpf und Ziel

zwischen den Händen zerrieben und in die Pfeile gestopft; die dem Genuße folgende Betäubung hilft den Leuten über die Zeiten der Hungernoth hinweg.

Der Marsch des 6. Januar brachte eine Begegnung,

die beinahe übel abgelaufen wäre. Giraud ging mit drei Leuten etwa hundert Schritte vor der Karawane und trat gerade aus einer Lichtung in einen dichten Busch, als die Zweige vor ihm trachteten und er sich plötzlich einem riesigen



Der Ringani-Fluß.

Nashorne gegenüber sah, das sofort auf ihn loskürzte, so daß er nur eben Zeit hatte, zur Seite zu springen. Als er sich gefaßt hatte und anlegen wollte, war das Thier auf dem schmalen Pfade schon 35 m weiter gelaufen und jagte

die drei Begleiter des Reisenden vor sich her. In diesem Augenblicke gelangte das Gros der Karawane an die Lichtung; in weniger als drei Sekunden hatten sämtliche Träger ihre Kassen fortgeworfen und stieben nach allen




Begegnung mit einem Nashorne.

Richtungen aus einander. Der ungewohnte Lärm machte das Thier stutzig; es machte Halt und schlug sich seitwärts in die Büsche. — Erst gegen 1 Uhr traf man an diesem Tage auf Wasser; die drei folgenden Märsche führten durch ununterbrochene Forst ohne eine Spur von menschlichen

Ansiedelungen. Der Weg ging am Ngeta, einem südlichen Zuflusse des Ringani, entlang, den man nicht verlassen darf, ohne sich dem Wassermangel auszusetzen. Alles Land südlich bis zum Nduuma, eine Strecke von 15 Tagesmärschen, ist von solcher Trockenheit, daß es seit mehreren

Nahren von allen Eingeborenen verlassen worden ist, und Karawanen dort buchstäblich vor Hunger und Durst umkommen können. Auch Giraud, welcher anfänglich einen geraderen südlicheren Weg nach dem Njassa-See durch das Land der Mahenge einschlagen wollte, sah sich durch die überall eingezogenen Erkundigungen veranlaßt, eine nördlichere Route zu nehmen.

Erst am 10. Januar kam man in bewohntere Gegenden, passirte am 15. Januar das erste Dorf Mlogera und lagerte gegen Mittag in Dongo, der angeblichen Residenz des Häuptlings von Kutu. Die Umgebungen der Dörfer waren etwa 3 km weit im Umkreise abgeholzt; es war jezt die Zeit der Ansohat und überall herrschte reges Leben. Die Weiber benutzten die ersten Regen, welche den Boden



Ein Thor des Dorfes Dongo.

angesehtet hatten, um in der glühenden Sonne eifrig zu haden; kaum daß sie der vorüberziehenden Karawane einen flüchtigen Nist zuwarfen. Hier wuch noch Reis in größerer Menge gebant; aber die Ernte des vorigen Jahres war schon längst aufgezehrt, und nur mit Mühe konnte sich der Reisende Lebensmittel verschaffen, hier in dem vollreichsten Dorfe, das er seit der Küste angetroffen, und zugleich einem der merkwürdigsten. Es liegt innerhalb eines Dorngebüsches von riesigen Dimensionen, durch welches drei Pfade von nicht weniger als 500 m Länge führen; dieselben

waren so schmal, daß Giraud die Theile seines Bootes draußen lassen mußte. In einem solchen finsternen, dornigen Gange stößt man auf drei Thore hinter einander, deren jedes in eine starke, kreisrunde Palisade eingelassen ist. Erst wenn man das letzte durchschritten hat, gelangt man in das Dorf, dessen Außeres an diejenigen der Küste erinnert, nur daß hier große Bäume mit breiten, dicht belaubten Ästen kühlen Schatten gewähren. Die Umwallung mag 400 m Durchmesser haben. Die kreisrunden, spitz zulaufenden Hütten sind geräumig, die Straßen sauber

und gut gehalten. Aber auf dem Wege des Reisenden drängte sich eine dichte, schmutzige, halbnaakte Menge Volks, durch welche er sich nur mühsam vorwärts bewegen konnte: kein Grus, kein Salan, kein Reichen von Wohlwollen; man glogte ihn an und spottete über ihn, und alte häßliche Weiber riefen ihm unverständliche Worte zu. Das ist afrikanische Willkommen. Bald erschien auch der Häuptling, von einer Schaar halbblutunterleer Gesellen begleitet, und ließ eine große Klüßigkugel voll Pombe und eine viel kleinere voll Honig vor dem Reisenden niederlegen. Die Aermlichkeit dieser Geschenke entschuldigte er natürlich mit der herrschenden Hungersnoth, forderte aber im selben Athem Stoffe von zehnmal höherem Werthe dafür. Als ihn Giraud wegen der mit Menschenknochen vermischten Aschenhausen, die er unterwegs angetroffen hatte, befragte, gab er ihm willig Auskunft über die besaglichen Gewände in

Kutu, die weniger grausam als in Ugaramo sein sollten. So oft ein Todbewohner stirbt, bestimmt der Uganda Jemanden zum Feuerstode; doch kann das Opfer sich dem durch eine Feuerprobe entziehen, indem es seine Hand in einem Kohlenbecken vollständig verfohlen läßt. Wenn es während dessen nicht schreit, wird es für schuldig erklart, andernfalls sofort zum Scheiterhaufen geschlept.

Au der Nacht überlieferte Giraud dem Häuptlinge ein schönes Geschenk an Stoffen; der Gewand will, daß dies stets in der Dunkelheit geschieht, um die Höhe der Gabe den begehrlichen Blicken des Gefolgtes zu entziehen, so daß der Häuptling fast alles, was er erhalten, für sich behalten kann.

Vom 11. bis 14. Januar 1884 logirte die Karawane nach einander in den Dörfern Kisali, Urembo, Gomero und Kirangu, welche sich künftlich die Ehre streitig machen, die Hauptstadt von Kutu zu sein, während in Wahrheit



Am Ufer des Ngata.

die Oberherrschafft nirgends ihr Centrum hat und jedes Dorf vom andern unabhängig ist. So aufschuldete von ihnen zählt nicht mehr als 50 Hütten, welche unter Bäumen am Ufer des Ngata entlang liegen, durch dessen Sümpfe Giraud mehrere Stunden lang hindurchwaten mußte. Vianen von allen Größen schlängeln sich durch die Roste dieses Waldes, die einen gerade wie eine Walze, die andern sich zierlich um die Kiefernstämme windend, unter denen eine Plantanensicht sich auszeichnet. Der Weg steigt, je mehr man sich Ugarama nähert; in 300 m Höhe über dem Meere erreicht man eine weite Ebene, welche zur Rechten der Berg Wigu, der letzte Anhöcker der Berge von Ugarama, überragt. Er dient der Grund der jetzt troden liegenden kleinen Schottdünen als Weg; unter dem dünnen Humus liegt eine schwärzliche Molasse, die viel Eisenerz enthält und stellenweise von dicken Quarzadern durchbrochen wird. Versteilt ist Eisen in Masse vorhanden, besonders in Gestalt von Körnern braunen Hämatits, und es vergeht kein Tag,

an welchem man nicht bei einer eisenhaltigen Quelle vorbeikame. Die Watutu verstehen indessen trotz ihrer verhältnismäßigen Nothbarschaft mit der durch Kanjibar vertretenen Civilisation diesen natürlichen Reichtum wenig auszunutzen; weiter im Inneren fand Giraud Völler, welche in der Verarbeitung des Eisens viel höher standen als die, welche nur primitive Kanzenspitzen und noch rohere Haden anzufertigen vermögen. Ebenso befindet sich die Topferei noch in den ersten Anfängen; nie sieht man etwas anderes als halbkugelige, mit rohen Figuren verzierte Gefäße. Die Verbindungen mit der Küste sind übrigens spärlich, da die Araber seit 15 Jahren ihre Handelsstraße nach Kutu aufgegeben haben, weil dort die Lebensmittel selten und theuer und Handelswaaren nicht vorhanden sind. Höchstens begegnet man noch einer kleinen Karawane von Wangwana aus Kanjibar, welche eine dreimonatliche Anstrengung nicht scheuen, um einen vereinzelten Elefantenzahn gegen Plinten einzutauschen.

In Kisati theilten sich die Wege nach Usfango; Giraud schlang den südlichen ein, welcher an der Nordgrenze des Landes der Mafenge entlang führt, weil der nördliche voll-reichere Gegenden berührt und deshalb mehr Tribute (hongu) erfordert. Ehe er Gomero erreichte, wo er den ersten Anfall von Typhenterie zu übersehen hatte, traf er auf einige Lager von Massiti oder Majitu, Kämpfern von der Küste, die in elenden Hütten aus Zweigen und Stroh hängten; sie mußten sich hier vor den Wafutu in Acht nehmen, welche Kintien führen und selbst weite Raubzüge nach Norden zu den friedlichen Bewohnern Usfango ausführen.

Während der nächsten Tagemärsche nahm die Krankheit des Reisenden so zu, daß er sich tragen lassen mußte und in Mgunda, wo er am 17. Januar eintraf, zu längerer Rast sich gezwungen sah. Hier ward ihm eine angenehme Ueberraschung zu Theil. Am Tage nach seiner Ankunft

zog eine kleine Karawane aus Zanibar unter den üblichen Kintienführern und sonstigen Karmen und Schreibern in das Dorf ein; sie war von dem französischen Konsul Vedouty abgesandt, welchen Giraud vor dem Abschiede noch um verschiedene Kleinigkeiten gebeten hatte, eine Axt, welcher derselbe nun so sehr wie möglich entsprochen hatte. „O Herr! — sagte Songoro, der Anführer dieser kleinen Expedition — was für ein Geschenk, mit acht Kintien in diesem Lande zu reisen. Noch gestern wurden wir von Massiti angegriffen und mußten in den Busch flüchten, wo ein Löwe hauste. Bei der Kilstehr zichen wir lieber gerade gegen Norden auf einem längst verlassenen Wege und werden uns in Mpuayna einer zur Küste ziehenden Karawane anschließen, als daß wir nochmals allein das Land dieser räuberischen Wafutu passierten.“ Unter anderen Ueberraschungen brachte Songoro Briefe aus Europa und einen



Ankunft von Briefen aus Europa. Dorf Mgunda.

kleinen Sack Salz, der dem Reisenden sehr erwünscht kam; ein Versuch, den er machte, einen Reisebericht niederzuschreiben, mißglückte; er brachte nur vier Seiten voll zu Papier, worin er seine angegriffene Gesundheit zur Verabfolgung der Steinigen als vortheilhaft darstellte. Nach 24 Stunden trat Songoro den Rückmarsch an, den er auch ohne Unfall ausführte.

Mgunda, bereits auf der Grenze von Usfango und am Fuße des Hochgebirges gelegen, ist als Sammelplatz aller Kuga-Kuga der Umgegend bekannt, welche von Raubzügen bei den friedlichen Bewohnern der Berge leben. Als Giraud dort durchpassirte, küßte sich gerade eine Bande derselben zu einer großen Kaza nach Nordwesten; dieselbe führte am Abend des 19. Januar einen einseitigen Kriegszug vor dem Reisenden aus, zu welchem die Leute die sonderbarsten Trachten angelegt hatten. Der eine trug auf dem Kopfe eine ganze Garnitur von Infantschädeln, die beim Tanzen laut rasselten, andere Mähnen von Giraffen, Zebra oder Antilopen und Büschel von Fahnensternen in den

verschiedensten Anordnungen; ein um den Hals gewundener Faden rothen Beuges vollendete die Ausschmückung, und als Waffen trugen sie Vögel, Pfeile mit hölzernen Spizen und einen Schild aus Ochsenhaut. Der ganze Tanz hatte nur den einen Zweck, den Reisenden einzuschüchtern und von ihm Tribut zu erpressen, wozu dieser sich aber nicht herbeiliess; erst nach langen Verhandlungen verstand er sich zu einem Geschenke von 7 bis 8 m guten Beuges. Außerdem aber löstete ihm diese Begegnung noch zwei seiner Träger, welche der Verwundung nicht widerstehen konnten, zu desertiren und sich den Kuga-Kuga anzuschließen.

Am 20. Januar wurde der Weitermarsch angetreten und am 21. die von Rebel anzufließen, hier zu 750 m anstiegender Abhänge des Mabraki-Berges erstiegen; von den hohen Bäumen, die denselben bedeckten, tropfte der Regen herab, und der Abhang war so feil, daß man im Nachtlager den Boden abgraben mußte, um das Bett aufzustellen. Alles war so feucht, daß man nur mit Mühe gellangte

trockenes Holz finden konnte, um ein kleines Feuer beim Zelte zu unterhalten; darauf gab es auch viel Pilze, Champignons, falsche Reiserschwämme und namentlich einen großen, grauen Boletus, den die Eingeborenen verzehren. Am 23. und 24. Januar wurde der große Saumpf des Malata-Flusses durchzogen, wo das Wasser den Leuten bis zum Knie reichte und es schwer war, ein einigermaßen trockenes Plätzchen für das Lager zu finden. Wild gab es hier in Menge, Giraffen, Zebras, Büffel, Löwen, Hyänen u. s. w.; aber der Reisende fühlte sich so krank, daß er demselben nicht nachgehen mochte. Endlich erreichte man am Vormittage des 25. Januar das Ende des Sumpfes und zugleich den 20 m breiten Malata-Fluß, und eine Stunde später ein kleines, verfallenes Dorf, das Eigentum eines Arabers von der Küste, welcher hier Sklavenhandel betreibt. Solche „Boma“ (befestigte Hütten) im Inneren des Landes dient diesen Leuten dazu, die schwarze Waare aus der Umgegend zusammen zu bringen und vorläufig zu bewahren; meist besitzen sie dann noch eine zweite

in der Nähe der Küste, von wo aus man leicht mit den Sklavenschiffen verfahren und die englischen Kreuzer überwinden kann. Derselbe ist für gewöhnlich unbewohnt und bietet den englischen Beamten keinen Anlaß zum Aufbruch. Sobald aber der arabische Händler durch seine Ausrüster erfährt, daß sich der Kreuzer entfernt hat, läßt er sein Menschenfleisch in Eilmärschen herbeitreiben und verladet es ungefüllt in die stets bereiten Boote.

Die Märsche des 26. bis 28. Januar führten über luftige Höhen, wo sich Giraud etwas von der sumpfigen Atmosphäre des Malata zu erholen vermochte; freilich ermüdete es ihn sehr, tagsüber zwei- oder dreimal bis 1000 oder 1200 m aufzusteigen, um gleich darauf wieder bis 600 m hinabzusteuern. Dafür erfrischte und erquickte man sich hier an zahlreichen, fröhlich plätschernden Bächen, welche die vorangegangenen Regentage hatten entspringen lassen. Die Landschaft hier ist fast alpin zu nennen: gerade vor ihnen erhob sich, den Trägern nichts Gutes versprechend, der Berg Para Urunga zu 1500 m. Den ganzen Nach-



Wasagora.

mittag des 28. Januar tobte ein heftiges Gewitter mit unaussprechlichen Regenschlägen, deren Giraud in der Minute bis zu fünfzig zählte. Die wenig zahlreichen Eingeborenen scheinen hier von sanfterer Gemüthsart und größerer Zutraulichkeit zu sein, als die südlicheren.

Vier Stunden brauchten am nächsten Tage die Träger, um den Kamm des Berges zu erreichen, und das Boot traf erst nach Aufbruch der Nacht ein, nachdem wiederholt Verhärthungsmannschaften den eigentlichen Trägern desselben zu Hülfe geschickt worden waren. Als der Nebel hier oben einen Augenblick zerfiel, zeigte sich nach Osten hin durch eine breite Thalpfatte eine großartige Aussicht: in der Ferne die Uguru-Berge, aus denen der Kigani entspringt, tief unten zu Füßen die großen Malata-Simpe traantigen Augenbäume, und gegen Südosten ein Meer kleiner kegelförmiger oder runder Hügel, theilweise von Wollen bedeckt. An den Seiten der Thalpfatte stützten schneeweisse Wasserfälle herab und öffneten sich Schluchten, deren Bäche brausend dem tief unten fließenden Fluße zufließen. Nur Hütten, Mordengeläute und blökende Herden fehlten, um

den Beschauer in die fernsten Alpen zu verlegen. Der Marsch des 30. Januar führte noch 500 m bis zu einem 1900 m hohen schmalen Pässe, und dann fast senkrecht 700 m hinab in eine große, sumpfige Ebene. Etwa 2 km weit zog sich der kaum saubere Pfad an einer 300 m senkrecht abfallenden Felswand entlang, wo den durch Krankeiten entkräfteten Reisenden der Schwindel überkam, so daß er sich zweimal platt auf die Erde legen mußte. Die ganzbarbare dagegen, ebenso geschickt im Gebirge, wie tragfähig in der Ebene, zeigten sich in der Ueberwindung dieser wie anderer nicht minder gefährlicher Stellen von großer Zuverlässigkeit und Energie, und es gelang ihnen, selbst die schwersten und unhandlichsten Boottheile ohne Unfall hinabzubringen.

Die von oben gesehen anscheinend ganz flache Niederung zeigte sich beim Herabsteigen mit Hügeln bedeckt, auf denen die Eingeborenen, die Wasagora, ihre Sorgho- und Maisfelder und kleinen unbefestigten Weiler angelegt hatten. Letztere fanden sich auch an den Seiten des Gebirges, stets aber in offener freier Lage, um von dort aus das Herannahen eines Feindes erspähen zu können. Für einen solchen

wurde auch Giraud's Karawane gehalten; denn von Hügel zu Hügel erschallte die Alarmtrommel und überall sah man die Eingeborenen sich mit ihrer armseligen Habe flüchten. Da sie stets den Ueberfällen ihrer Nachbarn ausgesetzt sind, halten sie sich beständig bereit, beim ersten Zeichen zu verschwinden, und ihre Dörfer sind daher kaum mehr als improvisirte Lager. Glücklich in ihrer Unabhängigkeit und zufrieden mit der reinen Luft ihrer Berge und dem Ertrage

ihrer Felder und Schaf- und Ziegenherden, leben sie weit zerstreut und unterhalten nur, wenn sie die Noth dazu zwingt, Verkehr mit ihren Nachbarn.

Am 31. Januar marschirte die Karawane über leichteres Terrain bis Kira ng a w a n a, wo sie mehr Lebensmittel fand und zwei Ruhetage machte, welche der Reisende zur Jagd, die Träger zu einer kleinen, glücklich beigelegten Meuterei verwendeten.

Die Cook- oder Hervey-Inseln.

II. (Schluß.)

Wie streng die Nacht ist, unter welcher die Eingeborenen stehen, beweist ein kleiner Zug, den Aglie Marin mittheilt.

Von einem Ausfluge kehrte er mit einem Gefährten stolz zu Hof in später Stunde nach dem Dorfe Wrognani zurück;



Brothbaum oder Naoze (Cook-Archipel). (Nach einer Photographie.)

der Weg war schlecht, die Pferde müde und man entschloß sich, ein Unterkommen zu suchen. Alles schien im Dorfe

zu schlafen mit Ausnahme einer alten Frau, welche mit näselnder Stimme laut die Bibel las. Bald gingen die

Hande an zu stellen, die Kinder an zu schreien und nach | zu begrüßen. Diese begaben sich ohne viel Umstände in
einigen Minuten erhob sich die Bevölkerung, um die Reisenden | ein von prächtigen *Maiores* (Protbäumen) beschattetes



Die Königsgräber auf Marotonga. (Nach einer Photographie.)

Haar. Ein Duzend wenig einladender Frauen saß auf | fchi) und Taro. Nachdem die Reisenden einen Augenblick
groben Matten und bereitete das Essen aus Fchi (Nusa- | sich erholt hatten, gaben sie den würdigsten Matrouen



Die große Häuptlingin Tapuni. (Nach einer Photographie.)
einige Silberstücke — beiläufig bemerkt ist der Vaster die
einzigste Münze, welche Kurs hat, die kleineren dienen nur



Eingeborene der Insel Manti. (Nach einer Photographie.)
zum Schmuck. — Die Mütterchen hatten mit sichtlichem
Vergnügen die Wabe angenommen, als mit einem Male,

veranlaßt durch die mißbilligen Erbeiden einer der Damen, welche sich aus dem Saufen erhob, alle zu schreien anfangen und den Reisenden das Geld zurückgaben. Die Entrüstung war entstanden, weil das Geschenk von Franzosen herrührte, und dieses Wort ist gleichbedeutend mit Katholiken, da der englische Geistliche hier Ausdrücke häufig vermischelt und jeder Katholik hier beinahe ein Verdammter ist. Wenn die Sache selbst auch vielleicht nicht zu billigen ist, die Disziplin, die durch den Vorgang bewiesen wird, muß bewunderungswürdig genannt werden.

Äußer dem eben erwähnten Brotbaume sind alle auf den Inseln des Stillen Ozeans vorkommenden Kulturpflanzen hier heimisch; Taro, Kokos und Bananen, welche letztere man auch gähren läßt und aufbewahrt. Die Fauna ist der von Tahiti ganz ähnlich. Von Säugethieren kennt man nur die Katze seit eben so langer Zeit, als man die Inseln selbst kennt, einen Pteropus, der, sonderbar genug, nur auf einer Insel vorkommt, und zahme Schweine, die anfänglich auf zwei Inseln beschränkt waren. Jetzt sind alle europäischen Hausvögel vertreten, wie denn Williams, wie wir schon gesehen, allerlei neue Sachen auf die Inseln einzuführen liebte. Von Vögeln kommen drei Taubenarten vor; Papageien und Hühner fehlen, doch giebt es vielleicht auf Karatonga (nach Reichard, bei Meinke a. a. D. II, S. 426, ein *Apertis*) noch einen besonderen Laufvogel. Einige Eidechsen, wenige Insekten und Schmetterlinge kommen vor; reich aber sind die umgebenden Gewässer an Seetieren, wenn auch Schildkröten nicht gerade häufig gefunden werden.

Das Klima ist sehr angenehm; in der Winterhälfte weht der Ostpassat bei hellem klarem Wetter kräftig durch; in der anderen Jahreshälfte wird er von heftigen Westwinden, die von tropischen Regen begleitet sind, unterbrochen; in den Monaten Januar bis März treten Erleane auf, deren Wirkung von den Missionären als ganz fürchterlich geschildert wird. Demgemäß ist der Aufenthalt im Allgemeinen gesund; einheimische Krankheiten sind Wechselstieber, Rheumatismus, Diarrhoe, Augenleiden und namentlich Ausschlagserkrankungen aller Art (doch ist *Clephantiasis* sehr selten), die jedoch nicht häufig vorkommen. Gefährlicher sind den Eingeborenen die von den Europäern verbreiteten Krankheiten geworden, unter denen hauptsächlich Syphilis, Skrofeln, Krampfküsten, Malaria und Influenza zu nennen sind; durch Einführung der Pockenimpfung haben sich die Missionäre ein wirkliches Verdienst erworben. Es giebt noch eine eigenthümliche Krankheit, welche die Kanalen trotz ihrer Befehrung zum Christenthume als die Folge einer Veranberung betrachtet. Diejenigen, welche von diesem Uebel, einem unerklärlichen Trübniß, ergriffen werden, zehren langsam ab; die Patienten sehen dem Tode stoisch in die Augen und zimmern selbst, so lange sie noch dazu im Stande sind, ihr letztes Lager. Doch auch andere Krankheiten treffen noch dem Aberglauben, der sich immer noch erhalten hat, den Menschen für manche Vergehen und Verbrechen, deren er sich schuldig machen kann, und so finden wir z. B. zwei alte Begräbnisplätze, die ganz ohne Schutzmauer in der Umgegend von Atongani liegen; die Furcht der Eingeborenen ist der beste Schutz; auch jetzt noch ist die Stelle tapu und wehe dem Unsinne, der es wagen würde, sie zu begehnen. Da rufen die Vornehmen des Landes, deren Leiden in Jeng gewandelt erst in einem Noote öffentlich angekreidet, dann aber auf dem allen Vornehmen gemeinschaftlichen Begräbnisplätze bestattet werden. Den Leiden wurden Speien von dem Dyrer mitgegeben, welches dem Gott der Unterwelt, Iki, dargebracht wurde, damit er den Todten bei sich behalte. Die Zurückgebliebenen

tranen, die Männer, indem sie sich schwarz färbten, die Frauen, indem sie sich kleine Wunden beibrachten. Zu Rangaia machte man weniger Umstände, man warf alle Leiden in zwei Höhlen, von denen eine für die Vornehmen, die andere für die Geringen bestimmt war. Das Volk war selber allgemein in drei Klassen getheilt; die erste bildeten die Krön (Könige), deren Fuß nie den Boden berühren durfte, um ihn nicht tapu zu machen; die zweite Klasse waren die Verwalter der Distrikte, die auf den verschiedenen Inseln unter verschiedenen Namen vorkommen und größere Macht als die Könige selbst hatten; die dritte die der Grundbesitzer und die vierte endlich das gemeine Volk. Eigentliche Gesetze gab es nicht; jeder Häuptling entschied nach seinem eigenen Gutdünken und in derselben Weise legte er die Strafen auf. Die jetzigen christlichen Staaten haben gewissermaßen einen modernen, europäischen Charakter; man hat wirkliche Gesetze, auf Karatonga seit 1827 das Gesetzbuch von Raitoa. Gerichtshöfe mit Geschworenen sind eingeführt und die Polizei wird ganz energisch gehandhabt. Ehe wir Karatonga verlassen, wollen wir hier noch die Beschreibung folgen lassen, welche Williams von der Insel, wie er sie kannte, gegeben hat; man wird daraus erkennen können, auf welch hoher Kulturstufe die Eingeborenen standen, ehe sie durch die Missionäre zu weiterer Entwicklung geleitet wurden. Er fand die Insel im höchsten Zustande der Kultur, so daß der Ausblick von den Bergabhängen zum Strande ein wahrhaft entzückender war. Vom Fuße des Gebirges bis ans Meer erstreckten sich regelmäßig angepflanzte Reizen der prächtigen Südschaklanien (*Inocarpus edulis*), ungefähr 1000 Schritte von einander entfernt. Die Zwischenräume waren in Tarosfelder getheilt, die vier Fuß tief ausgegraben waren und nach Bedürfniß bewässert werden konnten. Die Dämme und die Felder hatten geneigte Abhänge und oben eine sechs bis acht Fuß breite Fläche. Auf diesen Abhängen wuchs der Kape, riesige Taro, während die flachen Dammrücken in regelmäßigen Absätzen mit schönerformten Brotfruchtbäumen bedeckt waren. Um die ganze Insel zog sich ein bequemer Weg, Aro Reba: Mittler (oder nach Anderen Vater) Pfad, durch schattige Bäume vor den Strahlen der Sonne geschützt; etwa 20 bis 30 Schritt vom Wege ab lagen die niedlichen Häuser, zu denen ein mit schwarzen und weißen Steinen ausgelegter Pfad führte. Kubische, aus zwei glatten Steinen (deren einer als Stütz, der andere als Lehne diente) bestehend, befanden sich vor den Häusern, meistens Reliquien aus alter Zeit, die das Volk mit größter Ehrfurcht betrachtete, denn man pflegte zu sagen: hier saß mein Vater oder mein Großvater, oder dieser oder jener große Häuptling. Hier bringen noch der Tagelohnarbeit die Einwohner die Abende zu, indem sie mit einem in wohlriechendes (?) Oel getauchten Nimmertranz um die Stirn sich geistlich niederlassen und mit jedem rechtlichen Fortschreiten über die Angelegenheiten ihrer kleinen Welt sich besprechen.

Nach Aste Marín befindet sich auch eine Niederlassung der deutschen (Handels- und Plantagen-) Gesellschaft auf der Insel, und er erkennt weiter an, daß die deutsche Handelsmarine am besten in Polynisien vertreten sei, was ihm einen Stutzer entlockt, obwohl sie, wie er erzählt haben will, ziemlich schlechte Gesefte macht.

Die nördlichste aller dieser Inseln ist Mitata (Mitata-taka) auf 18° 50' Südl. Br., 159° 44' Östl. L., die 1789 entdeckt wurde; sie ist etwa eine Meile lang und breit, das Innere voller Hügel, die sich nach N. steiler, nach S. und O. sanfter abneigen; der höchste erhebt sich bis zu ungefähr 125 m. Vor demselben liegt im NW eine etwa 1/2 Meile

breite Küstenebene; in der trockenen Jahreszeit besonders ist frisches Wasser sehr wenig vorhanden; an verschiedenen Stellen liegen Riffe vor der Insel, die eine etwa eine Meile breite Lagune bilden, welche durch einen ziemlich gefährlichen Kanal auf der Westseite zugänglich ist. Auf dem Riffe an der Südseite liegen 13 mit Kokospalmen bewachsene Inseln. Als Alyic Marin vor dieser Insel lag — denn die Landung war schwierig —, kamen die Eingeborenen mit Früchten und Geschenken an Bord und bewunderten dann den Dampfer, wobei sie eine große Anteiligung an den Tag legten; endlich wurden sie durch ihre Kirchorgane nach der Küste geführt, deren klopfige Geräusche wohlwollend zu ihrer Verfügung gestellt wurden. Vielen Besuche verdankten sie die Mitteilung eines interessanten Portraits, der „großen Häuptlerin“ Tapuni, einer zu Tahiti geborenen, an einen Franzosen verheirateten Dame, welche wegen vieler guten Tugenden, die sie den Eingeborenen erwiesen, von letzteren aus Dankbarkeit das erworbene Ehrenamt erhalten hat. Bei dem Abschiede stimmten die Insulaner einen Psalm an, während der sie begleitende Missionar für die Abreisenden und die Zurückgebliebenen mit lauter Stimme betete.

Der Dampfer Alyic Marin's passierte dann Mitiano (Mitiero), eine kleine, schmale Insel, deren eine Hälfte fruchtbar ist, während die andere aus dürrer Kalkfelsen besteht. In der Mitte der Insel liegt ein schöner, von grünen Sträuchern umgebener See; das dem größten Theile

des Strandes angeblich vorliegende Barrierriff konnte Alyic Marin nicht entdecken. Die letzte Insel, welche besucht wurde — eine Gruppe von Eingeborenen wurde daselbst photographirt — war Rauti oder Rautu, die östlichste Insel des Archipels, welche nur etwa 40 Fuß hoch sich aus dem Oceane erhebt; wie Alyic Marin mittheilt, ist es unrichtig, daß sie von Riffen umgeben ist; vielmehr erheben sich die niedrigen Klüften senkrecht aus den Fluten. Der Boden besteht aus rauen Korallensteinen, darunter aber fruchtbare Erde. Ein hübsches, von Kokospalmen und Fruchtbäumen beschattetes Dorf der Eingeborenen liegt auf einer von Bäumen umgebenen Biefe.

Nach Schlasse wollten wir einige geographische Angaben über die noch nicht genannten Inseln der Gruppe hier kurz zusammenstellen. Kaitiua (Kaitu), im Nordosten von Karotonga, hat einige Meilen Umfang und besteht aus Hügel von Korallenkalk, die sich über 100 m hoch erheben und auch Höhlen enthalten. Der Boden scheint fruchtbar, obwohl frisches Wasser zu fehlen scheint; durch vorliegende Klippen ist die Landung sehr erschwert. Nur wenige Meilen von dieser Insel entfernt liegt Talatua, eine unbewohnte flache Koralleninsel. Noch weiter zu nennen Mauaue, 1773 von Cook entdeckt und Hervey genannt, jetzt verlassen; auf dem Riffe liegen einige bewaldete, aber unbewohnte Inseln, und Palmerston, eine ebenfalls unbewohnte Riffinsel, ohne Einfahrt in die Lagune.

Ueberseeische Vieh- und Fleischproduktion.

Von Dr. G. Jung.

II. (Schluß.)

Die Vereinigten Staaten besaßen nach dem letzten Agricultural Report im Jahre 1883 an Rindern 41 171 000 Stüd., an Schafen 49 237 000 Stüd. und an Schweinen 43 270 000 Stüd. Die Fleischkonsumtion der Bevölkerung ist eine außerordentlich flache, an Schweinefleisch allein 2 200 000 Tonnen jährlich oder 42,3 kg pro Kopf, dennoch ist immer noch ein ungeheurer Fleischüberschuß vorhanden (bei Schweinefleisch etwa $\frac{1}{2}$ der Gesamtproduktion) und mit rastloser Energie und rauenwerther industrieller Zinbigkeit hat man es verstanden, diesen Ueberschuß in allen möglichen Formen für den Verland geeignet zu machen. Nach dem Census von 1880 bestanden damals 872 großartige Schlacht- und Fleischverpackungs-Etablissements, welche jährlich nur für den Export einschlugten: 1 756 000 Rinder von durchschnittlich 560 kg Gewicht, 2 234 000 Schafe zu 46 kg und 16 Millionen Schweine zu 125 kg. Zur Zeit seiner größten Höhe, im Jahre 1880 bis 1881, repräsentierte der Vieh- und Fleischhandel der Vereinigten Staaten einen Werth von 700 Millionen Mark, der allerdings danach sehr erheblich abgenommen hat¹⁾.

In Australien ist der Betrieb der Viehzucht dem amerikanischen in vielen Stücken ähnlich. In anderen ist derselbe aber von jenem außerordentlich verschieden. Von einer Vieherlassung auf unbestimmtem Terrain darf dort nur in höchst seltenen Ausnahmefällen gesprochen werden, in solchen Gegenden nämlich, welche sehr weit ab von jedem Verkehr

liegen, und für welche Konkurrenten sich nicht finden. Denn von irgend einem wirklich wünschenswerten Weidestrich würde ein nicht mit der Concession der Regierung versehenen Squatter (Viehzüchter) sehr bald durch den mit allen Rechten ausgerüsteten Pächter verdrängt werden.

Der australische Viehzüchter war bis auf die allerjüngste Zeit fast ausschließlich auf die Produktion von Wolle, Talg und Häuten angewiesen. Wollfleisch wurde freilich schon seit einer Reihe von Jahren ausgeführt, indeß bewirkten hohe Löhne und Transportkosten sowie die Abneigung der englischen Konsumenten gegen konföderiertes Hammelfleisch, die Hauptmasse der australischen Fleischexporte, sehr schnell einen Rückgang in der Ausfuhr dieses Artikels, die immer geringere Dimensionen annahm, bis der australische Viehzüchter 1880 einen ganz neuen unvertrauten Absatzkanal empfand, als das Problem einer Verfeinerung von rauen eingeschlugten Rindern und Schafen in Vielemammern glänzend gelöst wurde. Im Januar des genannten Jahres passierte das erste Schiff, der „Strathleven“ den Suezkanal, welcher in seinen Vielemammern das Fleisch von 70 Schafen und 400 Schafen nach London brachte.

Die Fahrt hatte 62 Tage gedauert, man war in der heißesten Zeit von Australien abgegangen und dennoch war das Fleisch bei seiner Ankunft vollkommen frisch. Die Fahrt ist seitdem aber schon um mehr als 20 Tage abgekürzt, die Gefriermethoden sind bedeutend verbessert worden, und der Handel mit frischem Fleische hat einen so bedeutenden Aufschwung genommen, daß seine Wirkung auf die Viehzucht, welche sich, statt wie früher, fast ausschließlich der

¹⁾ Vergl. Schreyer, Das wirtschaftliche Leben der Völker. S. 303 ff.

Wollproduktion, nun auch der Züchtung von Fleischschieren in größerem Maße zuwenden, schon jetzt deutlich erkennbar ist.

In Australien, wie in Neuseeland, sind in neuester Zeit den amerikanischen ähnliche große Schlachthäuser errichtet worden, die jetzt mit recht guten Resultaten arbeiten. Ihnen werden aus den breiten Weiden, welche, gleich denen in Spanien für die Merinos transhumantes zwischen den eingesäunten Weidegründen und Ackerländern hindurchziehen, die auf den Weiden gemästeten Thiere zugeführt, jetzt aber auch schon den Eisenbahnen zugeführt.

Die Viehzucht ist in Australien zwar ausnehmend lohnend, sie ist aber dennoch keineswegs überall eine so mühselige Beschäftigung wie in Amerika, wo man wohlbewässerte Weiden noch in Fülle haben muß. Australien ist in sehr vielen Theilen, auch solchen, die reich an nachstehenden Gräsern, Kräutern und Büschen sind, ein wasserarmes Land. Ungeheure Strecken sind daher ausgedehntlich von der Vererbung gänzlich ausgeschlossen, daß sie dies oder nicht für immer bleiben werden, das erproben wir aus den sich mehrenden Berichten von artesischen Brunnen, welche in den verschiedensten Gegenden erbohrt wurden, und von den glücklichen Resultaten, mit welchen man weite und tiefe Schächte bis in wasserführende Schichten trieb, deren Ergebnisse nach Quantität erschlüssliche, auch nach Qualität vorzügliche waren. In anderen Gegenden hat man es aber ganz angehen, Bohrungen oder Grabungen zu machen. Es ist außerordentlich viel Geld im Brunnenbau verloren worden. Theils fand man gar kein Wasser, theils war dasselbe so bitterlich, daß es selbst dem genügsamen Schafe widerstrebt. Nicht wenige australische Squatter haben durch kostspieliges und erfolgloses Suchen nach Wasser den Grund zu ihrem Ruin gelegt. Man besetzt in vielen wasserlosen Gegenden jetzt den Plan der Aufschauflung großer, seeähnlicher Becken, auf deren Füllungen durch Regengüsse man dann hofft. Sind sie einmal gefüllt, so halten sie Jahre lang aus. In Südastralien hat der durch seine freigebige Unterstützung von Erörterungsreisen wohlbekannte Sir Thomas Elder mehr Geld, Zeit und Mühe auf die Verstellung solcher künstlicher Wasserbecken verwandt als irgend jemand anders in Australien oder auch wohl irgendwo sonst.

Aus einem und vorliegenden Berichte des ersten Vizepräsidenten dieses australischen Schäferkongresses ersehen wir, daß allein auf seinen nordöstlichen Weidegründen, lauter Pachtungen, 95 Brunnen gegraben wurden, welche 979 640 Mark kosteten, und 70 „Tanks“, große Reservoirs, welche 880 000 Mark zu ihrer Vollendung erforderten. Im Ganzen hat Sir Th. Elder weit über zwei Millionen Mark im Suchen nach Wasser verausgabt.

Das Aushalten wird mit mächtigen, durch Lokomobilen getriebenen Schaufeln bewerkstelligt, wobei beständig über 100 Leute an einem Tank beschäftigt sind. Ist derselbe endlich bis zur gewöhnlichen Tiefe fertig gestellt, so hat man zuweilen fünf bis sechs Jahre und länger zu warten, bis genügend Regen kommt und sich der Tank mit Wasser füllt.

Glücklicher Weise ist nicht der ganze Erdtheil mit solchen Ründen der Wassereuthung bedeckt. Namentlich ein großer Theil von Neu-Seeland, wie auch der von A. Forrest entdeckte Theil Westaustraliens, ist mit felsig fließenden Wasserläufen und Teichen in hervorragender Weise gesegnet. Und hier hat sich englisches Kapital in der neuesten Zeit recht lebhaft betheiligte; beispielsweise kaufte der Herrg von Mandsester an den Ufern des Flusses im nordöstlichen Westaustralien eine große Strecke Landes, um darauf Viehzucht zu betreiben, vielleicht auch später die Kultur tropischer Produkte zu beginnen, wofür Klima und Boden sich vortreflich eignen

sollen. Noch größere Landwerbungen haben einige in Australien mit englischem Kapital gebildete Genossenschaften gemacht. Es ist schon angedeutet worden, daß die großen Viehweiden, die „Runs“, nicht privates Eigenthum, vielmehr Pachtungen sind. Wenigstens ist letzteres die vereinzelte Ausnahme. Denn einmal fanden die Landesgesetze der australischen Kolonien die Umfassung von Pachtungen zu verbieten, ohne indeß diesen Zweck völlig zu erreichen, andererseits aber ist das Land oftmals von so geringem Werthe, daß nur ein äußerst niedriger Preis für dasselbe gezahlt werden könnte, und die australischen Gesetzgebungen haben den Preis für Land ziemlich hoch gestellt.

Man würde bei dem Anblicke vieler Stationen, d. i. Schaf- und Rindvieharmen, nicht vermuthen, daß das in weitem Umkreise sie umgebende, sorgfältig mit Drahtzäunen eingezäunte Land nur gepachtet sei. Namentlich bei den Schafarmen ist nicht selten ein enormes Kapital nicht nur in Gebäuden und Zäunen, auch in Maschinen für das Scheren und Waschen der Schafe oder der Wolle und deren Verpackung, für die Ernährung der Thiere u. angelegt worden, auch umgibt sehr häufig die Pachtstation mit all den möglichen Gewächsen eines warmen Klimas angelegelter Garten und Park, sowie ausgedehnte Paddocks für die Gewinnung von Futter für die Arbeitsthiere, so daß man sich alles dies ohne einen wesentlichen Verlust kaum denken kann. In Neuseeland fördert eine solche Station sogar die für den Betrieb nötige Kohle aus einem von ihr erschlossenen Tagebau.

In der That ist auch das in nächster Umgebung der Station liegende Land häufig angekauft, da nämlich, wo keine besonderen Gesetze dem Squatter das Vorkaufsrecht für ein bestimmtes Areal man seine Wohnung sichern und er gewärtig sein muß, daß über Nacht ein freier Selector, ein Landwähler, gerade sein Eigenthum zum Gegenstande seiner Wahl macht. Freilich kann er für alle Verbesserungen nach Abschätzung durch die Regierung volle Zahlung verlangen, das würde ihn jedoch für den Verlust seiner mühsam der Wildnis abgerangenen Heimstätte nicht entschädigen. Wenn er aber wirklich sein Besitzthum verläßt, so ist das eine Ausnahme und noch dazu eine sehr seltene. Jedenfalls thut er das aus freier Wahl, denn abgesehen von jenem Vorkaufsrechte geben ihm die australischen Landesgesetze so reichliche Gelegenheit zur Umgehung, daß es nur an ihm selber liegen kann, wenn er seinen Grundbesitz nicht beschlagnahmt und ausbeutet, wie es ihm beliebt.

In den großen weiten Strichen Centralaustraliens, wo der Regenfall so launenhaft und, wenn er kommt, für Ackerfeldbau geradezu verderblich ist, hat der Squatter von dem Landmann nichts zu fürchten. Bis vorhin wird dieser nie gelangen. Aber auch in solche Gegenden rüden die Drahtzäune, so daß der Bedarf an diesem Artikel, der sich jährlich auf 3½ Millionen Mark belaufen mag, keineswegs abnimmt. Hier bedarf der Viehzüchter für gewöhnlich nur weniger Leute, deren Aufgabe es ist, für die Sicherheit der Verzüchtungen zu sorgen, damit die in den verschiedenen Unterabtheilungen weidenden Herden sich nicht vermischen.

Gehen wir aber noch über diese Zone hinaus, so finden wir einen, dem amerikanischen ähnlichen Viehbetrieb, meist nur Rindviehzucht, die weniger Leute verlangt, die auch an den zuerst besetzten Weidegründen besser gedeiht und der Schafzucht den Weg bahnen muß, indem sie allmählich den Graswuchs verbessert.

Ganz ohne Gefahren ist der australische Viehzüchter aber keineswegs. Abgesehen von den geringen und zu vermehrenden Verlusten an Schafen durch wilde Hunde und Giftpflanzen, den schon bedeutenden durch Krankheiten,

wie Vagantenfische bei den Kindern, Klauenfische und Raube bei den Schafen, werden die Herden periodisch in wahrhaft erschreckender Weise decimirt, wenn in Folge anhaltender Dürre Gras- und Wasserangel eintritt und Schafe wie Kinder zu Millionen dahinstirben. Dennoch wächst der Viehstand in gewaltigem Maße von Jahr zu Jahr; Ende 1884 besaßen die fünf Kolonien des Australkontinents nebst Tasmanien und Neuseeland 8178745 Kinder und 74345954 Schafe und hatten noch vielen Raum zu weiterer Ausdehnung. Mit einem immer allgemeiner werdenden Verlassen des ersten Viehbetriebes und dem Einschlagen einer mehr intensiven Richtung ist die Viehzucht trotz wiederholter jährlicher Kalamitäten, wie massenhafter Viehsterben und tierer Fall der Preise, noch heute der am meisten lohnende aller Betriebe und wird es voraussichtlich noch für lange verbleiben.

Ihre Aussichten sind trotz des jähren Falles der Vollpreise in jüngerer Zeit um so gesicherter geworden, je mehr sich der Export von frischem Fleische nach England als lohnend erwiesen hat. Die Zerstörung von Fleischkonserven, welche in Neuseeland, Victoria, Queensland, Südastralien und Neuseeland bereits seit vielen Jahren betrieben wurde, war in neuester Zeit immer mehr heruntergegangen, da die englischen Konsumenten eine große Abneigung gegen das in verjüngten Mägen konservirte Hammelfleisch zeigten, so daß seine Verwendung selbst in Armenhäusern und Strafanstalten nach kurzem Versuche sistirt wurde.

Nachdem aber 1880 jene erste Zerstörung von frischem Fleische in gefrorenem Zustande glänzend in London angekommen war, ist diesem Industriezweige in Neuseeland, Victoria, Queensland und Neuseeland ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden, so daß 1884 bereits 524 094 geschlachtete Hammel und 5114 geschlachtete Kinder auf den Londoner Markt kamen. Von den im Ganzen 53 Verschlüssen der Jahre 1880 bis 1883 langten 30 in vorzüglichem, 14 in mittelmäßigem und neun in unbefriedigendem Zustande an. Neuseeland, das erst 1882 in diesen Handel eintrat, war zuerst besonders ungünstig; eine Ladung von 8496 Schafen, die im Oktober 1882 Port Chalmers verließ, verdarb gänzlich und umfiel in Jona über Bord geworfen werden¹⁾.

Aber gerade Neuseeland, dessen auf stets grünen Flächen gemästetes Fleisch in London beständig höhere Preise erzielt, als das übrige australische und das nord- und südamerikanische, geht energisch damit um, seinen Export bedeutend zu vergrößern. Die New Zealand Shipping Company und die Shaw Albion Company bauen große, für den Transport von frischem Fleische speciell geeignete Schiffe für das neuseeländische Geschäft, und die letztere Gesellschaft soll sich bereits verpflichtet haben, jährlich 220 000 Schafe oder dem Gewichte nach 17 Millionen Pfund Hammelfleisch nach London überzuführen. Die New South Wales Frozen Meat Company in Sydney und die Australian Frozen Meat and Export Company in Melbourne haben je mit der Orient-Dampfschiff-Gesellschaft ein Abkommen für zwei Jahre getroffen, monatlich ein Schiff mit 6000 Schafen zu befrachten. In Neuseeland sind gegenwärtig 12 Gesellschaften, welche 250 000 Pfd. St. verausgabt haben, mit der Herstellung von gefrorenem Fleische beschäftigt.

Für die Bevölkerung der Kaplata-Länder ist Viehzucht und zwar eine solche der ersten Ranges bis vor wenigen Jahren die hauptsächlichste, ja fast ausschließliche Nahrungsquelle gewesen.

In den letzten zehn Jahren hat aber der Ackerbau so rapide Fortschritte gemacht, daß seine Produkte bereits einen sehr namhaften Anteil an der Nahrung ins Ausland beanspruchen und die Viehzucht von ihrem alles übertragenden Standpunkte mehr und mehr zurückdrängen. Doch haben die Herden keineswegs an Zahl oder Werth abgenommen, im Gegentheil hat in den letzten 20 Jahren ihr Werth sich nahezu vervierfacht und in Argentinien allein ist die Zahl der Kühe um 24 Proc., die der Schafe gar um 202 Proc. gestiegen²⁾.

In früheren Zeiten war es fast ausschließlich das Kind, welches auf den vielen Weiden längs dem Riesenstromo Parana und dem Uruguay und dem von diesen flüssen gebildeten Yaplata gehalten wurde, und zwar wurde, und wird noch heute mit seltenen Ausnahmen nur extensive Viehzucht betrieben. Es ist eine Viehzucht der aller primitivsten Form, welche das Vieh, noch mehr als das in Australien geschieht, sich selber überläßt. Die einzigen Arbeiten, zu welchen man sich bequemt, sind das Marcieren der Thiere mit dem Viehzeig des Besitzers, das Marcieren der männlichen Thiere und das Abmischen der verkauften Thiere an die Fleischer. Dazu kommt in ausnahmsweise dünnen Jahren noch die freilich nicht geringe Arbeit des Tränkens der Herde aus den zu diesem Zwecke gezapften Brunnen und bei einem Versaue an einen anderen Herdenbesitzer das Linmarcieren der verkauften Ställe, eine durchaus nicht leichte und auch nicht ungeschickliche Operation³⁾.

Man bedarf hierzu fünf Leute, drei berittene und zwei zu Fuß, welche letztere die Marckieren am Feuer erziehen und gegebenen Falls beschreiben. Von den Reitern sind zwei mit Jassen versehen, 14 bis 18 in langen, aus roher Kuhhaut geflochtenen Strängen, an deren einem Ende ein eiserner Ring befestigt ist, um mit demselben eine Schlinge zu bilden, während das andere Ende am Sattel des Reiters befestigt ist. Die Herde, an welcher operirt werden soll, ist in den Corral, eine aus starken Pfählen gebildete Vieh- bucht mit mehreren Abtheilungen, getrieben worden, und es gilt nun, die Schlinge des Jasso einem Stiel um die Hörner zu werfen. Sobald sie sich, galoppirt der Reiter fort, bis sich der Jasso straff zieht, und sucht das Thier, um es von seinen Gefährten zu trennen, in eine andere Abtheilung zu bringen. So wie es dort angelangt ist, wird ihm der zweite Jasso um die Hinterfüße geworfen und straff gezogen, so daß es bald auf die Erde fällt und hilflos daliegt. Die Anderen eilen sofort mit dem Brandstein herbei und die Operation ist vollendet. Nun kommt aber der gefährlichste Theil des Geschäftes, die Befreiung des Thieres. Zu diesem Zwecke naht sich der dritte Reiter, steigt vom Pferde und löst behutsam die Schlinge an den Hörnern, der Jasso an den Füßen wird gelodert und das Thier befreit sich sehr bald selber. Während, wie es nun aber ist, flücht es sich gewöhnlich, sobald es wieder auf seinen Füßen steht, auf den nächsten seiner Feinde, welcher oft alle seine Geschicklichkeit aufbieten muß, um den Angriff abzuwehren.

Die im Yaplata-Gebiete einheimischen Kinder sind durch- aus nicht fleischreich; Thiere von 2½ Jahren liefern im Mittel nur 250 bis 300 Pfund und dazu ist das Fleisch von etwas grober Faß⁴⁾. Man hat daher aus England Schorthorns und Hereford eingeführt und zieht die letzteren vor, weil sie zwar nicht so maßlos fressen wie jene, aber den Witterungsinflüssen besser widerstehen und auch eine kräftigere und dickere Haut haben, ein sehr wichtiger Punkt

¹⁾ Vergl. Mulhall, Handbook of The River Plate. London 1886, p. 20.

²⁾ Vergl. Friedrich, Die Caplata-Länder. Hamburg 1881.

³⁾ Schulte, Der volle Chanzabtrieb im unteren Yaplata-Gebiete. Hamburg 1886.

⁴⁾ Vergl. Deutsches Handelsarchiv 1885, Januar- und Februarheft, sowie den danach zusammengestellten Artikel im „Export“ 1886, Nr. 12.

für die argentinischen Händler, welche bisher für ihre Kinderhüte, die auf den europäischen Märkten als die dicksten und besten bekannt waren, jährlich an 36 Millionen Mark vereinnahmten: was sie durch Einföhrung der englischen Käse an Fleisch und Fett gewannen, verloren sie am Werth der Hüte.

Die Zahl des Hornviehs in sämmtlichen Laplata-Staaten (Argentinien, Uruguay, Paraguay) und in der brasilianischen Provinz Rio Grande do Sul, in welcher gleiche Verhältnisse herrschen, darf auf 26 Millionen Stück geschätzt werden. Die argentinische Provinz Buenos Ayres allein hat nach Kuhlbal¹⁾ 4755 000 Stück Hornvieh, wovon 718 000 Stück auf Thiere der besten Rassen kommen. Die Herden vermehren sich außerordentlich schnell, da sie außer der Maul- und Klauenseuche, die ihnen Wohl und in ungenügendem Futter und schlechtem Trankwasser hat, Krankheiten nicht leicht ausgesetzt sind.

Man unterscheidet in den Laplata-Ländern zwei Arten natürllicher Weiden: *pasto suarto* oder *duro* und *pasto tierno* oder *blando*. Die ersten Weiden mit hartem Futter, welche sich meist im Innern befinden, eignen sich nur oder doch hauptsächlich für Kinder, die zweiten mit zartem, weichem Futter, mehr in den Küsternprovinzen gelegen, sind treffliche Weiden für Merinoschafe. Denn da man bisher ausschließlich auf Wölle züchtete, so verwendeten man zur Veredelung vornehmlich Negretti, auch Rambouillet, seitdem man aber mit der Ausfuhr von frischem Fleische begonnen hat, werden auch Böde der verschiedenen großen englischen Fleischrassen in nicht unbedeutenden Mengen eingeführt. Gegenwärtig schätzt man die Zahl sämmtlicher in den Laplata-Gezeiten gehaltenen Merinos und kleinen Fleischschafe auf 96 500 000 Stück und die der ordinären Fleischschafe und rauen Schafe auf 11 025 000 Stück. Besonderen Erfahren sind die Schafe im Allgemeinen nicht ausgesetzt, doch ist die Sterblichkeit unter Lämmern und unter Neugeborenen in Folge anhaltender, kalter Regen oft eine sehr große, und auf den niedrig gelegenen Weiden am Salado gehen bei großen Ueberschwemmungen nicht selten Millionen zu Grunde.

Die Wölle ist das Hauptprodukt der argentinischen Viehhändler, noch wird dieselbe aber ungenügend veredelt; auch ist sie nicht von besonderer Güte, da argentinische Schafzüchter noch immer die schlechte Gewohnheit haben, ihre Schafe in sehr große Herden (bis zu 5000 Stück!) einzupfählen. So besteht sich die Wollausfuhr Argentiniens auf nur 111 000 000 kg, also um 50 000 000 kg weniger als die Wollausfuhr Australiens, obgleich es 15 000 000 Schafe mehr als jenes besitzt. Auch leiden die Schafherden Argentiniens häufig an Räube, die vor ca. 40 Jahren durch englische Böde eingeführt, sich seitdem völlig eingebürgert hat. Leider wird diese verderbliche Krankheit nicht, wie in Australien, durch sorgfältige Ueberwachung und energische Maßregeln jedesmal, wenn sie auftritt, im Keime erstickt. Der Kinderreißer der Laplata-Staaten wurde bis vor Kurzem wenig angezogen, indem jährlich nur Hüte und Hörner regelmäßig in den europäischen Handel gelangten. Das Fleisch wurde fast nur für süd-amerikanischen Bedarf verwendet und zwar entweder als *Carno tasajo* oder als *Charqueo dulce*. *Carno tasajo* nennt man das in dünne Stränge geschnittene Rindfleisch, das häufigweise mit Salz zu mächtigen Haufen angetrocknet und danach auf Gerüsten an der Luft getrocknet wird; als *Charqueo dulce* bezeichnet man die dünnen Fleischscheiben, welche angetrocknet an der Sonne getrocknet werden, wobei

das Fleisch weit mehr Nahrungsmittel behält als bei der ersten Konservirungsmethode. Ausgeföhrt wird letzteres sehr wenig.

Da nun zum Dörren des Fleisches die volle Hitze der Sonne nützlich ist, so beschränkt sich die Schafschäfer meist auf die vier heißesten Sommermonate. Dann treiben die Verkäufer der Viehe ihr Vieh: Schafe, Kühe, Stuten, zu den großen Fleischschereien, welche die Spanier *Saladeros*, die Portugiesen *Chaqueados* nennen. Hier nimmt die Thiere eine harte Einföhrung von Dampfbädern, ein Corral, auf, an welchem sie in einen engen Gang getrieben werden, wo der auf einem Trittbrette über ihnen stehende „*Reunador*“ sein Opfer empfangt, um ihm ein kurzes Messer ins Genick zu stoßen. Die Haut wird an der Luft getrocknet und in den Fagherhäutern, *Barracas*, durch eine verdünnte Gistlösung genommen, um sie vor Würmerfraß zu schützen. Das Fleisch wird von einer Anzahl mit langen Messern bewaffneter Leute von den Rippen und Knochen getrennt, und in der schon angegebenen Weise behandelt; Fett und Unschlitt werden in großen Dampfalghebeten angelassen und zur Verschiffung in Fässer gebracht. In die Talgbottdie kommen auch die Knochen, um, nachdem ihnen alles Fett entzogen ist, in einer Knochenmühle in Mehl verwandelt zu werden, das in England sehr begehrt ist. Eine große Anzahl Viehe wird gleichfalls auf Fett, das als animalisches Öl in den Handel gelangt, verarbeitet, während die gefahrenen Hüte ein geachtetes Wagenbaumaterial sind. Mit den Schafen machte man bisher noch weniger Umsätze. Die abgeschalteten Thiere wurden ohne Weiteres in die Seebottdie geschifft, um das Fett zu gewinnen, die überbleibenden Gerippe dienten als Feuerungsmaterial. „*Zumarrin*“, sagt Rapp¹⁾, „ein Fortschritt gegen frühere Zustände, wo es durchaus nicht zu den Seltenheiten gehörte, daß Rieselgelen mit frisch geschlachteten Schafen geheizt wurden.“ Am Laplata besaßen jetzt 47 Saladeros, von denen 27 zu Argentinien, 20 zu Uruguay gehören. Unter den letzteren genies die Viebzische Fleischtraffafabrik in Fran Ventos am linken Ufer des Uruguay einen wohlverdienenden Weltraf.

Der Grund zu diesem großartigen Etablissement wurde bereits 1864 durch den Deutschen Giebert gelegt, dessen Hauptzweck die Fabrikation von Fleischtraffat war und dem es 1865 gelang, nach der ersten, in London als vorzüglich anerkannten Sendung eine Gesellschaft, die *Viebia Mat* Erat Erat Company, mit einem Kapitale von 500 000 Pf. St. zu bilden. Sofort wurden nun umfassende Ankaufen getroffen, um den Betrieb mit allen Mitteln, welche die Wissenschaft an die Hand gab, zu betreiben. Gegenwärtig beschäftigt das Etablissement, das eine kleine Stadt für sich bildet, 800 Arbeiter, mit ihren Familien eine Bevölkerung von 1600 Seelen. Während der Saison (Mitte December bis Anfang Juli) werden jährlich 80 Rinder geschlacht, im Ganzen 200 000 Stück; die Fabrik verbraucht 6000 Tonnen Kohle und 1000 Tonnen Salz. Ihre Produkte sind Fleischtraffat, Fleischkonserven, Hüte, Talg, Hörner, Knochen, Knochenmehl u. a. m. Der Reingewinn belief sich auf 80 000 bis 90 000 Pf. St. jährlich.

Der Fleischtraffat wurde anfänglich fast überflüssig; man rühmte ihm nach, daß er vegetabilischen Nahrungsmitteln den eigenthümlichen Ernährungswert des frischen Fleisches oder der animalischen Nahrung gebe und somit Fleisch selbst entbehrlieh mache. Ein Pfund Fleischtraffat, je 300 Pfund Kartoffeln hinzugefügt, sollte gleichwerthig sein mit 34 Pfund Rostfleisch oder 45 Pfund Rost-

¹⁾ Handbook of the River Plate p. 21.

¹⁾ Rapp, Die Argentinische Republik. Buenos Ayres 1876.

Fleisch. War dies richtig, so ergab sich bei Verwertung von Fleischkraft und Vegetabilien Fleisch eine bedeutende Ersparnis gegenüber dem frischen Fleische. Leider haben Versuche von Hofmann dargethan, daß die Pflanzenkost durch Zufuhr von Fleischkraft seinen höheren Nährwerth gewinnt; die Bedeutung des Fleischkrafts beruht vielmehr nur darauf, daß er gestattet, die vegetabilische Kost schmackhafter zu bereiten, so daß sie selbst bei ungenügender Qualität und unvollkommener Verfeinerung billig aufgenommen wird¹⁾.

Einen weit höheren Nährwerth hat das neuerdings durch eine Bremer Gesellschaft in Argentinien bereitete Fleischmehl, *Carne pura*, wobei das Fleisch getrocknet und zu Pulver zerrieben wird, doch hat sich dasselbe zu einem Handelsartikel nicht aufschwüngen können. Von mehreren Seiten ist auch das Einfrieren von Fleisch und Ärgern nach verschiedenen Systemen in Blechbollen in Angriff genommen worden. So hat eine französische Gesellschaft bei Concordia in der argentinischen Provinz Entre Rios, der uruguayischen Stadt Salto gegenüber, eine Fleischconserverfabrik errichtet, welche 8 000 000 kg jährlich für das französische Meer liefern soll²⁾.

Den Versuch, frisches Fleisch in gefrorenem Zustande vom Kaplata nach Europa zu bringen, machte zuerst 1878 eine französische Gesellschaft, welche in dem kleinen Dampfer „Frigorifique“ eine Anzahl von Hammeln in San Nicolas und die Seine bis Paris hinaufführend ihre Kabine in gutem Zustande auf den Markt brachte, ohne freilich Rechnung dabei zu finden. Im nächsten Jahre machte eine andere französische Gesellschaft denselben Versuch. Ein größerer Dampfer, dessen Maschinen eine Kälte von 2° unter Null zu erzeugen im Stande waren, wurde angestrichen und nahm gleichfalls in San Nicolas eine Anzahl von geschlachteten Hammeln ein, die er auch trotz eines durch Variete verursachten längeren Aufenthaltes bei den Kapverden in gutem Zustande nach England brachte. Aber auch die Unternehmen ließen keine Rechnung finden und die Sache blieb einige Zeit ruhen.

Nachdem nun aber die Australier so gute Erfolge mit

ihren Exporten von frischem Fleische gehabt hatten, bildete sich eine englische Gesellschaft mit sehr bedeutenden Mitteln, um sich wieder mit der Ausfuhr von frischem Fleische zu befassen. Danach sind noch mehrere andere Gesellschaften entstanden. Sie alle haben bereits ansehnliche, schnell gewachsene Sendungen nach England gemacht (1883 17 165 und 1884 108 823 Hammeln), allein das Resultat ist finanziell eben so wenig günstig gewesen, als die früheren Versuche, hauptsächlich weil wieder die Käse der Schafe noch ihr Gewicht dem englischen Geschnitzte entzogen. Aber in neuester Zeit scheint sich die Geschäftslage gebessert zu haben, jedenfalls finden die Versendungen in steigenden Mengen statt. Ein Vergleich mit Australien und Neuseeland zeigt, daß man von gefrorenen Hammeln nach England verschifft

	1883	1884
Vom Kaplata	17 165	108 823
Von Australien	63 733	111 745
Von Neuseeland	120 893	412 349
Zusammen	201 791	632 917

und bis zum 30. September 1885 waren bereits in England angekommen

Vom Kaplata	161 461 Hammel
Von Australien	79 038 "
Von Neuseeland	393 405 "
Zusammen	633 901 Hammel

was im Vergleiche mit dem Vorjahre, dessen volle zwölf Monate diese Rasse nicht erreichte, eine namentlich für die Kaplata-Staaten sehr bedeutende Zunahme zeigt. Bei dem enormen Viehreichthume dieser drei Gebiete sind aber noch weit größere Zufuhren von dort zu erwarten, und ganz ohne Zweifel wird auch Deutschland, das bisher an England einen ausgezeichneten Abnehmer seines Schlachtviehes gefunden hat, unter dieser Konkurrenz noch empfindlicher leiden, als es die Verichte norddeutscher Handelsmänner schon jetzt erkennen lassen. Es muß um so mehr in Mittheilung gezogen werden, als auch die Zufuhr bedürftigen Nachbarländer Frankreich und Belgien einen in wenigen Jahren rasch zu ansehnlicher Höhe gelangten Einfuhrhandel mit überseeischem Fleische betreiben.

Kürzere Mittheilungen.

J. Nagel's Völkertunde.

Wie sind immer schon vor Monaten erschienenen Völkerechnographischen Inhalts noch eine Anzettel schuldig, welche dasselbe seinen Verfassern mit illustrativen Inhalten nach wohl früher verdient hätte, dem ersten Bande von J. Nagel's „Völkertunde“ (Leipzig, Bibliographisches Institut, 1885), welcher die Naturvölker Asiens (s. v. eines diejenigen südlich vom 10. bis 12. Grade nördl. Br.) behandelt und sich dabei an ein größeres, doch strenger Buchanbearbeitung nicht abgezeichnet Publikum wendet. Eine 96 Seiten umfassende Einleitung über die „Grundzüge der Völkertunde“ eröffnet den fasslichen Band, worin in geistvoller, anregender, wenn auch nicht stets unanfechtbarer Weise solche fundamentalen Fragen, wie Begriff und Aufgabe der Völkertunde, die Stellung der Naturvölker in der Menschheit, Wesen, Entstehung und Ausbreitung der Kultur, Sprache, Religion,

Familie und Gesellschaft, Staat u. s. w. abgehandelt werden. Wie will aber J. B. der Verfasser seine Behauptung (S. 18 und 19) beweisen, daß das höchste Maß politischer Kraftäußerung bei Jägern und namentlich Hirten zu finden sei, während es dem Ackerbauer schwer fällt, jene Kraft zu entwickeln? Sind in der That die (schönen baarischen) Organisationen der sogenannten Halbkulturvölker durch Verarmung dieser Elemente hervorgerufen? Er führt dafür mancherlei Beispiele an: „Das so entschieden ackerbauende Volk der Chinesen beherrscht die Randvölker nach den Mongolen“ — aber darf man wirklich die Chinesen zu den Halbkulturvölkern rechnen, und sind dieselben wirklich mit den Randvölkern verarmen, und was will denn die kurze Zeit der Randvölker-Herrschaft gegenüber der Jahrtausende alten chinesischen Kultur bedeuten? Ferner, die Perser lebten unter turkischen Herren, die Ägypter fanden unter Hyksos, Arabern und Türken.“ Wie viel liegt denn aber

¹⁾ O. Tammer in Werer's Konversationslexikon, Bd. 19, Jahrgang Supplement 1881 bis 1882, S. 299.

²⁾ Schatzke, Der rationelle Pflanzenbetrieb, S. 24.

der Umstand, daß die Dynastie der Chadschoren über Iran herrschte, gegenüber dem, daß das arische Volk dem Islam verfallen ist; welche Spuren haben die Hofs in der ägyptischen Kultur hinterlassen, welche große Rolle haben sie in der gesammten ägyptischen Geschichte gespielt? Geht es wirklich an. Chinesen, Perser und Ägypter in einem Reiche mit Bohema und den sehr unentwickelten Tolisten (siehe Stoll) unter die Halbkulturvölker einzureihen? Auch darauf sei hingewiesen, daß J. V. die Paludra, reine Ackerbauer (S. 562), ein Reich von der Größe Deutschlands geschaffen haben, das freilich gerade jetzt im Verfall begriffen zu sein scheint.

Ein anderer Punkt, der Widerpruch heraufschreit, ist die große Rolle, welche Nepal (S. 46 ff.) der Entdeckung von Theilen des Kulturreiches zuerkennt, im Gegensatz zu R. Aubrey, der an zahlreichen Beispielen und mit sehr gewichtigen Gründen die mehrfache Entdeckung oder Erfindung von solchen (Göttern, Sitten, Gebräuchen, Aberglauben etc.) an den verschiedensten Stellen des Erdhalbes verstanden und nachgewiesen hat. Geradezu abentheuerlich klingt es, wenn R. auf S. 49 in Einrichtungen des Kumbo-Reiches indische und altägyptische Analogien finden will! Für vergleichende müssen hinlängliche Beweise gebracht werden, wenn nicht Alles auf den Kopf gestellt werden soll. So wäre noch Manderlei zu erwähnen, J. V. der Pajus (S. 96 der Einleitung): „Im Malajischen Archipel steht erst mit dem Eindringen des Islam die Staatenbildung sich über die Abgliederung von Dorfschaften erheben zu haben“; darüber, und über Staaten wie Pajabiaran und Rajapahit, kann man sich schon bei jedem Konversationslexikon besser Rathes erholen, ganz abgesehen davon, daß Mikantaban, wie der ins 6. Jahrhundert verlegte Nientempel Boro-Budur, schwerlich durch Dorfschaften errichtet worden sein können.

Noch genug davon! Solche Nachweisungen können den Genuß nicht trüben, welchen und die zum Theil treffliche Schilderung der einzelnen Naturvölker Afrikas bereitet. Den Völkernwelt, über 900 Seiten, tragen die mit besonderer Ausführlichkeit und Eide behandelten Südafrikaner (Buschmänner, Hottentotten, Kaffern, Betschuanen, Quaberoo und Domba) davon; dann folgen etwa 200 Seiten über die Centralafrikaner, vom Sambari bis hinauf zu den Somali und dem Regem des oberen Nil, während die Westafrikaner mit nur 80 Seiten etwas flüchtig behandelt sind.

Ein nicht genug zu schätzender Vorzug des Werkes sind die geradezu prachtvollen, meist originalen Illustrationen (494 Holzschnitte, 10 Aquarellskizzen, 2 Karten), welche zusammen zu bringen ungewöhnliches Verhältniß, große Mühe und Arbeit und wohl nicht minder Kosten erforderlich waren. So vorzüglich das Volkstum, so genaue Abbildungen von ethnographischen Gegenständen, so herrlichen farbigen Tafeln begegnet man selten. Da haben aus ihren Schöpfen an Objekten und Photographien beigezeichnet Dr. Fabri in Darmen, Mikroskopdirector Wangemann, Prof. Frickh, Jellin, Dr. Jaffenschien, Dr. Vogues-Wilke, Dr. R. Vachner, Richard Buchta (auch besonders stark vertreten), Pruner bei n. K., auf die älteren Reisener von Livingston, Cameron, Stanley, Surp, Pinto, Schweinfurth, Holak, du Chaillu etc. ist nur kurzgegriffen worden, wo es in unseren Sammlungen an Originalen gebrach — und das mit großem Rechte, denn einzelnen dieser Reisenden ist man lieber gezwungen, geradezu Mißtrauen entgegen zu bringen. Um so reichlicher wurden für die Illustration die ethnographischen Sammlungen in Berlin (Museum für Völkerkunde und Mikroskophaus), London (British Museum, Gish Collection, Church Missionary Society), Frankfurt a. M., München, Wien und Stockholm angewandt. (Hätte nicht auch die Sammlung des Trocadéro in Paris Manderlei ergeben?) Das, was der erste Band der „Völkerkunde“ und das Berliner Museum bringt, muß das lebhafteste Interesse auf diese demnächst zu erscheinende,

großartige Sammlung lenken; um dieselbe recht zu verstehen, wird Nagel's Buch als trefflicher Kommentar dienen.

Potani, Eine Todtenfeier zu Ehren Tschingis-Chan's¹⁾.

Potani ist nicht nur als fähiger Reisender, sondern auch als vorzüglicher Forscher und Sammler auf dem Gebiete der vergleichenden Mythologie bekannt. Seine zahlreichen Notizen und Skizzen, namentlich aber der großartige vierte Band seiner Schilderungen der nördlichen Mongolei sprechen für eine überaus reiche Beherrschung des Stoffes. Allerdings fordern die Kombinationen Potani's mitunter eine scharfe Kritik heraus, ja es erscheint das Unternehmen, auf dem Felde mongolischer Mythologie vergleichende Studien auszuführen, dem mit den bezüglichen Schwierigkeiten, der Ausdehnung und den Beziehungen des Gegenstandes zu anderen Gebieten Vertrauten als ein ungemein fähiges und feinesinniges ungeschickliches. Mit dieser Reserve wollen wir gern den hohen Werth der Potani'schen Studien und Sammlungen anerkennen und in diesem Sinne können wir auch die vorliegende kleine Studie begreifen, die eine reiche Fülle von interessanten Legendem und traditionellen Bräuden vorführt. Potani beschreibt und die von Priemowski (Reisen von 1870 bis 1873) nur kurz erwähnten Heiligtümer von Ordos. Es sind das die Gebiete Tschingis-Chan's, seiner Frau und die Kleider einer anderen Frau. Die Heiligtümer sind in verschiedenen Tempeln, welche übrigens nicht viel mehr als Pitz-Turten sind (Potani hat die photographische Abbildung der Grabstätte Tschingis-Chan's beigezeichnet), untergebracht. Die Frau, deren Kleider im kleinen „chöng-choo“ aufbewahrt werden, wird in Verbindung mit dem Tode Tschingis-Chan's gebracht. Der Chan hatte sie von ihrem Gemahl gerannt; sie machte ihn, da er sie nach Warnungen ihres Gemahls zum Tode nicht unterstehen wollte, in der Nacht vermittelst einer Schere zu einem Verhängnis. Der Geis harb an den Wunden im Thale des Flusses Tschingis-Chan. Das Weib entfloß und flüchtete sich in den Fluß Ghatungol; nur ihre Kleider wurden gefunden (wie bei Priemowski). Der Tschingis-Chan war ursprünglich ein „dakhin baraban“, eine dunkle Gottheit; eine Annäherung an dieselbe war für Vogel, Mensch und Pferd tödlich. Ein buddhistischer Priester machte die Gottheit zu einer gütlichen und stiftete an Stelle der menschlichen Opfer Thiere, wie sie noch heutzutage dargebracht werden. Er schloß aber auch die Gebiete Tschingis-Chan's in einen Kasten mit drei Verhängnissen ein und nahm die Schlüssel zu sich; es befanden sich dieselben im Kloster Tschingis-Chan; Niemand aber weiß, was der Kasten birgt. Die Mongolen von Ordos huldigen dem messianischen Glauben, daß Tschingis-Chan auferstehen (auch von Priemowski kurz erwähnt), und sie dann siegreich in seine und ihre gemeinliche Heimat führen werde, welche im Nordwesten liegt (daran werden die Sättel in der Richtung nach Nordwesten gelegt, so auch der Sattel Tschingis-Chan's in einem Heiligtume) und Altai-Changai, Altun-Tschid (letzteres bedeutet „goldener Thron“) genannt wird; um von dem Bogho erkannt zu werden, pfergen sie auch hundert Fohlen an und vor ihren Wohnungen anzuheben. Die Dardaten, die Hüter der Heiligtümer, suchen angeblich nach dem bereits erkannten Bogho. Es ist dies ein dreißigjähriger Knabe, der unter den ihm vorgelegten zehn gleichen Tassen und Kössen dasjenige Stück herausfinden wird, dessen der Bogho sich persönlich bedient hat. Die Dardaten, 50, Hefe, Karb, sind angeblich die Nachkommen der Diener Tschingis-Chan's, sie sind die Bewahrer seines Schwertes und sonstiger Reliquien, und erlernen sich bedeutender Freiheiten und Privilegien. Sie sammeln Spenden ein,

¹⁾ Jusschija b. Raj. Kuf. Geogr. Ges. St. Petersburg. Bd. 21, 1886, Hef. 1, S. 303 bis 310.

d. h. sie fordern sie den Gläubigen ab, sie spielen bei der von Potanin genau beschriebenen und am 21. des 6. Monats am Flusse Tschahschah stattfindenden Totenfeier eine große Rolle und lassen die Gläubigen und selbst die Moionen ihre bevorzugte Stellung ganz deutlich empfinden. Eine Analyse der schändlichen Bräute und der auf die Heiligthümer bezüglichen Legenden und Traditionen führt Potanin zu der Annahme, daß Tschingis-Chan und seine Frau

Dschuhdin ursprünglich Gottheiten von Orkos waren. Die Totenfeier sowie die Legenden zeigen Spuren von ehemals gezeigten Menschensopfern, die zur Zeit Tschingis-Chan's nicht mehr existiren konnten. Vielleicht hat Tschingis-Chan selber sich den Namen der Gottheit von Orkos beigelegt, gerade wie ein Tschacharan-Chan in der Epoche der Dynastie Ming den Namen Tschingis-Chan's annahm.

Petri.

Aus allen Erdtheilen.

A s i e n.

— Nachdem der Pil von Indrapura vor acht Jahren durch Mitglieder der Niederländischen Sumatra-Expedition zum ersten Male besiegen worden war, hat jetzt einer der an der Triangulirungsarbeiten von Sumatra betheiligten Unterofficiere, Sergeant-Major Wolff, diesen Zug zum zweiten Male unternommen; einem Berichte über diese zweite Besiegung, der in *Tidisch. Wapenbl.* Genootschop 1866, S. 177 enthalten ist, entnehmen wir Folgendes: Der Sergeant-Major bei der Triangulation von Sumatra, A. J. Wolff, bezog den Pil von Indrapura im December v. J. in der Absicht, auf der höchsten Stelle des Berges einen Beobachtungspfeiler zu bauen, welcher zur Bezeichnung eines der Eckpunkte des primären Dreiecknetzes von Sumatra dienen sollte. Es glückte ihm, den Gipfel zu erreichen und auf dem höchsten Punkte des Rotterrandes einen Pfeiler zu errichten. Von Lubul Gebang aus gebraute er vier Tage bis an den Ursprung des Flusses Limbulan, wobei er abwechselnd dem linken und dem rechten Flußufer folgte; am fünften Tage wurde die Spitze des Berges erreicht, wo man nach die Reste der von den Mitgliedern der Sumatra-Expedition gebauten Hütte antraf. Vorher hatte Herr Wolff einen Tag nach einer düstlichen gelegenen Bergspitze, dem Gunung Tadjah, gemacht, wo der Wald, soweit wie möglich, gefällt und ein Beobachtungspfeiler gebaut wurde. Mit noch sechs anderen Bergspitzen bildet der Gunung Tadjah (Berg Sieben) ein Kettegebirge, welches einen prächtigen See einschließt, dessen Wasserspiegel etwa 2200 m über dem Meerespiegel liegt; dasselbe ist in dem neuen Atlas von Niederländisch-Jabien von Stemsfort und ten Cirkloff unter dem Namen Danan Gunung Tadjah verzeichnet. Der Marsch von Lubul Gebang nach Gunung Tadjah war sehr mühevoll; man brauchte so viel wie möglich bedeckende Elefantensattel, wo diese aufhörten, mußte man sich mit der Art einen Weg durch den dichten Wald bahnen; es dauerte 15 Tage, bis das Ziel erreicht war. Soweit diese Elefantensattel in der Nähe der bewohnten Orte befanden, triff man häufig Elefantensattel an, welche sehr einfach, aber doch sehr scharfsinnig eingerichtet sind. Zwei zu beiden Seiten des Berges befindliche Bäume werden in der Höhe von etwa 20 m durch einen Querbalken verbunden, an diesem Querbalken wird ein etwa 5 m langer Block an einem dünnen Rotanstrick aufgehängt; der Block hat etwa 20 cm Durchmesser. Der Strick, welcher am den Querbalken hinfällt, wird längs eines der Bäume nach dem Boden und am einen neben dem Fels eingeschlagene Pfähle geführt. Unter dem scharf angespitzten Block befindet sich eine etwa 20 cm

tiefe, 50 cm breite Grube, welche mit Blättern und dünnen Zweigen bedeckt ist, an einem der dünnen Zweige ist das Ende des Stricks befestigt. Die Wirkung der Falle ist einfach, aber nach Angaben der Eingeborenen sehr sicher; natürlich sind sie aber auch für Menschen gefährlich und muß daher auf solchen Wegen die größte Vorsicht gebraucht werden.

— Kapitän Beccan ist in die Dienste der britischen Nord-Borneo-Gesellschaft getreten, um das Land geologisch und geographisch aufzunehmen, und ist nach dem bereits von Frant. Dutton besuchten Segama-Flusse aufgebrochen, wo er angeblich Gold führende Lagerstätten untersuchen will.

Inseln des Stillen Oceans.

— Kapitän John Strachan wird in nächster Zeit eine neue und wichtige Forschungsreise nach Neu-Guinea unternehmen, nachdem er erst im Januar d. J. von dort wieder in Sydney eingetroffen war (s. „Globus“ Bd. 49, S. 271). Er hat nun folgenden Plan gefaßt. Er will auf 12 Monate, vollständig ausgerüstet, im Mai d. J. von Sydney aus auf dem Schoner „Summer Rose“, 130 Tonnen, eine neue Reise nach Neu-Guinea antreten. Von 141° östl. v. Gr. der östlichen Grenzlinie des holländischen Gebietes, wird er die zur Zeit noch unbekannte, nach Nordwest streichende Küste verfolgen und näher erforschen. Er wird dann die schmale Douroa-Strasse in 7° 30' südl. Br. und 136° östl. L. v. Gr. welche Frederick Henry Island vom Festlande trennt, passieren und dann nach der Presidential Bay in 5° 30' südl. Br. und 138° 15' östl. v. Gr. fahren, wo er die Mündung eines wichtigen Flusses zu entdecken hofft. Von da wird er einen westlichen Abzweig nach den Arru-Inseln in 6° 25' südl. Br. und 134° 30' östl. L. v. Gr., deren nördliche kleine Insel Dobbo einen Handelsplatz bildet, unternehmen. Nachdem er dort Dolmetscher engagirt hat, wird er die Küstenfahrt bis Mc Uuer oder Berau Inlet, im nördlichen Nordwesten und in 2° 30' südl. Br. und 132° 30' östl. L. v. Gr., fortsetzen, darauf die westlich unter 130° östl. L. v. Gr. gelegenen beiden Inseln Ceram und Mysol besuchen und sich dann über Gelebes und das südliche Borneo nach Batavia begeben. Hier wird sich Kapitän Strachan mit dem holländischen General-Gouverneur in Verbindung setzen und die nöthigen Arrangements treffen, unter denen Forschungsgeräthen und Manieren die Völkergreisung von Java im holländischen Neu-Guinea und auf den holländischen Inseln im Malajischen Archipel gestaltet ist. Die Küstenteile gerüht er über die Inseln Timor, Timor Laut und Flores zu nehmen, und hofft im Februar 1867 wieder in Sydney einzutreffen.

Inhalt: Victor Girard's Reise nach den innerafrikanischen Seen. II. (Mit sechs Abbildungen.) — Die Gool oder Derwe-Inseln. II. (Schluß.) (Mit vier Abbildungen.) — Dr. E. Jung: Ueberreife Vieh- und Fleischproduktion. II. (Schluß.) — Kürzere Mittheilungen: J. Nagel's Völkertunde. — Potanin, eine Totenfeier zu Ehren Tschingis-Chan's. Von Prof. Petri. — Aus allen Erdtheilen: Asien. — Inseln des Stillen Oceans. (Schluß der Redaktion. 10. Juni 1866.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band I.



Nr. 3.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Victor Girard's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885.

III.

(Sämmtliche Abbildungen nach Skizzen und Photographien des Reisenden.)

Die Märsche des 3. bis 5. Februar förderten nur wenig, da der Fluß beständig über Höhen und durch Schluchten führte und durch stürmenden Regen ziemlich schwierig gemacht wurde. Die Dörfer, welche man sah, waren sämtlich unbedeutend und hoch gelegen, Lebensmittel selten und theuer; doch konnte sich Girard ab und zu eine Schale Milch von den sehr zahlreichen werdenden Ziegenherden verschaffen. Um ihre Vorräthe vor ihren geschworenen Feinden, den Wahehe, zu schützen, verbergen die Wasagara sie im Torngestülpke, welches alle Schluchten rings um die Dörfer bedeckt, und zwar in ganz kleinen, runden, spitz zulaufenden Hütten, welche zum Schutze gegen Katten und Schlangen auf hohen Felsen ruhen. Sobald sich der Feind nähert, werden letztere abgehauen, so daß die Vorrathskammer in das dicke, undurchdringliche Gebüsch hinabfällt und dort verschwindet.

Von Charakterpflanzen treten hier mehrere Euphorbienarten auf, ferner kleine Orchideen auf Baumstämmen und trotz der Höhe von 1300 m ab und zu ein Baobab; alles das theilte der Landschaft etwas Tropisches, das zu dem grauen, düsteren, herbstlich dreinschauenden Himmel in auffallendem Gegensatz steht. Vor Maroro, wo man am 6. Februar eintraf, war ein ausgezeichneter Wald von Euphorbien und anderen Milchsaft enthaltenden Pflanzen zu durchziehen, durch welchen man mit Meiser und Art einen Fluß für die Bootträger bahnen mußte; die Masse der Euphorbien und ihr Reichthum an Milchsaft war so groß, daß noch

dem Passiren der Karawane der Fluß von letzterem deutlich weiß gefärbt war.

Maroro liegt zwar noch in Ifagara, besitzt aber schon ein paar Teiche, jene langen Hütten mit flachem Dache, wie wir sie in Ifche wiederfinden werden. Auch die in Ifagara üblichen Bogen und Pfeile sind verschwunden und haben der kleinen Wurfscheibe von Ifche Platz gemacht. In Kriegszeiten bedient man sich auch eines eisernen Schildes aus Antilopenhaut, während es Kisten nicht giebt, da keine Karawanen hierher kommen und Pulver mitbringen. Im Ganzen zeigten sich diese Wasagara als redliche Leute; nur hinderte ihre Euthi, bei dem geringsten Anlasse zu fliehen, sehr am Vorwärtsekommen, da Girard täglich einige Stunden darauf verwenden mußte, mit ihnen freundschaftliche Beziehungen anzuknüpfen.

Am 7. Februar gelangte die Karawane ganz unerwartet an den 60 m breiten, 8 m tiefen, hier in nordöstlicher Richtung reich fließenden Naaha, welcher den Weg vollkommen versperrte. Sein Wasser war roth, schlammig, mit Fehm von den Ufern die erfüllt; es war aufsteigend in den letzten Tagen um 2 m gestiegen und immer noch im Steigen begriffen. An ein Durchwaten des Stromes war nicht zu denken, so daß Girard alsbald beschloß, sein Boot zusammen zu setzen und zu erproben, ob es während der zweiwöchigen Bergwanderung nicht geitten hätte. Es dauerte fast einen vollen Tag, das Fahrzeug zu montiren, die Leuten heranzufassen, und die Augen mit größtem

Zeuge sorgfältig zu falschern. Zum höchsten Erkennen der Träger, welche das nicht für möglich gehalten hatten, schwamm das eiserne Ding wüstlich, und zwar mit großer Sicherheit und Eleganz, während auf dem gegenüberliegenden Ufer eine Schaar Eingeborener mit offenem Munde und Augen dastanden und offenbar an Zauberei dachten. Bis zum Abend aber war der Uebergang bewerkstelligt, das Boot wieder aus einander genommen und die einzelnen Theile zum Tragen hergerichtet, und man konnte in dem 2 km stromabwärts sehr hübsch am rechten Ufer gelegenen Dorfe Nkuta übernachten, welches bei dem Reiten wegen der Freundlichkeit seiner Bewohner und seines Reichtums an Kleinigkeit die besten Erinnerungen hinterließ.

Der nächste Marsch führte über eine wellige, wüsthede Ebene, über welcher fern im Westen der letzte Bergzug von Usagara sich zeigte; das Lager wurde auf einer angedorrten Fläche neben einem großen Felsen aufgeschlagen, der in einer Höhlung glücklicher Weise etwas Regenwasser darbot. Der Boden ist von Eler gerötet, voller Spalten und Risse und mit der scheußlichen schattenlosen und dornigen Acacia horrida bewachsen. Tagsüber eine glühende Sonne, gegen Abend das übliche Gewitter, Verhältnisse, welche nach Aussage der Träger durchaus an die Kaufstadt Ilgogo erinnern. Am 12. Februar fand das Lager in Mbari, am Fuße jener eben erwähnten Bergkette, jenseit deren Uebe liegt. Dort „kochen“ die Einwohner etwas Salz, lassen es in Gefäßen zu biden, runden Broden einfrodnen und verkaufen es in der Umgegend. Das Rohmaterial findet sich als Ausblähung am Flußufer und wird nebst dem anhaftenden grauen Schlamm in Wasser gelöst, dann durch eine Lage Kräuter filtrirt und schließlich durch langsame Abdampfung krystallisirt. Dieses einfache Verfahren, welches ein schwärzliches Produkt liefert, steht überall in Afrika in salzhaltenden Gebieten wieder; es erregt im Munde eine Empfindung wie mit Salzlauge getränkter Sand, und dennoch mußte Giraud zwei volle Jahre hindurch froh sein, dieses Eurotag zu besitzen.

In demselben Dorfe befanden sich einige Wahähe, welche ganz in der Nähe und in guten Beziehungen zu den Wasagara lebten, welche letzteren sonst unansprechlich von der Bosartigkeit und Grausamkeit der Wahähe zu erzählen hatten und damit Giraud's Träger in große Angst versetzten. Diese hier waren schöne, gut gebaute Leute von hochwüchsigem, ungezwungenem Vornehmen, vollkommen nackt und nur das Haupt mit einem von Fett und Schminke far-

renden Stülke Zeug bedekt. Zweien unter ihnen fehlten die Ohren; auf Befragen erzählte einer davon bereitwillig seine Geschichte: „Wir Wahähe, unser Geschlecht ist der Krieg; jedes Jahr, wenn die Ernte kommt, ziehen wir nach Uvoti, Ufango oder Ufagara, um Frauen und Kinder zu rauben. Einmal hatten wir bei Mwerre ein Dorf erobert, alle Männer erschlagen oder verjagt und die Frauen gefangen genommen. Ich und mein Bruder waren gerade noch beschäftigt, in einer Hütte die letzte Sklavin zu binden, als ein großes Geschrei ertönte: die Einwohner fehlten mit Verstärkung zurück, und im Handumdrehen waren wir beide gefesselt und zu Gefangenen gemacht. Wir waren noch jung und tauglich zum Arbeiten, darum ließ uns Mwerre unseren Kopf und schnitt uns die Ohren ab.“ (Dabei

machte der Erzähler mit einem Finger die entsprechende Geste und lachte angelassen.) Ein paar Tage thaten wir so, als ob wir arbeiteten; dann aber verschwanden wir eines schönen Morgens auf Nimmerwiederkehr in der Steppe.“

Was das Nachen des Erzählers anlangt, so ist es Thatfache, daß der Neger physischen Schmerz nicht so sehr empfindet wie wir, und daß sein weniger oder anders entwickeltes Nervensystem davon nicht ebenso berührt wird. Außerdem steht der Schmerz, wie alles andere auch, unter dem Einflusse der Umgegend, des „Kliens“; in einem Lande, wo die halbe Bevölkerung von Geschwüren aller Art zerfressen wird, wo Blindheit allgemein ist, und man dem abstoßendsten Gerede auf Schritt und Tritt begegnet, kann man wirklich den Verlust eines Ohres als etwas Geringfügiges ansehen.

Am 13. Februar Nachmittags begann die Erziehung des fast 3000 m sich erhebenden Bergzuges auf

steilem Fulse; ein Tag genügte mir zu dessen Ueberwindung, und so lagerte man bei Einbruch der Nacht in einer Schlucht, umgeben von einem kalten, durchdringenden Nebel, in einem wahren Winterwetter. Die Leute waren sehr erschöpft und begannen zu martern; aber am folgenden Morgen ging Alles seinen Gang, wie gewöhnlich. Wenn der Neger durch seinen Leichtsinns und Sorglosigkeit sich einerseits zu Fehlern und selbst zu Verbrechen, deren Schwere er nicht versteht, hinreißen läßt, so sind jene Eigenschaften doch andererseits auch die Quelle des Guten. Er vergißt kaum die Vergangenheit, lebt nur für die Gegenwart und denkt niemals an die Zukunft; wenn eine acht Tagereise lange Fari vor ihm liegt, wird er höchstens für drei Tage Lebensmittel mitnehmen.



Vorrathshäuschen der Wasagara im Tidicht.

Der entscheidende steile Aufstieg bis zu dem 2200 m hohen Pässe, einem der niedrigsten Punkte in der ganzen Kette, dauerte sechs Stunden und erforderte ganz außerordentliche Anstrengungen; viel hätte nicht gefehlt, und das schon so weit transportirte Boot wäre auf dieser Stelle liegen geblieben. Nur die Aussicht, daß es von nun an nur noch bergab ginge, fachte die Träger zur ängstlichen Kraftentfaltung und ließ das schwere Stills Gelingen. Fortwährend


hüllte dichter Nebel die Karawane ein, der aber, als sie die höchste Stelle erreicht hatte, zeitweilig zerriß und dem erstaunten Auge einen Ausblick auf die vom Sonnenlichte überstrahlte Ebene von Ubeche gewährte. Kaum 400 m unter dem Pässe beginnt eine weite grüne Prärie, die von Bächen und Flüssen durchschnitten, fern im Westen von Höhen begrenzt wird, welche man erst nach zweiwöchigen Märschen zu überschreiten haben wird. Eine lange Kette



Die *Acacia horrida*.

von 200 bis 300 m relativ hohen Felsbügeln bezeichnete in der Ebene die Richtung, welche die Karawane einzuschlagen hatte. Die Abhänge des hohen, eben überschrittenen Gebirges, die Felsbühnen und die Ebene waren mit riesigen Granit- und Gneisblöcken bedeckt, welche die Verwitterung von den Gipfeln gelöst hatte; die Eingeborenen scheinen mit den herabstürzenden Felsmassen schon viele Erfahrungen gemacht zu haben, denn ihre einzeln stehenden und elend aussehenden Zimbe liegen nicht am Fuße des

Gebirges, sondern erst inmitten der Ebene. Erst um 3 Uhr war der erste derselben, ein langes, halb verfallenes Gehäube, in welchem einige Kühe standen, erreicht; alsbald umdrängte eine lärmende, spöttische, fast feindselig gefasste Menge die Ankömmlinge, und ließ überall das Wort „Krieg“ hören. So viel war klar, daß man von diesen Wilden nicht ohne Weiteres die nöthigen Lebensmittel erhalten würde, und so begab sich Giraud mit acht Begleitern auf die Suche nach Büffeln, ohne aber bis Einbruch der



H. 1885.

Nacht Erfolg zu haben. Während der Nacht wurde die Woa (Valljabe) des Lagers noch verstärkt, und mit Tagesanbruch macht sich Giraud wieder mit einer Anzahl Begleitern auf, sah auch alsbald eine Herde von vielleicht hundert Stild in gestrecktem Walopp bei sich vorbeiziehen. Dieser ging er nach und traf auch sehr bald auf ein paar friedlich weidende Nadjäger, wovon er einen tödlich verwundete. Aber bekanntlich ist der afrikanische Büffel eines der zäh-

seligsten wie gefährlichsten Thiere; nach einander jagte ihm Giraud sechs Angeln in die rechte Schulter und wundete sich dann, ihn für kampfunfähig haltend, nach dem andern um, als jener, die Schwanz dicht über der Erde, die Augen von Blut geröthet, wüthend aus nächster Nähe auf seinen Angreifer losstürzte. Im selben Augenblicke aber trachte ein Schuß dicht dabei, und der Büffel stürzte verendet fast vor Giraud's Füßen nieder; der selber schon erwählte Hassani Vogo (d. h. Hassani der Büffel), der von da an zu den Lieb-lingen des Reitens zählte, war sein Reiter gewesen. Größte Kaltblütigkeit zeichnete denselben aus und machte ihn im Verein mit Waghalsigkeit und Gewandtheit zu einem vorzüglichen Jäger.


Im Lager hatte sich die Sache zwar insofern etwas gebessert, als einige Eingeborene etwas Mehl zum Verfaule gebracht hatten, aber andererseits verlangte der Dorfhauptling Tribut, erklärte es für unerhört, daß der Reisende Wöhe betreten habe, ohne zuvor bei dem Dorfhauptlinge Muanisa durch Voten die Erlaubniß dazu erheben zu haben, und verweigerte ihm einen Führer. Am nächsten Tage (16. Februar) versperrte ihm eine feindlich gesinnte Volksmasse den Weg und setzte es durch, daß er zunächst seinen Dolmetsch Tuahali mit zwei

andern und einem Geschenke an den mit der Grenzbewachung betrauten Hüuptling Marawano absendete. Erst spät am Abend kehrten die Voten zurück; Marawano hatte zuerst das Geschenk höhnisch zurückgewiesen und es erst nach laugen Verhandlungen annehmend unter der Bedingung, daß Giraud am nächsten Tage einen großen Fongo (Tribut) besahe, und an der ihm angewiesenen Stelle lagere. Was blieb ihm zunächst übrig, als sich zu fügen? So errichtete er am 17. Februar Morgens sein Zelt an der verlangten

baum- und wasserlosen Stelle, 400 m vom Tembe Marawano's entfernt, und machte sich an längere Verhandlungen gesetzt; denn er wollte nicht nachgeben, weil er sonst in jedem Tembe hätte zahlen müssen, und er wollte zudem, daß nur der große Muanisa allein sich das Recht anmaße, Marawano zu beauftragen. Und wirklich gelang es ihm durch zähes Ausharren, sowie durch fling angebotene Geschenke, die Forderungen Marawano's, welche dieser nicht

persönlich, sondern durch Vermittelung von vier Wajagras, eine Art von Ministern, stellte, auf $\frac{2}{3}$ herabzubringen und es darzulegen, daß ihm Lebensmittel verkauft werden und er und seine Leute auf die in der Umgegend zahlreich vorkommenden Zebbras und Antilopen Jagd machen dürften.

Das Volk von Wöhe ist in Wahrheit ein schöner Menschenstamm und namentlich die Männer stehen weit über den elenden Wajagras; das Auge weilt mit Vergnügen auf diesen großen, gut gebauten und kräftigen Gestalten. Der Kopf ist regelmäßig, das Gesicht viereckig, die Nase kurz, aber gerade, die Lippen leinwegs bis an der Mund gut gefornet. Obwohl die Wöhe, wie alle von Nild lebenden Völker, ziemlich fett sind, so artet das doch nie zu ungeschickter Korpulenz aus und bei Erwachsenen findet sich niemals ein Schmerzbau. Die krausen Haare werden in verschiedenen Formen jugelfertig, aber nur wenig oder gar nicht gelockt; ihr Wuchs ist viel schöner als derjenige der Zangibarente Giraud's, obgleich diese in Frankreich schon für hübsche Männer gelten würden. Ihr stolzes, hochmüthiges Benehmen, das von Charakter zeugt, läßt zudem auf einen höheren moralischen Standpunkt schließen; darüber aber geht




Der Jäger Hossani Vogo.

ihnen in wahrhaft empfindender Weise jedes Gefühl für Scham ab.

In der Umgegend ihres Tembe gehen die Wöhe gewöhnlich ohne Waffen umher, eine für Afrika sehr ungewöhnliche Erscheinung. Da sie stets bereit sind, sich unter einander zu zanken, sollte sie ihre Streitslust nicht an einer Karawane auslassen können, haben sie es für klug gehalten, für gewöhnlich unbewaffnet zu gehen, um die Folgen solcher jeden Augenblick ausbrechenden Zankereien möglichst

abzuschwächen; aber sobald das Kriegesgeschrei ertönt, dauert es keine zwei Minuten, daß Jedermann in voller Waffen-
rüstung dasteht. Der kleine mit Widdershaken versehene Wurfspeer, wie er in Urori üblich ist, ist gewissermaßen



Eingeborene von Uhehe.



Lager der Expedition.

auch die einzige Angriffswaffe der Bakahe. Marawano aber
besitzt z. B. 20 Flinten, die er sorgfältig in seinem Tembe ver-
schlossen hält und nur bei großen Gelegenheiten unter seine Leute vertheilt. Als Schusswaffe dient überall ein Klip-

tischer Schild aus Ochsen-, Büffel- oder Zebrahaut; die Ränge nach durchzieht ihn auf der Innenseite ein Baumast, der ihm Festigkeit verleiht und zugleich als Griff dient.

Wenn der Mann in Uebe sich besonderer Vorzüge rühmen kann, so ist das Weib deren gänzlich bar und kann geradezu hüßlich genannt werden. Bis in sein 15. Jahr beträgt das Mädchen allerdings etwas Anziehendes, und ihr spöttisches, schamhaftes Lächeln ist wahrhaft gräßlich; aber mit dem 20. Lebensjahre ist das Alles verschwunden. In einem Punkte indessen, und nur in diesem einzigen, steht das Weib über dem Manne: es besitzt ein gewisses Schamgefühl; allerdings ist das Stückchen Flegel, Vammrinde oder Leder, worin dasselbe zum Ausbrunde kommt, mitunter sehr klein, aber es fehlt doch niemals gänzlich. Seine Kleidung besteht gewöhnlich aus einem, um den Leib gebundenen Thierfell, das zugleich als Latsch für ein, an dem Rücken der Mutter sich anflammerndes Kind dient. Zwei auf dem Kreuz sich verbindende Riemen heften das Gewicht desselben tragen, und vom Gürtel fällt bis auf die Mitte der Schenkel eine Menge Riemen, die aus dem Felle selbst geschnitten sind, herab. Ueberall in Uebe ist Vielweiberei in Uebung; oft genug wird die Ehrschaft über ein Dutzend demjenigen, welcher die meisten Weiber besitzt, übertragen, denn er ist natürlich der reichste. Maramano z. B. besaß deren etwa 50.

Maramano, welcher der Vandräfte entgegen seiner Neugier folgte und den Europäer besuchte, war keiner von jenen Trunkenbolden, wie sie sich unter den afrikanischen Vampirungen so häufig finden, sondern ein würdiger, an das Verhalten gewohnter Mann von 50 Jahren — für Afrika ein Greis —, der in seinen Fragen und Antworten Intelligenz und gegen seinen Gast schließlich einige Liebenswürdigkeit verrieth. Diese gute Laune benutzte Giraud, um möglichst bald die Weiterreise anzutreten. Zuletzt erhielt er noch von dem Häuptlinge den guten Rath, auf den Weg, den

Wahehe nicht zu trauen und sich King zu bemerken, wenn er nicht mit allen Kräfte dessen in Kampf getathen wolle.

Am 20. Februar wurde weiter marschirt und in Nambe gelagert, am 21. in Mogiti, am 23. Februar nach einem langen wasserlosen Marsche in einem kleinen lichten Gehölze, in dessen Umgegend am Abend eine erfolgreich Mühseligkeit veranstaltet wurde. Bei Sonnenaufgang lehrte jeder in das umhante Lager zurück, die einen mit einem blutigen Stück Wildpret, die anderen mit abgehobenen Vammstämmen und Aesten beladen; die besten Stinde, Hatz, Leber, Zunge und etwas Fett, eine große Seltsamkeit, übergab Bassani dem Koch seines Herrn. Sobald die Nacht hereinbrach, flachten rings um das Zelt gleichzeitig 25 Feuer auf; der übliche Wehlerei wird gelöscht und an Holzstäben aufgerichtet schmort die zerhackene Jagdbeute am Feuer. Hockend oder nachlässig hingestreckt, saßen die Schwarzen in Gruppen von dreien oder vierein an, ihrer langen Geschichten zu erzählen und zutreiben ruht dabei ihr Blick auf den lodernden Flammen; der eine schneidet sich mit seinem schlechten Messer eine Schußhöhle zurecht, die er moorgen, wenn Zeit dazu ist, trocken will, ein anderer dreht mit Zubehilfenahme der Behen aus Rindenfasern einen Strid, welcher die Anführer reizen mit lauter Stimme ihre Wipe. Nach allen Seiten hin liegen die Berge, hüßlicher und breitere. Es kostet Mühe, in diesen Venten, deren Schwäme erst um Mitternacht langsam aufsteht, die ganz ermateten Glieder wiederzuerkennen, die Wirtags fast leblos neben ihren abgemessenen Ästen zu Boden sanken.

Am 24. Februar zog die Kacawane wie auch am vorhergehenden Tage durch fast unbewohnten Land; am 25. Februar aber näherte man sich Kuiranga, der gewöhnlichen Residenz des mächtigen Mnamia, und in Folge dessen wurden auch die Tenbes zahlreicher und die Bevölkerung unruhiger und zündungsfähiger.

Flackflüssen, Meeresströmungen und Brandung.

Von Dr. F. Schüßler-Loesche.

1.

Alles Fleiß ist der Zerstörung durch chemisch und mechanisch wirkende Kräfte ausgesetzt. Auch die Wasserläufe wird ununterbrochen, außer den gelösten Bodenbestandtheilen, auch das Fodere, Verschlebbare thätigst befeuert. Wo die Gewässer an Geschwindigkeit einbüßen, wo sie zur Ruhe kommen, da bleibt das am Grunde fortgerollte und geschobene Material liegen, da sinkt das schwerend mitgeführte zu Boden.

Ein Fluß ist bei einer Geschwindigkeit von 4 km in der Stunde nicht mehr im Stande, derbe Sande schwebend fortzutragen; die unruhige Bewegung seiner Gewässer, der durch sie verursachte Auftrieb ist zu gering geworden. Er hört auf, sie am Grunde fortzuschleppen, wenn daselbst die Strömung nur noch 1 km in der Stunde zurücklegt. Wie die werben Sande bei einer mittleren Stromgeschwindigkeit von 4 km niederfallen, so legt sich auch die feinste Kalktrübe unbehindert zu Boden, wenn die mittlere Geschwindigkeit auf 0,6 km verringert ist.

Daher bilden eingestaltete Landseen, wo die Stromgeschwindigkeit sehr vermindert oder nahezu aufgehoben wird,

treffliche Ablagerungsbeden für die trübsten Flutten an geschwollener Wasserläufe. Daher können im Meere, wo die Vandgewässer vergehen, die derben Einstöße nicht über die eigentliche Ostabzoge hinausgelangen.

In Mündungsgebieten, wo die Böden der Abflusstrimmen beträchtlich unter dem tiefsten Niveau des Meeres liegen, füllen die Vandgewässer das Bett nicht bis zum Grunde aus, sondern fließen auf dem in der Tiefe eingebrungenen Seewasser hin. Dessen Bewegung ist in trichterförmig geöffneten Mündungen, bei dem an offenen Flackflüssen ohnehin geringen Unterschiebe der Weiten, nur eine müßige; statf kann sie unter Umständen erst fern vom Meere werden, wo die Rinne sich rasch verschmälert. Kräftige Tidenströmungen entstehen nur innerhalb derjenigen Mündungen, welche geräumige Becken abschließen und ungenügend verengt sind, so daß selbst eine geringe Niveauaushebung ein Ab- und Aufsteigen bedeutender Wassermassen durch eine Öffnung von ungenügender Querschnitt mit sich bringt.

Die Unterdrückung dieser Vorgänge ist mit einfachen Mitteln anzuwenden. Es genügt zwei gleich große, ver-

fortke und durch eine möglichst dünne Schur oder besser feinsten Draht verbundene Fäden, von denen die eine so weit mit Wasser gefüllt ist, daß sie unterflutet, aber von der zweiten, die als Schwimmer dienen soll, noch getragen wird. Nachdem die Tiefe des Bettes gelistet ist, wird der beide Fäden verbindende Draht in solcher Länge bemessen, daß die sinkende Fäde nicht den Boden erreicht, sondern frei in der unteren Wassersicht schwimmt. Sobald der tauchlose Apparat ausgeworfen ist, zeigt sich trotz großer Stromgeschwindigkeit der oberen Schichten des Aus- oder Einziehens, daß die schwimmende Fäde durch die in der Tiefe schwappende ganz außerordentlich gehemmt wird — falls entsprechende Grundverhältnisse fehlen. Neben sie geworfene Stülchen Holz eilen ihr weit voraus.

Ebenso einfach ist nachzuweisen, ob Süß- oder Salzwasser die Tiefen erfüllt, bis zu welcher Entfernung von der Küste letzteres am Grunde einer Rinne eindringen vermag. Dazu dient eine leere Fäde, die derartig verfertigt ist, daß ein gewisser Druck den Stöpel einzutreiben vermag. Sie wird äußerst belastet, an dünner Schur befestigt und langsam versenkt. Die aufbrochenden Luftblasen zeigen ausnehmend genau an, wann der Kopf dem Wasserbette nachgab, und die Länge der abgelassenen Schur giebt die Tiefe an, wo Süßwasser oder Salzwasser in die Fäde drang. Mittels der nämlichen Senkfäde, die in schlechte Münchener geschütt worden ist, lassen sich zugleich Temperaturunterschiede zwischen Höhen- und Tiefenflächen der Gewässer, sei es im Meere, sei es in Refluarien, mit befriedigendem Erfolge feststellen.

Tiefe Untersuchungen sind zwar roh, aber lehrreich genug. Wie frächtige Grundströmungen nicht nachzuweisen sind, kann auch eine Verdröngung großen Materials am Boden euland nicht geschehen, mag die Oberflächensströmung noch so heftig sein. Es können bloß Aufschüttungen, Ablagerungen stattfinden. Tiefe werden nämlich zunehmen und bis in das Reich der Strömungen emporgewachsen, welche fräftig genug sind, um das nachfolgende Material über sie hinwegzubringen.

Wie die Wassermassen eines Flusses im Wechsel der Jahreszeiten zu- oder abnehmen, werden sich auch in dem nämlichen Mündungsgebiete die Strömungsverhältnisse ändern und nach der Tiefe wie nach der Seite eine verschiedene große Wirkung ausüben. Auch wird diese nicht dauernd in derselben Richtung stattfinden, wird die Hauptströmung nicht immer derselben Bahn folgen. Denn die Lage der Aufschüttungen wird verändert, neue Uferlinien entstehen, die Strömung wird abgelenkt. So werden Uferstrecken unterwühlt, Inseln abgetragen, neue Inseln angelegt, verstaubte Altwasser in Hauptstromrinnen oder leigere in erlere verwandelt, und sogar neue Mündungen durchgebrochen, wobei große Massen des im Mündungsgebiete angesammelten ledernen Materials plötzlich in das Meer, an das Gestade hinabgerdrängt werden.

Je nachdem die Veränderungen sich vollziehen und die Brandung von Gestade her einwirkt, mag die frühere Mündung auch vollständig geschlossen werden, trotz bedeutender Tiefen innerhalb und oberhalb derselben; oder die frühere und die später durchgebrochene Mündung oder eine Mehrzahl derselben mag fortbestehen. So schafft ein Fluß im Verein mit der Brandung auch ein vorgelagertes Delta, ohne vorher sein Mündungsgebiet gleichmäßig zugeschüttet zu haben, wenn das in die Gestadezone gedrängte Material durch die Brandung nicht an der Küste entlang vertheilt, sondern aufgelaßt wird.

Tiefe Veränderungen geschehen so rasch, unter so mannigfaltigen Umständen und in so bedeutendem Maße, die

Ursachen sind so vervielfacht der Art, daß sie ohne eingehende Untersuchung des Besonderen in jedem Falle nicht erlärst werden können. Die individuelle Gestaltungsart eines sedimentreichen und regelmäßigen Hochwasser führenden Flusses ist, da sie sich in einem verhältnismäßig kleinen Gebiete äußert, der Gegenwirkung positiver oder negativer Niveauveränderung unter allen Umständen überlegen. Nur im Großen und Ganzen mag das Auswachen neuen Landes oder das Abkhwimmen alten Landes durch Veränderungen des Meerespiegels beilehnigt oder verzögert werden. An offenen Küsten geschieht es nie ohne Mitwirkung der Brandung.

In genügend tiefen Theilen von Mündungsgebieten, wo das Ausgangesthor geräumig und der Unterschied der Weiten nur gering ist, wo also das Seewasser eindringt und dauernd verharzt, strömt das mit Sedimenten beladene Flußwasser auf ihm, wie auf einer nachtheiligen Unterlage hin. Daher der gleichmäßige Zug der ausgehenden Gewässer, die sich bloß noch an gelegentlichen Uferlinien sowie an den Ufern stoßen. Nur an diesen Stellen wägen sie sich noch in der bekannten Weise durch einander, wodurch das Abwachen des Verschiebaren, das Fortführen (Schweben) der Bodenbestandtheile ermöglicht wird.

Für die letzteren verhalten sich die gleichmäßig abziehenden, nicht gewaltsam nachgetriebenen Gewässer nicht wie stiekendes, sondern wie ruhiges Wasser, in welchem sie je nach ihrer Schwere verschieden schnell, aber durch keine Gegenbewegung aufgehalten stetig zu Boden sinken. Sie werden also nur so lange und so weit fortgetragen, als die Zeit brauchen, um aus dem Bereiche der Strömung in die Tiefe zu gelangen.

Die herben Sande legen sich zum Theil bereits innerhalb tiefer Mündungsgebiete zu Boden, von wo sie bei den oben erwähnten gewaltsamen Veränderungen bald hier bald da massenhaft in die Gestadezone hinabgerdrängt werden; der Rest lagert sich vor der Mündung ab. Denn dort, nach dem Eintritte in das Meer, beruhigen sich auch die mildesten Gewässer sehr schnell, obwohl sie der vollständigen Vermischung mit Salzwasser noch länger widerstehen, falls das Meer unbewegt ist, also ein gewaltsames Durcheinberühren nicht stattfindet. Unter günstigen Umständen sind vereinzelte Fäden misgärtigen Landwassers noch in ziemlicher Entfernung von Ausmündungen zu beobachten.

Selbst das Ausgehende von sehr großen und schnell steigenden Stürmen breitet sich norden der Mündung bereits in einer so dünnen Schicht auf dem Meere aus, daß hindurchfahrende Dampfer einen Streifen klaren Seewassers aufspüren. Bei Unterdrückung der misgärtigen Schicht ergibt sich, daß in geringer Entfernung vom Lande darin nicht mehr Sandkörner von einer Größe enthalten sind, um bei dem Reiben zwischen den Fingern spürbar zu werden. Die herben, der Gestadezone eigenthümlichen Sande sind bereits versunken.

Nur die früheste Flutströbe ist noch nachzuweisen und diese mag durch Meeresströmungen auf größere Entfernungen von der Mündung verschleppt werden, je nach der Stärke der Strömung und der Tiefenwirkung derselben. Denn wiederum kann die Verschleppung nur so lange wirksam, als die unbehinderte sinkenden Bodenbestandtheile Zeit brauchen, um aus dem Bereiche der Strömung zu gelangen.

Tiefe am weitesten verschleppte feinste Flutströbe kann indessen zur Verdröngung des Gestades, zur allmählichen Bildung von Neuland nur an solchen Orten beitragen, wo sie, durch vorgelagerte Strandwälle, Uferlinien und Inseln gegen die Einwirkung der Brandung geschützt, sich angelagert absetzen vermag. Geschehen irgend welche Veränderungen,

wird der Landtschlag zerstört, findet eine bedeutende negative Niveaueränderung statt, so daß die Brandung die in ehemals abgetheilten Meeresröhren oder in ehemals genügend tiefem Wasser an offenen Küsten entstandenen Schlammbänke zu errichten vermag, so werden diese aufgewühlt, ihre Bestandtheile himmorgelührt und weiter verbreitet wie vor dem als Fluthflüß.

Dieses feinst, den Schlick bildende Material ist demnach überhaupt nicht betheiligt an der Verflachung offener Gestebe, an dem Aufbaue der Nehrungen und Strandwälle. Es verhält sich im Spiele der Wogen und Kollen durchaus anders als die gröberen Sedimente, die diesen Sande, und welchen vorzugsweise die Baumwerke in der Brandungsgzone zusammengeleitet sind.

Wenn diese Sande nicht bloß unter Wasser abgelagert, sondern an Küsten auch zu neuen Vandgebilden aufgeschüttet werden, so ist der Vorgang nicht mehr unmittelbar auf die Thätigkeit der Wasserläufe, sondern auf die des Meeres zurückzuführen — und zwar um so ausschließlicher, je ferner von Flußmündungen das Land zu Tage tritt.

Wilt das Abfließen der Küsten, die umfangreiche Verschleppung der von den Vandgewässern zugeführten dicken Sedimente, das seitliche Verlegen von Flußmündungen durch die Meeresströmungen für erwiesen, so ist aus der Gestalt und Lage eines neuen Vandgebildes in der That auf die vorhergehende Richtung einer Strömung zu schließen. Und umgekehrt ist deren Vorhandensein zu bezweifeln, wo ihr vorausgesetzter Verlauf mit der Form des Landrandes nicht zu vereinbaren ist. So wäre denn aus der Thatfache, daß Cap Lopez in Unterangina, eine niedrige Sandung, nach Nordwesten vorirrt, ganz richtig geschlossen worden, daß im Mündungsgebiete des Ngovestusses noch die kühle von Süden andringende Benguelaströmung und nicht die entgegengelegte warme Guineaströmung vorwalle.

Wäre dieser Schluß richtig, so würden daraus sogleich verschiedene andere zu folgern sein, die mit der in jenen Gebieten erfahrungsmäßig gewonnenen Kenntniß in einem nicht ausgleichenden Widerspruche stünden. Ein Zug im Kartentubide würde demnach genügen, um die aus unmittelbarer Anschauung an Ort und Stelle hervorgegangenen Resultate nicht nur zu erschüttern, sondern sogar umzu stoßen.

Die Guineaströmung erstreckt sich jedoch nicht bloß vor herrschend, sondern höchst wahrscheinlich ganz regelmäßig bis weit südwärts von dem Ngovestgebiete. Sie erreicht mindestens die Bai von Jumba, häufig genug aber auch noch weiter südlich gelegene Punkte. Selbst wenn sie bloß vorherrschend, also während der größeren Hälfte des Jahres noch an der Ngovestmündung vorüberziehe, dagegen während einiger Monate von der entgegenwirkenden Benguelaströmung zurückgewiesen, könnte nur bei sehr genauer Kenntniß der Stärke der letzteren ein Schluß auf deren Anteil an der Entsehung jener Küstengebilde gemacht werden.

Cap Lopez habe ich im vergangenen Jahrzehnte allein in unmittelbarer Nähe viermal passiert, und die südlichen Gestebe zwei- und dreimal so oft hin und wider reiten untersucht. Im August und Mai, im März und November der Jahre 1874, 1876, 1882 zog die Guineaströmung gleichmäßig an diesem Punkte — wo hart am Lande 20 bis 40 Faden Tiefe gelostet werden — vorüber nach Süden. Im August 1874 wurde sie erst an der Voangobai durch die Benguelaströmung von der Küste abgedrängt. Im Juli und September 1875 lag die Grenze beider Strömungen zwischen der Bai von Voango und der Mündung des Kulu; im Februar 1876 herrschte für einige Tage eine von Norden kommende Strömung bei Tschin-

tschischjo und Pandana; im folgenden März und April lag die Grenze weiter nördlich, an der Tschilungabai, und im Mai desselben Jahres war sie wieder südwärts vorgedrückt bis nahe zur Voangobai.

Die sehr verschiedene Farbe der beiden Strömungen, das Auftreten der einer eigenenthümlichen Lebewesen, sind so charakteristische Kennzeichen für die verschiedene Herkunft der Gewässer, daß sie einem jeden einigermaßen aufmerksamen Beobachter auffallen müssen. Das Thermometer läßt schließlich jeden Zweifel.

Im Jahre 1882 fand ich die Verhältnisse noch mehr zu Ungunsten der Benguelaströmung verändert. Im März d. J. folgten wir der Guineaströmung — oder, wenn man will, deren namenloser Fortsetzung — nicht nur bis zu der durchschnittlichen Südgrenze, die zwischen den Baen von Jumba und Voango zu suchen ist, sondern bis nach Pandana, der Bai von Cabinda und schließlich die zur Congomündung. Im April und Mai desselben Jahres fand ich sie auf einigen Küstenfahrten auch südlich vom Congo gleichmäßig herrschend. Sie zog noch bei Namula, Ambrizette, Muzerra und Kienfimo vorüber, und überall, sowohl hart an der Küste wie bis etwa acht nautische Meilen fernwärts — der Kapitan unseres Dampfers hatte Gile und konnte nicht wohl einen noch größeren Umriss nehmen — schwankte die Temperatur der Gewässer zwischen 26,0° und 26,6° C. Das sind Temperaturen, die, wie ich an anderem Orte nachgewiesen, an jenen Küsten sonst nicht vorkommen. Das mißfarbige Congowasser wurde trotz der während des Tages wachsenden Südwestbrise weit südwärts abgetrieben und alle Schiffe schwammen vor ihren Küsten nach Süden — eine in jenen Gebieten sehr auffällige Erscheinung.

Von der kühlen Benguelaströmung war nicht eine Spur zu bemerken, selbst nicht in der Brandungsgzone und am Strande, wo doch das etwa in der Tiefe eingeengte Wasser bewegt und zur Küste dringende wärmere Wasser hätte theilweise emporsteigen und die Temperatur herabsetzen können.

Nach Aussage aller befragten Küstenbewohner und Seeleute, welche aus alter Erfahrung gerade mit diesen Verhältnissen recht gut vertraut sind, herrschten die ganz ungewöhnlichen Zustände bereits seit länger als einem halben Jahre. Noch im folgenden November bestanden sie unverändert fort. Etwa ein Jahr zuvor hatte auch der Congo — wie öfters schon in früherer Zeit — im Süden von seiner eigentlichen Mündung und von Point Padrao, wieder einmal eine an 1000 m breite zweite Mündung durchgebrochen. Im März 1882 fand ich sie jedoch bereits durch einen neuen Strandwall geschlossen.

Dieses eine Beispiel sei angeführt, um aus eigener Beobachtung zu bestätigen, was doch kaum noch erwiesen zu werden braucht: daß Meeresströmungen einen sehr wechselnden Verlauf nehmen.

Daher scheint es gewagt, die Entsehung, Gestalt und Lage irgend welcher auf Karten verzeichneten Vandgebilde auf die Einwirkung derartig unbeständiger Kräfte zurück zu führen, oder aus dem Vorhandensein der ersteren auf das der letzteren zu schließen. Selbst dann würde es noch gewagt erscheinen, wenn die Grenzen der Unbeständigkeit genau bestimmt, und innerhalb dieser ein Ueberwiegen in gewisser Sinne nachgewiesen werden könnte.

Es wäre nicht in jedem einzelnen Falle an Ort und Stelle, sondern auch ganz allgemein zu untersuchen, ob denn Meeresströmungen überhaupt allenthalben und allezeit den Verlauf nehmen, der auf Karten angegeben ist; besonders aber, ob sie sich so hart am Strande von Fluthflüssen hinbewegen, daß sie deren Umrisse beeinflussen können.

Denn wenn sie gerade dort, wo die Veränderungen stattfinden, entweder gar nicht oder in kaum merkbarer Stärke angetroffen werden, können sie auch nicht in unmittelbarer Beziehung zu denselben stehen. Bei der Untersuchung ist auch wohl zu unterscheiden zwischen einer stetigen Strömung und einer zufälligen Windstift.

Großhulide Karten haben für diese Verhältnisse keine Beweiskraft. Selbst Specialkarten, auf welchen thatsächliche Beobachtungen niedergelegt sind, können bei so veränderlichen Größen wie Meeresströmungen immer nur ein beschränktes Zeitbild geben. Auch werden bei Küstenaufnahmen die Strömungen in der Regel nur auf den Strecken beobachtet, welche für die Schifffahrt wichtig sind, bis zu welchen das Vermessungsschiff hin gelangen kann — also in einem Fahrwasser von genügender Tiefe. Gerade in der flachen Oestlandszone, die für unsere Untersuchungen am wichtigsten ist, wird, weil sie dem Schiffe gefährlich ist, die Stromversetzung am ungenauesten, wenn überhaupt, festgestellt. Es ist aber keineswegs zu schließen, daß eine Strömung, die etwa sechs nautische

Meilen von der Küste und bei sechs Faden Tiefe deutlich entwickelt ist, auch noch in der Nähe des Strandes und bei geringer Tiefe sich geltend mache.

Bei einer vergleichenden Betrachtung der Land- und Seefarten müssen mancherlei Bedenken aufstoßen. Viele Bänke, Rührungen, Sandbänke liegen durchaus nicht so, wie sie liegen müßten, wenn Meeresströmungen die Ablagerungen beeinflussten — müßen die Strömungen nun als einfach am Gestade hinziehende oder an auspringenden Landmarken von Baien abgewogene und rücklaufende angesehen werden. Auch vorgehobene Telfas sind keineswegs seitlich in einer Richtung verlegt worden, welche sie angenommen haben müßten, wenn die vorangefegten Meeresströmungen bei Ablagerung des Materiales mitgewirkt hätten.

Daher ist zuerst die Frage zu stellen: Vermögen die Meeresströmungen wirklich das Material zu verschleppen, aus welchem die meisten und umfangreichsten Landgebilde an Gestaden aufgebaut sind?

Nordenfjöld's „Grönland“.

Die Schilderung von Freichern von Nordenfjöld's zu seiner Reise nach Grönland im Jahre 1883 liegt jetzt in der autorisirten deutschen Ausgabe vor unter dem Titel „Grönland. Seine Eiswästen im Inneren und seine Ostküste“. (Mit über 200 Abbildungen und 6 Karten. Leipzig, J. A. Barth, 1886), und dieselbe wird nicht geringeres Interesse erwecken, als seiner Zeit des Verfassers berühmtes Buch über die Vega-Fahrt um Asien. Und sie verdient es in reichlichem Maße. Gelschad es doch auf dieser nicht ungefährlichen Reise, bei welcher die „Sofia“ die gesammte Westküste jenes Polarlandes von seiner Südspitze bei 60° n. Br. bis über 76° n. Br. hinaus und die Ostküste von 60° bis über 66° hinaus befahren hat, daß zum ersten Mal Menschen bis in die Mitte des gröndaländischen Continents vorgebrungen sind, und daß man dadurch zum ersten Mal eine Kenntniz über das Innere eines Landes bekommen hat, dessen gegenwärtige Naturverhältnisse und wahrscheinlich ein auf wirklicher Erfahrung begründetes Bild von der Glacialzeit Scandinaviens geben, und deren Studium deshalb für die Geologie dieses Landes von so außerordentlichem Interesse ist. Während der Fahrt längs der Ostküste Grönlands sind wichtige Aufklarungen über die Beschaffenheit des Eislandes gewonnen worden, das so lange den Weg von Osten nach dem südlichen Theile Grönlands gesperrt hat, hat Nordenfjöld die Beschaffenheit der Ostküste nicht, und durch das Aufuchen der „Sofia“ im König Oscar-Bafen ist ein seit 1579 von zahlreichen Expeditionen ersehntes Ziel erreicht worden. Es wurden dann namentlich Tregungen und hydrographische Arbeiten, Analysen von Wasser und von den im Meerwasser befindlichen Gasen und Temperaturbestimmungen gemacht, welche zeigten, daß der die Ostküste bespülende kalte Strom sowohl der Breite, als auch der Tiefe nach „ganz unbedeutend ist und auch in der Nähe des Landes auf einem Pette warmen, vom Golfstrom herrührenden Wassers ruht. Die Davis-Stränge und Passen-Bai sind dagegen bis auf den Boden hinunter von kaltem oder nur äußerst unde-

beutend erwärmtem Wasser angefüllt. Im Gegensatz zu dem, was man sich gewöhnlich vorstellt, und was auf hydrographischen Karten über das Atlantische Meer angegeben ist, wird also die Westküste Grönlands von kaltem Wasser bespült, während ein von Süden kommender, stark erwärmter Wasserstrom in einer Entfernung von nur 40 bis 50 Fuß vom Lande an der Ostküste entlang bis nach Island hinaufgeht. Dieser Strom muß unwillkürlich einen starken Einfluß auf das Klima der Ostküste haben, welches deshalb feuchter, aber keineswegs wärmer als das der Westküste sein dürfte“.

Die wissenschaftlich bedeutendsten Sammlungen sind aber wahrscheinlich die paläontologischen, welche Dr. A. Nathorst aus der sogenannten Basalformation des nordwestlichen Grönlands, das durch den in seinen Lehnen, Sand- und Tonsteinlagen enthaltenen Reichtum an Pflanzenversteinerungen merkwürdig ist, zusammengebracht hat und deren Erörterung derselbe im 6. und 7. Kapitel des Werkes so anziehend schildert. Die damals bei Alexanderbukt, das schon vorher durch seine tertiäre und Kreideflora berühmt war, gemachten Funde — nämlich ein neuer pflanzenführende Lager in einer Klut und einige auf einer Halbinsel, alle eine große Menge für die Wissenschaft neuer Arten enthaltend — hienzu jene entlegene Stelle vielleicht zu dem bedeutendsten Fundorte für fossile Pflanzen. Nur den einen Edmeyer hatte Nathorst, daß es dem um die arktische Pflanzenpaläontologie so verdienten Thomas West (von welchem er ein Portrait und einen pietätvollen Lebensabriß giebt) nicht mehr vergönnt war, auch diese neuen Funde zu bearbeiten.

Auch auf Island wurden während dieser Reise durch Herrn Hjalr Pflanzenversteinerungen gesammelt, und zwar in weit umfangreichem Maße als je zuvor; der erste, welcher hier ordentlich sammelte, war C. Zierenstrup 1840. Island ist überhaupt das erste hochnordliche Land, in welchem man Pflanzenversteinerungen angetroffen hat, welche beweisen, daß die Polarregionen während einer geologisch gesprochen

noch naheliegenden Zeitperiode ein Klima gehabt haben, das dem des jetzigen Italien ähnlich ist. Der „Surturbrand“ oder die in den Palstattuff eingebetteten Holzstämme werden nämlich schon 1747 unter dem Namen „verschlemmtes Holz“ in der von dem Hamburger Bürgermeister J. Andersen auf Grund der Berichte von Schiffen und Handelsleuten zusammengestellten Beschreibung von Grönland und Island, sowie unter dem Namen „Sorto Brand“ (schwarzer Brand) in der von H. Horrebou kurz darauf gedruckten ansehnlichen Kritik über Andersen's Werk erwähnt. Horrebou bemerkt richtig und mit berechtigtem Erkennen, daß der „Surturbrand“ in die Vergasse selbst eingebettet vorkomme.

Jeder, welcher ein Buch von Nordenfjöld gelesen hat, kennt seine auf den Grund der Dinge eingehende Auffassung und Darstellung. So ist auch dieser Band reich an Erzählungen, welche die geschichtliche Entwicklung mancher Frage oder Persönlichkeit von Anfang an verfolgen und reiche Belehrung enthalten, welche durch eine durchweg originale, sehr reichhaltige Illustration unterstützt wird. Wir können hier natürlich nur auf Einzelnes hinweisen, indem wir unsere Leser bitten, diesem vorzüglichsten Reizwerke gelegentlich ein eingehenderes Studium zu widmen. Hervorheben möchten wir 3. B. gleich im ersten Kapitel den Abschnitt über die Geschichte, die Fundorte, das Aussehen und die wissenschaftliche Bedeutung des Doppelspats oder Islandspats, einer krySTALLISIRTEN, wasserhellen Varietät des gewöhnlichen Kalksteins, der Kreide oder des Wärmers, „welche nicht nur eins der schönsten Erzeugnisse des Mineralreiches bildet, sondern welche auch den Physikern eins der kräftigsten und erfolgreichsten Mittel für das Studium der Eigenschaften des Lichtes, sowie den Mikroskopisten und Astronomen oder Astrophysikern ein unschätzbares Hilfsmittel zur Erforschung einerseits der Geheimnisse der Hellenwelt und andererseits der innerweltlichen Räume des Weltalls geliefert hat.“

Im zweiten Kapitel beachte man den Passus über die Gumbjörn-Schere und andere sagenhafte, angeblich wieder verfunken Länder im nördlichen Atlantischen Ocean, sowie das Loblied auf den grönländischen Rajak, das eleganteste Fahrzeug aller, sowohl wilder wie civilisirter Völker, mit welchem kein anderes Einmannsboot an Schnelligkeit wett-eifern kann. „In diesem Boot tropft ein gelblicher Rajakruderer Sturm und Wogenschwall mit unauslaßlicher Sicherheit. Alle die kleinsten Eingelgelenken eines voll ausgerüsteten Rajak, seine Rorm, Banari, Riemen, Lanzen, Darpunen, Feinen, seine unzähligen, an Knochen angefertigten, zweckmäßigen Knöpfe und Schnallen, die eigenartige, wasserdicke Rajakraut, u. s. w. haben durch die ununterbrochenen Bemühungen von Generationen eine Vollendung erhalten, welche in der That bewundernswürdig ist, und zu welcher die Europäer mit all' ihrem Erfindungsreichthum nichts haben hinzuzufügen können. Es ist offenbar eine wirkliche Estimo-Entbindung, die in der Bauart wie im Baumaterial von den kleineren Fahrzeugen anderer wilder Völker entschieden abweicht.“

§. 67 ff. sind die merkwürdigen Lebensschicksale Karl Ludvig Ojefse's, des Erforschers Grönlands (geboren 1761 in Angsburg als Sohn des Schneiders Wepfer, später Student in Altorf, dann Schauspieler und Theatordichter, als solcher Verfasser eines Theiles der „Hauberflöte“, dann Mineraloge, Erforscher der Färdör und 1806 bis 1813 von Grönland, gestorben am 5. März 1833 als Professor der Mineralogie und Chemie an der Universität zu Tübingen), zu beachten, auf §. 83 ff. die Angaben über den Krgolith, aus welchem früher Aluminium gewonnen wurde, seit 1849 aber Soda und verschiedene in

den Färbereien als Beizmittel verwendbare Thonerdepräparate dargestellt werden. Der Krgolithbruch von Juigut hat den einzigen wirklichen Grubenbetrieb und die einzige rein europäische Kolonie in Grönland ins Leben gerufen. Ferner sei auf die Bedeutung des Krgolith oder Eisstaubes (§. 198 ff.), dem Nordenfjöld einen kosmischen Ursprung zuschreibt, und auf das historisch und ethnographisch hochinteressante Schlußkapitel über die Estimos hingewiesen, vor Allem aber auf den wissenschaftlich vielleicht bedeutsamsten Abschnitt über die Eiszeit (Kapitel IV, §. 101 bis 167), welcher mit einer geschichtlichen Uebersicht über die Entwicklung dieser Frage anhebt. Wir lernen daraus, daß der erste, welcher 1719 in einem Jugendwerke auf die eigenthümliche Beschaffenheit der losen Erbschichten in Schweden aufmerksam machte und damit ein „neues Kapitel in der Geschichte unserer Erdhölle“ aufschlug, sein anderer war, als der später so berühmte geworden Theosoph Emanuel Swedenborg. Dann giebt Nordenfjöld (§. 108 bis 113) über einige der wichtigsten Fragen der Glacialtheorie seine eigenen Ansichten, die vielsach von den gegenwärtig geltenden Lehren abweichen, für welche er aber geltend macht, daß sie sich auf Beobachtungen gründen, die er während eines Aufenthaltes von zwölf Sommern und einigen Wintern zwischen dem Eis und Schnee der Polarländer, während dreier längerer Anflüge auf das Vinneis Spitzbergs und Grönlands, sowie während unzähliger Besuche der Gletscher dieser Länder angestellt hat. „Wenigstens von dem Inlande habe ich hierbei mehr gesehen und geprüft, als irgend ein Anderer, gleichviel ob Gletscher oder Nidgletscher.“ Im Folgenden geben wir Nordenfjöld's bedeutungsvolle Anschauungen ausführlich wieder.

Die größere Zahl der Vönnamene — schreibt er —, welche von den Geologen Europas und Americas als glacial bezeichnet werden, rührt wirklich aus einer Zeit her, wo die Länder, die heute mit herrlichen Wäldern, Wiesen und Feldern geschnitten sind, von Tausenden von Fuß mächtigen Eismassen bedeckt waren. Diese Eiszeit hat nicht die ganze Erdoberfläche umfaßt, auch bildet sie keine besondere, schon abgeschlossene Periode, indem, abgesehen von den Jahren an den Polen, gleichartige Verhältnisse fortbauend nicht nur auf Grönland und in den daselbst umgebenden Meeren, sondern, wenigstens in gewissem Grade, auch in denjenigen Theilen des Atlantischen Meeres herrschen, in welche Eisberge in größerer Zahl herabtreiben. (Ein beigegebenes Närtchen zeigt, daß glaciale Gletscher durch Eisberge im nordwestlichen Atlantischen Ocean bis in die Breite des mittleren Spanien, von Sardinien und Kleinasien getragenen werden, also in viel südlicheren Gegenden, als in welchen skandinavische Gletscher u. a. angetroffen werden sind.)

Die Eiszeit dürfte so anzufassen sein, daß in derselben erst das nordwestliche Europa, sodann das nördliche Amerika und zuletzt das heutige Grönland mit Eis bedeckt worden ist — falls die Eisbedeckung des heutigen Grönland nicht etwa den letzten Rest des Eisgewandes bildet, das ehemals das ganze östliche Kanada und den nördlichen Theil der Vereinigten Staaten bedeckt hat. Zusammenhängendes Landeis war niemals über die Tundren Sibiriens oder des nördlichen Europa ausgebreitet.

„Ein allzu kaltes Klima ist der Bildung von Landeis hinderlich, was unter Anderem daraus hervorgeht, daß solches in der Nähe der Ralpele Sibiriens und Americas nicht vorkommt. Für die Bildung von Gletschern in größerem Umfange ist feuchte Luft und eine Temperatur erforderlich, die an der Meeresfläche während eines großen Theiles der kälteren Jahreszeit selten weit unter Null fällt.

Inlandeis kann deshalb nicht im Inneren großer Kontinente entstehen, und wahrscheinlich bildet es sich auch nicht in den Wäldern an den Polen, sofern dieselben nicht von zwei offenen Meeren umgeben sind.

Die Schrammen in den Felsen Scandinaviens rühren zwar zum großen Theile direct von Gletschern her; ein nicht unbedeutender Theil dieser Schrammen ist jedoch durch die Längs der Küste und in den Norden umhertreibenden Eisberge wie auch durch das Treibeis hervorgerufen worden; auch diesen Schrammen auf andere Weise, z. B. durch ein in Folge Temperaturwechsels entstandenes Hin- und Hergleiten des unterliegenden Felsens und des denselben bedeckenden Thoulagers, d. h. auf ganz dieselbe Weise entstanden sein, wie die geschrammten Felsblöcke (Eisblöcke), welche man so oft an der Grenze zwischen zwei Felsarten trifft. Geschrammter Felsen allein ist daher kein hinreichender Beweis dafür, daß eine Gegend früher von Gletschern oder einem mit Eisbergen angefüllten Meere bedeckt gewesen ist.

Eine große Menge tauglicher „Wandfelsen“ liegt nicht gar fern von der Stelle, an der das Muttergestein gelegen ist; es sind nur eine geringe Strecke weit transportirte Stüde von einem unterliegenden zerklüfteten Felsen, was uns oft genug schon eine stichhaltige, geologische Untersuchung sagen kann. Andere wiederum sind wirklich weite Strecken fortgeführt worden, theils nur von Gletschern, und in diesem Falle selten mehr als ein paar Dutzend Kilometer, theils zuerst von Gletschern und dann Hunderte von Kilometern von Eisbergen, theils schließlich von gewöhnlichem Strand-eis. Auch in unserer Zeit findet ein solcher Transport von erraticen Blöcken in großer Maßstabe an der Ostküste von Grönland statt. Der Meeresboden ist aus diesem Grunde hier mit großen Steinen besetzt, die alles Dreggen und alles Arbeiten mit dem Schleppe netz unmöglich machen. An der Westküste Grönlands, wo die Eisberge allgemeiner sind, das Treibeis aber weniger dicht ist, finden sich solche Felsblöcke nur in geringer Zahl auf dem Meeresboden. Es scheint aber, als ob das Treibeis beim Transport der Felsblöcke eine größere Rolle spielte als die eigentlichen Eisberge. Das Treibeis halt die Steine, welche es fortführt, natürlicher Weise vom Strande, wo alle Steine vom Bogenhaken in kurzer Zeit abgeschliffen und abgerundet, d. h. in Kollsteine verwandelt werden. Der größere Theil der wirklich erraticen Blöcke, welche weite Strecken transportirt worden sind, besteht daher aus Kollsteinen.

„Eisbergelboden, d. h. Ehem mit Guss, untermischt mit tauglichen Steinfragmenten, habe ich auf Spitzbergen und Grönland nicht nur zwischen rein glacialen Bildungen,

sondern auch auf dem tiefen Unterlande nahe an den Seiten der Berge angetroffen. Derselbe bildet dort eine eigenenthümliche, mit Wasser getränkte, erdähnliche Weise von der Frühlingsfluth herabgeführt, in Uebri gen aber von Wasserströmen nicht bearbeitete Ablagerung. Im Vergleich zu dem, was die Scandinavischen Geologen hervorheben, hat diese geologische Bildung also in keinerlei Weise einen ausschließlichen glacialen Ursprung.

Unsere Sandströme und überhaupt das allermeiste von dem, was in Scandinavien von allen eolithischen Glacialen für frühere Moränen erklärt worden ist, hat nichts mit wirklichen Moränenbildungen zu schaffen. Dies ist auch ganz natürlich, denn in den Gebieten, welche von dem Inlandeis längst verfallen worden sind, findet man die Felsen und die Felsenhügel überfakt mit unzähligen erraticen Blöcken (die meisten jedoch, nach der Gesteinsart zu urtheilen, nur sehr kurze Strecken transportirt), von wirklichen Moränen, d. h. von zusammenhängenden Strömen oder Schuttwälle n aber keine Spur. Genaue nung sieht man auf der Oberfläche des Inlandeis Moränen anderwärts als in der Nähe von Land oder Inseln im Gesteine. Die Moränen sind mehr kennzeichnend für kleinere Eisströme, als für das eigentliche Inlandeis. Eine kleine Strecke innerhalb seines Randes sucht man selbst nach einem Steine von der Größe einer Erbe vergebens.

Das Gletscherbache hin und wieder einen Riesentessel ausgebreitet haben, ist nicht zu bezweifeln; oft selbst diesen hübschen Bildungen aber jeder Zusammenhang mit Gletschern. Sie entstehen zuerst an solchen Stellen, wo mit Guss untermischtes Wasser auf die eine oder andere Weise an ein- und derselben Stelle eine längere Zeit hindurch in rotirender Bewegung ist, so z. B. durch Wirbel in Wasserfällen, durch den Bogenhaken am Strande, ja sogar durch die rotirende Bewegung, in welche der Wind das Wasser in den Vertiefungen auf einem Granitfelsen versetzt. Die rundgeschliffenen Steine, die man öfters in den Riesentesseln angetroffen hat, haben bei der Bildung der Kessel keine andere Rolle gespielt, als daß sie, sich zufällig in der Vertiefung befindend, die der Anfang zum Kessel gewesen, durch die rotirende Bewegung im Wasser, durch welche der Kessel ausgebreitet worden, ihre runde Schließung erhalten haben. Mit einem Steine, ein wenig Sand und genügender Orbul kann man ein Voch in einen Granitfelsen bohren, mit Hilfe eines großen Stüdes Granit gelingt es kaum. Wassergetränhter Sand und nicht große Steine haben das Schließmaterial gebildet.

Indem wir hiermit unsere Äußerung aus dem bedeutamen, reiche Forderung und Anregung bietenden Puche schließen, empfehlen wir es nochmals dringend als eine der besten neueren Reisebeschreibungen unserer Väter.

Das nördliche Borneo.

I.

E. M. Seiner Zeit!) hat der „Globe“ über den traurigen Unfall berichtet, welcher den Tod des jungen, vielversprechenden Forscher Frank Sattton (er hatte das 22. Lebensjahr noch nicht vollendet) am 1. März 1883 am Seganafluße in Nordborneo vernichtete, und seiner

kurzen, aber erfolgreichen Thätigkeit gedacht. Eine Freundeshand, die des Paters Mr. Joseph Patton, hat jetzt die Aufzeichnungen seines so früh verbliebenen Sohnes, die leider nicht vollständig aufgefunden wurden, veröffentlicht!) und

!) Bd. XLIV. S. 111.

!) North Borneo, Explorations and Adventures on the Equator. By the late Frank Sattton, With Bio-

den selben eine eingehende Beschreibung des kurzen, doch von eifriger Thätigkeit erfüllten Lebenslaufes seines Lieblings vorausgeschickt, eines Sohnes, der ihm im Leben nichts als Freude und den ersten Schmerz erst durch seinen Tod bereitet hat. Leider können wir bei diesem Theile des Buches, wiewohl er manches Interessante bietet, nicht verweilen, da wir den eigenen Aufzeichnungen Frank Dalton's 'einiges Bemerkenswerthe über die immer noch wenig besuchte Bildung von Nordborneo (Sabah) und ihre Bewohner entnehmen und mit einigen anderen Notizen zu einem Gesamt-bilde zusammenstellen müssen.

Sabah ist nicht der einzige Theil der Rieseninsel, über den wir und in vieler Beziehung noch im Dunkeln befinden; doch hat sich die Ansicht, daß Borneo sehr reiche Flüssigkeiten besitzt, schon lange Bahn gebrochen und diese Meinung scheint in den Thatfachen, die mehr und mehr bekannt werden, immer neue Bestätigung zu finden. Wenn auch die Sultane den ihnen gebührenden größeren Theil der Insel im Ganzen bis jetzt noch unerschöpflich wenig ausnützen, hat doch bekanntlich eine englische Gesellschaft vor einigen Jahren schon die Concession, welche Baron Overbeck vom Sultan von Brunei erhalten hatte, übernommen und sie besitzt jetzt im Norden Borneos ein ausgedehntes Gebiet, welches sich von der äußersten Spitze auf der Ostküste bis etwa zum 4. Grade nördl. Br., wo die Grenze mit dem niederländischen Besitze noch nicht endgültig festgestellt ist, hinzieht. Die dem Duke of Devonshire beigegebene Karte giebt die von niederländischer Seite beanspruchte Grenze, den Distrikt auf Batu Tjingayat, an, bedeckt jedoch nicht nur denselben, sondern auch noch einen ansehnlichen Streifen des südlich davon gelegenen Landes mit der für den englischen Besitz gemachten Farbe. Etwas südlich vom 4. Breitengrade läuft die Grenzlinie nach Westen bis zum Gura-Riv., der noch etwas östlich vom 116. Längengrade liegt; von diesem Punkte läuft sie weiter, in südlicher Richtung nach der Brummabai, wo die Nordborneo-Association im vorigen Jahre erst wieder ein ansehnliches Stück Land (die Rivings Land) aus dem Besitze des vorher genannten Sultans an sich gebracht hat.

Mit großem Eifer hat die Gesellschaft die Ausbeutung, daneben aber auch zum Zwecke derselben die Erforschung ihres großen Besitzes unternommen; die Frage, in wie weit die großen Erwartungen, welche man hegte, sich erfüllt haben, sowie das Gesammtergebnis der vorgenommenen Untersuchungen kann mit Rücksicht auf den Zweck dieser Zeilen hier füglich unerörtert bleiben.

Die eigenthümliche Bildung des Landes ist in ihren Grundzügen der der Nachbarinsel Celebes sehr ähnlich, eine Thatfache, auf welche Dorrer schon vor beinahe 50 Jahren aufmerksam gemacht hat und die später durch Pechel und Wallace hervorgehoben worden ist; die Darstellung, welche der zuerst genannte wissenschaftliche Forscher von der Formation des Landes gegeben, scheint auch jetzt, nachdem weitere und eingehendere Untersuchungen stattgefunden haben und durch dieselben manche neue Thatfachen aus Licht gebracht worden sind, in den Hauptzügen immer noch als richtig betrachtet werden zu müssen. Von einem Centralgebirge beinahe in der Mitte der Insel gehen zahlreiche Bergketten in verschiedener Richtung aus, der Kern dieser Massen wird aus älterem Gestein gebildet; am Fuße derselben lagert sich auf einer Korallenlage eine Tertiärformation abgeartet,

deren Einbuchtungen durch jüngere Lagen ausgefüllt wurden; als das Land sich später höher über den Meeresspiegel hob und die Flüsse nach und nach sich tiefer einschnitten, wurden am Fuße der jüngeren Lagen neuer Verwitterungsprodukte abgesetzt, in denen auch in horizontalen Schichten Gold und Diamanten vorkommen.

Sabah gruppiert sich um das im nordwestlichen Theile der Insel gelegene Bergsystem des Rina (Kini) Batu (die „chinesische Wittwe“), eines Berges, der sich bis zur Höhe von 13 698 engl. Fuß (4362 m) erhebt; wie die Rinnen und Thäler einer halbkreisförmigen Burg zeichnet sich der breite, vielfach ausgekante obere Rand gegen den Himmel ab und scheint sich der ungläublich steilen Umriffe des oberen Theiles wegen bis in die Wolken zu verlieren. Es ist gewiß nicht uninteressant, etwas über die erste Erhebung des Berges im Jahre 1858 durch die Herren Low und Spenser St. John nach dem Berichte des letzteren (Life in the Forests of the Far East 1862) hier einzuschalten.

1851 hatte Herr Low schon den Versuch gemacht, den Berg zu ersteigen, war aber nur bis zum Fuße des eigentlichen Gipfels gelangt; die Höhe des Berges schätzte er damals auf nur 9500 Fuß. 1856 war der Naturforscher Yobb bis zum Fuße des Rina Batu vorgebrungen; die Eingeborenen hatten sich jedoch der Fortsetzung seiner Reise widersetzt. Endlich traten die Herren Spenser St. John und Low im Anfang April 1858 den Weg dorthin von Labuan aus an. Sie nahmen ihren Weg neben der Bai, zogen quer durch das Land nach dem Sempasut und folgten diesem Flusse bis zum Rina Batu. Die Reue der Eingeborenen war groß, sie konnten nicht begreifen, daß die Reisenden nur zu ihrem Vergnügen eine so mühselige Reise unternahmen; die Wittgebild, der Zweck derselben sei Pflanzen und Thieren zu finden, wurde mit Mißtrauen angenommen, und am meisten Glauben fand bei ihnen die Vermuthung, es handle sich um das Aufsuchen von edlen Metallen oder Goldminen, und manche List wurde versucht, um die fremden Besucher zu bewegen, diese einzuschleichen.

(Wo hier von Eingeborenen gesprochen wird, finden wir Badias und Borneos entgegengesetzt, ein Unterschied, auf den wir weiter unten noch ausführlicher zurückkommen werden.) Unter anderen Verichten über den Berg wurde von ihnen auch die Behauptung aufgestellt, daß sich auf dem Gipfel desselben ein großer See befinde; zu dieser Ansicht waren sie durch die Beobachtung gekommen, daß fortwährend Wasserströme vom Gipfel niederfließen. Im Sonnenlicht funkelten einzelne Stellen der Granitmassen wie Diamanten und, da diese Erscheinung bei Abnahme der Entfernung verschwand, so waren die Eingeborenen überzeugt, dies sei ein Streich der Geister, welche die gierigen Menschen äßten. Vielleicht rührte auch die Sage von dem durch einen bösen Dämon bewachten ungeheuren Diamant auf dem Gipfel des Rina Batu von derselben Erscheinung her. Das Dorf Kiau, von welchem aus die eigentliche Besteigung des Berges anfang, liegt ungefähr 1500 engl. Fuß über dem Meeresspiegel; einige Zappalmen, Stokos und Krelabäume wachsen in der Umgebung desselben; die Gegend war in den Thälern gut bewohnt und angebaut; Kiau selbst ist ein großes Dorf auf dem südlichen Versprünge des Rina Batu, die Dächer lagen zerstreut zwischen Gruppen von Strauchbäumen, zum Theil 800 Fuß über dem Fußbette; das Thermometer fand um 12 Uhr Mittags im Hause auf 73°, in der Nacht auf 66°, so daß die mitgenommenen Dedden sich sehr nützlich erwiesen. Da Low am nächsten Morgen nicht im Stande war, die Reise fortzusetzen, so mußte Spenser St. John den Weg allein antreten; am ersten Tage gelangte er nach Ueberwindung

graphical Sketon and Notes by Joseph Hutton and Preface by Sir Walter Macleay. Illustrated. Second Edition London, Sampson Low, Marston, Searle and Rivington. 1886. (XIV, p. 312. Karte und zahlreiche Illustrationen.)

vieler Schwierigkeiten bis zu einer in den Granitfelsen befindlichen Höhle, wo die Nacht zugebracht werden sollte. Um 4 Uhr war die Lusttemperatur 52°, die des Wassers 48°, fiel jedoch während der Nacht am Eingange der Höhle bis auf 36,5° und Bäume und Sträucher schienen mit Reif bedeckt zu sein. Am nächsten Morgen war die Grenze der Vegetation bald erreicht und vor dem Reifenden erhob sich eine steile Granitwand, die sich 3000 Fuß hoch zu einer langen ausgezackten Linie aufstürzte, welche weit zur Linken durch eine rundliche, massige Spitze abgeschlossen wurde; hier und da strömte Wasser am Felsen herab und auf einzelnen horizontalen Vorsprüngen erhob sich ein halb verfallener Strand. Spenser St. John mußte zuerst auf willernen Socken, dann darin den Weg zurücklegen, der ihn zunächst zu der Stelle brachte, wo vom 1851 eine Felschale mit einem Fettel zurückgelassen hatte. Jetzt wurde noch eine steile Wand erklettert, die rechts und links beinahe senkrecht abfiel, dann ein kleiner Wall, der den Weg versperre, erklimmte und nun Rand er vor einer tiefen Spalte, die an drei Seiten von tiefen Abgründen umgeben war, deren Boden das Auge nicht erreichen konnte, aus denen jedoch das Geräusch der Laufenden von Schwalben, welche sich um diesen Gipfel des Kina Balu sammelten, zu dem Reifenden drang.

Kehren wir nach dieser Abkündigung zu der Topographie Sabahs zurück. Nach Norbolen hin hängt der Kina Balu durch eine niedrige Kette mit dem Monahan (8000 engl. Fuß) und dem 7000 engl. Fuß hohen Kegeberge Tambobun zusammen; dieses ganze System, aus dem mehrere Berge sich zu ansehnlicher Höhe erheben, besteht aus älterem Gesteine. Etwa 15 bis 20 engl. Meilen nördlich und ganz von demselben getrennt erhebt sich der 5000 Fuß hohe Rabalon, aus feinemäckerem Gesteine bestehend. Westlich von Kina Balu ragen in 40 bis 50 engl. Meilen Entfernung aus den Hügelketten einzelne Spitzen bis zu 2000 Fuß Höhe hervor; an der Nordseite des Rabalons erhebt sich die Mantapel-Berge zu einer Höhe, welche von 3000 bis 7000 Fuß wechselt.

Von diesen Vergnügen aus sentt sich das Land nach Nordwesten und nach Osten ziemlich gleichmäßig; über die Verbindung mit dem Central-Gebirge und die Art derselben ist so gut wie nichts bekannt. Das ganze Gebiet wird jedoch außerdem von vielen kleinen Hügelketten in allen Richtungen durchzogen; demselbe trifft man zahlreiche Wasserläufe, die bald tief eingeschnitten sich einen Weg über ungeheure Steinmassen bahnen und ihr Wasser über zahllose Stromschnellen dem Meer entgegenführen, bald im Alluvium träge dahinschleichen. Man hat den Besitz der Nord-Vorneo-Weißschiff wohl ein Paradies auf Erden genannt und es mag vielleicht im Laufe der Zeit auch einmal ein solches werden, wenn europäische Kultur dahin vorgebracht sein und die Bewohner dazu gedracht haben wird, ruhig im heiteren Sonnenlichte dahin zu leben. Jetzt aber macht das Land noch gar keinen paradiesischen Eindruck auf den Reifenden, welcher sich bald seinen Weg durch die dunklen Wälder bahnen muß, in denen ihm manche Gefahr, am meisten wohl von den blutdürstigen und zum Theil auf sehr niedriger Stufe stehenden Eingeborenen droht, bald mit der Gewalt der Ströme kämpfen muß, an deren Ufer wiederum feindselig gestimmte Stämme ihm auflauern, ihn seines Koyes zu berauben oder wenigstens Zoll von ihm zu erpressen suchen. Am unangenehmsten aber wird der Weg in den niedrigen Gegenden längs der Küste und auf dem Alluvialboden zwischen den Hügel, welche namentlich in der Regenzeit ein ausgebreitetes Sumpfland bilden oder ganz vom Wasser bedeckt sind, ein Umstand, der vielleicht zu dem Ge-

rächte von dem Bestehen eines großen Sees im Osten des Kina Balu mitgeteilt hat, obwohl gerade jene Gegenden, wie schon erwähnt, ziemlich bergig ist. Zur Verwirklichung unserer Beschreibung wollen wir noch die bedeutendsten Flüsse aufzählen; es sind dies auf der Westseite: der Nagan, der Tampasul mit seinem 1500 Fuß hohen Wasserfall, der Equati (bekannt durch seine Petroleumquellen, nach denen wir hatten begleiten werden). Nach Norden mündet der Marudu in eine tief eingeschnittene Bucht; er kommt von der Westseite des Berges Rabalon. Auf der Ostseite wären zu nennen: der Sugut, der von den Bergen im Osten des Kina Balu entspringt, der etwa 70 Meilen lange Labul, der merkwürdig gewundene Kinabatangan, dessen Lauf man 350 Meilen weit verfolgen muß, am eine in der Ostlinie 80 Meilen von der Mündung gelegene Insel zu erreichen, und dessen Quelle man östlich vom 117° östl. L. zu suchen hat. Die Mündung bildet den Sandakan-Hafen. Südlich davon fließt der nur zum Theil erschloßene Sogana; noch weiter südlich, namentlich in die Pucubai münden, wie man wohl aus der Detailabildung mit Sicherheit schließen darf, noch verschiedene und nicht unbedeutende Gewässer, über welche jedoch nichts bekannt ist. Die meisten der genannten Flüsse können mit kleinen Dampfschiffen befahren werden, obwohl bei einzelnen die Einfahrt durch eine davor gelegene Barre erschwert wird. Die Küste besitzt mehrere gute Häfen und sichere Ankerplätze. Der Sandakan-Hafen auf der Nord-Ostküste schneidet etwa 18 Meilen weit in die Strandlinie ein; seine wenig mehr als zwei Meilen weite Einfahrt wird durch die kleine Insel Bualhalla in zwei Arme getheilt. Die Wasserstraße ist sehr verschieden, große Schiffe können, wenn sie den Eingang bei Bodomasser passirt haben, etwa bis zur Hälfte der Bai gelangen, ebenso wird bei Silam an der Darvelbai guter Ankergrund gefunden. In der Marudu-Bai wäre der 1881 gegründete kleine, aber gute Hafen von Kubat zu bemerken, der allerdings nur auf einer kurzen Strecke die für größere Schiffe nötige Tiefe besitzt; endlich ist noch die Ganabai auf der Westküste zu nennen, die für eine unbefchränkte Zahl von Schiffen des größten Tiefganges in jeder Jahreszeit eine sichere Zuflucht bietet. Die Küsten sind größtentheils flach und niedrig, meist mit Kasuarinen besetzt, hier und da sieht man einen Mangrodenbaum dazwischen, an verschiedenen Stellen erhebt sich eine Sandsteinmasse oder eine Klippe von weisem Kalk, die häufig mit Gruppen von mächtigen Palmen gekrönt ist.

Nachdem wir als Mineraloge in den Dienst der Association getreten und von den Mähen und Entdeckungen eines Pionierlebens, wie es sich unter solchen Verhältnissen gestaltet, blieb ihm nichts geschenkt; unermüdblich thätig im Aufsuchen von Mineralochsen, die allerdings nur in sehr beschränkten Grenzen zu finden ihm beschieden war, hat er Gelegenheit gehabt, die Ärenen und Leiden der jungtäländischen Wälder Vorneos auszuwählen, ohne daß er, wie es scheint, je dadurch ermüdet worden wäre; er ist in voller Thätigkeit und von vollem Eifer für dieselbe besetzt dahin gegangen.

Wir lassen zunächst eine ganz allgemeine Uebersicht der von ihm unternommenen Reisen folgen; wenige Tage nach dem er auf dem Festlande von Vorneo gelandet war, unternahm er von Sandakan aus einen Zug nach dem Equatistusse, zur Aufspürung von Petroleum; daran schloß sich eine Reise den Labulstich entlang, dem er etwa bis zum 117. Grade östl. L. folgte; von hier zog er um den Kilangalangang und wendete sich nach Norden bis nach Kubat an der Marudubai, welches er zum Mittelpunkt seiner weiteren Ausflüge wählte, die er in den Provinzen Alced und Kappel machte. Die nächste Reise führte ihn nach dem Kinabatanganflusse, den er beinahe seiner ganzen Länge nach untersuchte,

vor auf er einen vergeblichen Versuch machte, quer durch das Land nach dem Segamastusse vorzudringen; die Hindernisse waren selbst für ihn zu groß, er mußte die zur Klüftung zurückkehren und längs der Küste bis zu dem zuletzt genannten Flusse vordringen, um seinen Zweck zu erreichen und den Segama besichtigen zu können; anstatt des gehofften Goldes fand er hier einen frühen Tod. (Erst im Jahre 1885 wurde Gold dort gefunden.)

Wenn man die Bedeutung seiner Reisen nur nach dem zurückgelegten Wege schätzt, wird man dieselbe leicht zu gering einschätzen; man muß bei der Beurtheilung derselben immer bedenken, in welchem Lande sie gemacht wurden. Der Ausdruck „Weg“ ist nur uneigentlich gebraucht; wenn dort von einem solchen gesprochen wird, versteht man darunter einen Pfad, auf welchem der Fuß des Reisenden kaum einen Platz findet, ohne sich in dem Gestrüpp zu verwirren, einen Pfad, der sich über Berg und Thal, durch Sümpfe und über felsige Böden dahinschlängelt, wo manchmal jeder Spur desselben verloren geht und nur durch das gelbte Auge des Eingeborenen wieder gefunden werden kann. Und diese Wege müssen in einem tropischen Klima und größtentheils zu Fuß zurückgelegt werden, nur in wenigen Fällen, wenn der Körper gar zu tief war, konnte Dattou sich dem Rücken eines Büffels anvertrauen.

Bald nach seiner Ankunft in Borneo trat er, wie schon bemerkt, seine erste Reise nach dem Segamastusse und Kurinastusse an; ein Aufenthalt zu Abai, wo er am 19. November (1881) ankam, gab ihm Gelegenheit, eine Landschaft zu bewundern, die sich von dem Bilde, welches man auf Borneo so häufig antrifft, daß man es überall zu finden erwartet, ganz und gar unterscheidet; weithin schweifte das entzündete Auge über die dem Dschungel freien Felder, die mit üppigem Aflang Aflang bedeckt waren, welcher von leichtem Windhauche bewegt, an Kornfelder erinnerte, bis es am Rina Balu hielten blieb, dessen scharf gezeichnete Umrisse sich in nebeliger Ferne verloren. Bald aber drängte Dattou, getrieben von dem Wunsche, seine Thätigkeit zu beginnen, zum Aufbruch und begab sich mit Colonel Harrington, dem kurz darauf ermordeten Witi und seinem Techniker Smith, sowie einem Dutzend Eingeborener nach dem Orte seiner Bestimmung, der Wäschung des Segamastusse, welche etwa 30 engl. Meilen von Abai entfernt ist.

Hier bekam unser Reisender gleich einen Vorsegeschmack von der unangenehmen Seite des Tropenlebens; ehe noch die Vorräthe unter Dach waren und man eine Hütte für die Reisenden erbaut hatte, strömte der Regen mit aller Kraft vom Himmel, und in diesem Wetter mußten Dattou's Begleiter von ihm Abschied nehmen, während das Meer mit furchtbarem Gewalt gegen die Barre anbrüllte. Endlich glückte es den Eingeborenen, das Zelt Dattou's aufzuschlagen, sehr selbst hinter Kahlbaumatten einigen Schutz zu verschaffen und ein tüchtiges Feuer anzuzünden. Am folgenden Tage konnte man das Lager etwas besser einrichten und die Arbeit beginnen.

Bei einem Spaziergange an der Küste zeigte es sich, daß sich Drang-Ultano in der Gegend befanden; Vorbereitungen, die für den Fischfang getroffen waren, deuteten auch auf die Nähe von Menschen.

Ehe wir von dem Zusammenreffen mit denselben erzählen, ist es vielleicht nicht unvernünftig, ein Wort über die eingeborene Bevölkerung Borneos, speziell diejenige Sabahs, einzufügen, da die, namentlich in englischen Werken so sehr häufig gebrauchten Vokallnamen der Stämme, denen wir weiter unten begegnen werden, nur zu leicht Verwirrung hervorgerufen geeignet sind.

Das Studium der Bevölkerung des malayischen Archi-

pels, besonders aber ihre Klassificirung vom ethnographischen Standpunkte aus, bietet bekanntlich, namentlich der zahlreichen Verschiebungen und Vermischungen mancher Völkerschaften wegen, die sich nur zum kleineren Theile nachweisen und deutlich verfolgen lassen, ganz erhebliche Schwierigkeiten, denen man allerdings sehr häufig dadurch auszuweichen sucht, daß man alle kurzweg als zur „malayischen Rasse“ gehörig bezeichnet, welches Verfahren, namentlich wenn man die Frage, ob die Malagen im Allgemeinen den Namen einer einheitlichen, ursprünglichen Rasse verdienen, unerörtert läßt, sich jedenfalls durch Einfachheit und Bequemlichkeit auszeichnet. In ähnlicher Weise generalisirt hat man sich auch vielfach gewöhnt, die Bewohner Borneos, so weit sie nicht den an der Küste vorkommenden Kolonien fremder Einwanderer angehören, mit dem Kollektivenamen „Dajak“ zu bezeichnen. Wenn nun auch dieser Name wahrheitsgemäß nicht, wie behauptet wurde, nur im Munde der Europäer lebt, sondern auch in einzelnen Theilen des Landes von den Eingeborenen selbst gebraucht wird — denn in Sarawak wenigstens ist, wie Wolf Denison¹⁾ ganz entschieden und wiederholt bei abweichenden Ansichten widersprechend behauptet, der Name Dajak denselben ganz geläufig —, so scheint es doch mindestens ungewis, ob er als Kollektivname für alle Bewohner der Insel gebraucht werden darf. Abgesehen von dem mehr oder weniger hohen Grade, in welchem fremde Elemente aufgenommen worden sind, was schon an sich unterschiede erzeugt, findet man große Verschiedenheit bei den einzelnen Stämmen, die sich jedoch vielleicht nach einigen Hauptgesichtspunkten zusammenlassen lassen. Wenn nun auch zugegeben werden muß, daß manche dieser Unterschiede sich aus den Umständen erklären lassen — so z. B. ist die Bevölkerung sehr dünn und über eine verhältnißmäßig große Oberfläche zerstreut, die Terrainbeschwerden erschweren noch den Verkehr, endlich halten die durch Hitze und Gewohnheit erzeugten Vorfürsorgepflichten die einzelnen Stämme von einander entfernt, entstehenden sie einander und begünstigen das Entfallen verschiedener Sitten und Gewohnheiten —, so kommen doch in verschiedenen Theilen des Landes Traditionen vor, welche für eine überseitsige Einwanderung zu sprechen scheinen. Außerdem aber ergeben sich allmählich mehr und mehr Thatfachen, welche das Bestehen solcher Stämme im Inneren der Insel, die sich von dem Bereiche mit den Europäern sowohl als auch mit ihren Völkern fernhalten und auf einer noch primitiveren Stufe als die Dajakische Bevölkerung zu setzen scheinen, beweisen. In dem südöstlichen Borneo sind sie als Sio-Di schon lange bekannt, und wir hören auch in dem Werke Dattou's davon, daß Grant in Borneo einen Bedienten, Ubin, hatte, der, als er zuerst zu seinem Herrn kam, „wenig besser als ein Knabe aus den Wäldern war und gewohnt auf den Bäumen zu schlafen“; der Händelverkehr dieser Aborigines, wenn man sie so bezeichnen darf, erinnert lebhaft an das, was über den Verkehr der Kanas auf Samatra mit ihren Nachbarn erzählt wird.

Es ist hier der Ort nicht, auf die Zusammenfügung und den Ursprung der Bevölkerung des ganzen Borneo näher einzugehen; wir haben diese allgemeine Bemerkung nur vorausgeschickt, um im Anschluß an dieselbe die Bevölkerung Sabahs etwas genauer zu betrachten. Wir finden, um gleich die englischen Namen anzuführen und zu erklären, zunächst unter dem Namen Drang Brunai Malagen, welche sich auf der Küste an verschiedenen Stellen

¹⁾ Jottings made during a Tour across the Land Dyaks of upper Sarawak, Borneo during the year 1874. Singapore 1879 (for private circulation).

festgelegt haben, mehr oder weniger weit in das Innere vorgezogen sind und die Eingeborenen sehr bedrücken. Von letzteren werden verschiedene Stämme mit Vornamen unterschieden. Der allgemeine Name soll nach Payer *) „Sundbals“ sein; es werden jedoch genannt: Muruts (von denen wir charakteristische Kennzeichen kennen lernen werden), Dufuss (aus der Klasse Sababs der gewöhnliche Name für Dajaks), Ibaans, Buludupis, Mallapiis, Milanows u. a. m. Bei allen genannten Stämmen scheint das einheimische Element fast mit fremdem Mute vermischt zu sein. Selbst die Sundbals haben, wie Payer mittheilt, sehr viel chinesische Elemente aufgenommen, was, wie er sagt, sowohl durch Handels, als auch durch die Ueberlieferung festzustellen scheint, wenn sich auch keine Spuren chinesischer Kultur bei ihnen erhalten haben. Der Verkehr mit den Chinesen war seit Jahrhunderten ein lebhafter (chinesische Quellen erwähnen schon im Jahre 669 Polo, was von den chinesischen Gelehrten für die Nordspitze von Borneo gehalten wird?). Die Insassen des chinesischen Meeres war eine langsame Infiltration. Noch merkwürdiger lauten die Berichte über die Molukken, einen jetzt beinahe ausgestorbenen Stamm an der Küste, dessen Urfprung ganz ungewiss ist, der aber deutliche Spuren des kaukasischen Typus trägt. Montano sagt: sie haben alle europäische Blige, bei Manchen prägt sich jedoch die Rassenvermischung deutlich aus. Trotzdem haben aber die meisten Bewohner Sababs, deren Zahl etwa 150 000 bis 200 000 betragen mag, die barbarischen Sitten des Landes (Köpfe schnellen, Menschen- oder Thieropfer x.) bewahrt.

Zu erwähnen wäre noch ein einziger eigenthümlicher

Erkennung der Padjas, welche wohl mit den sea-gipsies der Engländer identisch sind. Schon der alte Chronist Valentyn nennt sie; er führt für seinen Bericht zwei Gewährsmänner an, die Herren Montanus und Padbrugge, letzterer Beamter, ersterer Befehliger der Compagnie, deren Urtheil sehr verschieden lautet. Der Erstgenannte sah sie 1675 und erklärte sie für Flüchtlinge aus allen Theilen des Archipels, welche, überall zerstreut, auf Schiffen wohnten, die aber von Zeit zu Zeit sich an bestimmten Plätzen versammelten; bei solchen Zusammenkünften erschienen wohl 700 Schiffe. Im Uebrigen gab er ihnen ein sehr schlechtes Zeugniß, erklärte sie für wild und gottlos, auf welches Urtheil allerdings kein Zuanen-Einfluss geübt zu haben scheint. Padbrugge wenigstens beurtheilte sie viel günstiger; er vermuthet, daß sie aus China oder Japan stammten, wo die Fischer arg gedrückt seien, in letzterem Lande so sehr, daß sie nie an Land schlafen dürfen und es ihnen nur bei Sturmweiser erlaubt ist, ihre Boote auf Treode zu ziehen. Die Leute, erzählt er weiter, haben sich mit weggelassenen Sklaven und anderen Flüchtlingen vermengt. Dolmetsche leitet, wie sich aus einer beiläufigen Bemerkung *) ergibt, ihren Ursprung aus Djohore ab. Jetzt findet man sie außer auf Borneo auch auf Celebes, im Sulu-Archipel und auf den Molukken; vielleicht sind auch die Drang Siat, Drang Kajat und Drang Kant im Sulu- und Sulu-Archipel mit ihnen verwandt.

Zeit der Errichtung der North Borneo-Association hat sich namentlich in den Küstenplätzen ein buntes Gemisch der verschiedensten Völkerschaften gebildet, wie man es sonst nur in den großen Hafenstädten Indiens zu finden gewohnt ist; Malaien aus allen Theilen des Archipels, Javanen, Eingeborene der Sulu-Inseln, Engländer, Araber, Chinesen, Klings und andere Indier finden sich da zusammen.

*) Journ. of the Indian Archipel and Eastern Asia III.

1) Proceedings R. G. Soc. 1883, p. 92.

2) Notes on the Malay Archipelago and Malacca compiled from Chinese Sources by W. P. Groeneveldt. Verh. Batav. Genoots. XXXIX.

Aus allen Erdtheilen.

A f r i k a.

— Officiellen Angaben im „North Borneo Herald“ entnehmen wir folgende Zahlen, welche für die Beurtheilung der ökonomischen Lage von Britisch Nord-Borneo (Sabab) wichtig sind:

	Einkünfte	Ausgaben	Einfuhr	Ausfuhr
	Dollars	Dollars	Dollars	Dollars
1881	20 207	108 294	160 658	145 443
1882	38 935	189 293	269 597	133 655
1883	50 738	278 462	428 919	150 127
1884	82 448	196 229	481 418	202 758
1886 (Voranschlag)	110 443	262 075	626 776	387 757

A f r i k a.

— Die „Gazette Geographique“ vom 26. Mai 1886 veröffentlicht auf S. 410 ff. den zwischen Frankreich und Portugal abgeschlossenen Grenzvertrag in Bezug auf deren westafrikanische Besitzungen. Im ersten Artikel

erklärt Portugal in Guinea ein zusammenhängendes Gebiet, welches etwa drei Längengrade und zwei Breitengrade umfaßt; vom Kap Negro verläuft die Grenzlinie nördlich vom Gache-Flusse und sodann auf 12° 40' nördl. Br. landeinwärts bis 12° westl. L. Paris, folgt diesem nach Süden und erreicht, den höher von Frankreich beanspruchten Gassir-Fluss einschließend, bei der Mündung des Gache-Flusses wieder den Ocean. Bisher hatte Portugal auf diesem Gebiete, abgesehen von den Bisagos-Ineln, nur die drei Punkte Gache, Farim, Gaba und Bissau besetzt. Andererseits reicht nun französisches Gebiet an der Westküste von Cap Blanco (21° nördl. Br.) bis zur Nordgrenz von Sierra Leone (9° nördl. Br.), nur unterbrochen von der englischen Besitzung Bathurst und dem eben besprochenen portugiesischen Territorium. — Auch an der Küste nördlich der Congomündung hat sich Frankreich gegen das kleine Portugal sehr nachdrücklich gezeigt, indem es ihm nach Artikel 3. nördlich vom Tschiloango-Flusse ein bedeutendes Areal von etwa 85 km Länge und über 40 km Breite überläßt; das Grenzgebiet soll dort die Wassertheile zwischen den Flüssen Poemo (Luiza Poango) und Tschiloango bilden.


Inhalt: Victor Girard's Reise nach den innerafrikanischen Seen. III. (Mit sechs Abbildungen.) — Dr. Pechenil-Locische: Hochfluten, Meeresschwämmen und Brandung. I. — Nordentfessels „Ordnung“. — Das nördliche Borneo. I. — Aus allen Erdtheilen: Afrika. — (Schluß der Redaktion: 20. Juni 1886.)

Redaktion: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. B. Unter den Eichen 11, III. 2r.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.

Nr. 4.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Audree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885.

IV.


(Sämmtliche Abbildungen nach Skizzen und Photographien des Reisenden.)

Am 26. Februar Vormittags gegen 11 Uhr näherte sich Giraud's Karawane der großen Hauptstadt von Uhehe. Schon drei Tage zuvor waren zwei Magistas (Hofbeamte) zu ihr gestoßen, welche die Nachricht brachten, daß Mwanika den Reisenden gern empfangen wolle, daß er aber über den Tod eines im Fluße ertrunkenen Kindes sehr traurig sei, und daß in Folge dessen wahrscheinlich Dongo (Tribut) bezahlt werden müsse. Giraud stieg gerade einen niedrigen Felsbühl herab, als sich die Hauptstadt in 1½ km Entfernung inmitten einer Niederung zeigte. Anfangs unterschied er nur eine Reihe paralleler Leinwand, die ein vierseitiger Palisadenzaun umgab. Ringsum ist der Boden von rother Erde, trocken und kahl, ohne jeden Baum; zur Linken graß ruhig, als wäre die Residenz des mächtigen Mwanika meilenweit entfernt, zwischen Felsblöden eine Herde Gazellen. Als die Karawane sich näherte, zog ihr eine lange Reihe Schwarzer, unzusammenhängende Nase ausstoßend, entgegen; zehn Minuten später war sie von einer lebenden, rasenden Menge umgeben, die unter tollen Grimaßen und Körperverrenkungen Speere und Schilde schwang. Ein der Wache würdiger Empfang!

Undert Meter vom Leinwand wird Halt gemacht und der Führer theilt Giraud mit, daß er nicht weiter ziehen könnte, ohne zuvor Mwanika ein Geschenk zu überreichen. Dazu wurden zwei Stüde Zeug bestimmt, welche indessen nach einer Viertelstunde als ungenügend zurückkam und verdoppelt wurden. Am Thore der Palisade neuer Aufenthalt

und Erliegung von drei Stücken Zeug. 50 m weiterhin, einem langen Leinwand gegenüber, zeigen die Hofbeamten dem Reisenden die Stelle, welche ihm Mwanika's Wille zum Lagerplatze bestimmt hatte; aber sein Zelt sollte er nicht früher aufschlagen dürfen, als bis der Tribut bezahlt sei. Immer unerträglicher wurde die Sonnengluth, immer zu dringlicher und frecher die nadt, schweigende, lärmende Volkmenge, und auf jede Einwendung Giraud's antworteten die Hofbeamten mit Hohn; als er sie warnte und sofort von seinen Flinten Gebrauch machen zu wollen erklärte, wenn ihre Leinwand einen feiner Träger auch nur schlagen sollten, entgegneten sie ruhig, daß sie seine Flinten nicht fürchteten; Uhehe sei bevölkert genug, um einige Tödtet verschmerzen zu können; aber sobald er zahlte, werde die lästige Menge verschwinden. So zogen sich die Unterhandlungen noch zwei Stunden hin, bis die Beamten die von dem Reisenden angebotene Masse Stoff für genügend erklärten; es waren 200 m guten Zeuges, die Hälfte seines ganzen Vorrathes an denselben.

Der Palisadenzaun, in welchem sich die Karawane nun befand, ist quadratisch und seine je 500 m langen Seiten vollkommen geradlinig; er besteht aus sorgfältig in die Erde gerammten Pfählen, zwischen denen Dornranken eingeklochten sind, und hat drei schmale Oeffnungen, welche von befestigten Thoren vertheidigt werden. Ein Fluß fließt, den Seiten parallel, in der Mitte hindurch und theilt die Niederlassung in zwei Rechtecke, welche damals gerade mit



Die Hausstadt von Uker.

einander nicht verfechten konnten, da der Fluß die beiden über ihm führenden Brücken fortgerissen hatte. Auf jedem Ufer stehen ohne Regelmäßigkeit, aber den Seitenwänden parallel, 25 bis 30 Tembes von der früher beschriebenen Art, deren größte bis 130 m lang sind. Zwischen denselben wächst dichtes Gras und werden Rinder mit schweren Glocken um den Hals; hier und da liegt, von einer Dornhecke umgeben, ein kleines Mais- oder Tabassfeld, und über den Fluß neigen sich einige große Bäume.

Giraud's wiederholte Versuche, den nahen Tembe Muanita's zu betreten und mit ihm selbst verhandeln zu können, wurden sämmtlich zurück gewiesen, weil sie gegen das Herkommen verließen; nur von ferne erblickte er jedesmal, so oft er aus seinem Bette trat, den von seiner Weiberschar umgebenen Herrscher. Sonst konnte er nur mit dessen Beamten unterhandeln; Lebensmittel erhielt er nicht und selbst die Erlaubniß zur Weiterreise wurde ihm erst

am Abend des zweiten Tages ertheilt. Dafür gab ihm Muanita, welcher nur sich allein das Recht zum Brandstücken zuerkannte, die Erlaubniß, allen seinen Untertänen, die etwa Tribut von ihm verlangen sollten, den Krieg zu erklären.

Den nahen Fluß beschloß Giraud in den einzelnen Theilen des Bootes, von denen die drei mittleren an den Seiten durch feste Eisenblech geschlossen waren, zu übersetzen, da das Aufkommenfügen derselben eine 24stündige Arbeit erfordert hätte. So wurden die Mittelstücke am Nachmittag des 27. Februar kalfatert und am Morgen des 28., nachdem noch verschiedene Geschenke für die Beamten, den Führer und selbst die Frauen Muanita's erpreßt worden waren, der Flußübergang begonnen. In der Nähe von Stromschnellen, wo keine Krolodile zu fürchten waren, versuchten die besten Schwimmer, das Ende eines Seiles an dasjenige Ufer zu schaffen, aber die beiden ersten



Flußübergang mittels einzelner Theile des Bootes.

wurden zum größten Anbel der Herzogströmen Eingeborenen vom Ufer fortgerissen und mußten das Bogerküß aufgeben. Erst dem braven Kercusi gelang es; zwei Stunden später befaß sich die ganze Karawane mit ihren Vätern auf dem linken Ufer.

Die beiden nächsten Tagesmärsche gingen nach Süden, zum Herrscher von Ufafa, Merce, und dessen Tributforderungen zu vermeiden; am 3. März lagerte man bei einem unbedeutenden Tembe, das dem Mogoro, Muanita's Vater, gehörte; seine Forderungen wurden zurückgewiesen, für zwei Stüde Zeug, die ihm geschenkt wurden, gab er ein Kalb; aber den gewünschten Führer mußte sich die Karawane mit Gewalt erpressen. Die nächsten Tage zog sie durch sumpfiges Land; da zudem noch ein starker Regen fiel, so wußte die Frömmigkeit sehr ungünstig auf den Gesundheitsszustand der Karawane und verursachte Dysenterien, welchen am 11. März zwei Träger erlagen, ein altgedienter

und ein ganz junger, der seine erste Reise machte. Ein anderer, Moine-Combo mit Namen, wurde von einer merkwürdigen Krankheit ergriffen, welche in Kanjibar „pepo“ (d. i. Geist) genannt wird. Ohne nachweisbaren Grund verfiel er plötzlich in Trübsinn, dann in epileptische Anfälle und begann im Lager erst wie ein Besessener, dann gemessener zu tanzen. „Ist der glücklich, er bildet sich ein, in Kanjibar zu tanzen“, meinten seine Gefährten, welche sich darüber nicht weiter verwunderten. Als er aber während des Tanzes sein Messer zog, mußte Giraud ihn binden lassen, und das um so mehr, als nach Angabe der Leute ein vom Pepo Erschlagter gera in die Feri hinausstanz, wo er leicht eine Pranke der reisenden Thiere werden kann. Als man ihm zwei Töpfe frischen Wassers über den Kopf goß, schien er ruhiger zu werden und war am folgenden Morgen ganz geheilt; doch brüht sein Bild von diesem Tage an einen wilden Ausbruch.

Je mehr man sich der Landschaft U b e n a näherte, um so welliger und bewaldeter wurde die Gegend, behielt aber dabei ihre durchschnittliche Höhe von etwa 2000 m über dem Meere. In Folge der beständigen Regen war die Vegetation sehr üppig, erschwerte aber dadurch das Fortkommen; der Pfad war fast immer ein schlammiger oder steiniger Bach, der in röhrtide, mehr oder weniger feste Molasse eingeschnitten war. Ist mußte man vier oder fünf Stunden marschieren, ohne eine menschliche Wohnung zu finden; Wild war selten, selbst das Zebra verschwand und nur das Nashorn vertreten; dasselbe wird indessen trotz seiner Stumpfsinnigkeit — nur der Geruchssinn ist bei ihm gut entwickelt — von den Eingeborenen gefürchtet und darum nicht gejagt.

Am 12. März sah der Reisende von einer bewaldeten Höhe aus die Ebene von U b e n a sich anbahnen, mit Gras bewachsen, ohne Unterbrechung 40 Meilen weit sich hinziehend

nach im Westen von einer hohen Linie blauer Berge begrenzt. Ueber die Richtung war Girard völlig im Unklaren; die wenigen Eingeborenen, welche man traf, wollten keinen Führer stellen und wiesen, nach der Lage des Njassa-Sees befragt, bald nach Südwesten, bald nach Nordosten, sich an der Verlegenheit des Reisenden weidend. Dazu kam, daß alle Flüsse und Bäche ausgetreten waren und die Karavane allmorgendlich ganze Stunden mit Herumirren verlor; alle Wasserläufe führten ein milchfarbenes, lehmiges Wasser, das zum Trinken unbrauchbar war. Wenn er aber glaubt, daß sie dem Njassa tributär seien, so zeigt ein Blick auf die Karte, daß sie schwerlich — von den Höhenverhältnissen ganz abgesehen — die hohe Kette des Livingston-Gebirges durchbrechen können; wahrscheinlich gehören sie zum Stromgebiete des Inyidschi, der unter 8° südl. Br. in den Indischen Ocean sich ergießt.

Der 14. März, wo man in Ngamba lagerte, war



Zusammentreffen mit einem Eingeborenen von Ulofa.

wiedern ein Trauertag: einer der besten Träger des Bootes, Ulofa, entfernte sich vom Lager und kehrte nicht zurück. Die Eingeborenen machten sofort einen Löwen, der in der Umgegend große Verwüstungen anrichtete, dafür verantwortlich. Als am folgenden Morgen 20 Leute ausgesandt wurden, ihn zu jagen, stieß der eine nur 200 m vom Lager entfernt auf Blutspuren und, als er denselben nachging, fand er 1500 m weiter im Eingange einer Felshöhle zwei frischblutige Rippen und einen blutigen Zenglappen, die über das Schicksal des Unglücklichen keinen Zweifel weiter ließen.

Die Dörfer von U b e n a erinnern an diejenigen von U l h e e; nur scheint das Land bevölkert zu sein, die vieredigen Hütten reiner. Die Felder sind gut gehalten; Girard erhielt hier zum ersten Male süße Pataten und Bohnen, welche ihm trefflich mündeten, während seine Leute ihr Mehl und selbst rohen Mais vorzogen und Bohnen nebst Pataten

nur in Zeiten der Hungersnoth gelten lassen wollten. Die Eingeborenen haben dieselben Sitten, aber nicht dieselbe Sprache wie in U l h e e, welche sich nicht derjenigen von Ulofa, Mwerre's Lande, nähert. Da die Wabena weniger unruhig und kriegerisch sind, als die Wabere, so werden sie letzteren über kurz oder lang wohl zur Preie fallen. Ulofa ist ein kleiner bergiger Bezirk im Nordwesten, dessen ganze Bevölkerung sich auf das besetzte Dorf Mwerre's beschränken soll; alle sprechen nur mit Schauern von der riesigen Pori, welche ihn ringen umgibt, und wo man während einer einmonatlichen Wanderung nichts als höchstens Honig zu essen findet. Hier, wie in U l h e e und in Konde auf der Nordspitze des Njassa-Sees, ist die einzige Angriffswaffe ein kleiner Wurfspeer, von welchen jeder Eingeborene außerhalb seiner Hütte acht bis zehn Stöck über der Schulter trägt. Die Schmiede von Uvoti gelten für besonders geschickt im Herstellen dieser gefährlichen Waffe, deren Eisen in der

verschiedensten Weise gezähnt und mit Widerhaken versehen ist. Außerdem ist am hinteren Ende des Schaftes ein eisernes Gegengewicht angebracht, in Folge dessen der Speer eine ganz besonders große Durchschlagskraft besitzt. Derselbe ist viel mehr werth, als ein Pfeil, ist stets zur Hand und sehr geeignet, um sich damit zu üben, während ein abgeschossener Pfeil fast immer verloren geht. Darum gebrauchten schon Kinder im Alter von sieben Jahren den Speer ebenso geschickt, wie Vater und Mutter, während bei Stämmen, welche sich nur der Pfeile bedienen, oft alte Männer einen solchen nicht abzuschießen verstehen. Auf 10 m Entfernung ist der Eingeborene seines Schusses sicher, und sein Gegner darf nicht darauf rechnen, den Speer kommen zu sehen und ihm auszuweichen. Giraud hat berechnet, daß er während der drei Schüssen, die er braucht, um seinen Revolver zu ziehen und zu laden, er von ein und demselben Feinde gut zweimal gespart werden könnte.

Am 18. März endlich gelang es Giraud, einen Führer zu werben, freilich für sehr viel Geld; es war ein langer Kerk mit einem noch längeren Schilde, der ihn mit unendlichen Worten und lebhaften Gebärden eine schredliche Schilderung der der Karawane bevorstehenden Gefahren entwarf. „Du wirst, Mzungu, mehrere Monate brauchen, um mit Händen und Füßen dieses steile Gebirge zu ersteigen, und wenn Du oben angelangt bist, werden die Majitus Steinblöcke auf den Berg hinabstürzen, so groß, daß der kleinste genügen wird, Deine ganze Karawane zu zerschmettern.“ Möglich blieb er dann stehen, setzte sich neben den Weg und sprach: „Mzungu, es ist zu weit, wohin wir gehen; gib mir mehr Zeug oder ich bleibe hier.“ Zwei Minuten später war er entwaffnet und gebunden und sah gleichgültig zu, wie einer von Giraud's Kuten Kuthen schnitt; aber ehe es zu deren Verwendung kam, begann er sich eines Besseren und erklärte sich bereit, weiter zu gehen. So setzte



Gingeborene im Livingstone's Gebirge.

man sich denn wieder in Marsch, der Führer seinen Schild schwingend und schwagend, als wenn nichts vorgefallen wäre, der Reisende in Gedanken versunken und voll Schwermuth über das unaveränderlich schledhte Wetter und die mit Regen und Electricität erfüllte Atmosphäre, die kein Sonnenstrahl zu durchdringen vermochte. Die Temperatur war stets sehr kühl; um 9 Uhr Abends fiel das Thermometer auf 10° C. und stieg am 2. Uhr Nachmittags nur bis 20° C.

Am 21. März war endlich der Fuß des Gebirges erreicht und man lagerte auf einer kleinen Hochebene, 300 m über der Ebene; senkrecht und senkrecht stieg darüber das Gebirge an, welches Livingstone's Namen empfangen hat. Es bestand sich dort ein kleines, kleines Tembe und eben solches Maisfeld, und zwei alte, magere, nackte Männer waren die einzigen Bewohner weit und breit; erst nach langen Verhandlungen willigten sie ein, die Karawane

wenigstens bis zur Höhe des Fasses zu führen, weiter zu gehen hinderte sie ihre gewaltige Furcht vor den Majitus.

Der Aufstieg am 22. März war in der That sehr steil, aber der Weg so gut angelegt, wie von einem Ingenieur, was die Mühsal nicht wenig erleichterte; man befand sich nämlich auf dem Kriegespfade der Wabana und Majitus. Sobald der Fuß erreicht war, machte sich auch der Führer eilends davon; die Höhe betrug 2600 m und darüber stieg eine nach Süden ziehende Kette wohl noch bis 3000 oder 3500 m an. Man stand hier auf einem mit kurzem Gras bewachsenen und von kleinen Büschen durchschnittenen Plateau, das sich gegen Norden sank, gegen Westen aber sehr steil stieg. Eine zehn Zentimeter in letzterer Richtung entfernt erhob sich eine zweite, von schwarzen Schluchten durchschnitten Kette von gleicher Höhe; von Anhöhen ringum keine Spur. Erst am folgenden Tage stieg man auf einige kleine Tembe mit Maisfeld; Giraud zog vor-

bei und lagerte weiterhin im Dickicht, denn er hätte seine halbverhungerten Leute einer so großen Verhinderung ausgesetzt, wenn er in der Nähe des Sees geblieben wäre, und es mußte ihm viel daran liegen, die Eingeborenen, welche sich im Gebüsch und zwischen den Felsen versteckt hielten, nicht zu erzürnen. Dasselbe gelang es schließlich, mit einer Schaar von Eingeborenen zu unterhandeln; es waren Krieger, welche von weit her gekommen waren, da sie von der Ankunft der Karawane gehört hatten; etwa 20 an der Zahl standen sie auf einem Felsbühl, der von dem Lager durch einen Gießbach getrennt wurde. Käuf von ihnen entschlossen sich zuletzt, das Lager zu betreten, und willigten ein, die Fremden aus folgenden Tage nach ihrem fünf Stunden in nördlicher

Richtung entfernten Dorfe zu führen, wo es Mais in Menge gäbe. Sie hielten auch Wort. Der Marsch dahin war trotz des Regens leicht. Am 25. März lagerte man in 1320 m Höhe in einer Senkung, die sich gegen Nordosten nach der Ebene von Ubenja hin öffnet, und betrachtete dort den 26. März mit der Jagd auf Rebras, dem Sammeln von Pilzen und der Herstellung einer Brücke über einen der vielen Ströme dieser äußerst wasserreichen Gegend, den 27. März mit dem Uebergange über einen anderen, nur 30 m breiten, aber reißenden Fluß. In diesen tief eingeschnittenen Thälern hatte Giraud zum ersten Male wieder seit dem Verlassen der Küste von Mositoos zu leiden. Am 28. März steiler und beschwerlicher Anstieg über felsige, mit Gestrüpp bedeckte Hänge, zuletzt auf Kiefernablen bis 1900 m Höhe und dann über glitschigen Boden hinauf zu einem Strom, über welchen früher anscheinend an einer ruhigen Stelle eine Brücke geführt hatte, die aber von den Eingeborenen beim Veran-



Bambus bei einem Dorfe in Konde.

nahen der Karawane beseitigt worden war. Als sich gegen Abend einige derselben im Gestrüpp zeigten und Giraud's Leute ihre Freidfertigkeit bekundeten, erhielten sie zur Antwort: „Wer beweist uns, das ihr als Fremde kommt? Wir leben mit allen unsren Nachbarn im Kriege. Schidt uns die Köpfe der Leute, welche euch hiehergeführt haben. Dann wollen wir euch glauben!“ Aber als die Karawane am 29. März in den Voodothellen über den Fluß setzte — eine Arbeit, welche nicht weniger als vier Stunden in Anspruch nahm —, ließen sich die Eingeborenen doch durch ihre Neugierde verlocken, näher zu kommen und schließlich die Kerzen in ihr Dorf oder besser Döle zu führen. In einer kleinen, an beiden Enden durch eine halberfallene Palisade gesicherten Schlucht

lag auf kaum 10 qm ein halbes Duzend Hütten bunt durch einander; das Ganze war so vertheidigt, daß selbst das geübteste Auge aus einer Entfernung von 20 m nichts Auffallendes bemerkt hätte. Hier hausten etwa 30 Männer ohne jede Frau und jedes Kind. Der eine von ihnen trug rings um den Kopf eine Heiligenschein eine Zebra-mähne, der andere gerade auf demselben eine solche von der Straffe, der dritte einen Busch Zakenfedern u. s. f. Als Kleidung diente ein Schutz von Blättern, während Reng nur als Kopfschmuck Verwendung fand. Waren das Majius, oder gehörten sie zu dem weit verbreiteten Dantul-volle?

In der bereits geschilderten Weise ging der Marsch auch in den nächsten Tagen fort, bald über reißende Flüsse, dann steil bergauf und nicht minder mühsam und gefährlich bergab, stets unter Nebel, Regen, Sturm und Gewitter, durch wenig bewohntes Land, wo an Entbehrungen und Strapazen der mannigfaltigsten Art kein Mangel war. Vereinfacher Weise war die täglich zurückgelegte Wegstrecke nur eine geringe. Endlich am 3. April näherte sich Giraud mit einigen Begleitern während eines heftigen Gewitters dem ersten Dorfe der Kaufschast Konde, als plötzlich eine Schaar Eingeborener in voller Kriegsbekleidung erschien, den großen Schild zum Schutze gegen den Regen über dem Kopfe haltend und den üblichen Kriegstanz ausführend. Ihr Gehet mißfiel sich in das Krachen des Donners, und die Berge hielten von dem Echo des Geschreies wieder, mit welchem die bekränzten Eingeborenen ihre Heerden in Sicherheit zu bringen suchten. Schließlich fanden zwar Giraud und seine Gefährten für die Nacht Unter-

kunft, aber der Rest der Karawane kam erst am folgenden Tage nach.

Dies Dorf, wo man zwei Tage rastete, liegt im Grunde eines gewaltigen Bergschluchtes, aber immer noch 2000 m hoch; nur nach Südwesten gewähren die Berge einen Ausblick auf eine grüne, aber wiederum von Bergen umschlossene Ebene. Konde bedeutet im Kikwahele „Ebene“, und es ist in der That, wenigstens in seinem südlichen Theile, in der Nähe des Njassa-Sees, eine solche, während der Norden noch überaus gebirgig ist. Ein Wald von mächtigen Bambus, bis 10 m hoch und 15 cm im Durchmesser, welche von den Eingeborenen beim Hüttenbau, zu Weiden, Flechten u. s. w. verwendet werden, lag in der Nähe des Dorfes; Giraud ließ aus

denjenigen Mast und Segelstange für sein Boot schneiden, und er that gut daran, da er später bis zum Vango-moro-See auf seine Kanuas mehr traf. Auch einige Bananenstauden gediehen hier wieder, ferner Hanf, den die

Bewohner unter beständigem Ossen rauchen, und 3 bis 4 m hohe Ricinuspflanzen.

(Fortsetzung folgt in einer späteren Nummer.)

Flackflüssen, Meeresströmungen und Brandung.

Von Dr. F. Schüel-Losche.

II. (Schluß.)

Vor neun Jahren bereits konnte ich Untersuchungen veröffentlichen über die Entwicklung der Brandung an Flackflüssen und ihre Einwirkung auf dieselben¹⁾. Später wies ich eingehender die Thätigkeit der Brandung bei dem Aufbaue und der Umgestaltung vieler Küstentrecken Westafrikas nach und mußte diese für so bedeutsam halten, daß neben ihr die der Meeresströmungen kaum in Betracht gezogen werden konnte²⁾.

Eine vorwiegend so geringe Vorwärtbewegung der Gewässer schließt ohne Weiteres die Annahme aus, daß die deren Sande, aus denen die jungen Bauwerke des Meeres bestehen, etwa auf weite Strecken schwabend fortgeführt würden. Da dieselbe überdies nicht einmal dauernd in derselben Richtung stattfindet, wäre es wohl doppelt gewagt, wenn man gewisse Gliederungsformen des Gestades bis zum Aufbau hin auf die Wirksamkeit der subatlantischen Strömung zurückführen wollte. Diese Gestade sind ausschließlich entstanden — und werden entstehen trotz jeder beliebigen Strömung, so lange diese nicht ein Uebermaß von Kraft erreicht — unter der mächtigen Einwirkung einer Brandung, welche sich ununterbrochen die Küste schlägt. . . .

Seitdem dies geschrieben wurde, bin ich auf weiteren zwei Reisen Gelegenheit, mich nochmals eingehender mit Untersuchungen über Brandung und Meeresströmungen, über deren Anteil an der Umlagerung von Sedimenten und am Aufbau von Küsten zu beschäftigen.

Das Strömen im Meer vollzieht sich anders als das Strömen im Flusse. In letzterem fließt das in seinem Bette eingekerkerte Wasser von der Höhe nach der Tiefe. Es fließt sich an den Strömungen der Küste, an den Ueberbächen des Grundes. Dem zu Folge kann es nicht gleichmäßig abfließen, sondern wird gezwungen, sich durcheinander zu wälzen. Diese Bewegung, besonders der kräftige Auftrieb, ist von größter Wichtigkeit für das Aufstehen und Fortbewegen der Sedimente, für das Verfeinern gewichtigerer Stöße auf dem Grunde. Dennoch vergrößern die Flüsse ihre Aufschüttungen in ihrem Unterlaufe und an der Küste in der Regel nur, während sie angeschwollen sind, also bei sehr gesteigerter Geschwindigkeit und Wirbelbewegung ihrer Gewässer. Selbst der Mississippi vergrößert sein vorgeschobenes Delta in merkbare Weise nur während der Monate, in welchen er Hochwasser hat.

Die Meeresströmung hingegen ist inertlos. Sie ist nicht in ein festes Bett eingekerkert, sie fließt nicht auf fester Unterlage bergab, fließt sich nicht am Unbeweglichen und kann sich keineswegs ausbreiten, wenn sie auf Untiefen treffen sollte. Ihre Gewässer wälzen sich daher nicht wie die des

Flusses durch einander¹⁾. Sie zieht gleichmäßig entlang, befindet sich also für etwa in ihr schwebende Gegenstände im Zustande vollkommener Ruhe, wodurch das Niedersinken derselben in keinerlei Weise behindert wird. Demnach ist die Strömung im Meere zu Folge ihres ruhigen Verlaufes weit weniger als die des Flusses geeignet, Sedimente zu verschleppen.

Noch ungünstiger stellt sich das Verhältnis für die Meeresströmungen, wenn die Geschwindigkeiten verglichen werden. Es wurde oben bereits angeführt, welche Grenzen für die Verförderungsfähigkeit der Landgewässer festgestellt worden sind. Die meisten und ausgedehntesten Meeresströmungen besitzen überhaupt nicht eine Geschwindigkeit von 4 km in der Stunde. Eine größere erreichen nur sehr wenige, und auch diese nur zeitweilig und doch an einzelnen bestimmten Stellen.

Da ihre Gewässer sich nicht wie die eines Flusses durch einander wälzen, vermögen sie, selbst wenn sie plötzlich einmal mit Sedimenten beladen würden, diese weder am stetigen Niedersinken zu hindern, noch die abgeriebenen wieder vom Grunde anzunehmen — falls sie auf letzterem wirklich als merkbare Strömung hinstreichen sollten. Sie können also in sie gerathene Sande nur so lange mit sich führen, als die Zeitdauer von deren unbehindertem Niedersinken beträgt. Eine Verschleppung derselben auf beachtenswerthe Strecken von einem Punkte, etwa einer Flußmündung aus, ist daher nicht anzunehmen.

Es ließe sich jedoch voraussetzen, daß der Mangel an Geschwindigkeit angewogen würde durch die bekannte größere Tragfähigkeit des Seewassers in Folge seines größeren specifischen Gewichtes. Dem ist die erfahrungsmäßig gewonnene und allerdings überraschende Thatfache entgegen zu halten, daß im Seewasser — wie in jeder anderen Lösung von beliebigen Salzen — alle mechanisch beigemischten Bodenbestandtheile weit schneller sinken als im Süßwasser. Schon rohe Versuche, unter sonst gleichen Bedingungen, namentlich bei gleichen Temperaturen, mit wassergefüllten Gläsern angestellt, ergaben, daß das Seewasser sich um ein Vielfaches schneller abklärte als das Wasser des Flusses, aus dem die bei dem Versuche benutzten und genau abgemessenen Mengen der Sedimente entnommen waren.

Noch überraschender wirkt der Versuch, wenn man gleiche Mengen von trübem Flußwasser in zwei gleich gestaltete Gläser füllt, und in das eine, um das Volumen der Flüssigkeit möglichst wenig zu vergrößern, eine geringe Menge Unterlauge gießt, die durch Eindampfen von Seewasser gewonnen

¹⁾ Die Galema. Globus 1877. Bd. 32. S. 119, 136.

²⁾ Die Vango-Erpedition. Abtheilung III. S. 15 bis 39.

¹⁾ Periodische, durch die Gezeiten verursachte Strömungen in Meeresarmen u. s. w. haben nur eine örtliche Bedeutung.

wurde. Die bradisch gewordene Flüssigkeit fließt sich in kürzester Zeit, während die unvernünftige trübe bleibt.

Demnach ist sowohl reines Seewasser wie auch Brackwasser weit weniger als Süßwasser geeignet, Bodenbestandtheile schwerelos zu erhalten. Und hieraus erklärt sich die in allen Meeresküsten auftretende Erscheinung, daß gerade innerhalb der Brackwasserzone so bedeutende Ablagerungen und Aufschwemmungen stattfinden, obwohl an flussaufwärts gelegenen Stellen der Niederung die Gewässer im Wechsel der Gewichte bald ebenso ruhig verharren, bald mit annähernd stetigfließt strömen wie weiter abwärts an der Mündung und in der Brackwasserzone.

Es ist ferner bei unmittelbarer Untersuchung leicht zu erkennen, daß Meeresströmungen an Nachfluten überhaupt nicht hart am Strande wie an einem Ufer hinstreichen. Gerade in der Gesteinszone, wo die Untiefen entstehen, wo die Landgebilde aufliegen, ist eine Strömung entweder gar nicht nachzuweisen oder hat ihrer Geschwindigkeit bis auf einen unmerklichen Bruchtheil eingeüßt. Nur Farbe und Temperatur des Wassers sind noch Merkzeichen, daß es einer ferwärts vorüberziehenden Strömung entflammt.

Die ausgebeuteten Neulandgebilde an der Küste von Nordamerika scheinen nach der Karte allerdings eine Begrenzung für den Floridastrom zu bilden, wenigstens bis zum Kap Hatteras. Wer aber jene Gebiete untersucht hat, weiß, daß die mächtigen Küstenwälle unter Umständen wohl von einer Windkraft befreit, von jener Strömung selbst aber gar nicht berührt werden. Dem Kap Hatteras liegt sie noch am nächsten, bleibt ihm jedoch mit ihrem Westrande mindestens um mehrere nautische Meilen fern. Zweimal habe ich denselben gerade dort zu ganz verschiedenen Zeiten sogar außer Sicht des Landes durchschritten.

Zeitweilig an jenen Gestaden auftretende Strömungen, deren Dauer nach Stunden zu bemessen ist, werden namentlich an den Durchlässen durch die Gewichte und die Hochwasser der Flüsse hervorgebracht. Das ausgehende kühsfarbige Binnenwasser treibt an den Küstenwällen bald südwärts, bald nordwärts ab. Das ihm begegnende Seewasser ist bald warm, bald kühl und zeigt nirgendwo in Landnähe eine scharf ausgeprägte stetige Strömungsrichtung.

Uebrigens würde der Floridastrom, selbst wenn er mit der vollen Kraft, die er weiter ferwärts entwickelt, unmittelbar an dem Gestein hinstreife, nicht die groben Sedimente herbeiführen oder umlagern können, aus welchen jene Untiefen und Wälle aufgebaut sind und noch aufgebaut werden — noch dazu in einem Gebiete, welches zu den sinkenden gerechnet wird, also unter positiver Niveauveränderung leidet. Denn seine Geschwindigkeit ist zu gering und steigert sich nur während einiger Monate des Hochsommers bis zu derjenigen, bei welcher Flüsse Sande schwerelos fortzuschaffen. Aus dem oben Angeführten geht jedoch hervor, daß eine Stromgeschwindigkeit, welche den Transport von Sedimenten in Küsten ermöglicht, bei weitem nicht genügt, um Meeresströmungen zu ähnlichen Leistungen zu befähigen.

Demnach können die Meeresströmungen überhaupt nur einen allergeringsten Antheil an der Verschleppung von größeren Sedimenten haben. Sie können gar nicht beirrhilgt sein an dem Aufbau der Landgebilde in der Gesteinszone, die doch über die höchste Alluvialhöhe hinaustragen. Sie vermögen auch nicht Nachfluten und tiefer liegenden Meeresgrund abzulagern, aufgeschüttetes Material aufzunehmen und umzulagern. Nur die feinsten Alluvialtheile gelangt noch in ihren Bereich und kann von ihnen eine Strecke weiter getragen werden. Aus dieser Alluvialtheile werden jedoch weder Strandlinien, noch Rührungen, noch Küstenwälle aufgebaut;

sie bildet Schlammwälder, wo sie ungestört von Wellengang und Brandung sich abzulagern vermag.

Das in der Gesteinszone auftretende Neuland wie die submarinen Ablagerungen in denselben sind in ihrer Zusammenfügung, Gestalt und Anordnung außerordentlich gleichartig und unterscheiden sich durch nichts von dem eigentlichen Strande. Abgesehen von den Steinwällen, deren Aufbau überhaupt nicht mit den Meeresströmungen in Beziehung gebracht werden kann, bestehen sie hauptsächlich aus diesem Sande, welchem kleine Gerölle nur stellenweise beigemengt sind.

Als Barren sperren sie Aufmündungen. Als Behrungen zwingen sie Wasserläufe oft zu weiten Umwegen parallel mit der Küstenlinie, oder schießen in einfacher wie doppelter und mehrfacher Anordnung das Innere von Buchten und großen Baien ab, die zuzuführen oder zuzulassen sein mögen. Als gewaltige, breit hinführende oder unregelmäßig schmale Strandwälle begreifen sie unregelmäßig gestaltete Küstenrecken oft auf weite Küstenungen.

Sie setzen überall da an, wo die mittlere Richtungslinie des Strandes durch einen jähen Einschnitt unterbrochen wird. Selbst eine Unebenheit auf der glatten Föschung des Strandes, ein Felsblock, ein angetriebenes Fährzeug, ein Baumstamm, ein Dausen Seetang, bildet den Ausgangspunkt einer neuen Ausfüllung, deren Umfang der Größe des Hindernisses entspricht.

Jede Nehrung, jeder Strandwall, jede Landbrücke zeigt sich, wo nicht gegebene Untiefen, Klippen, Inseln eine Abweichung bedingen, unter allen Umständen derartig gelagert, daß die Unregelmäßigkeit der Küstenlinie möglichst gemindert und ausgeglichen ist. In der That: alle diese Landgebilde erweisen sich als einfache Fortsetzungen des Strandes oder in großen Verhältnissen als ein selbständiger, sehr unregelmäßiger Küstenlinien vorgelagerter Strandwall mit Durchlässen für die Landgewässer. Bei genauerer Untersuchung dieser Landgebilde ergeben sich nicht selten unerklärbare Spuren, daß sie, wie sie der Länge nach in einer bestimmten Richtung anzuwachsen, so auch nur allmählich ihre oft bedeutende Breite erlangt haben.

In der Richtung ihrer Längsachse verlaufen unter sich parallele Erhebungen und Vertiefungen wie Wall und Graben, welche einen Höhenunterschied von einigen Metern haben können und bald eng gedrängt, bald in weiten Abständen verlaufen. Wo eine Zäunung aus einer geringen Verschiedenheit des Materials, aus beigemengtem Kiesel von Seerhirsen zu erkennen ist, da streichen die selten anders als unbedeutlich ausgeprägten Schichten übereinstimmend mit jenen längs verlaufenden Wällen und Gräben und fallen unter Winkeln ein, die gleich sind den Wölkungswinkeln des Strandes.

Diese äußerlichen Kennzeichen, besonders die charakteristischen Unebenheiten, erweisen sich, wo nicht Winde die Sande verwehen oder Sturmfluthen über sie hinweggegangen sind, außerordentlich beständig. Landbrücken von großer Ausdehnung, die seit Vangem von der Vegetation in Besitz genommen sind, würden ohne diese Merkmale, die, wo immer sie auftreten, als leuchtend zu betrachten sind, schwerlich als Systeme von ehemaligen Nehrungen oder Strandwällen aufgefaßt werden.

Flüsse laufen in der Richtung jener parallelen Unebenheiten zuweilen auf weite Strecken an der Küstenlinie hin, bevor sie sich in das Meer ergießen. Wo sie gelegentlich in der Richtung des kürzeren Weges eine neue Mündung durchgebrochen haben, finden sich fast des früheren Strombettes nur noch Alluvial, Vagunen, Tümpelreihen oder

bereits angetrodnete Vertiefungen, die weit binnwärts liegen können. Wo Nebrungen und Strandwälle Restuarien oder tief in das Land einschneidende Vaien abgegeschlossen haben, da finden sich, je nach der Ausdehnung des angelegten Landes, von Wasserläufen durchzogene Vaischen und Sümpfe oder weite, mit brackischem Wasser gefüllte Veden, welche mittels enger Durchlässe bauernd oder nur zeitweilig mit dem Meere in Verbindung stehen.

Tiefe Landgebilde entstehen und wachsen in bestimmter Richtung ganz unabhängig davon, ob Meeresströmungen vorhanden sind oder nicht, ob sie sich in der einen oder anderen Richtung bewegen; ob Flüsse, welche größere Mengen von Sedimenten zuführen, in der Nähe münden oder nicht, ob positive oder negative Niveauänderungen stattfinden. Dagegen wird nirgends, wo sie vorkommen, eine regelmäßige und vorherrschend aus einer bestimmten Richtung anlaufende Brandung fehlen. Sie werden daher auch an seichten Uferstrecken strömungslos oder vollständig landumschlossener Wasserbecken gefunden, wenn diese nur genügend groß und tief sind, um einem kräftigen Wellenschlage Raum zur Entwicklung zu bieten, und wenn sie von einem vorherrschenden Winde bedrückt werden.

Da in unseren oben angeführten Arbeiten Gang und Wirkung der Wellen wie der Koller, die Umlagerung und Beförderung des lederen Materials in der Gestadezone, der Aufbau von Neuland, das Verlegen und Verstopfen von Flussmündungen, Vaguenbildung u. dgl. bereits eingehend untersucht und beschrieben worden ist, sei hier, statt einer Wiederholung des dort Gesagten, bloß darauf hingewiesen. Es sind nur noch einige allgemeine Bemerkungen hinzuzufügen.

Dem Aufbau von Neuland muß stets eine Verflachung des Wassers durch das am Grunde in der Richtung der Wellen entlang gedrangte Material vorangehen. Erst wenn diese so weit gediehen ist, daß die Koller nicht mehr darüber hinstreichen können, sondern zum Ueberfallen und Brechen gezwungen werden, kann unmittelbar jenseits der Brecherzone der Aufbau neuen Landes beginnen. Dieses wächst stets nur in der Bewegungsrichtung der Koller, weil dieser entsprechend das Baumaterial beibringt.

Je nach den Tiefenverhältnissen des Gestades wechselt die Lage der Brecherzone: sie mag unmittelbar vor dem eigentlichen Strande, im Hintergrunde tiefer Vaien oder vor der Öffnung flacher Buchten liegen. Die Brandung wirft die Sande einfach an den Strand, oder schiebt sie an diesem entlang, schüttet Varen und Nebrungen an Flussmündungen, im Innern oder an der Öffnung von größeren Küsteneinschnitten auf. Sie stellt zwischen den gegebenen Umständen: als Klüppen, Inseln, selbst geschrittenen Schiffen und dem Strande einfache und mehrfache Landbrücken her. Das Endresultat würde ein vollkommener Ausgleich aller Unregelmäßigkeiten im vertikalen und horizontalen Sinne sein; und dieser müßte eintreten, wenn Wellengang und Brandung ununterbrochen in der nämlichen Richtung und in gleicher Stärke wirkte, wenn nicht anderweitige Veränderungen störend eingriffen. Immerhin nähern sich die Küsten derjenigen Fluthflüssen, bei welchen alle Vorbedingungen am günstigsten liegen, am meisten denen, die einen vollkommenen Ausgleich ergeben würden.

Die Gegenwirkung der Landgewässer ist unter Umständen von großer Bedeutung, und jede Veränderung in der Ge-

stadezone, auch die geringfügigste, zufällige, zieht andere nach sich. Eine tiefe Bai mag im Hintergrunde verborgen, flachbögig abgerundet werden; eine Reihe von ausgebildeten oder unferligen und nach einander entfallenden Nebrungen mögen sie theilen und verkleinern; eine Nebrung mag schließlich vor ihre Öffnung gelagert werden, — je nachdem die Verflachung des Innern oder der Gestadezone schneller fortgeschritten ist. In einer zufführenden, durch eine Nebrung geschlossenen Bai wird sich der Durchfluß in der Regel an einer dem Ausgangsorte der Nebrung fernsten Stelle befinden, dort, wo ursprünglich das Anwachen der Nebrung zum Stillstande kam. Doch geschieht es auch, daß jener plötzlich abgemäht und von den aufgestauten Landgewässern ein neuer an einer beliebigen schwachen Stelle durchgetroffen wird. Der erste Ort bleibt jedoch der schwächste und bei sonst gleich bleibenden Verhältnissen wird der Durchfluß früher oder später immer wieder dorthin verlegt werden.

Unter Umständen mögen die mächtigsten Banten der Brandung einer einzigen Sturmfluth erliegen und weithin zerstört werden. Wo überhaupt die Stärke der Brandung sehr wechselt, wo Ströme häufig und noch dazu aus verschiedenen Richtungen eintreten, wo Küsten eine solche Lage zu einander haben, daß der Wellengang gestört wird, da können Neulandgebilde überhaupt nicht entstehen. Es wird sogar altes Land hinweg genommen. Das lose Material bleibt ein Spiel der Wellen und wird lebendig unter Wasser umgelagert. Zeitweilig eintretende Sturmfluthen können auch die hauptsächlichste Ursache sein, warum Ströme, die so zu sagen die beste Anlage dazu besitzen, kein Delta bauen und wiederum werden sonst tiefe Strommündungen, wenn ein Sturm gegen sie bläst, zeitweilig in überraschend flache verwandelt werden, weil die in ungewöhnlicher Richtung eintreffende Brandung lederen Material von außen hinzuführt und hineindrängt — nicht aber, weil die aufgestauten Gewässer ihre Sedimente abgeben. Denn kein Strom führt solche Massen von Sedimenten, daß der eine Zeit lang im Mündungsgebiete angelagerte Theil seiner Gewässer meterhohe Schichten abgeben könnte.

Die Darstellung der außerordentlich mannigfaltig sich vollziehenden Vorgänge muß besonderen Arbeiten vorbehalten bleiben.

Wie der Wind die trocknen gewordenen Sande verweht oder zu Dünen anhäuft, so bemächtigen sich die Wellen der von den Flüssen zugebrachten Sedimente, vertheilen sie und drängen sie gegen das Land. Wellengang und Brandung gleichen die Unebenheiten der Gestadezone aus. Allein die Brandung vermag Sandmassen und Gerölle weit über den höchsten Stand der Fluth aufzuschichten, selbst in Gebieten, wo positive Niveauänderungen stattfinden. Sie befördert das Verschlebbare am Strande entlang auf unbegrenzte Entfernungen und erbaut an flussigen Küsten Nebrungen und Strandwälle, deren Vorhandensein sonst räthselhaft sein würde. Sie bestimmt Lage und Uebersall des Neulandes tropfender Meeresströmungen. Was sie vorwiegend in gleicher Stärke und aus gleicher Richtung wirft, da baut sie aus dem ihr zussendenden Materiale ununterbrochen neues Land auf. Wo sie in wechselnder Stärke und wechselnder Richtung auftritt, da pflegt sie nicht einmal zu erhalten, sondern zu zerstören.

Das nördliche Vorneo.

II. (Schluß.)

E. M. Nachdem Hatten sich einige Tage am Sequati angeschlossen hatte, machte er mit den Eingeborenen Bekanntschaft; während er sich an der Arbeit befand, sah er plötzlich zwei „Dufuns“ vor der Hütte erscheinen, die sicherlich über diese unerwartete Begegnung mehr als die Weissen erschrocken, sich aber bald beruhigten und ganz freundlich wurden, als Hatten ihnen einige Erzeugnisse des Abendlandes vorlegte. Es war eine bunte Zusammenstellung, durch die er Eindruck auf die empfänglichen Gemüther der unschuldigen Kinder der Wildnis zu machen suchte; Ringen, Photographien, ein Fernrohr, ein Windefenster-Gewehr, endlich eine Elektricitätsmaschine, namentlich aber die mit letzterer in aller Freundschaft beigebrachten Schläge erregten großes Erstaunen. Unter dem Versprechen, nach wenigen Tagen mit Geflügel und Eiern zurückzukehren, zogen sie ab, nachdem sie mit einigen Knöpfen und, was sie besonders glänzend machte, mit einigen Schachteln Streichhölzer beschenkt worden waren. Sie trugen diane Beinleider und Jacken aus grobem „Dufum“-zeug; auf dem Rücken hing ein Korb, um den Leib hatten sie den Hieb gegürtet und in der Hand hielten sie den Speer, dessen Spitze durch eine Hülse geschützt war. Bald wurde der Besuch wiederholt; ein Häuptling der Dufuns kam mit etwa 40 Begleitern, um mit seinen Freunden, den Weissen, Handelsgeschäfte zu machen. Eier und Geflügel wurden zu diesem Zwecke herbeigeschafft, die sehr willkommen waren, wiewohl von letzterem sich verschiedene Exemplare durch ein mehr als ehrwürdiges Alter ausgezeichneten. Auch brachten die Eingeborenen allerlei Erzeugnisse des Waldes herbei, welche es möglich machten, sich eine Vorstellung von den im Inneren Vorneos vorhandenen Schätzen zu bilden. Die Dufuns trugen alle Kleider und näherten sich ohne Scheu der Hütte Hatten's, welcher den Häuptling mit Thee, Biskuit und Jamn bewirthete, was jenem sehr zu behagen schien. Die Weissen verwendeten alle Taschensmittel: Wein, Wein, einen alten Mod, Wespingschöpfe, leere Flaschen und Blechbüchsen; so sehr aber auch diese Mittel begehrt waren, so konnte doch kein Anreiz die Eingeborenen bewegen, ihre Waffen herzugeben. Nach und nach wurde das Benehmen der Gäste etwas zudringlich; die Kochgeräthschaften namentlich reizten sie mehr, als den rechtmäßigen Besitzern lieb war, und man fühlte sich nicht unangenehm berührt, als gegen acht Uhr der letzte der Dufuns den Rückweg angetreten hatte. Es dauerte nicht lange, als Hatten Gelegenheits fand, seine neuen Bekannten in ihrer eigenen Heimath anzufinden. Nach einem mühevollen Marsche durch die Wildnis erreichte er ein großes Dufum-Dorf, in der Form dem ähnlich, welches Wallace in seinem „Australasia“ abgebildet hat; etwa hundert Männer mit Weib und Kind lebten in denselben. Der weiße Fremde wurde gut empfangen und mit seinem Geleite mit Eiern, Bananen, Zuckerrohr und Früchten bewirthet; er war für diese Naturkinder ein neues Weltwunder und seine Person, sowie sein Gepäck wurden einer eingehenden Beschichtigung unterworfen; Stiefel und Strümpfe, Kleider und Bett, Bier und Biskuit, Messer, Gabel und Zeller und die Art, sich derselben zu bedienen, mit einem Worte Alles, was Hatten besaß, wurde

bewundert und untersucht. Selbst als er sich schlafen legte, sammelte sich das ganze Dorf um ihn und unterhielt sich lachend über seine Vorbereitungen. Beim Einbruch der Nacht wurde auf kleinen Gongs Musik gemacht, deren eigenthümlicher Rhythmus die Aufmerksamkeit Hatten's erregte, und als er deshalb nachforschte, erfuhr er, daß dies ein Mittel sei, die bösen Geister von einem Manne, welcher an schwerer Krankheit darniederlag, fernzuhalten. Derselbe lag neben einem großen Feuer, welches gleichfalls zum Schutze gegen die Dämonen diente. Hatten, der sich als Arzt nützlich machen wollte, umfißte bei der Untersuchung des Patienten denselben mit einer Kerze ins Gesicht leuchtend, was nicht nur dessen eigene Familie, sondern auch alle anwesenden Frauen veranlaßte, in lautes Geschrei auszubringen. Eine „Goddie“-pille und etwas Chinin brachten den Kranken bald auf die Beine und das Ansehen Hatten's stieg durch diese Kur in hohem Grade, so daß in den nächsten Tagen Alle, die an Wunden, Hautkrankheiten, Husten und Fieber litten, Hülfe bei ihm suchten. Seine Mittel wurden gern angewonnen, nur weigerten sich die Patienten, die dringend empfohlene Keitlichkeit durch den Verbrauch von Wasser zu befördern.

Wie es in einem solchen Dorfe gewöhnlich der Fall ist, war es beinahe unmöglich, während der Nacht ein Auge zu schließen; Hunde, Schweine, von Zeit zu Zeit etwas Muscixen und viel Gepolauer und Gelächere vertrieben den Schlaf, der dem ermüdeten Wanderer so erwünscht gewesen wäre.

Als die Reize am anderen Tage nach manchem Händedruck fortgesetzt wurde, führte der Weg durch gut bebauten, mit Reis und Mais bepflanztes Land, umgeben aus durch Wald mit wenig Unterholz, wo auf hohen, dünnen Stämmen die Bambuskronen sich an einander schloßen und dem Tageslicht kaum eindringend erlaubten, zu dem nächsten Dufumdorf, einem recht schmutzigen Aufenthaltsorte, dem wir jedoch einige Bemerkungen über die Trauen der Dufuns verdanken. Sie thun alle Arbeit, heißt es; Tag und Nacht sind diese eifrigen Hausfrauen beschäftigt, Padi zu enthilfen und Mais zu schälen. Erstes geschieht in einem horizontal liegenden, halb ausgehöhlten Baumstamme, und bei dem Geschäfte arbeiten je drei Frauen zusammen. Die erste stampft den Padi mit einem langen, schweren Stiel Holz und giebt die gedrohenen Körner der zweiten, welche in einem flachen, gelochten Gefäße die Spreu vom Reis trennt, während eine dritte endlich das Gemisch von Reis und Padi, welches zurückbleibt, in einer Art Schwinde durch eine eigenthümliche Bewegung derselben, welche von einem kurzen Rad begleitet wird, von einander sondert. Lange Uebung hat den Frauen eine große Fertigkeit bei diesem Geschäfte gegeben; keilförmig mag bemerkt sein, daß dieselben die linke Hand mit derselben Gewandtheit wie die rechte gebrauchten. Auch bei den Dufuns am Abbruch wurde Hatten freundlich aufgenommen, obgleich er bei der ersten Begegnung so unglücklich gewesen war, die Geister des Mentapom, an dessen Fuß das Zusammenstreffen Rattfand, zu erklären; er hatte nämlich einige Schälle als Signal für seine zurückgebliebenen Begleiter abgefeuert, worauf die Eingeborenen, welche sich des Rischlances wegen in der Ge-

gend aufhielten, ihn baten, dies mit Rücksicht auf die Vergleiser zu unterlassen, weil diese ihm sonst Regen schiden würden. Zufällig fiel wirklich eine halbe Stunde später der Regen in Strömen. Am folgenden Morgen kam eine umfangreiche Nachschicht; ein der Boote war umgeschlagen und dadurch ein großer Theil der Vorräthe verloren gegangen. Wenn man bei Dattou die Kiste der vom Wasser verschlungenen Gegenstände nachsah, verwundert man sich zunächst darüber, wie der Verlust so weniger, scheinbar unbedeutender Artikel (im solche Klagen entlocken kann und erst, wenn man darüber nachdenkt, wie schwer es ist, in der Wildniß irgend welche derartige Verluste zu ersetzen, kann man das ganze Unglück, welches unsere Pioniere getroffen, erfassen. Eine Kiste mit Bajonnet, eine Kiste mit gefüllten Blechbüchsen, einige Dedn, dabei aber der ganze Vorrath an Reis und Visquit waren verloren. Unter diesen Umständen war die gute Aufnahme, welche man in einem andern Dufundorfe fand, sehr angenehm. Mit dem Häuptling wurde Vertrautheit geschlossen, eine eigenthümliche Feierlichkeit, über die einige Worte eine Stelle finden mögen. Dattou erzählt: Am folgenden Tage kamen die Dufund etwa um Mittag in großer Zahl an, bis ihrer gegen 100 Mann versammelt waren; alle führten Schwert und Speer. Nachdem auch der Häuptling erschienen war, nahm die Feierlichkeit ihren Anfang. Er begann damit, wie lange Dattou abwesend; dann nahm er Platz und fing an zu sprechen; sowie er zu einem gewissen Punkte seiner Rede gekommen war, stieg er den Tod in die Erde, schnitt ihm dann etwa einen Fuß über der Erde ab und ließ das längere Stück im Boden. So fuhr er fort, bis eine Reihe kleiner Pfähle, wie zwei kleine Heere, einander gegenüber standen; in der Mitte eines jeden befand sich ein etwas höherer Stod, welcher die heidnischen Führer, mich und den Dufundhäuptling, vorstellen sollten. Nachdem der Anfänger nun mit erhöhter Stimme seinen Gott Kinarrangan angerufen hatte, ergrieff er und Dattou das zum Opfer bestimmte Huhn und eine dritte Person schnitt dasselbe zutheil. Dattou sowohl als der Häuptling schleuderten die von ihnen gehaltene Hälfte, deren Bewegungen nun beobachtet wurden, zu Boden; derjenige, dessen Theile sie sich zurechnen, trägt Heiligkeit im Herzen; ein glückliches Zeichen ist es, wenn sie sich in der zwischen den neuen Vertrautenden befindlichen Richtung bewegen. In dem Falle, der nur hier beschäftigt, waren die Zeichen glänzend, beide Hälften bewegten sich in der Richtung des Schwingel, worüber alle sehr erfreut waren. Drei volle Salven aus den vorhandenen Gewehren wurden zur Erhöhung der Heierlichkeit abgefeuert, und einige von Dattou ausgeheilte Geschenke erhöhten die gute Stimmung; er selbst empfing von dem Häuptlinge einen Speer und erwiderte das Geschenk durch ein Jagdmesser.

Während seines Aufenthaltes bei den neuen Freunden war der Reisende Zeuge der Rüksicht einiger Dufund, welche Sast vom Lpos-Baum geholt hatten. Ihrer Mittheilung nach hatten sie sich das gefährliche Gift in folgender Weise verschafft: Ein langer, scharf zugespitzter, an einem Knotenstrich befestigter Bambus war gegen den Lposbaum gerieben worden, darauf hatten sie ihn mittels des Strides zutüddelogen und die Verfasen so oft wiederholt, bis sich Sast genug in der Spitze angesammelt hatte. Ob dieser Vorgang wirklich in der beschriebenen Weise stattgefunden, ist, wie es scheint, für Dattou etwas zweifelhaft; wenigstens fügt er seiner Mittheilung die Bemerkung hinzu, daß die Leute keinen Grund gehabt hätten, ihn zu täuschen. Jedenfalls scheint beim Sammeln von Lposast besondere Vorsicht gebrauch zu werden, wie auch aus an-

deren Theilen Borneos berichtet wird. So findet man bei Perelac¹⁾ die Mittheilung, daß die Bambu-Gesäße an dem Baume befestigt werden, ehe die Einschnidung gemacht wird; wenn dies geschieht, wird das Gesicht vom Baume ab-, und dem Wunde zugekehrt, und gleich, nachdem der Sast zu laufen anfängt, entfernen sich die mit Ausführung der Operation beauftragten Personen und nähern sich erst wieder, wenn sie vermuthen, daß der Sast zu fließen aufgehört hat. Bekanntlich ist es der Lpos-Baum (*Antiaris toxicaria* Lesch.), mit dem einheimischen Namen Bohon Uxas (Java), Antjar (Sumatra), Upo oder Nipo (Celebes und Borneo), welcher zu den wunderbaren Mächten von dem Todesthal auf Java, deren Verbreitung man dem Chirurgen Foersch und seinen Nachfolgern dankt, Veranlassung gegeben hat, Erzählungen, welche trotz der gründlichen Widerlegung durch Junghuhn und Andere doch noch immer hier und da wieder aufstehen. Der Baum erreicht nur mittlere Größe und kommt nicht gerade häufig vor. Das Weigelt auf Borneo scheint übrigens häufig zu wicken; Schwann²⁾ führt ein Beispiel an, daß einer seiner Begleiter, der durch den Feil eines Pannan veranlaßt wurde, innerhalb zehn Minuten farb.

Wenige Tage später wurde Dattou in die Vertrautenschaft eines neuen Stammes aufgenommen; das Versehen war etwas anders als das eben beschriebene, weshalb wir noch einige Worte darüber beifügen wollen. Die Feierlichkeit begann damit, daß ein etwa 20 m im Durchmesser großer Platz vom Schwingel gereinigt und in der Mitte ein gegen einen Fuß tiefes Loch gegraben wurde, in welches man eins der den Bewohnern Borneos so theuren Thongefäße setzte, dessen Boden vorher zerlegt war; die Scherben hatte man in den Topf gelegt. Darauf sammelten sich die Angehörigen des Stammes auf dem freien Plage, wo sie einen Kreis bildeten; die alten Leute wiederholt Kinarrangan an, und als dies zum zweiten Male geschah, wurde ein Stein neben dem Gefäße niedergelegt. Hierauf behaupteten die Dufund eine halbe Stunde lang, daß sie den Weigen tren sein wollten, sie schmeren es bei „dem Feuer“ (vorgestellt durch ein brennendes Holzstück), bei „dem Wasser“ (welches in einem Bambu herbeigebracht und in den Topf geschüttet wurde) und „der Erde“ (auf der sie standen); ein aus einem Makoroher abgeschossener Pfeil sollte Kinarrangan zum Zagen rufen. Hierauf legten die Mitglieder der Expedition ihre Gewehr auf den Topf und nahmen einen kleinen Scherben heraus, welchen sie wegwurfen; zum Schluß gab die bewaffnete Macht Dattou's aus vier Mann bestehend, eine Salve ab. Hiermit war die Feierlichkeit beendet.

Die Ceremonie wiederholte sich, mit einigen Modifikationen natürlich, bei jedem neuen, freundlich gesinnten Stamme, den Dattou besuchte.

Ein anderer Stamm, mit welchem Dattou wiederholt in Verührung kam, sind die Muruts, die Völder der Witte, mit denen er jedoch, wie mit den Eingeborenen im Allgemeinen, auf recht gutem Fuße verkehrt zu haben scheint. Die Muruts unterscheiden sich, wie der Erstgenannte in der „Sarawak Gazette“ berichtet, dadurch von den Dajaks, daß sie wohl auch Köpfe schneiden, jedoch nur den Schädel bewahren, den sie manchmal sogar in kleine Stücke brechen, welche alle sehr hoch geschätzt werden; auch nehmen sie die Fingerringe ihrer geliebten Feinde, die sie als Trophäen an den Äußeren befestigen. Ebenso wie viele andere Stämme Borneos bringen sie den Todten, namentlich wenn

¹⁾ Ethnographische Beschreibung der Dajaks, S. 71.

²⁾ Borneo I, 228.

sie eines gewaltsamen Todes gestorben, Menschenopfer. Von einem solchen Verfall wird uns durch die Crepigny berichtet; eine arme alte Frau aus fremdem Stamme, die aber schon lange bei ihnen gelebt hatte, wurde über der Leiche des Ermordeten, die in der offenen Grube lag, auf einen Bambu gesetzt. Der Bruder des Todten gab ihr den ersten Stich, der, wie es die Sitte will, nicht tödtlich sein darf; wer von den Anstehenden Lust dazu hatte, folgte dann seinem Beispiele, und man ließ das Blut auf die Leiche tropfen. Als das Opfer todt war, wurde der Schädel unter die Händflinge vertheilt und ein Theil desselben, an dem noch die Haare schlossen, wurde bald nachher auf einer mit Pisangblättern geschmückten und mit fünf Fingerringen der Frau gezierten Stange vor dem Hause eines Häuptlings aufgestellt.

Nach Hatten's Mittheilung sind die Muruts, welche er am Yabut traf, beinahe alle tainit und zwar diejenigen, die schon gefährliche Rüge unternommen haben, von der Sänfter bis zur Wagengrube und in drei parallelen Streifen über die ganze Länge der Arme hinunter, von der Schulter bis zum Kausgelenk. Einem vormaligen Dänpflinge, der im Streite dem Feinde den Rücken gewendet hatte, waren zur Strafe für seine Freigebigkeit zwei Riecke auf den Rücken tainit worden. Man darf hieraus jedoch im Allgemeinen keinen Schluß auf ihre Kampfesweise ziehen; denn dieselbe ist entschieden feige und hinterlistig; man sollte sie nicht kopjißiger, sondern kopidide nennen, meint Hatten. Sie lagern im Dschungel versteckt und belauern das Haus ihrer Feinde, und gegen Morgen, wenn Jedermann im tiefen Schläfe liegt, bringen sie ein, schnellstmöglichst viele Köpfe und entsernen sich in größter Eile mit ihrem Raube. So hatten sie in einem Dorfe, in welchem Hatten übernachtete, einige Monate vorher gehandelt; sie hatten sich an das Haus geschlichen, eine Salve aus ihren Blasrohren abgeschossen, waren dann eingedrungen und hatten zehn Köpfe mit hinweggenommen. Eine interessante Notiz über Todtenbestattung finden wir in dem Tagebuche des Jorschers: Der Todte war in voller Kleidung in sitzender Haltung gebracht, eine Cigarette wurde ihm in den Mund gesteckt, ein Behälter mit allem zum Bettschonen erforderlichen Zubehör stand vor ihm. Um ihn herum saßen die Freunde und erzählten ihm, er solle weder rechts noch links gehen, um Irwege zu vermeiden, sondern dem richtigen Wege folgen „und das ist der Weg zum Kina Palu“. Die Gewohnheit, den Verstorben mit den Todten fortzuführen, scheint auch hier verbreitet; an einer andern Stelle wird folgendes erzählt: „Wir saßen an einem einsamen Grabe vorüber, welches durch einen anheubenen Stein bezeichnet, zwischen äspigem Gras lag; einer der Dänpflinge kniete nieder, entfernte das Gras und sprach zu dem Geiste des todtten Mannes (seines Bruders), dem er von der Ankunft des weissen Mannes, eines Freundes seines Stammes, erzählte.“

Einmal, aber auch nur einmal, wäre es beinahe zu einer Störung dieses friedlichen Verkehrs mit den Eingeborenen gekommen. Wenige Wochen nur vor seinem Tode, auf seinem letzten Zuge, verließ Hatten mit einigen Begleitern sein Boot, um das Ufer zu besuchen und kam an eine Stelle, wo ein paar Muruts beschäftigt waren, ein Haus zu erbauen. Hier gab er seinem Dolmetscher den Auftrag, eine zur Annahme von Tabak und Feuerzeug bestimmte Pambushachtel, wie deren von den Muruts verfertigt werden, für ihn zu sammeln. Von den sieben oder acht Männern, welche an dem Hause thätig waren, verließ einer nach dem andern dasselbe und schlich sich nach dem Dschungel, wobei sie ihre Waffen mitnahmen; die Begleiter Hatten's wurden argwöhnisch und entsernten sich, um ihre

Gewehre zu holen, so daß er sich schließlich mit dem Dolmetscher allein in dem Hause befand. Als auf den umliegenden Hügeln lautes Geschrei ertönte, forderte letzterer ihn auf, sich zu bilden, welcher Aufforderung Hatten auch nachkam, während er nach seinen Waffen rief. Auf einem der Hügel erschienen etwa 30, auf einem andern etwa 15 Muruts, die sich dem Hause näherten; inzwischen hatten sich die Begleiter Hatten's mit ihren Waffen — sie zählten 11 Gewehre — um ihren Führer gesammelt und erwarteten die Muruts, deren Waffen auf sie gerichtet waren. Da, im Augenblicke der höchsten Spannung, als ein furchtbares Plutbad drohte, erschienen einige eingeborene Freunde, welche mit dem Rufe: „Feuert nicht!“, sich zwischen die Parteien warfen und durch ihre Vermittelung den drohenden Kampf verhüteten. Nach vieler Mühe ließen sich endlich die Muruts überzeugen, daß die Fremden keine feindliche Absichten hegten. Und was hatte nun Veranlassung zu dieser Auslegung gegeben? Die armen Waidwunden hatten den feldhüßig Hatten's für eine zum Einfangen von Menschen bestimmte Maschine gehalten, deren gefährlicher Wirkung sie sich durch einen klugen Angriff zu entziehen geoffert hatten. Nachdem sie einmal über diesen Punkt beruhigt waren, benahmen sie sich ganz freundlich und verstanden sich gern zum Tauschhandel.

Im Allgemeinen waren die von den Muruts drohenden Gefahren noch nicht die schlimmsten. Die Fährlichkeit erforderte immerwährend die größte Aufmerksamkeit und trotz derselben, wie wir schon gesehen haben, empfindliche Opfer, so brachte auch ernste Gefahr.

Daß der Weg durch das Land, so schön derselbe auch aus der Ferne sein mag, manche Schwierigkeiten bietet, haben wir schon im Allgemeinen bemerkt; um dieselben näher kennen zu lernen, wollen wir dem Tagebuche Hatten's eine weitere Notiz entnehmen. Sie befanden sich auf einem Hügel mitten in einem undurchdringlichen Sumpflande. So weit sie von den Vämen, welche sie erschreckten, um sich sehen konnten, erblickten sie nichts als Morast und wieder Morast, bebedt mit etwa 20 Fuß langem Gras, welches so scharf war ein Messer war. Es blieb nichts übrig, als amzutreten und sich den Mühlweg über das Tage vorher überschrittenen Sumpfland zu bahnen; das glückte auch nach vieler Mühe. Ein kleiner Riß hemmte den Marsch; um den Uebergang zu ermöglichen, mußte erst mit vieler Mühe und ungenügenden Verchristungen ein Baum gefällt werden, der als Nothbrücke diente. Eine Elefantenspur gab den Weg an, dem man zu folgen hatte. Nach dreißündigem Marsche wurde erschöpfte Halt gemacht, kein anderes Wasser als dasjenige, welches in Schlammflöthen angetroffen wurde, war zu bekommen; trotz des abentheuerlichen Versuches mußte man es benutzen; das Reintat dieser stundenlangen Anstrengung war, daß die Kräftegeschwindigkeit acht Meilen in dem Dschicht zurückgelegt hatte. Und so ging es tagelang weiter — es war bei dem verzaglichen Versuche, sich einen Weg vom Kinabatangau quer durch das Land nach dem Segamastusse zu bahnen —, bis selbst Hatten sich genüßigt sah, den Versuch aufzugeben und von der Mündung des Flusses längs der Küste zum Segama zu gelangen. Auch dieser Versuch, den Hatten mit einigen Begleitern zurücklegte, bot Schwierigkeiten aller Art; der Strand war mit Vammflüssen und angefülltem Holze bedeckt, der Sand ging in Schlamm über, in den die Reisenden bis zu den Knien einsanken, während die glühende Sonne sie mit ihren Strahlen beinahe verbrannte; es blieb nichts übrig, als mit wunden Füßen und trockener Kehle den mühevollen Weg fortzusetzen. Am folgenden Tage versuchte man es in den Prahm, doch Himmel und Wasser waren den Reisenden nicht günstig; drei Stunden

lang, von 8 bis 11 Uhr, kämpfte man ergebeus gegen die Gewalt der Wellen, welche die Boote zu begraben drohen. Man wurde der Landweg wieder versucht, doch auch hier fand man Schwierigkeiten; der Regen fiel in Strömen, man verlor bis an die Knie im Moraste und zu allen Unannehmlichkeiten gesellte sich noch die größte Plage der Tropenregionen: ungehörige Miasmenhitze, welche mit dem Kälte der vielen Geisse, die man, leider aber nur aus der Ferne, hörte, die Nachtheile der Reisenden unerträglich machte. Auch aus den Berichten Patton's empfängt man den Eindruck, daß es, wie wohl überall, auch in den Tropen die kleinen Feinde sind, welche dem Menschen das Leben am unbehaglichsten machen. So ist z. B. bei den Reisen im Schmalen der Sandblutige eine der unangenehmsten Zugaben, sowohl weil der Biß, den man gewöhnlich kaum bemerkt, bis das Thier sich vollgezogen hat und abfällt, einen verhältnißmäßig großen Blutverlust verursachen

kan, dann aber, weil die Bißwunden heftiges Jucken erzeugen und häufig Veranlassung zu bössartigen Geschwüren geben. Dr. T. J. Walker, der Chef-Arzt der Gesellschaft, von dem diese Bemerkung über die Blutigel herrührt, sagt weiter noch hinzu: „Ich habe von keinem Falle gehört, in dem Giftschlangen willkürlich Schaben gefressen hätten und überhaupt nur wenige derartige Schlangen gesehen.“ Taubenfüße trifft man häufig in Höhlen, ihr Biß ist nur ein paar Stunden lang schmerzhaft, Scorpione findet man gelegentlich in totem Holz, unter Spänen u. s. w. Bisse mit vergifteten Stacheln kommen häufig vor und verursachen manchmal recht böse Wunden. Patton fertigt die Thierwelt mit gelegentlichen, hauptsächlich durch Vorgänge auf der Jagd hervorgerufenen Bemerkungen ab (auch den tödtlichen Schuß brachte er sich auf der Elephantenjagd bei), denen wir um so weniger folgen wollen, da seine Ausrufe dabei durchaus nicht ungewöhnlicher Natur sind.

Neuentdeckte Goldlager in Patagonien.

Daß in den Laplata-Staaten Südamerikas schon seit längerem Jahren Gold gewonnen wird, ist eine bekannte Sache, dessen beide die Cordilleren an diesem Erbmalle einen außerordentlichen Reichtum. In den Staaten Südamerikas, welche dem Stillen Ocean zugewandt sind, bildet der gewerbetreibende Betrieb eine fortwährende Quelle, jedoch an den südlichen Abhängen ist der Gewinn an Gold durch Bergwerksbetrieb und auch die Goldwäscherei seither beschränkt geblieben.

Darin scheint ein Wandel bevorzustehen, indem jetzt an den südlichen Abhängen, in Patagonien, Goldlager entdeckt worden sind. Nicht eigentlich sind sie jetzt erst entdeckt worden, denn daß Goldwäscherei auch dort operierten, war gerüchtheilte früher bekannt, den Nachrichten aber nicht viel Werth beigelegt worden. Ja, selbst in Buenos Aires lebende gläubigkeitsvolle Personen, welche die Goldlager kannten, maßten der Sache nicht den nummern erkennenden Grad von Wichtigkeit bei, weil sie durch den Aufschwung die Ueberzeugung erlangt zu haben glaubten, daß die Gewinnung des Goldes durchaus nicht leicht sei. Mit einem Male trat eine Aenderung ein. Im Mitte Januar d. J. kam aus Santa Cruz eine Depesche des argentinischen Transportschiffes „Villarino“ an den Präsidenten der Argentinischen Republik, welche bestätigte, daß vom Kommandanten Spure die reichen Goldlager am Kap der Jungfrauen aufgefunden worden seien, mit deren Ausbreitung eine Anzahl von den Argentinern nun vertrieben Chilenen ganz im Stillen beschäftigt gewesen waren. Mehrere Techniker, darunter ein Regierungsgenieur, waren Mitglieder der Expedition, welche abgesandt war, um die nöthigen Untersuchungen anzustellen. Vorgeschiedene Weise riefen diese Umstände eine gewisse Aufregung, ein ziemlich anhaltendes und mäßig sich steigendes Goldfieber in Buenos Aires hervor, verursacht und unterhalten nicht zum geringen Theile durch ausföhrliche Berichte in der Presse. Sie erinnerten an die für Fabeln gehaltenen Gerüchte von dem gewaltigen Erzgrubenthum der fernsten Südpole, die nun doch wohl zur Wirklichkeit werden könnten. Eine ansehnliche Schilderung finden wir in der deutschen „Vaplasta-Zeitung“: „Das einfache, stummgeprüfte Kap der Jungfrauen, dessen nackte Formationen von den schaumgekrönten Flüssen des Atlantischen Oceans mit ewigen

Wellenschläge gebatet werden, ist seit einigen Wochen kammt der den patagonischen Küste bis zum Rio Chalecos zu einem mächtigen Vitorado geworden. Schon seit vielen, vielen Jahren hatten vereinzelte Stimmen hilfloser Schiffer laut, welche an jenen entlegenen Punkten und noch weiter im Süden bis an die Spitze des Feuerlandes und auf den Staaten-Inseln strandeten, daß sich an genannten Orten ein besonderer Reichtum an Mineralien mit goldigem Schine fundgab; da aber diesen Schriftführern die notwendigen geologischen Kenntnisse, sowie die Apparate zu einer genauen Untersuchung fehlten, so verhallten deren unsichere Angaben im Gewirr des Alltagslebens und das Gold in Patagonien blieb nach wie vor eine Ulfusion. Im Jahre 1860 wurde jedoch in Punta Arenas, resp. in einem links von besagter Verbreichersolonie vorbei fließenden Flüssen Gold entdeckt und später auch abgehoben gewaschen. Das Fließchen, dessen Gewässer mit dem goldhaltigen Sande von dem Gebirge Proadno herunter kommt, wurde „Cao Minas“ genannt. Auger diesem giebt es in der Nähe noch einige andere Fließchen und Bäche, wie Rio de la Mano und Rio de los Cuervos, die Gold enthalten, deren Wäschereien jedoch einen äußerst geringen Ertrag ergeben.“

Es wird dann weiter mitgeteilt, daß der argentinische Forscher Ramon Ysla 1879 und 1880 in einer Reihe interressanter Berichte über den Goldreichtum von ganz Süd-Patagonien, über goldhaltigen Sand in den Quellen von Tres Chorillos und über goldhaltigen Ergo nördlich vom Rio Pelgrano geschrieben habe. Ferner, daß 1878 ein englischer Goldwäscher gemeldet habe, in allen Abflüssen der Cordilleren im südlichen Patagonien sei Gold zu finden. Solchen und ähnlichen Nachrichten habe man aber keine Beachtung gewidmet, bis endlich Ende vorigen Jahres der französische Dampfer „Atrique“ nördlich vom Kap der Jungfrauen gestrandet sei, man von Punta Arenas Arbeiter zur Bergung der Ladung habe kommen lassen, die dann von den Kaufleuten an der Magelhaensstraße auswärts verschifft, nur wenn wegen wichtiger Wettere am Strande nicht gearbeitet werden konnte, dann aber bei den sich einstellenden klärenden Resultaten ausschließlich zum Waschen des Goldes verwendet worden seien. Die Entdeckung habe wiederum ein echtes Goldfieber erzeugt und viele Unberechtigte nach den

Goldlagern geführt. Sie sind nun, nachdem sie lange ihr Thun und ihre Gewinne verheimlicht, aus dem Territorium verwiesen worden, von den nämlichen argentinischen Beamten, die mit der Untersuchung beauftragt waren. Ob noch das Resultat, welches sich dahin anspricht, daß der Minenreichtum ein sehr bedeutender und weit größerer sei, als der seiner Zeit in Californien angebotene, in Buenos Aires bekannt wurde, ließen aus der aufgeregten Bevölkerung eine große Anzahl Gesuche um Landconcessionen bei der Regierung ein. Die Wüsthener sollten aber nicht allein in Eldorado, sondern am Kap der Jungfrauen, angelegt werden, sondern man richtete sein Augenmerk bis auf die Weirgesehönde des Requena-Territoriums, des Gebietes, welches in den letzten Zeiten wegen Kolonisationsversuche seitens der argentinischen Regierung vielfach besprochen wird, und das ebenfalls in den Auf Goldlager zu bergen, und wohl mit Recht, gerathen war. Die Rüste Jernmar waren die Gesuche auf weit über 300 angewachsen, ohne daß sie erledigt worden waren; sie waren theils nicht bei der richtigen Behörde eingereicht, theils auch aus Unkenntnis nicht mit den erforderlichen Stempeln versehen worden. Die Regierung, in ihrer Unlängigkeit, was zu thun sei, che das Unmögliche ihres Ingenieurs eingelaufen, hatte auch wohl andere Gründe für ihre Zögerung. Zur Genehmigung der immer noch in den argentinischen Staaten geltenden, an die Person des Präsidenten geknüpften Parteibezugung müssen wir die Vermuthung ansprechen, daß die Regierung bewußt gewesen ist, ihren eignen Anhängern einen besonderen Vortheil bei der Ertheilung von Landconcessionen zuzuwenden. Diese Ansicht, wenn sie eine

solche gehabt, wäre ihr auch insofern gelungen, als sie die aufangs nicht ganz ordnungsgemäß gestellten Gesuche den andern, nach allem, hervorgehobenem Minengesetz beim Finanzministerium eingereichten hintersetzte und also die späteren als die zuerst zu berücksichtigenden erklärte.

Der Chef der Minen-Abtheilung des Ingenieur-Departements, der nämlich, welcher von der Regierung an Ort und Stelle geschickt war, hat sein Amt niedergelegt und ist, wie es dennach den Anschein hat, unter günstigen Bedingungen von einer Privatgesellschaft für die Ausbeutung von Goldminen engagiert worden. Obgleich man somit annehmen muß, daß alle Nachrichten über die Ergebnisse der Goldlager vollständig erst zu nehmen sind, so dürfen wir in unserer Heimath dennoch nicht leicht den Muthen ankommen lassen, daß nur ein anderer Auswandererzug von tüchtigen Männern, die ähnliche Reichthümer und Gefahren suchen, als seiner Zeit in Californien geküßt haben, ins Wert zu setzen sei. Es wird selbst drüber davor gewarnt, allzu große Hoffnungen auf das neue Eldorado zu bauen; es seien vielmehr jetzt schon die Gesuche um Land hinsichtlich des geforderten Flächenraumes bedeutender, als das ganze als Goldlager in Betracht kommende, jetzt erreichbare Gebiet, und die klimatischen Verhältnisse desselben sind ohnehin für Ackerbau und Verpflanzung äußerst günstig. Alles, was man an maßgebender Stelle wünscht, ist, daß die Ausbeutung zum Besten der Bevölkerung der Silberphäre der westlichen Hemisphäre gereiche.

Es sei hinzugefügt, daß aus 1000 kg bei erster Wäschnng 36 bis 40 g, bei einer nochmaligen 13 g Gold erzielt worden sind, und dies mit unrationeller Einrichtung.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Die am 8. 189 des vorigen Bundes angekündigte Theilung des Kaiserthums Rußlands in Regierungsbezirke (Gubernien) erfolgte durch Verordnung vom 26. Mai zum 1. Juli d. J., aber aus nachstehenden Gründen ohne daß die abgetrennte Südhälfte den historischen Namen Kaiserthum erhalten hätte. Vielmehr wird dieselbe den Namen ihres Hauptortes Strelino führen und die Städte Krasnoje und Strelino, sowie die Polizeigebirke Strelino I. und II. und Krasnoje umfassen.

— Von dem ethnologischen russischen Handatlas von Oesterreich-Ungarn (Zien, G. Höfel) ist jetzt die vorläufige (heute) Lieferung erschienen, deren drei Karten die Vertheilung der Bevölkerung nach der Umgangssprache, bzw. Mutterprache, das Verhältnis von Ader, Wald, Vieh- und Weinland zur Gesamtläche und die Vertheilung des Großviehs in Flur, gefälliger Weise zur Darstellung bringen. Die erste und dritte Tafel nebst Begleitern ist von Dr. Franz Ritter von Reumann, die zweite von Dr. Jos. Ritter von Lorenz-Viktorin bearbeitet. Von besonderem Interesse ist die Sprachenkarte, für welche zum ersten Male die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890 verwendet wurden, und welche insofern auf einem neuen Principe beruht, als sie nicht nur angibt, welche Sprache in einem Gebiete die vorherrschende ist, sondern auch, welche andere Sprachen und in welchem numerischen Verhältnisse neben ihr sich noch finden. Dadurch ist allerdings ein sehr buntes Bild entstanden, in welches man sich zuerst nur langsam hineinfindet, das aber bei längerem Studium und unter Hinzunahme des

Begleiters viel des Interessanten bietet. Die Deutschen zählen in der ganzen Monarchie fast 10 Millionen Köpfe (26,48 Proc.) und sind nicht nur das numerisch härteste, sondern auch das verbreitetste von allen Völkern; nur in 12 von den 1400 Bezirken Oesterreich-Ungarns finden sie sich gar nicht. Es giebt in der österreichischen Reichshälfte:

	Proc.
8 008 864 mit deutscher Umgangssprache	(36,75)
5 180 908 „ slowakischer „	(23,77)
3 238 534 „ polnischer „	(14,86)
2 792 667 „ ruthenischer „	(12,80)
1 140 304 „ slowenischer „	(5,23)
668 653 „ italienischer u. latinischer „	(3,07)
563 615 „ serbisch-croatischer „	(2,58)
190 789 „ rumänischer „	(0,88)
9 887 „ magyarischer „	(0,05)

Die 15 642 102 Bewohner der Länder der ungarischen Krone vertheilen sich dagegen folgendermaßen:

	Proc.
6 415 487 (41,21 Proc.) mit magyarischer Umgangssprache	
1 953 911 (12,49 „) „ deutscher „	
1 864 529 (11,91 „) „ slowakischer „	
2 405 085 (15,38 „) „ rumänischer „	
2 352 339 (15,04 „) „ serbisch-croatischer „	
356 062 (2,28 „) „ ruthenischer „	
206 238 (1,32 „) „ anderen Umgangssprachen	
58 451 (0,37 „) Ausländer.	

Es würde hier zu weit führen, die instructive Vertheilung auf die einzelnen Kronländer weiter zu verfolgen; aber

Ethnographen, Politiker, Journalisten u. s. w. seien hiermit nachdrücklich auf die Karte und den Begleiter hingewiesen.

— Zur *Vollkunde der Siebenbürger Sagen*. Kleineren Schriften von Josef Holtrich. In neuer Bearbeitung herausgegeben von J. Wolff. (Wien 1865. Carl Grazer.) — *Siebenbürgische Sagen*, gesammelt und herausgegeben von Dr. Friedr. Müller. Zweite veränderte Auflage Wien 1865. Carl Grazer. Beide Bücher werden sich nicht unmittelbar an den Geographen und Ethnographen, sondern zunächst an den Germanisten. Wer aber ein tieferes Verhältniß zu Land und Leute Siebenbürgens — nicht bloß der Sagen — gewinnen will, wird manchen interessanten und werthvollen Beitrag finden. Uebrigens und freundlich blieb der seit 70 Jahren vom großen Stammvolke verpflanzte Zweig im Jüden und Denken, das trotz der nicht verführbaren 700jährigen Völkereinfälle oft schwerer und bitterer Art jede Seite der obigen Schriften. Zum 100jährigen Geburtstage Jakob Grimm's sind die im Grimmschen Sinne verfaßten Schriften Galtzich's, die zwischen 1855 und 1861 vertheilt erschienen, in neuer Bearbeitung, vermehrt durch Anätze aus handschriftlichen Sammlungen und durch eigene denkwürdige Beiträge über Volkswitz, Aberglauben und sprichwörtliche Redensarten von Viktor J. Wolff in Mählarb herausgegeben. Der reiche Inhalt ordnet sich in neun Abtheilungen: 1) Siebenbürgische deutsche Dichtersprüche. 2) Der Jäger im sächsischen Volksmunde. 3) Sächsischer Volkswitz und Wauer. 4) Die Welt unserer Väter und unserer Kinder. 5) Winterbilder. 6) Stiefmütter, Stief- und Hosenknäuer. 7) Nacht und Verirrtheit des Aberglaubens. 8) Sprichwörter, Redensarten, Interjectionen, Räthsel. 9) Anecdotes am Saule u. s. w. Ein Sachregister erleichtert die Benutzung. Die Abtheilung zwei, drei, sieben und neun hätten den im Sinne Müller's arbeitenden Geographen ungelegenlich empfohlen werden. Den Aleranten hemmeln besonders die bühnen Anstöße an die vornehmlich modernen bühnen Kunst und Nebenwelt an, auf die unter allen deutschen Dialecten gerade am wenigsten hingewiesen ist. Die von dem als Germanisten rühmlich bekannten evangelischen Stadtpfarrer Müller in neuer Bearbeitung herausgegebenen Sagen bilden den ersten Band der Siebenbürgischen deutschen Volksbücher, von denen der zweite die Märchen enthält, der dritte die freilichlichen „Bilder aus dem sächsischen Bauerleben“ von dem kleinen Volke und der Wissenschaft zu früh entzifferten Hr. Aronius. Müller leitet seine Sammlung durch eine kritische Vorrede (S. 1 bis 37) ein und giebt seinen Stoff in Mythische Sagen und Geschichtliche Sagen. Dem ersten Theile ist auch ein Magarischer und Polakischer Sagenkreis beigegeben und einige Jägeranlegen, oder richtiger Sagen von Jägern, die einen Vergleich mit dem zweiten Abtheilung im ergründeten Buche, was ihre culturhistorische Bedeutung auch, nicht vertragen. Die culturgeschichtlichen Sagen veranlassen und oft sehr schon die Tage der Türken- und Tatarinn, das Gind der Garutenkriege, die Vertheidigung sächsischer Kirchenburgen. Der große Mathias Germain und der tolle Carl XII. begannen uns in den interessanten Erzählungen. Wie die Türken 1699 über das wilde Gebirge nach Bernau kamen, sind die Sage folgendermaßen zu erklären(?): Sie banden Bäume mit Erbe und saßen sie hinter sich her, um Salt zu haben, da die Erde an den Felskanten hängen blieben! Die Sage beweist, daß den Zeitgenossen der pöbelliche Ueberfall so ungerecht war wie uns, wenn wir im Angesichte des wilden Königreichs den historischen Bericht vorgerückten. P. 1.

— Der Weinbau giebt nach Herrn Plönders in Rumelien schöne Resultate. Der rumelische Bauer liebt den Wein um so mehr, als er mit dem Boden etwas von der Fecundität genießt hat, welche die Thracier Pascha und seinem Getreide beizugen. Der Wein ist gut, und seinem die Ab-

lass Subfronchid verwehrt hat, stehen die rumelischen Weine im Begriffe, sich dort als Burgunder oder Bordeauxweine zu naturalisiren. Es würde vielleicht einfacher sein, sie in Frankreich zu veredeln, denn die rumelischen Wälder, die schon wenig mit dem verbesserten Anbau vertraut sind, vernachlässigen die Subfronchid gänzlich. Die Nachfrage ist in Frankreich ziemlich stark, so daß man im Vallet Mironopol eine französische Gesellschaft für Weinbau, Subfronchid und Ausfuhr der Weine nach Frankreich gegründet hat. Hervorgehoben seien die Weine von Ait-Risse, welche in Rumelien und selbst in Konstantinopel sehr geschätzt sind. Bedeutend ist auch die Weinproduktion in Zator-Pascha, Karlovo, Kozanli, Slinno, Tschirpan, Staminola, Dschikovo u. Auf der Wein-Ausstellung in Vordor 1883 haben die Weine von Slinno und Staminola die Medaille erhalten. Alle diese Weine liefern durchschnittlich an Wein und Stelle etwa 20 Cent. der Liter. In der Stadt folgt derselbe Wein je nach der Qualität 28 bis 55 Cent. der Liter. Im Orient und besonders in Konstantinopel werden übrigens die sogenannten Bordeauxweine und der französische Import durch die Ungarweine allmählich verdrängt. Um einen Wein zu haben, der einigermassen „boredois“ ist, d. h. geistlich ist, muß man wenigstens 4 bis 6 Francs für die Flasche bezahlen, während ein guter leichter Ungarwein, der weit besser ist als der solche „Boredois“, mit 1½ bis 2 Francs bezahlt wird.

— Aus Auegung Prof. J. Siedes (sicht in Königsberg, früher in Dorpat) hat wiederum einer seiner Schüler, W. d. mir Diebold, sich ein anthropologisches Thema zu seiner Doktorarbeit erwählt, indem er einen „Beitrag zur Anthropologie der Kleinrasen“, Dorpat 1884, veröffentlicht. Das Material zu demselben war nur sehr spärlich zu beschaffen; auf das Meisten von Frauen mußte Diebold ganz verzichten, nicht weil dieselben zu prühe sind, sondern weil sie kein Vorhaben einfach nicht vorhanden. Dagegen konnte er im Ganzen 200 männliche Einmünder des Kreises Uman im Gouvernment Kiev messen, deren kleinrassige Rationalität steht (insgesamt giebt es im Russischen Reich 12½ Millionen Kleinrasen, außerdem aber drei Millionen in Oesterreich); es sind das die ersten anthropologischen Untersuchungen an lebenden Vertretern dieses Volkes, welche zu folgenden Resultaten führten: Die Kleinrasen haben den nordasiatischen Typus trotz geschäftlicher Einflüsse ziemlich rein bewahrt; sie sind brachycephal, langarmig und liefern eine relativ sehr bedeutende Zahl von freigesetzten Neutonen im Vergleich mit anderen Völkern. Aufstans. Sie stehen schließlich sehr nahe dem für die europäischen Völker aufgestellten Procentverhältniß zwischen der Länge der einzelnen Körperteile und der Körperlänge (S. 45). Topographische Bedingungen und geschäftliche Einflüsse haben nach Diebold (S. 20) zum Resultat gehabt, daß man die Kleinrasen in drei Typen einteilen kann: 1) den ukrainischen, 2) den polnischen und 3) den polnisch-polnischen. Zum polnischen gehören die Bewohner der waldigen und lumpigen Theile des Kiewischen, Wolhynischen und einiger Theile des Siebeler und Obodnoer Gouvernements. Der polnische Typus findet sich in Podolien, Galizien und Südwestpolen. Die übrigen Kleinrasen gehören zum ukrainischen Typus. Diese Typen unterscheiden sich nicht nur durch Kleidung, Sitten, Gewohnheiten u. s., sondern auch durch physische Eigenschaften. Die Ukrainer sind hoch, braunhaarig, die Polier mittelhoch, meistens brünett, die Repräsentanten des polnischen Typus, Polischtschni (Waldhewohner) genannt, relativ klein von Wuchs und weisen mehr blondhaarige auf. Die Polier tragen das Haar lang, die beiden übrigen Typen kurzgeschoren. Die Polischtschni stehen in intellectueller Beziehung niedriger, als die anderen, sind auch in Folge des schlechten Bodens ihrer Heimat ärmer; aus diesen zwei Gründen ist der Name Polischtschni eine Art Schimpfwort bei den Ukrainern. Auch die Sprache der drei Typen ist etwas verschieden; das beste Kleinrussisch sprechen die Ukrainer, die Polier weichen davon

ab in grammatisch-schwerer, die Polckschrift in phonetischer Beziehung.

A s i e n.

— Ein neues Gebiet für deutsche Kolonisation, nämlich die Länder am unteren Euphrat und Tigris, bringt Prof. Dr. M. Sprenger in Heft 6 bis 8 des 15. Bandes der Sammlung von Vorträgen von H. Frommel und F. Pfaff (Heidelberg, Carl Winter), „Babylonien, das reichste Land in der Vorzeit und das lohnendste Kolonisationsfeld für die Gegenwart“, in Vorschlag. Was die politische Seite dieser Frage angeht, so lassen wir dieselbe hier beiseite; eine deutsche Kolonisation erscheint uns dort, wenigstens für jetzt, ganz ausgeschlossen. Unmöglich wäre sie wohl nicht, wenn sie auch durch das Trocknlegen der Sümpfe z. angezogene Opfer aus den ersten Generationen der etwaigen Ansiedler fordern würde. Was dem Nüchternen dauernden Werth und großes Interesse verleiht, sind die im zweiten und dritten Abschnitt enthaltenen historischen Nachrichten aus orientalischen Quellen, welche die einstige Fruchtbarkeit, das Kanalsystem und dessen Geschichte, die Beherrschung und den Ertrag des babylonischen Alluviallandes, das an Größe etwa der Halbinsel Italien gleichkommt, behandeln. Sprenger führt uns z. B. das Beherrschungssystem und dessen oft gewaltige Erträge für die Zeit von 500 bis etwa 965 vor; im 13. Jahrhundert tritt dann der Verfall ein, die Bewässerung werden die thalstättigen Ferten des Landes, die Bevölkerung verarmt, nimmt mehr und mehr ab; was die Wälder übrig lassen, holen die Beamten der ohnmächtigen Regierung und das fruchtbare Gebiet des Orients wird zur Wüste, lange che die viel geschmähten Osmanen sich desselben bemächtigen. Christen Thaumelnd hier nicht zu, so wird nach Sprenger's Ansicht Babylonien einst russisch werden; möglichst vielleicht aber auch nicht!

— Die Zeitungsnachricht, daß Oberst Kochart's Hindu Kush-Expedition (bergl. „Globus“ Bd. 49, S. 127) in Badakshan gelangt zu sein worden sei, beschäftigt sich nicht und ist darauf zurückzuführen, daß er in Kila Pandis (Wachan) vorübergehend aufgehalten worden ist. Er befindet sich jetzt in Jibah, 50 engl. Meilen südlich von Haidabad und will je nach Umständen von dort aus entweder in westlicher Richtung den Abhängen des Hindu Kush folgen oder denselben im Dur-Pass übersteigen und so nach Tschitral gelangen.

— Am 29. März d. J. hat eine französische Abtheilung unter Oberst de Mousson die Stadt Lao-sai am oberen Mekong Fluße, die frühere Hauptstadt der Schwarzhagen, welche etwa 300 km von Hanoi entfernt ist, befestigt, ohne Widerstand zu finden. Die Lösung, von Lao-sai aus mit der chinesischen Provinz Yunnan Handelsverbindungen anzuknüpfen zu können, hat dadurch neue Bedeutung erhalten, nun so mehr, als gleich nach der Befestigung und unverweilt schnell 20 chinesische Schiffe, mit Opium, Zinn und medicinischen Kräutern beladen, in Lao-sai eintrafen, und am 3. April sind deshalb zwei stromgehende Kanonenboote, „Gueiller“ und „Villot“, von Hanoi abgegangen, um den Mekong Fluß, wenn möglich, bis zur chinesischen Grenze hinauf zu fahren und die wichtige Wasserstraße in ihren Einzelheiten zu studiren und aufzunehmen.

A f r i k a.

— Ein englischer Ingenieur Jones hat jetzt die am Gehel Zeit am Kothan Meer erbohrten Petroleumquellen (s. „Globus“ Bd. 49, S. 277) untersucht und hat sich nicht gerade günstig über die Aussichten auf Verarbeitung der Handhülle ausgesprochen. Zunächst müßten 1000 bis 10000 Fb. St. nur für weitere Bohrungen verwendet werden.

— Trotz der fast gleichzeitigen Niedermegung der Vorräthen und der Sarak'schen Expedition hat der Italiener Augusto Franzoi doch auf genau demselben Wege, vom Jeleb aus, eine Meile nach Schoa unternommen, welche ihn über den Schanplatz jener Grenzthalen führen muß. In Schoa will er mehrere Monate bleiben, um das Ende der Regenzeit abzuwarten, Manthiere zu kaufen u. s. w. und dann über Kassa nach den Äquatorial Seen aufbrechen.

— Ein Telegramm aus Darban vom 23. Juni meldet die förmliche Eröffnung der 190 engl. Meilen langen Eisenbahn von Darban nach Kadumith, welche in ihrer Verlängerung die Goldfelder in Transvaal zu erschließen bestimmt ist.

P ol a r g e b i e t e.

— Nordenfjälls Gilmwanderung in Grönland reist zur Nachforschung. Die Lieutenant Grech an die Schottische Geographische Gesellschaft schreibt, wollte sich Civilingenieur R. E. Peard Anfangs Mai nach Grönland begeben, um vom Canal Fjord aus einen Punkt auf dem Vinnerne zu erreichen, von welchem aus er den Gipfel des Petermannsberges (am Ende des in die Ostküste einströmenden Franz-Josef-Fjordes gelegen) zu erblicken vermag.

— Gegenwärtig hat sich im dänischen Grönland — schreibt Nordenfjälls („Grönland“ S. 425 ff.) — zwischen den Inuit-Frauen und den dänischen Kolonisten, Walfischfängerinnen u. s. w. eine neue Misstrauens-Verhältnisse gebildet, welche, da die Eingeborenen den europäischen Typus bisher finden als den ihrigen, durch die Geschlechtswahl so überhand genommen hat, daß das, was wir reine Eskimoes nennen, anfängt selten zu werden, wenigstens in der Nachbarschaft der Kolonien. Andererseits nehmen die Kinder aus gemischten Ehen, sofern nicht besondere Anstrengungen gemacht werden, um ihnen europäische Sitten und Sprache zu lehren, gewöhnlich schon in der ersten oder zweiten Generation vollständig Sprache, Lebensweise und Kleidertracht der Eskimoes an, behalten aber ihre europäischen Züge unverändert oder nur auf solche Weise modificirt, daß der nördliche Typus durch die Vermischung mit dem dunklen Eingeborenen ein mehr südliches Gepräge erhalten hat. Es entspricht also somit eine neue eingeborene Rasse, welche, so lange das Aussehen nicht durch die harte Lebensweise gelitten hat, oft recht hübsch ist. Jeweils trifft man unter den Kindern und der Jugend dieser Mischrasse sogar vollkommene Schönheit. Auch auf der Küste von Labrador ist eine Mischrasse entstanden, und zwar hauptsächlich durch die Verheirathung englischer Matrosen mit Eskimo-Frauen. Tiefschnee in vielen Hinsichten reich begabt, ist, wenigstens Lehrer und Schulen fehlen, des Lesens und Schreibens kundig, gerand, frommherzig, aber nicht so muthig wie die Eingeborenen.

Inhalt: Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen. IV. (Mit fünf Abbildungen). — Dr. Fuchs's Reise nach den innerafrikanischen Seen. II. (Schluß). — Das nördliche Vorneo. II. (Schluß). — Reisebericht von Victor Giraud nach den innerafrikanischen Seen. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Polargebiete. (Schluß der Redaktion: 27. Juni 1896.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band I.



N^o 5.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Die Austral- oder Tubuai-Inseln.


In der am 24. December 1885 zwischen Deutschland und Frankreich hinsichtlich einiger Theile ihres Kolonialbesitzes getroffenen Vereinbarung werden unter anderen die „Inseln unter dem Winde“ erwähnt; Deutschland verpflichtet sich, nichts zu unternehmen, was eine eventuelle Besitzergreifung der Inseln und Riffe dieser Gruppe durch die französische Republik hindern könnte.

Ganz in der Nähe dieser Gruppe liegt eine andere, in welche wir jetzt die Vester des „Globus“ einführen möchten, wo der französische Einfluß sich schon lange geltend gemacht hat und wo die französische Flagge gleich, nachdem sie in Tahiti gehißt worden war, wenigstens auf einigen der Inseln ebenfalls aufgezogen wurde. Die Austral- (Kaiwawai-) Inseln, welche die Franzosen gewöhnlich Tubuai-Inseln nennen, liegen etwa 100 deutsche Meilen südlich von den Gesellschaftsinseln, denselben ziemlich parallel auf 144 bis 155° westl. L., die östlichen derselben schon in oder auf der Grenze der gemäßigten Zone. Die Zahl der Inseln, deren Oberfläche nur etwa drei bis vier Quadratmeilen einnimmt, beträgt sechs, von denen fünf vulkanischen Ursprungs sind; nur eine einzige ist eine Vagueninsel. Von denselben gehören Rarotu, Rapa und Tubuai zu den französischen Besitzungen; die unabhängigen Inseln, von denen Rarotu und Rimatara die bedeutendsten sind, werden noch von einheimischen Fürsten beherrscht, auf welche die Wesleyanischen Missionare einen großen Einfluß ausüben sollen. Im Allgemeinen sind die Inseln den Gesellschaftsinseln sehr ähnlich, doch macht sich die südlichere Lage schon geltend, so daß auf der südlichsten, Rapa, der Brotfruchtbaum nicht mehr gedeiht und die Kokospalme verkrüppelt. An Vögel sind sie sehr arm; die Katze und das Schwein findet man überall, auf Rapa auch verwilderte Ziegen;

wenige Vandoogel und meist gar keine Reptilien kommen vor, dagegen sind Säugethiere häufig.

Wir schließen dieser allgemeinen Uebersicht die dem Berichte eines neueren französischen Reisenden¹⁾ entnommene Beschreibung von Rarotu an. Die Insel bietet dem Blicke des Reisenden nicht den reizenden Anblick von Tahiti, welches vom Meere aus gesehen, das Auge des Beobachters in hohem Maße fesselt; die hohen Bergspitzen lassen die Insel im ersten Augenblicke als ganz unfruchtbar erscheinen, um so mehr, als man die Klippen, welche sich hoch erheben, weit her aus dem offenen Meere erblickt. Die Einfahrt ist ziemlich schwierig, sie ist durch einen Strom süßen Wassers gekennzeichnet, der sich nach und nach einen Weg durch die Klippen gebahnt hat. Wenn man sich der Insel nähert, erblickt man ein gut bebauter Land und die Häuser, welche unter den Bäumen halb versteckt liegen, legen durch ihre verhältnismäßige Vollkommenheit ein rühmliches Zeugniß ab für die Eingeborenen und die Missionare, welche es verstanden haben, sie zur Arbeit zu bewegen. Die Häuser sind von Holz und haben sogar Glasfenster. Das Haus des Königs und das protestantische Bethaus stehen neben einander; der Fürst ist zugleich Zerkelbirt seines Volkes. Das Bethaus hat nichts Besonderes in seiner Einrichtung, es ist ein gemeinschaftliches Gebäude, wo die Gemeinde sich versammelt, um zu beten, geistliche Lieder zu singen und die Erklärung der Bibel zu hören. Das Haus des Fürsten ist einfach angeordnet; Pandalanwurzeln bedecken den Boden, in einem Gemache befinden sich die Kochgeschäfte, welche eine ziemlich fortgeschrittene Civilisation andeuten.

¹⁾ Aylic Marin, „Tour du Monde“, Nr. 1291.




Das Haus des Königs und die Kirche auf Murua. (Nach einer Photographie.)

Als Lager dient ein Brettergestell, welches mit einer großen Zahl Matten an Stelle der Matragen bedeckt ist.

Die Bewohner dieser Gruppe, deren Zahl sehr zusammengeschmolzen ist und auf höchstens 1500 bis 1600 geschätzt wird, zeigen noch Meinide die größte Verwandtschaft nach zwei Seiten, nämlich sowohl mit den Eingeborenen von Tahiti, als auch mit den Herveyinsulanern, obwohl ihre Sprache sich mehr derjenigen der ersteren nähert; auf Rapa dagegen haben sie eine eigene Sprache, welche nach dem, was darüber bekannt geworden, die von Karotonga ist. Der eben genannte Autor glaubt daher, daß sie Karotonganer sind, welche sich durch die lange politische Verbindung mit den Gesellschaftsinseln, wahrscheinlich auch durch Einwanderung

von dorthier, an die Sprache und Lebensweise der Bewohner jener Gruppe gewöhnt haben.

Sie sind durchschnittlich etwas kleiner als die Tahitier, aber ein schöner Menschenschlag, schlank, wohlgebaut, mit langem, schwarzem Haar und angenehmen Zügen, jedoch theilt der obengenannte französische Reisende die übertriebene Bewunderung für das schwächere Geschlecht durchaus nicht, ja er ist ungulat genug zu erzählen, daß er auf Tubuai einige vollständig betrunzene Frauen gesehen hat, denen der Genuß des landesüblichen Drangweins schreckt bekommen war. Auf anderen Inseln fand das schöne Geschlecht mehr Gnade vor seinen Augen, und die hier beigegebene Abbildung eines jungen Mädchens von Rimatara dürfte bewei-



Eingeborene von Tubuai. (Theilweise nach Photographien.)

sen, daß diese Aenderung seiner Ansicht vollkommen berechtigt war.

Die Kleidung ist im Allgemeinen sehr einfach und hat durchaus nichts Materielles; bei den Männern genügt ein einfaches Hüfttuch, bei den Frauen ein um den Leib geschlagenes Stüd Zeug; nur bei festlichen Gelegenheiten tritt ein Oberkleid hinzu. Die Männer tragen zuweilen auch noch ein solches Stüd Zeug (Pareo), auch wohl ein europäisches Hemde, dessen Äpfel lustig im Winde flattern. Kleine Unterschiede kommen natürlich auf den einzelnen Inseln vor, z. B. schneiden die Insulaner auf Rapa das Haar kurz ab, auf anderen Inseln lassen sie es lang wachsen und entweder frei herabhängen oder es wird aufgebunden. Manche tragen eine Art Turban, auch mit feinem verzierten Kragen u. s. w. An Schmuck findet man Halsbänder von Pandanus, die Tatuierung kommt (oder kam) nur auf den westlichen Inseln

vor. Daß die Eingeborenen, durch den Einfluß der Missionare veranlaßt, große Sorge auf ihre Wohnungen verwenden, haben wir schon gesehen; auch dem Felsbau widmen sie besondere Aufmerksamkeit, mehr, als man dies sonst von Polynesiern gewohnt ist. Bananen und Taro sind die einzigen Pflanzen, welche besonders angebaut werden; auf den westlichen Inseln auch Baumwolle. Es wäre gewiß nicht unmöglich, andere Nutzpflanzen dort zu akklimatisiren; Zuckerrübe, Kaffee und Tabak würden auch wohl gut gedeihen. Wie beinahe alle Bewohner der Inseln des Stillen Ozeans sind sie geschickte Fischer und tüchtige Seefahrer; als tüchtige Schiffbauer verstehen sie es nicht nur, die verschiedenartigen einheimischen Fahrzeuge zu bauen, sondern sie haben es sogar fertig gebracht, europäische Boote nachzuahmen; das Schnitzwerk, mit welchem sie ihre Fahrzeuge verziern, ist sehr schön gearbeitet. Sie bereiten aus Baum-

rinde Zunge, färben sie roth und schwarz und firnissen sie mit einem Pflanzengummi. Auch mit einigen anderen Industriezweigen sind sie bekannt; sie verfechten theilweise Acker und verschiedene Arten Schnaps zu bereiten, ebenso verfertigen sie sich Fächer aus vegetabilischen Stoffen. Ihre Religion ähnelt, bevor die Missionare dorthin kamen, ganz der der Tahitier und Karotonganer; Götterbilder, aus

Holz geschnitten oder gut aus Stein gearbeitet, waren zahlreich. Die Rara genannten Tempel und Begräbnisklöften kommen vielfach vor; es sind viereckige Plätze, an zwei Seiten von hohen Steinwällen eingeschlossen, an der vierten Seite ein pyramidenartig aufragender Bau, wo die Kläre angebracht waren, während die gegenüberliegende Seite durch einen niedrigen Zaun abgeschlossen wurde. Auch



Junges Mädchen von der Insel Rimatara. (Nach einer Photographie.)

andere merkwürdige Ruinen wurden auf den Bergspitzen von Rapa durch Vancouver entdeckt; es sollen viereckige Bauten aus zum Theil sehr großen, gut gearbeiteten und polirten Steinen sein, auch Knochen will man zwischen denselben gefunden haben. Ob man es mit Festungswerken, wie vielfach angenommen wird, oder mit Begräbnisklöften zu thun hat, scheint immer noch nicht ganz sicher; es wäre vielleicht nicht ganz unmöglich, daß, theilweise wenigstens, eine Täuschung vorliegt; die ganze Insel besteht aus materischen Felsenbergen und es ist wohl bekannt, wie solche

scharfgezeichnete Umrisse häufig den Eindruck machen, als ob sie von Menschenhand gebildet wären.

Wir übergehen die älteren staatlichen Zustände, um noch einige Worte über den Verkehr der Inselaner mit Europäern beizufügen. Murutu wurde von Cook 1769, Raiwamoi¹⁾ von Bonchea 1772 (nach anderen Angaben von Manangoo 1775), und Tubuai von Cook 1777, Rapa endlich von

¹⁾ Der Name nach Reinids; bei Grunbemann Raiwamoi, auch Bawilu und Raiwamoi.

Banouver 1791 entdeckt. Die anderen Inseln fanden Engländer erst im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts.

Das Christenthum wurde von 1820 bis 1826 von den Gesellschaften Inseln aus eingeführt; zuerst geschah dies 1820 auf Raiuawai, wohin sich ein tahitischer Lehrer, Para, begeben hatte, dem später die Missionare Holt und Henry folgten. Die ganze Insel wendete sich bald dem Christenthum zu. Auch auf Tubaui hatte die ganze Bevölkerung kurz nach 1824 sich vom Heidenthum losgesagt. Auf Kurutu hat die Mission eine eigenthümliche, höchst interessante Beschaffenheit¹⁾. Im Jahre 1820 war auf einigen Inseln des Archipels, darunter auch auf Kurutu, eine ankündende Krankheit eingeschleppt worden. Sie wüthete hier so, daß nach kurzer Zeit von 6000 Einwohnern nur noch 314 übrig waren; darum ließen 1821 zwei Häuptlinge in ihrer Verzweiflung zwei Boote erbauen und, nachdem sie so viel Gelehrte wie möglich in dieselben aufgenommen, fuhren sie in See, um dem Jorn der Ölter zu entgehen. Zuerst kamen sie nach Tubaui, von wo sie nach einiger Zeit in der Hoffnung, daß die Seuche indessen aufgehört habe, in ihr Vaterland zurückkehren beabsichtigten. Vom Sturm auf dem Meere erfaßt, ging eins der Boote unter, das andere erreichte nach unglücklichem Ungemach Maurna, wo die Bemannung von den Missionen hörte, und als sie diefe,

noch 25 Köpfe stark, auffuchen wollte, die Insel Kaiatea erreichte, wo sie mit Staunen sah, welche Veränderungen durch die Fremden bei ihren Stammesgenossen eingeführt waren. Als die Kurutuer zurückkehrten, erboten sie sich die Begleitung von Missionaren und zwei Nationalgehilfen begleiteten sie; bereits 1825 war die ganze Bevölkerung getauft. Auch auf Kimalara und Kapa folgte das Christenthum festen Fuß. Von Zeit zu Zeit wurde die Tubaui-Gruppe von den Missionaren, welche sich auf die Gesellschaften Inseln niedergelassen hatten, besucht; nur eine kurze Zeit lang waren zwei Högnerische Missionare, Mohu und Dornes (1851), auf Kurutu dauernd thätig. Später machte sich französischer Einfluß geltend; trotzdem halten diese Gemeinden fest an ihrem Gottesdienst und die Missionare, die sie von Zeit zu Zeit besuchen, wissen nur Erntedank zu berichten. Eine weniger glänzend lautende Mittheilung wurde oben bereits angeführt. Wie wir beiläufig hören, hat sich auf Raiuawai ein portugiesischer Handelsmann niedergelassen; auf den vorher genannten, von Frankreich in Besitz genommenen Inseln wird das Gesez durch den unermittellichen Gendarm vertreten, um dem in die Sprache von Tahiti übersehten Gesez Achtung zu verschaffen. — Vielleicht war es gerade der Umstand, daß diese Gruppe dem Verkehre mit den Europäern so fern gelegen, der die Bevölkerung trotz ihrer Abnahme an Zahl auf eine verhältnißmäßig hohe Stufe geführt hat; jezt bei häufigerem Verkehre zeigt sich schon manches Peribid.

¹⁾ Grundemann (Burkhardt). Kleine Missions-Bibliothek IV, 2. Abth., S. 108.

Die Bogotánier.

Von Dr. Alfred Hettner.

I.

Bogotá, die Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Kolumbien, liegt tief im Inneren des Landes, hoch im Gebirge. Der Reisende, der von Europa oder den Vereinigten Staaten von Nordamerika gekommen ist und bei Savennite den bequemen Postdampfer verlassen hat, muß dem Magdalenaflusse 90 deutsche Meilen (in gerader Linie gerechnet) durch Savannen und Urwälder hindurch stromaufwärts folgen, und dann zweieinhalb Tage auf schlechten Saumpfaden emporklimmen, die er die Hochebene von Bogotá erreicht und an deren entgegengesetzten Rande die Stadt selbst liegen sieht, welche ihm seine kolumbianischen Reiseführer als ein zweites Paris geschildert haben¹⁾.

Erst seit dem Anfange dieses Jahrhunderts giebt es eine Stadt Bogotá, aber nur der Name ist neu, der Ort selbst wurde schon im Jahre 1538, also 40 Jahre nach der Entdeckung Amerikas, gegründet. Sein ursprünglicher Name war Santafé, vom Ende des 18. Jahrhunderts sah man, zur Unterscheidung von anderen Santafés, den von der alten Indienhauptstadt entnommenen Beinamen Bogotá hinzu, und seit 1819 ließ man die Bezeichnung Santafé ganz hinweg. Schon bei seiner Gründung war Santafé die Bogotá zur Hauptstadt des neuen Königreiches von Granada bestimmt, wie die Spanier die eben in diesem

Theile von Amerika eroberten Gebiete nannten. Und diesen Rang der Hauptstadt hat es sowohl während der beinahe drei Jahrhunderte spanischer Herrschaft, wie nach Erlösung der Unabhängigkeit durch alle politischen Wechselfälle hindurch bewahrt. Aber nicht nur in politischen, sondern auch in geistiger und sozialer Beziehung ist es die Hauptstadt des Landes, während es wirtschaftlich wenigstens das Centrum für den südlichen Theil der südlich vom Magdalenaflusse gelegenen Staaten bildet. In Bogotá also vereinigen sich die verschiedensten Elemente kolumbianischer Bevölkerung, haben wir die bequemste Gelegenheit, kolumbianisches Leben zu studiren, wenngleich wir uns wohl bewahren müssen, daß das Volksthum in großen Städten immer einen anderen Charakter annimmt, als es auf dem platten Lande besteht.

Für das Gesez jeder kolumbianischen Landschaft ist es von der größten Bedeutung, welcher Höhenregion sie angehört, denn je nach der Höhenlage sind die klimatischen Bedingungen durchaus verschieden. Tropisches Klima und tropische Vegetation finden sich in reiner Ausbildung nur in der tierra caliente, d. h. dem heißen Tieflande, etwa bis zu 500 m Meereshöhe. In der tierra templada kommen manche tropische Charakterpflanzen schon nicht mehr fort, und die tierra fria hat dieselbe mittlere Jahres-temperatur und zeitigt dieselben Pflanzen wie das mittlere Europa. Zu dieser tierra fria gehört das 2600 m über dem Meeresspiegel gelegene Bogotá. Jahr aus, Jahr ein herrscht hier

¹⁾ Eine weit ausführlichere Beschreibung des Weges von der Küste nach Bogotá habe ich in dieser Zeitschrift Bd. 48, S. 17 ff. und 150 ff. gegeben.

eine Temperatur von 14 bis 15° C., und man könnte sein Klima als ein ewiges Frühlingklima bezeichnen, wenn nicht viele Monate hindurch der Himmel in einen dichten Wolkenschleier gehüllt wäre und einen feinen, aber anhaltenden, Nieselregen herniederbesende. Andere Monate dagegen sind in der That wunderbar schön; nur in den Nachmittagsstunden fallen sich vielleicht die Wolken zusammen und stürzt ein wolkenbruchartiger Regen herab, um bald darauf wieder heiteren Himmel Platz zu machen. Einen herrlichen Anblick gewähren an solchen Tagen die Berge, welche sich unmittelbar hinter der Stadt steil 600 bis 1000 m über dieselbe erheben und an den Seiten der engen tiefen Schlucht des Rio San Francisco die beiden Kapellen Monserrate und Guadalupe wie Adlerneste tragen.

Der untere Theil von Bogotá liegt in der Ebene, der obere ist schon sanft geneigt, und die Berge steigen an den Bergen in die Höhe. Die eigentliche Stadt ist, wie die meisten südamerikanischen Städte, durchaus schachbrettartig gebaut; die beiden Flüsse, welche die Stadt durchfließen, bedingen die einzige Abwässerung in diesem Bauplane, dessen Regelmäßigkeit einen Beobachter auf den Anhöhen besonders häufig entgegentritt. In Bezug auf die Architektur lassen sich drei Ränge unterscheiden. Den äußersten bilden die elenden Strohbedeckten Hütten, in welchen die ärmsten Klassen der Bevölkerung wohnen; wenn man sich dem Centrum nähert, kommt man zu geländerten, aus Adobes, d. h. luftgetrockneten Ziegeln, gebauten und mit Ziegeln gedeckten, aber immer noch kleinen und einförmigen Häusern, und in der Nähe der Kläse stellen sich größere zweistöckige (d. h. aus Erdgeschloß und einem aufgesetzten Zwischwerk bestehende) Gebäude ein, welche vielfach mit hübschen Pallonen und Säulen geschmückt sind. Eine ähnliche Abgrenzung von innen nach außen läßt sich auch an den Straßen beobachten. Drei oder vier Straßen in der Nähe der Plaza sind verhältnißmäßig breit und gut gepflastert, die große Mehrzahl der Straßen aber ist nicht breiter als die engen Gassen einer mittelalterlichen Stadt. Auf beiden Seiten laufen Trottoirs, die aber gerade nur für zwei Personen breit genug sind, und da die Bogotaner der mittleren und unteren Klassen nie ausweichen, hat man beständig das Vergnügen, auf das Pflaster herunter zu treten, das meistens abgelaugt und dabei fast nach der Mitte der Straße geneigt ist. Denn hier pflegen sich die sogenannten Canos zu befinden, offene Kinnen, in welche aller Urath schenken wird, und in welchen nach starkem Regen eine gewaltige, bald die ganze Straße erfüllende Wassermaße herabkommt. In den äußeren Stadttheilen ist von Pflaster keine Rede, ohne daß etwa Chauffeeen an seine Stelle träte; bei Regen ist die Straße ein dicker Schlamm, in welchem sich die mineralischen und animalischen Bestandtheile nur noch schwer unterscheiden lassen. Wagen können dieser Canos wegen nur in wenigen Straßen fahren, alle und kränkelnde Personen bedienen sich wohl schwungiger Tragbalken, der Güterverkehr im Inneren der Stadt muß durch Träger oder kleine Esel vermittelt werden.

Von Nord nach Süd wird die Abneigung der Stadt etwa 3, von Ost nach West 2 km betragen, so daß sie einen Flächenraum von 4 bis 5 qkm bedeckt. Ueber die Einwohnerzahl sind wir nicht zuverlässig unterrichtet; die verschiedenen Zählungen haben so verschiedene Resultate ergeben, daß wir ihnen keinen Glauben schenken können; eine nach dem Flächenraum und der Art der Bevölkerung angesehene Schätzung führt uns auf eine Bevölkerung von 50 000 bis 60 000 Seelen.

Wenn wir uns in legend eine Bogotaner Straße, z. B. die Calle Real oder die Calle Florian, vorstellen und das Aussehen und Gebahren dieser Bevölkerung mustern, so tritt uns dieselbe auffallende Mischung europäischer und fremder Züge entgegen wie im Baue der Stadt. Bei den höheren Ständen sind die Spanna¹⁾ und der hohe Strohhut, welche ihnen für Weife und Vandelien ganz unentbehrlich erscheinen, für die Stadt selbst verpönt. Auch der alte spanische Mantel wird jetzt nur noch von einzelnen älteren Herren getragen, die große Mehrzahl kleidet sich durchaus in europäischer Weise. Der feine Bogotaner trägt nur selten helle Anzüge, weiche Hitz; oder gar leichte bequeme Strohhüte, meist folget er in schwarzem Anzuge und Cylinders einher. Der elegante Stutzer, der erst kürzlich aus Paris zurückgekommen ist und sich eine große Auswahl von Anzügen neuester Mode mitgebracht hat, gleicht mit seinen Lacksestletten, dem eingeklemmten Monocle, dem vornehmen Habitus durchaus den Dandies unserer Hauptstadt.

Der vornehme Bogotaner pflegt sich seiner kastilianischen oder wenigstens spanischen Abkunft zu rühmen, und wenigleich dieselbe wohl nur in seltenen Fällen wirklich ganz ungetrübt ist, so wiegt doch der spanische Typus mit seiner unerwarteten Vereinigung inboremanischer und semitischer Züge bei ihnen entschieden vor; hohe Gestalten und schön geschnittene Gesichtszüge sind keine Seltenheiten.

Auch die Leute der mittleren Volksschichten würden es als eine große Beleidigung empfinden, wenn man sie anders denn als Blancos, d. h. als Weiße, bezeichnen wollte, und doch sieht mindestens ebenso viel indianisches wie europäisches Blut in ihren Adern. Sie sind meist kleiner und häßlicher als ihre vornehmen Mitbürger. Der Kommiss und Subalternbeamten suchen es diesen in der Tracht möglichst gleich zu thun, tragen schwarzen Anzug und Cylinder, die freilich oft bedenklich abgelaugt und zerfressen sind, die Gewerbetreibenden bedienen sich hier, wie auf dem Lande, der Spanna und des Strohhutes.

Man ist gewöhnlich auf den ersten Blick im Stande, nach Tracht und Aussehen die Männer der höheren und mittleren Stände zu unterscheiden. Bei den Frauen ist das meist schwieriger, weil sie alle auf der Straße statt des Hutes die und so fremdartig anmutende schwarze Mantilla um den Kopf zu nehmen pflegen, die ihnen tief über die Schulter herabhängt. Für den Ricthigang hat diese Mantilla noch die unwürdige Kleinerrschaffelt behauptet; als einmal katholische Euphorien kamen arglos mit Hut in der Kirche erschienen, begann der Priester gegen diesen Frevel zu donnern und erklärte, daß er die Messe nicht eher lesen würde, als bis sie den Hut abgenommen hätten. Die Bogotaner Frauen lassen sich dies tyrannische Verbot des Hutes auch ganz gerne gefallen, denn die Mantilla ist vorzüglich geeignet, eine unvollendete Toilett und ungekämmte Haare zu verbergen und doch die geschminkten und gemalten Gesicht und die farbigen schwarzen Augen noch genügend hervorzuhellen zu lassen. Für Besuche und Einfälle hat der Hut zum Theil die Mantilla verdrängt, aber die Farbe bleibt schwarz, und nur am Sonntag und in Gesellschaften erscheinen die Damen in ertragsvagen Pariser Toiletten.

Ob die jungen Damen Bogotá's hübsch seien, das ist eine Frage, die mir natürlich oft vorgelegt worden ist: Das gustiano non est disputandum. Manche unserer Vandalen haben sich durch ihre Augen und andere Reize gelangen

¹⁾ Der kolumbianische Name für Pongo; ein vierediges Stück Tuch mit einem Saum in der Mitte, durch den man den Kopf hindurchsteckt.

nehmen lassen, ich habe wenige gesehen, denen ich das Peñalafat schön oder auch nur hübsch zuertheilen möchte. Die meisten haben weder schöne Figuren, noch schöne regelmäßige Gesichtszüge, und der Ausdruck derselben ist mir oft geradezu unangenehm gewesen. Vor den bis zu den Augen herabhängenden, künstlich wirren Haaren, vor der bis aufgetragenen Schminke und Farbe sieht man beinahe nichts mehr von der natürlichen Physiognomie, die Züge sind stumpf und geistlos, aus den Augen leuchtet lebhaftes Vergnügungsgelust und Kolerik entgegen, die Cigarette, welche sie zwar nicht auf der Straße, aber ganz ungenirt in jeder Gesellschaft rauchen, gewinnt ihnen auch nicht gerade unsere Sympathie. Mit vierzehn Jahren ist es meist schon wieder verblüht.

Unter den Mädchen des Volkes, von ganz oder ziemlich reiner indianischer Abstammung, scheinen mir hübsche Figuren und hübsche Gesichter viel zahlreicher zu sein. Ist es doch ein unberechtigtster indogermanischer Hochmuth, wenn wir glauben, die körperliche Schwäche gepachtet zu haben! Von den Mokenarbeiten der höheren Stände haben sich diese Indianermädchen noch frei erhalten, Pudor und Scham sind ihnen unbekannt, das lange schwarze Haar wird glatt geschnitten und hängt in zwei Lopen über den Gürtel herab, sie tragen ein einfaches Kattunkleid, im Laufe gehen sie barfuß, auf der Straße in Alpagatas, d. h. Strohhandeln. Freilich ist die Blöße auch bei ihnen rasch vorbei. Die älteren Frauen sind häßlich von Angesicht und haben eine ranke kreischende Stimme, grobe, gemeine Bewegungen. Sie begnügen sich schon nicht mehr mit Cigaretten, sondern rauchen Cigarren und stecken dieselben, um sich den Mund zu vergrößern, mit dem brennenden Ende in den Mund. Vom Kopf hängt ihnen die Manta herab, ein großes Schawluch, das ebenso wie der Rock gewöhnlich von dunkler Farbe ist, und über der Manta tragen sie einen kleinen Strohhut von derselben Form wie die Männer.

Bei den Männern ist die Frische der Jugend noch viel rascher verschwunden. Unter den armen, in dürftigen Kleidern, oft in Lumpen umherlaufenden Kindern sieht man recht viele hübsche Gesichter, aber schon im Vünglingsalter machen sich die charakteristischen Züge der Chibcha-Indianer geltend, die wir nicht anders denn als häßlich bezeichnen können. Die Gestalt ist meist klein und schwächlich, die Stirn niedrig, die Nacktmuskeln treten stark hervor, die Nase ist breit und stumpf, der Kiefer flach, die Augen selbst sind klein und schmal, die Hautfarbe ein leichtes Gelbbraun, der Bartwuchs sehr spätig, kurz das ganze Gesicht erinnert an den bekannten mongolischen Typus. Die Straßen und meist sehr dichten mongolischen Haare werden mit Vortiebe in die Stirn hineingekämmt und dicht über den Augenbrauen abgeschnitten.

Wenn man hört, daß diese unteren Volklassen reine Indianer oder höchstens Mischlinge von Weißen und Indianern seien, so darf man freilich nicht an die febergeschmückten Heiden unserer Indianerergeschichten denken, die jeden Vorgeordneten schlanke Gesalt. Dieses hier sind harmlose

gutmüthige Gesellen, welche ihrer Sprache und ihrer Sitten längst vergessen haben, daß auf Spanisch anreden und vor dem Crucifix ehrerbietig auf die Knie fallen. Statt des Federhutes tragen sie einen Strohhut, über den Feste hängt die bunte Manta, an den Seiten haben sie ganz gewöhnliche, vielleicht in Deutschland verfertigte, Hosen, die Füße sind, wenn überhaupt, mit Strohhandeln bekleidet, und über das Ganze breitet sich ein harmonischer Schmutz.

In jeder Straße Bogotás stößt unser Auge auf eine Reihe auffälliger Typen, welche diesen unteren Volklassen angehören. Da sind die Wasserträger und -trägerinnen, welche in großen irdernen Gefäßen auf ihrem Rücken das Wasser von den öffentlichen Brunnen in die Häuser tragen, da sind zerlumpte Gesellen, einfach als Peone bezeichnet, welche unseren früheren Edelherrn entsprechen und irgend einen Auftrages harren, da kommen andere schon mit schweren Rissen auf dem Rücken oder mit einer Trage voll von Weizen, da sitzen an den Mauern der Kirchen zahlreiche Bettler, welche die häßlichsten Geschwüre zur Schau tragen und in Folge völliger Verwahrlosung statt der Weidenwägen oft nur noch Fleischklumpen haben und darin lediglich einen willkommenen Vorrath zum Betteln bilden. Dort steht man einen Trupp von Sträflingen mit der Reinigung einer Straße oder einer ähnlichen Arbeit beschäftigt. In ihrer Bewachung steht eine fast ebenso große Menge von Soldaten um sie herum, meist Indianer aus Boyacá, oft blutjunge Burschen von 14 bis 15 Jahren, die kaum ihr Gewehr tragen können. Die Uniform ist der französischen nachgebildet, aber meist in zerrissenem Zustande, als Kopfbedeckung werden Kappis geliebt, aber da sie gegen die starken Sonnenstrahlen nicht genügend schützen, trägt man lieber einen Strohhut und stülpt das Kappi auf diesen auf. Marsch und Haltung lassen viel zu wünschen übrig, und es ist überhaupt fraglich, wer elender und zerlumpter aussieht, ob die Soldaten oder ihre Pflegebefohlenen, die Sträflinge, mit denen sie forlial verkehren. Die Officiere, welche meist den mittleren Ständen angehören und einen wenig feinen und intelligenten Eindruck machen, gehen gewöhnlich im Zivilanzenge und tragen nur die Mütze und im Dienste den Säbel als Ausrüstung ihres Berufs.

Damit sind die wichtigsten Typen bezeichnet, welche und in den Bogotaner Straßen entgegentreten. Ein Veler, der etwa Buenos Aires oder Valparaiso kennt, dürfte erlaunt sein, daß ich die Zahlen nicht erwähnt habe; aber in Bogota ist die Zahl derselben in der That verhältnißmäßig gering. Die Zahl der Deutschen mit ihren Frauen und Kindern beträgt nicht mehr als 40 bis 60 Seelen; es sind namentlich Kaufleute, einige wenige Lehrer und Handwerker. Die englische Kolonie ist noch schwächer und zerstückelter. Etwas zahlreicher sind die Franzosen und Italiener, jene Robisten, Juweliere, Tischler und dergl., diese besonders Klempner und Schuhmacher. Jeder Fremde der höheren Stände ist in ganz Bogota von Ansichten bekannt, jeder neue Ankömmling ist ein Wunderthier, das wenigstens begafft wird, bis er allmählich eine gewöhnliche Erscheinung des Bogotaner Straßenrepectoires geworden ist.

Die Herkunft der Bohne.

F. M. Es hat lange Zeit die Ansicht geherrscht, daß die Griechen und Römer unsere gemeine Schminke- oder Gartenbohne (*Phaseolus vulgaris*) unter den bei den alten Schriftstellern vorkommenden Namen Dolichos, Phaseolos, Fasaeolos, Phasiolos, Smilax Kepaea, Loboi angebaut hätten, und man verlegte ihre ursprüngliche Heimath theils nach Indien, theils nach Kleinasien. (S. v. Martens führt die Stelle des Homer, *Ilias* 13, 588 an: „Wie von der breiten Schanfel herab aus geräumiger Tenne, Hüpfel der Bohnen frucht, der gespenstlichen, oder der Erbsen“, um zu beweisen, daß zu Homer's Zeiten die Gartenbohne schon eine häufig gebaute Hülsenfrucht war. Doch hat Wittmack unter den von Virgilio aus Troja mitgebrachten Samen an Hülsenfrüchten nur Zaubbohne (*Vicia faba*), Erve (*Ervum Ervilia*), Gartenerbse (*Pisum sativum*) und vielleicht rothe Bittererbse (*Lathyrus Cicerum*) aber keine Bohne (*Phaseolus*) gefunden. Wittmack folgt der Ansicht Victor Hehn's, daß Homer die Zaubbohne (*Vicia faba*) gemeint habe.

Auch in den Wohlthäusern der Schweiz, Savoyens, Oesterreichs und Italiens hat man, wie Treubohle¹⁾ erwähnt, die Bohne nicht gefunden. Ebensovwenig finden sich Anzeichen von ihrem Vorkommen im alten Aegypten. Man kennt ferner keinen herabischen, althindischen oder Sinesischen Namen, welcher denen von Phaseolos oder Dolichos der Botaniker entspräche. Niernach schien es schon sehr zweifelhaft, daß die Kultur der Bohne in Europa und dem Orient eine sehr alte sei. Immerhin glaubte man annehmen zu können, daß mit dem Dolichos des Theophrast unsere Stangenbohne, mit dem *Phaseolus* des Dioscorides die Zwerg- oder Staudenbohne unserer Kulturen gemeint seien, welche beide die jetzigen zwei Hauptstämme der gemeinen Schminkebohne (*Phaseolus vulgaris*) ausmachen.

Tiefe Ansichten wurden aber gänzlich verändert, als Reisz und Stülkel aus den Gräbern des Todtenfeldes von Acon in Peru Samen mitbrachten, unter welchen V. Wittmack unsere Gartenbohne fand²⁾. Die peruanischen Wälder sind bekanntlich reich in hochbarer Züchtung in den Gräbern zu finden; sie halten oft einen Maisstollen in der Hand, oder Mais in Kolben resp. in Körnern, sowie andere Nahrungsmittel sind ihnen in einer Schale beigegeben. Die Bohnen (*Phaseolus vulgaris*) fanden sich theils ganz für sich allein in einer Schale, theils im Gemenge mit der in Peru und Chile einheimischen *Ph. Phaseolus* Pallari Molina, die mit der Wundbohne (*Ph. lunatus*) nahe verwandt scheint³⁾, ferner mit Maisstößen, Kürbisseknern u. Von unserer gemeinen Bohne traf Wittmack unter den peruanischen Kündern drei Sorten an, von denen die eine mit der jetzt in Europa und vielen Kolonien massenhaft gebauenen purpurrothen Fattelbohne (*Phaseolus vulgaris* var. ob-

longus purpureus) genau übereinstimmt, während die andere der elliptischen *Ph. vulg.* var. ellipticus und der länglichen *Ph. vulg.* var. sphaericus angehört. Die erstere soll nach V. Martens in Europa erst seit etwa 1853 bekannt sein. Es ist daher nicht anzunehmen, daß sie erst von den Spaniern aus Europa nach Peru gebracht worden sei. Wenn ferner auch das große Todtenfeld von Acon zur Zeit der Eroberung oder später noch Leiden aufgenommen hat (was nach allen Anzeichen wohl möglich ist), so ist doch, wie Wittmack zu bedenken giebt, kaum anzunehmen, daß die Eingeborenen ihren Todten vorzugsweise nur eingeführte Produkte sollten mit ins Grab gegeben haben. In Bezug auf Begräbnis- Ceremonien verläßt man noch heutzutage selten die alte, gute Sitte. Auch ist es Tausende aufgefunden, daß in der von der Nothdurft aufgestellten Liste von Pflanzenarten aus den Gräbern jener amerikanischen Arten vorkommen⁴⁾. Augenscheinlich sind also diese Pflanzen und Samen entweder vor der Eroberung niedergelegt worden, oder es haben auch die Verstorbenen Sorge getragen, in die späteren Gräber keine ausländischen Arten hineinzulegen.

Wittmack spricht daher die Ansicht aus, daß die Gartenbohne gar nicht in der alten Welt, sondern in Amerika einheimisch sei⁵⁾. Er stützt sich dabei des Weiteren auf eine Stelle Acosta's (*Historia natural y moral de las Indias* 1590, p. 245, l.), wo es heißt: „Und nicht auf die Rüchenträger und Rüchengebüsche zu kommen! Obgleich es davon verschiedene giebt und viele andere außer den genannten (d. h. Ananas, Melonen und Obst), so habe ich doch nicht gefunden, daß die Indianer besonders (mit Wein umgebene) Rüchengärten haben, sondern daß sie (einfach) Stüde Landes für die Gemüse, die sie brauchen, bebauen, wie z. B. für die, welche sie *frisoles* und *Pallares* nennen, und die ihnen dienen wie uns die Röhrenerbsen (oder Erbsen), Zaubbohnen und Finken, und ich habe nicht bemerkt, daß sie diese (d. h. *legitima*), noch andere Gattungen europäischer Gemüse vor der Ankunft der Spanier hatten.“ An einer anderen Stelle (l. c. p. 271) nennt Acosta Alles, was von den Spaniern nach Amerika gebracht sei, darunter sind *frisoles* nicht verzeichnet.

Das Wort *frisol* oder *frisol* (Bohne) wurde gewöhnlich von *phaseolus* abgeleitet. Nach Ghae's *Dictionnaire encyclopedique* (1853) ist es aber ein amerikanisches Wort; wie Dr. Reiz vermuthet, stammt es von *Frisolibus* oder der Nordküste Südamerikas. Daß die grönländischen Vorläufer des Columbus die Bohnen nach Amerika gebracht haben sollten, ist nicht wahrscheinlich, noch weniger aber, daß die Bohnen sich so schnell verbreitet hätten, um zur Zeit der alten Peruaner schon von diesen benützt worden zu sein. Man könnte annehmen, daß sie von asiatischen Einwanderern nach Amerika gebracht worden seien. Dagegen sprechen aber die bereits erwähnten Gründe. Wird doch in China die Gartenbohne kaum kultivirt!

Die Beschreibungen der Alten lassen sich nun nach Wittmack eben so gut auf die mit der Bohne *legitima* nahe verwandte Gattung *Dolichos* (langhülsige

¹⁾ Der Ueberzug der Kulturpflanzen. Uebersicht von Geog. 1884. S. 428.

²⁾ Sitzungsber. d. Vol. Vereins der Provinz Brandenburg. 19. December 1879.

³⁾ Die Wundbohne wird heute in allen Treppentritten angebaut und ist sicher in Südamerika einheimisch; ob sie außerdem in anderen Erdtheilen ursprünglich vorkommt, bleibt zweifelhaft. Treubohle ist geneigt, anzunehmen, daß sie durch den Sklaventhum nach Amerika nach Guinea eingeführt wurde und von dieser Stelle aus das Innere des Landes und die Küste von Westafrika erreichte.

⁴⁾ In dieser Liste kommt die Gartenbohne nicht vor.

⁵⁾ Nach, aus d. Klub d. Landwirthe. 1881, Nr. 116.

Bohne) deuten, von der man noch heutzutage, selbst in Norditalien, namentlich eine weiße Sorte mit schwarzem Auge als fassoli all' ocelli in großer Menge genießt.

Der Ansicht, daß die Gartenbohne amerikanischen Ursprungs sei, stimmt Professor Körndle neuerdings vollständig bei und stützt den angeführten Grund noch einen neuen hinzu¹⁾. Die Repräsentanten der Gartenbohne aus den Gräberfunden sind nach Willmatt alle Strauchbohnen. Die Vertreter dieser Art in Deutschland und Italien im 16. Jahrhundert und auch lange nachher waren Stangenbohnen. Sie wurden nach dem Zeugnisse von Hieronymus Bod (1539) und Casalpini gleich in zahlreichen Farbenvarietäten eingeführt. Vorher waren sie in beiden Ländern unbekannt und daher wahrscheinlich auch in Frankreich. Die niedrigen Strauchbohnen sind erst viel später eingeführt worden. Es würde nun sehr auffallend sein, wenn sie in Spanien schon vor der Entdeckung Amerikas kultiviert gewesen und nur nach diesem Erdtheile, nicht auch nach Deutschland und Italien gewandert wären.

Körndle geht nun aber noch einen Schritt weiter, indem er die Frage präzise zu beantworten sucht, was denn die unserer Gartenbohne ähnliche Kulturpflanze der Alten gewesen sei.

Zunächst wirft Körndle die Angabe in Priegel und Jessen, Die deutschen Volksnamen der Pflanzen, daß man vor dem 16. Jahrhundert unter *Phaseolus lupinus* und Erbsen verstanden habe, als in der Hauptsache unrichtig zurück.

Für die weitere Untersuchung ist es wichtig, daß nach Plinius, Dioscorides und Columella (1. Jahrh. n. Chr.) nicht bloß die Samen der Pflanze, sondern namentlich die jungen grünen Hülsen genossen wurden. Aëtius (Anfang des 6. Jahrh. n. Chr.) sagt ausdrücklich, daß dies nur mit dieser Pflanze geschähe. Auch ist in Rechnung zu ziehen, daß diese Bohnen theilweise an Stangen gezogen werden mußten.

Nach Aëtius sind bei sich die Namen *Dolichos*, *Phaseolus*, *Lobi* und *Molax* *Kepaea*. Letzteres ist offenbar die *Smilax* *Kepaea* des Dioscorides. Die dünnen Stengel dieser Pflanze wurden sich nach Dioscorides um andere Pflanzen herum und erreichten eine solche Höhe, daß sie Ranken bilden. Sie trägt eine Frucht wie das Wodhorn (*Trigonella foenum graecum* L.), nur länger und voller (fleischiger). In dieser befinden sich nierenförmige Samen von ungleicher Farbe, indem sie zu einem Theile rüthlich sind. Die Frucht wird zusammen mit dem Samen als Gemüse gegessen.

Neben dieser *Smilax* *Kepaea* schildert Dioscorides unter dem Namen *Phaseolus* noch eine andere Nahrungspflanze, die auch grün genossen wurde, aber wahrscheinlich nicht die Höhe der *Smilax* *Kepaea* erreichte.

Diese Angaben lassen sich nun nach Körndle auf eine Bohnenpflanze beziehen, welche noch jetzt in wärmeren Ländern gebaut wird und von den Botanikern mit verschiedenen Namen belegt werden ist. Sie tritt in zwei Formen auf, nämlich als Strauchbohne und als Stangenbohne. Der erstere sind die Namen *Dolichos melanophthalmus* DC., *D. monacialis* Brotzer., *D. Lobia* Forsk. (*Vniabohne*), *D. esquinipalis* L. beigelegt worden. Die Stangenbohne erhielt die Namen *Dolichos Catang* L. (Catang ist der Zumba-Namen für die bohnenartigen Pflanzen), *D. sinensis* L., *D. tranquibariensis* Jacquin²⁾.

¹⁾ H. Körndle, Zur Geschichte der Gartenbohne. Bericht d. Naturhist. Vereins der Prov. Rheinlande und Westphalens. 1885.

²⁾ Wie wir oben haben, hat bereits Willmatt auf die Möglichkeit hingewiesen, daß die alte Bohne der Gattung *Dolichos* angehört.

Der Stangenform würde nun nach Körndle im Allgemeinen die *Smilax* *Kepaea*, der Strauchform der *Phaseolus* des Dioscorides entsprechen.

Der Name *Phaseolus* (bei anderen Schriftstellern *Phaseolus*, *phaseolus*¹⁾) ist unter verschiedenen Formen in das Lateinische und spätere Griechische übergegangen. Heutzutage werden als *Phaseolia* unsere gewöhnlichen Gartenbohnen in Griechenland bezeichnet; *Phaseolia* *Symaita* sind dagegen *Dolichos melanophthalmus*, welcher dort häufig gebaut wird. Die Römer kannten nur diese Strauchform. (Der *Phaseolus* des Galen bezeichnet dagegen eine Stangenbohne.) Ein *Phaseolus* findet sich unter der Piste der Gemüse, welche Karl der Große auf seinen Besitzungen auszusäen befohl, doch glaubt Körndle diesen nicht hierher ziehen zu dürfen, da *Dolichos melanophthalmus* einen wärmeren Sommer verlangt, als Deutschland ihn bietet²⁾. Dagegen wird der *Phaseolus* des Albertus Magnus unsere Art sein, da die Samen das charakteristische Merkmal des *Dolichos melanophthalmus* DC., nämlich einen schwarzen Fleck am Nabel zeigten. Die Bohnen, von denen Petrus de Crescentio (um 1305) und Casalpini (1583) spricht, waren auch niedrige Strauchformen. Die Abbildung, welche Matthioli (1558) giebt, bemerkt wenigstens für Italien mit Sicherheit, daß die niedrige Bohne nicht unsere Gartenstrauchbohne (*Phaseolus vulgaris* nanus) war. Ja, es findet sich sogar schon in dem farbigen Bilderwerke des venezianischen Künstlers, De simpliciibus, aus dem Jahre 1415 auf der St. Markus-Bibliothek in Venedig als *Phaseolus* der *Dolichos melanophthalmus* DC. abgebildet. Dasselbe ist der Fall in den beiden Codices des Dioscorides aus dem 5. Jahrhundert n. Chr., welche als *Phaseolus* die genannte Pflanze abbilden, während für *Smilax* *Kepaea* eine Darstellung fehlt.

Es sei noch erwähnt, daß die Bezeichnung *Vibia* (*Vou-pha*, *Voube*), unter welchem Namen die *Dolichos* *Lubia* Forsk. in Aegypten angebaut wird, wahrscheinlich mit dem griechischen *Voboi* (f. o.) zusammenhängt. Der Name scheint von den Arabern übernommen und weiter verbreitet worden zu sein und er bezeichnet heute fast überall, wo Arabisch gesprochen wird, die alte Bohne. Auch in der Lese *Vimach*, wo nur Wenige Arabisch verstehen, wird sie *Vubio* genannt. In China (Centralasien) heißt sie *Vobia*. In Ostindien besteht der Name *Vobia* für die alte Bohne neben *Koba*, welcher die Gartenbohne bezeichnet. Im heutigen Griechenland bedeutet *Vubia* unsere Gartenstrauchbohne.

Die ganzen Hülsen der alten Bohne, deren beide Formen (Stangenbohne und Strauchbohne) Körndle unter dem Namen *Vigna sinensis* Endl. zusammenfaßt, werden in Italien und Griechenland gegessen, aber, wie es scheint, als Salat. In Peking essen die Europäer die jungen Hülsen getrocknet, die Chinesen vermutlich auch. Die Pflanze wird um Peking viel gebaut, aber die Gartenbohne fehlt daselbst.

Das Vaterland der alten Bohne ist Centralasien, wo sie nach Schweinfurth wild wächst. Schon Schimper sammelte sie 1837 in Afessinien, Koschuz in Kordofan. Wie sie von dort aus nach Europa gekommen ist, bleibt räthselhaft. Von ihrem Anbau in Aegypten im Alterthume ist nichts

¹⁾ Nach Galen ist *phaseolus* nicht dasselbe wie *phaseolus*, sondern bedeutet einen *Lathyrus* (*Lathyrus sativus* L.). Er scheint diesen *Phaseolus* nicht nicht gekannt zu haben. Körndle vermuthet, daß es die reichblühende Erbsen gewesen ist, welche daher später in Westdeutschland die Namen *Järlsen*, *Järlsen* oder *Järlsen* geführt habe.

²⁾ Was ist denn nun als dieser *Phaseolus*? Willmatt die *lupinus*, wie Priegel und Jessen (f. o.) meinen?

bekannt; erst im 6. Jahrhundert wird sie erwähnt. Den Griechen war sie schon vor den Ägypten Alexander's des Großen bekannt. Von ihnen haben sie jedenfalls die Römer bekommen.

Auch für die Gartenbohne hat Prof. Rein Arita als Vaterland angenommen. Doch haben wir keinerlei Anzeichen, daß sie dort wild vorkommt. Auch wird sie im Inneren Aritas nicht angebaut, sondern die Mondbohne (*Phaseolus lunatus*) vertritt ihre Stelle. Nach Allem, was wir bis jetzt wissen, ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß unsere Bohne außer in Amerika auch in der alten Welt ursprünglich einheimisch sein sollte¹⁾.

Als ein etymologisches Kuriosum mag noch die Herkunft der französischen Bezeichnung „haricot“ für Bohne erwähnt werden. Decandolle leitete das Wort von dem italienischen „Arco“ ab, welches sich bei Turante und Matthioli findet und die Schmetterlinge (*Lathyrus Ochrus*) bezeichnet. Körndle widerspricht dieser Ansicht, indem er meint, daß „Arco“ nur ein gemachter Bäckername sei, den man aus dem griechischen „Aratos“ gebildet habe, weil ein italienischer Postname für diese dort nicht kultivirte, sondern nur als Unkraut wachsende Pflanze nicht vorhanden gewesen sei. Ein solcher künstlicher Name werde aber schwerlich vom Volke auf eine zur Zeit schon sehr viel gebaute und geübte Pflanze übertragen worden sein.

Körndle hält dagegen die Erklärung für richtig, welche sich im „Dictionnaire historique du Vancien langage françois“ von La Curne de Sainte-Palaye findet. Haricot bezeichnet ursprünglich ein Gerstl aus klein geschnittenem

Haumfleisch mit verschiedenen Zuthaten. Als solche nahm man später Gartenbohnen (ursprünglich Fèves peintes genannt²⁾) und nannte dieselben daher fèves de haricot, zuletzt kurzweg haricot. Rein ist diese Ansicht nicht. Decandolle hat sie noch fälschlich in seinen „Kulturpflanzen“ zurückgewiesen, im Einklange mit seiner bereits früher geäußerten Ansicht. Er gründet seinen Einwurf darauf, daß zu dem „haricot“ genannten Gerstl nur Rüben genommen würden³⁾. Dies ist allerdings die gegenwärtige Zubereitung (auch Kartoffeln werden benutzt), daß aber früher auch Gartenbohnen genommen wurden, geht aus dem Dict. Acad. von 1694 hervor, wie Körndle zeigt. Dort werden nämlich die Gartenbohnen „Fèves (fèves) de haricot“ genannt. So hat das Wort „haricot“ zwei Bedeutungen gewonnen, welche heutzutage in seinem Zusammenhange zu sehen scheinen. — Für die Uebertragung des Namens eines Gerstls auf die Pflanze führt Körndle ein interessantes Beispiel aus dem Deutschen an. Die Distel (*Panicum miliaceum*) wird bekanntlich in Form eines Bieres genossen und daher nennt man die Hirspflanzen auf dem Felde in Steiermark Hirsb rei und in anderen Gegenden Oesterreichs einfach Hrei. Vielleicht erklärt sich auch der Name des Weises: gelbe Blende, und des Buchweizens: schwarze Blende, in Tirol aus dem Italienischen: Polenta.

¹⁾ Fève ist die Erbsenbohne (Vicia Faba).

²⁾ Geogr. bot. p. 961 — 962. On attribue quelquefois l'origine du mot haricot à l'emploi qu'on faisoit, dit-on, de ce légume pour le plat appelé haricot (Phillips, Hist. cult. vég. I. p. 74, qui l'avait probablement tiré d'un livre français), mais, en fait, le plat nommé haricot est composé avec du mouton seul ou du mouton et des navets (Dict. Acad. 1835).

³⁾ Das von John Forrest in Westaustralien gelundene angeblich wilde Exemplar dürfte nicht ernstlich in Betracht kommen.

Ruder und Canoes in Westafrika.

Von Dr. Fehnel-Loschge.

Wer mit einem der Post und Güter besördernden Dampfer während einer wochenlangen Fahrt fast immer in der Gegend der westafrikanischen Küste entlang reist, hat überdicke Gelegenheit, die Unmöglichkeit und Unsicherheit des Verkehrs zwischen Land und Meer kennen zu lernen. Nicht selten läuft der Dampfer von Faktori zu Faktori, oder von einer Gruppe derselben zur anderen, hier Briefe und Pakete, dort auch noch kleine Mengen Güter und an einzelnen Orten viele Bootsladungen Ballen, Fässer, Säcke abgehend oder aufnehmend.

Es ist ebenso mühsam wie zeitraubend, alle Aufträge richtig zu erfüllen, und mancher Auftrag wird erst während der Rückfahrt oder durch zweite Hand besorgt, weil der Kapitän des Dampfers den Bestimmungsort abzuwege lassen oder nicht finden konnte, oder weil es nicht möglich war, mit dem Lande in Verbindung zu treten. Die irdisch-förmigsten langer Küstenstreifen ist derartig verwirrt, daß sich namentlich bei häufig eintretendem dunstigem Wetter oder bei Nacht auch der erfahrene Seemann über die Lage einzelner Orte zu täuschen vermag. Zuweilen kann aber auch ein Verkehr zwischen Dampfer und Faktoreien nicht stattfinden, weil die an dem einkirmigen Strande lebende Bevölkerung nicht gestattet.

Da an den bei weitem meisten Handelsverhältnissen Westafrikas die Ver- oder Entladung von Gütern stets am flachen Strande zu geschehen hat, geht selbst bei schwacher Brandung der Austausch zwischen Faktori und Schiff nur langsam vor sich; bei starker bewegtem Meere wird er noch viel mehr verzögert und wird auch gefährlich; bei sehr starker Brandung wird er unmöglich. Zumeist entschließt sich wohl ein Kapitän, dem es an Ladung fehlt, während der Heimreise, wenn ihm mittels Signalen von einem Handelsplatze ein verlockender Zuwachs versprochen wird, seinen Dampfer vor Anker zu legen und mehrere Tage lang auf das Niedergehen der Brandung zu warten. Aber seine Hoffnung wird nicht immer erfüllt und nur die Schiffer harren geduldig aus, die zu dem besondern Zwecke geschickt sind, Faktoreien mit neuen Waaren zu versehen und die eingelieferten Güter abzuholen.

Das Passiren der Brandung, eines verhältnismäßig schmalen Whirls von langgestreckten, sich aufblühenden und endlich überfliehenden Rollen, ist dem erfahrenen Mann ein viel bedeutenderes Unternehmen, als dem Neulinge an der Küste, weil letzterer die Tiden der Brandung noch nicht kennt und ihre Gewalt leicht unterschätzt.


In der Regel wird das Passiren der Brandung vom

Meere zum Lande für leicht erachtet, als das in umgekehrter Richtung, weil das kleine Fahrzeug im ersten Falle mit den Röllern läuft, im letzteren gegen die Röllern gerudert werden muß. Es ist Aufgabe des erfahrenen Vefchlehabers der kleinen Mannschafft, den richtigen Augenblick zu erkennen, während dessen einige schwache Röllern auf einander folgen werden, um gerade dann die kurze Strecke des gefährlichen Gürtels zu durchqueren. Seine Aufgabe ist es, den Bug des Fahrzeuges in der richtigen Lage zu erhalten und zugleich das Wort zu geben, damit seine Leute zur rechten Zeit mit Anstietung aller Kräfte die Ruder gebrauchen.

Kommt das Fahrzeug aus der Richtung, wird es von einem brechenden Röllern eingeholt oder, beim Ausgehen, von vorn gefaßt, ehe es den herantossenden Wasserwall er-

klimmen kann, so wird es mindestens mit Wasser gefüllt. Nicht selten aber wird es auch seitwärts überworfen, um und um gewälzt oder, in besonders unglücklichem Falle, sogar in seiner Kiehlrichtung nach hinten übergestürzt. Unter solchen Umständen können selbst stark gebaute Boote mitten durchgebrochen, auch in Stücke zerfchlagen oder doch vielfach beschädigt werden. Güter, die nicht schwimmen, gehen nur zu oft verloren, so daß die Händler einen gewissen Verlaß durch die Brandung in Rechnung zu bringen pflegen. Aber auch Menschen ertrinken oder werden noch häufiger von dem überworfenen Fahrzeug in dem tosenden Wasser- schwall getroffen und schwer beschädigt oder getödtet. Darum sucht jeder Anfasser, wenn der Unfall unvermeidlich ist, möglichst weit seilwärts hinauszuspringen.

Die Kaufleute bedienen sich der in Europa gebanten



Westafrikanische Ruder. (Nach Originalzeichnungen von Dr. Pechuel-Loesche.)

Brandungsboote, die besonders stark, tieflös und doppel- endig mit hochgezogenem Bug und Stern konstruirt sind, so daß sie möglichst schwimmfähig sind und auf den sandigen Strand gezogen werden können.

Die am Meere vorhandenen Eingeborenen, die fast tagtäglich in ihren Canoes den Brandungsgürtel passieren, um seelwärts dann dem Fischfange obzuliegen, sind natur- gemäß auch die berufensten Leute, um die Verschiffung von Gütern zu übernehmen. Ihnen vertraut der weiße Mann seine Brandungsboote und Waaren an, und enthält sich, falls er selbst mit ihnen fahren sollte, jeder Einmischung während der kritischen Minuten.

Ein großer Ehrgeiz besetzt die verschiedenen Mann- schaften und ein tüchtiger Bootsführer ist sich seines Wertes wohl bewußt. Er kennt jedoch die Läden der Brandung

zu gut, als daß er sich angestrichelt derselben nach afrikanischer Art brüsten sollte; nicht selten antwortet er auf die sicher- haste oder ersthaste Frage, ob die Durchfahrt ohne Unfall gelingen werde, in seiner Weise: „Das steht in Gottes Hand.“

Fast ausnahmslos bedienen sich die Bootsmannschaften der kurzen Handruder, der Paddel, die sie auf dem Boots- rande sitzend gebrauchen. Und wenn sie sich auch zeitweilig nach entlegenen Gegenden begeben, so suchen sie doch auch dort den Ruderern die Formen zu geben, die in ihrer Heimath üblich sind. So kann man mit ziemlicher Sicher- heit aus der Gestalt der gebrauchten Ruder auf die Stammes- art der Bootleute schließen. Denn die Ruder wie die Canoes der Küstenbewohner sind von sehr verschiedener Form und technischer Vollendung, obwohl sie doch alle

unter gleichen Umständen und für den nämlichen Zweck dienen.

Die Canoes, welche der nach Süden Reisende in der Regel zuerst erblickt, sind zugleich auch die schönsten in Westafrika. Es sind die zierlichen Einbäume der Krulente an der Ikeriaflüsse. Vor Grand Bassa, Grand Esslers und Cap Palmas pflegen die Dampfer sowohl für den Dienst an Bord wie auch für Handelsläufer an der Küste im Süden Kreuzungen als Arbeiter aufzunehmen oder bei der Rückfahrt wieder abzugeben. Kaum hält der Dampfer an einem der genannten Plätze, so sieht man Menschen zum Strande laufen, bald darauf drängte Gegenstände zwischen den Schaumstreifen der Brandung auf und nieder hüpfen; und dann schwärmen in toller Wuth die Tugende von Canoes heran. Binnen kurzer Zeit mischt sich an hundert der zierlichen Fahrzeuge um das Schiff drängen. Sie sind durchschnittlich vier bis sechs Meter lang, sehr schmal, innen und außen ebenmäßig gerundet, an beiden Enden zugespitzt und aufwärts gebogen, so daß man einem Halbmonde gleichen. Es ist sehr schwierig, in ihnen das Gleichgewicht zu bewahren und die wenigen Insassen hocken, knien oder liegen mit flach ausgestreckten Beinen auf dem Boden. Die Form der Ruder entspricht der von Nr. 3 der Abbildungen oder der punktirte angegebenen von Nr. 2.

Ähnliche gut gearbeitete und zierlich geformte Canoes finden sich nur noch einmal an einer Küstenstraße südlich vom Camero, zu Batanga. Dort aber sind die 3 bis 4 m langen und sehr schmalen Fahrzeuge nicht ganz so schön geformt, sind dagegen so leicht — sie wiegen etwa ein halbes Tausend Kilo — daß die Pächter sie auf dem Trocknen mit sich tragen. Sie finden beim Gebrauch in der Regel nicht in denselben, sondern tritts darauf, so daß die Reine in beiden Zeiten im Wasser hängen; nur wenn sie nicht schnell fahren wollen, setzen sie sich mit flach ausgestreckten Beinen auf den Boden, oder legen die letzteren doch über Wasser an die Außenreite des Canoes an. Ihre Handruder haben ein langes, spatelnähnliches Blatt wie Nr. 5 oder die punktirte Zeichnung von Nr. 2. Die Fahrzeuge der Batangaleute sind zerbrechlich und auch nicht so meisterhaft wie dem Ganen gearbeitet wie die der Krulente, die aus sehr feinem feinsäferigem und hellbraunem Holze hergestellt sind.

Westlich vom Cap Palmas, an der Eisenbein-, Gold- und Elaventeile, sind Canoes und Ruder von den beschriebenen weitest verschieden. Das Handruder mit breitem dreizackigem Blatt, Nr. 1, ist fast ausnahmslos im Gebrauche. Es ist gewöhnlich mit einigen leicht eingeschnittenen und schwarz gefärbten Zeichen verziert. Die Leute von Apam, Wimbos und Acca, die als die besten Brandungsfahrer Westafrikas angesehen werden, nehmen diese Ruderform als die ihnen von Allah her eigenthümliche in Anspruch; sie behaupten, daß dieselbe in den benachbarten Küstenstrichen durch sie erst eingeführt worden sei.

Ihre Canoes sind ungeschäft, flach, viereckig, und im Vergleich mit denen der Krulente als richtige Tische zu bezeichnen. Auf dem Vorbilde sind zum Schutz des brüchigen Holzes Stangen aufgeschraubt, und ebenso sind statt der Stäbe je fünf bis sechs kurze Querstangen eingebunden. Diese viereckigen breiten Einbäume mögen zwar nicht leicht miselagen, aber sie liegen schwerfällig im Wasser und sind nicht zum schnellen Fahren geeignet. Ihre Insassen müssen dagegen sehr große und feingearbeitete Wurmege mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit zu handhaben.

In Untergrüna sieht man zuweilen Mannschaften in den Brandungsbooten der Europäer, namentlich an der Voagoufflöße, welche Handruder wie Nr. 5 und 6 führen.

Diese aber sind nicht dem Lande eigenthümlich, sondern sind bloß ungeschäft, auf Befehl der Europäer angefertigte Nachahmungen. Manche Bootmannschaften führen auch Ruder wie Nr. 1, die von der Goldküste beschafft worden sind. Das an der Küste von Untergrüna vom Ogem bis nach Kienbo von den Eingeborenen benutzte Ruder ist Nr. 7 der Abbildungen. Es ist das einzige Ruder der Westküste, welches nicht aus einem Stiele geschnitten ist, sondern aus einem gewachsenen Stiele und einem eingeseigten Blatte besteht. Es wird stehend gebraucht.

Die Canoes in jenen Gebieten zeichnen sich ebenfalls nicht durch Zierlichkeit aus. Sie ähneln unseren Fischerkähnen, sind recht stetig im Wasser, lassen aber in der Regel nur wenige Leute. Doch werden zu Ankauf an der Voagoufflöße Vascanoes aus einzelnen Bäumen gehauen, die zwei Tonnen und darüber zu tragen vermögen. Zu Cabinda sind die meisten mit leichten Segeln von Basten oder Baumwolle versehen, es sieht sehr hübsch an, wenn eine ganze Flotte dieser Einbäume dort zum Fischfange ausgelegt. So viel mir bekannt, werden nur dort und in der Gegend um die Eingeborenen Segel an.

Südlich vom Congo bis Kienbo brauchen die Eingeborenen statt des einfachen Canoes sehr schwimmfähige Doppelcanoos. Sie bestehen aus zwei Einbäumen, von denen jeder möglichst weit auseinander, aber mit den Vorbändern zusammengezogen ist, so daß die Öffnung viel schmaler ist als der Innenraum. Je ein Paar dieser Einbäume werden an einer Vordrehung so fest mit einander verschraubt, daß sie, gegen einander geneigt, ein recht merkwürdiges Doppelcanoe bilden, dessen Querschnitt oben dem Buchstaben Omega gleicht.

Die Erbauer dieser Canoes führen auch hölzerne Fischspeere mit sich: ein an einem Stiele befestigtes Bündel von zugespitzten Stäben. Letztere werden häufig durch einen in die Mitte eingeklinkten Stein, der zugleich dem Wurfes Wucht gibt, aus einander gehalten.

Weiter im Süden, an der Küste von Benguela, bedienen sich die Eingeborenen des Ambatschlokes, welches genau dem der Schillat am Nile gleicht. Dieses Ambatschloke (Ambatschloke) wird nirgendwo sonst in Westafrika benutzt, obwohl der Ambatsch (Hermisiera elaphroxylon) vorkommt. Abanfon hat das Vorkommen in Zengambien beobachtet; ich habe es am Stanley Pool beobachtet, und vor den Nigerrandungen wie im Alt-Calahar und vor dem Camero Stammküde von Ambatsch im Wasser treibend gefunden.

Auf dem Congo bis zum Stanley Pool und anderen flüssen Untergrüna ist der Einbaum und das Ruder Nr. 7 in Gebrauch, doch sieht man auf dem Congo, dem Kulu-Nyabi und dem Pampa zuweilen auch die Form Nr. 4, aus einem Stiele geschnitten. Auf dem Pampa bedienen sich die Eingeborenen mit Portie auch langer Stangen zum Fortschieben ihrer Fahrzeuge.

Angeschnitten große und vorzüglich gearbeitete Canoes, die besten und größten in Westafrika, bauen die Dualla am Camero, und ihre Handruder haben die schöne spitze Form von Nr. 2. Aber sie gehen mit diesen vortheilhaften Fahrzeugen, welche Kriegsgewesen waren und von 40 bis 70 Ruder getrieben mit der Schnelligkeit von Dampfern über das Wasser fliegen, nicht auf das Meer hinaus. Ähnliche, wenn auch nicht ganz so künstlerisch schön ausgestattete Canoes findet man auf dem Alt-Calahar und den Nigerrandungen des Niger. Im Pampa sind bei den Kämpfen der Eingeborenen sogar Geschütze auf Canoes gebracht und verwendet worden.

Die Benizinte pflegen manche ihrer Ruder, die alle die Gestalt von Nr. 2 haben, sehr reich mit eigenartigen symmetrischen Relief-Schnitzereien zu verzieren. Derartige

Erzeugnisse ihrer Kunstfertigkeit nennen sie „Weiberuden“. Ein Paar derselben habe ich den ethnologischen Museen zu Leipzig und Berlin übergeben.

Kürzere Mittheilungen.

Die Fremdlinge der deutschen Flora.

Einige interessante Mittheilungen über die Herkunft der fremden Bestandtheile der deutschen Flora entnehmen wir einem Aufsatze von Franz Hellwig in Engler's Botanischen Jahrbüchern.

Da Deutschland fast genau in der Mitte unseres Continents liegt, so kann es keine charakteristische von den Nachbargebieten scharf unterscheidende Flora aufweisen. Auch hat die Gegend, unter welcher Deutschland besonders stark zu stehen hatte, das übrige dazu beigetragen, die früher herrschende reichliche Vegetation größtentheils zu vernichten. Als die klimatischen Verhältnisse wieder günstiger wurden, drangen die Bestandtheile der benachbarten Flora ein, um das Gebiet zu besetzen. Dieses wird, da die Einwanderung von S her durch die Alpen verhindert war, vorzugsweise von W her geschehen sein. In West-Europa war die Gegend weniger verödet, und es traten hierher aus dem Mittel-Europa verdrängten Arten gehalten. Auch kam es durch die Mittelmeerländer in direkter Verbindung mit dem Osten, und östliche Formen haben sich bis hierher verbreitet. So erhielt unser Gebiet nicht nur die westlichen, sondern auch die südlichen und viele östliche Pflanzen von W her. Auch von O her kam die Einwanderung statt. In einem großen Theile von Mittel-Europa war die Vegetation gleichfalls zerstört worden und weite Gebiete zur neuen Besiedelung vorhanden. Sie wurde ausgefüllt von Pflanzen, die sich in Süd-Europa gehalten hatten resp. von ihnen der neu eindringen.

Die neu eintreffende Vegetation wurde sodann aus dem Gebiet, als der Mensch anfang, Viehherden zu halten und die Kultur des Bodens in Angriff zu nehmen.

Wenn nun auch meistens nur die Gehirgspflanzen, welche die Gegend überdauert haben, im eigentlichen Sinne in unserem Gebiete einheimisch, d. h. entstanden sind, so pflegen wir doch alle jene Arten, die das Heimathrecht schon seit Jahrtausenden erlangt haben, einheimisch zu nennen (Flora indigena). Es gilt nun von diesen diejenigen Pflanzen zu sondern, welche erst durch Vermittelung des Menschen zu uns gelangen, und diejenigen, welche ihre Einwanderung erst in einer Zeit bevorzugen, die nicht gar zu weit von der unteren entfernt liegt.

Nach Abzug der Kulturpflanzen lassen sich die übrig bleibenden Pflanzen dieser Flora advena in folgende vier Abtheilungen einteilen: Adcrankräuter; Ruderalpflanzen (Gewächse, die in der Nähe menschlicher Wohnungen, auf Schuttplätzen, etc. leben); in historischer Zeit eingewanderte Pflanzen; aus Gärten verwilderte Pflanzpflanzen. Der weitest gründe Theil unserer Adcrankräuter (154 Arten) ist nicht bei uns heimisch; das Resttheil stellt sich etwa wie 1:4. Die Fremdlinge gehören hauptsächlich dem Süden Europas (sowie dem Mittelerraubgebiete, und zwar hier zu 2/3 dem östlichen Theile desselben an).

Es weis hier die Pflanzengeographie den Weg, den die Kultur genommen hat, den die Völkerschaften nahmen, welche die Getreidearten über die Erde verbreiteten. Mit Ausnahme des Roggens, Hafer und Weins, die direct von Osten zu uns kamen, verbreitete sich die Kultur unserer Adcrpflanzen über Süd-Europa und drang von W her in unser Gebiet ein. Unter unseren Adcrkräutern ist ein großer Theil, welchen

die hiesigen Bedingungen nicht völlig zulagen und die daher fortwährend einer neuen Einschiebung bedürfen. Diese sind fast alle erst neuerdings mit dem geistigsten Verkehr zu uns gekommen und haben sich besonders mit dem Meer und Futterbaue, also erst seit Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts, verbreitet. Vier Arten von Unkräutern hat uns Amerika geschickt: *Cuscuta racemosa*, *Veronica peregrina*, *Ambrosia artemisiifolia*, *Galinsoga parviflora*.

Für die Verbreitung von W her hat das Meer viel zu leisten beigetragen, die durch Boden- und Klima-Verhältnisse bedingt war. So sind fast alle kältebedürftigen Pflanzen, von denen die Unkräuter 24 aufweisen, auf dem W beschränkt geblieben und treten in der Ost-Hälfte nur sporadisch auf.

Im Gegentheil zu den Adcrankräutern überwiegt bei den Ruderalpflanzen (55 Arten) bei Weitem die Zahl der einheimischen Arten (31). Ein Theil der Einwanderer ist aus hier wieder von W her mit der Kultur zu uns gelangt, ein anderer ist von O oder SO, dem Land der Flüsse folgend, eingebracht; einige aus Süd- und Gärten verwildert. Die große Zahl der einheimischen Arten erklärt sich zum Theil, wenn man den reichlichen Procentsatz an Vertreter, welche von den schließlichen Uebersiedelern dazugebracht worden, berücksichtigt, und dabei bedenkt, daß in früherer Zeit Mittel-Europa wahrscheinlich ähnliche Salzseen aufgewiesen hat, wie jetzt Asien und Süd-Europa. Auch kam der Mensch, der sich bereits in jener fernsten Zeit in Mittel-Europa ausbreitete, frühzeitig in der Nähe seiner Wohnstätten die für das Gedeihen dieser Pflanzen nöthigen Bedingungen, d. h. einen fruchtbaren und salzreichen Boden, und ähnliche Verhältnisse fanden sie in der Nähe der Höhlen, die den Raubthieren lange Zeiträume hindurch zum Aufenthalt dienten.

Die Ruderalpflanzen zeigen, größtentheils sowohl einheimische wie eingebürgerte, eine ziemlich gleichförmige Verbreitung durch das ganze Gebiet. Hauptächlich sind es Pflanzen, welche mit einem Boden vorlieb nehmen können, den die meisten anderen Gewächse scheuen; sie beschränken ihn zuerst und halten ihn so lange besetzt, bis sich eine Gummischicht über dem sterilen Schuttlande gebildet hat, dann verdrängen die Gewächse des angrenzenden fruchtbaren Landes, besonders die rasch wachsenden, diese ersten Kolonisten und stellen die Gleichförmigkeit der Flora wieder her.

Vonnachweisbar in historischer Zeit eingewanderten, aber völlig eingebürgerten und oft weit verbreiteten Pflanzen werden 13 Arten aufgeführt. Von diesen ist *Senecio vernalis*, das sich mit so großer Gedeihfähigkeit und in solchem Maße verbreitet hat, daß polizeiliche Verordnungen zu seiner Unterdrückung nöthig wurden, von O her spontan eingewandert (seit 1826). Noch drei andere Arten stammen aus Ost- oder Süd-Europa. Sieben oder acht Arten kam aus Nordamerika¹⁾ eingeschleppt oder aus Gärten verwildert. Nur eine Art (*Oxalis corniculata*) entstammt dem Mittelerraubgebiete.

¹⁾ Darunter die 1896 eingewanderte *Walfrucht* (*Viola canadensis*) und das überall verbreitete *Kriegerkraut* (*Geranium macranthum*), welches 1855 in einem ausgepflanzten Fegelsalze eingeschleppt wurde.

Was nun die aus der Kultur entflohenen Pflanzungen betrifft, so weit dieselben wirklich eingebürgert sind, oder doch wenigstens nicht bloß vorübergehend verwildern, so können 22 von ihnen, d. h. etwa der fünfte Theil, als in einem Theile des Gebietes einheimisch bezeichnet werden. 27 resp. 22 Arten haben ihre Heimath in Süd- und Südost-Afrika. Unter diesen finden wir uralt indische Pflanzen, welche wahrscheinlich schon von den Römern zu uns gebracht und in den kleinen Vorgärten des westlichen Deutschlands während des Mittelalters gepflegt wurden und noch heute in den Gärten gezogen werden; zu ihnen gehört der Goldlad (*Chloranthus cheiri*), das „Welbelgelein“ des Mittelalters, welches an unzugänglichen Stellen im Weinthale sich an verschiedenen Stellen in großer Zahl angekeimt hat und im ersten Frühjahre mit seinem Theile die anliegende Landschaft erfüllt. Etwa 15 Arten kommen aus dem Mediterrangebiete; Aken hat sieben, Amerika außer den zahlreichen Aker- und Solibago-Arten noch 10 Species geliefert.

Der Kilima-Ndscharo.

Da die deutsch-afrikanische Gesellschaft bisher noch wenig über ihre Erhebungen hat veröffentlichen lassen, so muß man es um so dankbarer anerkennen, wenn von fremder Seite einer der wichtigsten Theile Ostafrikas solche eingehende Schilderung erhält, wie der Kilima-Ndscharo in dem neuen Buche d. H. Johnson's (*Der Kilima-Ndscharo. Forschungsreise im östlichen Aequatorial-Afrika. Nach einer Schilderung der naturgeschichtlichen und commercialen Verhältnisse, sowie der Sprachen des Kilima-Ndscharo-Gebietes. Autorisirte deutsche Ausgabe. Mit Portrait, über 80 Abbildungen und vier Karten. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1886*). Der Zweck des Johnson's Reise (1884) war ein naturwissenschaftlicher, nämlich das Sammeln von Pflanzen und Thieren auf diesem höchsten afrikanischen Berge (ca. 5800 m), auf den der Reisende bis 4973 m Höhe hinaufgestiegen ist. Da das Gethier des Berges vulkanisch und darum wahrscheinlich neueren geologischen Urfprunges ist, so ist klar, daß die vorwiegenden Züge seiner Vegetation sein hohes Alter verrathen können; dieselbe ist mit derjenigen Abessinien's und des Kaps in gleichem Grade verwandt. Welche von diesen beiden Floren im Vordringen begriffen ist, läßt sich aber noch nicht entscheiden (S. 312 ff.).

Das Urtheil des Reisenden über die Umgebung des Berges ist — und dies muß in Deutschland vor Allem interessieren — ein überwiegend günstiges. Allerdings ist dieselbe von dem schmalen fruchtbaren Küstengürtel durch eine dreizehn Tagesmärsche breite Wüsten (Kifla) getrennt, die mit hartem, abstoßendem Pflanzenwuchs bedeckt ist und fast allen stiehenden Wassers entbehrt (S. 82, 373), ein nicht zu unterschätzendes Hinderniß für die Ausbeutung jener Bergländer. Auch hat sich die böse Pest der Schenkbänder in denselben eingekeimt (S. 123), und es wird Mühe machen, denselben das Handwerk zu legen. Aber aus den trockenen, heißen, fast unbewohnten Ebenen steigt man in kurzer Zeit durch tropische Vegetation und majestätische Wälder mit Treibhaus-temperatur empor in liebliche Gegenden mit frischem, grünem Pflanzenwuchs, so mild, gleichmäßig und gesund, als befände man sich zur Sommerzeit im südwärtsigen England, um zuletzt die leblose Wüsten von Eis, Felsen und Schnee zu erreichen (S. 301). Die Gegend südlich vom Gebirge ist noch überaus reich an Wild (Kap. 21); als Gegenwände des Exportes werden angeführt (S. 261 und 569 ff.): Elenclein, Thierfelle, Straußenfedern, Krokodillhäute, Bantoks, Kopal, Kastorei, Kaffer, der wild wachst, Orseille, Eisen, Kupfer und namentlich Vieh. Der Hauptwerth des Gebietes für die Zukunft liegt jedoch in der Bodenproduktion. An verschiedenen Stellen (S. 266, 267, 270) weist der Verfasser, natürlich im englischen Interesse, darauf hin, daß viele oder

jene Gegend für europäische Besiedelung besonders geeignet (?) sei. Eintheilen haben die den Berg bewohnenden Völkerstämme es trefflich verstanden, die von der Natur gebotenen Hilfsmittel zu benutzen. In jeder Oekoth (S. 112) brömt ein Bach, und dem Kame entlang, häufig auch längs der Seiten des Felsrücken, fließt ein künstlich geleiteter Kanal, welcher an einer höheren Stelle oder bei einem Wasserfälle von dem Bache abgezweigt ist und in sanfter Neigung längs der Hügelseiten hinfließt. Das alles ist natürlich Menschenarbeit, aber so fleißig sind zu verschiedenen Zeiten die Völkerstämme auf dem Kilima-Ndscharo gewesen, daß es wohl kaum einen Ort aus dem südlichen Abhänge des Berges gibt, welcher nicht mit einem Bewässerungskanale versehen wäre — oder gar mit drei bis vier Kanälen in verschiedenen Höhen —, welche längs seiner abfallenden Seiten oder auf dem Rücken hinunterführen und die terrassenartig über einander liegenden Gärten mit Wasser versorgen. An den Stellen, wo Kriege das Land verwüstet haben und die Hügel nicht länger angebaut und bewohnt sind, bleiben doch diese früheren Kanäle erhalten, obgleich wegen mangelnder Unterhaltung viele eintrocknen oder überwachsen. Die Bewohner des Berges blieben deshalb auch im Jahre 1884 von der größten Hungersnoth verschont, welche längs der Küste wüthete und ungezählte Menschen dahintrast (S. 200).

Von Politik hält sich Johnson fern; doch sei darauf hingewiesen, daß Mosambi im Kuxthal nach seiner Darstellung 1884 die Oberherrlichkeit des Entens von Zanzibar anerkannte (S. 283), also nicht ohne Weiteres von der deutsch-afrikanischen Gesellschaft beansprucht werden kann.

Auf die 16 Kapitel, welche die Reise schildern, folgen solche über Klima, Geologie, Botanik, Zoologie u. s. w. Das über Anthropologie (19) bringt manche Ergänzungen zu Thomson's Schilderung der Rasse und (S. 410 ff.) eine interessante Skizze der Wabango, unter denen der Autor Monate lang verweilt hat; dies Kapitel, was das ganze Buch, ist mit flotten, charakteristischen Bildern von des Reisenden eigener Hand geschmückt. Besonders eingehend behandelt ist schließlich im 20. Kapitel die Sprachen des in Rede stehenden Gebietes, namentlich die der Rasse, über deren Verbreitung von 5. Grade südl. Br. nordwärts bis über den 5. Grad nördl. Br. hinaus (Kama, Vori) eine Karte beigegeben ist. Dieser Theil von Johnson's Buch erregt sich des besondern Beifalles einer solchen linguistischen Autorität, wie Friedrich Müller's (siehe Oesterreichische Monatschrift für den Orient, 1886, S. 113). — Was uns unangenehm in Johnson's so lehrreichem Buche berührt hat, ist die hühnische Invektive gegen den verstorbenen Deoborah Gosses (S. 8), der ja in seiner Kritik zweifellos über das hinan geschritten ist, nichtgeschehener oder aber seine großen Verdienste bestat; wir erinnern an seinen Nachweis der Domville'schen Fälschungen, an seine Arbeiten über die Reisen der Bombeiros, des Greca u. s. w. Ein wenig von seiner Methode und Kritik könnte der Mehrzahl der heutigen englischen Geographen gewiß nicht schaden, weil ihr Johnson's Buch selbst auf S. 2 den Beweis erbringt, selbst daß auch Johnson geographische Aufnahmen gänzlich außer Acht gelassen.

Das neuentdeckte Goldfeld in Westaustralien.

In Westaustralien, und zwar im nördlichen Kimberley-Thierste, ist nach langem vergeblichem Suchen jetzt ebenfalls ein, wie es scheint, reiches Goldfeld entdeckt worden. Es liegt 543 km östlich von Port Hedon. Dieser auf einer Landzunge in 17° 18' südl. Br. und 123° 41' östlich von Gr. am King's Sound gelegene Hafen wurde vor erst 1½ Jahren angelegt und ist noch ein sehr unvollständiger Ort. Er wird auf drei Seiten von Mangrove-Sümpfen in der Ausdehnung von 27,5 km umgeben, deren schädliche Ausdünstungen zur Malaria und in den Morgenstunden Fieber und andere Krankheiten verursachen. Das Trinkwasser hatte

man bisher 6,5 km weit hergehoben, aber jetzt hat eine Bohrung durch den Trappstein in der Tiefe von 4,57 m gutes Wasser geliefert. Fort Derby zählt zur Zeit 13 Gebäude, weiß für Aufzucht von Waaren Schimmel, und mehrere Zelte, seine Bewohner besaßen sich auf 100. Ein Polizeimagazin und einige Polizeisoldaten sind dastell stationiert. Die Reise von hier aus nach dem neuen Goldsteine ist mit vielen Schwierigkeiten und Kosten verbunden; sie führt über eine unwegsame und zum Theil schwer passbare und an Wasser und Gras arme Gegend. Man muß sich mit Lebensmitteln aus, was sonst nöthig ist, nicht bloß für die Reise, sondern auch für die ganze Dauer des Aufenthaltes auf dem Goldsteine den Fohlen aus vollständig versehen, und für diesen Transport sind Packthiere erforderlich, welche man wieder nicht in Fort Derby anlangen kann, sondern per Schiff mitbringen muß. Eine solche Anstrahlung auf jedes Monate berechnet sich mindestens auf 130 Pf. St. und wie diese nicht hat, sollte lieber bleiben, wo er ist, wenn er sich nicht großen Glücke aussetzen will. Die ziemlich allgemeine Annahme, die goldhaltige Gegend liege an dem in der Längs-Richtung entpringenden und oft, und dann nordwärts laufenden Erd R., ist nicht richtig. Mr. Wardman (vergl. „Globe“, Bd. 49, S. 187 u. 1.) entdeckte seitlich zuerst an den Ufern dieses Flusses Spuren von Gold; aber die auf diese Richtung dahin stehenden Digger verlassen diese Gegend als ausgehölet sehr bald wieder und folgten glücklicheren Angaben in anderer Richtung. Das bisher gegrabene Gold, welches sich bis Mai dieses Jahres auf ungefähr 2200 Unzen im Werthe von 100 000 Mark, darunter ein Goldkornen von angeblich 2½ Pfund Gewicht, besaßen haben soll, wurde meistens am Gt. R. (liegt in dem Canton R., ungefähr 48 km, bevor dieser sich wieder mit dem Erd R. vereinigt) und an dessen Nebenflüsse, dem

Flad Gt. R., gefunden. Der Erd mündet, nachdem er dann noch den R. R., den Bow, den Ben und den Graham in sich aufgenommen, in 15° 18' nördl. Br. und 128° 8' östlich von Gr. in den östlichen Arm des Cambridge-Gt. R. Das Gold liegt 2 bis 3 Fuß unter der Erdoberfläche, theils unter den Wurzeln des dort sehr verbreiteten tussock-grass. Der schwarze Baumwurz zeigt größtentheils verflämerte und nur zu demnächst langliche witzige, eine Gullapineart. „Gold“, schreibt ein Reporter des Melbourne Argus, „steigt sich überall. Wo immer man gräbt, findet man Spuren davon, aber sogenannte pockets oder Lager mit frugigem Golde oder größeren Stücken finden sich meistens nur in den Schluchten. Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt der eigentliche Goldreichtum dieser Gegend in den zahlreichen Quarzgruben, welche dieselbe durchziehen, in deren Bearbeitung aber natürlich bedeutende Kapitalien gehören werden.“

Nach der Angabe des Regierungsgemetres Harry Johnson, welcher in den letzten drei Jahren das Gebiet vom King's Sound bis zum oberen Gt. R. und von da wieder bis zum Cambridge-Gt. R. erforscht hat, liegt der Oberlauf des Gt. R. vom Cambridge-Gt. R. nur 467 km entfernt. Dazu kommt, daß sich diese um 96,5 km längere Route (sich mit Fahrwegen versehen läßt, und daß gutes Gras und Wasser überall existiren, was sich von der Fort Derby-Route keineswegs sagen läßt. Nur die Seefahrt nach diesem Golde würde von Seiten der eine ungemein längere Zeit erfordern und darum auch viel heftiger sein.

Die Entdeckung dieses Goldsteins hat in Australien große Bewegung hervorgerufen, und an allen größeren Häfen der östlichen Kolonien einen Dampf voll besetzt mit Abenteurern, welche ihr Glück versuchen wollen, dahin.

Henry Gressly.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— In der k. k. botanisch-zoologischen Gesellschaft in Wien bestrich, wie wir dem „Bot. Centralbl.“ entnehmen, kürzlich Dr. D. Stapf, indem er an die Anobachtung und die Abnahme des festlichen Salzgebirges bei Hallstatt anknüpfte, die pflanzenliche Ueberreste, welche im sogenannten Heibengebirge gefunden wurden. So heißt nämlich jener Theil des Hallstätter Salzgebirges, der Spuren des festlichen Salzgebirges aufweist. Es ist bald arm, bald reiches Gebirge, das sich nach dem Verlaufe der Gruben und Schächte, insbesondere unter dem Einflusse eindringender Wasser gebildet hat. Die Grube, soweit sie pflanzenlicher Natur sind, zerfallen in drei Kategorien: 1) Behandtheile der Pflanzendecke, welche die Taggenade über dem Bergwerke bekleidet. Es wurden durch Wasserbrüche und dergl. in die Tiefe geführt. 2) Verarbeitete Stücker, theils Reste von Wurzeln und Stämmen, theils Stübe von Knochen und anderen Befandtheilen der Zimmerung. 3) Ueberbleibsel von Speisen in menschlichen Excrementen. Die letzteren, unter welchen 25 Arten vertreten sind, beweisen, daß vor etwa 1300 bis 1500 Jahren die Vegetations-Verhältnisse auf dem oberen Hallstätter Salzberge genau dieselben wie heute waren, daß auch damals schon gemischter Wald und sammpige Wälder, Moore das Tagewies bedeckten. Die Nussbäume: Buche, Fichte und Tanne — die Bäume konnte nicht ganz sicher nachgewiesen werden — fanden wie heute, so auch zur Zeit des festlichen Salzgebirges, in erster Linie in Verwendung. Die Speisereste endlich weisen große Mengen von Setaria italica (Weizen) und der zweizeiligen Gerste auf. Die letztere

speziell stimmt ganz und gar mit derjenigen, die gegenwärtig z. B. in Ungarn als Mohár gebaut wird, überein. Die letztere entspricht einer feinstreutigen Sorte.

— Die Verte der Gt. R. See, das entzündende Montreux (der Name ist aus Monasterium, kleines Kloster, Mäuser, wie der Ort im 11. Jahrhundert heißt, entstanden), schildert Alfred Gerstle in Nr. 3 der „Europäischen Wanderbilder“. Die 25 Bilder von J. Weber sind, wie gewöhnlich, kleine Meisterwerke; eine detaillirte Karte ist beigegeben, was eine entzündende Verherrlichung in dem Plane dieser viel verbreiteten Serie ist.

— Die Zahl der Mineralquellen in Frankreich vertheilt sich auf die einzelnen Departements wie folgt: Puy de Dôme 130, Pyrénées-Orientales 100, L'Ardèche 77, Les Vosges 76, L'Ariège 69, Hautes-Pyrénées 64, La Loire 36, Le Cantal 34, Haute Garonne 31, Basses-Pyrénées 31, 29 Quellen haben eine höhere Temperatur als 46° C. Bei zehn Quellen beträgt die Temperatur 47 bis 52°, bei acht 53 bis 58°, bei sieben 60 bis 68°, bei drei 75 und 77°. Die höchste Temperatur haben die Wasser von Chaudes-Aigues (Cantal), nämlich 81°.

Afrika.

— Ein hochinteressanter Fund ist der „Mail“ vom 18. Juni zufolge Mr. Linders Petrie, dem Beauftragten des „Egypt Exploration Fund“, gelungen; in Tell De Jensen im nordöstlichen Nubien, was Ägyptologen und Distoriker längst für das keltische Daphne der Griechen

und für das Thaspanche die Bibel erklärt haben, hat er die Ruinen jenes Pharaonenpalastes aufgefunden, welchen der Prophet Jeremias im 43. Kapitel erwähnt. Dortin hatte etwa im Jahre 585 vor Chr. Johanan, der Sohn Kareas's, die Töchter des gefangenen Königs Zedekia gehäufet, denen Kuzi 110 ab Ka (24. Duanah) der Hophra der Juden und Aries der Griechen ihren Wohnsitz in seinem Palaste zu Thaspanche anwies. Der Schutthaufen führt merkwürdiger Weise noch heute den Namen el-Kalr el-Bint el-Zabudi, „das Schloß des Judenthums“; erbaut wurde das Schloß, wie die Ausgrabungen ergeben haben, von Plammisch um 660, welcher daneben in einem besetzten Lager seine karischen und ionischen Söldner, die ihm zum Throne verhoßen hatten, anordnete. Die Waben des Königs, welche er mit den Grundsteinen zusammen verpackte, wie Cypershalen, Korarreiber, Erzproben, die Knochen eines geopferten Ochsen und eines kleinen Vogels, und eine Anzahl kleiner Töfelchen von Gold, Silber, Lapis-Lazuli, Jaspis, Garnet und Porzellan mit eingegrabenen königlichen Namen und Titeln, hat Petrie unter den vier Ecken des Bauwerkes wiedergefunden. Seinen Untergang fand der Palast wahrscheinlich, wie es Jeremias (Kap. 34, Vers 10) prophezeite, durch Nebuchadrezzar (Nebuch Nejar), der über die Juden von Babel gelieferte Hilfe erbat und um einen Wachen unternahm. Ägyptische Inschriften zufolge wurde er durch Hophra geschlagen; babylonische Inschriften schreiben dagegen ihm den Sieg zu, und letzteres ist leicht möglich. Wenigstens befinden sich im Museum zu Babel drei Thontafeln mit Nebuchadrezzar's Namen, Titel, Verwandtschaften u. s. w., welche wahrscheinlich von hier stammen, und solche Cylinder führte der babylonische König auf seinen Festhängen mit sich, um den Platz, wo er seine Standarte und seinen Siegeskronen aufstiege, zu bezeichnen. Die zertrümmerten und verbrannten Reste, welche von Pharaos's Haus in Thaspanche jetzt gefunden worden sind, zeigen deutlich, welches Schicksal der Babylonier der Zukunftshölle von Zedekia's Tödtung vor fast dreitausend Jahren bereitet hat.

— Daß der Sankara ein rechtsfertiger Nebenbuhler des Kaffa ist, wissen wir seit der Kaffa-Fahrt des Lieutenant Wismann: ein Begleiter desselben, Dr. Louis Wolff, hat jetzt die Entdeckung gemacht, daß auch der Lomami, welcher in 9½° südl. Br. entspringt und unter 5° südl. Br. sich auf etwa 150 km dem Congo bei Niangue nähert, durch den Sankara dem Kaffa tributär ist. Dr. Wolff war bekanntlich (vergl. „Globus“ Bd. 19, S. 111) beauftragt, die die Wismann'sche Expedition begleitenden Lokala auf einem Dampfer in ihre Heimath zurückzubringen. Nachdem dies geschehen und an der Mündung des Lwo in den Lanza die neue Station Lwo errichtet war, unternahm Dr. Wolff an Bord des „An Avaut“ eine Entdeckungsfahrt auf dem Sankara, von welchem sie dahin zur Mündung und ein Stück des Mittellaufes im Lande der Wafongo (5° südl. Br.), viel leicht auch die Canelle, bekannt waren. Dr. Wolff ist den von Osten kommenden Fluß circa 800 km weit hinaufgefahren und dann in den von rechts einmündenden Lomami eingebogen, welchen er 140 km weit aufwärts verfolgte, bis ein Schabau an der Maschine ihn zur Umkehr zwang. Von letzterem Strome war und bisher die Canelle und der Mittellauf durch Camero, Fogo und Wismann bekannt, aber auf Stanley's Autorität bin ließ man ihn fälschlich nördlich vom Äquator in den Congo münden, anstatt in den Sankara. Auf dieser neu entdeckten Wasserstraße können

Schiffe in der That bis auf 150 km sich dem wichtigsten Punkte Niangue und dem Ranjema-Lande nähern, und zwar in der geraden Richtung, während dies auf dem weit nach Norden ausbiegenden Congo wegen der Stanley-Fälle nicht möglich ist; ob mit dieser Entdeckung wirklich viel gewonnen ist, wie man sich in Briefen verspricht, laßt sich eine vielleicht entfernte Zukunft lehren.

Inseln des Stillen Ozeans.

— Der britische Special-Kommissar für Ren-Guinea hat mit einem Privatbau Hause einen Kontrakt auf drei Jahre abgeschlossen, wonach letzteres monatlich ein Pachtbayer von Turodoo Island nach Fort Moresby und dem Orlap und zurück laufen lassen wird. Die Regierungssubvention dafür beträgt 50 Pfd. St. monatlich.

— Der Explorer Dr. Stewart hat im April dieses Jahres in Begleitung von vier Mann von Turodoo Island (10° 45' südl. Br. und 122° 15' östl. von Gr.) aus eine Reise nach Ren-Guinea unternommen, um das weithin vom N. N. liegende Gebiet zu erforschen.

Nordamerika.

— Die Entdeckung indianischer Grabbügel in Tennessee erbringt den Beweis für alte Handelsbeziehungen der keltischen, damals von Cherokee's bewohnten Gebiete nicht nur mit den Küstenvölkern des mexikanischen Meeres, sondern selbst mit dem asiatischen Meere. Besonders fanden sich Muscheln mit unzweifelhaft asiatischen eingezeichneten Bildern und Zeichen. (Ob Aunleete? Auch in australien, paläonienischen und selbst ertrischen Gräbern hat man bekanntlich Stücke der erdträhnlich-pachydonten Tridacna gigas mit eingezeichneten Zeichen gefunden.)

— Welche schauderhafte Weisel die Tornados für die südöstlichen Staaten der Union fand, bewies der jüngst erschienene Bericht des „U. S. Signal Office“ für 1884. An einem Tage, dem 19. Februar, kamen 45 Tornados zum Ausbruch und wurden durch sie 800 Menschen getödtet, 2500 verwundet und über 15000 ihres Lebens beraubt. Im ganzen Jahre wurden 1054 Personen getödtet und über 3800 verwundet. Manche Districte werden so häufig von Wirbelstürmen durchzogen, daß man die Befriedung der Viehhäuser bannen hat aufgeben müssen.

— In Florida hat man kürzlich Reste prähistorischer Menschen entdeckt. An Sarasota-Bay fand man zwei mensichliche Skelette, welche Prof. Leidy als den letzten Wäden und den ersten Leinwandwirbel bestimmte. Die Lage der anderen Theile des Skeletts war durch zerfallene Knochenstücke bezeichnet und die Föhlung, welche den Kopf umhüllte, war deutlich sichtbar, wenn auch jede Spur von dem Kopfe selbst verschwunden war. Die Leute in der Nachbarschaft erzählten, daß noch zu ihrer Zeit der Schädel vorhanden gewesen, aber allmählich zertrümmert worden sei. Die Überreste waren in einen holzartigen eisenhaltigen Sandstein eingebettet, und die vorhandenen Knochen in Limonit (Brauneisenstein) umgewandelt. Sie dürften die am vollständigsten versteinerten menschlichen Reste darstellen, welche bisher bekannt geworden sind. Die Schicht, welche die Knochen enthält, erstreckt sich hart am Meeresufer hin und ist wahrscheinlich post-pliocänen Alters, obgleich dies noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte wegen der Abwesenheit anderer Fossilien und ausgedehnter Schichten in der Nachbarschaft.

Inhalt: Die Austral- oder Tubaui-Inseln. (Mit drei Abbildungen.) — Dr. Alfred Hettner: Die Voge-lauer. I. — Die Herkunft der Wolke. — Dr. Fehnel-Loesche: Ruder und Gabel in Westafrika. (Mit einer Abbildung.) — Kürzere Mittheilungen: Die Fremdlinge der deutschen Flora. — Der Klimm-Waldschr. — Das neuentdeckte Goldfeld in Westafrika. Von Herrn Gressfath. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afrika. — Inseln des Stillen Ozeans. — Nordamerika. (Schluß der Heftung: 3. Juli 1886.)

Verlag: Dr. H. Kiepert in Berlin, S. W. Unter den Eichen, 11, III. Et.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.

Nr. 6.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Aubree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Von den Samoa Inseln.

Unter den kleineren Inselgruppen des Stillen Oceans ist der Samoa-Archipel wohl die wichtigste, nicht nur durch ihre natürliche Beschaffenheit, sondern auch der großen Interessen wegen, welche Europa und namentlich auch das Deutsche Reich dort hat. Durch die Erklärung vom 6. April dieses Jahres, in welcher der genannte Staat und England ihre Reichthümer im westlichen Stillen Ocean abgegrenzt haben, würde sie dem englischen Einflusse unterstellt worden sein, wenn sie nicht ausdrücklich (ebenso wie einige andere Gruppen) in einen Zusatzartikel für neutral erklärt wäre.

Der Samoa-Archipel ist zuerst 1722 entdeckt und dann im Laufe des 18. Jahrhunderts wiederholt von Seefahrern besucht worden (unter diesen auch von La Perouse's traugigen Aufenteufel 1787); doch erst den Missionaren in späterem Jahrhundert war es vorbehalten, Licht über denselben zu verbreiten. Er dehnt sich in der Richtung von NW nach SO zwischen 172° 45' und 168° 9' westl. L. aus und besteht aus drei größeren Inseln: Savaii, Upolu, Tutuila und der Mangruppe, drei kleineren Inseln, welche weiter östlich liegen; ferner sind noch mehrere kleinere Inseln, namentlich die äußerste Grenze des Archipels nach D hin, die Insel Rohe, zu erwähnen.

Das feuchte Seeklima ist nicht ungesund zu nennen, es ist einer üppigen Vegetation sehr günstig; ebenso wird eine solche durch die Art des Lebens befördert. Die Inseln sind alle hoch und bergig, die höchsten Spitzen erreichen etwa 1200 bis 1300 m; die Berge sind vulkanischen Ursprungs, die unterirdische Thätigkeit ist noch nicht erloschen. Nur wenige Küstenteile gefährden die Schifffahrt in geringem Maße. Wo die vulkanischen Massen verwittert sind, geben sie der Pflanzwelt, welche der indischen an Pracht ähnlich ist, reichliche Nahrung; wo die Kultur die Wälder nicht

entfernt hat, sind die Inseln von oben bis unten mit starken Bäumen bedeckt, wie sie auf den Gruppen des Stillen Oceans nur ausnahmsweise vorkommen.

Tutuila besitzt einen guten Hafen in der Bai von Pogo-Pogo; häufiger wird jedoch von europäischen Schiffen, der Nähe der Niederlassung wegen, der Hafen von Leone besucht. Begleiten wir den früher schon erwähnten Alie (Marin¹⁾) bei einem Besuche, den er an Bord eines französischen Kreuzers der jetzt genannten Bai machte. Die Ankunft eines Schiffes verursacht in dieser Gegend, welche sich noch viel von ihrer ursprünglichen Wildheit bewahrt hat, unter den Eingeborenen eine große Aufregung; von drei verschiedenen Seiten strömen sie in ihren Canoes herbei, Männer und Frauen, bloß bis zur Hüfte bekleidet, ruderten nach dem Talle ihres Orlanges zu dem französischen Schiffe hin. Die Männer waren auf dem Schenkeln tatnirt, die Frauen auf Brust und Hand mit Zeichnungen geschmückt, die durch Anwendung des Feuers sich auf der Haut erhoben. Die mit Rall weißgefarbten Haare geben Allen einen sonderbaren Anstrich; Zweck dieses Verfahrens ist es, die lange Mähne, welche den Stolz der Krieger ausmacht, roth zu färben.

Bei einem Ausfluge nach der Bai von Franca, wo 1787 de Pongle mit 10 Begleitern ermordet wurde, machte Marin die Befanntschaft eines Häuptlings Kolo, der ihm als Dank für etwas französischen Tabak den Anblick einiger hundert Personen verschaffte, die in eigenthümlicher Weise dem Fischfange oblagen. Auf das Geheiß einiger alten Weiber hin sammelten sich die Teilnehmer, Männer und Frauen, und nachdem sie sich ihrer Leichten

¹⁾ Le Tour du Monde, Nr. 1301.

Hülle entledigt hatten, begaben sie sich, jeder mit einem Blatte der Kokospalme angedrückt, ins Wasser. In einer gewissen Entfernung vom Ufer angekommen, wendeten sie sich um und traten den Rückweg an, wobei sie sich einander näherten und endlich einen geschlossenen Halbkreis bildeten. Auf ein gegebenes Zeichen lehnte die ganze Linie zum Lande zurück, die Blätter der Kokospalmen wurden senkrecht in das Wasser gehalten und bildeten so eine Art belebter Wand, vor welcher die fischergestalt eingeschlossenen Fische in toller Flucht dem Lande zuflüchten; die kleineren sprangen auf den Strand, wo die Frauen sie ergriffen und in ihre Körbe warfen, die größeren versuchten die Linie zu durchbrechen, doch sie wurden größtentheils durch einen Schlag betäubt. Ein Theil der Beute, von der üblichen Kawa und

einigen anderen polyneesischen Getränken begleitet, wurde zum lederen Mahle bereitet.

Eine eigenthümliche Bemerkung über die Kawafeste, welche Baron Hübner¹⁾ gelegentlich macht, möge hier mitgetheilt sein. Die Missionare sagen mir, schreibt er, daß sie auf ihren Reisen gerne Einladungen zu denselben annehmen, weil sie die Gemüther günstig stimmen und Gelegenheit zu ernstlichen Gesprächen bieten.

Ähnlichkeiten scheinen an der Tagesordnung in Oceanien, denn kaum an Vord zurückgekehrt, wurde Marin mit den anderen Offizieren schon wieder abgeholt, um einem Tanzfeste beizuwohnen, welches einer der Häuptlinge zu Ehren der Italiener (Franzosen) gab. Der Häuptling führte ihn zu einem Schuppen, wo die Tänzerinnen sich zum Feste



Fischfang in der Fiancaboai (Samoa).

vorbereiten. Den Hauptbestandtheil ihrer Toilette machte außer den dürftigen Hüllen sehr vieles El aus, welches, mit Muschi wohlriechend gemacht, nicht nur zum Salben des Körpers gebraucht wurde; auch der Blättergürtel war mit El getränkt. Als Schmuck trugen die schönen Haleschönheiten, zum Theil mit dem Hauar eines Schweines als Anhängel; ein Mummentanz war in das üppige, schwarze Haar geschlochten. Das Fest begann. Die Tänzer scharrten sich hinter ihren Tänzerinnen und bewegten die Arme im Takte; die Handbewegungen waren von wundervoller Feinheit, der Unterkörper verharrte in vollkommenem Unbeweg-

lichkeit. Die Scene veränderte sich; Tänze in aufrechter Stellung folgten. Die verschiedensten Gesichte kommen dabei zum Ausbruche, bald sind die Tänzer wild und aufgeregte, bald hinreichend und häufig auch geradezu unausländig.

Wir begleiten Marin von Tutuila nach Upolu (Apia); aber auflast ihm in seinen ziemlich oberflächlichen Betrachtungen über die politischen Zustände der Gruppe zu folgen, welche nichts Neues bieten, wollen wir lieber hierüber einen anderen Augenzeugen, den bekannten Weltreisenden Baron Hübner (a. a. D. siehe oben) hören, an dessen Mund wir die glatte Bahn der Politik betreten. Dr. Canisius, der Konjunkt der Vereinigten Staaten, ein Sohn Westphalens, Dr. Stübel, ein Sachse, der jetzt zum deutschen Konfular-

¹⁾ A travers l'Empire Britannique (1883—1884) par M. le Baron de Hübner. Hachette & Co. 1886.



Zum Tanze geschmückte Samoaner. (Nach einer Photographie.)

dienste gehört, und ein Engländer, Mr. Churchward, ein früherer Kavallerie-Offizier, bilden das Kleeblatt, welches Apia regiert. Die Gemeindevverwaltung scheint nach dem Beispiele der europäischen Kolonien in China gebildet zu sein. Der König hat derselben allerdings den Grund und Boden, den sie ihr eigen nennt, nicht verkauft, wohl aber den Gebrauch desselben gegen eine jährliche Rente überlassen. In Wirklichkeit bildet sie eine Art Condominium, welches die durch den Vertrag von 1879 bis zu einer gewissen Grenze gemeinschaftlich auftretenden Konjunktur der drei Mächte Deutschland, England und der Vereinigten Staaten ausüben. Durch einen zweiten, in demselben Jahre abgeschlossenen Vertrag erkannte der König die Intubition des englischen High Commissioner über alle

britischen Unterthanen, welche im Archipel leben, an. Die Municipalität in Apia unterscheidet sich dadurch von den Settlements in China, daß in dem zuerst genannten Orte die Gewalt gemeinschaftlich durch die Konjunktur dreier Mächte ausgeübt wird, während in China die verschiedenen Niederlassungen vollkommen von einander unabhängig sind.

Der Art der Verwaltung, wie sie in Apia stattfindet, spendet Baron Hübner das größte Lob; wir haben hier im Kleinen, sagt er, die Lösung der schwierigen Aufgabe einer gemeinschaftlichen Verwaltung, und es bleibt nur noch zu untersuchen, ob dieses Resultat nur durch die guten Einrichtungen oder die Persönlichkeit der Konjunktur erzielt worden ist.

Der Mechanismus ist ein ziemlich einfacher, seine



Mündung des Flusses von Apia. (Nach einer Photographie.)

(Wieder sind eine Magistratsperson und sechs Polizeibeamte, die derselben direkt untergeordnet sind; alle gehören der farbigen Rasse an, trotzdem haben sie nicht die geringste Mühe, ihre Autorität den Weißen gegenüber zu behaupten; die Polizeibeamten beziehen zwischen 20 und 35 Dollars monatlich; das Einkommen der Municipalität beläuft sich auf 5000 Dollars. Die Bevölkerung ihres Gebietes betrug im Ganzen 165 Weiße und 218 Negern; unter ersteren befanden sich 75 Deutsche, 41 Engländer, 23 Amerikaner, 13 Schweizer und Holländer, 11 Franzosen, 2 Scandinavier. Außerhalb der Municipalität lebten noch 200 Personen, welche nicht zu den Eingeborenen gehörten, darunter 75 Weiße (wovon 23 Deutsche, 39 Engländer, 4 Amerikaner, 4 Scandinavier und 5 Franzosen). Unter

den Engländern befanden sich 13, unter den Franzosen 5 Missionare; die Deutschen finden größtentheils als Beamte in den Plantagen Verwendung, die übrigen Weißen sind Händler, welche alle für die beiden deutschen Häuser Geschäfte machen.

Die einheimische Verwaltung ist ganz patriarchalisch, nur die Familienhäupter üben politische Rechte aus. Die Bevölkerung des ganzen Archipels wird auf 30 000 bis 34 000 Seelen geschätzt.

Der Handel ist größtentheils in Händen von zwei bedeutenden deutschen Häusern (Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft, und Ruge u. Komp.); außerdem bestehen noch vier kleinere Häuser. Nach dem in den deutschen Weißbüchern veröffentlichten Berichte des deutschen Konsuls



Sicht von Apia und der französischen Missionstation. (Nach einer Photographie.)

Dr. Stübel betraf sich der Umzug der deutschen Handelskäufer auf 112 500 Pfd. St., der aller anderen auf 107 500 Pfd. St. Die Handels-Unternehmungen bedecken eine Verbräue von etwa 2500 Hektaren, zu deren Veranbarung gegen 1200 fremde Arbeiter eingeführt sind.

Interessant ist das Urteil, welches Baron Hübler über den Deutschen in der Kirche fällt. „Ich habe den Deutschen an verschiedenen Punkten der Erde beobachtet; überall, wo ich ihn getroffen habe, war er immer derselbe, vielleicht hat er, was ihm namentlich in der zweiten Generation leicht begegnet, seine Sprache vergessen, er hat manche Gewohnheiten seiner Umgebung angenommen, aber in seinem Geiste und seinem Charakter bleibt er Deutscher. Im Allgemeinen ist er intelligent, einsach, nüchtern, sparsam, geduldig, andauernd, muthevoll, doch nicht bis zur Unbesonnenheit. Er sieht nicht nach schnellem Geringem aus und wagt nicht gerne. In dieser Hinsicht unterscheidet er sich von dem Angelsachsen, welcher mit Vorliebe abenteuerliche Unternehmungen aufsucht und sehr oft mit Erfolg aus denselben hervorgeht. Der Deutsche geht langsam, aber sicher vor; wo er einmal Wurzel gefaßt hat, läßt er sich nicht vertreiben. Im Allgemeinen ist er, namentlich in den unteren Klassen, besser unterrichtet als der Angelsache und darum besser geeignet, sich fremden Zuständen anzupassen; als Arbeiter theilt er mit dem Schoten den Ruf, der erste Kolonist der Welt zu sein.“

Man wird ohne nähere Erläuterung finden, daß Manches von dem, was Baron Hübler sagt, von Anderen in anderem Lichte angesehen wird; namentlich was die Erhaltung der Nationalität angeht, dürfte die von ihm gemachte Bemerkung doch wohl nicht stichhaltig sein, wenigstens in den Fällen, wo der Deutsche isoliert oder ziemlich isoliert in die fremde Umgebung tritt.

Im Allgemeinen ist die Ansicht des wehrgenannten Weltreisenden den deutschen Unternehmungen im Samoa-Reichthum günstig. Die Verbindung von Handels- und Plantagen-Unternehmungen bietet gewiß große Vortheile, kann aber auch unter Umständen Gefahren haben. Die Pflanzungen werden bis jetzt keinen Vortheil ab und jedenfalls haben die Pflanzler nach der Theorie des besten possidenten fremden Wettbewerber nur wenig zu fürchten; bis jetzt richtet sich außerdem der Unternehmungsgelust englischer und australischer Kapitalisten auf andere Theile des Stillen Ozeans.

Zwischen Deutschen und Engländern findet Baron Hübler in den Grundzügen ihres Wesens, so wie er sie

bei der Arbeit gesehen hat, eine große Ähnlichkeit und keine Spur des Zurückgegangenen. Sie haben nur zu wollen, um Erfolg zu haben, sie sind die ersten unter den Nationen. Nur besitzt England viel größeren Reichthum als Deutschland; auf diesem Reiche würde der Weltkampf ungleich sein.

Die Handelsbewegung des Jahres 1883 wird wie folgt angegeben:

	Ange- kommene Schiffe	Tonnen	Einfuhr Pfd. St.	Ausfuhr Pfd. St.
Deutsche . . .	92	19 286	58 258	50 891
Englische . . .	35	3 799	9 103	1 180
Amerikanische . .	18	2 776	28 146	—

Ueber den König von Samoa sagt er Folgendes: Malietoa ist, wie man mir mittheilt, kein Idiot. Es ist ein gewöhnlicher Mensch, der, wenn man ihn auf seiner Stelle gelassen hätte, heute nichts weiter als ein großer Stammeshäuptling sein würde. Man hat ihn zum Könige gemacht, doch das ist er nur den Vertragsmächten gegenüber, seine Vorgesetzten wollen ihn nicht als solchen anerkennen. Dadurch entstehen manche Schwierigkeiten, z. B. kann er nicht, wie die Konsulate verlangen, genügend für die Sicherheit auf der ganzen Insel sorgen.

Der Hafen von Apia ist der Mittelpunkt für den ganzen Handel dieser Gruppe. Die Stadt selbst bietet Gegenüber der höchsten Art zwischen der Zivilisation und dem Naturzustande; neben den kleinen, zierlichen Häusern und Wäldern der Reigen erheben sich die Hüften der Kanalen, welche die Reiser nicht haben verlassen wollen. Das Panorama, welches die Kirche von Apia dem Ankommenden bietet, ist entscheidend: die Umrisse sind ganz verschieden von den scharfen Formen, die man in Oceani so häufig erblickt; die Insel Upolu eröffnet eine weite Aussicht über fruchtbare Ebenen, welche nur von einem Berge, dem Muliemberge, unterbrochen und beinahe in zwei gleiche Theile getheilt sind; weiter im Hintergrunde erheben sich die im Inneren gelegenen Mauna Berge, während auf dem Vordergrund die weissen Häuser der Niederlassung im Sonnenlichte aufleuchten.

Ein echtes Tropenbild bietet die Mündung des Apia-Flusses.

Die Bogotäner.

Von Dr. Alfred Hettner.

II.

Unsere stichige Betrachtung der Bogotäner Bevölkerung, wie sie und in den Straßen der Stadt entgegentritt, hat uns gelehrt, daß wir in sozialer Beziehung drei große Schichten unterscheiden können, welche seitlich durch keine scharfen Linien von einander getrennt sind, sondern in einander übergehen, und daß diese drei sozialen Schichten drei verschiedenen ethnologischen Gruppen entsprechen, da in den höheren Klassen das weiße, in den unteren das indianische Blut vorherrscht, und in den mittleren beide zu ungefähr

gleichen Theilen gemischt sind. Dieser Sonderung der Stände nach Klassen liegen heute keinerlei gesetzlichen Bestimmungen zu Grunde, sie ist nur eine Folge der Schiedung, welche in der Kolonialzeit bestand und welche sich noch nicht vollkommen verwischt hat. Man kann die Stellung der Weissen in gewisser Beziehung mit der des alten deutschen Adels vergleichen, der zwar keine gesetzlichen Vorrechte mehr besitzt, aber doch im Ganzen immer noch eine gewisse soziale Präponderanz behauptet, während einige seiner Glieder zum

Proletariat herabgesunken und Neulinge, durch Verletzung des Adels oder doch thatsächlich, ihnen gleichberechtigt zur Seite getreten sind. Ähnlich findet man in den besten Kreisen Bogotás einzelne Vollblut-Indianer, und unter der Hefe der Bevölkerung einzelne reine Cassiquianer. Die Weissen legen, besonders den Europäern gegenüber, Werth auf ihre spanische Abstammung, aber das Volk ist das Bewußtsein des Stammesunterschiedes fast völlig verloren gegangen; als Indios bezeichnen sie lediglich die arme Landbevölkerung, während die meist wieder den Namen Indios auf die Indios bravos, das heisst die uncivilisirten, noch ihre eigene Sprache redenden Indianer beschränkt, welche sich in den heißen, unwaldbedeckten Felssteinen und einzelnen Gebirgswäldern erhalten haben.

Unter diesen Umständen ist es natürlich äusserst schwierig, zuverlässige Angaben über die ethnologische Zusammensetzung der Bogotäner Bevölkerung zu gewinnen; nur eine Commission von unparteiischen Sachverständigen, namentlich von Keuzlen, könnte diese Aufgabe lösen. Aber so lange noch keine solche Commission die Frage studirt hat, glaube ich meiner, übrigens an den Wahrscheinlichkeiten von fremden Kontrollirten, Beobachtung mehr Gewicht beilegen zu dürfen — als den von Nationalitätseitelten Vermuthungen telembianischer Schriftsteller, welche auch in die Bücher harmloser Reisenden übergegangen sind. Während hier die Zahl der Weissen auf 50 Proc. angelegt wird, kann man meiner Meinung nach nur etwa 15 Proc. als Weisse bezeichnen, bei denen eine Vermischung indianischer Blutes zwar nicht ausgeschlossen ist, aber doch zurecht; auf Neger- und Negermischlinge kommen nur 1 bis 2 Proc. der Bevölkerung; der Rest wird sich zu ungefähr gleichen Theilen auf Cholos, d. h. Mischlinge von Weissen und Indianern, und ganz oder nahezu reine Indianer vertheilen.

Diese alle sind es, welche das Hauptcontingent zu der unteren Bevölkerungsschicht stellen, die wir als den Arbeiterstand oder, um gleich den columbianischen Ausdruck zu gebrauchen, den Stand der Peone bezeichnen können. Nur ein kleiner Bruchtheil dieser Klasse, der den Uebergang zur nächst höheren Stufe bildet, hat ein bestimmtes Handwerk erlernt und liegt demselben dauernd ob, die meisten leben bald als Arrieros, d. h. Maulthierreiber, oder Veten auf der Landstrasse, bald arbeiten sie als Manerz auf einem Ban, bald als Packer und Träger in einem Geschäft, bald haben sie sich als Tiener in einem Hause verdingt, bald lauern sie auf müssig nähr.

Sie wohnen in den kleinen aus Lehm gebauten, mit Stroh gedeckten Ranchos (d. h. Hütten) der Vorstädte und Hinterstädte, oder auch in den unteren, fenterrainartigen, Stodwerken der Casas altas, soweit dieselben nicht von Läden und Werkstätten besetzt sind. In einem kleinen Raume wohnen da viele Personen zusammengepfercht, außer dem Ehepaar und seinen Kindern oft noch verschiedene männliche und weibliche Aemterwandte brüder Theile. Daß solche Wohnungsverhältnisse der Gesundheit und Sittlichkeit nicht gerade zuträglich sind, ist klar, aber wir dürfen diesen Punkt doch nicht zu sehr hervorheben, sonst möchte etwa ein columbianischer Schilderungen der sozialen Zustände im Eingebirge oder in manchen deutschen Großstädten veröffentlichen, die in dieser Beziehung kaum viel besser sein werden. Der ganze Haushalt besteht aus einem Tische, vielleicht ein paar einfachen Stühlen mit einem Ueberzuge aus Ochsenhaut oder auch nur einer kleinen Bank, auf der die Frau den ganzen Tag hockend arbeitet. Als Betten dienen Strohmatten und Ochsenhäute, welche Abends auf dem Fußboden ausgebreitet werden, das Essen wird hinter dem Hause in einem großen Topfe bereitet, den man

auf drei Steine stellt und durch darunter angezündetes Holz erwärmt. Hier wie überall im Hochlande liebt Kartoffel, Mais und auch Weizen, in der Form von dicken Suppen, den Hauptbestandtheil der Nahrung, aber auch Hefe, wie eher mehr gegessen als von den armen Veten in Deutschland, und nur die Aermsten müssen sich den täglichen Genuß von Eshelade und Weisbrot vertragen. Unter Vier wird durch die Chichas, ein aus Maismehl und Zuckersirup durch Gährung bereitetes Getränk, vertreten, das etwas theurer als einfaches Bier in Mitteleuropa (das hier kostet nämlich einen halben Real, d. i. 20 Pfennig beim Normalwerthe nach) zu stehen kommt, aber wohl mehr Nahrungsmittel als dieses enthält.

Die Chicheras, d. h. die Tiendas (d. h. Läden), in denen die Chichas verköhlt wird, entsprechen etwa den kleinen Produktengeschäften, welche man in solchen Dörfern findet, und sind für das Bild von Bogotá in hohem Grade charakteristisch. Hier kauft das Volk seine gewöhnlichen Bedürfnisse, Eier, Eshelade, Brot, Cigarren, Streichhölzer, Seife u. s. w., hier findet es wohl auch eine warme Suppe aus Maismehl und Kartoffeln bereit, hier trinkt es, wie gesagt, namentlich seine Chichas, die in großen Gefäßen am Boden steht und mit der Tonna (der angeschößelten halben Schale einer farbigenartigen Frucht) geschöpft wird. Aus solchen Tonnas wird auch getrunken, sorglich bläst die Chichera, ehe sie dieselbe dem Gaste überreicht, darüber hin, oft greift sie auch mit dem Finger hinein, um die gröberen Staubtheilchen zu entfernen, die sich, sei es in Folge der Verwitterung, sei es in Folge der Aufbebung, fast immer in der Chichas finden. Sehr elegant pflegt die Einrichtung einer solchen Tienda nicht zu sein; ein breiter Vordachtheil theilt den kleinen Raum in zwei Hälften, vorn drängt sich das Publikum, hinten sind, auf Brettern und an Seilen, die Schilde der Läden aufgestellt. Ist ist das ganze Gerüst voll von Flaschen der verschiedensten Farben, in denen der Fremde zu seinem Entsetzen lauter geistige Getränke vermutet, aber dieselben sind größtentheils nur mit Wasser angefüllt und dienen lediglich als Stoffsache. In Folge dieser Viehhaberei haben leerer Flaschen von angenehmer Farbe in Bogotá einen ganz beträchtlichen Werth (etwa 30 bis 40 Pfennig), so daß der Genuß z. B. ausländischer Vines dadurch etwas verbilligt wird. Besonders Abends drängt sich das Volk in diesen Chicheras zusammen; stundenlang bleibt man plaudernd und singend, wie sie, schreind, wie wir sagen würden, vor dem Schenktische stehen, vielleicht lauscht man den melancholischen Weisen (den sogenannten Bambucos), welche irgend einer dem Tiple (einer einfachen Guitarre) entlockt. Dabei geht die Tonna mit Chichas beständig von Hand zu Hand, vielleicht wird dazwischen ein Trago (wirklich Schind) von Anisado (dem landesüblichen, aus gepökeltem Anisdest unter Zusatz von Anis destillirten Brantwein) genommen, allmählich stellt sich ein Rausch ein, und das anfänglich harmlose Betrugen wird immer unwiderwärtiger.

Bei den Bettlern und Gassenhockern, welche die tiefstehenden Kategorien der Bevölkerung bilden, geht aller Verdienst auf Chichas und Anisadobrantwein darauf, ihre Kleidung ist meist so zerlumpt und, ebenso wie sie selbst, so elendst schmutzig, wie wir es selbst bei den schlimmsten heimischen Tagelöhnen nicht zu sehen bekommen, ihr Nachtlager schlagen sie in der That irgend eines Hauses auf, ohne bei dem milden Klima Bogotás ernstlich von der Kälte zu leiden und ohne befürchten zu müssen, daß der Strenge (Nachtwächter) sie in ihrer Ruhe aufstört und zur Polizei bringt; kann erweist es sie aus ihrem festen Schlafe, wenn ein heimtückischer Bewohner des Hauses über sie stolpert.

In dem Vogotianer Rolle liegt überhaupt ein gewisser Zug der Verkommenheit, welcher der Vandrbevölkerung in dieser Weise fremd ist. Vogota übt in dieser Beziehung einen ähnlichen Einfluß wie die europäischen Großstädte aus. Von allen Seiten strömt besonders die männliche Jugend hier zusammen, weil sie hier einen besseren Verdienst und einen größeren Lebensgenuß als in den kleineren Dörfern und den einsamen Hütten findet oder wenigstens zu finden glaubt. Aus dem allgewohnen Kreise patriarchalischen Lebens herausgerissen, den Verführungen der großen Stadt preisgegeben, das wenig gute Beispiel der gebildeten Jugend vor Augen, macht der Einwandbeter hier eine Umwandlung durch, welche nicht gerade zu seinem Vortheile diene. Zwar eignet er sich gewisse Formen an, welche unseren Arbeitern fremd sind, seinen Dant flattet er mit einem „mil gracias“ (tausend Dank) ab, er entfernt sich nicht ohne ein „con su permiso“ (mit Ihrer Erlaubniß), er legt sich einen großen Vamastrockhut zu u. s. w., aber dabei wäscht er sich monatlich nur einmal, spudt er ununterbrochen, reichen seine Schullekenntnisse im besten Falle bis zu etwas Lesen und Schreiben und den vier Species. Er ist durch und durch verlogen, stiehlt in kleinen Beträgen, wenn er nur kann, ist aber zu Einbruchdiebstählen und anderen schweren Verbrechen zu feige, er ist friedend unterwürfig oder grenzenlos frech, je nachdem es ihm paßt. Die Edelheiter sind wahre Antipathien dieser schönen Eigenschaften: giebt man ihnen nach irgend einer Versorgung den üblichen Lohn, so fordern sie wenigstens das Doppelte und Dreifache dafür und machen, besonders dem Fremden gegenüber, einen Hüllesspektakel, bis sie sich von dessen Standhaftigkeit überzeugen und ihrer Bege zucken, um den Erwerb in der nächsten Chidra zu betrieffen. Auch mit seinem Dienste hat man die liebe Noth. Für den fleissigen Gang in die Stadt braucht derselbe zwei bis drei Stunden, bei jeder Versorgung macht er seinen kleinen Ausflugs, hat er nur irgend Gelegenheit, so bringt er gern einige Reales bei Seite, zu seiner Rechtsfertigung erfindet er die verwickeltesten Geschichten, und glaubt man ihm dieselben nicht, fündern seht ihn ernsthaft zur Rede, so dreht er einem wo möglich den Rücken und geht seiner Wege. Seine ganze Habe besteht in einem Bündel, das ihn nicht belästigt; wenn nicht als Diener, so findet er vielleicht Arbeit als Maurer oder Artiero oder schlägt sich sonst irgendwo durch. Es steht ein vogabundenhafter Zug in dieser Bevölkerung, eine Unabgängigkeit von festem Wohnsitz, fester Stellung und festem Verze, von jeder farramen Andit, die poetisch sein mag, die aber den sozialen Fortschritt nicht begünstigt. Bei dem weiblichen Geschlechte kann man den guten Einfluß einer gewissen Gebundenheit deutlich beobachten; die weiblichen Diensthoten, die nur selten aus dem Hause heraus kommen, sind besonders unter einer thätigen Hausfrau oft williger und erwerthlicher als viele deutsche Dienstmädchen; mit der Aufsicht fällt aber nur zu oft jeder sittliche Halt hinweg, gewinnen die, schädlichen Einflüsse der großen Stadt die Oberhand.

Der gewöhnliche Vogotianer Peon verdient täglich sechs bis höchstens acht Reales (2 M. 40 bis 3 M. 20 Pfg. Normalwerth). Davon braucht er, wenn er ledig ist, zwei bis drei Reales für seine Ernährung; seine Kleidung bekommt er auch nicht umsonst, eine Xuana z. B. kostet ihn wenigstens 30 Reales, ein Paar Hosen 20 bis 40 Reales. Die meisten aber haben sich schon jung verheirathet und unterhalten außerdem ihre Mütter und Schwestern, denn gerade in den unteren Volksschichten sind zärtliche Liebe der Eltern zu ihren Kindern und kindliche Dankbarkeit gewöhnliche Züge. Wenn da noch etwas erspart wird, wird es im Boden vergraben oder sonst irgendwo versteckt, um im

Falle von Krankheit oder Noth hervorgeholt oder um zu Handelsgeschäften verwendet zu werden, die diesen Peon immer im Sinne liegen, die aber selten einen bedeutenden Gewinn abwerfen.

Es liegt nahe, die sociale Lage des Vogotianer Peon mit der des deutschen Arbeiters zu vergleichen. In Folge der geringen, oft zerrissenen Kleidung und der schlechten Wohnungen haben wir zuerst den Einbruch, als ob das Posa des Vogotianers ein noch viel bedauernswertheres als das des Deutschen sei, oder wenn wir die Nahrung beider betrachten und sehen, daß jener die Qualen des Hungers nicht kennt, wenn das gleichmäßig milde Klima und zeigt, daß er auch dem Froste wenig zu leiden hat, so werden wir in unserem Urtheile doch bedenklich. Der Vogotianer Peon hat vollkommene genug an seiner Xuana, er leht sich gar nicht nach einer besseren Wohnung; was wir für äußerste Armut hielten, ist häufig nur Bedürfnislosigkeit, die ihrerseits mit dem niedrigen Stande der Kultur zusammenhängt. Jeder Vogotianer Peon könnte, wenn er nur Werth darauf legte, ein nettes, wenn auch einfach möbirtes, hübsches sein eigen nennen. Eine andere Frage ist es freilich, ob der Einzelne im Stande sein würde, sich durch Arbeit und Sparsamkeit zu Vermögen und einer höheren socialen Stellung hinauf zu arbeiten. Ich glaube, daß ihm das noch viel schwerer gemacht ist als seinen Standesgenossen in Europa oder Nordamerika, weil Handel, Industrie und Handwerk nur ein kümmerliches Dasein fristen und wenig Raum für aufstrebende Kräfte gewähren. Der Landarbeiter kommt vielfach nach Vogota, weil er da ein bequemer Leben findet, aber wer seinen Kindern eine sichere Existenz gründen will, wird doch aufs Land zurückkehren müssen. Auch der Charakter dieser Indianer ist zu frühem Aufstehen wenig geeignet. Es handelt sich nicht um ihre ursprünglichen Anlagen und Bildungsfähigkeit, über welche wir viel zu wenig unterrichtet sind, sondern um ihren jetzigen Charakter, wie er sich unter dem verdummenden und erschöpfenden Drucke der spanischen Herrschaft gebildet hat. Die heutigen Indianer gehen die Nacht weiter, in die sie gestochen werden, aber es fehlt ihnen die Urthilskraft und die Energie, um selbständig etwas anzugreifen.

In dem Mittelstande finden sich die Eigenschaften des Indianers mit denen des Spaniers in den verschiedensten Abmischungen vermischt. Er läßt sich daher noch viel schwerer in ein einheitliches Bild zusammenfassen und kann überhaupt in den kleineren Vandrstädten viel besser als in Vogota studirt werden, wo ihm die charakteristische Verbindung mit dem Vandrleben fehlt, und wo sich der Handwerker, der Gemmer, der Inhaber eines kleinen Ladens, der Salzbrunnenbeamte als besondere bairische Modifikationen herausgebildet haben. Ein Theil von ihnen hat selbst den Stroch und die Xuana abgelegt und ahmt die europäische Kleidung der höheren Stände nach, so daß die mitunter für sie angewandte zusammenfassende Bezeichnung gente de ruana eigentlich nicht mehr richtig ist. Ihre Wohnungen nehmen den zweiten mittleren Ring ein, welchen wir im Pampasplan Vogotias unterscheiden, nämlich den Ring der einkindigen, aber doch schon aus Aboes gebanten, gedächten und mit Ziegeln gebauten Häuser, die, je nachdem, zwei bis zehn bewohnbare Wohnzimmer enthalten. Gewöhnlich wohnt eine ziemlich Anzahl von Menschen in einer solchen Wohnung zusammen, denn außer den meistens sehr zahlreichen Kindern pflegen auch so und so viel Väter, Schweftern und Vesen zum Vandrhalte zu gehören, und die Kinder selbst bleiben häufig auch nach ihrer Verheirathung mit ihren Nachkommen im Hause der Eltern. Die Heirathbare Weilläufigkeit des Wohnens, welche uns zuerst so verwundert,

wird dadurch also bedeutend eingeschränkt. Die Wohnlöh dieser Wohnungen ist sicher eine sehr düstige, aber ich bin in Bogota zu wenig in solche Haushaltungen hineingekommen, um darüber Näheres berichten zu können. Auch den Mittagsstich wollen wir ungernstet lösen; aus den Reisen im Lande kommen wir gerade mit diesen Ständen häufig in Verührung und lernen ihre Lebensweise besser kennen¹⁾.

Das Einkommen, in Geld ausgedrückt, kommt ungefähr dem Einkommen gleicher Kreise in Deutschland gleich, aber da Wohnung, Kleidung und alle feineren Lebensbedürfnisse in Bogota so viel theurer als in Deutschland sind, so ist die Lebensweise der Bogotaner Kleinbürger verhältnismäßig ärmlicher. Am schlechtesten sind die Subalternbeamten gestellt, weil sie ihr geringes Gehalt meist erst

¹⁾ Vergl. „Globus“, Bd. 48, (1885), S. 120 f.

Monate hinterher angezahlt bekommen und dasselbe inzwischen mit bedeutendem Verluste verpfänden müssen. Ist es da kein Wunder, daß sie beständig sind und Zerstörungen begangen? Und doch lauert immer eine Unzahl von Griften darauf, bei einem Regierungswechsel ein solches Amt zu erlangen, und fristet inzwischen, durch Vorgehen und allerlei Verschisfen, nothdürftig das Leben. Es ist die Fremde am städtischen Leben, die Abneigung gegen harte Arbeit, was alle diese Leute nach Bogota treibt und in Bogota festhält, während sie sich im Kampfe mit dem Urwald einen besseren Erwerb schaffen und dadurch für ihr Alter und ihre Nachkommen das Leben angenehmer gestalten könnten. Ihre Bildung übersteigt selten die gewöhnlichen Elementarkenntnisse, in ihren Manieren sind sie eine Karikatur der oberen Klassen, die man selber schon als eine Karikatur der entsprechenden europäischen Bevölkerungselemente zu bezeichnen genügt ist.

T a l y ſ c h).

Wit dem vorliegenden, 450 Seiten starken Buche hat uns der vielgerühmte Verfasser wiederum mit einem interessanten und inhaltsreichen Werk beschenkt. Wenn auch die Schilderung der Pflanzen- und Thierwelt jenes südwestlichen Küstengebietes des Pazifischen Meeres den hauptsächlichsten Inhalt bildet, so finden sich doch allenthalben so viele rein geographische und ethnographische Momente, daß es auch für den Geographen von Fach lohnend sein wird, dieses Buch zu studieren.

Tafelbe enthält in 12 Abschnitten die Schilderung der Reisen, welche Kaddé sowohl allein, wie auch in Begleitung der Herren Leder und Dr. Sievers in den letzten 16 Jahren in dem Gebiete von Talyſch angeführt hat. Als Anfang ist dann eine ethnographische Skizze über die Bewohner von Talyſch, die Talyſcher und Schahlewenen, angefügt.

Der erste Abschnitt, „Geographische Grundzüge von Talyſch“ überschrieben, faßt gewissermaßen alles, was sich als geographisch wichtig im folgenden zerstreut findet, in möglichster Kürze zu einem Ganzen zusammen, weshalb wir auf diesen Abschnitt etwas mehr eingehen wollen.

Nach einer kurzen Kritik über die Stellung des Albus in den Gruppierungen der Gebirgssysteme von J. v. Hochsteiter und J. v. Richtofen kommt der Verfasser zu dem Schluß, daß die Gilaner und Talyſcher Alpen nur als Fortsetzungen des Albus in NW-Richtung anzusehen sind, und daß keineswegs der Seefund mit seinem weit in das Hochland reichenden Ausläufer und seinem tief einschneidenden Hüfingale als Grenze für den Albus anzusehen sei. Die Gründe hierfür findet Kaddé sowohl in seinen eigenen Beobachtungen wie in den Untersuchungen Grewing's über die Gefäßzusammensetzung jener Gebirge. Es folgt nun eine genaue Schilderung des Verlaufes der Gilaner und Talyſcher Alpen bis zu ihrer Einigung in der Mangan-Stepp. Die Gipfel stiegen hierbei von etwa 10000 engl. Fuß an immer mehr, bis sie im 5680 engl. Fuß hohen Karafasch dagh zum letzten Male eine bedeutendere Höhe erreichten, um dann schnell zum Tieflande abzufallen. Die

Seite dieser beiden Ketten ist allenthalben die steilere, die Westseite, auf welcher sich die weite Terziärbene mit dem isolirt hervorragenden Sawalan (15792 engl. Fuß hoch) erhebt, die flachere.

Als klimatischen Gründen hat auch nur die Nähe eine Menge Quellen, die ihre Wasser in vier Hauptbassins sammeln. Dieselben führen die Namen Karafasch, Karafasch oder Tängara-tſchaji, Penforan-tſchaji (von den Russen Penforanta genannt) und Wilajsch-tſchaji. Außerdem sammelt die von dem nördlichen Rande abfließenden Gewässer der in den Salzstumpfen Madghun-tſchajal in der Mangan-Stepp sich ergießende Wolgar-tſchaji, wie auch die geringen nach W fließenden Bäche ihr Wasser dem Karafasch und durch diesen dem Karaz und der Kara zuführen.

Im Anschluß an v. Doer's¹⁾ kritische Untersuchungen der Strabonischen Angaben über die üppige Natur des alten Albanien, nach denen zu Strabo's Zeiten der Mangan-Stepp das anferendendste Lob über den Naturreichthum, die Vegetation, Ernte etc. zu Theil geworden sei, findet Kaddé, daß alle diese Angaben noch heute zutreffen auf den Fuß der Karabagher Gebirge im Westen der Mangan-Stepp, auf die beiderseitigen Vorberge des nördlichen Karafasch und auf die Küstzone des Pazifischen Meeres bei Terbent und Ruba, aber nicht auf die Mangan-Stepp selbst, aus welcher man doch die Ebene Karazene Strabo's entnehmen möchte. Die Spuren etwaiger alter Kulturen (lange der jetzt trockenen Kanäle und Hüfingale müßten sich offenbar bis jetzt noch erhalten haben, und sie es nur durch das Fehlen der echten Palophyten in nächster Nähe jener Ninnale. Nichts von alledem findet sich aber in der Mangan-Stepp. Dieselbe ist völlig salzbrunnen, im Sommer unbewohnt und im Winter nur von Nomaden besucht. Alle Kulturen finden sich nur an dem Karaz, der Kara und der Mufſcha, sowie an den ausgefüllten Rändern der Mangan-Stepp, besonders am Südrande, weshalb das Talyſche Gebirge durch die Wasser mehrerer Aluvionen abgetheilt. Hier ist auch die Bevölkerung dicht anfänglich und treibt Feld- und Gartenbau. Die Mangan-Stepp ist ein deutlich erkennbarer Rest des

¹⁾ Dr. Gustav Kaddé, Reisen an der persisch-russischen Grenze. Talyſch und seine Bewohner. (Leipzig 1886, Verlag von J. A. Brodhaus.)

¹⁾ Ralpische Studien. Bulletin phys.-math. du Caucase. imp. de St. Pétersbourg. Bd. XIII. und XIV., S. 313 ff.

früheren Bodens des Kaspischen Meeres, der sich immer mehr ostwärts erweitert durch das Kaspahetau.

Das Klima von Tatsch charakterisiert sich durch einen trockenen Sommer und feuchten Herbst und Frühling. Bei einer Januartemperatur von 2,8° C. beträgt Yenfoean eine mittlere jährliche Niederschlagsmenge von 22,6° C. und einen jährlichen Niederschlag von 1314 mm. Besonders niederschlagsreich sind die Monate September bis November. Bezüglich der Winde ist zu bemerken, daß bereits in etwa 1000 Faden Entfernung vom Meere die Richtungen und Stärken der Winde oft ganz andere sind als an der Küste des Meeres. Zumeist herrschen in Yenfoean das Jahr über SW-Winde vor, dann folgen der Häufigkeit nach SE und NO, am wenigsten findet sich N. In erwünschten sind ferner noch die dem Sirocco ähnlichen heißen Winde aus W und SW, die Kadda als aus der Syriscchen Wüste flammend ansieht.

Das Tiefland von Tatsch ist gegen N von breiten Steppensäumen umlagert, deren Vegetation wesentlich vom Salzgehalte des Bodens abhängig erscheint. Nur an den Rändern und den Ausläufern auf ausgelaugtem Boden findet sich Gras- und Kräutersteppe, wie auch Cerealskultur. Daraus folgt nach Vermittelung durch die Wermuthsteppe die echte Steppesteppe. Die Flora der niedrigen Dünen längs des Meeres nimmt eine schmale Ritzzone ein und verläuft ostwärts in das Gebiet der Dzungeln mit Rubus, Smilax, und Aclerpiadenarten und westwärts in das Rohr- und Schilfbüschel der Wörzy, jener hinter den Dünen aufgetrockneten Süßwasserarmen, die nur selten einen Abfluß nach dem Meere besitzen und den reinen Sumpf bilden. Eigenthümlich ist der Tiefland auch die natürliche Altwiese, besonders am Trifolium tumens bestehend. Die etwa 6000 engl. Fuß breite Walszone ist ohne japanischtragende Koniferen, enthält namentlich in den höheren Theilen viele europäische Arten, in den unteren aber auch viele Europa fremde Species. Am höchsten verbreitet findet sich Quercus macranthera F. et M. Auf die Walszone folgt die basaltalpine Wiese mit Alchemilla vulgaris. Dieselbe reicht im Randgebirge bis 8500 engl. Fuß, am Sawalan bis 12000 engl. Fuß. Dann beginnt hier die artenarme hochalpine Zone, welche dort ganz fehlt.

Auch die Thierwelt besitzt neben vielen dem kaukasischen Thierthum angehörigen Arten in allen Klassen solche, welche sich nur hier finden, sowie reine Subfamilien, wie den Tiger z. B. Bezüglich des Vögelers verweist Kadda auf seine „Fauna und Flora des südrussischen Kaspigebietes“.

Vom zweiten Abschnitt an bis zum Schluß bringt Kadda seine Reisebeschreibungen. Die geographische Natur von Tatsch, die sich in demselben gestreut dargestellt findet, hatten wir bereits unter Zugrundelegung des ersten Abschnittes kennen gelernt. Es bleibt uns nur noch übrig, einige interessante Details, welche Kadda auf diesen Reisen berichtigt und die er selbst ausführlicher behandelt, etwas näher zu besprechen. Im zweiten Abschnitt, welcher die Reise „von Tiflis nach Yenfoean“ zum Thema hat, schilbert uns Kadda einen Besuch der Kupfer- und Kobaltminen der Gebirge Siemens zu Kebabeg (oder wie es richtiger heißen sollte, Kebabeg) im Schamchorhale des „Kleinen Kaspahetau“, etwa 4050 engl. Fuß über dem Meere. Bei der Beschreibung dieses Hüttenwerkes, welches als ein Centralmaßstab des russischen und deutscher Energie anzusehen ist, folgt Kadda im Wesentlichen dem Bericht, welchen der jetzige Direktor des Werkes, Herr William Volton, 1876 verfaßte. Eine beigezeichnete photographische Tafel gibt ein Bild von der Lage Kebabegs. Die drei im Betriebe stehenden Gruben, welche etwa eine

Weiß von der Hütte selbst liegen, werden durch in den Berg getriebene Stollen erreicht und namentlich auf dem Ost- und Mittelstollen die Erde stark abgebaut, während auf dem Westerstollen wegen dessen unfruchtbarhaltigen Productes, das sich nicht so gut zur Verhüttung eignet, die Erzeinnahme nicht bedeutend ist. Im Sommer 1879, in welchem Kadda die Hüttenwerke besuchte, wurden aus den Gruben gefördert 1 819 559 Pud Erze aller Sorten, darunter 77 Pud gediegenes Kupfer und 1351 Pud Cementkupfer. Als Betriebsvorrichtungen für den Hüttenproceß dienten 19 Kessel und 15 Schmelzöfen, wozu noch für den laufenden Betrieb sieben Schmelzöfen, eine Gießerei, Schmelzerei zc. kamen. Als Feuerungsmaterial werden Holzstößen sowie Holz verwendet. Hiervon wurden 1876 verbraucht 517 915 Pud an Kohlen und 2434 Kubikfaden an Holz. Die Arbeiterzahl betrug 1639 und bestand ihrer Abkammung nach aus Persern, Tataren, Armenien, Griechen und Russen. Die 23 Reuten der Grube, Hütte und des Hofs waren Deutsche, zumeist Preußen. An den Werken von Kebabeg gehört auch noch die etwa 35 Meilen davon entfernte Kobaltgrube beim Dorfe Tatschkan, deren Erze in Kebabeg auf Kobaltsteine verarbeitet werden. Im Jahre 1876 wurden dorthin 460 Pud Erze gefördert und etwa 188 Pud Kobaltsteine mit einem Gehalte von 30 Proc. Kobalt gewonnen. Im Aufschluß hierauf kommt dann Kadda noch auf die reichen Eisenerzlager dieser Gegend zu sprechen, die nur der rationellen Verwertung baren. Die Vedenen, die man gegen Anlegung von Eisenminen etwa aus den üblichen Erfahrungen herleiten könnte, welche man mit der Tatschacher Hütte gemacht hat, weiß der Verfasser als unzureichend zurück und führt den Uebergang dieser Hütte auf ihr bisheriges Schicksal, sowie auf das geringe Vorhandensein von Feuerungsmaterial zurück. Dem letzteren, was in Kebabeg sich geltend machenden Uebelstände haben jedoch die Gebrüder Siemens durch Anlage einer schmalspurigen Eisenbahn abgeholfen, welche Holz resp. Holzstämme aus den umliegenden Wäldern herbeiführt.

Im dritten Abschnitte, welcher „das Tiefland von Yenfoean südlich bis Akara“ behandelt, ist erwähnenswerth der ausgedehnte Seidenbau in der Umgegend von Schagatsch, etwa in der Mitte zwischen Yenfoean und Akara an der Küste gelegen. Der Bewohner verwenden viel Sorgfalt und Pflege auf die Entwicklung der Raupen, haben aber trotzdem sehr durch Krankheiten derselben zu leiden. Die Eier werden in Säcken von $\frac{1}{2}$ bis 1 Pfund Inhalt an trockenen Stellen überwinteret, und erst, wenn die Raupenbäume stark im Saft stehen, etwa Mitte April, das Aufschlüpfen der Raupen beschleunigt, indem die Eier erst einige Male mit kaltem Wasser abgewaschen und dann einer gleichmäßig bis 28° N. erhöhten Temperatur ausgesetzt werden. Das Letztere geschieht häufig von den Eingeborenen in der Weise, daß sie kleine mit den Eiern gefüllte Säcken in den Kuppelhöhlen herumtragen, wobei bereits am dritten Tage die Raupen aufschlüpfen. Darauf beginnt die sorgsame Züchterei und Pflege der Raupen, da dieselben vom Wasse wie August gefüttert sein müssen.

Im großen Maßstabe treibt hier Seidenzucht Herr Ghersi im. Diese Familie stammt aus Piemont und begann den Seidenbau bereits 1866 unter Beihilfe der Regierung, wobei die eigenen Mittel nicht sehr zu statuten kamen. Trotz der besten Maschinen aus Yoon arbeitete die Anlage doch in den ersten Jahren mit Verlust, indem die Kosten der Vieher in dieser Gegend gediehenden Raupen kurz und leicht reißbare Fäden lieferten. Um diesen Uebelstände abzuheben, verließ Herr Ghersi Gien der besten Sorten, nämlich chinesische, japanische, thailändische und

italienische, um die einheimische Rasse zu kräftigen, sowie um zu sehen, welche von ihnen am besten sich für die Tahschier Niederung eignete. Im Allgemeinen ist aber doch ein Rückschlag in der Ertragsproduktion hier zu konstatiren, indem höchstens 20 Fubd Espinasse im Jahre producirt werden. Die Pflanzung legte sich daher in der letzten Zeit auf die Nacht von Eiern. Da dieselben aber dort, wohin sie gebracht wurden, mehr Schaden als Nutzen stifteten, weil sie von einer entarteten Rasse stammten, so will auch diese Art der Ertragssteigerung nicht mehr gut gehen. Herr Ghesli schreibt die Degenerirung der Kentorantischen Rasse dem zu vielen Weizenanbauern der Plantenbäume zu, in Folge dessen die zwischen den sich berührenden Kronen der Bäume befindliche Luft zu sehr und demnach auch das Futter zu noth ist.

Weiter beschreibt Rabbe den Bau der unter dem Namen „Yams“ bekannten Sommerwohnung der Tahschier Tieflandbewohner, welcher sehr an die Bauform der südafrikanischen Eingeborenennutzungen erinnert. Dieser Yams ist ein zweistöckiger, luftiger Hothaus ohne Wände. Auf 10 bis 12 starken Holzpfählen, die nach oben in plumper Kapitälfornen sich verzweigen und durch Querbalken mit einander verbunden sind, befindet sich die eigentliche Wohnung, etwa 12 bis 16 Fuß über dem Boden. Es werden nämlich auf den Unterbau gerichtet gearbeitete kleinere Pfeiler aufgestellt, auf denen sich dann das oben spitzwinklig zusammenstoßende Dach erhebt, welches mit Schilf, Rohr oder Strohweben gedeckt wird. Eine Lamm zurecht gebohrte Gallerie zwischen den Pfeilern dient als Varietee. Der Fußboden und Seitenflächen werden durch zwischen den Pfeilern angebrachte Vorhänge regulirt, welche bei den Vornehmen aus Eismann, bei den Armeren aus Strohmatte bestehen. Das Innere der luftigen Wohnung ist biwieweil luxuriös ausgestattet, wie dies Rabbe (S. 117) ausführlich schildert. Es ist noch an den Yams ein kleiner Anbau vorhanden, dessen Dach die Fortsetzung des Hauptdaches bildet und welches fast bis zum Boden reicht. Dieser Anbau dient zum Unterbringen der Pferde u.

Der vierte Abschnitt behandelt eine Reise im „Aparathale zum Schindan-Male und bis zum Kus-Dardi“ und bietet, abgesehen von den Schilderungen des Pflanzen- und Thierlebens und der beigegebenen prächtigen Ansicht des Savanals von der Höhe des Wandgebirges aus, nichts Bemerkenswerthes.

Auf der Reise nach „Ardebil und dem Samalan“ (fünfter Abschnitt) zeigte sich Rabbe der klimatische Unterschied dieses trockeneren Gebietes westwärts vom Tahschier Wandgebirge gegenüber dem feuchteren Ostrande bereits in der Flora ausgeprägt, indem dieselbe hier wenig blühende, schmalblättrige und bewässerte, also gänzlich dem Trockenklima angepasste Arten aufwies, welche sich vornehmlich aus Papilionaceen, Leguminalen und Cruciferaearten, sowie aus Umbelliferen und Salicaceen zusammenfügten. Derselbe schildert Rabbe die fremdliche Aufnahme in Ardebil bei einem Großhändler mit Namen Baron Ghasghatur-Mellonisch Schahbafian, welcher hauptsächlich mit Koffeen handelt. Hiervon werden jährlich etwa für 1½ Millionen Rubel hier Aflara und Aflarhan nach Moskau befördert. Bei der Schilderung von Ardebil selbst streift Rabbe auch kurz das prächtige, jetzt allerdings im Verfall befindliche Bauwerk der Moschee der Schah-Feiden, von dem er sagt: „Ein Maler, im Verein mit Zeichner und Photograph konnten sich durch etwa halbjährige, fleißige Arbeit, wenn sie das alles wahrheitsgetreu zu Papier bringen würden, ein großes Verdienst erwerben. Es würden der Zukunft ein sehr würdiges Bild prächtiger Baukunst und

Ornamentik erhalten und sich damit ein unerlöschliches Denkmahl setzen.“ Weiter beschreibt dann der Verfasser die Festlegung des 16 792 engl. Fuß hohen Samalan bis zu einer Höhe von 13 000 engl. Fuß. Hierbei trifft Rabbe zum ersten Male mit den Schahfenzweigen (Ästenden des Schah oder den den Schah Verrichten) zusammen, welche hier ihre Sommerweiden haben, während die Winterweiden in der Wagansteppe an russischem Gebiete sich befinden.

Die Schilderung des Samalganges im sechsten Abschnitt bietet fast nur für den Zoologen und Botaniker Wichtiges, dagegen enthält der siebente Abschnitt, „das Tiefland nördlich von Kentoran bis Belasmar im Frühling“, einige wichtige kulturgeographische Punkte. Es wird hierin die Gründung der Trichstadt Anatino durch Herrn Köstlich und dessen reger Eifer für die Kultivirung fremder Gewächse in Tahsch geschildert. Köstlich, von Hans und Chemiker, kam auf Veranlassung des Baron Alexander Kasimowitsch von Meyendorff im Oktober 1852 nach Tahsch und gründete hier aus eigenen Mitteln die „Anatino“ genannte Pflanzung. Mit Unterstützung durch die Regierung wurde zunächst der Anbau begonnen. Die Versuche schienen auch ganz günstig zu verlaufen, Herr Köstlich producirte 1853 aus 15 Fubd. Samen, aus der Provinz Senaar stammend, 480 Fubd. reifen Samen für die Ausfaat. Allein durch klimatische Einflüsse schien es zu kommen, daß von der Desjatin (= 0,91 Deltar) im Jahre 1854 nur 22 Fubd. Indigo gewonnen wurden, so daß bei einem Marktpreise von 3 bis 4 Rubel für das Pfund gegenüber von 200 Rubel Bearbeitungskosten für die Desjatin das Produkt nicht rentirend war. Den Todesstoß empfing aber diese Indigofaht, indem im Jahre 1857 *Halosium collaris* F. in so großen Mengen erschien, daß die gesammelten 15 Desjatinen, welche mit Indigo bestanden waren, vollständig vernichtet wurden. Der Gesamtertrag des Herrn Köstlich betrug sich auf 60 000 Rubel.

Die nächsten Kulturversuche betrafen den Tabak. Im Jahre 1853 wurde die erste Pflanzung angelegt, mit den besten amerikanischen Sorten bepflanzt und unter Leitung eines sachkundigen Amerikaners ganz nach der in Amerika üblichen Methode behandelt. Die Pflanzen entwickelten sich gut, trieben große schöne Blätter, allein trotz des Beschutzes der Trockentüme erhielten bei den heftigen, regelmäßig eintretenden Vörschlägen die Blätter doch zu viel Feuchtigkeit, daß sie verschimmelten und die gesammte Ernte zu Grunde ging.

Im Jahre 1858 unternahm Herr Köstlich die Kultur der Baumwolle. Auch diese entwickelte sich anfangs gut, wurde 5 bis 7 Fuß hoch und entwickelte an jeder Pflanze etwa 200 Kapselfen. Allein im leichten Reife im Oktober verbrach die Ernte so, daß nur 20 bis 25 reife Kapselfen von jeder Pflanze gesammelt wurden. Die producirte Baumwolle erwies sich auch noch besser Qualitat und empfing in St. Petersburg die goldene Medaille; aber die leicht eintretenden Fröste im Oktober in der Nähe der Küste zeigten doch, daß Anatino nicht der Ort für Baumwollencultur sei und daß man vielleicht bessere Resultate in dem milderen Winterlande erzielen würde.

Wit der nun folgenden Kultur des Krapp lehrte Herr Köstlich zu den einheimischen Pflanzen noch. Die Anbaute war auch eine gute der Quantität wie Qualität nach. Den Reiz dieser Kultur bewirkte aber die Entdeckung der Anilinfarbstoffe, gegen welche der Krapp von Tahsch trotz der hohen Einfuhrzölle auf Anilinfarben in Rußland nicht bestehen konnte. Die Reiskultur, welche hier mit dem „Himalapaforn“ angestellt wurde, ergab ein günstiges Resultat, nämlich einen Ertrag von 1:95. Trotdem hat

die Kultur dieses Kornes bei den Tataren keinen Anflug gefunden; nur Wenige haben dasselbe angenommen.

Von sonstigen hier gebauten Kulturpflanzen nennt Radde noch die nördlichen Cerealien, vor allem Weizen und Gerste, weniger Hirse, Kirschen und Erbsen und endlich Gemüse und Obstarten. Kostig brachte zuerst die Kartoffel hierher. Die tatarische Bevölkerung nahm dieselbe jedoch nicht an, ließ sich aber die ihr zur Saat geschenkten Knollen gut schmecken. Dagegen ist jetzt die Kartoffel im Saantgan sehr verbreitet. Von Gemüse wurden vorzüglich Blumenkohl, Artischofen und Spargel angebaut.

Der achte Abschnitt umfaßt eine Reise durch dasselbe Gebiet wie im siebenten Abschnitt, aber im Winter; außerdem findet sich darin noch ein Ausflug nach den Buraui-Inseln in der Nähe des Meerbusens von Kiflagatsch. Die Urmwälder des Tieflandes, das Thema des 9. Abschnittes, sind nebst ihrer Vegetation von gleichartiger Beschaffenheit, nicht artenreich, aber mit typischen Pflanzen besanden. Die Flüsse, im Gebirge mäßig betrübend, schlängeln hier in Serpentin träge dahin, bei Plagregen aber zur Schneeschmelze ausgebreitete Ueberschwemmungen verursachend. Die Hütten der Bewohner sind einbüßig. Hierbei rügt Radde auch das unverantwortlich nutzlos Abschlagen des Waldes, indem von den Eingeborenen nur das Beste eines jeden Stammes genommen wird, während das Uebrige nutzlos verfaulend und hierdurch der Entwicklung jener schädlichen Fäulnisbaumen in den im Sommer bis 25° N. reichenden flammenden Kalmassen Vorschub geleistet wird. Die Wirkung dieser Massen spiegelt sich deutlich auf den blassen Gesichtern der Talscher Tieflandbewohner ab. Aus

der Vogelwelt findet sich im Urmwalde kein Nahrungszug, dagegen kommen zahlreiche Vierzüger vor, wie der Königstiger, der Panther, die Wildkatze, der Schakal, Wolf, Fuchs u. Ein Besuch der zu Baranul, mitten im Urmwalde, belegenen Festung des Kpt. Müller nebst Schilderung von dessen Gartenkulturen und ein Ausflug nach den Mineralquellen von Venorcan mit Angabe der Analysen dieser Wasser beschließen diesen Abschnitt. Der zehnte Abschnitt wird fast ausschließlich von phänologischen Beobachtungen im Naturleben ausgefüllt, die Radde vom November 1879 bis Juni 1880 in der Umgegend von Venorcan anstellte. Außerdem findet sich hier noch ein Ausflug in die Wozzi und auf die Insel Sari, nördlich von Venorcan, geschildert. Die Beschreibung einer Reise von Venorcan über Ensel nach Neschit im ersten Abschnitt bietet nichts Bemerkenswerthes, ebenso die Reisen, welche sich im Schlußabschnitt finden, und von denen die Expedition von Venorcan zum Diabar-Kesselthale im Saantgan von Radde selbst, die Expedition nach dem Dorfe Kyul, im Tschugan gelegen von dem Entomologen Herrn Feder, Radde's vielfachem Begleiter, angeführt worden ist. Als Anhang bringt der Verfasser (S. 411 bis 444) Ethnologisches über die Bewohner von Talsch, sowie über die Schakalenzonen, worauf wir vielleicht später noch ausführlicher zurückkommen werden.

Dem ganzen Werke, welches abgesehen von seiner äußeren guten Ausstattung noch mit 12 Abbildungen und 4 Tafeln geschmückt ist, ist eine in Bandrand angeführte Karte beigegeben, die wesentlich zur leichteren Verfolgung der einzelnen Reiserouten beiträgt.

Die Canada-Pacific-Eisenbahn.

Von Heinrich Lemde.

Kein Land der Erde hat wohl in so rapidem Schritte sein Eisenbahnnetz erweitert, als die Vereinigten Staaten Nordamerikas. Das „Manual of the Railroads“ dieser Staaten ist zu einem diebleihigen Folianten angewachsen, in welchem so viele Eisenbahngesellschaften mit ihren statistischen Daten aufgeführt sind, daß man aus den Firmen derselben die Verlegenheit sieht, nur einen Namen zu finden, um die neu entstandenen von den schon vorhandenen Bahnen zu unterscheiden. Ganz besonders waren es die in den letzten Jahrzehnten erbauten Pacific-Eisenbahnen, welche als Wunder americanischer Eisenbahntechnik betrachtet, gleichzeitig als die größten Eisenbahn-Unternehmungen des Westens galten. Dieses Verdienst der Union wird jedoch neuerdings durch die Leistungen Canadas auf dem Gebiete der Erbauung neuer Bahnen fast in den Schatten gestellt.

Canada ermagelte, wenn auch mit einem unvergleichlich ausgebreiteten Fluß-, See- und Kanalsysteme ausgestattet, bis auf die Keuzen einer Seienckenfrage, die seine am Stillen Ocean gelegene Provinz British Columbia und des Weiteren seinen großen Nordwesten mit den östlichen Provinzen und dem Atlantischen Ocean in Verbindung brachte. Es sollte deshalb im Jahre 1876 die canadische Regierung den Entschluß, eine Eisenbahn erbauen zu lassen, welche ganz Canada vom Atlantischen zum Stillen Ocean durchschneiden und dem vorhin beregten Uebelstande abhelfen sollte und zwar wollte man diese Eisenbahn nicht

regierungsseitig, sondern durch eine Privatgesellschaft erbauen lassen. Man glaubte in dieser Weise das Nisicwert besser und rascher fördern zu können und gewährte zu diesem Behufe der unter dem Namen „Canada-Pacific-Eisenbahngesellschaft“ sich konstituierenden Gesellschaft nicht nur ein Staats-Darlehen von ca. 100 Millionen Mark, sondern bewilligte ihr auch noch eine Pauschalentlohnung von vielen Millionen Acres zu beiden Seiten der projectierten Bahnlinie.

Wie einer in der Geschichte des gesamten Eisenbahnwesens beispiellosen Energie und Thatkraft ging man an die Ausführung dieser neuen, 140 Millionen Dollars Vankosten verursachenden Eisenbahn, welche die ungeheure Länge von 3018 engl. Meilen aufwies, während die Pacific-Eisenbahnen der benachbarten Union eine viel geringere Länge besaßen und zwar: die Nord-Pacific-Eisenbahn ca. 1900 Meilen (von Duluth am Oberen See bis zum Stillen Ocean), die Süd-Pacific-Eisenbahn circa 1300 Meilen (von El Paso in Texas bis San Francisco), die Central- und Union-Pacific-Bahnen ca. 1900 Meilen (von Council-Bluffs in Iowa bis San Francisco).

Die Canada-Pacific-Eisenbahn ist nicht allein für Canada und die neue Welt, sondern auch für Europa von großer Bedeutung, und zwar omdat, weil sie die Territorien Canadas enger verbindet, und dann, weil sie dem Weltverkehr eine neue Verkehrsline bietet. Durch die Bahn ist zunächst

ein bisher nur unvollkommen zugängliches, riesiges Gebiet Nordamerikas für die Kultur erschlossen worden. Auf die Provinzen Manitoba und British Columbia, sowie den canadischen Nordwesten erstreckten sich die direkten Verbindungen. Jene Länder haben beinahe noch gar keine Bevölkerung, obwohl ihr reicher Ackerboden und ihre natürlichen Eisenerzquellen unerforschlich sind; die Mineralschätze in British Columbia sind kaum erst bekannt geworden, die dortigen herrlichen Urwälder horten ihrer Rugharmonie und der Ansehlichkeit, welcher bisher mühsam mittels Ochsen- und Mansele-Saramanen sich nach dem canadischen Nordwesten wälzte, wird unmittelbar in die noch schwach bevölkerte Provinz Manitoba und den Nordwesten einziehen, in denen Harmer und Viehhändler bereits den Beweis geliefert haben, bis zu welcher Wüthe jene Gebiete durch Thätigkeit entwidelt werden können.

Die Canada-Pacific-Eisenbahn-Gesellschaft schreitet vor keinerlei Opfern zurück, um den Aufschubten längs ihrer Bahnlinien alle und jede Hilfe und Beistand gewähren zu können. Sie hat entlang der ganzen Eisenbahnroute Versuchsanstalten errichtet, um Vorkundgen über Beschaffenheit und Ertragsfähigkeit des Bodens vollständige Beweise zu liefern, und ebenso hat sie in geringen Entfernungen von einander Getreibepfeiler (Climatologen) errichtet, damit den Harmer ein weiter Transport ihrer Ernten zum Markte risipart bleibe.

Es erscheint aber vor Allem, die Bedeutung der Canada-Pacific-Eisenbahn für den Weltverkehr und Welthandel zu beschreiben. Die Canada-Pacific-Eisenbahn verknüpft den Weg von Europa bis zum Stillen Ocean im Gegenseite zu ihren Konkurrenz-Pacific-Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten um 1200 Meilen und wird somit auch die kürzeste Route nach den ostasiatischen Ländern, welche die analogen Verbindungen San Francisco vollständig überflügelt. China, Japan, Indien und Australien mit ihren reichen Hissquellen sind in einem großartigen Aufschwunge begriffen und der Handel derselben nimmt trotz des Suezkanals zum großen Theile über die Pacific-Eisenbahn der Vereinigten Staaten seinen Weg nach Europa. Nach Eröffnung der Canada-Pacific-Eisenbahn für den Durchgangsverkehr im Frühjahr 1886 wird das anders werden, da letztere Bahn den transkontinentalen Weg nach obigen Ländern in Verbindung mit einer als Leben tretenden neuen Dampferlinie ab Victoria auf Vancouver Island um mindestens fünf Tage abkürzt. Ebensovienig wie Kaufmannsgut und die englische Post dann noch via San Francisco nach Ostasien und Australien befördert werden wird, dürfte Jemand über die Union-Pacific-Eisenbahnen nach dort fahren mögen, wenn er über Canada fahren kann; er wird nicht diesen theuren und weiten Weg durch heiße Klimate und über hohe Felsengebirge machen, gegenüber der ungleich kürzeren und günstigeren Route der Canada-Pacific-Eisenbahn durch die gemäßigten Zone.

Die Konkurrenz, welche die Canada-Pacific-Eisenbahn den Union-Bahnen gleicher Richtung machen muß, ist ja gewiß nicht gering, die schon bestehende Eiserbahn zwischen Canada und der Union zu bestritten. Aber davon abgesehen, wird Canada dem Welthandel zwischen Europa und Ostasien die größten Vortheile gewähren. Ein Blick auf die Weltkarte lehrt, um wie viel kürzer der Seeweg von Europa zum Vorenzitrome in Canada ist, als von Europa nach Central America oder den Vereinigten Staaten. Durch den Vorenzitrome und die verbesserten Kanäle, welche die Verbindung mit den canadischen Seen herstellen, gelangen europäische Waaren leicht auf dem Wasserwege bis in die Mitte des Continents und von da führt sie die Canada-Pacific-Eisenbahn bis zum Stillen Ocean. Ein anderer, noch näherer Weg, der aber meist nur in den beiden Sommermonaten zugänglich ist, führt von Europa nach einem canadischen Hafen der Hudsonbay, von wo dann eine Schienenverbindung mit der Canada-Pacific-Eisenbahn hergestellt wäre, um den aller kürzesten Weg von Europa nach der Küste des nordwestlichen Stillen Ocean zu schaffen.

Es ist nicht möglich, schon heute die eminenten Vortheile, welche die Canada-Pacific-Eisenbahn dem Welthandel und Kolonisationswesen gewähren wird, auch nur annähernd zu verzeichnen; nur das können und müssen wir zugesichern, daß dieses Unternehmen das großartigste ist, was die Eisenbahntechnik in der neuen Welt aufzuweisen vermag, und daß dessen Nutzen bereits Diejenigen in vollem Maße einheimen, die sich in dem canadischen Nordwesten und seiner Provinz Manitoba angesiedelt haben.

Charakteristisch betriebe der bereits in Betrieb befindlichen Canada-Pacific-Eisenbahn ist auch die Solidität ihres Oberbaues und Betriebsmaterials. Die Equipierung, namentlich die luxuriöse Ausstattung und Einrichtung der Pullman- und Personenzüge 1. Klasse, sowie die Komfortabilität der Emigrantenzüge, ferner die Vortrefflichkeit ihrer Eisenbahnrestaurationen und nicht minder die strenge Disziplin ihrer Beamten, gegen Passagiere stets zuvorkommend und beschreiben, stellen ihr gegenüber das Eisenbahnwesen in den Vereinigten Staaten beinahe in den Schatten und geben Zeugnis davon, daß die Canada-Pacific-Eisenbahn nicht nur das größte, sondern auch eines der bestverwalteten Eisenbahnunternehmen der Welt ist.

Die letzten Unruhen unter den Indianern und Missionen des Nordwestens unter der Leitung Hiesigen hatten in Folge der großen Entfernung gar keinen Einfluß auf die Bahnen der Gesellschaft, insofern haben diese Rebellion und die kürzlichen Ereignisse in Asien mehr als je die Wichtigkeit der Canada-Pacific-Eisenbahn demonstriert und ihre unumkehrbare Feststellung ist eben sehr ein hochwichtiges Moment in der Geschichte des Weltverkehrs und seiner Mittel, als die Segnungen, welche dem letzteren aus dieser neuen transkontinentalen Ueberlandroute erwachsen werden, nicht zu unterschätzen sein dürfen.

Kürzere Mittheilungen.

Der Einfluß der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland.

In der unter obigem Titel erschienenen Abhandlung¹⁾ unterwirft Dr. A. Hermann das Beobachtungsmaterial, welches

¹⁾ Der Einfluß der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, von Dr. A. Hermann. Mit 10 Tafeln und 7 Uebersichtskarten. Stuttgart 1886, J. Engelhorn. (Heft 6 der Abhandlungen zur deutschen Landes- und Volkskunde.)

sich seit der durch ihn im Jahre 1881 erfolgten Gründung des Vereins für landwirtschaftliche Betterkunde in der Provinz Sachsen, Anhalt und den Thüringer Staaten ange-

jammelt hat, einer kritischen Erörterung bezüglich des Einflusses der Gebirge in Mitteldeutschland auf das Klima dabeist. Von den 217 vorhandenen meteorologischen Stationen des Gebietes heupte der Verfasser nur diejenigen, welche vollständiges Material, wenig für die Jahre 1882 bis 1885, aufweisen und welche besonders günstig zu vorliegender Arbeit ihrer Lage nach sich eignen, also Gebirgs- oder gebirgsnahe Stationen. Nachdem dann das Vebereinfache von Mitteldeutschland eingehend besprochen und durch Befragung von 10 Profilen auch graphisch erläutert ist, folgt S. 17 bis 72 der eigentlich klimatologische Theil der Arbeit.

Der Verfasser untersucht hierbei den Einfluss der Gebirge, hier natürlich besonders des Harzes und Thüringerwaldes, in Bezug auf Luftdruck und Winde, Temperatur und die Hydrometeor (Niederschlag und Nebelbildung). Am Ende eines jeden Abschnittes stellt er die Ergebnisse derselben zu einem Gesamtresultat zusammen, dessen hauptsächlichste und namentlich neuere Sätze wir hier wörtlich anführen wollen.

Nördlich vom Harzgebirge und den Thüringerwäldern zeigen sich in den Jahres- und Jahreszeiten-Mitteln kleine Gebiete niedrigeren Luftdrucks, welche zwar die Dampfströmung der Luft nicht ablenken vermögen, wohl aber die übrigen, weniger konstanten und starken Windeichtungen in der Weise beeinflussen, daß diejenigen, welche ihrem Aspirationszuge folgen, die zweitägigen werden.

Voller Gebirgsnabe treten in den mitteldeutschen Gebirgen in voller Deutlichkeit auf und erstrecken ihren Einfluss bis in die gebirgsnahen Niederungen.

In den nördlichen Thälern und Wäldern der beiden Hauptgebirge Mitteldeutschlands kommen deutlich ausgeprägte scheinbare Erscheinungen zur Winterzeit vor.

Der Einfluss der Gebirge auf die Temperatur ist in den Jahresmitteln deutlich ausgesprochen und zeigt sich am schärfsten in engen Wäldern und gebirgsnahen Niederungen.

Im Winter kommen unter besonderen atmosphärischen Bedingungen, vornehmlich bei großer Kälte und weit verbreiteter Schneedecke, Ansammlungen intensiver Kälte in den Gebirgen abnehmender Luft in den zwischen den Gebirgen liegenden Wäldern vor, welche jedoch meist nur

verhältnismäßig kurze Zeit andauern und die mittlere Wintertemperatur dieser Gegenden nicht herabzudecken vermögen.

Die Luvszeiten der Gebirge haben weniger Sommerstage als die Tiefländer; besonders arm an diesen sind nordwärts geöffnete, oft ventillierte Thäler.

Die Zahl der Frosttage ist an den Südsiten der Gebirge geringer als an den Nordsiten; die Gebirge wirken hierbei wesentlich als Windhaken gegen kalte nördliche Winde.

Die Bevölkerung wird in ganz hervorragender Weise durch die Gebirge beeinflusst, indem an den Luvszeiten eine Vermehrung, an den Nordsiten eine starke Verminderung derselben zu konstatiren ist.

Die Zunahme der Bevölkerung beginnt an der Luvsseite der Gebirge schon in einer gewissen Entfernung vom Fuße derselben.

Das Harzgebirge hat eine stärkere Bevölkerung als der Thüringerwald.

In den letzten drei Ergebnissen gelangt auch der Verfasser hinsichtlich des Niederschlages. Von S. 63 bis 72 folgen dann klimatische Bezirke in Mitteldeutschland, deren Resultat in Verbindung mit den vorangegangenen Untersuchungen der Verfasser dahin zusammenfasst, daß die Luvsseiten der Gebirge nicht ihrem nächsten Vorlande ein limitiertes, die Tiefsiten bis auf weite Entfernungen hin ein excessives Klima erhalten. Das Binnenlandklima wird daher in ein Kältes- und in ein verändertes kontinentales Klima zerfallen; die erheblich größere Wirkungsbereiche der Gebirge nach ihrer Tiefsite hin bedingt als allgemeines Resultat der Gebirgswirkung eine Vermehrung der Kontinentalität. Andererseits sind die Gebirge selbst für die Regenbenetzung von erheblichem Einflusse, indem sie gewissermaßen Kanalarbeiter für den atmosphärischen Wasserdampf darstellen. Am Schluß finden sich die sämtlichen Stationen des Gebietes tabellarisch aufgeführt. Als besonders wertvoll sind endlich noch die 7 Karten in Farbendruck anzusehen, durch deren Befragung die ganzen Zahlen der Tabellen verständlicher werden, namentlich für den Richtschaffmeteorologen, für den ja die Abbildung auch mit bestimmt ist.

F. E.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Dr. Gottsche hat in dem unteren Plinivium der Vohlschöcker der Tivoli-Venacore in Berlin Lithoglyphen naticoides For. gefunden, eine theurpaulische Schnecke, welche erst seit einigen Jahren sich bei Berlin lebend zu zeigen beginnt. Es ist das ein sehr interessantes Seitenstück zum Verhalten der bekannten Tichogona oder Drossena polymorpha, welche bekanntlich zur Plinivität gleichfalls in der norddeutschen Tiefebene lebt, bome durch noch unbekannte Einflüsse nach Süd zurückgedrängt wurde und erst seit Mitte dieses Jahrhunderts sich auf einmal über ganz Europa ausgebreitet hat. Lithoglyphus naticoides, der sich bis zu seiner Einwanderung nach Brandenburg nur in der Doman von Regensburg an abwärts auf deutschen Gebieten fand, ist übrigens vor etwa zehn Jahren ganz unermittelt in der Nahe bei Rotterdam angekommen, ohne daß man eine Ahnung davon hätte, wie er dahin gekommen sein kann.

— A. Schrader hat kürzlich das dritte seiner auf sechs Blätter angelegten Karte der mittleren Pyrenäen herausgegeben, welche das Aran-Thal darstellt, das zwar auf dem nördlichen Abhange des Gebirges gelegen ist, aber politisch zu Spanien gehört. Das Thal tiefert den Vomeris,

daß selbst dort an der französischen Grenze noch Entdeckungen gemacht werden können: es enthält mehrere, über 3000 m hohe Ketten, welche bisher noch auf seiner Karte verzeichnet sind, und ein großes Thal mit dem größten See der Nordseite der Pyrenäen, welcher erst im Sommer des Jahres 1883 aufgefunden worden ist.

— Ueber altägyptische Gebräuche und Lebensbedingungen auf den Inseln des griechischen Archipels giebt S. Th. Vent interessante Mittheilungen (im Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. XV, 4). Herr Vent hat, eigens um die gleiches „folk lore“ zu haben, mit seiner Frau drei Winter hindurch die Inseln besucht, und zwar mit Frauen die abgelegenen, welche weder von der altägyptischen Einwanderung, noch von der italienischen und türkischen Herrschaft sonderlich berührt worden sind. Der italienische Einfluss ist ja überhaupt ein sehr geringer geblieben, da der Gegensatz zwischen Lateinern und Griechen sehr Vermischung verhinderte, und die Türken haben sich auf den kleineren Inseln nie behaglich gefühlt und sie, wenn die Bewohner päpstlich ihren Tribut zahlten, meistens sich selbst überlassen. So kann man sich an vielen Punkten noch überzeugen, wie das Christenthum der Bewohner nur

ein dünner Hainich ist, unter welchem die wohlbekannten alten Göttergötter, wenn auch in der Masse von Heiligen, unerkennbar herausbilden. Wie die Wädhnerin in Kindesnöthen einst zur Kithyria rief und ihr Opfer verbieth, steht die Frau auf Karpathos heute in gleicher Lage zum heiligen Eleutheros; die Kirche hat sich hier, wie in vielen Fällen nur an die Namensähnlichkeit gehalten, ohne auf das Geschlecht Rücksicht zu nehmen. So ist die Sorge für die Seelen von der Demeter auf den heiligen Demetrios übergegangen, aus der Artemis in der heilige Artemidos geworden; Kallias Athene hat ihr Weiblich behalten, aber sie ist zur Sapia Sophia geworden. So erfüllt sich auch die hohe Verehrung, welche die griechische Kirche Heiligen zollt, von denen sonst die Christenheit wenig weiß, wie dem Propheten Elias, dem überall die höchsten Bergspitzen geweiht sind, weil er einfach die Stelle des Heils, des Sonnengottes, einnimmt. Auf Karos, der Insel des Dionysos, ist heute noch der Honigheilige St. Dionysios, auf den eine Menge Jüge des alten Dionysosdienens übertragen worden sind; der beste Wein heißt heute noch Dionysoswein (*τὸ ἀρισταὶ τὸ αἶμα*). Auf dem benachbarten Paros haben sich sogar noch Reste der dionysischen Drien erhalten, obwohl dort an die Stelle des alten Weingottes der heilige Georgios getreten ist. Mithrasch am 3. November, angeblich dem Todestage des Heiligen, wird der neue Wein probirt und die Insulaner sammeln sich dann vor der uralten Kapelle, die ebenfalls die Stelle eines alten Bacchustempels einnimmt, tanzen und trinken sich — jäh bishörigen Sinnes, wie Schafel sagt — zu Ehren des Heiligen einen schweren Haussch. Noch regieren die drei Pargen das Leben des Menschen; je wohnen auf einem unzugänglichen Berge, dessen Eingänge nur einzelnen Jährgängen bekannt sind; auf Karpathos werden sie noch am sechsten Tage nach der Geburt eines Kindes angerufen, wie sie der Sage nach an diesem Tage zum jungen Kleidergei kamen und sein Schicksal bestimmten. An diesem Tage, welcher *τὸ ἑξῆς*, der sechste, genannt wird, versammelt sich die Familie, um dem Säuglinge seinen Schuttpatron zu wählen; er wird auf eine flache Schüssel gelegt, welche je nach seinem Geschlechte mit Kleidern des Vaters oder der Mutter bekräft ist; eine aus sieben Strängen zusammengeflochtene Flachsleze wird angebracht, ideo Kerze mit dem Namen eines Heiligen bezeichnet und dann angezündet; der Heilige, dessen Kerze zuerst erlischt, wird der Schuttpatron. Dann wird ein Opermahl aus gekochter Gerste und Honig bereitet, und eine alte Frau geht um die Schüssel herum, besprengt sie mit geweihtem Lebe und ruft die Schicksalsfrauen an, von dem Opfer zu genießen und dafür das Kind zu segnen, daß es dereinst reich viel Schiffe, Goldstücke und Vieh besitzen möge. Ueberall sieht man Charon die Todten in sein Reich; er erscheint in Herbe, die Todten abzuholen, und pflanzt sie in seinen Garten in der Unterwelt. Statt des Oboels legt man dem Todten ein wädhres Kreuz mit der Inschrift I X N (*Iesus Christus Nika*) in den Mund, aber es brist in den Bergen von Karos noch *ενελος*, das Schiffesgelb. Auf Karpathos begraben sie die Leichen in oberirdischen Kammern unmittelbar neben den Kirchen, aber in der Decke der Kammer ist ein Zeller eingelassen, auf welchen die *καλλιερ*, die Epistatiken, niedergelgt stehen. Wunderbar haben sich manche Sagen erhalten. Auf Tenos weiß man noch die Stelle zu zeigen, wo der Erzengel Michael zwei Söhne des *des poutis*, des Herrn Verdrüß, wie der Inselgriech die seinen Turanzen christlichswoll nennt, erschlug, weil sie den von ihm überbrachten Befehl des Herrn nicht respektirten wollten; auf ihren Gräbern stehen zwei Felsen, von denen sich einer bewegt, wenn Nordwind weht. Seiten vor an die Stelle des Erzengels wieder den Verlust, so ist das ganz genau die alte Wäthe von Ierak und Kalas, den Söhnen des Pereros. Aber auch die alten Verdrüße beim Herabene haben sich vielfach erhalten. Ob der Säemann auf Karpathos auf den Acker zieht, geht er zur Kirche und läßt nicht nur

die Saatfrucht weihen, sondern auch eine Kiste, deren Blätter er, wie bei den antiken Proceren, über den Acker streut. Er bearbeitet den Acker mit der zweifelhafte Hacke, der Dello, welche den algerischen Namen Dello nur wenig verändert hat, und bewahrt das Korn in mit Stroh und Lehm überdeckten Erdböhren, den antiken Sirdi, die stürlich heute noch heißen. Will eine Frau Licht oder Feuer aus einem Hause in das andere bringen, so birgt sie es in einem Rohr, wie Prometheus mit dem Himmelsfeuer that; der uralte Name Karther für das Rohr scheint sich nur auf dieser so ganz selten besuchten Insel erhalten zu haben. (Es wäre leicht, viele Beispiele zu vermehren. Ganz Gypren verdrert heute noch die Akrahadissa, die sich stürlich eine Verdrümelung mit der Jungfrau Maria hat gefallen lassen müssen, ihre Bilder sind heute noch schwarz, wie die der Österreicher Kubele. — Im Archipel vollzöhrt heute noch Alles zur Mutter Gottes von Tinos, wie einst zu den Felsen des benachbarten delischen Mollas, überall hat nur der Name ge wechselt, der Volksglaube ist geblieben.) Ko.

— Mitte Juni d. J. ist der Pumpkanal, welcher die Wasser des Kapais-Seeß abziehen soll, eröffnet worden. 25,000 h fruchtbarsten Landes werden dadurch trocken gelegt, während ein zweiter, in ungeschierter Richtung angelegter Kanal dazu dient, 7000 h zu bereiseln. Der Fall des Boiöers soll gleichzeitig industriellen Zwecken dienbar gemacht werden. Weitere Arbeiten zur vollständigen Trockenlegung des Seeß sind im Gange.

— Am 12. (20.) April ist der bekannte Reisende M. Huchakoff mit dem Dampfer „Glarosowitsch“ in Odesa angelangt; er hat eine reiche Sammlung von Gegenständen der Fauna und Flora aus Neu-Guinea und den nachbarlichen Inseln mitgebracht und gestellt ein Jahr in Kijailand zu verweilen.

M s i e n.

— Die sibirischen Reisenden Bunge und Toll trafen nach den neuesten Nachrichten (*Orth. Rundschau*, 22. März 1880) am 23. August vorigen Jahres in Kasakoff ein, wohin der größte Theil der Einwohner der nachbarlichen Anbesiedlung Uksänst — an der Mündung der Jona gelegen — gezogen ist. Von hier aus wurden einige Ausflüge gemacht; dann traf Dr. Bunge Vorbereitungen zur Reise nach der nensibirischen Insel Koteln, wohin er sich im März begeben will. Das Gepäck soll mit Danden besetzt werden, er selbst nimmt 30 Renkhiere mit sich. Im November wollen die Reisenden heimkehren. Dr. Bunge hat außerdem einen Ausflüg nach Bulan an der Jena gemacht; hier vereinigte er sich mit dem Baron Toll, welcher die Fauna der Gromertische unterzucht und das Gebirge am rechten Lenanise erforscht, wobei er sechs Bergschafe (*Ovis borealis*) erlegte. Ferner hat Toll einen 270 km von Uksänst entfernten Ort angeseht, wo vor einigen Jahren ein noch mit Fell bedeckter Mammut gefunden sein sollte; vor der Abreise von Knsibirien soll diese Stelle noch einmal inspektirt werden. Den Sommer über ist das ganze Gebiet der Jona durchforstet worden; reiche paläontologische Sammlungen sind gemacht, Pflanzen, Insekten und andere niedere Thiere gesammelt worden. Die Nachricht, daß 250 km östlich von Kasakoff ein ganzer Mammut liegt, hat sich später wirklich bestätigt. — *Orth. Rundschau* Nr. 15, 16 vom 10. April.)

— Ueber die noch so wenig bekannten Schom Pen, die Inlandshämme von Groß Kiebow, hat G. F. von den Anthropologischen Institute einen Bericht abgemacht. Dieselben sind von den Küstenschämmen weit verschieden, aber durchaus nicht, wie man früher annahm, Negritos, sondern schlichthaarig, gut gebaut und eher heller als die malaisische Rassenbevölkerung an der Küste. Ihre Anzahl beläuft sich wahrscheinlich nicht über einige Hundert, im allerhöchsten Falle auf 1000 bis 1500. Den Europäern bekannt waren

sehr nur drei kleine Dörfer, deren Bewohner einigen Verkehr mit der Küste unterhielten; doch sind seitdem noch einige andere bekannt geworden. Sie bewohnen ausschließlich die dichten Mangroveder des Innern und leben mit den Küstenleuten wie unter einander in bester Freundschaft; nur Wenige haben sich auf eine Art Tauchhandel eingelassen. Ihre einzige Waare ist ein hölzerner Speer mit einer unter der Spitze eingeschnittenen Kerbe. Sie roben kleine Waldperlen und pflanzen auf denselben Baum, Kokospalmen und Pandanus, welche sie durch Eingrünung der im jährlichen Wildwuchsen schülen; ihre Hüften sitzen acht bis zehn Fuß über dem Boden und der Baum unter dem Aufhoben ist mitunter mit Stangen umgeben und so in eine Art Käfig überwandelt, in welchen sie durch eingelagerte Schweine zum Gefangenen einpersen. Das Dach besteht aus Baumrinde, und aus Baumrinde werden auch noch die Kochgeschirre hergestellt, indem man ein entsprechendes großes Stück zusammenheftet und zwischen ein paar Flossen so befestigt, daß man Feuer darunter anzumachen kann. Nur die Säuglinge an der Brusthöhe bei Palo Rahi gebrauchen Ziegelschirre, welche jedoch nicht sehr heizen, sondern von den Grobhirnen aus Ghaura (einer kleinen Insel der Gruppe, nördlich von Terefa) eintausen. Alle Kolonisationsversuche sind bis jetzt an dem mörderischen Klima der Insel gescheitert; nun will man es mit China versuchen; Europäer wird nicht leicht an ein Aussehen von wenigen Stunden vererblich; die englische Regierungsaufsicht befindet sich darum auch nicht auf der Ganykint, sondern an dem glühenden Rancour Harbour.

Nachdem es dem Kapitan Weylitz gelungen ist, die Stromschnellen des Mekong bei Peco-Patong mit einem kleinen Dampfschiff zu passiren, wodurch die Aussicht auf die Ausbeutung der Schiffahrt auf dem Mekongstrom ansehnlich eröffnet wurde, sind von dem Kolonialrathe von Französisch-Gochindina noch vier angewiesen worden, um durch Vicentian Hession eine genaue Aufnahme der Stromschnellen und eine Untersuchung deßhalb deren Befestigung anzustellen.

Herr Jizerman, der, wie wir auf Seite 909 des 48. Bandes mittheilten, neue Tempel in der Nähe von Braubanan (Java) entdeckt hat, ist auch so glücklich gewesen, an dem lebendigen Tempel von Bura-Bur auf Inschriften zu finden. Darüber berichtet Dr. J. Braudes, einer der mit wissenschaftlichen Studien beauftragten Beamten, im „Atlas Indolite.“ Folgendes: Was von den Entdeckungen des Herrn J. ein Interesse in weiteren Kreisen beansprucht, läßt sich in Folgendem zusammenfassen: 1) daß man den eigentlichen Fuß von Bura-Bur bereits in sehr alter Zeit, vermutlich um Verhinderungen der Mauern zu verhüten, ein breiter und ziemlich hoher massiver steinerner Ring gelegt ist. Dadurch, daß er den Fuß zusammenhielt und denselben eine Stütze gab, hielt und hält er noch das Ganze zusammen; 2) fand er, daß der Fuß des eigentlichen, also viel schaukelten ursprünglichen Tempels sich in Uebereinstimmung mit den mit Bildhauerarbeiten verzierten Mauern befand; natürlich aber fand diese Arbeiten durch den ungelägerten steinernen Ring dem Auge entzogen; 3) zeigte sich, daß hier noch da auf den gefundenen Resten — von denen natürlich nur sehr einzelne bloßgelegt werden konnten, da sonst nöthig wäre die Zerhörung des Ganzen erfolgt sein würde — kurz Inschriften vorkommen. Bis jetzt hat man unter einem Relief, auf welchem fünf und fünfzig mit einem aus fünf Personen bestehenden Gefolge,

die bei einem Baume in der Nähe eines Tempels stehen, während sich noch acht weitere Personen in der Nähe befinden, das Wort Sandanandana gefunden; unter einem zweiten Relief, welches eine eingeleitete Person in fürstlichem Ornat vorstellt, findet man das Wort Sumatranavarna; demnach ist der Name eines bei den nördlichen Buddhisten bekannten Königs. Hieraus ergibt sich, daß das, was bis jetzt von Inschriften gefunden wurde, keinen Aufschluß über das Alter des Denkmals giebt, da auch die Form der gebrauchten Buchstaben hierüber vollständig im Dunkeln läßt, und daß, sowohl man erwarten darf, daß auch auf den übrigen Reliefs der unteren Mauer sich ähnliche Gegenstände befinden, doch wohl nie die Rede davon sein kann, sie alle zu sammeln, da es zu diesem Zwecke, um die möglichste Zerstörung des Ganzen zu verhüten, nöthig sein würde, die Grundmauern auch in kleinen Abtheilungen bloß zu legen und dann, da man mit dieser Arbeit fortwährend, den verfallenden und zusammenstehenden steinernen Ring ebenso häufiger wieder zu ergänzen.

Afrika.

Der französische Afrikaforscher G. Révoit, über dessen Reise im Sonaliland der „Globe“ jüngst berichtete, hatte von seiner Regierung eine wissenschaftliche Mission nach dem innerafrikanischen Senegalgebiete übertragen erhalten. Unterwegs ist er so schwer erkrankt, daß er nach der Küste zurückkehren mußte, und bald in Frankreich zurück erwartet wird.

Von Dr. Junker sind Anfangs Juli Nachrichten in Berlin eingetroffen, welche vom 10. Februar datirt sind. Demnach hatte sich derselbe zum Könige Kabanga nach Unjora (nördlich von Uganda) begeben, welcher den Tod seines Oberherrschers, des bekannten Mita von Uganda, zu beklagen suchte, um sich unabhängig zu machen, aber von Mita's Sohn und Nachfolger, Mwanga, geschlagen wurde. Kabanga und Junker gelang es, sich zu retten, doch soll letzterer seine ganzen Sammlungen verloren haben. Ein Weib steht nördlich vom Albert-Njanga-See mit Truppen, um dieses Gebiet für den Uebdior zu halten; Kasati, der dritte der oermigsten europäischen Reisenden, befindet sich bei ihm. Dr. Fischer, welcher dieselben aufsuchen und retten sollte, ist dagegen leider unverrichteter Sache vom Victoria Njanga nach Sangbar zurückgekehrt. So beruht die Hoffnung, Dr. Junker und seine Gesellen gerettet zu sehen, jetzt allein auf der Lezigen Expedition, welche in Begleitung des arabischen Händlers Tippu Tipp von den Stanley-Hüllen nach Ostau angebrochen ist.

Südamerika.

Oberr Fontana, der Gouverneur von Chabut (Patagonien), hat dem Präsidenten der Argentinischen Republik einen Bericht über eine Reise erstattet, welche er mit 30 Mann Begleitung in der Zeit vom 11. October 1885 bis 8. Februar 1886 zur Erkundung eines Gebietes angestellt hat. Er folgte zuerst dem gewöhnlichen Laufe des Rio Chabut bis zu dessen Mündung in 42° süd. Br. und zog dann über ein bewässertes und fruchtbares Fläcchen und durch angebliche Seiber südwärts bis zum 46. Breitengrade, eroberte drei Feste nach Chile, die Cuello des Rio Senger, des Hauptverlaufes des Chabut u. s. w.

Inhalt: Von den Samoa-Inseln. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. Alfred Gettner: Die Bogotiner. II. — Talab. — Heinrich Remde: Die Canada-Pacific-Gesellschaft. — Kürzere Mittheilungen: Der Einfluß der Gebrüge auf das Klima von Mitteldeutschland. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 11. Juli 1886.)

Mustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.



№ 7.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Die Tongainseln.

Die „Freundschaftsinseln“, wie Cook sie benannt hat, für welche jedoch gegenwärtig der Name „Tongainseln“ beinahe immer zur Anwendung kommt, zerfallen in drei Gruppen: Tonga, Haabai und Haafinuhao (ober Savan); da jedoch die zweite derselben durch Kanäle wieder in drei Gruppen getheilt wird, so unterzeichnet man nach Meinide besser deren fünf. In diesem Falle treten zu den genannten noch Nomula und Koin hinzu.

Die Inseln sind schön; die einen wald und felsig, die anderen flach, aber alle sind reich besaaten mit prächtigen Bäumen, die sich in dem blauen Wasser spiegeln und über allen wölbt sich ein herrlicher blauer Himmel, wenigstens so lange die Sonne scheint, was selbst während der Regenzeit ziemlich häufig der Fall zu sein pflegt. Von Zeit zu Zeit sind heftige Erdbeben zu verzeichnen, welche die Bewohner gezwungen haben, nur sehr leichtes Material für ihre Wohnungen zu verwenden, und noch schrecklicher sind die Erfolge, über welche der Herr T. Weist, welcher lange auf den Inseln gelebt hat, folgendes berichtet: Keine Jangse, keine Acker kann je in ihrer ganzen Fruchtbarkeit beschreiben; Himmel und Erde scheinen in Bewegung zu sein und das Meer in seiner wilden Erregung ist wunderbar großartig. Das Rauschen des Sturmes, dem nichts widersteht, das Krachen der Wälder, welche auf allen Seiten niederstürzen, die Aeste, welche vom Winde losgerissen und durch die Äste getragen werden, die Kometenflüsse, welche wie Kometenflügel umherfliegen, Regenflüsse, welche das Tageslicht verdubeln, das Geprellt einfliegender Dünste, — das sind die Erscheinungen, welche einen Vulkan zu einer der furchtbarsten und entsetzlichsten unter den Naturerscheinungen machen.

Um vor N. Ofa, der Hauptstadt von Savan, vor Anker zu kommen, muß der Schiffer seinen Weg zwischen

einer großen Zahl kleiner Inseln hindurch suchen, welche an trüben Tagen die Erinnerung an die Inselkanäle von Patagonien erwecken; nur die Kokospalmen erinnern an die Tropen. An beiden Seiten der Kanäle reihen sich die Dörfer der Eingeborenen an einander, hier und da erblickt man eine europäische Wohnung. Der Ackerplatz ist prächtig, von Nord gesehen scheint Nu Ofa ein bedeutender Ort zu sein; die zum Ein- und Ausladen der Schiffe getroffenen Anstalten geben dem Hafen ein ganz civilisirtes Aussehen. Die Insel wird von vielen Begen durchschnitten, welche die zahlreichen Dörfer mit einander verbinden. Die Wohnungen sind nett und sauber, die Wände aus Rohr geflochten, die Dächer sind oval und bestehen aus Fleinen, sehr gut mit einander verbundenen Latzen vom Holze der Kokospalme; das ganze Bauewerk, welches hergestellt ist, ohne daß ein Nagel dabei gebraucht wäre, wird von einem Baumgarten umgeben, jedes Grundstück von einer dichten Hecke eingeschlossen.

In Savan, wo es sehr kalt ist, kleidet man sich beinahe nach europäischer Mode; in Tonga Tabu, dem heiligen Tonga, gehören Pfeilkleider noch zu den Ausnahmen; gewöhnlich werden sie durch einen einfachen Schutz von Zeug oder gar von Matten ersetzt. Die Männer sind im Allgemeinen sehr gut gewachsen und haben eine gute Haltung; sie könnten einem Krieger als Model dienen; die Frauen sind schön und anmuthig und besitzen eine wohlgeformte Brust. Die jüngsten unter ihnen, welche den höheren Ständen angehören und sich darum den Sonnenstrahlen bei der Feldarbeit nicht aussetzen, sind von sehr heller Farbe; die wohlgebildeten Acker tragen sie bloß, der Rest trägt bis über die Knie, er besteht gewöhnlich aus einheimischem, mit Stücken von gefärbter Leinwand oder gar von buntem

Papier verziertem Zeug. Im Hause herrscht allerdings eine sehr große Einfachheit der Kleidung vor, während bei Tänzen der Phantasie hinsichtlich Tracht und Schmuck der größte Spielraum gelassen wird. Das Haar wird bei beiden Geschlechtern mit größter Sorgfalt geordnet; die Frauen stecken es mittels eines Kammes von Kolosfasern auf und lassen zu beiden Seiten eine große Zahl dünner, fächerförmiger Köpfe herabfallen. Bis zur Verheirathung

ist den jungen Mädchen viel Freiheit gestattet, später müssen sie die größte Zurückhaltung beobachten, Gebrauch wurde früher mit dem Tode bestraft. Die Frauen werden im Allgemeinen sehr gut behandelt, sie verrichten nur leichtere Arbeit; selbst das Küchendeartement ist den Männern überlassen. Doch sind die Frauen keineswegs unthätig, sie machen Tüde und Körbe, flechten die Matten und bereiten namentlich das einheimische, ngatu genannte Zeug.



Bewohner von Tonga. (Nach einer Photographie.)

Dasselbe ist nicht gewebt, sondern besteht aus der inneren Rinde des chinesischen Papiermahlbeerbaums, welche eine Zeit lang in Wasser gewiegt und dann mittels eines Schlägels auf die richtige Fide gebracht wird. Eine ziemlich dicke Ommumfarbe wird zum Färben und zur Verbindung der einzelnen Stüde gebraucht; ein phantasiereiches Muster wird in bunten Farben, unter denen ein glänzendes Roth sich auszeichnet, darauf angebracht und hat den Nebenzweck, alle Unvollkommenheiten der Arbeit zu verdecken;

leider darf das Zeug nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Wie alle Polynesier sind auch die Bewohner dieser Inselgruppe sehr große Freunde von Festlichkeiten und jedes freudige oder traurige Ereigniß wird mit Regierde erfaßt, um sich dem wilden Tummel zu ergeben, der bei solchen Gelegenheiten durchaus zur Sache zu gehören scheint und dem unzählige Schwärme zum Opfer fallen, wiewohl die Missionare diesem Massenmorde zu steuern suchen, da-



Rufualoto auf Tonga-Tabu.



Landschaft bei Vna auf Tonga-Tabu.

mit die Masse dieser Thiere, welche für die Ernährung der Eingeborenen so sehr nöthig ist, nicht angetroffen wird. Die Vereining des Schweinebarnes, welche als eine sehr wichtige Handlung betrachtet wird, verdient vielleicht Nachsicht, weßhalb die Beschreibung derselben hier folgen lassen. Das mit wohlriechenden Kräutern gefüllte Schwein wird in ein ziemlich tief in den Boden gegrabenes Loch gelegt und mit glühenden Steinen umgeben, rund herum werden allerlei Früchte gelegt und das Ganze wird mit einer zweiten Lage glühender Steine bedeckt. Auf diese häuft man Erde zu einem kleinen Hügel und dann schmeißt das Fleisch in diesen imputrovirten Adofen.

Die Insel Tonga Tabu ist so stark, daß man sie erst bemerkt, wenn man ganz in ihre Nähe kommt; der höchste Punkt derselben liegt nur etwa 25 m über der Meeresfläche.

Nukunola ist die offizielle Hauptstadt des Königs George I., welcher nach dem Tode des Königs Josiah (1845) zum Herrscher aller Tonga-Inseln gewählt wurde. Die Missionare der Luthern sind voll des Lobes über diesen Herrscher, welcher ein weiser König und ein guter Christ ist. Wohl war der Aufzug

nicht ganz leicht, und zu weilen kam sein Selbstgefühl in Streit mit der neuen Lehre; so war es ihm z. B. anfanglich unerträglich, durch einen eingeborenen Missionar unterstützt zu werden; so vermißte er es anfanglich sehr übel, daß der weiße Missionar auf der Kanzel etwas höher stand, als er selbst, so daß er sich zur großen Ueberwindung des letzteren einen noch höheren Sitz verschaffen ließ, von welchem er triumphierend auf den Missionar herabblitzte.

Der alte Gottesdienst verschwindet immer mehr, obwohl die Eingeborenen ursprünglich ihren Göttern sehr zugethan waren; sie hatten ihre eigene Dandiri, an deren Spitze ein Dervorren stand, dessen Repräsentant auf Erden der Tui Tonga, eine Art geistlicher Herrscher, war. Von den anderen Göttern war einer der Beschützer der Reisenden, ein anderer der Gott der Elemente; es gab eine amantliche Meerestöchterin und einen Gott, welcher die Inseln auf seinen Schultern trug und sich schüttelte, wenn ihm die Last zu schwer wurde. Die Priester dieser ungläubigen Göttheiten haben natürlich dem Eindringen des Protestantismus in ihre Land den hartnäckigsten Widerstand entgegengelegt; der Tui Tonga selbst ging erst sehr spät zum Christenthum und zwar aus Exposition zum Katholicismus über. Die Witwe des Tui Tonga war erblich, seine Familie nahm die erste Stelle unter dem Adel der heiligen Insel (Tonga Tabu) ein, wo die Klassenunterschiede sehr stark hervortreten; nur stehend näherte man sich dem Stellvertreter des höchsten Gottes. Der letzte derselben hat zwei Söhne hinterlassen, welche im Ueand leben, doch beweisen ihre Vordemste ihnen immer noch die höchste Ehre und bei öffentlichen Festlichkeiten wird ihnen nächst dem König die meiste Anzeichnung zu Theil. Der Mittel-

punkt ihres alten Reiches befand sich zu Nua, im Hintergrunde einer tief eingeschnittenen Bai, welche mit zahllosen, an Kokospalmen reichenden Inseln besetzt ist. Jetzt befindet sich dort die katholische (französische) Mission, der es geglückt ist, die 400 Einwohner des Lutes zu ihrer Religion zu bekehren.

Die Weelenaner haben eine Niederlassung in einem kleinen, außerhalb der Befestigungen der früheren Thierfenz gelegenen Weiler.


Am Allgemeinen sind die Eingeborenen der Europäern gegenüber voll Wohlwollen, doch ist dies Weßhalb nur die Folge ihrer Auffassung der Pflichten der Gastfreundschaft, denn im Uebigen sind sie der Ansicht, daß sie bei weitem höher als die Weißen stehen. Eine bezeichnende Geschichte hierüber theilt Agric Marin¹⁾ mit, die wir hier kurz wiedergeben wollen.

Der Chef der französischen Mission hatte sich in Nua weilen lassen und nach seiner Rückkehr vom Zige des heiligen Stuhles fand die Feierlichkeit des Handfusses statt. Am anderen Morgen kam einer der Katholiken, um seinem Bischof einen Besuch zu machen und sich voller Bitterkeit zu beklagen, daß die Weelenaner sich über die Katholiken aufhielten, weil sie die Hand ihres geistlichen Vaters geküßt hätten. Der Bischof erklärte ihm in seiner nächsten Sonntagspredigt die Bedeutung der Heierlichkeit und sagte u. a., wenn die Katholiken den Ring des Vaters küßten, thun sie nichts Väterliches, denn sie beweisen damit nur dem Allerhöchsten Ehre. Nachher kam derselbe Mann wieder zum Bischof und sagte: „Sie haben meine Krage falsch verstanden, die Weelenaner halten sich nicht darüber auf, daß wir Ihren Ring mit unseren Lippen berührt haben, sondern

thun es nur, weil die Hand, die den Ring trägt, weiß ist.“

In der Umgegend von Nua befinden sich verschiedene Gräber von Tui Tonga; die ungeheuren Steine haben die Tongaren weit herholen müssen. Wenn man sich einen Weg durch das Weßränd bahnt, mit dem diese Hügel bedeckt sind, um das Heiligthum zu betreten, kommt man an eine aus Sand, kleinen rothen Korallenstücken und Schiefer gemischte Erhöhung, auf welcher sich das Obeliskal steht.

Zu Wanyen zählt die Tongagruppe mehr als 150 Inseln, von denen 32 von ziemlich bedeutender Größe sind; der vierte Theil etwa gehört zu den gehobenen Koralleninseln; der sechste Theil etwa hat die hohe vulkanische Form, die anderen sind niedrig. Der Vaudbau auf diesen Inseln steht bei weitem höher, als in irgend einem anderen Theile von Polynesien und wird mit großer Intelligenz betrieben, wie schon der sorgfältig eingeführte Ackerwechsel darthut. Der erste Missionsversuch wurde 1797 auf diesen Inseln gemacht hatte, jedoch mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen



Grab eines Tui Tonga bei Nua. (Nach einer Photographie.)

¹⁾ Le Tour du Monde, Nr. 1301.

und nahm bald ein blutiges und trauriges Ende. Erst 22 Jahre später kam ein neuer und zwar ein Methodisten-Missionar, und seit 1826 hat die protestantische Mission feste Wurzel gefaßt.

Die Zahl der den Samoanern nahe verwandten Pe-

wohner ist nicht genau bekannt; die Schätzungen der Missionare, welche die Zahl 50 000 angeben, scheinen übertrieben zu sein; wahrscheinlich ist nach Meinide die Annahme einer Anzahl von 20 000 bis 25 000, von denen etwa die Hälfte auf die südliche Gruppe entfiel.

Dr. G. Le Bon's Reise nach Nepal.

I.

Das Betreten des Landes Nepal ist nur mit Erlaubniß des dortigen Kaisers gestattet, welche nur in seltenen Fällen ertheilt wird; die indische Regierung wacht streng darüber, daß kein Europäer, möge er Engländer sein oder nicht, dieses Gebiet überschreite. Vor Le Bon war es keinem Arianzen geglikt, in jenen Himalaja-Staat einzudringen; er aber hatte die Erlaubniß dazu nur der entgegenkommenden Vermittelung der vielköpfigen Regierung zu verdanken, welcher er sich während seiner archaisologischen Mission in Indien fortdauernd zu erfreuen hatte. In Nistibari, einer kleinen, sammentlich von reichen Indigopflanzern bewohnten Stadt, vollendete er seine Ausrüstung, brachte an 40 Träger von wenig Vertrauen erwerbendem Arianzen zusammen und begann zu Anfang Januar 1855 seine Reise nach dem 163 km entfernten Katmandu, der Hauptstadt Nepals. Derselbe führt über mehrere dem Himalaja vorgelagerte Ketten und wird zum Theil im Palanjin, zum Theil in einer von vier Leuten getragenen Art Sängematte, Danbu genannt, zurückgelegt. Da man unterwegs gar kein Lebensmittel findet, so muß man allen Proviant mit sich führen, und darum läßt sich die Reise nicht ohne wenigstens 40 Träger machen; dieselben laufen beständig im Trabe und wechseln sich, ohne ihre Geschwindigkeit zu verringern, etwa alle fünf Minuten ab.

Zuerst legt man den gefährlichsten Theil des Weges zurück, indem man den Terai, jenen dichten sumpfigen, wegen seiner Fieber und seiner wilden Thiere gefürchteten Waldstrecken am Fußsüße des Gebirges passiert; dann folgen zwei schwierige Pässe, Sijogiri und Tschandragiri, deren gefährliche Stellen durch die prächtigen Ausichten auf das Hochgebirge mehr wie aufgewogen werden. Dann sieht der Reisende ein Thal von unvergleichlicher Fruchtbarkeit zu seinen Füßen, in welchem aus engem Raume die Reisdenz und die wichtigsten Städte Nepals zusammengedrängt liegen. Die Abhänge, an welchen man hinaufsteigt, sind von reichenden Büschen und Alleen durchschnitten und mit den prächtigsten Wäldern besetzt, in deren Schatten sich die Dörfer mit ihren kleinen Tempeln und geschmückten Holzhäusern verstecken. Der englische Resident in Katmandu sandte dem Dr. Le Bon eine Eskorte entgegen, unter deren Schutze er seinen Einzug in die Reisdenz hielt; aber trotz derselben war es ihm fast unmöglich, sich durch die Schwärme der herbeigeströmten Hungerigen hindurchzuwinden und seinen Lagerplatz auf der entgegengesetzten Seite der Stadt zu erreichen.

Die Beziehungen des Franzosen zum englischen Konsulent waren höflich, diejenigen zum Arzte der Gesandtschaft, dem Dr. Gimlette, höchst freundschaftlich; ihm hatte er nicht nur mannigfache Erleichterungen, sondern auch namentlich sehr werthvolle Informationen zu danken. Um nicht den Verdacht des Gesandten, der nicht ganz an den wissenschaftlichen Zweck der Reise zu glauben schien und vielleicht poli-

tische Motive dahinter vermuthete, zu erregen, vermiethete Le Bon, dem jungen Kaiser von Nepal und dessen Ministern seine Aufwartung zu machen. Erst auf der Heimreise begegnete er dem Fürsten in Sijogiri, als derselbe mit seinem Gefolge und seinen Arianzen nach seiner Residenz zurückkehrte; er machte, auf seinen Schimmel reitend und einen violetten Mantel um die Schultern, während Thieren einen Schirm von derselben Farbe über ihm hielten, einen wahrhaft stattlichen und großartigen Eindruck. Seitdem ist er und sein Ministerium durch eine Revolution gestürzt worden. Seine Arianzen saßen in Palanjin und Sängematten, die mit seidenen Schleiern verhängt waren; aber auch sie waren von der allgemeinen Unruhe angefleht und ließen sich durch die Eitelkeit nicht abhalten, die Vorhänge zu lüften und den Fremden anzusehen, wobei dieser die Bemerkung machen konnte, daß die Bewohnerinnen des kaiserlichen Harems trotz offener Verwischung gelben Blutes und der Stirn-Tatuirung sehr niedliche Gesichter besäßen.

Nepal zieht sich in der Streichrichtung des Himalaja etwa 700 km lang hin, während seine Breite von Norden nach Süden nur etwa 150 km beträgt; seine Oberfläche wird, natürlich etwas unsicher, zu 147 000 qkm angegeben. Es ist der einzige indische Staat, der seine volle Selbstständigkeit bewahrt hat und nie einem fremden Eroberer unterlegen ist, nie einem Einfall von Mohammedanern zu überstehen gehabt hat. Vergleichen haben die Chinesen von Norden, die Engländer von Süden her sich des Landes zu bemächtigen gesucht. Die Natur hat dasselbe eben mit Selbstschuttmitteln ganz anderer Art, als sie Menschenhände zu errichten vermögen, ausgestattet. Im Süden ist der schon erwähnte Terai dem Gebirge vorgelagert, dessen Klimate während eines großen Theiles des Jahres dem Menschen fast tödlich sind; dann folgen die felsigen Höhen des Himalaja, welche man nur auf schmalen, gefährlichen Pfaden passieren kann, und nach der tibetischen Seite hin sind die Schwierigkeiten nicht geringer. Alle Städte des Landes liegen in dem bereits genannten Thale, dessen Länge 30 km bei einer Breite von 20 km beträgt, und das früher von einem See erfüllt war; diese geologisch nachgewiesene Thatfache findet auch in einer Sage der Völkervölkern ihren Ausdruck. Es ist der einzige civilisirte Theil des Landes, rings umgeben von den höchsten Berggipfeln der Erde, darunter dem Mount Everest, dessen Höhe 8840 m hohe Spitze man überall im Thale Nepal erblickt. Auf diesem Thal ist auch unser Kenntniß des Landes im Wesentlichen beschränkt; kein Europäer, auch der englische Resident nicht, darf sich über die Grenzen desselben hinauswagen, und was unsere Karten darüber hinaus verzeichnen, beruht lediglich auf Kaiserrenten eingeborenen Panditen. In Anbetracht seiner Höhenlage von etwa 1300 m und der umgebenden Berge erstreckt sich das Thal eines vorzüglichen gemäßigten Klimas

und besetzt eine sehr schöne Vegetation; durch seine milde Temperatur, seine landschaftliche Schönheit, seine malerischen Städte ist Nepal eine der anziehendsten Gegenden Indiens, ihm fehlen jene plötzlichen Temperaturschwünge, jene Wechsel zwischen Hitze, Regen und Frodenheit, welche dem Europäer anderswo den Aufenthalt verleben. Selbst im Januar hatte Le Bon unter seinem Zelte nur Nachts etwas von Kälte zu leiden; zur selben Zeit brodachte er dort blühende

Rosen. Ueberall trifft man auf Orchideen, Begonien, Rhododendren u. s. w., und die mittleren Höhenlagen sind mit schönen Nadelholzwäldern bedeckt. Angebaut werden Roggen, Weizen, Reis, Getreide, Knoblauch, Safran, Ananas, Ingwer, Kartoffeln, Zuckerrüben, Citronen-, Apfel-, Aprikosen-, Birnen-, Orangenbäume u. A. m. Ebenso reich vertreten ist die Thierwelt, namentlich auch in ihren schädlichen Arten, Leoparden, Tigern, Schlangen, dann Nachbarnern und Ele-




Nepalische Träger. (Nach einer Photographie des Reisenden.)

phanten, die im Terai in Masse vorkommen. Nougivich ist wegen Mangels an Weiden selten; Büffel, Schafe und Ziegen werden aus Tibet eingeführt; dagegen giebt es (Wein) Flügel in Menge.

Katmandu, nach einmündiger Uebertieferung im Jahre 723 unserer Zeitrechnung gegründet, mag etwa 60 000 Einwohner zählen; obwohl Residenz, steht es doch in Hinsicht der Reinlichkeit und Architektur hinter anderen großen Städten des Landes wie Patan und Bhadgaon zurück.

Kamentlich der kaiserliche Palast, welchen der bekannte Minister Tschang Lahabar hat errichten lassen, ist ein Bauwerk in einer Art italienischen Stiles ohne jedes Interesse; seine einzelnen Theile bestehen aus Bruchsteinen, Ziegeln und Holz, und stimmen durchaus nicht zu einander. Tagegen haben sich in der Stadt einige alte Paläste reicher Edelleute mit prächtig sculptirten Facaden erhalten; einige davon sind mit europäischen Möbeln ausgestattet, welche die Besucher mit großen Kosten aus Indien haben kommen lassen,



Großer Platz in Kathmandu. (Nach einer Photographie von Bourne und Scharf.)

deren wahre Bestimmung ihnen aber theilweise unbekannt ist. So soll es vorgekommen sein, daß Nepalesen auf Klavieren sich ausgebreitet haben, weil sie dieselben für Sophas mit Spielwerken anfaßen. Interesse aber gewähren die religiösen Bauwerke Katmandus; die Zahl der dort vorhandenen Tempel wird auf 600 geschätzt. Ihr Styl ist derjenige der Pagoden mit über einander gelegten Dächern, die weiter unten beschrieben werden sollen. Die wichtigsten liegen auf einem großen viereckigen Plage gegenüber dem Palaste; der größte derselben ist um 1550 erbaut worden. Einzig in seiner Art, wenigstens in Katmandu, ist auch der, auf unserer dritten Platte dargestellte steinerne Tempel, welcher mahomedanischen Einflusses erkennen läßt.

Um Wiederholungen zu vermeiden, geben wir hier eine allgemeine Beschreibung der verschiedenen Klassen von Tempeln in Nepal und eine kurze Zusammenfassung der Le Bon'schen Untersuchungen über die dortige Architektur. Wenn der moralische Standpunkt eines Volkes nach der Entwicklung seines religiösen Glaubens und letzterer nach der Zahl der dem Kultus geweihten Gebäude bemessen werden könnte, so wüßte man die Nepalesen für das tugendhafteste Volk auf Erden erklären; es giebt wahrhaftig kein zweites Land, wo auf so engem Raume so viele Tempel zusammen liegen: in dem kleinen Thale von 30mal 20 km Ausdehnung erheben sich deren mehr als 2000, davon in Katmandu und Patan je 600, in Bhogaon 250. Sie sind



Steinerne Tempel in Katmandu. (Nach einer Photographie des Reisenden.)

theils buddhistischen und brahmanischen Gottheiten geweiht, theils errichtet, um eine berühmte Stelle zu bezeichnen oder um die Asche irgend einer wichtigen Persönlichkeit zu bergen. Sie weisen drei wesentlich verschiedene Typen auf. Der erste und älteste derselben zeigt große, halbkugelförmige Kanten, die nach Erde und Ziegeln errichtet sind, ähnlich den Tempeln Centralindiens, dem von Santschi besonders, nur daß die mit Skulpturen bedeckte Pfeilerbahnstraße, welche letztere umgibt, hier durch eine niedrige kreisrunde Mauer ersetzt ist, welche die Basis des Bauwerkes umgibt und sich an dasselbe anlehnt. An den den vier Haupthimmelsrichtungen entsprechenden Stellen befindet sich ein kleines Drähtgum, das aus einer Skulpturen enthaltenden Nische

besteht. Auf der Halbkugel erhebt sich ein viereckiger Thurm, den wieder eine Pyramide oder ein Kegel krönt. Ringherum liegt eine wechselnde Zahl kleiner Heiligthümer, Kapellen, Bildsäulen u. s. w. Diese Art von Tempeln gehört ausschließlich dem Buddhismus an, aber in Nepal ist dieser und der Brahmanismus derartig in einander gemengt, daß die Embleme beider Kulte sich unterchiedlos in den Tempeln finden, welchem derselben diese auch angehören mögen. In den buddhistischen Tempeln finden sich zwar am häufigsten Statuen von Buddha, von seinen früheren Incarnationen und von der buddhistischen Dreieinigkeit (Buddha, Tharima, Sanga), aber ebenso gut auch brahmanische Götter, wie Wischnu, Ganesa u. A.

Die Bogotäner.

Von Dr. Alfred Hettner.

III.

Zu der oberen Klasse der Bogotäner Bevölkerung zählen Grundbesitzer und Kaufleute, Ärzte, Advokaten, Beamte u. s. w. Alle Vorrechte der Geburt, wie sie in den meisten europäischen Ländern bestanden und auch in Kolumbien bis zum Anfange dieses Jahrhunderts bestanden, sind zugleich mit der spanischen Herrschaft verschwunden. Ebenfalls wenig gibt es bestimmte Berufsarten, welche eine hervorragende sociale Stellung verliehen, oder andere, wie in England die des Schopferes, die in geringerer Achtung ständen. Dazu ist die Arbeitsteilung viel zu wenig entwickelt. Die meisten Kaufleute, viele Ärzte und Advokaten sind zugleich Grundbesitzer und gehen ein- oder zweimal jährlich nach ihrer Hacienda, um die wichtigsten Arbeiten, die Ernte und die Musterung der Kinder oder Pferde, zu überwachen. Der reichste Mann, dessen Hacienda mehrere Quadratmeilen groß ist, der direkte Handelsbeziehungen zu europäischen Häusern unterhält, hat doch einen offenen Laden, verkauft selbst ein Stüd Wein oder eine flüssige Cogna. Selbst der Eintritt in die Regierung und das Richteramt erfordert keine bestimmte Vorbildung und Laufbahn; wie in den Vereinigten Staaten und anderen Republiken werden der Präsident, die Minister oft vom Advokatsstand, von der ärztlichen Praxis, aus der Schulbank weggeholt und lehren nach Ablauf ihrer Amtsperiode dahin zurück. Aber wie in jenen Ländern kann man auch hier beobachten, daß sich die vermögendsten und gebildetsten Leute häufig von den Staatsämtern zurückhalten, daß sich besonders eine Klasse von Advokaten und Vernehmlichern zu denselben anhängen, die man als das Proletariat dieser oberen Bevölkerungsklasse bezeichnen könnte. Es sind Leute, die kein Land und überhaupt kein Vermögen besitzen, die aber doch kein christliches Gewerbe, sondern nur Politik betreiben, die darauf warten, daß eine Revolution ihrer Partei an's Ruder bringt und ihnen ein Amt in den Schoß wirft, wie in der Zwischenzeit von Schulden und vom Spiele leben. Was sie aber in der Achtung ihrer Volksgenossen herabsetzt, ist weniger der moralische Mangel, der unserer Auffassung nach dieser Lebensweise anhaftet, als vielmehr die schlechten Vermögensverhältnisse; denn sobald ein solcher Politiker sich durch geschickte Ausnutzung seines Amtes Reichthum erworben hat, ist er ein vollberechtigtes Mitglied der Gesellschaft. Die Größe des Gehaltes allein bedingt Mancungen der socialen Stellung; unserer Oligarchokratie entsprechend gibt es in Bogotä die sogenannte Crème, die sich ihres Reichthums wegen für etwas Besseres hält, deren Superiorität freilich ebensovienig allgemein anerkannt wird wie die der Vorleserinnen bei uns.

Die einzigen Titel, welche man in gewöhnlichen Leben zu hören bekommt, sind General und Doctor. Beide sind allerdings häufig genug, nicht nur jeder Arzt, sondern auch jeder Advokat und Politiker ist Doctor, jeder, der in einer Revolution hundert Mann auf die Feinde gebracht hat, ist General. Fortwährend hört man auf der Straße die Anrede Señor General, Señor Doctor. Alle übrigen sind einfach Señor, oder im politischen Leben Ciudadano (Bürger); auch dem Präsidenten, den Staatssecretären und übrigen

Beamten kommt keine ansehnliche Benennung zu. Official heißt der Präsident El Ciudadano Presidente, gewöhnlich nennt man ihn je nachdem Señor General, Señor Doctor oder einfach Señor.

Auch die Arbeitszeichnungen sind seit der Unabhängigkeit vollkommen verschwunden. Man darf sich nicht durch das so irre machen lassen, dem man bei Frauennamen häufig begegnet. Dasselbe hat eine ganz andere Bedeutung, es fügt den Namen des Mannes an den Mädchennamen an, der das ganze Leben hindurch eigentlicher Name bleibt; der Manuela Uribe do González bezeichnet eine geborene Uribe, die mit einem Herrn González verheiratet ist. Ein Sohn derselben hängt umgekehrt ihren Namen aufgeschrieben oder in Anhangbuchstaben an den Vaternamen an; z. B. Eusebio González Uribe (oder González U.). Geschwister lassen sich dadurch immer gleich von entfernteren Verwandten oder bloßen Namensvettern unterscheiden (außer wenn beide Eltern die gleichen Namen haben sollten), während man die Zusammengehörigkeit zweier Ehegatten oft erst nach längerer Zeit gewahr wird.

Die Familiennamen sind spanischen und häufig auch bastischen Ursprungs, während wir indianische Namen kaum entgegengetreten sind¹⁾. Die Vornamen sind entweder den Kalenderheiligen oder bedeutenden Griechen und Römern entlehnt. Es klingt wirklich komisch, wenn man die unmaßstäblichstei Gesellen Don Willibaldo, Don Aristides, Don César u. s. w. rufen hört, denn bei nur etwas näherer Bekanntschaft pflegt man die Leute beim Vornamen anzusprechen und sie auch in dritter Person mit dem Vornamen zu nennen, dem man außer im vertraulichen Verkehr und bei den gewöhnlichsten Begegnungen ein Don vorsetzt²⁾. Die Bezeichnung Doña ist viel seltener und wird meistens durch Mi señora tal, mi señorita tal vertreten oder auch ganz weggelassen, so daß man verheiratete Frauen ebensowohl wie junge Mädchen einfach beim Vornamen ruft, ein Gebrauch, der und Vorläufer zunächst in ein gewisses Erstaunen zu versetzen pflegt, zumal bei den eigentümlichen Vornamen vieler junger Columbianerinnen. Was würde eine deutsche Dame sagen, wenn sie von einem beliebigen jungen Manne Rosentanz (Rosario), Verfassung (Constitution), Empfangnis (Concepcion), Gnade (Recibidos) und dergleichen genannt würde?

Diese Verzoerung der Vornamen ist nur in einer verhältnismäßig kleinen Bevölkerung möglich, in der jeder den anderen mehr oder weniger kennt. Man kann hier nicht von den oberen Tausendstausen, sondern höchstens von den oberen Tausend sprechen, die alle im inneren Theile der Stadt, besonders in den Casas altas, zusammenwohnen. Treten wir einmal in ein solches Haus ein und beobachten seine Bewohner in ihrem Thun und Treiben! Nur

¹⁾ Alle diese Bemerkungen beziehen sich ebenso gut auf die mittleren und unteren Volksschichten.

²⁾ Auf die Bezeichnung Don dort übrigens nur der Vornamen, nie der Familiennamen folgen.

z. B. das starke Frühstück für den reichen Engländer! Die columbianische Eintheilung scheint mir nur bei einem Volke möglich zu sein, das den Werth der Zeit nicht kennt. Kann man sich eine andere Anordnung der Mahlzeiten vorstellen, die den Tag so gertheile wie diese?

Zwischen Desquano und Almerjo, zwischen Almerjo und Comba gehen die Männer ins Geschäft, ins Bureau, auf die Straße. Selten ist ihre Arbeit eine sehr anhaltende und energiegelbe. Die sicherste Eile der Vereinigten Staaten ist hier unbekannt; man thut alles beschäftigt und behält immer Zeit zu einer kleinen Konversation. Langsam wandelt man durch die Straße, man begegnet einem Freunde, eine Plink von Begrüßungsphrasen wird ausgetauscht. „Haben Sie das und das schon gehört?“ Bald entspinnt sich ein Gespräch über Geschäft, Politik oder Stadtleben, ein Dritter und Vierter kommt hinzu, und so bleibt man oft stundenlang in eifriger Unterhaltung mitten auf dem Trottoir stehen, den Weg für die Passanten versperrend. Oder man tritt in den Laden eines Freundes ein, nicht um etwas zu kaufen oder ein Geschäft zu machen, sondern um ein Ethnograph zu verhandeln. Dabei darf der Frage, d. h. ein Schmal Cognac, nicht fehlen, und es sind wenige, die nicht bis zum Essen ihre drei oder vier Tragos genommen haben. Schon am frühen Morgen kann man Leute aus den gebildeten Klassen betrunken sehen. Verhältnismäßig selten kommt jemand in den Laden, um einen Einkauf zu machen. Man überläßt es gewöhnlich dem Commis, ihn abzufertigen, wenn es nicht gerade ein Kaufmann aus der Provinz ist, mit dem man ein größeres Geschäft abzuschließen hofft. Mit wenigen Briefen, deren Anzahl sich nur jeden sechsten Tag bei Abgang der europäischen Post etwas häuft, ist die Arbeit des Tages gethan. Nach der Comba geht man noch einmal auf eine Stunde ins Geschäft, das inzwischen von einem Commis geführt worden ist; um 6 Uhr wird dasselbe geschlossen.

Zwischen 5 und 7 Uhr sind der Altagano, d. h. die breite Terrasse vor der Kathedrale, und der Camellon von San Diego voll von Spaziergängern. Aber es sind immer nur Männer, welche hier promeniren, höchst selten sieht man einen Mann seine Frau spazieren führen. Auf dem Altagano versammelt sich die geistige Elite der Gesellschaft. Der frühere argentinische Gesandte Cané, der ein Büchschelchen über Bogotá veröffentlicht hat, selber ein Literat, hat eine lebendige und begriffte Schilderung dieser Zusammenkünfte entworfen. Ihm ist Bogotá überhaupt das Athen von Südamerika, die Stadt des regsten geistigen Lebens. Es ist mir nicht vergönnt, andere südamerikanische Städte zum Vergleich heranzuziehen, aber was die geistige Bedeutung Bogotás im Verhältniß zu europäischer Bildung betrifft, so urtheilt ein Europäer darüber anders denn ein Kreole. Welches Interesse haben Männer wie José Maria Samper, wie Rafael Pombo oder Felipe Pérez u. A., haben ihre lyrischen Gedichte, Romane und Pamphlete für einen europäischen Leser? Die franzen sprühenden Geistes (el chispe), welche Cané an diesen Unterhaltungen köhmt, erscheinen uns als hohe Pfaffen, die Tiefschlichkeit der Kenntnisse bei den meisten wird von jedem deutschen Primaner durchschaut.

Der große Mann in der europäischen Literatur ist Victor Hugo, dessen Dichtungen dem Geschmack der Kreole am meisten entsprechen. Ist doch auch die französische Sprache denselben viel zugänglicher und sympathischer als die englische oder gar die deutsche! Goethe und Schiller sind nur dem Namen nach bekannt, werden aber häufig für

lebende Persönlichkeiten gehalten, von Lessing schon haben die meisten nie etwas gehört. Will man mit seinen naturwissenschaftlichen Kenntnissen prahlen, so beruft man sich mit Vorliebe auf die großen Naturforscher Lamarckion und Jules Berne. Die meisten Gespäche, soweit sie sich nicht um Geschäft und Stadtleben drehen, beziehen sich aber, wie man aus den gelegentlich aufsteigenden Worten entnimmt, auf die Politik. Das ist in einem Lande, wo jeder jeden Augenblick zur Theilnahme an der Regierung berufen werden kann, ja auch noch natürlicher als bei uns, aber die Art dieser Politik hat für uns etwas Kleinliches. Man braucht nur in eine der zahlreichen, wie Pilze aus der Erde hervorwachsenden und oft ehrsich rasch wieder verschwindenden, meist zweimal wöchentlich erscheinenden, Vegetariäre Zeitungen zu blicken, um sich davon zu überzeugen. Die Vorgänge in Europa werden nur in dürftigsten Auszügen mitgetheilt; die Redaktion hält sich nicht etwa europäische Blätter, sondern entnimmt diese Nachrichten dem Panama Star und Herald, dessen Kenntnisse wieder auf der Veltüre einer englischen, einer französischen und einer nordamerikanischen Zeitung beruhen. Nur sehr Wenige haben darum eine einigermaßen klare Idee von der Stellung der europäischen Politik zu einander, von den Fragen, welche deren innere Politik bewegen. Etwas mehr hört man von den Vereinigten Staaten und den anderen Republiken des spanischen Amerika, deren politische Vorgänge in Folge der Stammes- und Kulturverwandtschaft mehr Verständnis und Interesse finden. Aber mehr als drei Viertel der politischen Theile der Zeitung, mehr als drei Viertel der politischen Gespäche beziehen sich auf die innere Politik Kolumbiens. Vor dem Schwall von Ideen, aber inhaltloser Phrasen, in welche auch die geringste und äulsternste Frage eingeblüht wird, würde sich jeder deutsche Redakteur, auch wenn er in Nebenarten noch so gewandt wäre, beschämt verziehen. Und in diesen Erörterungen, in der ganzen politischen Anschauungsweise herrscht der größte Formalismus. Die eigentlichen Probleme Fragen, Hebung der wirtschaftlichen Verhältnisse, sobald nicht ein mit Händen greifbarer eigener Vortheil dabei herausspringt, Förderung von Bildung und Rechtspflege und dergleichen mehr treten bei diesen politischen Erörterungen wie in den politischen Kämpfen ganz hinter die Fragen der reinen Politik, d. h. mit anderen Worten, hinter politische Intriguen zurück. Die ganze Politik ist eigentlich ein Kampf um die Macht; die Welt mag zu Grunde gehen, wenn man nur selbst im Trüben dabei sitzen kann.

Der einzige principielle Gegenstand von wüthender Bedeutung besteht in religiös-sirdlicher Beziehung. Der größere Theil der Gebildeten sind Freidenker, spotten über den Aberglauben der Kirche, sehen in derselben eine Feindin der Kultur, und haben die Ueberzeugung auch in politischer Beziehung Ausdruck gegeben, indem sie die Civile eingestrichelt, die Kleriker ausgeschoben und überhaupt ein ähnliches Verhältniß von Staat und Kirche herbeigeführt haben, wie die preussischen Maigese. Jene gegenüber vertreten die Confessadoren dieselben Anschauungen wie bei uns die Ultramontanen, pläbiren für die Herrschaft der Kirche in Staat, Schule und Leben. Die große Mehrzahl der Frauen wie des Volkes steht auf ihrer Seite, sie hängen der Kirche gläubig an, machen alle die religiösen Uebungen und Ceremonien, an denen der katbolische Ault so reich ist, um so eifriger mit, als sie in denselben eine willkommene Aufregung des Gemüthes, wie sie dem Manne die Politik bietet, eine Abwechslung in ihrem sonst so monotonen Tagelause erblicken.

Die Bewohner der Andamanen¹⁾.

I.

E. M. Wievohl schon Manches über die Andamanen und ihre Bewohner mitgeteilt ist — wir erwähnen z. B. die Berichte Jager's (Zingober. Berl. Ges. f. Anthropol.), den interessanten Aufsatz von Ad. de Meijer (Zeitschr. d. Ges. f. Ethnologie), der allerdings nicht gerade die Ureinwohner zum Gegenstande seiner Arbeit gewählt hat, sondern ihrer nur beiläufig gedankt (er giebt aber auch die Titel der meisten englischen, über die Inseln und ihre Bewohner handelnden Werke an), endlich die Bemerkungen Birchow's (in Verh. Ges. f. Anthropol.) — verdient die vorliegende Arbeit Man's doch eine besondere Beachtung. Einmal nämlich beruht sie auf den Jahre hindurch fortgesetzten Beobachtungen des Verfassers, was seinen Mittheilungen einen besonderen Werth verleiht, dann aber hat er diese Beobachtungen ganz systematisch nach den Vorschriften der Britisch Association geordnet, in Folge dessen sie sich, ohne beinahe irgendwas nennenswerthe Lücken zu zeigen, über alles verbreiten, was zum Leben und Treiben der Völker gehört. Das Buch enthält außerdem noch eine Einteilung über die Inseln im Allgemeinen und einen Anhang über die Sprache der Autochthonen von A. C. Ellis; im Folgenden wollen wir uns hauptsächlich mit den Andamanen beschäftigen und uns auch nur auf einen Theil der Mittheilungen Man's beschränken, um denselben ihr eigenthümliches Gepräge möglichst zu erhalten.

Folgende Sätze, die er für erwiesen annimmt, bieten dem Verfasser den Ausgangspunkt, an welchen er seine weiteren Mittheilungen anknüpft: Die Bewohner der Inseln sind Negritos und keine Papuas; sie sind die Autochthonen des Landes, deren Verwandtschaft — wenn überhaupt eine solche besteht — mit den Semangs der Halbinsel Malakka und des Aetas der Philippinen vielleicht eines Tages nachgewiesen werden kann; in Sitten und Gebräuchen läßt sich große Ähnlichkeit mit den ausgestorbenen Negritos von Tasmanien erkennen. Alle und bekannten Stämme gehören unzweifelhaft zu einer und derselben Rasse und sind unvermischten Ursprungs. Die kleinen Altersstadien, die man antrifft, lassen sich sehr leicht durch die Abgeschlossenheit, in welcher sie wegen des schwierigen Verkehrs zum Theil leben, erklären, einzelne abweichende Erscheinungen, z. B. die brennelförmige Gestalt der Hatten, haben die Bewohner der kleinen Andamanen vermutlich von den benachbarten Risabons entlehnt, gegen welche sie im Laufe des letzten Jahrhunderts verschiedene Kriege unternommen haben; übrigens wird vermutlich innerhalb weniger Jahrzehnte diese Rasse, auf den Großen Andamanen wenigstens, ganz ausgestorben sein.

Der Name *Mincopies*, den sie angeblich gebrauchten, um sich selbst zu bezeichnen, ist ihnen, wie unser Autor angibt, ganz unbekannt; die einzigen Worte, welche dem Völkchen nach einer entfernten Ähnlichkeit mit jenem Namen haben, sind *min* (kann) und *he*, und es ist sehr wohl

möglich, daß der Name sich als Spottname aus diesem Ansehe entwickelt hat. Die Bewohner der kleinen Andamanen haben alle Annäherungsverfuge bis jetzt so entschieden zurückgewiesen, daß es unmöglich war, sich über sie zuverlässige Angaben zu verschaffen; die Mittheilungen, die Man macht, beziehen sich daher nur auf die alte Stämme der Großen Andamanen. Was den Körperbau derselben betrifft, so glaubt Man den früheren Berichten in verschiedener Hinsicht widersprechen zu müssen; so bezeichnet er z. B. das Vorkommen von Personen mit stark hervortretendem Unterleib oder mit schlecht entwickelten Extremitäten als Ausnahme; entschieden verwirrt er die Angabe, daß alle Andamanesen große Hände und Füße haben sollen. Der größte Mann maß 5' 4 1/4", die größte Frau 4' 11 1/4" (engl. Maß). Von 48 Männern wurde das Maximum des Gewichtes auf 119 1/2 Pfd. (Körperlänge 5' 2 3/4"), das Minimum auf 77 1/2 Pfd. (Körperlänge 4' 5 1/4") bestimmt. Bei 41 Frauen kommen die Maxima und die Minima der Gewichte nicht mit denen der Körperlänge überein. Wir finden 135 Pfd. und 4' 7", 102 1/2 Pfd. und 4' 10 1/4", 4' 4" und 67 Pfd., 4' 5" und 4' 5 1/2" und 78 Pfd. und mit 97 Pfd. Die Frauen verlieren ihre anmuthige Gestalt früh, bei vielen beobachtet man eine starke Entwidelung der Gesäßmuskeln; die Durchschnittstemperatur unter der Achselhöhle betrug bei 5 Frauen im Alter von 16 bis 22 Jahren 97,7° F. (niedrigste bei der ältesten 95,9°, höchste bei der jüngsten 98,3°). Pulsschläge 56 bis 94 (Minimum und Maximum bei denselben Personen); Respirationen 19 bis 24. Auch hier finden wir das Minimum bei der ältesten, das Maximum bei einer 18jährigen.

Die weiche Haut ist wenig behaart, die Farbe wechselt von der der Bronze bis zum tiefsten Schwarz; spezifische Unterschiede zwischen den Stämmen der Küste und denen des Innlandes treten in dieser Hinsicht nicht hervor. Die Augen stimmen mit Nr. 16 der Scala von Broca überein, nur in einem Falle wurde Uebereinstimmung mit Nr. 1 beobachtet. Sie zeigen keine Spur von einem eigenthümlichen, sogenannten Negrergesicht, wohl aber haßt der Luft mit viel gelbem Staub an ihnen, mit denen sie sich bemalen; nach größeren Festlichkeiten haben sie wohl einmal einen überlächelnden Aethen. Ringer als acht Stunden fortgesetztes Fassen scheint ihnen sehr unangenehm zu sein; in solchen Fällen schäutern sie sich die Taile zusammen. Besonders der Dursch wird ihnen wohl in Folge starker Transpiration beinahe unerträglich. Unter dem Einfluß einer starken Erregung, z. B. bei Festlichkeiten, können sie wohl 48 Stunden lang den Schlaf entbehren. Gegen Kälte (der Thermometer zeigt wohlgemerkt nie weniger als 69° F. = 20 3/4° C.) sind sie sehr empfindlich, doch suchen sie sich auch gegen große Hitze u. a. durch Verstreichen mit weisser Farbe zu schützen. Die Stimme der Männer ist klar, nicht tief, die der Frauen, namentlich wenn sie stark angestrengt wird, oft schrill. Die recht schlecht behandelten Zähne sind doch gewöhnlich sehr schön, Caries kommt, wie es scheint, nur bei älteren Personen vor.

Für zur Verfügung stehende Material erlaubte nicht über

¹⁾ On the Aboriginal Inhabitants of the Andaman Islands by Edward Horace Man. London, published by the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

das Haar ein endgültiges Urtheil zu fällen. Wie es scheint, ist der Querschnitt oval; das Haar ist sehr kraus und scheint in spiralförmigen Büscheln zu wachsen, es ist fein und ziemlich reich und die Büscheln sind regelmäßig über den Schädel vertheilt. In einzelnen wenigen Fällen wurde es 8 bis 10 Zoll lang, jedoch waren dann die Enden abgestorben und brachen leicht. Die Frauen rasiren alle 6 oder 10 Tage den ganzen Kopf und lassen nur zwei vom Scheitel bis zum Nacken reichende Streifen übrig, in denen das Haar nie länger als $\frac{1}{4}$ Zoll werden darf. Da sie nun kein Instrument zum Beschneiden der Haare haben, muß dieser gör genannte Streifen bei dem jedesmaligen Waschen des Kopfes aus dem Nachtwäsche neu gebildet werden. Auch die Männer haben manchmal den Kopf ganz geschoren; gewöhnlich aber bleibt eine 6 bis 8" im Durchmesser haltende Kappe übrig; seitdem sie mehr mit Europäern in Verührung gekommen, haben sie verschiedene Moden eingeführt. Die Operation des Scheerens wird gewöhnlich von Frauen vorgenommen und umfaßt manchmal auch die Augenbrauen. Die Farbe des Haars wechselt zwischen Grauschwarz, Schwarz und Blauschwarz, scheint aber mit der Hautfarbe nicht in directem Zusammenhang zu stehen. Nach dem 40. Jahre werden sie grau; die Zahl der Personen, welche dieses Alter überschreiten, ist sehr klein (die mittlere Lebensdauer beträgt kaum 22 Jahre) und so sieht man nur sehr selten ganz weißes Haar. Der Gesichtsausdruck ist verschieden und ähnelt verschiedenen Typen; diese Erscheinung wird mehr bei Männern als bei Frauen beobachtet. Es mag hier noch erwähnt sein, daß die Vermuthung, sie seien mit anderen Völkern vermischt, schon aus dem Grunde unwahrscheinlich zu sein scheint, da eine Rassenvermischung entropfene Nachkommenschaft ohne Ausnahme durch die männlichen Mitglieder des mütterlichen Stammes bald nach der Geburt in einer oder der anderen Weise dem Tode geweiht wird.

Verathen werden gewöhnlich vollzogen, wenn der Bräutigam 18 bis 22, die Braut 16 bis 20 Jahre alt ist; die Anzahl der Kinder einer Ehe beträgt gewöhnlich 3 bis 4 (im Maximum 6, von denen jedoch nur 3 das Alter der Mannbarkeit erreichen). Zwillingsgeburten kommen selten vor, und es ist kein Beispiel bekannt, daß beide die zarteste Jugend überlebt hätten; übrigens sieht man sie nicht gern. Zwillingsgeburten sind ganz unbekannt. Unfruchtbarkeit ist selten, todgeborene Kinder sind unbekannt. Die geringe Fruchtbarkeit der Frauen muß wohl zum Theil dem zugeschrieben werden, daß sie die Kinder spät entwohnen.

Den Kranken und Hülfslos beugen sie mit großer Freundlichkeit. Augenkrankheiten kommen am häufigsten vor und werden ihnen am gefählichsten; viele sowie Herzkrankheiten werden der Einwirkung eines bösen Geistes zugeschrieben, überhaupt innerliche Schmerzen als etwas Uebernatürliches betrachtet. Gegen andere Krankheiten gebrauchen sie innerliche oder äußerliche Mittel, die je nach Art, Geschlecht u. des Patienten verschieden sind; gegen die höhere Wäthen zugeführten Uebel wenden sie verschiedene Zaubermittel an, namentlich dienen Amulette von Menschenknochen als Schutzmittel gegen den Einfluß der bösen Geister.

Schwangere Frauen essen mäßig, lieben aber eine verschiedenartige Nahrung. Bis ihre Stunde sich nähert, machen sie sich viel Bewegung, was die Entbindung erleichtern soll. Bei letzterer nimmt die Frau eine sitzende Haltung an, der Mann hält sie und unterstützt ihren Rücken, befreundete Frauen leisten die Dienste, welche die Umstände erfordern. Die Geburt ist bei ihnen unbekannt.

Die Behandlung eines Schlangenbisses hängt davon

ab, ob man die Schlange getödtet hat oder nicht. In erstem Falle wird das Wicresstest bestehen auf die Wunde gelegt, in letzterem Falle wird die Wunde unterbunden und fausteirt. Der Biß des Taupenfisches ist ziemlich ungeschädlich.

Ihre Gemüthsstimmung verräth sich demjenigen, der sie kennt, schon von außen. Bei guter Laune funkeln die Augen, die Haut um dieselben ist leicht gerunzelt, der Mund halb geöffnet, die Mundwinkel etwas zurückgezogen; wenn sie dagegen in gedrückter Stimmung sind, gehen alle die genannten Erscheinungen in eine gewisse Erschlaffung über, bei großem Kummer erweitern sich die Nasenlöcher. Bei tiefem Nachdenken und genauem Betrachten eines Gegenstandes sind die Augen starr auf denselben gefestigt; im Horn richten sie sich neben der Person, welche denselben erregt, auf die Erde. Wenn sie freudig bewegt sind, wird ein Bein angezogen und ein Schlag auf den Schenkel applicirt. Frauen und Kinder, die in Euthie gelebt werden und nicht fliehen können, werfen sich mit dem Gesicht auf die Erde und schreien, Männer in ähnlichem Zustande fallen auf den Rücken, erheben die Hände und rollen die Augen. Die Bewegungen sind leicht und gewandt; die Schrittweite beträgt etwa 24 und 20 Zoll. Wenn sie ruhen, hocken sie in der im ganzen Orient gebräuchlichen Haltung; sind sie sehr müde, so legen sie sich auch nieder. Beim Schlafen liegen sie gewöhnlich auf der rechten Seite, die Knie werden angezogen, eine Hand zwischen die Schenkel gelegt, die andere kommt unter den Kopf.

Die größte Lust, die ein Mann trifft, belüßt sich etwa auf 40 Fß., er legt mit derselben zwischen Sonnenaufgang und Untergang gegen 15 engl. Meilen zurück. Nur selten tragen sie auf dem Kopfe, gewöhnlich an einem um die Brust oder bei Frauen um die Stirn befestigten Tragbände.

Selten und nur auf kurzen Abständen laufen sie, im Tschungal bewegen sie sich schneller als Javier. Ihre Sinne sind vorzüglich entwickelt. Die Leute im Tschungal sehen ein Vögelchen aus dem ersten Blick, am Geschnap des Honigs erkennen sie sofort, welche Wäthen die Vienen vorangeworfen aufgeschaut haben. Bei den Leuten aus der Küste ist das Gehör so scharf, daß sie in dunkler Nacht die Schalldrüsen mit fester Hand harpuniren, wenn sie die leisen Abklinge des Thieres hören, welches anstaut, um Athem zu schöpfen. „Du Lauter“ ist daher ein gewöhnliches gegen die Tschungaleute gerichtetes Scheltwort, weil das Ohr derselben nicht so empfindlich ist.

Früher moar man der Ansicht, daß sie sehr naerschoeden seien; diese Ansicht scheint irrig zu sein. Ihr Euthie stand wohl nur aus dem Gedenken, daß sie selbst aus ihre Wassen unüberwindlich seien. Nachdem sie sich davon überzeugt, daß diese Meinung irrig ist, konnte wohl nur die äußerste Verzweiflung oder grenzenlose Muth sie veranlassen, einen offenen Angriff zu wagen. Allerdings wird der Muthige bei ihnen geschätzt, der durchsinnig angelehrt; nie aber vergessen sie, daß Vorsicht die Mutter der Weisheit ist. Doch zeigen sie häufig einen gewissen Ekelmut; bei der ersten Niederlassung der Engländer in Port Blair schossen die Andamanen auf keine Gefangenen, welcher eine Kette trug, und sie begnügten sich, nur diejenigen zu belästigen, welche aufsteigend sehr umhergingen und demnach, wie sie vermutheten, freiwillig in ihr Land gekommen waren. Dies ging endlich so weit, daß auch letztere, der fortwährenden Bedrohung und Belästigungen müde, um die Erlaubniß baten, Ketten anlegen zu dürfen. Unter einander und Fremden gegenüber, mit denen sie auf gutem Fuße stehen, beweisen sie sich sehr freundlich, Besuche und Hilfslos führen in Folge der ihnen ankommenen Unterstützung

ein materiell besseres Leben als selbst ihre begüterten Stammgenossen. Auch die Kinder werden mit Güte und Liebe erzogen.

Trog der bescheidenen Ökonomie, die sie tragen, ist ihr Schamgefühl sehr entzündet; eine Frau würde ihren Schurz nicht in Gegenwart einer anderen Frau wechseln; Bemerkungen über den Körperbau des Mannes gegenüber der Frau, über den der letzteren gegenüber der Mann gemacht, würden für sie unpässlich gelten.

Bei der Arbeit sind sie fleißig, auch ohne äußeren Zwang suchen sie einander nachzuahmen und sie lieben es nicht, sich durch andere in den Schatten stellen zu lassen. Selbstmord scheint keiner ihrer Fehler zu sein, sie geben das Beste und Schönste, was sie besitzen, wozu, wobei sie allerdings von vornherein auf ein gewisses Gegengeschenk rechnen.

In ihrem Benehmen ähneln sie den Papuas; sie sind ein launiges, schwachhaftes, leicht erregtes und ruheloßes Volkchen. Sie sprechen schnell, wiederholen immerfort denselben Gedanken und ein Streich, der einem Andern gespielt wird, wird, wenn er nicht allzuweit ist, gut aufgenommen. Selbst wenn sie im Aetzer Schwertworte gebrauchen, richten sich diese nur gegen die Person des Gegners, nie, wie dies in Indien so häufig vorkommt, gegen die Verwandten desselben. Uebrigens sind die gebrauchten Schimpfwörter ziemlich harmloser Natur, z. B. du Langnese, du Narr, du Vögner, du Daut und Knochen; zuweilen entstehen aus solchen Wortwechsel wirkliche Streitigkeiten.

Mit wenigen Ausnahmen ziehen sie das freie ungebundene Leben der Wildnis dem Aufenthalt in Port Blair vor, selbst wenn sie lange mit Europäern verkehrt haben. Die Kinder scheinen bis zum 12. oder 14. Jahre durchschnittlich ebenfalls Intelligenz, wie die Kinder civilisirter Rassen zu besitzen; wenn sie älter werden, scheint dieselbe mehr oder weniger zu schlummern. Alle scheinen ein gutes Gedächtniß zu haben. Wie die meisten Wilden, schenken sie ihren Träumen unbedingt Glauben und richten ihre Handlungen ganz nach den Warnungen oder Rathschlägen ein, die ihnen durch dieselben erteilt werden; einzelnen Personen, „Träumer“ genannt, wird übernatürliche Macht, namentlich zweites Gesicht, zugeschrieben; auch glaubt man, daß sie übernatürlichen Einfluß auf das Leben und das Glück ihrer Nebenmenschen besitzen, welchen sie deuten gegenüber in unangenehmer Weise fühlbar machen, die es vermehrt, der Bewunderung ihrer Gaben durch entsprechende Geschenke Anstand zu geben. Manchmal kommt es vor, daß auch der Traum eines Knaben sich erfüllt, der dadurch in die Reihe der zukünftigen Erben eintritt. So lange diese Leute Proben ihrer Kraft geben, legt man Vertrauen in sie und die Geschehnisse fliegen ihnen manchmal so reichlich zu, daß sie nicht im Stande sind, gleich Gebrauch von denselben zu machen; sie lassen sie dann in den Händen des Gebers, behalten sich jedoch den Gebrauch für später vor. Ob sie selbst an ihre Macht glauben, ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben. In ihrem Verkehre kennen die Andamanesen kein Verprechen, keinen Eid, nichts, was dem Ausrufen einer höheren Macht, z. B. der Sonne oder des Himmels, ähnlich wäre; ebenso wenig kennen sie Gottesgerichte, und dergleichen scheint nie bei ihnen bestanden zu haben.

Die Bewohner der Gruppe sind in wenigstens neun Stämme getheilt, die sich der Sprache nach unterscheiden; die Zahl der zu denselben gehörenden Personen ist auch nicht annähernd festzustellen, um so weniger als den Leuten selbst der Zahlenbegriff ganz fehlt und von ihnen keine Angaben zu bekommen sind; Man glaubt, daß ihre Zahl nicht über 1000 betragen wird. Der Sable Keal auf

Nord-Andaman, der einzige Berg der Gruppe, der bis in die neueste Zeit den Bewohnern, welche sich in ihren gebirglichen Canoes nicht weit von der Küste zu entfernen wagen, bekannt war, erhebt sich bis zur Höhe von 2400 Fuß; er ist 60 engl. Meilen weit sichtbar und gilt als der ursprüngliche Sitz des Schöpfers vor der Sintfluth. Da sie, ehe sie in Berührung mit den Engländern kamen, nicht einmal die gegenüberliegende Küste von Barna kannten, ist es erklärlich, daß sie sich für die einzigen Bewohner der Erde hielten; gelegentliche Besuche von Reisenden lockten sie auf als Besuche von bahingschiedenen Weisern, welche die Erlaubniß erhalten hatten, vorübergehend zur Erde zurückzukehren; selbst jetzt noch werden die Bewohner Indiens „bahingschiedene Geister“ genannt. Entnahmen werden im Allgemeinen von den einem Orte zum andern Eigentümlichkeiten abgeleitet, sei es von einem Baume, einem Steine, einem Geschiebe, welches dort stattgefunden; manche dieser Namen sind den jetzt Lebenden unverständlich.

Die Möglichkeit, in dem Tschung eine genügende Erntezug zu finden, die früher bezweifelt wurde, daß sich vollkommen nachweisen lassen; alle Stämme, die wir kennen, haben ganz bestimmte Ausbeute für einen Küstenbewohner, einen Fischer, einen Eremiten und einen Tschungelmann; diese vier Klassen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Lebensweise; die beiden erstgenannten leben an der Küste, die eine stellt die Geräthschaften her, mit denen die zweite die Lebensbedürfnisse beschafft, die dritte und vierte leben im Binnenlande. Natürlich ist jede Klasse auch mit der Thätigkeit einer anderen einigermaßen bekannt und die Leute von der Küste verschmähen es durchaus nicht, gelegentlich Jagd auf ein Tschungelschwein zu machen; jedoch besteht immerhin so viel Unterschied, daß jede Klasse die andere wegen des Mangels der in ihren Augen notwendigen Eigenschafften mit Spottnamen belegt.

Das Romadenteleben scheint eine Eigentümlichkeit der Leute von der Küste zu sein, abgesehen von solchen Fällen, wo ein Voger wegen eines Todesfalles eine Zeit lang verlassen wird; sie werden dazu gezwungen, wenn z. B. die herrschende Windrichtung einen Theil des Strandes während einzelner Mondphasen ungeeignet für den Fischfang macht. Doch werden derartige Fälle nicht weiter ausgedehnt, als die Umstände es nötig machen. Manchmal werden sie auch zur Anwanderung gezwungen, wenn die Abfälle u. s. w. einen längeren Aufenthalt unmöglich machen und sie veranlaßt haben, zeitig für Entfernung derselben Sorge zu tragen.

Je nachdem sie einen dauernden oder nur einen vorübergehenden Aufenthalt bedürftigen, ist die Bauart ihrer Hütten verschieden. Man unterscheidet drei Arten, von denen die beiden ersten von den Männern, die dritte von den Frauen hergerichtet wird; dieselben unterscheiden sich von einander durch die Abmessungen und die Art der Materialien. Im Allgemeinen bestehen sie aus einem schräg abfallenden Dach, welches von vier Pfosten getragen wird, oder bei den nur in vorübergehendem Gebrauch bestimmten Hütten an der hinteren Seite direkt auf dem Boden ruht. Die meisten Hütten bieten immerhin ein für zwei Personen genügendes Obdach.

Als nothwendiges Erforderniß befindet sich in jeder Hütte ein kleines Feuer, über demselben auf vier Stützen ein kleines Brett, auf welchem die Vorräthe niedergelegt werden, die der Raub gegen die Insekten schützen soll. An der Vorderseite des Daches hängen die Tropfen der Jagd. Man widerspricht der Ansicht, daß die Andamanesen je in Erdhöhlen leben oder auf bloßem Sande lagern;

immer, sagt er, liegen sie auf Matten oder einem Blätterlager. Wo man solche Höhlen fand, wie die, von denen einzelne Berichtblätter erzählen, handelte es sich entweder um Afsichtungen, um die Arbeit von Kindern, welche „Begraben“ spielen. An den permanenten Lagerplätzen, welche gewöhnlich an der dem herrschenden Winde gekehrten Dertlichkeit erbaut werden und für etwa 50 bis 80 Personen bestimmt sind (obwohl sie, namentlich bei festlichen Gelegenheiten, einer viel größeren Zahl Toback

gewöhren können), umschließen die Hütten gewöhnlich einen länglich runden Platz, dem sie die offene Seite zuwenden. An der einen schmalen Seite befindet sich der allgemeine Kochplatz, an den Hütten die Hütten der jungen Mädchen und der jungen Männer, welche durch die Hütten der verheirateten Leute von einander getrennt sind; auch in den Hütten selbst wird bei gemeinschaftlichem Gebrauch durch Personen verschiedenen Alters und Geschlechts eine solche Trennung beobachtet.

Aus allen Erdtheilen.

Asien.

— Mr. Nelson, Zoolog aus Cambridge, hält sich gegenwärtig in St. Petersburg auf; er hat die Absicht, die Fauna der Seen des Gebietes von Turgai zu studiren. Im Laufe dieses Sommers geht er sich an den See Tschallan zu begeben, im nächsten Sommer weitere Forschungen in der Kirgissteppe zu unternehmen. („Oest. Rundschau“ 1884, Nr. 21.)

— Aus Samarkand theilt die „Oestliche Rundschau“ (1884, Nr. 8) mit: Am 14. Februar 1886 wurde hier eine Ambulanz für kranke eingeborene Frauen errichtet; eine Frau, welche Malaria leidet, leidet dieselbe.

— Aus Bernoje schreibt man: Die kaiserlich russische geographische Gesellschaft hat eine Expedition zur allseitigen wissenschaftlichen Untersuchung des Gebirges Chan-Tengri und dessen zahlreichen Gletschern ausgerüstet (vergl. „Globe“, Bd. 49, S. 302). Mitglieder der Expedition sind der Bergingenieur Ignatjew und der Botaniker Krassnow. Letzterer ist bereits in Bernoje eingetroffen, um im Frühling die Flora der Steppe und der Flussniederung des Ili, der Tschuili-Berge und des Altan, der Vorberge der Trans-Ili-Gebirge zu studiren. Die Reise zum Chan-Tengri, dem großen Gebirgszüge des Himmelsgebirges, kann nicht früher als Ende Juni angetreten werden, um die heißen Monate Juli und August zur Erforschung der Gletscher benutzen zu können. Wahrscheinlich wird auch ein Photograph die Expedition begleiten. („Oest. Rundschau“ 1884, Nr. 18 v. 1. Mai.)

— Die Zeitung „Wladimiroff“ bringt Reisekizzen, worin von neueren Goldgruben erzählt wird. So soll nach der Angabe des Ataman der Staniza Pokrowsk 50 Kilometer unterhalb Albasan am Amur zwischen den Stanizen Belanowa und Belotowa ein Goldgrube entdeckt worden sein; hier gräbt schon eine kleine Gesellschaft. Auch am Flusse Argun, 60 Kilometer von der Mündung, befindet sich auf chinesischem Boden Gold, wo bereits 500 Mann graben.

In der Zeitung „Wladimiroff“ wird angedeutet, daß die Arbeitsleistung der Arbeiter an Saghalin etwa 60 bis 100 Rubel beträgt, während die Kosten ihres Unterhaltes etwa 60 bis 100 Rubel, also genau 100 bis 100 sind; dabei sind die Kosten der Lebensart, der Verwaltung, des Militärs zur Bewachung gar nicht mitgerechnet.

Afrika.

— Außer dem regulären Kolonialheer existirt bis heute noch ein sogenanntes freies, die freien Kolaten leben sowohl innerhalb der Grenzen des Reichs als auch außerhalb; an den öden Küstenrändern des Kapischen Meeres, besonders im Süden, am Flusse Atrel, in Ghorassan, in Persien und in ganz Klein-Asien. Vor drei oder vier Jahren wählten die freien Kolaten Nkotala Ironowitsch Afschinow, einen Kolaten

des Teref-Herres, zu ihrem Ataman und beschloßen ihm an die Kaufschiffe Oberverwalter zu schicken mit der Bitte, ihnen zu erlauben, sich auf Landstrichen des westlichen Kaukasus, welche an das Schwarze Meer grenzen, ansiedeln zu dürfen. Die Bitte war ohne Erfolg und die Kolaten gingen aus einander: ein Theil begab sich zum Nkotali und machte in den Reihen seiner Streiter den Engländern viel zu schaffen; ein anderer Theil blieb in Ghorassan und der dritte Theil wurde von dem abessinischen Kaiser Johannes gerufen und zog dahin. Im September vorigen Jahres folgte ihnen auch ihr Ataman Afschinow. So kamen russische Kolaten nach Abessinien. („Zeitgenössische Nachrichten.“)

— Ueber die angedeuteten Reisen der Saaheli, Kaufleute berichtet H. S. Johnson in seinem „Sitima Adschara“ ausführlich seines Aufenthaltes bei Mandara, dem Häuptlinge von Nkotali, Folgendes. Obgleich derselbe niemals über ein größeres Land gebot, als der Postbezirk von Ponden ist, so ist doch der Ruf seiner Klugheit, seiner königlichen Manieren und seiner Tapferkeit weit und breit in Mittelafrika verbreitet, und zwar durch die Saaheli-Kaufleute, welche in allen Richtungen zwischen dem Victoria-Njanga-See und dem Indischen Ocean verkehren. Wägen diese Leute auch Sklavenhändler und Sklavenwärter sein, ihr Einfluß in Afrika hat eine gewisse civilisierende Richtung. Diese arabischen Nkotali sollten eigentlich die afrikanischen Kaufleute genannt werden. Im Handel zu treiben, durchzuwandern sie die ganze Gegend zwischen dem Victoria-Nil, Nkotali, den großen Seen, dem oberen Congo und dem Zambesi. Nach einem Besuche eines Häufchens wie Mandara konnte man sie später am See von Nkotali, dem verstorbenen Häuptling von Uganda, finden und sie verließen den Platz des Königs bei dem andern. Mandara behauptet, daß er Verlethe unterstellt (sonstfeindlich in der Ueberzeugung arabischer Völkerverhättnissen bestehend) mit Nkotali von Uganda und mit Nkotali von Unjannow, ohne vermittelte solcher weitreichenden Händler, wie Dumba Kimeneta, in dessen Gesellschaft Thomson ganz Nkotali-Land durchkreuzte.

— Von dem gelegentlich der jüngsten Vorträgen über die Zukunft des Congo-Staates viel genannten offiziellen Berichte H. P. Tschell's an das Staats-Sekretariat in Washington ist unter dem Titel „Gongo“ bei P. Froberg in Leipzig eine Uebersetzung erschienen, welche bereits in zweiter Auflage vorliegt. Wir empfehlen sie Jedem, der sich über die dortigen Verhältnisse zu unterrichten wünscht und nicht auf die einseitig lobenden Aussagen der Theilhabenden allein angewiesen sein will. Tschell sagt nichts Anderes, als was seither durch deutsche Forscher durchweg bestätigt worden ist, und Vieles davon muß Jedem, der nicht voringenommen ist, zu denken geben; z. B.: „Nach der Lage der Handelsverhältnisse vermag ich nicht einzusehen, wie oder wo es möglich wäre, ein entragendes Geschäft im Inneren des Landes zu gründen“ (S. 36). „Meiner Ansicht nach ist der Vor-

schlag, eine Eisenbahn von Vivi nach Leopoldville zu bauen, den Bedürfnissen sowie den Fähigkeiten des Landes weit voraus. . . . Die Verbesserung von Gütern durch Eingeborenen-Kolonien würde sich weit billiger stellen, und zwar stützt sich meine Behauptung auf eine zwölfjährige geschäftliche Erfahrung im Waarentransporte nach, von und in tropischen Ländern.* Interessenten werden wir namentlich auf den angehängten Kontrakt, wie ihn der Congo-Staat mit seinen Beamten abzufassen pflegt: mer den Kopf in solche Schlinge fests, darf sich gewiß nicht beklagen, wenn sie ihm angezogen wird.

— Im „Mouvement Géographique“ (III, Nr. 14) wirft A. J. Vanier die Frage auf, ob jener mächtige Nebenstrom des Congo, dessen Unterlauf Kwo heißt, richtiger als Kassaï oder als Sanku bezeichnet werden muß, und entscheidet sich für letzteres. Denn von seinen beiden mächtigen Quellflüssen ist der Sanku viel weiter hinauf sichtbar, als der Kassaï, welchen letzteren zwischen 6° und 7° südl. Br. die Wimbidi-Wasserfälle unterbrechen; über die resp. Wasserfälle fehlt es noch an Angaben, während die Länge beider etwa gleich sein soll (dies ist nicht richtig; der Kassaï ist entschieden der längere — Red.). Mehr entscheidend ist, was neuerdings Lieutenant Kund, der den vorerwähnten Strom etwa unter 4° südl. Br. überschritt, darüber sagt (Bericht der Bel. I. Exped. zu Berlin 1886, S. 318): „Der Sanku ist in der Wimbidi-mündung Kassaï, welchen Namen die Eingeborenen nicht kennen. Er heißt bei ihnen dort, wo wir ihn überschritten haben, Kéou Sankou. In einiger Entfernung vom Flusse tritt der Name Kéoumou auf, oder Kéoum, während weiter abwärts er auch den Namen Zabi Kame zu führen scheint.“ Danach wäre es allerdings das Richtige, den mächtigen südlichen Congo-Zufluß als Sanku zu bezeichnen, ein Name der schon bei Livingston und Cameron für ein mächtiges innerafrikanisches Gewässer vorkommt.

Nordamerika.

— Fr. Schwatta wird unter dem Patronat der „New York Times“ eine Forschungsreise nach dem St. Elias-Berge in Alaska unternehmen; ihn werden sechs bis acht Leute begleiten, darunter als Vertreter der Wissenschaft Dr. William Eddies, Professor der physischen Geographie am College von Princeton. Schwatta wird seine Reise voraussichtlich auf den westlichen, dem Ozeane zugewendeten Abhänge des Gebirges beschränken.

— Désiré Charnay, über dessen archäologische Forschungen in Mexiko und dem Lande der Azteken der „Globe“ in Bd. 45 bis 47 ausführlich berichtete, ist soeben von einer neuen, sechsmonatigen Reise in Mexiko nach Frankreich zurückgekehrt. Seine archäologische Ausbeute scheint beträchtlich angefallen zu sein, trotzdem das die Mayas damals gerade einen ihrer Kriege gegen die spanischen Bewohner der Provinz unternahmen. Dieser Vertilgungskampf zwischen beiden Völkern dauerte nun schon seit dem Jahre 1848 und soll die heute mehr als 350.000 Menschenleben gekostet haben; er kann nur mit der Vertilgung der Mayas oder der Weichen ein Ende nehmen. Charnay grub zuerst acht Quadratmeter Vadrereste in Jomal aus, entdeckte dann eine neue Wäpennäpfe, El Palom oder die Stadt des schwarzen Tigers, wo er später eine Wode verweilen und photographiren konnte, und grub auf einer Insel acht Stunden

nördlich von Campeche die erste jemals entdeckte Maya-Grabstätte, welche ihm eine Menge interessanter Gegenstände lieferte.

Bermischtes.

— In einer neueren Arbeit über die Pflanzenwelt des westlichen Südamerica spricht John Wall die Ansicht aus, daß die Unterschiede zwischen den Floren der einzelnen Theile des tropischen Amerika nicht so bedeutend seien, um die von einigen phytogeographischen Schriftstellern, insbesondere von Engler, größte Abgrenzung zu rechtfertigen. Die weite Region der warmen und heißen Theile Süd- und Mittelamerica müßte vielmehr als eine einzige botanische Provinz angesehen werden. Die natürlichen Grenzen der Floren deuten der geographischen Gebiete entsprechend an, sei überhaupt eine Unmöglichkeit. Im Allgemeinen könne man sagen, daß die nördlichsten Vegetationsbezirke von weiten Strecken Tieflandes, über welche eine begrenzte Anzahl von Typen verbreitet ist, und von Hochlandinseln gebildet werden, welche die Heimat der speziellen Typen sind, die die charakteristischen Züge der Floren der verschiedenen Gegenden bilden.

— Dr. B. Schneider: Die Naturvölker. Mit: veränderte Aufl., Mittheilungen und Mittheilungen. Zweiter Theil. (Paderborn und Münster 1886.)

Der zweite Theil schließt sich dem ersten (vergl. „Globe“ Bd. 49, S. 80) würdig an; ein erhabenheit Reichtum von Thatfachen mit getreuer Angabe der Quellen macht das Buch für jeden Forscher werthvoll. Der Verfasser tritt zunächst dem „Rassus“ von asienatischen Völkern entgegen, welche den Uebergang zu den Anthropoiden bilden sollen; er weist nach, daß die „pithelischen“ Jäger“ durchaus nicht allgemein und apokryphisch sind. In einer den Haupttheil des Bandes einnehmenden ausführlichen Schilderung zeigt er von den Australiern, den angestammten Tasmaniern, den Bushmännern und den Negern, daß sie in Sitten und Gebräuchen vielfach Züge erkennen lassen, welche auf eine ehemals höhere Stellung deuten oder eine viel höhere oft ganz eigenthümlich complicirte Civilisationsentwicklung erkennen lassen, als man ihnen gewöhnlich zuschreiben will. Das höchste Kapitel ist das, welches offenbar dem Verfasser am meisten am Herzen gelegen hat, der Mensch, der nicht nur bei allen, auch den niedrigen Stämmen, eine Art Religion sich finde, sondern das auch hinter dem rohen Aberglauben, dem Fritsch- und Schamanenthum die verankerten Reste einer reinen Gotteserkenntnis erkennbar seien, in deren Erklärung weder die Furcht vor unbekannten, unerklärlichen Einwirkungen noch der Aberglaube und Selbstentwürdigung. Hierbei kommt alles darauf an, welche Glaubwürdigkeit man den Berichten der Missionäre, denen Alles darauf outom, solche Spuren zu finden, zuschreibt. Das letzte Kapitel behandelt die Stellung der Frauen und besonders die Lehre von einer ursprünglichen Weibergemeinschaft und Gynokratie; der Verfasser findet überall nicht die Lehre der Entwicklungstheorie, sondern die vom Rückschritt oder Sündenfall bestätigt. Ob aber die tierische Ausartung des Geschlechtskampfes“ sich überall und nur in der außerschristlichen und der christlichen Welt findet? Es gibt Leute, die auch bei sehr frommen Leuten dergleichen beobachtet haben wollen. Ko.

Inhalt: Die Tongaineln. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. G. Le Bon's Reise nach Nepal. I. (Mit drei Abbildungen.) — Dr. Alfred Hettner: Die Dogonier. III. — Die Bewohner der Arabamoren. I. — Aus allen Erdtheilen: Afrika. — Nordamerika. — Bermischtes. (Schluß der Redaktion: 16. Juli 1886.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band I.



N^o 8.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Dr. G. Le Bon's Reise nach Nepal.

II.


Den zweiten Typus der nepalischen Tempel bilden Gebäude aus Ziegeln und Holz von einem ganz eigenthümlichen Charakter und einem Aussehen, das weit mehr tibetisch oder chinesisch als indisch ist. Es sind rechteckige Bauten von mehreren Stockwerken, deren Größe nach oben abnimmt, und deren jedes sein eigenes Dach besitzt. Jedes dieser Dächer ist kleiner, als das darunter befindliche, so daß das Ganze das Aussehen einer Pyramide hat, und jedes ist an den Ecken leicht aufwärts gebogen, wie bei chinesischen Häusern, und mit zahllosen Giebeln geschmückt. Der vorpringende Theil des Daches wird von schräggestellten, mit Zinngiebeln bedeckten, hölzernen Pfosten getragen, und jeder Tempel ist von einer Veranda umgeben, die von zierlich geschnittenen Holzpfeilern getragen wird. Ein jedes solches Bauwerk ruht auf einer steinernen Untermauerung, die gleichfalls aus mehreren, nach oben sich verjüngenden Stufen besteht; auf einer Seite dieser Basis führt eine Treppe zum Tempel hinauf, die auf beiden Seiten mit Bildwerken von Göttern, Götzen und Menschen geschmückt ist.

Der dritte Typus nepalischer Tempel umfaßt steinerne Bauwerke, welche sich durch ihre Form von den beiden anderen vollständig unterscheiden und eine bemerkenswerthe Originalität besitzen. Chinesischer Einfluß ist bei ihnen fast gar nicht zu bemerken, wohl aber indischer, der indessen nicht stark genug ist, um ihnen das Gepräge des Originellen zu nehmen. Sie sind auch die einzigen, bei welchen einiger Einfluß des Jaisam zu spüren ist, und zwar in der nebensächlichen Hinzufügung von Kuppeln. Wie man aus den Abbildungen sehen wird, lassen sich diese steinernen Tempel

keineswegs einem einzigen Stile zuweisen; gemeinsam ist ihnen nur, daß sie auf mehrstufigen Unterbauten errichtet sind, deren Treppen denen des zweiten Typus gleichen und ebenfalls von Thier- und Menschengestalten eingefaßt sind. Nichts erinnert in ihrem Aussehen an die etwas barbarischen Tempel aus Ziegelsteinen mit über einander gesetzten Dächern. Derjenige, welcher in Patan sich dem königlichen Palaste gegenüber befindet (vergl. die erste Abbildung in Nr. 10 dieses Bandes), kann seiner Form nach unter die interessantesten Denkmäler Indiens gerechnet werden; stünde er in irgend einer Hauptstadt Europas, so würde er dort für höchst bemerkenswerth gelten. Seine nach oben zurückspringenden Stockwerke — es scheint dies das herrschende Princip in der nepalischen Architektur zu sein — sind mit Pavillons geschmückt, welche ihm ein überaus zierliches Aussehen geben; nur die ihn krönende Pyramide mit konvergierenden Seitenflächen zeigt die Einwirkung nordindischer Bauweise.

Die Architektur Nepals stammt augenscheinlich aus Indien, hat sich aber in Folge der Verpflanzung in ein anderes Land rasch umgebildet; diese Thatfache beweist, daß Rassenunterschiede in Hinsicht auf die Bauweise einen viel härteren Einfluß ausüben, als die Gleichheit des religiösen Glaubens.

Es wäre sehr schwierig, auch nur annähernd das Alter der verschiedenen Tempel Nepals zu bestimmen. Im Allgemeinen kann man von gewissen sagen, daß sie sehr alt sind, d. h. aus den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt stammen, und von anderen, daß sie verhältnißmäßig modern, d. h. später als im 15. Jahrhundert errichtet worden sind. Unbestimmbar bleibt aber das Alter derer,



Tempel vor dem kaiserlichen Palaste in Kathmandu. (Nach einer Photographie von Bourne und Sieberts.)

welche in der Zwischenzeit erbaut sind, wenn es deren überhaupt giebt, was Le Bon sehr zweifelhaft erscheint. Die ältesten sind jene großen halbkugelförmigen Tempel aus Ziegeln und Erde, von denen oben die Rede war. In Anbetracht dessen, daß der Buddhismus im ersten nachchristlichen Jahrhundert in Nepal eingeführt wurde, und daß


diese Panwerke den Tempel Centralindiens analog sind, möchte Le Bon ihre Erbauung oder wenigstens diejenige ihrer wesentlichen Bestandtheile in das zweite Jahrhundert unserer Zeitrechnung versetzen. Die auf ihnen befindlichen Inschriften sind leider zu wenig lesbar, um für diese Hypothese einen bindenden Beweis zu führen.



Vorderseite eines Herrschaftshauses in Katmandu. (Nach einer Photographie des Reisenden.)

Die Tempel aus Holz und Ziegeln sind dagegen sehr jungen Ursprungs; die wenig widerstandsfähigen Materialien, aus denen sie bestehen, bewiesen, daß sie keine lange Dauer haben können. Außerdem ist die Zeit der Erbauung der mehrwürdigsten unter ihnen bekannt und reicht gewöhnlich nicht weiter zurück, als bis zum Jahre 1700.

An sich könnten die Steintempel gewiß viel älter sein; aber aus gewissen Anzeichen glaubt Dr. Le Bon schließen zu können, daß sie es nicht sind, und er meint, daß keiner von denen, welche er besucht hat, älter sind als das Jahr 1500. Die Architektur der Paläste und Häuser Nepals nähert sich sehr derjenigen der aus Ziegeln erbauten Tempel; sie




Ornamentierung der Vorderseite eines Palastes in Nepal. (Nach einer Photographie des Reisenden.)

sind wie letztere aus Ziegeln und Holz erbaut und haben mehrere Stockwerke, die indessen nicht hinter einander aufsteigend sind. Auch besitzt das Gebäude nur ein einziges Dach. Was sie wesentlich charakterisiert, ist die Fülle von Skulpturen, mit denen sie bedeckt sind. Die Säulen der Veranda, die Einfassungen der Türen und Fenster, die Vallen, welche den vorspringenden Theil des Daches mit dem übrigen Gebäude verbinden, alles ist mit prachtvoll ausgeführtem Schnitzwerke bedeckt. Sichtlich hat kein anderes Volk die kunstliche Verarbeitung des Holzes in solcher Weise entwickelt, wie die Bewohner Nepals. Die Fenster sind gewöhnlich durch Gitterwerk geschlossen, während Glas nur in den königlichen oder kaiserlichen Palästen in Katmandu verwendet worden ist. Den centralen Theil der Häuser nimmt meist ein Hof ein, umgeben von einer Veranda, unter welcher die Dienerschaft lebt. Die Zimmer sind

stark und schlecht erleuchtet. Die verschiedenen Stockwerke stehen nur durch Hallthüren mit einander in Verbindung, was die Vertheidigung jeder Etage erleichtert. Tempel, Häuser und Paläste der großen nepalischen Städte sind mit Skulpturen und grellfarbigen Malereien bedeckt; die Palastthüren bestehen oft aus rein silbernen Bronceplatten und davor erheben sich mit Statuen gekrönte Monolithen. Diese verschiedenen Bauwerke sind meist alle auf sehr engem Raume vereinigt und bilden dann ein höchst malerisches Ganze. Die Einzelheiten sind ununterbrochen reichlich vorhanden, obwohl die Skulpturen der Säulen die Kritik auch des anspruchsvollsten Künstlers anfechten können; das Ganze aber trägt den Stempel großer Originalität.

Nachdem Dr. Le Bon Katmandu nach allen Richtungen hin durchwandert und seine Tempel studirt hatte, blieben ihm noch die anderen Städte des Thales von Nepal zu



Jadra's Blick vor einem Buddhatemple in Sarnath. (Nach einer Photographie des Reisenden.)

besuchen übrig, welche alle in geringer Entfernung von der Hauptstadt liegen. Das dazwischen liegende Land ist überall leicht gewellt und erhebt sich mitunter zu kleinen, terrassenförmig angebauten Hügel; Gehölze und prächtige Baumgruppen wechseln überall mit Klüften ab. Die Wege zwischen den einzelnen Städten und den zahlreichen Dörfern sind nicht weiter als kaum gebahnte Pfade; nur derjenige zwischen Katmandu und Baggaon wird mit etwas mehr Sorgfalt unterhalten. Der Anblick des Landes erinnert an die norditalienischen Ebenen, nur daß die Vegetation reicher ist und einen südlicheren Charakter trägt.

Der erste Anstieg galt dem Dorfe Sambunath. Auf dem dortigen fahrbaren Wege hat man einen großen Fluß, den Vishnumati, zu passieren, der viel breiter ist als die Seine in Paris. Eine hochst zweifelhafte Brücke überspannt denselben; sie besteht aus nichts als einer Reihe kleiner, etwa 15 cm breiter Bretter, welche auf eingerammte

Hölzer aufgenagelt sind. Zum Glück ist der Fluß nicht tief, so daß Le Bon einen seiner Träger neben der Brücke durch das Wasser waten ließ und sich beim Passiren der Brücke auf dessen Schulter stützte. Der Tempel von Sambunath oder Swajambhu — ein Name, welcher bedeutet „der durch sich selbst Seiende“ — liegt auf einem etwa 100 m hohen, baumbewachsenen Hügel westlich der Hauptstadt, auf welchen eine steinene Treppe von mehr als 500 Stufen hinaufführt. Den Eingang zu derselben bezeichnet eine kolossale, 1637 errichtete Buddhastatue. Eben angelangt, hat man unmittelbar vor sich eine Vasis von flüchtigem Steine, welche einen Broncegegenstand von 1 1/2 m Breite, den „Wig Andra's“, trägt. Dieses Emblem ist den nepalischen Buddhisten ebenso heilig, wie den Christen das Kreuz, und findet sich unter den Skulpturen der meisten Tempel im Lande Nepal. Das auf unserer vierten Abbildung dargestellte wurde im Jahre 1640 errichtet; doch ist

seine feinere Basis sicher viel älter. Die auf denselben angebrachten bemerkenswerthen Statuetten stellen jene zwölf

Thiere dar, mit deren Namen die zwölf Monate des tibetischen Jahres bezeichnet werden.

Die Bogotaner.

Von Dr. Alfred Hettner.

IV. (Schluß.)

Die Mehrzahl der Frauen geht am frühen Morgen zur Messe; am übrigen Tage sieht man sie wenig auf den Straßen. Es ist charakteristisch, und kein gutes Zeichen für die männliche Jugend, daß junge Damen selbst bei Tage nicht ohne Begleitung ausgehen dürfen. Auch verheiratete deutsche und englische Damen haben mich mehrfach versichert, daß ihnen nichts unangenehmer sei, als in Bogota allein über die Straße zu gehen, weil die jungen Stutzer häufig das ganze Trottoir versperrten und jede vorübergehende Dame stich angaffen. Die junge Bogotanerin macht ihnen darans freilich keinen Vorwurf, sondern erwidert mit Vergnügen diese Mäde, wenn sie es nur unbemerkt thun kann. Kommt sie verhältnismäßig wenig auf die Straße, so sitzt sie doch einen großen Theil des Tages am Fenster, so daß das Spiel der Augen seinen Fortgang nehmen kann. Die Sitte der Fensterpromenaden ist nirgends so ausgebildet wie hier. Bald werden die Mäde durch kleine Zettelchen unterstützt, welche man einander zutommen läßt; Monate lang spinnt sich dieser Verkehr fort. Viele Brautleute sollen sich bis zu ihrer Verlobung nicht anders gesehen haben. Man kann sich denken, welche Gewäge für die innere Zusammengehörigkeit dabei gegeben ist. Der Mann behandelt seine Frau, wenigstens in Gegenwart anderer, mit ausgefuchter Höflichkeit, er spricht von ihr nie anders als von seiner Herrin (mi señora), aber wahrhaft glückliche und intime Ehen scheinen mir in den höheren Ständen selten zu sein.

Ein Bruch der ehelichen Treue ist seitens des Mannes beinahe die Regel, und wird auch bei einer Frau als kein allzuwürdiger Missethat betrachtet. Der Charakter der Kolumbianerinnen ist im Allgemeinen (es giebt einzelne Ausnahmen) zu wenig ernst, ihre Bildung zu wenig gebiegen für unsern Geschmack. Was sie eigentlich den ganzen Tag treiben, ist schwer zu sagen; in der Wirtschaft sind sie kaum thätig, aber ebensovienig gehen sie sich um Kellerei oder Handarbeiten ab; einzelne spielen Klavier, der größte Theil der Zeit aber wird unthätig am Fenster oder im Sessel verbracht.

In ähnlicher Unthätigkeit verläufen den Kindern der Tag. Durch die Schule werden nur wenige Stunden abfordirt, außerhalb derselben habe ich kaum je einen Knaben oder ein Mädchen mit einem Dinge in der Hand gesehen. Woher sollten sie auch den Antrieß zum Lesen nehmen, da ihnen die Eltern so selten mit gutem Beispiele vorangehen? Auch eigentlicher Spielen ist bei den Bogotaner Kindern der höheren Stände unbekannt; die kleinen Indianer vergnügen sich mit Steinwürfen und ähnlichen Dingen, so gut sie können, die vornehmern Kinder scheinen zu blasen zum Spielen zu sein. Schon frühzeitig fangen sie an, sich auf den Straßen umherzutreiben und die Zeit mit Liebesbändeleien zu vergeuden. Der Kellerei von den Eltern, der nie besonders groß war, geht in diesen Jahren völlig verloren.

Mit 14 Jahren haben die Mädchen, mit 16 Jahren die Knaben die Kinderstube ausgetreten, denken sie so unglücklich ans Heirathen oder Ätzen sie sich doch jedenfalls in alle gesellschaftlichen Vergnügungen.

Die Bogotaner Gesellschaft concentriert sich auf den Abend. Nur bei besonderen Veranstaltungen giebt man ein Dinner oder ein Frühstück, die dann am Großartigkeit nichts zu wünschen übrig lassen; einfachere Mittaggesellschaften dagegen, wie sie besonders in England Sitte sind, sind hier fast unbekannt; die große Mehrzahl der eigentlichen Gesellschaften sind Välle, bei denen eine recht große Anzahl von Gästen die Hauptbedingung des Vergnügens ist. Häufig sucht man in den Abendstunden besrembete Familien auf, vielleicht verabreden sich mehrere Familien dazu, man giebt der Familie, deren Ueberfall geplant wird, einen heimlichen Wink (vergl. Cané), der Abend wird durch ein improvisirtes Tänzchen gefieert. Diese zwanglose Form der Gesellschaft ist eben doch ein Vorzug, der mit den spätem Essensunden verknüpft ist. Die gesellschaftlichen Formen sind im Ganzen dieselben wie bei uns ober, richtiger, wie bei den romanischen Nationen Europas. Eine gewisse Gewandtheit des Umganges ist dem Kretolen und der Kretolin nicht abzusprechen; sie bewegen sich leichter als die schwerfälligen Germanen. Ein Kolumbianer, der seine Jugend in Deutschland verbracht hat, rühmt mir mehrfach den kolumbianischen Aufwand als weit über den deutschen erhaben. Ich weiß nicht, ob er dahin auch die verbreitete Sitte des Zpuens und die Thatfachen rechnet, daß man geliehene Bücher nicht zurückgiebt, Einladungen nicht beantwortet, Rechnungen nicht bezahlt, daß man bei Tische nach gewissen kleinen Ansetzen läuft, ober daß sich Ministerfrauen in Gesellschaft mit der Daarnabel in den Häuten fochern. Söflichkeit ist die oberste Verhaltensmaßregel, man wird dir nie widersprechen, man stellt dir unaufgefordert Dank, Pferd und Alles zur Verfügung, aber lacht dich aus, wenn du ein solches Versprechen für Ernst nimmst. Der Deutsche wie Engländer, die ihre Meinung offen sagen, die nicht versprechen, was sie nicht zu halten gedenken, sind in kolumbianischen Augen grobe Tölpel.

Andere Vergnügungen als Gesellschaften bietet Bogota wenige. Nur zeitweise besucht eine spanische Schauspieltruppe oder italienische Sängertroupe die Stadt, um Komödien und Operetten zu geben, Concerte sind sehr selten und dann nur von Italianen angeführt. Restaurants giebt es nur wenige und sie spielen eine geringe Rolle im Bogotaner Leben. Namentlich die Sitte des gemütlichen Skupens ist hier ganz unbekannt. An seine Stelle treten die sogenannten Parandas, die man etwa mit in manchen deutschen Universitätsstädten blüthen Vergleiches fönnte, nur daß das Tempo noch ein viel unruhigeres ist. Höchstens ein Viertelstündchen bleibt man an Schenktischen stehen, welcher der nordamerikanischen das entspricht, nur daß die Einrichtung

weniger großartig, die Getränke weniger mannigfaltig zu sein pflegen, einer wißt eine Roubé Cognac, denn das ist das bevorzugte Getränk, oder auch Vur, dann geht es, vielleicht nach einem eingelegten Stündchen, zu der nächsten Tienda, wo ein anderer das Getränk bezahlt u. s. f. Bei den reichen Pandios sind anßerdem kleine Soupers beliebt, die vielfach in weiblicher Gesellschaft genossen werden. Es kann nicht verschwiegen werden, daß die Mehrzahl der jungen Kolombianer überhaupt sehr häufig auf verbotenen Plätzen wandelt, daß die Raiffeismüthigkeit sehr verbreitet ist. Die älteren Herren frühnen, ohne jenem Kasten ganz entzogen zu haben, besonders dem Spiele. Es klingt ganz harmlos, wenn man hört, daß das beliebteste Spiel das dem Poudre sehr ähnliche Tréfillo ist, aber dasselbe wird so hoch gespielt, daß Gewinn und Verluste von 1000 Thalern an einem Abende gar nichts Außergewöhnliches sind. Die Frauen betreiben die meisten Abende still in der Stube; plaudernd oder dumpf brütend und nur den Rauch der Cigarette oder Cigarre vor sich himelnd, sitzen sie in dem, oft nicht einmal durch eine Lampe erhellen, Zimmer; schon frühzeitig suchen sie das Nachtlager auf.

Der sonntägliche Kirchgang ist das große Rendezvous der beiden Geschlechter. Die jungen Herren gehen wenigstens an die Kirche und bilden ein förmliches Spalier, durch welches das schönere Geschlecht beim Herauskommen passieren muß. Viele sind damit noch nicht zufrieden, sondern benutzen auch den Gottesdienst selbst, um feurige Blicke mit den Damen ihres Herzens auszutauschen. Dann folgt die Zeit der steifen Besuche, die hier noch viel ausschließlicher als bei uns Sonntags Vormittags gemacht werden, weil man in der Woche die Damen noch spät am Tage in tiefem Nergle antreffen würde und lange warten müßte, bis sie überhaupt auf der Bildfläche erscheinen. Der Ankömmling sucht eine Familie nicht, wie bei uns, auf, wenn es ihm beliebt, sondern hat, wie in England, zu warten, bis er vom Herrn feierlich besucht wird, und macht erst dann den Damen seine Aufwartung. Hat man mit dem Manne etwas zu besprechen, so thut man das gewöhnlich in seinem Bureau oder Geschäft.

Seit, am Sonntag, finden wir wahrscheinlich schon anderen Besuch vor, mit ceremonieller Höflichkeit werden wir auf einen Seil geföhrt. Zunächst wird das eigene Wohlergehen und das Wohlergehen aller Auserwählten auf das Unfehllichste erörtert. Die Hausfrau erzählt ihr Klagen, daß sie die ganze Woche um peste horrible gehandelt habe, und um dich davon zu überzeugen, föhrt sie mit ihrem, mit Eau de Cologne angefeuchteten, Taschentuche über das Gesicht und zeigt ihr triumphirend den Schweiß, der daran hängen bleibt. Aber der Vexer darf nicht erschrecken, die arme Frau hat nicht an den Blättern oder der Cholera oder der schwarzen Pest, sondern an einem leichten Schnupfen gelitten und hat darum die Ceremonie des Wischens so lange aussetzen müssen, weil Wasser in der kolombianischen Medicin bei äußerlicher sowohl wie innerlicher Nahrung für das schlimmste Gift gilt. Endlich ist dies Thema erledigt; unter Männern wendet sich das Gespräch auf die Politik, wozon soll man mit Damen reden? Theater und Concerte, welche bei uns ein so beliebtes Thema der Konversation bilden, sind in Bogota seltene Ereignisse; man hat nichts gesehen und nichts gesehen; kein Wunder, daß das Gespräch an persönlichen Dingen hängen bleibt. Der Fremde wird ganz ausführlich über seine Familie angefragt, wie viele Geschwister, Cousins und Consinen er habe, ob dieselben verheiratet seien u. s. w., mit nähern Bekannten werden die letzten Gesellschaften und ähnliche wichtige Ereignisse durchgesprochen. Der

Stadtsaß kann in dem kleinsten deutschen Städtchen nicht ärger sein oder gewesen sein als in Bogota. Auf das Genaueste ist man auch über die intimsten Dinge in einer anderen Familie unterrichtet, mit der größten Unverfrorenheit werden die Diensthöfen über alles angefragt, was im Hause ihrer Herrschaft vorgeht.

Sonntag Nachmittag zwischen 4 und 6 Uhr pflegt auf der Plaza Santander ein gar nicht übles Orchesterconcert der Militärkapelle stattzufinden, zu welchem sich die ganze elegante Welt versammelt. Ein größerer Spaziergang, ein Ausflugs werden höchst selten unternommen. Viele Männer bringen den ganzen Nachmittag in der Mallera, d. h. in der in einem Hause der Vorstadt befindlichen Arena für Fahnenkämpfe zu. Es ist merkwürdig, mit welcher Ausdauer und Leidenschaft diese Leute die erbitterten Kämpfe der armen Thiere beobachten; ich habe nur einmal einem solchen Schauspiel angewohnt, wurde aber schon nach einer halben Stunde so angeleitet, daß ich mich entfernte. Stiergefechte sind in Bogota sehr selten geworden und haben doßelst überhaupt nie oder wenigstens in neuerer Zeit nicht den blutigen Charakter wie im pauslichen Vaterlande gehabt. Das eigentliche Interesse bei denselben bildete, wie man mir gesagt hat, schon nicht mehr der Stierkampf, sondern das Publikum; es war eine Kömion zur Ausstellung von Toiletten und dergleichen geworden. In den letzten Jahren war man zu diesem Besuche ganz auf die kirchlichen Feste angewiesen, die überhaupt die eigentlichen Volksfeste sind. Vergänglich hat man versucht, politischen Gedankens durch öffentliche Reden, militärische Paraden u. s. w. eine gleiche Bedeutung zu geben; so soll z. B. die Feier des hundertjährigen Geburtstages von Simon Bolívar, des kolombianischen Washington, die man Monate vorher in Scene gesetzt hatte, äußerst langweilig und ohne alle innere Theilnahme des Volkes verlaufen sein. Die kirchlichen Feste dagegen, bei den großen Processionen der Charwoche oder des Frohnleichnamstages ist die ganze Bevölkerung auf den Beinen. In den Straßen, durch welche der Zug kommt, sind die Balkons mit gepuderten Damen und Herren dicht besetzt, während sich das Volk auf den Bürgersteigen aufstellt, am beim Rufen der Monfranz eifühlich auf die Knie zu fallen. Es ist zwar nicht angenehm, inmitten einer solchen dichten Volksmenge zu stehen, denn die Ausbünstungen derselben sind gewöhnlich nicht weniger als lieblich, aber ihr Betragen kann man nicht rühmen, von einem unheimlichen Stößen und Drängen habe ich selten etwas bemerkt. Früher ist es mehrfach vorgekommen, daß Fremde, die nicht niederzulegen wollten, mit Steinen geworfen oder sonst gräßlich insultirt wurden, aber es war dann immer ein kanatischer Priester, der die Menge dazu anleitete. In den letzten Jahren, besonders seit sich der englische Gesandte einmal energisch beiderseitig hat, ist dergleichen nicht mehr vorgekommen. Aber lassen wir nun den Zug selbst ins Auge! Die Behörden und der größte Theil der gebildeten Klassen halten sich gegenwärtig von den Processionen fern; die Kerenträger sind überwiegend Männer und Frauen des Volkes; der eigentliche Kern des Anzuges, Bilder aus der Leidensgeschichte oder von heiligen Persönlichkeiten, die von verummanten Trägern, Bürgern, getragen werden. Weitens sind diese Bilder Holzfiguren, welche man möglichst geschmacklos angezogen hat, aber mitunter werden lebende Menschen in diese Kleider geföhrt und spielen für einige Tage, ähnlich wie im Oberammergau, die Rollen des neuen Testaments. In der Charwoche z. B. wird der einzige Thaler ein Judas gemietet, der dann thätig durchgeprügelt wird. Im Allgemeinen haben sich diese altertümlichen und

draßlichen Formen der religiösen Erbauung heute doch schon in die kleineren Eristalten zurückgezogen; was uns in Bogota am meisten auffällt und befremdet, ist die Art der kirchlichen Musik. Nur wenige Kirchen besitzen überhaupt Orgeln; vor dem Palmsonntag schicken Privatleute ihre Klaviere in die Kirche; wer gerade Lust hat — es gilt das für ein verdienstliches Werk — setzt sich ans Klavier und begleitet die Wechte der Andächtigen mit seinem Spiele. Und welche Art Musik ist es, mit der man hier, wie jeden Sonntag in der Kathedrale oder wie bei größerer Begräbnissen seinen frommen, oft traurigen, Wehklagen Ausdruck giebt? Gewöhnlich ein halber von Stauw oder irgend ein Stund aus einer Cyrette. Am Uharfreitag hört alle Musik auf, auch das Gebimmel der Glocken (den in Folge der schlechten Verkehrsmittel können im Allgemeinen nur ganz kleine Glocken nach Bogota gebracht werden) verstummt, nur mit einer großen Schnarre werden noch die Stunden verkündet und der Gottesdienst begleitet, bis am Donnerstag die Glocken von Neuem erklingen und das Ende der Fasten verkündigen.

Nach der Osterwoche fließt das Leben wieder in seinem alten langweiligen Wechse dahin, nur von einzelnen kirchlichen Festtagen unterbrochen. Das Pfingstfest, welches bei uns Alles in die freie Natur hinauswält, spielt im Bogotaner Leben keine Rolle. Denn die Theilung der Jahreszeiten ist eine ganz andere als bei uns. Die Temperatur bleibt hier, so nahe dem Aequator, das ganze Jahr über fast dieselbe, für die Unterschiede der Jahreszeiten sind die Niederschläge viel wichtiger. In den Tiefsäubern am Magdalenaestrome sind die Frühjahrs- und Herbstmonate, also die Monate, welche den Äquinoctien folgen, die eigentlichen Regenzeiten, auch in Bogota fallen in diesen Monaten, meist in den Nachmittagsstunden, die heftigsten Wüße, aber noch viel mangelsnehmer sind die weniger starken, aber ganze Tage über andauernden Regen, welche von Juni bis September herrschen und welche man Paramitos nennt, weil sie von Osten her über den Paramo nach Bogota gelangen. Am schönsten sind die Monate des niedrigsten Sonnenstandes, der December und Januar; sie sind daher die Reisenmonate der Bogotaner. Aber eigentliche Reisen in unserem Sinne, bei denen man beständig den Ort verändert, um immer neue Einblicke in sich aufzunehmen, sind den Kolumbianern etwas Unhörbares; die Freude derselben an der Natur ist viel zu gering, das

Reisen noch mit zu vielen Mühseligkeiten und Entbehrungen verbunden, als daß man es für etwas Anderes als ein notwendiges Uebel anfähe. Ihre Reisen entsprechen vielmehr unseren Badereisen. Bei dem Mangel eines jahreszeitlichen Wechsels der Temperatur hat man das Bedürfnis, denselben durch einen Ortswechsel zu ersetzen. Man sucht für einige Wochen einen möglichst nahe gelegenen Ort wärmeren Klimas an, dabei im Fluße, veranstaltet gemeinsame Spaziergänge mit Kindern, versammelt sich in den Abendstunden zu Conversation, Spiel und Tanz. Kurz, das Leben gleicht mehr oder weniger dem in einem europäischen Badeorte, nur daß die Zahl der Badeplätze eine viel geringere ist, und daß sich das gesellschaftliche Treiben nicht in der Öffentlichkeit eines Kurortes, sondern in den einzelnen Privathäusern abspielt.

Ein wichtiges Element in dem Leben der reichen Bogotaner bildet eine Reise nach Europa und den Vereinigten Staaten. In Europa ist es nicht das Mutterland Spanien, welches man vorzugsweise aufsucht, das Eborado aller Kreolen ist vielmehr Paris. Forthin wird gewöhnlich der Jüngling geschickt, um seine Studien zu vollenden, dorthin geht der reich gewordene Pachtbesitzer und Kaufmann, um das Leben zu genießen. England wird meist nur vorübergehend, um es kennen zu lernen und aus geschäftlichen Rücksichten aufgesucht, Deutschland mit seiner schweren Sprache wird nur selten eines Besuchs gewürdigt. Die Südamerikaner leben in Paris meist unter sich und lernen daher nur die Knechtlichkeiten des Lebens, Vergnügungen und neue Moden kennen, ohne für ihre innere Bildung viel zu gewinnen. Die jungen Leute kommen meist mit ungenügender Vorbildung hin; statt zu studiren, flanquieren sie auf den Straßen und verkehren mit Damen der Halbwelt, sie halten sich, um einen bedeutenden Anstand zu gebrauchen, Stubirens halber in Paris auf. Ein kolumbianisches Versehen lautet:

„Aquellos jóvenes vienen de Europa.“

„Quo traen de nuevo?“ „La ropa.“

„Diese Jünglinge kommen aus Europa?“ „Was bringen sie Neues?“ „Die Wäsche.“

Treffend charakterisirt der Volkswitz durch diese Worte den wunden Punkt kolumbianischer Bildung, die ästhetische Nachahmung europäischen Wesens, welche uns an den Nachahmer in Wallenstein's Vager mit seiner Nachahmung des Heldthums gemahnt.

Die Bewohner der Andamanen.

II.

F. M. Wie schon mehrfach erwähnt, zerfallen die Andamanen in verschiedene Stämme; das von jedem derselben bewohnte Gebiet wird als Eigenthum des Stammes, nicht als das des Häuptlings betrachtet; die Leute (25 bis 50), welche in einem Lager zusammen leben, haben wider ihren eigenen Häuptling, welcher dem des ganzen Stammes untergeordnet ist. Die Macht des letzteren ist ziemlich beschränkt; gewöhnlich begnügt er sich damit, von Zeit zu Zeit Versammlungen der verschiedenen Gemeinden zu veranstalten und alle Maßregeln zu treffen, welche seinen Leuten zum Vortheile gereichen können; er ordnet Jagd- oder Fischzüge an und sucht die Streitigkeiten in seinem Stamme zu schlichten. Er thut dies jedoch nicht auf Grund einer gewissen Autorität,

denn er besitzt keine Strafgewalt und kein Recht, seinen Willkür Gehorsam zu erzwingen; jeder Einzelne, der sich für beleidigt hält, kann sich selbst Genugthuung verschaffen.

Jeder der beiden Stämme der Küstenbewohner, sowie der beiden Stämme der Felsgebirgsbewohner, hat sein eigenes Oberhaupt; Alle sind von einander ganz unabhängig. Die Würde des Häuptlings ist nicht notwendiger Weise erblich; wenn bei dem Tode eines solchen ein erwachsener Sohn da ist, wird man ihn in den meisten Fällen zum Nachfolger wählen, oder aber auch einen der Leute, die ihm bei Lebzeiten schon zur Hand gegangen sind. Eine eigentliche formelle Wahl findet nicht statt, da schon die allgemeine Stimme des Stammes eine Person für die Würde bezieht; ist dies

einmal ausnahmsweise nicht der Fall, so bleibt es der Minorität unbenommen, sich einem anderen Stamme anzuschließen. Die Stellung des Einzelnen im Stamme gründet sich nicht nur auf seine verwandtschaftlichen Beziehungen, sondern hauptsächlich auch auf seine persönlichen Eigenschaften, seine Weislichkeit bei Jagd und Fischefang, sowie auf Gelmutz und Gerechtigkeit. Die jungen Leute des Stammes suchen den Hainpflanz und seiner Frau die kleinen Wägen und Arbeiten des Lebens durch Hülfsleistung zu erleichtern. Die Gattin des Jünglings nimmt unter den Frauen eine gewisse Stellung ein, namentlich leitet sie die unverschämten Frauen und diejenigen verheirateten Frauen, welche jünger sind als sie selbst. Auch als Witwe behält sie diesen Einfluß, so lange sie sich nicht wieder verheirathet; hinterläßt aber ein Hainpflanz eine junge, kinderlose Witwe, so verliert dieselbe ihr Vorrecht und kehrt zu ihrer früheren Stellung im Stamme zurück.

Wie schon erwähnt, nimmt bei Streitigkeiten die beleidigte Partei selbst das Gesetz in die Hand; z. B. wirft sie dem Gegner ein brennendes Reisigbündel auf das Dach, schlägt einen Pfeil auf ihn ab oder lieber noch an ihn vorbei, worauf alle Stammesgenossen, möglichst unter Wilaahme ihres Eigenthums, stürzen, um den Streitenden das Feld frei zu lassen. Wenn einer seinen Feind tötet, bleibt er straflos, wenn nicht etwa ein Brand des Ermordeten die Wache in die Hand nimmt; gewöhnlich jedoch verbreitet die That einen solchen Schrecken, daß Niemand es wagt, dem Mörder etwas zu sagen. Sein böses Gewissen treibt den Verleumdungsmund auf, seinen Stamm auf einige Zeit zu verlassen. In der Nähe der englischen Niederlassung kommen, seitdem 1880 ein Eingeborener wegen Mordes gehängt wurde, solche Fälle selten vor. Manchmal zerstreuen Männer, ja auch Knaben, im Jorne nicht nur ihr Eigenthum, sondern auch das ihrer Stammesgenossen, wobei nur der Reiz der Hainpflanz verschont wird. Niemand wagt es, diesen Wägen den, wie man glaubt, von einem bösen Geist besessen sind, Widerstand zu leisten, obgleich der von ihnen angerichtete Schaden manchmal sehr groß ist. Derartige Streitigkeiten kommen auch unter dem schwächeren Geschlechte vor; es ereignet sich wohl, daß eine Frau der anderen einen brennenden Pfeil auf den Rücken mit dem Fluche vor die Füße wirft: „daß du höllisch verdest!“ oder es kommt gar zu einer regelrechten Prügelei, der endlich eine zur Familie des Hainpflanz gehörige Frau ein Ende macht.

Der Hainpflanz ist bei ihnen unbekannt. Ihr Rechtsgefühl ist sehr entwickelt; als Unrecht betrachten sie Falschheit, Diebstahl, persönliche Angriffe, Mord und Ehebruch und — das Verbrechen von Angehörigen eines anderen Stammes begangen, so führt dies gewöhnlich zu Stammesfeindschaften. Der Umgang mit Europäern hat auch bei ihnen manche böse Gewohnheit eingebürgert, namentlich die Vorliebe für Spirituosen hat sehr überhand genommen. Vor der Ankunft der Weißen waren auch narrotische Mittel ganz unbekannt; nachher haben sich die Eingeborenen namentlich dem Rauschen so leidenschaftlich ergeben, daß dieser Genuß schädlich auf ihre Konstitution wirkt. Nie, so läßt sich mit Sicherheit behaupten, sind sie dem Kannibolismus ergeben gewesen; merkwürdiger Weise aber erklärt jeder Stamm die Mitglieder des zunächst wohnenden Stammes für Menschenfresser.

Das dicke Tschengel, die Unmöglichkeit, die Canoes für lange Reisen zu gebrauchen, mehr noch die Verschwiegenheit der Sprache machen den Verkehr der Stämme sehr schwierig. Dieselben achten den gegenseitigen Reiz, obgleich sie keine bestimmten Grenzen haben, und wagen es nicht ohne Ein-

ladung auf dem Gebiete eines anderen Stammes zu jagen oder zu fischen; geschieht dies doch einmal, so sind ernste Streitigkeiten die Folge.

Wenn sie einen neuen Weg betreten, so bezeichnen sie ihn, namentlich in der trockenen Jahreszeit, wo die Fußspuren schwer zu unterscheiden sind, durch eingestochene Züge. Im Uebrigen haben sie keine Mittel, die Erinnerung an Geschehenes anders als durch die Ueberlieferung zu bewahren; Vorzeichen werden nur mündlich überliefert, ohne daß der Mute auch nur ein Zeichen zur Beglaubigung mit sich führt. Um ihre Weile und Speere zu unterscheiden, bezeichnen sie sich keines besonderen Zeichens, sie erkennen dieselben jedoch an der Arbeit. Trophäen sind sie im Stande, Zeichnungen und Karten zu verstehen und die verschiedenen Lager auf denselben anzugeben, obwohl sie ebensovienig vom Zeichnen wissen, als sie eine Schrift besitzen. Sie haben nicht die Gewohnheit, bestimmte Wege oder die Abstände längs derselben zu markiren; Vorfälle werden umgangen, Gewässer auf Reuten passiert. Mit wenig Ausnahmen sind sie ungezeichnete Schwimmer, die sehr lange im Wasser andauern können; sie schwimmen wie der Aroch, tauchen ausgebreitet und halten es länger als 70 Sekunden unter Wasser aus. Wassertsport ist sehr beliebt bei ihnen.

Wir übergehen Alles, was über die Sprache gesagt wird, um gleich auf die socialen Verhältnisse einzugehen. Die Frauen werden mit großer Güte behandelt; weniger Liebe zeigen sie für ihre eigene Nachkommenchaft. Die Gewohnheit der Adoption ist so allgemein, daß man behauptet, es sei schwer, ein Kind von sechs bis sieben Jahren nachzuweisen, welches sich noch bei seinen lebenden Eltern befinde; doch bleiben letztere trotz der Adoption noch mit ihren wirklichen Kindern in lebhaftem Verkehr. Freundschaft für die Eltern der Kinder ist der gewöhnlich Grund, dieselben zu adoptiren. Wenn die Kinder soweit erwachsen sind, daß die Lust bei ihnen erwacht, sich ihren eigenen Haushalt zu begründen, finden sie bei den Eltern einen meist auf Selbstmord begründeten Widerstand gegen ihre Wünsche; doch trotz aller Vorkehrungsregeln findet der junge Mann den Weg zu seinem Mädchen und endlich ist es zu spät, das Verhältniß abzubrechen; dann vereinen sich die jungen Leute. Bei der Heirath spielt die Verwandtschaft eine große Rolle; Heirathen zwischen Personen, die in irgend einer näheren Beziehung stehen, sind ganz ausgeschlossen, selbst bloße Adoption wird zu einem Ehehinderniß. Durch die Heirath wird mit den Verwandten des Gatten eine Verwandtschaft hergestellt; diese Verhältnisse scheinen bei ihnen ziemlich vernünftiger Natur zu sein. In dem Buche Rans ist eine Liste von etwa 60 verschiedenen Verwandtschaftsgraden, die sie unterscheiden, aufgeführt. Auch die Namen sind eine sehr verschiedene Thema; der eigentliche Name wird dem erwarteten Kinde schon vor der Geburt beigesetzt, was insofern seine Schwirrigkeiten hat, als die Namen männlicher und weiblicher Personen nicht von einander verschieden sind. Nach der Geburt wird ein Zufall gemacht, der das Geschlecht bezieht und dieser wird nach dem zweiten oder dritten Jahre durch einen anderen ersetzt, welcher bis zum Alter der Mannbarkeit beibehalten wird.

Dem Namen der Mädchen wird dann je nach dem Zeitpunkt der Kette einer von 18 Vornamen, mit deren Hülfe er zusammenfällt, vorgelegt. Nach der Verheirathung erhält sie den Namen „Frau“ oder „Mutter“, nachdem sie Mutter geworden, sonst erst nach einigen Jahren einer kinderlosen Ehe. Man sieht, bei den Frauen entsteht nicht leicht die Möglichkeit einer Verwechselung; anders bei den Männern, wo gewöhnlich Spitznamen ausbleiben müssen. Vor dem Eintreten der Pubertät wählen sich Alle einiger Spreiz,

Schildkröten, des Honigs, Schweinefleisches, der Fische und einiger andern Dinge enthalten; dieses sogenannte „Gasten“ dauert ein bis fünf Jahre lang und hat den Zweck, die jungen Leute in Entfugung zu üben.

Die Ehe ist ursprünglich bei ihnen heilig; Polygamie, Polygamie, Polygamie und Ehescheidung sind unbekannt; andererseits sind unter denen, welche in der englischen Ansiedlung leben, unmoralische Handlungen vorgekommen. Dagegen haben beide Geschlechter, insofern nicht Verwandtschaft ein Hinderniß bildet, vor der Ehe vollkommene Freiheit, mit einander zu verkehren. Stellen sich Folgen ein, so unterrichten sich die Verwandten über die Person des Verführers, der gewöhnlich das Mädchen heirathet. Häufig werden die Kinder schon in frühester Jugend mit einander verlobt, worauf dann das Mädchen in die Hütte der zukünftigen Schwiegereltern einzieht, um da einige Monate zu bleiben; stirbt eins der Verlobten, so ist der andere Theil völlig frei. So lange ein Mann nicht das mittlere Lebensalter erreicht hat, benimmt er sich den Frauen seiner jüngeren Verwandten gegenüber sehr zurückhaltend; aller Verkehr mit denselben findet durch Vermittlung dritter Personen statt, während er den Frauen der älteren Verwandten beinahe dieselbe Ehrfurcht wie der eigenen Mutter erweist. Die Heirath kommt gewöhnlich durch den Vormund, und bei Wittwern oder Wittwen durch den Hüpfjungling zum Abschluß. Einer besonderen Form der Heirath müssen wir noch gedenken; dieselbe kommt zur Anwendung, wenn ein Junggeselle oder Wittwer in der Hütte der unverheiratheten Frauen schlafend angetroffen wird. Die Ehe wird durch die Thatsache als abgeschlossen betrachtet und es findet keine weitere Ceremonie statt; die Sache selbst wird, wenn die Leute sich später deutlich betrogen, ihnen nicht weiter nachgetragen.

Die Ceremonie bei einer Heirath ist übrigens sehr einfach; der Bräutigam wird nach einem Sträuben zur Frau geführt, die sich ebenfalls sehr schüchtern benimmt; sie sitzt auf der Erde, die Matrouen streuen ihre Feine aus und der Bräutigam setzt sich auf den Obertheil; die zu gebildete Gruppe wird mit Fackeln beleuchtet, um allen Anwesenden den Beweis der vollzogenen Ceremonie zu geben. Hierauf ziehen sich die Neuvermählten in ihre eigene Hänglichkeit zurück; bleiben sie nach dem Tammie, so versorgen die Freunde sie in der ersten Zeit mit Lebensmitteln, damit der Hönigsmonat nicht durch die Sorge für Lebensbedürfnisse verflummt wird; Hochzeitseingänge gehören überhaupt zum guten Töne.

Wenn die Neuvermählten wieder in die Öffentlichkeit eintreten, wird ein Tanzfest abgehalten; erst durch die Geburt eines Kindes werden, wie man annimmt, die Bande zwischen Mann und Frau ganz fest. Stirbt die Frau, so darf der Mann wieder heirathen; sein Ansehen steigt indessen, wenn er von dieser Erlaubniß keinen Gebrauch macht; eine dummerlose Wittve ist durch die Sitte beinahe gezwungen, sich mit einem Vuder oder älteren Vetter des verstorbenen Gatten zu verheirathen, sonst steht sie zu ihren Eltern zurück oder lebt mit den unverheiratheten Frauen.

Wenn ein Kind stirbt, sitzen Eltern und Verwandte stundenlang neben der kleinen Leiche, darauf bestreichen sie sich mit der Trauerfarbe. 18 Stunden nach dem Tode etwa findet das Begräbniß statt, die Mutter schmückt das todtte Kind mit der Trauerfarbe, schneit sein Haar ab, deckt Arme und Beine gegen den Körper, worauf sie letzteren in Blätter einwickelt. Darauf wird durch den Vater ein Loch an der Stelle gegraben, wo das Feuer in der Hütte brennt, dann wird das Gebeiß der Leiche entzogen, die Eltern blasen zum Zeichen des Abschieds dreimal auf dasselbe, und legen nun den Körper in sitzender Haltung

in das Grab. Dann werden die Trauerzeichen an der Hütte aufgehängt, das Feuer wird wieder angezündet und Wirth der Mutter in einer Kuschel neben dasselbe gesetzt und darauf das Lager verlassen. Während der Trauerzeit enthalten sie sich des Schweine- und Schildkrötenfleisches. In ähnlicher Weise geht das Begräbniß eines Erwachsenen vor sich, der jedoch außerhalb des Lagers bestattet wird. Die Frauen nehmen schon im Lager von dem Todten Abschied, alle Männer aber begleiten ihn hinaus, wo er entweder dem Schoße der Erde anvertraut oder auf einem Gerüste in den Zweigen eines starken Baumes mit dem Gesichte nach Osten beigelegt wird. Nach einiger Zeit werden die Reste der Todten gereinigt, die Knochen gesammelt und zum Andenken an den Verstorbenen zu Schmuckstücken verarbeitet.

Wenn Freunde sich nach einer längeren Abwesenheit wiedersehen, findet keine besondere Begrüßung statt; sie sehen sich sehr lange an, dann beginnt der Jüngere das Gespräch mit einigen allgemeinen Bemerkungen. Wenn aber Verwandte einander nach längerem Abschiede wiederfinden, setzen sie sich nieder, legen die Arme einander um den Hals und begleiten diese Ceremonie mit einem Geschrei, welches mit Trauerzeichen die allgeröchteste Heftigkeit hat. Darauf wird, wenn Jemand der Beihängigen gerade in Trauer ist, ein Tänzchen gemacht. Rinderlose Leute, die von der Kreise zurückgeblieben, führen erst mit den Freunden die Begrüßungshandlung aus, ehe sie die Gattin aufsuchen; ist aber die Ehe mit Kindern beglückt, so ist der erste Weg zur Frau, die weinend und schreiend am Fuße des Mannes hängt. Der aber beherrschte sich mit männlicher Fassung und wendet sich dann erst zu seinen Freunden, wo er Gelegenheit findet, seinem gepreßten Herzen, wie oben beschrieben, Luft zu machen. Gäste werden herzlich empfangen; bei der Abreise giebt man ihnen das Geleite und zum Abschiede schüttelt der Gast die Hand seines Freundes, der dies erwidert. Begrüßungen am Morgen, Erwählungen nach dem Befinden sind (außer bei einem Kranken) nicht gebräuchlich.

In manchen Berichten über die Andamanen wird angegeben, daß sie zur Zeit der Entdeckung mit dem Feuer unbekannt gewesen seien; sie selbst behaupten den Gebrauch desselben seit der Schöpfung zu kennen. Fest steht, daß sie kein eigenes Verfahren haben, Feuer zu entzünden, weshalb sie dasselbe sorgfältig bewahren. Ein besonderer Glaube ist aber nicht mit dem Erlöschen des Feuers oder dem Fortbrennen desselben verbunden; auch hat es keine reinigende Kraft, doch dient es, wie wir sehen werden, zum Schutze gegen böse Geister. Im Allgemeinen hat die Frau das Holz zu sammeln, der Mann das Feuer zu unterhalten; die Hänghölzer allein waren im Stande, die Europäer in ihren Augen zu übernatürlichen Wesen zu machen.

Dem Herrn Mond — die fensche Yma ist auch bei ihnen männlichen Geschlechtes — beweisen sie große Ehrfurcht; sie hüten sich sehr, um die Zeit seines Aufganges Krum zu machen und sie verbergen jedes Feuer, um seine Eifersucht nicht zu erregen; sehen sie aber, daß er seinen gewöhnlichen Yma nimmt, so lassen sie sich nicht weiter führen. Meisere und Steinwischgruppen fürchten sie sehr; für sie sind es brennende Reisigbüschel, die Gremadganga, einer der bösen Geister, in den Welttraum schleubt, um ein ihm verlassenes Opfer zu erhaschen. Dem Anbrechen der Dämmerung bis zum Morgengrauen thun sie keine Arbeit, die Geruch hervorbringt, damit die Frau Sonne es nicht übel nimmt; besonders dürfen sie die Vogelfedern nicht schnappen lassen. Bald nach dem Aufstehen nehmen sie ein Pfahl, da ein leerer Magen Unglück bringt. Manche Holzarten dürfen sie nicht zum Brennen gebrannt. Der Wind wird

benutzt, indem die Blätter von *Mimusops Indica* auf's Feuer geworfen werden; der durch dieselben hervorgerufene Knall besänftigt das höchste Wesen, dessen Athem der Wind ist. Kommt eine Regenwolke zu ungleicher Zeit, so suchen sie *Pu-luga* (den Schöpfer) durch lautes Geschrei zu bewegen, dieselbe von ihrem Laufe abzuwenden. Sturm und Gewitter sind Zeichen seines Unwillens, in der Regenzeit dürfen sie eine gewisse Pflanze nicht abpflücken, weil sonst eine neue Sintfluth folgen würde; auch das Brennen von *Vien-nam-wach* ist *Pu-luga* sehr unangenehm. Hiervon machen sie zuweilen Gebrauch, um einem Andern, der sich gerade auf der Reise, auf der Jagd oder dem Fischfange befindet, zu schaden, indem sie zu seinem Nachtheile den *Jorn Pu-luga's*

zu erregen suchen. Die Erdbeben werden durch boshafte Geister ihrer Voreltern verursacht, welche den Palmbaum, auf dem die Erde ruht, schütteln, um letztere zum Fall zu bringen und so die Stunde der Auferstehung zu beschleunigen; übrigens gebrauchen dieselben die Vorsicht, nur in der nahesten Jahreszeit zu schütteln, damit die Erde, wenn sie zu trocken ist, bei einem etwaigen Falle nicht zerfällt. Wägen, Schluden u. haben keine besondere Bedeutung, nur Niesen ist glückbringend. Anstatt „zur Erneuerung“ sagen die Umstehenden: „Wer drast an Dich?“ worauf der Betreffende einen abwesenden Freund nennt; ist er allein, so sagt er: „Hier bin ich“ und nennt seinen Namen. Wüste Träume, schlechte Vorzeichen, deren es manche giebt, werden beachtet.

A. Feddersen über Island und seine Fischerei¹⁾.

Der Verfasser erinnert in der Einleitung zu seinem kleinen interessanten Werke an den Unmuthigkeitszustand, in welchem Island so lange von Dänemark gehalten worden ist, und wodurch es an Fortschritten und den Wohlstand zu erreichen gehindert wurde, welchen Natur und die Lage des Landes gewähren können, und weist darauf hin, daß dies zunächst der Grund zu dem schlechten Einvernehmen zwischen Dänen und Isländern sei. In diesem Verhältnisse dürften, nach der Ansicht des Verfassers, Reisebeschreibungen beigetragen haben, in denen Island nicht nach isländischem, sondern nach englischen oder Kopenhagener Maßstabe beurtheilt wurde, und dies erscheint dem Verfasser wieder ehrenhaft noch klug, da fast jeder Reisende für die ihm in solchem Maße erwiesene Gastfreundschaft und für den Eifer der Führer, so viel als möglich den Gefahren und Unbehaglichkeiten der Reise vorzubeugen, zu Dank verpflichtet ist.

Verfasser hat sich eine lichte Auffassung von dieser sagenreichen Insel dort oben im Gedenken bewahrt, wohl zum Theil darauf beruhend, daß er dieselbe während eines „guten und freundlichen Sommers“ bereiste. Er hält die aus Grasdorf ausgeführten Gebäude der Isländer für besser geeignet, gegen Kälte und Feuchtigkeit zu schützen, als die Häuser der dänischen Bauern, insofern diese aus Lehm oder dünnen Backsteinen bestehen. Im Gastzimmer findet man allgemein ein Sopha, Kommode und Stühle, sowie andere bei uns gebräuchliche Möbel. Kupferstücke oder Photographien — meist Porträts berühmter Männer — an den Wänden. Spiegel sind dagegen selten, ausgenommen in den Hofenplätzen. Dies hat darin seinen Grund, daß alles landeinwärts auf dem Pferdehufen transportirt werden muß und dies immer für zerbrechliche Sachen gefährlich ist; deshalb kommt auch Glas und Porcellan selten vor, aber die Petroleumlampe hat doch allgemein die Thranlampe verdrängt. In der Schilderung der eigenthümlichen Schönheit der isländischen Natur tritt die Vorliebe des Verfassers für die Land in voller Stärke hervor. In Verbindung damit berührt er gewisse Angaben bezüglich der Schattenseiten derer Natur. So theilt der Verfasser bezüglich der Rüdenschwärme, welche dem See *Nipnat* seinen Namen gegeben haben, und deren unzählige Angriffe von den Reisenden als so furchtbar ansehnlich worden sind, mit, daß man

tagelang warten kann, ohne eine Mücke zu bemerken, und selbst dann nicht, wenn das Wetter milde und feucht ist; und trifft man wirklich eines Tages einen Insektensturm, so sind es keine Mücken, sondern eine Art von Stacheligen, die „*Moskito's des Nordens*“, die nach dem Verfasser entfernt nicht so schlimm sind, als ihr Ruf. Besonders nennt der Verfasser die Angaben in höherem Grade übertrieben, welche A. Wöhr in seiner „Isländischen Naturgeschichte“ gemacht hat. Die Mücken, welche „*Reymum*“ genannt werden, weil sie wie eine Raackwolke in der Luft stehen, fliegen nicht. Verfasser bemerkt im Uebrigen, daß sowohl die Stacheligen wie die Mücken von großer Bedeutung für das ganze übrige reiche Thierleben sind, daß mit der See in Zusammenhang steht, da ihre unzähligen Larven eine reiche und vorzügliche Nahrung für die Enten und andere Wasservögel, sowie für die Fische bieten, welche ihrerseits wieder eine Lebensfrage für die Bewohner des Landes bilden.

Mit dem Lesen der Schilderungen der Natur der verschiedenen Gegenden erhöht sich das Interesse des Lesers für die große Insel im Polarmeer, deren Eigenart so groß ist, daß selbst, wenn man sich früher schon eine Vorstellung von derselben gebildet hatte, doch die Wirklichkeit sie bei Weitem übertrifft. Feddersen giebt außerdem viele Aufklärungen über das Leben der Isländer in der Gegenwart und skizziert mehrere aus dem Volke hervorragende Männer. Bezüglich des Getränks, daß das isländische Volk besonders dem Vaster der Trunkthut verfallen sei, ist er zu dem Resultate gekommen, daß in den dänischen Bauernhöfen mehr Branntwein genossen wird, als in den isländischen, ja daß dieses Getränk nicht einmal auf Island allgemeine Verbreitung gefunden hat; in den Handelplätzen findet man freilich Trunktenbolde, doch sind dies häufig nur naturalisirte Isländer oder auch solche Leute, welche sich im Auslande das Trinken angewöhnt haben und als verwahrloste Subjekte wieder zur Heimathinsel zurückgekehrt sind.

Als den Hauptpunkt seiner Reise bezeichnet der Verfasser die im Auftrage des Königthums vorgenommene Untersuchung der Lachs-fischerei. Obwohl diese Untersuchungen weit entfernt von der Küste im Inneren des Landes stattfinden mußten, wüßte er doch auch der Seefischerei große Aufmerksamkeit. In erster Linie bemerkt er, daß die Isländer sich den außerordentlichen, ihre Insel umgebenen Fisch-reichthum nicht anderweitig zu Nute machen können, weil es ihnen an gebeten Fischereifahrzeugen mangelt und die Fischer deshalb im Allgemeinen mit offenen Netzen in See

¹⁾ Pan Islandsk Grund. Optegnelser fra en Reise 1884 af Arthur Feddersen. (Auf Isländischem Boden. Aufzeichnungen auf einer Reise im Jahre 1884.) Kopenhagen 1885.

gehen müssen, um durchkäuft und erforscht am selben Tage wieder heimzuführen. Hedderlen plädiert für die Bildung einer Aktiengesellschaft zur Anschaffung von solchen gebrauchten Fahrzeugen und empfiehlt die Einrichtung einer Navigationschule in Verbindung mit einer Fischerschule in Reykjavik, da nur auf diese Weise die isländische Seefischerei in der Zukunft einige Aussicht auf Erfolg habe. Was den hauptsächlich von norwegischen Fischern betriebenen Läringsfang in den isländischen Gewässern angeht, so hält der Verfasser im Interesse der Inseln es für gerechtfertigt, wenn die Norweger für jedes Fischboot eine Steuer an Island bezahlen. In einem längeren Berichte wird der Fang von Dorsch, Hering, einer Haifischart (*Seymouria microcephala*)

und Heringstatten geschildert; den Lebensbedingungen und dem Fortkommen des Lachses in den isländischen Gewässern, der Lachserei und den Mitteln zur Dehung derselben hat der Verfasser ein besonderes Kapitel gewidmet.

Auch in anderer Hinsicht findet Hedderlen zu zeigen, wie die Isländer vorgehen müßten, um ihre ökonomische Lage zu verbessern, und betont dabei besonders die Haneindustrie, wie z. B. die Holzschmiederei und Goldschmiedarbeiten, welche früher mit so großem Erfolge auf der Insel betrieben wurden, die aber trotz der nützlichen Anlagen der Isländer in diesen Richtungen angegeben wurden, als es ihnen möglich wurde, entsprechende ausländische Waaren in den Handelsplätzen zu kaufen.

W. F.

Kürzere Mittheilungen.

Perfische Sprichwörter.

„Das Herz sucht den Weg zum Herzen.“
„Werter ist's als Velle zu werden, denn Anderen seine Noth klagen oder Fremde Hilfe suchen.“
„Wenn du einen Menschen kennen lernen willst, mach mit ihm eine Reise oder wohne zusammen, oder führe einen Handel.“

„Eine Lüge, die der Seck Frieden giebt, ist besser als eine Wahrheit, die Unruhe bringt.“
„Ein wissender Feind ist besser als ein unwissender Freund.“

„Ein gelber Hund ist der Bruder des Schalks“ — wird im Sinne unserer: „ein Klabe laßt den anderen das Auge nicht aus“ — gesagt.

„Komme, den Fiel aus dem Schmutze herausziehen“, d. h. „wenn du eine Sache verdorben hast, hilf das Verdorbene oder den Fehler verbessern.“ — Der das somische Bild gesehen hat, wie die eigenhändigen Fiel sich in den Schmutz legen, während ihre Führer mit herrlicher Mühe sie am Schweiß aus dem Schmutze hervorzuziehen suchen, wird den Sinn dieses Sprichwortes wohl würdigen, wie schwer es hält, einen Fehler, oder was verdorben ist, zu verbessern.

„Wer den Fiel aus's Dach hinaufjagt, wird ihn auch herunter zu führen verstehen.“

„Der Ausländer ist blind.“ — Der in Persien Reisende wird nicht selten in die Lage kommen, die Wahrheit dieses Sprichwortes zu erfahren. Nur er kann es verstehen, welche Mühe es kostet, sich aus dem Labyrinth von Lügen herauszufinden, mit dem alle Welt vorzüglich den in Persien Reisenden umgibt.

„Wo die Schlange, da giebt's auch Gold, wo die Rose, dort auch Dornen.“

„Treue und Anhänglichkeit leere dem Hunde.“

„Dem Thunnen dient zur Antwort Schweine, den Verleumdern dient zur Strafe, sie unbedacht zu lassen.“

„Der Thunfisch ist sein eigener Feind, wie kann er Anderen ein Freund sein?“

„Den Unverwundgen erkennt man daran, daß er sich ohne Grund ärgert, zur Unzeit spricht, sich Jedermann anvertraut, ohne Grund sich ändert, demjenigen sucht, der nicht zu ihm paßt, Freund von Feind nicht unterscheidet.“

„Wer sein Geheimniß bewahrt, erlangt das Geheimniß.“

„Wer viel Worte sagt, verwirrt sich auch in ihnen.“ — Als Pendant hierzu dient das gleichfalls in Persien gebräuchliche arabische Sprichwort: „die Leute gehen am Ueberflusse an Reichthümern, wie am Ueberflusse an Worten zu Grunde.“

„Das Geheimniß ist dein Sklave, so lange du es bewahrt; wenn du es aber bekannt machst, wird du zu seinem Sklaven.“

„Ein Robeldder ist breit genug für zwei Freunde, die ganze Welt oder nicht für zwei Feinde.“

„Der Teufel ist durch nichts gebunden“; freiwillige Armuth erhebt den Menschen über die Welt.

„Wer einen Freund ohne Fehler wünscht, wird gar keine Freunde haben.“

„Drei Dinge verlängern das Leben: gutes Kleid, gutes Haus und gutes Weib.“

„Fürchtet den, der auch fürchtet.“

„Den Freunden eröffne deine Geheimnisse soweit, um bei einem Streite mit ihnen es nicht zu bereuen und nicht zu leiden.“

(Aus den „Ruska Wedomosti“ (Russische Nachrichten) mitgetheilt von A. von Seidlitz.)

Die Bevölkerung von Réunion.

Dr. G. Keller beschreibt in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (Nr. 188 und 189) den Fortgang seiner Reise (vergl. oben S. 15), die ihn von Suva über den Meer nach der Insel Réunion führte. Wir entnehmen diesen Reiseberichten das Folgende über die Bevölkerung von Réunion.

In ethnographischer Hinsicht bietet St. Denis, wie die Insel Réunion überhaupt, ein recht interessantes, aber keineswegs einheitliches Bild dar. Am besten sieht man die ärmsten Vorstadtquartiere auf oder schaut in der Frühe des Tages den originellen und bewegten Treiben des Volkes in der geräumigen Markthalle zu und wird da ein recht buntes Leben antreffen.

Den soliden Kern des Volkes bilden die französischen Kreolen. Man nennt im weiteren Sinne alle diejenigen Kreolen, welche von freien Eltern abstammen, in der Kolonie geboren wurden und für Frankreich optirt haben. Es giebt daher auch indische, afrikanische und madagassische Kreolen, im engeren Sinne nennt man auch wohl den in der Kolonie geborenen Europäer Kreolen. Der letztere ist in seinem Verkehr geistig und gesellschaftlich und hat die Anhänglichkeit an seine europäische Heimat demerkt. Im Jahre 1870 sind zahlreiche französische Kreolen ausgewandert und haben als Freiwillige in der Armee gekämpft. Vergleicht man jedoch den Kreolen mit dem frisch eingewanderten Europäer, so überzeugt man sich bald, daß er durch seinen langen Aufenthalt in einem milden Klima an Beweglichkeit und Energie bedeutend eingebüßt hat, er ist etwas matt und langsam.

Im Uebrigen ist die körperliche Konstitution in beiden Geschlechtern eine gesunde, oft blühende. Die Frauen halten viel auf äußeren Tand und entwickeln einen mehr als nöthigen Egoismus.

Die Mattigkeit spricht sich auch in der Sprache aus. Es wird ein reines Trausprachlich gesprochen, aber mit völlig sinnlicher Aussprache. Alle r werden vollständig eliminiert, das „i“ und „ch“ überall durch „e“ ersetzt, der Kreole spricht *sour, sou, sval* statt *soor, seu, cheval* und deshalb erscheinen auch größere Personen, insbesondere die Männer, oft etwas läppisch, man hat den Eindruck, als seien die Zente zu faul, diejenigen Konsonanten auszuwenden, welche physiologisch etwas verwandelt zu Stande kommen.

Nebenbei behält der Kreole in seiner Sprache noch eigenenthümliche Ausdrücke, so das fast unübersetzbare, heißeliche *Ca mémo*. Der Morgengruß lautet *Salam!* Der Diener, welcher meinen Morgenkaffee bringt, reißt diesen Gruß sogar zu *beaucoup Salam* und ich glaube, als ich ihn zum ersten Male hörte, er wüßte mich mit eine tüchtige Portion *Salam* anzubieten, was ich in diesem heißen Klima damals ablehnte, bis mir hinterher einfiel, daß dieser Gruß dem Arabischen entnommen sei.

Neben dem französischen Kreolen bildet der Hindu ein melanisches Element in dem ethnographischen Charakter der Insel. Er kommt meist von der Malakoffküste, in Geyrauer, der sich für einige Zeit auf die Pflanzungen verdingt, aber als Behinderter nach zu gewinnen sucht, später wieder in seine Heimath zurückkehrt oder Handel treibt und französische Unterthan wird.

Der Malabar, wie er kurzweg genannt wird, ist von kleinem Wuchs und auffallend dunkel. Unter den Männern finden sich schöne Gestalten mit einem etwas melanischen Gesichtsausdruck, sie sind behende und nicht so unterwürfig, wie der Durchschnitts-Indier. Arbeit man den Malabar, auch wenn er Diener ist, mit „Don“ an, so verhält er sich ziemlich feindselig, er will die respektvollere Anrede „Mach“ oder wie man hier wiederum mit einiger Kreolenantheit anspricht „Mach“.

Die Malabarfrauen sind ebenfalls beweglicher als die Kreolinien. Man findet unter ihnen Gestalten von sehr ausdrucksvollem Welen und mit einer prächtvollen Modellierung des Kopfes. Zur Blüthezeit sind die Züge von einer überaus feinen Feinheit und den schönsten kausischen Völkern an die Seite zu stellen. Das große, feurige Auge verräth einen hohen Grad von Intelligenz. Die glatten, glänzenden schwarzen Haare werden entweder zu zwei dicken Zöpfen geflochten und aufgebunden oder zu einem Chignon aufgedreht, welcher bald auf der rechten, bald auf der linken Seite des Hinterkopfes sitzt.

Die Malabarfrauen lieben Gold- und Silber Schmuck, welcher auf ihrer zarten, dunklen Haut sich sehr effectvoll abhebt. An den Armen der wohlhabenden Frau prangen goldene Armbänder von massiven, unzerstörten Metall. Die Finger sind dicht mit Ringen besetzt. Die zweite Hand des Fußes ist mit doppelten Silberringen geschmückt, die Ohren mit Gold beladen, so daß die weitgeschlitzten Ohrschalen gegen die Schallern herabhängen. Die Nasenringsel sind mit Goldstiften besetzt.

Wählt man eine geschmackvolle Frau mit einer gräßlichen Bewegung in ihren bunten, baumwollenen Leberwurf, so bietet dasselbe eine höchst malerische Erscheinung dar.

Die Malabarfrauen mit ihrem mageren, geschmeidigen Wüchsen sind von einer selbststänigen Vornehmheit, aber ohne Gemüth.

Eine französische Familie zeigte mir ein Malabarfürst von 7 Jahren, das in der Nähe schon sehr ansehnlich war, bei den Einkäufen auf dem Gemüthsmarkt stets mit mir und dem schweren Korb nach Hause trug, Aufträge besorgte, aber den Pflanzern, welche den armen Wurm im Alter von einigen Monaten vor dem Verderben retteten, nie das geringste

Zeichen der Anhänglichkeit bewies, sondern stets die kleine Egoistin spielte.

Bei den hier lebenden Indiern ist das Kreolen eine sehr verbreitete Sitte und an den Straßenecken werden Kreolblätter mit Kreolanäsen und Kaffee feilgehalten.

Ein drittes Element bildet der schwarze Kreolaner, welcher verschiedenen Völkern der Ostküste angehört. Der Kreole findet es nicht für nöthig, feiner ethnographische Unterschiede festzustellen, er nennt die Kreolaner in Kaulsch und Vogen „Koffen“.

Viele dieser Schwarzen sind häufig wie die Neger, die Frauen oft wahrer Vogelgeheuer, aber ihrer guten Eigenschaften wegen sind sie durchaus beliebt.

Man lobt ihren Fleiß und ihre dankbare Anhänglichkeit an die Europäer.

Der Madagassier ist hier vielfach vertreten und nicht ungern gesehen.

Ein weiteres Volkselement bildet der Chinese. In den ärmeren Quartieren ist er gewöhnlich Boutiquier, er bewohnt die Vorstadt, wo er Viktualien und Spirituosen verkauft. Man begegnet ihm in jeder Straße; er verdrängt sich durch seinen dreifährigen, in den Waden gebundenen Strohhut, seine kurz braune oder blaue Blause und seine weißen Hosen. Diplomatisch durchdringt er die Straße, als ob es das Zeug zu einem Marquis Treg in seiner Hofentlassung wäre.

Wir finden hier glatte, glatte Leinwandstücke und dem fernem Osten nicht unähnlich geformte Waren.

Das arabische Element und der Jude aus Jemen ist hier in geringer Zahl vertreten.

Einen sehr wichtigen Volksbestandtheil bildet der Mischung zwischen Weissen und Schwarzen, der Mulatte. Das Kreuzungsprodukt zweier verschiedener Menschenrassen (beim zoologisch genommen blassen Neger und Kaukasier jeder zwei oder drei Arten) von einem gewissen Interesse. Liegt aber die physiologisch merkwürdige Thatsache, daß bei solchen Kreuzungen die guten Eigenschaften einen Rückschlag erleiden, die Vererbung aber sich vorwiegend auf die schlechten Qualitäten richtet. Die Hautfarbe variiert nach der Menge von Negerblut, sie zeigt alle Nuancen vom Dunkelbraun bis zum völligen Weiß. Wer einige Übung erlangt hat, wird übrigens auch bei flüchtendem Blick noch leicht die Mulsatenphysiognomie herausfinden.

Der Mulatte ist intelligent, aber ehrgeizig und maßlos eitel; das Mulsatennädchen ahnt die Europäerin in der Toilette so genau als möglich nach, sucht ihre Bewegungen zu kopiren, aber nur zu oft kommt wieder die Negernatur zum Vorschein.

Die Mulsatinnen tragen sehrverständlich auch eine aufsässige Toilettur, und nachdem diese jedem auch ein gewisses hohesprechende Mode auf der südlichen Hemisphäre bei den Mulsaten Einfluß gehalten und sich demnach auch beim Negerweibe einbürgern wird, dürfte man ihr im Norden baldig den Abschied geben.

Viele Mulsaten haben sich durch ihre Intelligenz und durch ihre Nüchternheit zu einer höheren sozialen Stellung emporgearbeitet, dennoch tritt der französische Kolonist mit ihm nur selten in unsere Verbindung und der Kreole aus guter Familie wird keine Mulsatin beiseiten.

Um so demonstrativer entfallen die wohlhabenden Mulsatenfrauen ihren Goldschmuck, und der braune Mulsate, wenn er es etwa auf dem Lande zum Gemeindegemeinmann bringt, wird in der Hauptstadt stets in seinem Schwarz, Seidtragen, seinem Gelübde und weißer Halsbinde erscheinen.

Im Allgemeinen stellt es dem Bewohner von Union, der gegen die schöne Natur seiner Insel nicht unempfindlich ist und sie in weitem Maße genießt, etwas an Arische und Lebendigkeit. Ich habe hierin ein Kriterium, das mich noch selten gefaßt hat — ich sehe mir die Augen an der Straße an. Wenn die Augen sich jenseits ordentlich balgen, dann sage ich mir, daß eine reichliche nervenmäßige Kraft vor-

honden ist, welche man nur richtig zu lenken braucht, um aus ihr etwas Nützliches hervorgehen zu lassen; wo die Jugend schon ist, da wird kein fröhlicher, frohsinniger Volk ersehen. Mir scheint, daß die Jugend von Männern sich nicht ordentlich bilden kann. Etwas besser steht es in den Bergen, wo eine weniger erschöpfte Rasse vorhanden ist.

Tenness sind die Menschen hier durchschnittlich sehr gesund und von epidemischen Krankheiten weiß man auf dieser gelegenen Insel wenig zu erzählen. Fälle von Malaria sind aber ich jedoch nicht selten bemerkt und in einigen Gegenden kommt leider zuweilen eine Krankheit vor, welche wohl als das schrecklichste aller Leiden bezeichnet werden darf — ich meine den Wuth oder die Lera.

Die Kolonie besitzt für solche Kranke eine eigene Anstalt, die Leprosie, in welcher dieselben isolirt werden. Die Anstalt ist etwa vier Stunden von der Hauptstadt entfernt und liegt tief in den Bergen von Afenders versteckt. Da ich noch nie einen Ausgesägten gesehen, entließ ich mich, diesen weiten Weg zu unternehmen, und wurde vom Direktor der Anstalt in vorwommener Weise empfangen. Inmitten der schönsten Natur ein Bild des traurigsten menschlichen Jammers! Ich sah etwa 50 Patienten, Gestalten, wie sie die wahnsinnigste Phantasie nicht schrecklicher erfinden konnte. Die Krankheit ergreift meistens Madagassen, Neger und Mulatten, und verschwindet in der Regel den Europäer. Doch ist vor einigen Monaten in dieser Anstalt ein Schwärzer verstorben.

Die Patienten wurden mir von einem im Dienste der Menschheit ergrauten Ordensschwerver vorgeführt. Derselbe widmet sich seit 25 Jahren ausschließlich der Pflege von Leprosen. Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Ausgesägten ist ein stiller Gedankensinn, dem man wohl die höchste Anerkennung schenken darf — vor dieser dänischen Religiosität hat wohl Jeder ein Gefühl der Bewunderung.

An eine Heilung der Kranken ist nicht zu denken; sie werden beschäftigt, so gut es geht, und jeder erhält ein Stück Land zur Pflanz eines Gartens. Um die Disziplin unter den Insassen der Anstalt aufrecht zu erhalten, sind einige Galeerensträflinge mit der Überwachung beauftragt.

Wenden wir uns ab von diesem Bild menschlichen Elendes.

Die nordamerikanischen Landschneckenfauna.

Winney hat auf Veranlassung der Zeitung des H. St. National Museum ein Manual of American Land Shells herausgegeben (Bull. H. St. Nat. Mus. Nr. 28), welches die geographische Verbreitung der nordamerikanischen Landschneckenfauna sehr eingehendörtert und daraus auch hier eine Uebersicht verdienst. Binnen unterteilt sich die Hauptprovinzen, die pacifische, die centrale und die östliche, die ganz scharf geschieden sind. Die pacifische Provinz hat mit der östlichen nur etwa ein Dutzend Arten gemein, welche sämtlich über den ganzen Norden des Continents verbreitet und offenbar von dort her längs der Sierra Nevada eingebracht sind; mindestens drei von ihnen sind circumarctisch und auch durch ganz Europa verbreitet (*Conulus fulvus*, *Cionella labrica* und *Vallonia pulchella*). Sie läßt sich durch eine Linie, welche etwa von der Humboldt-Bai ausgeht, in eine nördliche (Oregon) und eine südliche Hälfte (California) theilen; doch finden sich die Arten beider Bezirke in den Grenzregionen gemischt. Drei Arten, *Arionta townsendiana*, *Mosodon devius* und *Macrocyclus Vancouverensis*, dringen südlich bis nach Idaho und Montana ins Gebiet der centralen Provinz vor. Charakteristisch für die pacifische Provinz sind die Untergruppen (von Helix) *Aglaja* und *Arionta*, welche aber mit Ausnahme von *Aglaja hillbrandti* und *Arionta mormonum* und *fulvoluta* aus das Küstengebiet bechränkt sind. Im Ganzen sind aus dem ganzen großen Gebiete nur 73 Arten Landschnecken bekannt. Die centrale Provinz ist ihrem wüstenartigen Charakter ent-

sprechend noch viel ärmer an Landschnecken, und beherbergt nur etwa 25 Arten, von denen aber 11, darunter die einzige Art der Gattung *Polysylla*, ihr eigenhändig sind; die anderen eigenhändigen sind, dem Bisherer entgegen, kleine *Patula*, *Microphrys* und *Pupa*. Die centrale Fauna ist von der pacifischen sehr scharf getrennt und hat, die kleine oben erwähnte *Eds* in Idaho und Montana ausgenommen, mit ihr nur die Glimmerdecke von Norden her gemein; nur *Patula solitaria* und *P. hemphilli* scheinen Überdring die Cascade Range westwärts überdringt zu haben. Nach Osten hin sind die Grenzen naturgemäß weit weniger scharf gezogen und die vorkommenden Gruppen sind mit Ausnahme von *Polysylla* dieselben.

Die östliche Provinz, welche den ganzen angereichen Raum östlich der Felsengebirge einnimmt, zeigt der Gestaltung des Terrains gemäß weit weniger scharf geschiedene Unterabteilungen und besonders nicht den scharfen Unterschied zwischen dem Mississippigebiet und der Atlantischen Küste, wie er in den Süßwasserfaunen nachweisbar ist. Binnen begnügt sich darum, drei den Breitengraden parallele Zonen zu unterscheiden, welche aber an den Grenzen ganz allmählich in einander übergehen.

Die nördliche Zone umfaßt nur einen geringen Theil des Unionsgebietes und zeigt nur in Neuengland nördlich und östlich der Apalachian Mountains ihre scharfe Ausprägung; sie ist weniger durch die in ihr vorkommenden Arten charakterisirt, wie durch das Fehlen der Gruppe *Mesomphix* und der Helixgruppen *Mesodon* und *Triodopsis*. Als mit Europa gemeinlich und somit circumarctisch treten Binnen nur sieben Arten an, die übrigen Identifikationen, wie sie namentlich Jeffreys gemacht hat, bestritten ist. Eingewandern eine Ausnahmestellung nimmt *Alaena* ein, das drei nordamerikanischen Arten aufzuweisen hat, *Vitrina exilis*, *Patula pauper* und *Pupa borealis*. Die innere oder mittlere Zone hat die eigentlich charakteristische nordamerikanische Fauna, wie sie sich auch schon in den polyloischen Schichten am Ohio und Mississippi findet. Von den 106 bekannten Arten der Zone sind bis jetzt 31 auch pleistocän bekannt, zahlreiche andere Arten werden sich wohl noch finden. Eine eigenhändige Subregion innerhalb der mittleren Zone bildet der südliche Theil der Apalachen, also Ost-Tennessee, Nordkarolina und ein Theil von Virginien, die sogenannte Cumberland Subregion. Nicht weniger als 39 Arten, darunter besonders die großen *Mesomphix* und viele Arten von *Stenotrema* und *Mesodon*, sind entweder auf dieses Gebiet beschränkt oder doch dort am häufigsten und überdringt seine Grenzen nur wenig; diese Subregion bildet ebenfalls das südliche Endglied der centralen der Vereinigten Staaten.

Die südliche Zone umfaßt außer der Halbinsel Florida und den Küstengebiet der Golfstaaten ungefähr so weit westlich, als das reine Alluvialgebiet reicht; sie enthält also das östliche Nordkarolina, Südkarolina, Georgia, Florida, das südliche Alabama, Mississippi, Louisiana und einen Theil von Texas. Außer etwa 30 Glimmerdecken aus der mittleren Zone und einigen kleinen, durch ganz Nordamerika verbreiteten Arten finden sich hier 27 eigenhändige Arten, darunter *Glandina truncata* und die Untergruppe *Polysylla*, deren Verbreitungscentrum in Florida liegt, und etwa ein Dutzend echt mexicanischer Arten, welche offenbar von Mexiko aus, und zwar meist auf dem Wege von Kuba über Florida eingeschleppt worden sind. Zum Uebrig daher haben auch eine Anzahl kleiner amerikanischer Arten ihren Zug nach den Antillen gefunden.

Im südlichen Texas grenzt die südliche Provinz an die mexicanische, da hier keine natürliche Grenze vorliegt, zwischen sich die beiderseitigen Faunen. So kommen zahlreiche *Polysylla*, *Triodopsis* und *Mesodon* in die mexicanische Fauna und dringen theilweise bis nach Centralamerika vor, während mexicanische *Bulimulus*, *Macroceramus*, *Doreasia*, *Holospira*, *Glandina* und *Stenoglypta* aus das Unionsgebiet

herüber reichen. Im Ganzen sind aus dieser Subregion, welche Binnen als *Texas* Subregion bezeichnet, 70 Arten bekannt, fast genau so viel, wie aus Florida.

Auf der pacifischen Seite schließt sich im Süden zunächst die *Californica* Unterkalifornien an, welche eine *Proving* für sich bilden muß; sie hat 17 eigenthümliche Arten, vorwiegend *Bulimulus* und die seltsame Gattung *Horradia*, nur eine Art mit dem Ferklande von Mexiko gemeinsam, dagegen angeblich zwei (*Bulimulus proteus* und *Bulimulus pallidior*) mit Südamerika, den ersten sogar mit Chile. Die mexicanische Westküste bis *Magellan* hinab zeigt zwar im Allgemeinen dieselben Gattungen (*Glandina*, *Bulimulus*, *Holospira*, *Polygyra*, auch *Orthalicus*), wie Unterkalifornien, aber in anderen Arten; die Grenze ist hier entschieden schärfer als in Texas.

Von den verschiedenen Faunen hält Binnen die vorbildliche, deren Arten ohne Rücksicht auf die Gebirgsbildung verbreitet

sind, für die älteste; auch die echte Fauna der inneren Zone, die *Mesonota*, *Stenotrema*, *Triodopsis*, reichen bis zum Beginn der Pleistocänperiode zurück, aber sie sind jedenfalls jünger als die Ausrichtung der *Rock Mountains*, welche eine Barriere für sie bilden. Die südlichen Gruppen, *Polygyra*, *Glandina* und verschiedene *Cyclotomiden*, scheinen die Nachkommen einer ausgestorbenen subtropischen Fauna, vielleicht der des alten Landzusammenhangs mit Südamerika zu sein. Die Centralprovinz, hat ihre Molluskenbevölkerung der ganzen geologischen Bildung nach erst später erhalten und ihre Formen von *Patula* haben es bei aller Mannigfaltigkeit noch nicht eigentlich zur Ausbreitung sehr umgrünter Arten gebracht. Noch mehr gilt das von den pacifischen Arionten, welche die Sympatriser zur Verwüstung bringen und von Binnen darum für das jüngste Glied der amerikanischen Schneckenfauna gehalten werden.

W. Kobell.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Nach Professor Heim beträgt die gesammte Anzahl der Gletscher in den Alpen 1155, wovon 249 eine Länge von mehr als 7500 m besitzen. Davon entfallen auf Frankreich 114, auf Italien 78, auf die Schweiz 471 und auf Oesterreich 462. Die Gesammtoberfläche dieser Gletscher beläuft sich auf zwischen 5000 und 4000 qkm, wovon 1899 km auf die Schweiz kommen. Die größte Länge von 24 km erreicht der *Mer de Glace*. Ueber die Tiefe liegen bekanntlich noch keine genaue Messungen vor; doch ist daran erinnert, daß *Massif* am *Mar de Glace* bei 260 m den Boden noch nicht erreicht und dessen Tiefe an einer bestimmten Stelle auf 420 m berechnet hat.

— Im Frühjahr 1885 hat Dr. Bernhard Schwarz der Dobruška und den dortigen deutschen Ansehbelangen einen kurzen Bericht abgehandelt und denselben kürzlich unter dem Titel „*Dem deutschen Eril im Stutbenlande*“ (Leipzig, W. Frobberg, 1886) beschrieben. Geographisch bietet die Breschüre wenig Neues, abgesehen vielleicht davon, daß Schwarz beim *Kaiser Dostowa* Glorifizierer, welcher Kuyper und Silber entfällt, ausgehoben hat (S. 77). Allgemein sind im Lande die Klagen, daß die Zubehöre zur Lärkzeit besser waren als jetzt (vgl. S. 31, 36, 37 ff., 64, 88 und 112); aber bei genauem Zusehen fand der Heldande, daß die Schuld nicht ausschließlich auf Seiten der rumänischen Regierung, sondern auch auf berjenigen der deutschen Bauern zu suchen sei (S. 121 f.). Es seien allerdings Fehler und Härten der Regierung vorgekommen; die höheren Beamten in der Dobruška seien, namentlich *Belvidere*, Ignoranten oder wollten gar ihres Amtes nur im eigenen Interesse. Ebenso seien bei der Konstatierung des Verhältnisses der Kolonisten deren wohlverdiente Rechte mitunter grausam verletzt worden. Diese Leute seien zwar fleißig, genüßlos, gute Landwirthe u. s. w., aber daneben machten sich auch Weiz, Dabach, ein falscher Trost, Mangel an Initiative, Kleinmüthigkeit, sowie ein zu geringes Maß von Selbstvertrauen und sich selbst helfender Energie geltend. Dazu trete vielfach eine fast ausgeprägte Bigotterie, die eindringenden Schritten nur zu leichten Eingang gewähre, sowie ein großer Mangel an Gemeininn, der oft genug schon der Grund auch zu politischer Spaltung und Uneinigkeit geworden sei. Schwarz rühmt den Kuzen, ruhig in der Dobruška auszuweichen, wo ihnen die Verhältnisse bekannt, und sie selbst acclimatist seien, und weist, daß ihnen eine Art Annahm in der Person eines praktischen, erfahrenen Mannes gegeben würde, der, mit dem

deutschen wie dem rumänischen Leben und Dioni vertraut, mitten unter ihnen, etwa in Babadag, seinen Sitz nähme und ihre Sache wenigstens so lange führte, bis Alles in Sag gekommen wäre.

— In der allernächsten Zeit werden nach dem „*Komoe Bremen*“ zwei Expeditionen St. Petersburg verlassen; die eine geht in das Gebiet des Weißen Meeres und des *Arctic Sea*, um den Weg für den zukünftigen *Weißen Meer-Kanal* zu suchen; die andere nach *Liberum* im Gouvernement Perm, um wegen der *Kama-Veltshora* Bahn die Gegend zwischen der *Kama* und *Veltshora* zu untersuchen; von *Josen Endomol* an der *Veresowka*, einem Zuflusse der *Kama*, bis zum *Josen Jaskin* an der *Veltshora*, soll eine 30 km lange Eisenbahn erbaut werden.

R s i e n.

— Die russische Regierung hat ein Projekt des Ingenieurs *Pollowski*-Kozel genehmigt, nach welchem der Damm des *Sulan* bei *Wargah*, oberhalb *Berm*, welcher vor etwa einem Jahrhundert durch *Schah Mirad* von *Buchara* zerstört worden ist, wieder hergestellt werden soll. Die Kosten sollen 238 000 Rubel betragen, welche, wie man hofft, durch *Wollenwollen* auf dem, durch Anlage des Damms wieder bewässerbaren Lande gebedt werden sollen.

— Ueber die *Reise Krasnow* (s. oben S. 111) wird der „*West. Rundschau*“ Nr. 25 aus *Klimat* gemeldet: *Krasnow* verließ *Berm* im April und bog sich nach *Ustul*, dann den *Al-Hus* entlang abwärts bis zur Mündung des *Kurta*, ging diesen *Hus* stromaufwärts bis zum *Lufornage* des *Kopa-Kuises* zum Gebirge *Randul-tau* und *Rudul-bah*, überquerte die *Tschu-Mt-Berge*, ging bis zum *Bulen* *Kasul* (Südliche des *Balkas* Meer), um denselben herum und erreichte das *Bühler* des *Balkas* bei dem *Berge* *Kur-laken*; kehrte von da zurück, ging nun den *Kasul* herum und besuchte die Mündung des *Kasul*. Den Rückweg nahm er durch die *Sandwüste* *Tau-Kan*, über die *Gebirge* *Chan-Tau*, *Tala-Kainar*, durch *Uzun* nach *Berm*. Das von *Krasnow* durchwanderte Gebiet ist äußerst interessant. Am ganzen nördlichen Ufer des *Balkas*-Meer ist das Wasser desselben süß und trinkbar; dagegen ist es im *Bulen* von *Kasul* salzig. Die *Sandwüste* *Tau-Kan* ist nach allen Richtungen hin wasserlos; in *Kama*, einem *Kustentalkste* von *Tigrit*, sind *Kugeln* aus *Wasser*, welche *Gereide* bauen. In dem *Tschu-Mt-Gebirge* sind an vielen Stellen

die Felsen bedeckt mit Abbildungen von Thieren, Hirschen, Kamelen, von mit Hagen und Pfeil bewaffneten Leuten auf Pferden und auf Kammen ähnlichen Thieren. Auch viel Kurgane mit Steinskuren (kamennaja baly) giebt es dabelst. Die Flora, sowie die Kulturen der geologischen Forchtung befinden, daß noch vor Kurzem die Gegend reicher an Wasser war als jetzt; bemerkenswerth ist das vollständige Fehlen von Sermadeln und die Anwesenheit von zahlreichen Süßwasserformen in der Sandwüste Tsau-Kum, welche übrigens in Bezug auf die Flora den Kara-Kumy Mittel-Asiens vollkommen gleicht. Die Ufer des Ala-Kul und das westliche Ufer des Balkasch sind reich an Jaspeid und Kupfererzen. Der dabein vorkommende Jaspeid ist gebildet, von trefflicher Beschaffenheit und steht dem Cröser nicht nach (Vestl. Kundschau¹ 1886, Nr. 25).

— Nach Nachrichten vom 9. (21.) Oktober v. J. haben Potanin und Staffi von Suu-shan-zing bei Lenkhonin eine Aufnahme ihrer Vorstrecke gemacht; die letzten Tagereisen hätten die Möglichkeit der Expedition zu Fußze zu führen müssen, während Träger den Transport der Sachen besorgten. Die Expedition wird in Suining überwintern, wosin am 1. März aus der Heiligschleife Potanin's — Gersowoffi — kommt. — Einem in der f. Russisch-Oberst. Gen. am 7. Mai verlesenen Briefe Potanin's ist folgendes zu entnehmen: Gumbum, 21. December 1885. Der Naturforscher der Expedition Perelowski ist in nach Sigowitsz gegangen; dagegen hat Potanin und der Topograph Staffi in dem Thale des Gelben Flusses aufwärts gegangen bis nach Santschuang, von hier ging Staffi, um die Aufnahme mit Leuten und Chinai zu verbinden, weiter kreuzaufwärts über Sion-shanien bis Gumbum; Potanin selbst dagegen wandte sich den Suining-Fluß flussaufwärts. In Suining verbrachte er sechs Tage und wartete die Erlaubnis ab, nach Gumbum zu gehen. Der Anbau von Suining entschlief sich nach einigen Tagen, einen Brief nach Gumbum zu schreiben und einen Beamten dahin zu senden, um die Expedition in jenes Kloster zu führen. Am 7. December langte Potanin in Gumbum an, wo die Klosterverwaltung der Expedition ein ganzes Haus anwies. Dort wurden Golsche-Mongolen aus Miasutai angetroffen, welche zum Uten hieher gekommen waren. Die Mongolen sind von Dolschu über Kebut und Bemba-nura zum Stusse Gsin-gel gekommen und haben etwa acht Tagemärsche südlich von Wan-tschou das Flußufer erreicht. Nach den Berichten der Mongolen wohnen die Gsin-Torguten an diesem Fluße abwärts von der Stelle, wo der Weg von Miasutai nach Wan-tschou den Fluß übersteigt. In diesen Gsin-Torguten will die Potanin'sche Expedition im Frühlinge 1886 ihren Weg nehmen in der Hoffnung, unter ihnen einen Führer zu finden, um die Wüste Gobi zwischen Sogol-nor und der östlichen Fortsetzung des Altai zu durchschneiden. — Die Zeitung „Sibir“ meldet, daß der Reisende Potanin durch die Mongolei nach Sibirien zurückkehren geduldet und daß bereits auf Befehl die zur Rückreise nöthigen Schutzbrieve ihm zugesandt seien. Potanin verbrachte den Winter über in Suini.

Inseln des Stillen Oceans.

— Eine europäische vulkanische Eruption fand kürzlich in und um Notorna auf der Nordinsel von Neu-

Seeland statt. Notorna oder Chinemutu, im Centrum des wunderbaren Hot Springs (Weiße Quellen) Districtes, liegt in 35° 10' südl. Br. und 176° 8' östl. v. Gr. an der südwestlichen Ecke des Notorna-Sees. Es gab dort für Javelite Badestüden und Hospital eingerichtet, und in guten Hotels ist für allen Komfort gesorgt. Der Ort zählt für gewöhnlich 50 Europäer und 150 Eingeborene, wird aber in der Badelaison von December bis Ende März von zahlreichen Kranken und Touristen, im letzten Jahre von 1300, besucht. Die Katastrophe brach in der Nacht zum 9. Juni los. Es folgte eine mächtige Ederchütterung der andern. Der Tarawera-Berg, in der Nähe des Notomahona-Sees, erhob sich um 300 Fuß und wurde zu einem furchtbaren thätigen Vulkan mit drei bis vier drüllenden Kratern; Feuerballen und 500 Fuß breite Feuerzungen, sowie ungeheure Lavamassen und Asche wurden unaufhörlich bis 8000 Fuß hoch emporgetrieben. Der ganze Berg war in Feuer geküßt. Das donnerartige Getöse wurde so bis 100 englische Meilen weit gehört. Die umliegende Gegend ist jetzt 40 Meilen weit mehrere Tage tief mit Schlamm und Asche bedeckt, ja der Ort Wharara liegt 10 Meilen tief. Die Häuser bis zum Tode, unter blankem Schlamm und Steinmassen begraben. Auf den übrigen Graswiesen der Umgebung ist kein Graswuchs mehr zu finden. Der ganze Taitapu-Buch ist entwaldet und zerstört. Die Seen Notomahona, Notofehelito und Rakaraka haben sich getrennt und bilden eine siedende seltene-Masse und Hunderte von neuen heißen Quellen sind entstanden. Die Insel Moleia in dem Notorna-See ist völlig erodiert und Crustationen zeigen sich überall. Die berühmten blühenden und weißen Terrassen, Wunder der Natur, sind leider vollständig zerstört. So viel bis jetzt bekannt, fanden 12 Europäer, unter ihnen der bekannte Geologe Dr. Hecker, und 80 Maori ihren Tod. Die aus dem Schloße angelagerten Bewohner haben auf der Mächt fast gar nichts retten können. Am 12. Juni ließ die Eruption des Mount Tarawera in ihrer Stärke wesentlich nach und hörte am 13. Juni ganz auf, so daß man sich in die Nähe des Vulkans wagen konnte. Wo zuvor die erregten Terrassen und der Notomahona-See lagen, hatte sich eine Reihe großer Vulkane gebildet, welche fortwährend gewaltige Steinmassen und Aschereggen auswarfen. Das schönste landschaftliche Bild, wie es in seiner Art auf der Erde nicht weiter existiert, ist in kurzer Zeit zu einer Ruine geworden. Wer den Hot Springs-District zuvor kannte und seine wunderbaren Naturbilder angeschaut hat, für den bestand freilich immer kein Zweifel, daß die unterirdischen Feuer, welche die Tausende von Geysern und kleinen Wasserläufen auf dem Siedepunkte hielten, einmal ihren Ausweg finden und Tod und Verwüstung verbreiten würden. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß ungefähr 11 Tage vor Bildung und Ausbruch des Vulkans Tarawera dem Gipfel des für längst erloschen gehaltenen, 2961 m hohen Vulkanes Ruapehu, in der Provinz Wellington, (in 39° 16' südl. Br. und 175° 35' östl. v. Gr.), plötzlich wieder mächtige Rauchschwaden entwichen. Bisher nur der Mount Tongarirua in 39° 6' südl. Br. und 176° 45' östl. v. Gr. der einzige noch thätige Vulkan auf Neu-Seeland.


H. Gressfath.

Inhalt: Dr. O. Le Bon's Reise nach Nepal. II. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. Alfred Gettner: Die

Vegetation. IV. (Schluß.) — Die Bewohner der Andamanen. II. — A. Feddersen über Island und seine Fischerei. — Kürzere Mittheilungen: Persische Sprüchwörter. — Die Bevölkerung von Koonin. — Der nordamerikanischen Landbedeckungsauna. Von B. Kobelt. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Aien. — Inseln des Stillen Oceans. (Schluß der Redaktion: 22. Juli 1886.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band I.



Nr. 9.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Dr. G. Le Bon's Reise nach Nepal.

III.

Der Gipfel des Hügels von Sambunath ist mit kleinen Heiligtümern und zahlreichen Bildwerken bedeckt, aber den größten Theil davon nimmt der große Tempel ein, der von Wallfahrern aus den entlegenen Theilen Tibets besucht wird. Derselbe besteht aus einer Kalkugel von Kehn und Ziegelsteinen, ähnlich dem Töpe von Santschi, aber auf derselben erhebt sich noch ein vierediger Thurm, den freistehende, parallel über einander angeordnete Scheiben krönen. Auf den vier Seiten des Thurms sind in Roth, Weiß und Schwarz die Augen Buddha's angebracht; die etwas vorspringende Basis des Töpe ist cylindrisch und mit Steinplatten gedeckt, während in jeder der vier Ausrichtungen eine Kapelle sich an das Heiligtum anlehnt, deren Fassade mit eiselirter Bronze überkleidet ist und in deren Innern sich je eine skulptirte Steinplatte befindet. Die meisten dieser Ausrichtungen stammen, wie die zahlreichen vorhandenen Inschriften bezeugen, aus den Jahren 1650 bis 1750; die älteste datirt von 1593. Dagegen ist das eigentliche Heiligtum weit älter und stammt, wie seine Ähnlichkeit mit den Töpen Central-Indiens darthut, wahrscheinlich aus dem ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung.

Wenn auch der Tempel ausschließlich buddhistisch ist, so fehlt es ihm doch auch nicht an brahmanischen Emblemen; so ist eine der Kapellen einer Göttin geweiht, welche ihre Verehrer gegen die Platten schlägt — ein in Nepal nicht seltenes Beispiel davon, wie die Statuen der Götter des indischen Pantheon friedlich neben denen Buddha's hängen, des Reformators, welcher die Giltung aller dieser Götter leugnete.

Die übrigen kleinen Bauwerke, welche den Tempel umgeben, sind Kötter- oder Weiskapellen zu Ehren irgend einer

verehrungswürdigen Persönlichkeit; in einem der Häuser lebt auch eine Familie tibetischer Lamas, die seit undenklichen Zeiten mit der Bewahrung eines heiligen Feuers betraut sind, das als Symbol einer einst vom Himmel herabgesiegene Gottheit verehrt wird und niemals erlöschen darf. Uebrigens stehen sämtliche Tempel von Sambunath unter der religiösen Aufsicht tibetischer Lamas.

Nepal wird von einer großen Anzahl sehr verschiedener Stämme mit verschiedenen Sprachen bewohnt; dieselben sind theils tibetischen Ursprungs, theils Mischung zwischen Tibetern oder den ursprünglichen Landesbewohnern und Einwanderern aus verschiedenen Theilen Indiens. Letztere sind theils Kadschuten, also die höchstehende indische Rasse, theils halbwitze Völkerschaften, ähnlich den Kadsch in Thelapa Nagpur und Orissa, gemischt. Zu den ersten gehören die Gorkhas, zu letzteren die Stämme benachbarten Nepals. Die große Masse der Bevölkerung des nepalischen Hochlandes, in welchem alle großen Städte liegen, zerfällt in zwei scharf gescheidene Theile, die Kewars, welche einst das Land beherrschten, und die Gorkhas, welche es gegen Ende des letzten Jahrhunderts eroberten. Dieselben bewohnten schon früher als ein kriegerischer Stamm das Land und hielten sich für Abstammlinge von Kadschuten, welche einst, um der mohammedanischen Eroberung zu entgehen, nach Nepal einwanderten. Sie sind offenbar von Hindu-Abstammung, aber nur wenige tragen seine sichtbaren Spuren tibetischen Blutes an sich. Gorkha bezeichnet übrigens keineswegs eine bestimmte Rasse, sondern Abstammlinge von Individuen jeder Klasse und jeder Herkunft, welche im letzten Jahrhundert die nepalische Provinz Gorkha

verliehen, um ihre Herrschaft über das ganze Land auszu-
dehnen. Ihrem Ursprunge gemäß zerfallen sie in mehrere
Klassen, deren oberste, die der Kshatrijas, aus der Verbin-
dung von Kadschputen mit Frauen des eingeborenen Stammes
der Khas entsprossen ist. Die Gorkhas bilden den Kern
der nepalesischen Kriegerbevölkerung, an welchen sich andere
Tribus, Magars, Gurungs u. s. w. anschließen, bei denen
der mongolische Typus viel mehr vorherrscht, als bei den

Gorkhas. Diese sind es, welche hauptsächlich im englischen
Heere Dienste nehmen und dort allgemein, aber ungenau,
als Gorkhas bezeichnet werden.

Den eigentlichen Gorkhas, einem tapferen und kriege-
rischen Geschlechte, verdankt Nepal seine Vereinigung unter
einem Herrscher. Sie geben und nehmen niemals Frieden,
aber außer dem Kriegshandwerke verstehen sie nichts und
wollen von Industrie, Ackerbau, Handel und Kunst nichts



Buddhatempel in Sambunath. (Nach einer Photographie des Dr. Le Bon.)

wissen. Ihre Religion ist der Brahmanismus, ihre Sprache,
das Khasbhatta, ein mit tibetischen Wörtern gemischter Sans-
kritdialekt, der mit Sanskritlettern geschrieben wird.

Die Hauptmasse der Bevölkerung des Thales von Nepal
bilden die Khasen, welche Jahrhunderte lang von Kadschaha
aus ihrem Geschlechte regiert wurden; während dieser Zeit
füllten sich die Städte des Landes mit merkwürdigen Den-
kmälern an. Die Khasen sind, wie die Gorkhas, haupt-
sächlich durch Kreuzungen zwischen Hindus und Tibetern

entstanden, nur daß bei ihnen das tibetische Element vor-
wiegt. Ihre Sprache, das Khasi, unterscheidet sich fast
völlig vom Khasbhatta, obwohl es wie dieses eine Mischung von
Sanskrit und Tibetisch darstellt; es ist die einzige Sprache
Nepals, welche eine Literatur besitzt. Die kriegerischen
Neigungen der Gorkhas geben ihnen vollständig ab, aber
daß sie sind, was ihnen fehlt, geschieht für Ackerbau, Hand-
werke und Künste; sie haben die merkwürdigen Tempel
des Thales errichtet und mit prachtvollen Skulpturen ge-

schmückt, und in der Holzschnitzerei stehen sie hinter keinem der Völker, welche heute Europa besorgen, zurück. Keiner findet diese Bestrebungen bei den gegenwärtigen Erben des Landes, den Gorkhas, nicht die geringste Unterstützung, so daß die Newar-Künstler allmählich aussterben, und es heute im ganzen Thale nicht über ein Duzend geschickter Holzschnitzer gibt. Als Le Bon eine Holzsäule eines alten Tempels für das Pariser Museum kopiren lassen wollte,

konnte er für kein Geld einen geeigneten Handwerker aufreiben, da die kleine Zahl derselben gerade von einem Landesbewohner beschäftigt wurde. Wenn der letzte dieser jetzt noch vorhandenen Holzschnitzer stirbt, wird mit ihm seine Kunst in Nepal erlöschen, was mit der Fertigkeit der Bronzearbeitung bereits geschehen ist. Auch die Architektur befindet sich im Verfall; was das Land an hervorragenden Bauwerken besitzt, wurde vor Beginn der Gorkha-Herrschaft errichtet. Ein Drittel der Newars bekennt sich zur Hindureligion und verehrt den Siva, die beiden anderen Drittel sind Buddhisten.

Haben wir im Vorstehenden auf die Verschiedenheiten zwischen den beiden Stämmen hingewiesen, so haben sie doch auch zwei wesentliche Eigenschaften gemein, nämlich die Religiosität und den Unabhängigkeitsinn. Die Nepalesen sind vielleicht das religiöseste und abergläubischste Volk auf Erden; ihre Tempel und Priester sind zahlreicher, als in irgend einem anderen Lande, und den größten Theil ihrer Zeit füllen sie mit religiösen Ceremonien und Festen aus. Bei allen Ereignissen des Lebens spielen die Astrologen, die meist aus den Priestern genommen werden, eine wesentliche Rolle, und kein Nepaleser unternimmt ein Geschäft oder eine Reise, ohne sich vorher den dafür günstigen Augenblick verhandelt zu lassen. Tagen steht ihre Moralität auf einer niedrigen Stufe; sie sagen niemals die Wahrheit, was bei einem Hindu doch wenigstens zuweilen vorkommt. Worin

sie sich aber gänzlich von den Hindu unterscheiden, das ist ihr Patriotismus und ihr Unabhängigkeitsinn, welcher den Hindus fast ganz und gar abgeht, und den die Nepalesen im höchsten Maße besitzen. Davaus entspringt ihr großes Mißtrauen gegen Fremde und das Verbot für dieselben, ihr Land zu betreten.

Von der Geschichte Nepals wissen wir vor dem Jahre 1300 nichts, als daß im ersten christlichen Jahrhundert der

Buddhismus dort Eingang fand. Als Ala-ud-din 1306

Schilloh eroberte, flohen die ersten

Kachhymten nach Nepal, denen 30

Jahre später andere aus Dudd und Ka-

madch folgten; sie gaben Anlaß zur Ent-

stehung des Gorkha-

Volkes, welches in Nepal ein kleines,

unabhängiges Für-

stenthum bildete und dasselbe mehrere

Jahrhunderte hindurch erhielt, bis es

1765 sich kräftig genug fühlte, die

neben ihm bestehenden drei Newar-

Reiche in Bhaggaon, Patan und Ka-

thmandu über den Haufen zu werfen

und dann allmählich auch die zahlreichen,

außerdem noch vorhandenen kleinen Fürstenthümer sich

unterthan zu machen. Seitdem gab es nur

noch einen einzigen Herrscher und eine

einzig Hauptstadt, Kathmandu. Wieder-

holt wurde später die Unabhängigkeit des

Landes von seinen beiden mächtigen

Nachbarn, China und den Engländern,

bedroht; Nepal wurde auch einige Male be-

siegt, aber noch hat kein fremder Herr

seine Residenz dort

eröffnet. 1816 drang ein englisches

Heer bis auf drei Tagemärsche von derselben vor und zwang die Nepalesen zum Frieden, dessen härteste Bedingung die Aufnahme eines

englischen Gesandten in Kathmandu war. Wenn dies vielleicht aus den nepalischen Zielen verlor, so war damit doch nur wenig erreicht; denn der Gesandte hat nicht das Recht, sich in die Angelegenheiten des Landes zu mischen und hat kaum andere Befugnisse, als wie der Konsul einer fremden Macht in einer Stadt Europas. Sein einziger Vorbehalt während



Tschang Bahadur, einziger erster Minister von Nepal.
(Nach einer Zeichnung des Mr. Wright.)

reicht. 1816 drang ein englisches Heer bis auf drei Tagemärsche von derselben vor und zwang die Nepalesen zum Frieden, dessen härteste Bedingung die Aufnahme eines englischen Gesandten in Kathmandu war. Wenn dies vielleicht aus den nepalischen Zielen verlor, so war damit doch nur wenig erreicht; denn der Gesandte hat nicht das Recht, sich in die Angelegenheiten des Landes zu mischen und hat kaum andere Befugnisse, als wie der Konsul einer fremden Macht in einer Stadt Europas. Sein einziger Vorbehalt während

seines oft langjährigen Aufenthaltes ist ein Arzt; officiell darf er keinen Schritt außerhalb seiner Residenz machen, ohne von einer nepalesischen Wache begleitet zu sein, welche angeblich zu seinem Schutze bestimmt ist, in Wahrheit aber sein Thun und Treiben überwacht. Die Residenz, von einer Abtheilung Sipows behütet, liegt einige Kilometer von der Stadt und umschließt alles, was zum Leben nöthig ist, Bäckerei und Schlächtereieinbegreifen — es gehört

wachthafte der schweigende und gekläste Charakter eines englischen Beamten dazu, um unter solchen Bedingungen nicht vor Langeweile zu sterben. Aber sie sterben nicht, diese Beamten, welche man auch außerhalb Nepals unter gleichgültigen oder feindlichen Völkern ganz isolirt lebend antrifft. Solche Einsiedler bewahren dabei die Sitten und die Lebensweise ihrer Heimath auf's Strengste und legen zu Tische Brod und weiße Rinde an, wenn auch der einzige



Nepalesische Soldaten. (Nach einer Photographie.)

Tischgenosse ihr Bild im Spiegel an der Wand ist. Das genügt ihnen dertart, daß viele dieser Beamten sich nicht ohne Bedauern von ihrem Amte und von Indien trennen. Kein Volk kann Schweigen und Einsamkeit so gut ertragen, als die Engländer.

Nepal ist eine absolute Monarchie; aber in Wahrheit ist seine politische Verfassung viel weniger einfach, als es auf den ersten Blick erscheint. Denn sie begreift Formen von sehr verschiedener Entwicklung, je nach der Gegend.

In den meisten Thälern findet sich die einfache Stammesorganisation, daneben aber die merkwürdige Erscheinung, daß zwei Provinzen 1855 vom Kaiser seinem Minister Tschang Bahadur und dessen Erben mit absoluter Souveränität geschenkt wurden. Noch heute besitzen die Söhne jenes Ministers dort den Titel Maharadschah (Großkönig) und das Recht über Leben und Tod. Die Autorität des Kaisers von Nepal ist übrigens rein nominell, da die oberste Gewalt vom ersten Minister ausgeübt wird, unter

dessen Befehlen ein aus den hervorragendsten Standesherrn des Landes zusammengefügter Rath steht. Dieser erste Minister ist allmächtig, was aber nicht hindert, daß er über kurz oder lang von einem Nebenbuhler ermordet wird. Von Nepal viel mehr als von England kann man sagen, daß es eine durch Mordmord gemilderte absolute Monarchie sei. Dschang Bahadur aber entging diesem Geschehniß, indem er jedem ansehenden Witwenwerber schlenkig den Kopf abschlagen ließ oder dies nöthigenfalls auch eigenhändig besorgte und auf diese Weise sich länger als 30 Jahre an der Spitze erhielt und zuletzt eines natürlichen Todes starb. Er war sicherlich einer der merkwürdigsten Despoten, die Asien hervorgebracht hat, von überlegener Intelligenz und von großem Nutzen für sein Land. Er kannte europäische Verhältnisse, hatte London und Paris besucht und in Nepal wichtige Reformen eingeführt. Dabei war er von großer Stärke, ein ausdauernder Reiter, vermochte einen Panther mit einem Säbelhieb in zwei Theile zu spalten und schlug ohne langes Federlesen verrätherischen Aeltern selbst den Kopf herunter. Insekt hatte er keine Feinde mehr, da er sie sämmtlich vernichtet hatte. Die wichtigsten Staatsämter hatte er alle mit seinen Verwandten besetzt, und das wurde ihm nicht schwer, da er mehr als hundert Söhne besaß.

Während seiner langen Herrschaft prosperirte das Land und sein Reichthum wuchs; Kriege mußte er zu vermeiden, unterstützte England während des Sipoon-Kaufstaubes und gewohnte gleichzeitig dem künftigen Rana Sahib Asyl; er gilt heute für die wichtigste historische Persönlichkeit des Landes.


Trotz Nepal ein Heer von insgesamt 32 000 Mann unterhält, so hat es doch keine sehr bedeutenden Einkünfte, nämlich etwa 20 Millionen Francs. Freilich will das in einem Lande, wo ein Mann täglich mit 30 Centimes gut auskommt, mehr heißen als in Europa. Das Heer wird hauptsächlich durch zeitweilige Ueberweisung von Staatsländereien ernährt, dafür aber der größte Theil der Einkünfte auf Beschaffung von Waffen, Kanonen, Uniformen u. s. w. verwendet. 16 000 Mann, in 26 Regimente getheilt, bilden die reguläre, eben so viel die irreguläre Armee; die Uniform ist blau, die Kopfbedeckung besteht aus einem kleinen Turban. Von Reitern giebt es, dem bergigen Charakter des Landes entsprechend, nur 100 Mann.

Die Waffen sind etwas verschiedenartig und gehören verschiedenen Systemen an; aber jeder Soldat, wie überhaupt jeder Bewohner des Landes, trägt den Kufsi, ein großes, eigenthümlich geformtes Messer. Die Weiber tragen zahlreiche Pergeschäfte, die meist im Lande selbst verfertigt worden sind.

Was dem an sich kleinen Heere aber besondere Lichtigkeit verleiht, ist der Umstand, daß die Soldaten anzuwandern und sich für englisch-indische Regimenter anwerben lassen dürfen, wo sie europäische Schulung erhalten und zu den besten dortigen Truppen gehören. So erzogen und gebildet, bilden sie einen Kern, der sich sofort in eine treffliche Armee umwandeln läßt, welche im Nothfalle vorzügliche Dienste leisten und jedem feindlichen Einfall trotzen kann. So hat Nepal von seinen Nachbarn nichts zu fürchten, wenn nicht etwa in Folge einer inneren Revolution irgend ein Häuptling englische Truppen herbeiruft und denselben Einlaß in die Hauptstadt verschafft.

Uebrigens dient das Heer nicht ausschließlich zu militärischen Zwecken, sondern wird dauernd zu öffentlichen Arbeiten und namentlich zur Ausbesserung der Wege — eigentliche Straßen giebt es nicht — verwendet.

Aberhan liefert den Nepalesen ihren hauptsächlichsten Lebensbedarf; jede Familie besitzt einige Küder, welche sie mit primitiven Instrumenten durchaus zweckentsprechend benutzen. Geschickt werden dieselben an den Pergeschäften terassenförmig angelegt und bewässert und liefern meist zwei Ernten im Jahre, Getreide und




Kukri.
(Nach Originalen aus der Sammlung des Dr. G. Le Bon.)



Handglocke
aus einem buddhistischen Tempel in Nepal.
(Nach einem Original in Dr. G. Le Bon's Sammlung.)

Weis in der warmen Jahreszeit, Kartoffeln, rothen Pfeffer, Knoblauch, Radischen u. s. w. während der kalten. Die Industrie ist von geringer Bedeutung und beschränkt sich auf die Herstellung von wollenen und baumwollenen Stoffen, Papier, Gold- und Silbergeschmuck, Porzellan, eisernen Geräthen und Waffen; die Künstler in Bronze, Holz und Stein sind, wie gesagt, seitdem die Gorkha die Herrschaft führen, fast verschwunden. Auch der Handel ist geringfügig; auf dem Rücken von Menschen werden Reis, Getreide, Gummi und Gewürze nach Indien exportirt und dafür Stoffe, Metallwaaren, Salz und Fursgegenstände eingeführt. Aus Tibet kommen auf nicht minder schwierigen Wegen Salz, Borax, Wolldecken, Wolle, Gold, Thee, Dammel, Gewürze und Edelsteine, worhin ausgeführt werden Seiden- und Atlasstoffe und verschiedene kostbare



Bronzetür im königlichen Palaste zu Patan. (Nach einer Photographie des Dr. G. Le Bon.)

Gegenstände, die aus Indien kommen. Da die Vorkas sich nur mit dem Kriegshandwerk befassen, so liegen Handel und Industrie in den Händen der Nerosa und eingewandter Kaskmirer, welche letzteren selbst europäische Waaren beziehen. In Pasha gibt es eine Kolonie von 3000 Nepalen, welche den Handel zwischen Tibet und ihrer Heimath besorgen.

Den dritten Ort, welchen Dr. Le Ven in Nepal besuchte, war Patan, eine der früheren Hauptstädte des Landes, und sicher einer der merkwürdigsten Orte von ganz Asien. In ganz Europa, Nordafrika und Asien findet sich keine phantastischere Architektur wie dort, kein packender Anblick, als die dortige Hauptstraße. Sind auch die Eingeborenen mitterbar barbarisch, so ist die Gesamtwirkung doch um so blenbender, und wenn die Abbildungen, welche wir in dieser und der folgenden Nummer aus Patan mittheilen, in dem Besucher vielleicht nicht den gleichen Eindruck hervorbringen, so liegt das daran, daß ihnen die bunten Farben fehlen. Diese intensiv roth angemalten Paläste, deren Ziegel- oder Kupferdächer von Taufenden von Göttern und Göttinnen in den verschiedensten Farben getragen werden und deren von steinernen Un-

geheuern bewachte Bronzethore in hellem Lichte erstrahlen, spotten wahrhaftig jeder Nachbildung.

Patan ist eine Stadt von 40000 Einwohnern südöstlich von Katmandu und scheint gegen das Jahr 300 n. Chr. gegründet worden zu sein. Die Straßen sind meist von Häusern aus Ziegelfsteinen und Holz eingefaßt, deren Säulen und Fenster Rahmen prachtvoll geschnitten sind; der Platz aber, auf welchem der königliche Palast und ihm gegenüber die Tempel liegen, bietet unstreitig einen der malerischsten Anblicke in der Welt dar. Besonders zu beachten ist der Palast und dessen große Eingangstür aus ciselirter Bronze (siehe Abbildung S. 134). Seit der Eroberung und Plünderung der Stadt durch die Gorkhas hat sie



Nepalische Silbermünzen.
(Nach einem Originale in Dr. Le Ven's Sammlung.)

viel von ihrer Bedeutung verloren, und zahlreiche ihrer Monumente fallen in Trümmer. Die Tempel sind dort noch zahlreicher als in Uthagaon; manche derselben sind mit Klöstern verbunden, welche aber seit lange ihrer ursprünglichen Bestimmung entzogen sind und heute einfach als Kaufmannsläden dienen. Es sind das überrigend zweistöckige Häuser, wie die anderen Wohnungen in der Stadt.

Die Bewohner der Andamanen.

III. (Schluß.)

E. M. Ueber ihre religiösen Vorstellungen müssen wir eingehender berichten, jedoch die Bemerkung voranzuschicken, daß dieselben sich selbständig unter ihnen entwickelt haben. Man erklärt es für im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß sie ihre Legenden von Missionaren oder anderen Personen, welche vielleicht in früheren Jahren auf den Andamanen gelaufen sein könnten, empfangen haben sollten, einmal nämlich, weil dadurch keine Ueberlieferung von vorzüglichen Regenerungen bestie, dann aber wegen ihrer allem Fremden gegenüber in höchstem Maße abweisenden Haltung, die sie bis zum Jahre 1858 zum Schrecken aller Seefahrer machte, welche die benachbarten Meere besuchten. Hatten trotzdem zu irgend einer Zeit christliche oder mohammedanische Missionare sie besucht und Einfluß auf sie gewonnen, so wäre es im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß deren Aufenthalt bei ihnen aber auch gar keine Spur zurückgelassen haben sollte. Diese Vermuthung ist sehr möglich; denn so, wie sie mitgetheilt wird, bietet ihre Geschichte von der Schöpfung, dem Paradies und dem Sündenfall so außerordentlich viele biblische Anklänge, daß der Gedanke, diese Legenden seien von außen her eingebracht, ganz unwillkürlich entsteht.

Bu-lunga, dem Schöpfer, werden folgende Eigenschaften beigemessen: seine Erscheinung ist Feuer, aber er ist jetzt unsichtbar. Er wurde nie geboren und ist unsterblich. Durch ihn wurden alle Lebewesen und unleblichen Gegenstände, mit Ausnahme der bösen Mächte, geschaffen. Er weiß Alles, so lange es Tag ist, selbst die Geheimnisse der Herzen; durch bestimmte Sünden wird er beleidigt; er ist gütig gegen die, welche in Schmerz und Trübsal leben und gewöhnt

ihnen manche Erleichterung. Er ist Richter, und jede Seele empfängt nach dem Tode ihr Urtheil von ihm; die Hoffnung, den Mätern, welche der Sünde im Jenseits folgen, zu entgehen, beeinflusst die Handlungen der Inselbewohner in diesem Leben. Bu-lunga lebt im Himmel in einem großen steinernen Hause mit einer Frau, die er für sich geschaffen, und vielen Kindern, lauter Töchter mit Ausnahme des Ältesten, der eine Art Engel ist und seinen Vater unterstützt. Der Schöpfer ist und trinkt wie ein Sterblicher; er schläft in der trockenen Jahreszeit ziemlich viel, denn man hört seine Stimme (den Donner) dann nicht oft. Er giebt dem Menschen Nahrung und Beute; wiewohl er diejenigen, welche ihn erzürnen, nie mit dem Tode straft, kann er sich doch über ein schlecht zerlegtes Schwein so ärgern, daß er den Lebelthäter in die Wacht der bösen Geister giebt, die denselben schmerzhaft erpöben. Ueber die bösen Geister, wenigstens über die härtesten derselben, besitzt er keine eigentliche Macht. Der gewaltigste derselben ist der Dämon der Wälder, der mit seinen Söhnen im Dschungel umherstreift, während Frau und Töchter zu Hause bleiben. Kraft und Tod schändert er gegen diejenigen, welche in seine Wacht kommen. Ein anderer, unwiderstehlicher böser Geist heißt in Amienahägel; wiewohl er mit einem Messer bewaffnet ist, tödtet er wenigstens die Menschen nicht, wenn sie in seine Hände fallen. Der dritte endlich, der Äußerer, wohnt mit Frau und Kindern im Meere und ist die Wälder derjenigen, welche in dem heißen Elemente sterben oder nach dem Tode denselben anvertraut werden. Seine Waffe ist ein Speer und damit verunruht er diejenigen, denen er Böses zufügen will (Kampfer). Dann giebt es noch eine

ganze Reihe von bösen Weibern, Nachkommen eines solchen, der schon vor der Sintfluth lebte. Diese ganze Familie ist namentlich den Reuten gefährlich, welche Schweinefleisch rösten oder braten, da der Geruch desselben den Mitgliedern derselben unangenehm ist; Pu-luga, der ebenfalls, wie wir gesehen haben, hinsichtlich der Zerlegung der Schweine Vortrath hat, hilft jenen zweiten einen solchen Lebelstäter erben. Sie können übrigens nur am Tage strafen, da sie sonst aus ihrer weit von der Erde gelegenen Wohnung, die sie nicht verlassen dürfen, nicht im Stande sind, ihre Weile mit der nöthigen Sicherheit zu schicken.

Die Sonne ist die Gemahlin des Mondes, die Sterne, ihre Kinder, sind beiderlei Geschlechtes; ihr Haus steht etwas unter dem östlichen Horizonte. Frau Sonne führt ein ganz geordnetes Leben, aber der Derr Gemahl, der für eine zahlreiche Familie zu sorgen hat, kann sich nicht an bestimmte Stunden binden. Beide gehen unter der Erde her nach Hanse, wobei sie den armen Seelen im Hades leuchten. Die Mondphasen erklären die Andamanen dadurch, daß der Mond der Kälte wegen einen Mantel gebraucht, den er nach und nach zurückzieht. Bei einer Mondfinsternis werden möglichst viele Weile unter lauem Kämmen abgeschossen; eine Sonnenfinsternis erfüllt Alles mit furchtbarem Entsetzen. Die Welt hat die Gestalt einer hohen Scheibe und ruht auf einem Palmbaume, der mitten in einem Thungel steht, welcher den ganzen Raum unter der Erde bedeckt; das ist der nur schlecht beleuchtete Hades, wohin Pu-luga die Töbten führt, um die Auferstehung zu erwarten. Sie bleiben dort in derselben Gestalt und dem Alter, wie sie das Leben verlassen haben, und die Seelen der Thiere und Vögel folgen ihnen, damit sie auch dort das Vergnügen der Jagd genießen können. Die Seelen der kleinen Kinder sitzen unter einem Feigenbaume. Alles dies wurde einmal vor langer Zeit einem Lebenden im Traume offenbart. Mande gehen auch nach dem Volksglauben, wenn sie die Erde verlassen, in allerlei Thiere über. Mit dem Hades besteht immer noch eine gewisse Verbindung; die Geister, die da wohnen, sind im Stande, denen, die ihrer Gedanken, manchmal beizustehen.

Von der Erde führt eine Kothbrücke, welche die Seelen überschreiten, nach dem östlichen Himmel, dem Paradies; darunter liegt ein anderer Raum, eine Art Fegefeuer, obwohl dieser Name nur uneigentlich gebraucht ist, da sie dasselbe sehr kalt halten. Der Geist verläßt den Körper schon bei schwerer Krankheit und schnell zwischen dem Kranken und dem Hades; nach dem Tode ruht er noch einige Zeit am Sterbhaufe und am Grabe; die Seele verläßt den Körper schon während des Traumes. Die Farbe des letzteren ist roth, die des Geistes schwarz, beide nehmen sie die Augen Anderer an, die Gestalt der Person, zu welcher sie gehören. Alles Böse geht von der Seele, alles Gute vom Geiste aus. Bei der Auferstehung vereinigen sich beide zu ewigem Leben auf einer neuen Erde; auch die Seelen der Bösen haben inessen eine Pünierung erfahren. Das ewige Leben wird nur eine Wiederholung des gegenwärtigen sein, aber ohne die Sorgen und Leiden desselben. Dieser Zustand wird eingeleitet werden durch ein großes Erdbeben, wobei die Erde ihren Stützpunkt verliert, alles Lebende vernichtet wird und die Töbten auferstehen.

Vieles von den mitgetheilten Ueberlieferungen ist, wie man sagt, von älteren Mitgliedern entfernter Stämme bekannt worden, und der jüngeren Generation vielleicht unbekannt.

Nachdem Pu-luga die Welt erschaffen hatte, erschuf er einen Mann, der hieß To-mo; er war schwarz wie seine jetzt lebenden Nachkommen, aber viel größer und bätig.

Pu-luga setzte ihn in einen blühenden Garten, half ihm Feuer machen, wozu Frau Sonne auf die Erde kam. Auch Schweine gab der Schöpfer dem Menschen, die leicht zu fangen waren, da sie weder Nasen noch Ohren hatten. Als To-mo im Stande war, für sich selbst zu sorgen, wurde ihm auch eine Frau gegeben; aller der Geschehnisse des Schöpfers durfte er sich erfreuen, nur von einigen Früchten sollte er abholden. Das Weib-Menschen nicht essen. Man lebte so recht glücklich, bis sich die Schweine so vermehrten, daß sie zur Last wurden; die Frau des ersten Menschen erbat, um dem abzuhelfen, ein kluges Mittel: sie bohrte dem Schweinen Köcher in die Nase und Ohren, so daß sie jetzt im Stande waren, ihre eigene Nahrung zu suchen, und darauf trieb man sie in das Thungel. Jetzt aber entstand eine Schwierigkeit für die Menschen: sie konnten die Schweine, deren sie zu ihrer Nahrung bedurften, nicht mehr fangen. Da kam ihnen der Schöpfer zu Hilfe und lehrte sie Vögel und Weile verfüttern, auch mit dem Ban von Vögel machte er sie bekannt und zeigte ihnen, wie man Fische fängt. Später besuchte er sie noch einmal — er wohnte damals noch auf dem Sable-Peak — und lehrte sie von dem rothen und weißen Thon Gebrauch machen, Feuer stechen und andere nützliche Sachen mehr. Auch die Sprache empfingen sie (es ist diese die des südlichen und südöstlichen Theiles der Mittel-Andamanen, welche als der Stamm aller anderen Dialekte der Andamanen betrachtet wird). Durch einen glücklichen Zufall entstanden Vögel und Bucht; To-mo harpunter nämlich eines Tages ein Zerungerk, welches im Todeskampfe mit der Schnauze gegen das Land stieß und so dieselben hervorbrachte.

To-mo lebte sehr lange; schon waren seine Nachkommen so zahlreich, daß sie kein Unterkommen mehr finden konnten, da wanderten sie auf Pu-luga's Befehl aus; er gab ihnen Alles, dessen sie bedurften, aber auch verschiedene Sprachen und nun zerstreuten sie sich über alle Länder. Der Stammvater der Menschen erkrank und wurde dann der Stammvater der Cetacen; seine Frau, von einigen Entleinen begleitet, suchte ihn, doch das Vögel schlug um und beinahe Alle verunglückten und wurden in Seethiere verwandelt.

Die Nachkommen des ersten Menschen erregten den Zorn Pu-luga's. Da schickte er eine große Fluth, welche alles Lebende vernichtete mit Ausnahme zweier Männer und zweier Frauen, welche sich in einem Canoe befanden. Als sie landeten, fanden sie Alles vernichtet, doch Pu-luga erbarmte sich ihrer, er rief die Thiere wieder ins Leben. Doch litten sie schreckliche Noth, da sie kein Feuer hatten; einer ihrer verstorbenen Freunde erbat, sich über sie, er slog in Gestalt eines Vogels nach dem Himmel und verschluckte einen Feuerbrand im Schnabel wegzutragen, ließ jedoch denselben auf Pu-luga fallen, welcher neben dem Feuer schlief. Darob geriet der Schöpfer in Zorn und schleuderte das brennende Scheit gegen den Eindringling, traf ihn aber glücklicher Weise nicht; das Holz fiel auf die Erde und geriethe den Menschen, welche ihre traurige Lage bejammerten, zum Troste. Sie verdursten es nun, sich gegen Pu-luga zu empören, doch erkannten sie bald das Unrichtige eines solchen Vorgehens.

Es folgen noch eine Menge Legenden über die Bekehrung von Pflanzen und Thieren und über den Ursprung des Tatuiren, welche wir hier übergehen müssen, um nur noch zwei Ueberlieferungen mitzutheilen, welche sich auf zwei ungeheure Steine und die auf einen Felsblock eingegrabenen Zeichen beziehen. Von letzteren nämlich wird behauptet, daß sie in Hieroglyphen, die jetzt nicht mehr entziffert werden können, die ganze Schöpfungsgeschichte enthalten. Die beiden Steine aber, heißt es, seien ungeheure Thiere, welche nach

der Insel geschwommen und dort im Moraste verzaubert seien; die Eingeborenen nennen sie u-dju und merkwürdiger Weise haben sie auch den von den Engländern nach Port-Blair geschafften Elephanten ohne Weiteres diesen Namen beigelegt.

Ueber das Entstehen von Tag und Nacht sind ebenfalls verschiedene Legenden im Umlauf; eine derselben erzählt, daß Pu-luga, der den Menschen künnte, weil sie eine Raupe getödtet hatten, ihnen die Nacht schickte. Auf den Rath eines Häuptlings fuhren sie aber richtig fort zu tanzen und zu singen, so daß Pu-luga im dem Glauben kam, daß er sie gar nicht einmal hart gekraft habe, weshalb er Tag und Nacht abwechseln und endlich auch noch die Nacht durch den Mond erleuchten ließ. Diese Legende scheint mit dem Umlaufe im Zusammenhang zu stehen, daß „Raupe“ und „Nacht“ durch dasselbe Wort bezeichnet werden.

Wir wenden uns nun dem gesellschaftlichen Zusammenleben der Andamanesen zu, insofern von einem solchen überhaupt die Rede sein kann. Mann und Frau haben ihren Antheil an der Arbeit, welche für die Haushaltung gethan werden muß, ohne daß letztere darum als die Sklavin des ersten zu betrachten wäre; sie theilt die Köpfe, tatuiert, bereitet Schmuckmittel und Trauerfarbe, versorgt Schmuckgegenstände und einzelne Geräthschaften und besorgt die Küche zum größten Theile. Alle Leute, die nicht körperlich ungeschickt dazu sind, müssen auch im Interesse der Gemeinschaft arbeiten. Rüge der Gemeinde werden durch die Häuptlinge und Ältesten angeordnet; hierüber werden die Frauen befragt, wiewohl sie während des Nachtgeses die größten Vorken zu tragen haben, damit die Männer nicht etwa an dem freien Gebrauche ihrer Waffen verhindert sind, wenn sie unerwartet ein Bild aufstreifen. Die Kindererziehung liegt in den Händen der Eltern und ist der Natur der Sache nach sehr einfach. Kindermord ist ganz unbekannt, die Kindersterblichkeit ganz ungeheuer in Folge nachlässiger Behandlung.

Ueber die Kleidung läßt sich nur wenig sagen; wie alle Völker, deren Hülle mehr als beschreiben ist, suchen sie sich durch Schmuckstücken und durch Tätuirung zu verschönern. Zum vollen Aufzuge gehören: Halsband von Pandannschlittern am Hand- und am Knöchelgelenke; um den Kopf werden Blätter gewickelt, ebenso um den Leib; die Frauen tragen manchmal acht solcher Gürtel über dem Schurze. Wenn es nötig ist, z. B. auf der Jagd, entkleiden sich die Männer ihrer Hülle mit Ausnahme eines kleinen Gürtels, der auch zur Aufnahme der notwendigen Geräthschaften dient.

Mit der Tätuirung find keine besonderen Ceremonien verbunden; mit Ausnahme der nördlichen Stämme wird die Operation immer von Frauen vollzogen, die jedoch dafür keine Bezahlung empfangen, sondern sich mit dem Ansehen begnügen, welches ihnen ihre Kunstfertigkeit giebt. Die Operation wird bei den Kindern beiderlei Geschlechtes, selten nur später als im 8. Lebensjahre, begonnen, doch dauert es bis zum 16. oder 18. Jahre, ehe sie ganz vollendet ist; anschließend wird sie mit einem Quarszplinter oder einem Stücken Glas, welches zwischen Zeigefinger und Daumen gehalten wird. Hals, Schultern, Rücken, Brust, Seiten, Unterarm, auch der obere Theil der Füße und die äußere Seite der Hände werden so geschmückt. Die verschiedenen Stämme haben verschiedene Pluster für dieselbe; das Gesicht wird immer verschont. Außerdem wird der Körper bemalt, wozu drei verschiedene Farben dienen, die je nach der Gelegenheit anders gewählt werden, zum Theil werden die Grundstoffe über die Haut vertheilt, zum Theil in mehr concentrirter Form zur Darstellung von Zeichnungen verwendet.

Abstufliche Deformationen sind unbekannt, doch rufen die Frauen solche hervor, indem sie die Vöster, welche sie tragen, an der Stirn festsetzen; 40 Pfund sind etwa die Last, welche eine Person fortträgt, doch haben sie weder Gewichte noch Ringe (wie z. B. Riegel, Fingerringe, Finger, Spanne oder Schmitt); kleine Gewichte vergleichen sie mit einem Samenforte, größere mit dem Steine einer Frucht. Sie zählen nur bis zwei, höher hinaus bis zehn zählen sie mit Hilfe der Finger, ohne jedoch besondere Hilfsmittel zu gebrauchen; die Anwendung anderer Hilfsmittel (Rechenholz, Knoten in einem Stricke, Samenforten) ist ganz unbekannt. Kleine Abstände vergleichen sie mit einem Vogelschnabel, größere mit einer Tagereile, die sie zu etwa 18 engl. Meilen annehmen. Den Tag theilen sie, wenn sie recht genau sein wollen, in 13 Abschnitte. Hilfsmittel zur genaueren Bestimmung derselben (Sonnenuhr) besitzen sie nicht; da sie nicht zählen können, sind sie nicht im Stande, die in einem Jahre stattfindenden Mondumrotationen anzugeben. Das Jahr besteht aus drei Abschnitten, der kalten Zeit, der heißen Zeit und der Regenzeit, die je wieder in 20 Unterabtheilungen, benannt nach den in denselben zur Blüthe kommenden Pflanzen, trennen. Sie unterscheiden die vier Mondphasen, sind mit dem Einflusse derselben auf die Ebden bekannt; die Hauptpunkte des Horizontes nennen sie „Erscheinen“ und „Verschwinden“ und „Einamer Platz“ (Süd); die Bedeutung des für Norden gebrauchten Wortes ist verloren gegangen.

Die Winde unterscheiden sie nach den dazwischen gelegenen Richtungen; für Nordostwind haben sie die Bezeichnung „des Schöpfers Athem“, weil er aus der Richtung kommt, wo die Erde liegt, welche die Erde mit dem Paradiese verbindet. Noch wäre hier zu bemerken, daß sie drei verschiedene Arten von Wollen (canulus, stratus und nimbus) durch Namen unterscheiden. Von den Sternen hat nur der Gürtel des Orion, sowie die Milchstraße, einen besonderen Namen; letztere heißt „der Weg der Engel“.

Lange ehe die Europäer dorthin kamen, haben schon Malagen, Barmanen und Chinesen diese Insel besucht und, wie es heißt, eßbare Vogeleier und Trepang dort eingehandelt; wahrscheinlicher ist es jedoch, daß die fremden Handelsleute die Waaren einfach weggenommen haben; überdies einführen sie viele Eingeborene, um sie als Arbeiter zu gebrauchen. Selbst jetzt noch enthalten sich die Eingeborenen aller eigentlichen Handelsgeheimnisse, sie betreiben den Tauschhandel, den sie in der englischen Niederlassung treiben, doch im Grunde als bloßer Auswuchsel von Geschenken, obwohl sie dabei ihren Vortheil nicht aus den Augen verlieren. Am empfindlichsten würden sie wohl für Braumwein sein, den man ihnen jedoch beinahe gänzlich vorzuenthalten; sonst gehen sie Dunden, Eisen, Gläser, Tabak, Pfeffer und Zinnbleichen den Vorzug. Die Leute aus dem Dschungel tauschen gern Eisen und Messergeräth gegen selbst verfertigte Gegenstände ein. Da sie im Allgemeinen mit ihren Sachen sehr nachlässig umgehen, ist es schwer, bei ihnen Gegenstände einer früheren Generation zu finden. Allerdings sind insofern eine Ausnahme gemacht, als bei einem Todesfalle der nächste Blutsverwandte, mehr jedoch an dem Genuße der Vöster, von dem persönlichen Eigenthume des Verstorbenen Besiz ergreift. Als solches betrachtet man hauptsächlich die Waffen und Geräthschaften zum Fischfange, während Köchöpfe, Canoes und Anderes mehr oder weniger als Gemeindegut betrachtet.

Vor der Ankunft der Fremden war Ackerbau unbekannt; auch jetzt, nachdem sie doch Gelegenheit gehabt haben, die Vortheile, welche gut betriebene Landwirtschaft abwirft,

lernen zu lernen, scheinen sie durchaus nicht geneigt, sich der damit verbundenen Mühe zu unterziehen, wozu allerdings wohl der Umlauf beiträgt, daß sie hauptsächlich Gefangene bei dergleichen Arbeiten beschäftigt sehen. Sie geben an liebsten ihrer Neigung zur Jagd nach, wobei sie sich seit 1865 auch der Hunde bedienen, die sie sehr gut behandeln, ja manchmal ihre Kinder nennen. Dieselben erwidern diese Zuneigung und suchen sie durch große Bistigkeit gegen Fremde zu beweißen. Mit der Jagd verbindet sich der Glaube an gewisse Vorzeichen, wogegen der Glaube an mährchenhafte Thiere unbekannt ist.

Die Nahrung der Andamanen ist viel genügender, als man manchmal geglaubt hat; die Ansicht, daß sie Mangel leiden, muß vielleicht dem Umlaube zugeschrieben werden, daß sie Mancherlei genießen, was der Europäer verschmäht, jedoch ist dieser Mangel unrichtig. Man hat häufig gesehen, daß sie eine Hand voll gekochter Karven oder Körer mit stichlichem Bohnenbrenn verpeisen, während sie Gerichte von Schweine- oder Schildkrötenfleisch unberührt stehen lassen. Etwa ein Drittel der Nahrung ist vegetabilisch, der Rest wird durch alle möglichen Vertreter der Thierwelt geliefert. Sie begnügen sich mit zwei Hauptmahlzeiten, einem Frühstück und einem solchen Abendessen; in der Zwischenzeit nehmen sie auch einige Nahrung zu sich und, wenn sie längere Jagdthage unternehmen, führen sie gewöhnlich die nöthigen Vorräthe mit sich. Durchschnittlich scheinen sie mehr Nahrung zu gebrauchen, als die Bewohner Indiens, etwa drei bis vier Pfund täglich. Bei außergewöhnlichen Veranlassungen vermögen sie ganz erstaunliche Massen von Lebensmittel zu verzehren. Das Fleisch wird mit den Zähnen gefaßt und das gefaßt früher mit einem scharfen Bambu, jetzt häufig mit einem Messer abgeschnitten. Sehr gewandt öffnen sie die Muscheln und Austern, die sie früher kochten, jetzt scheint sich dieser Gebrauch auch die Bewohner der kleinen Andamanen zu beschränken. Im Ganzen muß man sich über die Mannigfaltigkeit ihres Speisegettes wundern und auch der Bereitung der Speisen widmen sie größere Aufmerksamkeit, als man von Menschen in ihrem Zustande erwarten sollte.

Natürlich giebt es bei ihnen auch viele Dinge, welche Tabu sind, sei es immer oder nur unter besonderen Verhältnissen oder endlich für bestimmte Personen. Auch im Umlange besitzen manche Beschänkungen, z. B. sieht man es nicht, von den Todten zu sprechen, namentlich nennt man in der ersten Zeit nach dem Ableben nicht gern ihren Namen.

Wenn mehrere Stämme einander besuchen, kommt es manchmal zu Streitigkeiten, die häufig einen bösen Ausgang haben, da einem Verwandten gewöhnlich auch gleich

der Gnadenstoß gegeben wird. Der Gefallene wird nicht verstümmelt. Auf der Jagd bedienen sich die Andamanen der Bogen und Pfeile, jetzt auch wohl des Oberperres; die Spitze der Waffe wird nie vergiftet. Der Gebrauch des Bogens erfordert eine gewisse Übung, die größten 5 1/2 bis 7 Fuß langen Waffen dienen nicht zum wirklichen Gebrauche, sondern nur zum Prunk; im Ganzen kennt man fünf verschiedene Sorten von Bogen. Die Pfeile werden möglichst gerade gebogen, die Spitze mit Sorgfalt beschliffen, die Schwanzweite beträgt 40 bis 60 Fars, obwohl noch auf den doppelten Abstand ein 1 1/2 Zoll dickes Brett von der Pfeilspitze durchbohrt wird. Wie es scheint, haben sie keine Neigung, ihre Waffen gegen solche von fremdem (europäischem oder indischem) Ursprunge zu vertauschen. Auch bei dem Schildkrötenlunge zeigen sie große Geschicklichkeit; gewöhnlich werden dieselben gespickt; Angeln verschmähren sie, doch machen sie bei dem Fischjange juncien Gebrauch von dem Samen einer Pflanze, welcher, auf das Wasser gestreut, die Fische betäubt. Ihre Boote stehen hinter denen der Nilobaren zurück, sie erreichen nur etwa die halbe Schnelligkeit eines europäischen Bootes. Als Anker dient ein schwerer Stein.

Wiewohl die Andamanen ihre Waffen und Geräthschaften mit allerlei Mustern schmücken, suchen sie doch nie Menschen- oder Thiergestalten nachzuahmen. Am meisten zeichnen sie sich durch die ganz und freier Hand verfertigten Topfwaren aus; der Inhalt eines Topfes beträgt vier bis fünf Liter, doch giebt es auch größere, welche etwa zehn Liter Inhalt haben; das Glasirer derselben ist ihnen unbekannt. Steine werden als Hammer und Amboss verwendet, viele Kleinigkeiten aus Bambu, Holz und Muscheln verfertigt. Wiewohl ihnen die Bearbeitung des Eisens nicht mehr fremd ist, haben sie den Gebrauch von Stangeirthschaften durchaus nicht ganz aufgegeben, jedoch soll Stein nie zu Pfeilspitzen, Äerten und Meißeln verwendet worden sein. Bei ihren Zusammenkünften vergnügen sich die Männer mit allerlei Spielen und Wettkämpfen, jedes Fest aber wird noch mit Tanz und Gesang gefeiert, woran beide Geschlechter sich betheiligen. Sie bewegen sich in vorgeschriebener Stellung über den Platz, auch Solotänzer treten auf, wozu die anderen den Chorus machen. Die Kunst ist an sich nicht unangenehm, sie wird nur durch den Mangel an Abwechslung ermüdend. Nach dem Feste werden Freunde und Verwandte besudt und nach dem üblichen Austausch von Geschenken unter vielen Thränen Abschied genommen.

Wir haben in dem Vorhergehenden Manches übergehen müssen, hoffen aber durch das Mitgetheilte mandem Leser Anregung gegeben zu haben, sich mit dem Vuche Ran's noch eingehender bekannt zu machen.

Tod, Bestattung und Todtenlage bei den altgläubigen Großrussen.

[Nach Andreas Petscheroki's (Paul Melnikow's) „Aus den Wäldern“,
Sittenbilderungen aus den Wäldern jenseits der Wolga.]

Mitgetheilt von H. v. Seidlitz.

„Der Tod steht zu meinen Füßen. Segnet mich schneller mit dem großen ertörenden Segen in den Tod und ruhet die Andern. . . Ich will mich von Allen verabschieden“, sagte die sterbende Jungfrau zu den an ihrem Krankenbette stehenden Eltern.

Nachdem die Mutter die vorchristlichen sieben Verbrüderungen gemacht, nahm sie anachtsvoll an dem Heiligen schreine das Bild der Mutter Gottes heraus und reichte es dem Kinde. Dieser segnete die Todster, auf ihn legte die Mutter. Dann traten alle Aangegenossen in das Zimmer

mit den großen Fenstern. Und Alle beschenkte Nastia mit ihrem letzten Grube.

"Theures Väterchen, verabschieden wir uns nochmals..." , sagte die Tochter mit schwebender Stimme.

"Nubig, ... sie verschleiden", flüsterte Jemand, nachdem alle überflüssigen Leute entfernt worden, und Vater und Mutter nochmals die Tochter segnet hatten.

Die Schaffnerin zündete die Kerzen vor den Heiligenbildern an und ging mit der Nonne hinaus. ... Alle sahen sich an, erriethen es. ... Die Mutter setzte sich zu Häupten der Tochter und weinte. Der Vater kreuzte die Hände über einander und wandte sein Auge vom Antlitz seines Kindes.

Die Schaffnerin trat ein. In der einen Hand trug sie ein Glas mit Wasser, in der andern ein Gefäß mit glühenden Kohlen und Weizenkraut. Das Glas stellte sie auf geöffnete Fenster, damit die Seele emporhole, um sich aufzuspüren, wenn sie zum Himmel steigt. ... Das Räucherwerk schwenkte sie der Sonne nach (von rechts nach links) dreimal vor den Heiligenbildern, dann über dem Haupte der Sterbenden. Es trat eine Nonne ein und zu den Heiligenbildern tretend, begann sie mit gedämpfter Stimme den "Kanon zum Scheiden der Seele" zu lesen.

Kreiser und seltsamer athmete Nastia auf. ... Bald ward sie ganz still.

Um selben Augenblicke begann unerwartet eine Badstube jart und traurig ihr Lied; doßer und lauter erklang unter dem Himmelsgeläch das freie Lied der Verde. ... Ein stiller Windehauch wehte ins Zimmer herein und bewegte leicht flatternd die aufgehängenen Fenstervorhänge.

"Viel", sagte, nach Allen sich umschauend, die Schaffnerin, ... "Engel sind die Seele abgeholt gekommen." Und Alle betheugten sich in tiefem Schweigen andächtig.

Die Schaffnerin zündete ein Wachsficht an und schloß in die Hand der Sterbenden legend, befohl sie einem Mädchen, es zu halten.

Tiefer athmet Nastia auf. ... Nochmals stiller. ... Noch ... und der Athem hatte ganz aufgehört.

Die Schaffnerin zog die Nonne am Ärmel. Sie hörte zu lesen auf.

Fünf Minuten lang währte ein tiefes Schweigen. ... Zu hören war bloß das traurige Singen der Badstube am Boden und das heitere Lied der in den Lüften flatternden Verde.

Die Schaffnerin beugte ihre Wange an die erkaltenen Lippen der Verstorbenen und sprach zur Mutter:

"Sie ist verschieden."

Es erhob sich die Mutter von ihrem Stuhle. Sie schloß der Tochter die Augen zu und, sie betheugenden, sprach sie still: "Lebe wohl, mein theures Väterchen, erwarte mich! ... Und ein Schreien und Weßlagen erhob sich im ganzen Hause. ... Das Weinen überlante das traurige Lied der Badstube und den Himmelssang der Verde. ...

Mit Mühe trieb die Schaffnerin Alle aus der Todestube hinaus. Mit der Nonne und einem Mädchen allein geblieben, begann sie Nastia, zur Heiligen" anzurichten, die neuerliche Woge Gottes, das Fräulein Anastasia, zu waschen, zu säumen und zu kleiden.

Raum hatten die Weber die Leiche gewaschen, so nahm die Schaffnerin der betäubten Hanfseide die Schüssel von den Tränen ab und holte alles zur Veredigung Röhige heraus. Den Röhigen gab sie ein Stuhl Kammerwand, um das Leichengeweid zu nähen, zuvor aber mußte die Mutter selber die ersten drei Stiche thun. Zi es, zur Hochzeit

das Mädchen herzurichten oder in den Sarg zu legen — jede Nacht begann die Mutter selber — so pflegte man es in Rußland zu halten. ...

Hervor holte die Schaffnerin neues Leinen, der Verblidenen die Füße einzuwickeln, ein neues ungebrauchtes Handtuch ihr in die Hände zu thun, auf daß sie etwas habe, am Tage des letzten Gerichtes den Schwergewinn vom Antlitz abzutrocknen. Sie wusch, säumte die Verstorbenen. Sie thaten ihr ein reines Leinwand an, küßten sie in das Leichengeweid ein, umwanden sie mit neuem langgeschweiftem Leintuche und legten sie in der Gehehrstube auf den Tisch. ... Zuvor aber hatten sie auf diesen Tisch Stroß gethan und solches mit einem Kalen bedeckt. Da kein Vloßat sich vorfand, ward ein vorrätiges Stuhl himmelblauen venetianischen Sammetes genommen; den Sammet bewahrte man zu Nastia's Aussteuer auf. Auf ihn nähte man nun ein großes achteckiges Kreuz mit dem Speere, Steden und Fußstiche aus und bedeckte damit den Leichnam. Die Nonne holte aus dem Räucherkerze einen papiernen Gebetstanz aus Mosauer Drudes mit dem angeschriebenen Gebete "Heiliger Gott" hervor, die Mutter that diesen Kranz auf die erkalte Stirn ihres Tochterleins. Sie zündete die Lichter vor allen Heiligenbildern an, stellte die Leichter mit den Stangenleinen um den Leichnam herum, und die Nonne begann, nachdem sie die Heiligenbilder und die Verblidenen mit dem Räucherwerk umschwenkt hatte, die Psalmen zu lesen.

Die Schaffnerin nahm selber das Waß zum Sarge, selber trug sie auch das Bett der Verstorbenen in den Dühnerstall hinaus, damit die Hähne daselbst drei Nächte lang umsträßen. ... Nachdem sie damit fertig geworden, bestellte sie von außen an das Fenster, zu welchem die Seele der Verstorbenen hinausgeschlagen war, ein reines Handtuch an und rührte das Glas mit dem Wasser auch nicht von seinem Stede. Keßten doch die Seelen der Verblidenen sechs Wochen lang auf die Erde und flogen bis zur Veredigung zum Orte zurück, wo sie vom Körper geschieden. Und jedes Mal wußte die Seele sich, trodnet sie sich hier ab.

Auch das ordnete die Schaffnerin an, daß sich zur Veredigung möglichst viel Mäße einstellten. Jugend muß durch Jugend wie unter die Hande, so zu Grabe geleitet werden. Deswegen sandte man Knechte in die umliegenden Dörfer nah und fern herum, alle Mäße zusammen zu rufen, daß sie Nastasia Potapowna zu ihrer eigenen Heimath geleiteten. Allen Mäßen waren Geschenke zubereitet, der zu einem Tuche, jener zu einer Schürze oder zu einem Bande in den Zopf. Jensteit der Wolga gilt der Brauch, auf Veredigungen von Jungfern wie auf einer Hochzeit Geschenke zu verteilen.

Die Schaffnerin vergaß auch nicht, nach Klageweibern zu schicken. Da es nicht dazu gekommen war, Nastia's Hochzeit zu feiern, muß man deren Veredigung so groß herrichten, daß sie den Leuten auf lange im Gedächtnisse verbleibe. ... Die Schaffnerin sandte eine Jüdre 40 Werst weit in ein Kirchdorf, um von dort das berühmte Klageweib! Ustinia Kleschtschje zu holen, die im ganzen Lande jenseit der Wolga wegen ihrer Klagelieder, Beschwörungen und Hochzeitgesänge berühmt war. ... Ein wahres Weib war diese Kleschtschje. Wird eine Hochzeit gefeiert, und sie führt den Reigen an — gehen graubärtige Alte hockend tanzen; beginnt sie den Klagelied — fängt ein

1) Die Platschi, Blatschi oder Woplenitszy sind Weiber, die dazu gebunden werden, Beiprägenden herzulagen und die alten Klagelieder auf den Leichenreisen, bei den Seelenreisen und Hochzeiten vorzutragen.

Herz von Stein zu schlucken an . . . Außer der Ustinia rief die Schaffnerin noch sechs Klageweiber zweiten Ranges, damit die ganze Bestattungsfier nach Sitte und Ordnung, wie es von den Vätern und Großvätern verordnet worden, erfolge.

Indessen zimmerten auf der Straße vor dem Hause des Polap Maximowitsch sieben Hauswirthliche Kieferabretter zur Domowina, dem Sarg, zusammen¹⁾. Nachdem sie den Sarg hergerichtet, trugen sie ihn in die Hausflur hinein und beschlugen ihn mit bestrohem Sammet mit Posaumenten, die Hockspäne und Klöße sammelten sie sorgfältig auf und hängten sie der Schaffnerin ein. . . . Sie selbst trug sie zum Dorfe hinaus und ließ sie mit einem Gebete aus das strömende Wasser los, — sie in den Bach werfend. Bewachte der Herr, wenn irgend ein kleines Ueberbleibsel des Sarges ins Feuer geriethe — heiß würde es dem Verstorbenen in jener Welt werden. . . . In den Sarg des Wächters breitete man wie unter das Brautbett Roggenkörner und beschlug dann das ganze Innere mit neuem weißem Leinwand.

In den Sarg that man duftende Vogelstreichfrieser (Pranua Padna L.) und umgab das Haupt der schönen Jungfrau mit seltenen Blumen.

Aus einem Kloster der Altgläubigen war der Chor von Kirchenlängerrinnen vertrieben worden — Alles Fremdbinnen der Verstorbenen, die mit ihrer Schwester im selben Kloster erlogen worden war.

Hundertsechzig Leuchtern brennten im Kirchenleuchter und auf anderen Leuchtern im Gebetssaale des Vaters der Todten. In Wollen steigt der blane Weihrauchdampf empor; gedämpft, traurig fliegen die Sängerrinnen die Trauerlieder des Verordnungsplanons. Zu Füßen des Sarges steht im langen Kirchenornate, das Antlitz bedeckt vom schwarzen Kreppe-Ghemelst, die Alexijin Taisa, die Tante der Verstorbenen — sie eckert im Trauergottesdienst. Darum stehen Verwandte und fremde Weiber, alle in schwarzen Scharafanen, mit Tüchern von weißem Leinen auf dem Kopfe. . . .

Der Kanon war zu Ende gesungen. Die Stimme der Vorsängerin erbebt, als sie den Sang des Abschiedsliedes: „Kommet, geben wir den letzten Abschiedskuß“ anhub. . . . Als erster kam der Vater Abschied nehmen. Drei Fußbeugungen vor den Heiligenbildern thuen, trat er langsam an den Sarg heran, bezeugte dreimal die Verstorbene, legte seine Lippen an die erkalte Stirn, trat zurück und grüßte die Todten bis an den Boden. . . . Als er nun aber aufstand und ihr Todtenantlitz anschaute, erzitterte er ganz und stieß in einem Anfälle von Verzweiflung hervor:

„Mein liebtliches Kind! . . .“

Nach dem Abschiedskusse trug man die Mutter befinnungslos aus den Händen aus dem Betraume hinaus.

Das Abschiednehmen war zu Ende. Aus dem Hause trug man den Sarg auf Reintüchern hinaus und ihn auf den schwarzen Dbor²⁾ stellend, trug man ihn zwei Werst weit bis auf den Kirchhof hinaus.

Dem Juge voran ging ein Junge von 14 Jahren, im schwarzen Tschakstan, mit zwei über beide Schultern im

Kreuz gebundenen Handtlichern. In den Händen trug er in großem Palistudie das Heiligenbild, mit welchem die Verstorbene eingesegnet worden war, in seiner goldenen Verklebung (Kisa) funkelnd unter den Straßen der Mittagssonne.

Da schritten die Chorlängerrinnen des Klosters hin, sanft singend: Christus erstand von den Todten, durch seinen Tod zertrat er den Tod. . . .

Da trugen vier Männer auf ihren Schultern die Todtenbahre dahin. . . . Von den mäßigen Schritten der Träger schwankt der Sarg ein wenig und bewegt sich auf ihm die Decke von himmelblauen Sammet.

Dann folgen die gramgebeugten Verwandten und Fremdbinnen — dahinter ein bunter Haufen von Männern, Weibern, Kindern, viel, viel Volkes. . . . Es erdröhen die lauten, packenden Gesänge der Klageweiber:

Thue kein Oehl, sag' es, meine Schwalbe,
Was, mein Schwalbchen, dich erdröhen machte?
Warum du dich zum Grabe anstiehst?
Wohl erkrast du, meine Schwalbe,
Dah lau lauter Thyrnenpfeiler kommen.
Was junge Vort sich voller Trug erweis,
Alle Junggefallen nun gemissenlos find.

Die Todtenlagen (pogrobalye platschi) tragen den Stempel des fernsten Alterthums. Es ist dieses ein altes Ceremonial, die Reste der altrussischen Todtenfeier (Trina), bei deren Celebration die dem Verstorbenen Angehörigen, besonders Weiber, mit großem Weinen weinten. Allerdings in ganz Rußland ertheilt sich diese Räder — ein Ausfluß der von schwarzem Kummer gezeugten Seele. Von Hörsenlagen gingen diese Räder im Laufe der Jahrhunderte von einem Gefährte zum anderen über, trotz des Verbotes der Kirchenhirten, heidnische Klagen über christlichen Leiden anzuhören. . . .

Nirgends erhielten sich diese Nachklänge des Alterthums so sehr als in den Wäldern jenseits der Wolga und überhaupt im Norden, wo aus Rußland an Kirchen das Volk weniger als in andern Gegenden dem Einflusse der Christlichkeit unterlag. Die Klageweiber (platchoi und woplennizy) — diese Auslegerinnen fremden Kammers — sind die unmittelbaren Nachfolgerinnen jener weisen Weiber, die „mit großem Weinen“ die Todtenfeier (Trina) über den Vorfahren der hientigen Kisten aufstellten. Die Bestattungsgebäude werden von ihnen eckbar und in Ordnung, nach einer mündlich von Gefährte zu Gefährte überantworteten Regel abgehalten. Auf ruiden Verordnungen stellen die Klageweiber ihre Klagen in der Weise eines Dramas an: die Anführerin leitet die Klage ein, die anderen, den Chor darstellend, antworten ihr. . . . Besondere Klagen giebt es beim Hinaustragen der Leiche aus dem Hause, besonders beim Hinaustragen derselben auf den Kirchhof, besonders auf dem eben erst bedeckten Grabe, besonders beim Todtenmahle, besonders beim Vertreiben der Götter, wenn eine Jungfrau gestorben ist. Die einen Klagen werden im Namen des Mannes oder der Frau, andere in dem der Mutter oder des Vaters, des Bruders oder der Schwester geführt, und werden bald an den Verstorbenen, bald an seine Verwandten, bald an seine Bekannten und Nachbarn gerichtet. . . . Und für Alles giebt es eine Ordnung, für Alles eine Regel. . . . Todterweise werden gleichzeitig zwei Leichenfeiern abgehalten: die eine kirchlich, die andere unter russisch, von jenem Alterthume angehaucht, da die Vorfahren der hientigen Russen noch die fahrende Wolke anbeteten,

¹⁾ Den Sarg stellen unabänderlich auf der Straße geradlinig Verwandte des Verstorbenen und jedenfalls in ungerader Anzahl her. Größen Verwandte, so machen den Sarg Hauswirth des Dorfes, in dem der Verstorbene war.

²⁾ Die Tragbahre, auf der man die Leichen hinaussträgt. Sie bis auf den Kirchhof auf Reintüchern tragen oder auf Pferden fahren, gilt jenseits der Wolga, besonders unter den Altgläubigen, für häßlich.

dann die hohe Sonne, hierauf den rollenden Donner und die Mutter-Heuchler (Erde!).

Siehe, da gehen hinter Rasia's Sorge, hinter den Verwandten, sieben Weiber gesenkten Hauptes. Alle in blauen gefärbten Scharofanen mit schwarzen Armeinen und weißen Tüchern auf dem Kopfe. . . Voraus schreitet die Hauptklagfrau Ufnia Kischtscho. Da man ein Mädchen befristet, hält sie in der Hand einen grünen Zweig, mit rothem Tuche umwunden.

Es stimmte Ufnia die Klage im Namen der Mutter an, die Klageweiber wiederholten im Chöre jeden Vers. Weit werden über das Fried die hellstimmenden Klagelieder getragen, den gekümpften, von den vorausgehenden Sängerinnen vorgetragenen Gesang des Himmelfahrtstroparions überlappend:

Im Fluge fliehet das weiße Schwanchen,
In Janelen trägt sich die Hausfalken dahin.
Du wohin, wohin fliehet du, weißer Schwan,
Wohin jähst du, mein Hausfalken? . . .
Verheiß! es nicht, sag, mein liebliches Kind . . .
Auf welchen Weg gehst du dich gerüstet,
Auf welchen Pfad, welchen Weg,
Du welchen Unbekannten zum Besuche,
Unbekannten, Ungewöhnlichen?
Du jammertest dich, du bestürmtest dich
Zum ewigen unruhlichen Leben.
Wie eine Biene bedarfst du dich bei mir im Honig.
Wie eine Kirchsperle zerstörst du auf goldenem Schüssel.
Wie viel Lust erwidertst du in den verwegenen, brauen
Dürstern

Nach deiner verheulichen Schänheit,
Eagten sie doch die umfänglichen hohen Genossinnen:
„Glücklich bist du doch, erfolgreicher Jungfrau,
Mit bunten Kleidern bist du bedängt,
Mit schwerer Arbeit nicht bedrückt,
Durch Schweißarbeit nicht groß geworden.“

Nicht ahnte ich dich gramim,
Im Sarge zu setzen und im eichenen,
Früh am Morgen aufstehend,
Kommst ich still zu deinem Weichen,
Verstirbt über dich das Geheiß Christi,
Bedarfst dich mit der Todeske,
Erliebe dir über das junge Kischtscho:
„Du schlafst nur, schlaf ein, mein weißes Schwanchen,
„In deiner hohen Jungfalkenheit,
„Auf welchem Friederle.“
Verheiß! nicht, sage, mein gemantes Weib,
Wodurch ich arm verfallend dich erlöse,
Durch welches Wort ich dich verlasse?
Wie wenn die Sonne sich hinter die Wolken verborgen,
Der helle Mond hinter die Wellen unterginge,
Der glänzende Stern vom Himmelsstift hinabgerollt,
Einschlich mein hohes Töchterlein
Hinter die Berge, die hohen,
Hinter jene Berge, die dichten,
Hinter jene Wellen, die wandernden,
Zur goldenen Sonne, zu Gelbes und Unterhaltung,
Zum glänzenden Wonne zur trauten Spinnhülle,
Zu den höchsten Sternen, um den Weigen zu tanzen.

Und man trug die Jungfrau auf den Kirchhof, bedeckte ihr weißes Antlitz mit dem Sargdeckel, ließ sie ins tiefe Grab hinab, überlag sie der Mutter-Heuchler-Erde, besüllte sie mit loggehem Sande.

Es steht am Grabe die Mutter, verschüttet bittre Thränen über das bleiche Antlitz, sie mag nicht von der neuen Wohnung des theuren Töchterchens scheiden. . . Und der Vater steht, die Arme gekrenzt, das Haupt gebeugt; mit grauer Wolke umhüllt der Gram sein Gesicht. . . Alle Verwandten, Genossinnen, Bekannten stehen am Grabe, begießen die Ströme von Thränen. . . Und laum haben die Sängerinnen des Klosters das „Ewige Angedenken“ ausgesungen, so stimmt Ufnia am frischen Grabe ein neues Klagelied an, sich an die Verstorbene wendend:

Ich beschwöre mein hümmliches Kischtscho,
Ich große meinem traurig gramen Dreilein!
Es wehet denn, wehet denn, unglückliche Winde,
Wehet weg, bewölket denn den gelben Sand,
Der das neue frische Grab deckt,
Zerspalter, spalter das Sargdeckel,
Entfallt, entfallt das weiche, seine Leichengewand,
Cefne du, mein Taubchen, deine weichen Arme,
Cefne du, meine Schwanke, deine trüblichen Augen,
Wohle, mein Schwanchen, deinen süßen Mund,
Edeu mich an, die bewegnere Kammerelebrin,
Stühre mir bloß ein einziges Weichen zu . . .
Ich höfste auf dich mit seker Hoffnung:
Vezog dich dich auf ein gutes Erdensaler,
Lehrte dich Sinn und Verstand
Und jraliche Handarbeit.
Nicht wähe der Herr es, mit dir zu leben,
Du verließest mich, die Kammerelebrin, früh, sehr früh,
Vorbei ist es mit meinem schönen Leben,
Eine düstere Thränenzeit beginnt . . .

Einer nach dem anderen vertiegt sie den Kirchhof. Sie spannten die Kofse aus und spannten sie dann von Neuem an und fuhren in das Dorf jurtd. Ohne diesen Brauch kann man nicht vom Veliederer fahren - sonst bräde man einen neuen Todesfall ins Haus jurtd.

Nachdem die Schaffnerin die Verstorbene bis vor das Dorf hinaus begleitet und die weiteren Begräbnisbrände der Anführerin der Klageweiber überlassen hatte, lehrte sie ins Todtenhaus jurtd und brachte dort mit Hilfe der Arbeiterinnen und herbeigerufenen Dorfweiber Alles in Ordnung. . . Sie wuschen und rieben mit nassen Lappen die Telen in allen Stuben und im Betraume ab. Die Lappen, Besen, allen Rehrtd, das Etroß, auf dem die Leiche gelegen hatte, ehe man sie in den Sarg that, den Topf, aus welchem man sie gewaschen, den Kamm, mit dem man ihr die Haare gekämmt hatte, Alles jammelte die Schaffnerin, trug es mit Geheiß bis hinter das Dorf hinaus und warf es dort am Schrebenwege fort!). Nachdem sie dann sich gewaschen und völlig angekleidet, machte sie sich daran, mit den Jurtdeninnen jukommen das Erinnerungsmahl herzurichten. In allen Zimmern wurden Tische gedeckt und auf ihnen Schüsseln mit Rutija?) und Kanna?) und andere Erinnerungsspeisen aufgestellt. Käng der Straße, wie zu den bestiditen ober den Fingelsien, wurden große Tische aufgerichtet und mit Tischtüchern bedekt. Auf den Tischen erschienen Schüsseln mit „Rutija“ und

1) Im grauen Alterthum deckten die Verstorbenen der heutigen Russen den fahrenden Himmel oder die fahrende Welt - es war dieses der Paros. Dann fingen sie an, die Sonne anzubeten - es war das der Talschlag, und endlich den Donner - den Perun oder rollenden Donner (Grom Gromschid). Talschlag fand bei den alten Griechen statt, Anfangs Verehrung des Uranos (Himmels), dann des Chronos (Zeit), die durch den Gang der Sonne sich ausdrückte, endlich des Zeus (Donner). Was bei den Griechen die Erde, ist bei den Russen die Mat' - mat'semlja - die Mutter-Heuchler-Erde.

1) Wir erinnern daran, daß im Augenblicke, wo aus einem armenischen oder griechischen Geiz in Tiflis der Bräutigam sich in Bewegung setzt hat, ein dort jurtdgebliebenes Weib einen Topf vor die Hausthür hinauswirft, um nächsten Steine oder Wollen zertrümmen. Das die Juden zertrümmen im Todtenbaule Topf.
2) Rutija der Reis mit Honig, notwendiger Bestandtheil jeder Leiche.
3) Rutija oder andere Speisen, mit der Rutija jukommen Hauptbestandtheile des Leichnamls oder späterer Erinnerungsspeisen.
R. v. S.

„Kann“, hölzerne Kannen mit Honigmalz und Geseße mit Honigwasser für den Erinnerung¹⁾ und Hafermehl.

Zur Rückkehr vom Gottesacker verstand es die rührige Schaffnerin, Alles gehörig herzurichten: wie die Gäste auf den Hof, so auch gerade zum Tisch. . . . Die Aufwärterin der Klageweiber that, in die große Stube tretend, drei Kniebeugungen vor den Heiligenbildern, nahm vom „rothen“ (dem Haupt-)Tische eine Schüssel mit Kutija und bediente damit Vater und Mutter, dann die Verwandten und Bekannten des Hauses. Auf der Straße setzten sich an die Tische mehr als 200 Männer, Weiber, Mägde und Halbweiblinge; dort trugen die Klageweiber in derselben Ordnung Allen die Kutija herum. Man aß sie mit Schweigen, so war es durch alten Brauch selbsteig.

Nach der Kutija tranken in den Zimmern die Verwandten und Ehrengäste Thee, auf der Straße trug man bei Allen Brantwein herum, die solchen nicht Trinkenenden bewirthete man, wie die Weiber, Mägde und Halbweiblinge, mit Wein. Kaum setzte man sich zu Tisch, so stellten die Klageweiber sich unter die Herzer des Hauses. . . . Ufina hob die Erinnerungslage (pominal'nyi platsch) an, sich im Namen der Mutter an die Verstorbene mit der Einladung zum Gedächtnismahl (Tisna) wendend:

Meine liebste Tochter,
Mein geliebtes Kindlein,
Kafasha — die Leuchte²⁾ — Palapomma,
Verlebe gütlich anzunehmen
Ein Glas brandenden Bieres,
Ein Schälchen Rothbrantwein
Von mir, der trauernden Tuderin.
Von meinem brandenden Biere
Klag das hüthliche Köpfchen nicht schmerzen,
Sich nicht bestimmen das mühsige Herzchen;
Vertrant auch hüthlich
Und erwascht leicht.
Du bleibe, mein weißes Schmändchen,
Wol und Salz zu lohen:
Die eichernen Tische sind hingestellt,
Zu derer Speisen aufgetragen.

Auf der Straße wurden dem Volke Erinnerungsspeisen in Menge aufgestellt. Aus allen 18 Häusern des Dorfes trug man Hundswenigen-Mützen mit Butter und Rahm herans, die Mützen aber waren von großem, gutem Maße, in jeden ein gutes Stück Brot einzuwickeln. Nach den Mützen bewirthete man das Volk mit Tischnuden³⁾, Saucerschnuppe mit Salzfleisch, Fadennudeln mit Schweinefleisch, Butterfladen (priashenzy) mit Eiern, zum Ende des Tisches aber wurde Hafer-Kissel mit Honigwasser (sayta) aufgetragen. Brantwein wurde dreimal herumgetragen, Bier und Honigwasser mit Maische trank man, so viel man wollte, unangefordert. Nach dem Kissel (Haferzählein) gedachte man der Verstorbenen mit der Tisna: trank je ein gutes Glas einer Mischung von Bier, Weß und Honigwasser mit Maische⁴⁾. In den Zimmern am „rothen“ Tische (der vornehmsten Gäste) waren die Speisen aneingelegt: da wurden deren Weine und großartige Stereile und seife Vater und verschiedenes Bild aufgetragen. Aber Mützen, Kissel und

Tisna, als Zubehör des Leichenmahls, wurden auch auf den ausgewählten „rothen“ Tisch gestellt.

Kaum hatte man abgeheißt, so begann die Vertheilung der Geschenke. Zuerst vertheilte, in Vertretung der Schwester, eine Freundin des Hauses in den Stuben den von der Verstorbenen nachgelassenen Puz an deren nächste Freundsinnen, an die Chorlängerinnen aus dem Kloster und an einige Dorfmägde, dann ging sie mit dem Brantwein und den angeschossenen Gästen auf die Straße hinaus. Auf 10 großen Thebetrütern wurden hinter ihr die Geschenke hinausgetragen. Ufina stellte sich neben sie und stimmt allein, ohne die übrigen Klageweiber, das alte Lied an:

Gehet hin, ihr guten Leute,
Guten Leute, die gekocht,
Und empfanget großer Geden,
Groß und ehrenvoll
Von Kafasha — der Leuchte — Palapomma:
Schmide Mädel eine Augenbreite,
Junge Mädchen eine Schürze,
Warte Bursche einen Gürtel,
Seid nur je nicht brummig,
Seid nur ja nicht trübselig,
Seid hegegen gütlich,
Gütlich und recht mitleidig,
Mitleidig und zugänglich.

Anschließend traten die Jungfrauen eine nach der anderen zur Geschenkvertheilung heran und erhielten aus ihren Händen: die ein Tuch, jene Puz zu Kermin oder zu einer Schürze. Nach den Jungfrauen kamen die Mädel an die Reihe, dann die unverheiratheten Leute, die Tücher, Gürtel, Leibbinden erhielten. Ohne Geschenke blieben weder die Weiber mit den Greisinnen, noch die Halbweiblinge mit den kleinen Kindern. Alle beehrte die mitleidigste Hand des Papas Marimytch: auf daß sie seiner theuren Kistenla gedächte, zu Gott für ihre Seelenruhe beteten. Während der Geschenkvertheilung aber sang Ufina mit den Klageweibern:

Nicht war ich, Betrüble, verheirathet,
Nicht war mein lummervolles Köpfchen gedächtnislos,
Auszuwischen mein theures Schmerzenskind,
Welcher Weise keine Kleidung zu vertheilen.
In den Truben werden ja die bunten Kleider verkommen,
Im Raufen die losbaren Geseitene verdrängen.
In der Kade die Weidpriele zerfahnen.
Sprach doch zu mir das weißes Schmändchen,
Kafasha — die Leuchte — Palapomma:
„Ich theue die Betenichmäre
Und alle Geseitene
„In dem Bilde der allerreinlichen Gottesgebärerin.
„Ich theue es der Stellung meiner Erde wegen
Und zum ewigen Gedächtnis.
„Alle bunten, rotensternen Pünder
Vertheile ich den schmaden Grenzmadeln:
„Ich he meiner, der Jungfrau, gedächte,
„Bei ihren heiteren Hütterballungen.
„Meine fringelsternen Schalungen
Vertheile ich den jungen Mädelchen,
„Ich he mein gedächte, der schmaden Jungfrau.
„Die seidenen Altstücher aber
Vertheile ich den ledern braven Burschen,
„Sie zu tragen an den Freitagen
„Im den Gais der Aeden,
„Mein, der hohen Jungfrau, zum Gedächtnis.“

Alles oder vertheilte man den hüßigen Brüdern allgütig sechs Wochen lang. In die Kieche der kenadpater Stadt und an alle Klöster der Umgebung wurden große Geschenke zu feierlichem Gottesdienste, zu unverzüglichem Lichtern und zu großen Speisungen gesandt. . . . Schön, nach allen Regeln, hatte der reiche Handelsbauer Papas Marimytch das Seelenheil seiner Tochter besorgt.

¹⁾ Kissel ist ein meist mit Fruchtstücken versüßter Mehlbrei, eine sehr gewöhnliche Speise in der russischen Küche.

²⁾ Emiet, das Licht, die Leuchte; wird in den alten Todtenlagen zwischen den Namen der Verstorbenen und ihren Vatern genannt.

³⁾ Die Biraoki, Rosowili oder Tischnuden sind große runde Kuchen aus Haden, die mit Honig getränkt und mit Walzlingen und Haden gefüllt sind.

⁴⁾ Diese Mischung, zu der man auch Traubenwein that, wird Tisna oder auch tishascha (Schale) genannt.

Und ging davon das Gerücht und vieles Gerüde im ganzen Lande jenseit der Wolga und in den dortigen Wäldern herum. Alle belobten und erhoben den Kaiser Maximilian für seine gute Anordnung. Wenigleich ein

Tausendmann und ein Sammetmann, so richtete er doch bei Bestattung seiner Tochter Alles nach altem Brauche und Herkommen aus, wie es von den Vätern und Großvätern dem alttrüffischen Volke beordnet worden war.

Kürzere Mittheilungen.

Das Hinterland von Kamerun.

Dr. Bernhard Schwarz hat seinen Vorhof in das Hinterland von Kamerun (vergl. „Globus“, Bd. 49, S. 191) jetzt in einem eigenen Bilde von 357 Seiten unter dem Titel „Kamerun. Reise in die Hinterlande der Kolonie“ (Leipzig, V. Freyberg, 1888) beschrieben; wir empfehlen dasselbe Freund und Feind der Kolonialpolitik zu aufmerksamen Studium. Dr. Schwarz ist ein eifriger Befürworter derselben und geht wiederholt (S. 64, 79, 81, 191, 356) scharf gegen die Gegner derselben los; aber er giebt doch der Wahrheit die Ehre und stellt das Klima der Westküste Afrikas nicht besser dar, als es ist. Da lesen wir S. 46 von dem „verderbbringenden Klima“ in Sineo, S. 54 von dem „sicherboudenden Continent“. Auf S. 55 erzählt er, wie das Fieber an Bord seines Dampfers selbst ausbricht; S. 56 führt er das englische Bonnat an, daß für die Goldküste immer zwei Gouverneure unterwegs seien, einer, der mit dem Dampfer von zu Hause komme, und einer, der als Leiche nach Hause verschifft werde. (Ein Gegenstück hierzu ist die grauamliche Bezeichnung von Westafrika als B. G. (sprich: Döbbl u. H. H.), worunter sowohl West Coast als auch Water Closet, d. h. Abort, das Schicksal im Hause, verstanden werden kann.) Schon am 29. Oktober, vor Lome, padte den Reisenden selbst das Fieber (S. 70 ff.); das Fieber heißt S. 78 das „Hauptthema jedes Gesprächs“; S. 86 erfaßt es ihn wieder in Kamerun; S. 97 wird der Gouverneur von Sodeu, künig von Fieber geplagt; S. 98 heißt das Fieber „unermüdlich“; S. 99 bedürfen die „in Kamerun angekommenen Weißen immer von Zeit zu Zeit eines Lustwechsels, um nicht zu Grunde zu gehen“; auf S. 112 wird die traurige Geschichte zweier junger Missionarinnen erzählt, deren eine schon während der Histerwoche, die andere bei der ersten Entbindung dem Klima erlag; „von den nach Afrika kommenden Weißen scheinen aber die Frauen noch weniger Widerstandsfähigkeit zu besitzen als die Männer“. Noch schlimmer als Kamerun ist in dieser Hinsicht Victoria (S. 113), und selbst in dem 600 m hoch gelegenen Napania erlag einer der dort wohnenden Schweden dem Fieber (S. 134, 135), dem „schlimmen Kannibalen“ (S. 204). Auf S. 195 heißt Kamerun eine „weite Todesregion“, in welcher 185 (800 m hoch) als ein „Vorädiegeleien des Lebens“ liegt. Dann erkrankte auch der Begleiter des Reisenden, Lieutenant v. Wittich-Gesfren, später am Fieber (S. 221 f.) und mußte nachhaken. Nördlich von Itate (4½° nördl. Br.) wird die Luft sogar „so verderbbringend“, daß selbst die Eingeborenen dorthin nicht lange würden leben können (S. 236). Ghambea Baranga ertrank sich „mildesten Klimas“ (S. 284) kurz darauf noch einige (S. 290, 291), so daß die Zahl der Kranken schließlich auf sieben (S. 303) und zehn (S. 317) wuchs. Selbst der harte Schwede Knutson, welcher sich Dr. Schwarz angeschlossen hatte, mußte seinen Tribut zahlen (S. 316). Noch schlimmer sind natürlich die Gegenden am Fluße Rungo, s. v. Maname (S. 336). Als dann Schwarz Kamerun wieder erreichte, fand er zwei Freunde nicht mehr am Leben; der Schwede Onkafson und der Agent Hofmann waren dem Fieber erlegen, der eine erst 20, der andere

24 Jahre alt, „nebenbei wieder ein Beweis, daß, entgegen der bisherigen Ansicht Europas, gerade die jüngsten Leute das afrikanische Klima am schlechtesten vertragen. Unter 25 bis 30 Jahren sollte sich Niemand da hinaus wagen“ (S. 334). So zieht sich durch das ganze Buch die Klage über das entsetzliche Klima, und selbst nach der letzten Heile desselben spricht der Autor von seinem „schwer-gewöhnlichen Körper“. Daß ein eifriger Verkämpfer der Kolonisation sich in dieser Hinsicht so heftig angesprochen hat, ist der vollen Anerkennung werth.

Schwarz' Hauptzweck waren, das Hinterland von Kamerun zu erkunden und dort Verträge mit Dorfbewohnern abzuschließen, was beides ihm in gewisser Hinsicht gelungen ist (vergl. S. 290 f.). Was solche schwarze Potentaten freilich alles als „Vertrag“ oder „book“, wie sie es nennen, ansehen, das mußte Schwarz in Kamba erleben, dessen Häuptling bereits ein „book“ besaß. Und worin bestand dasselbe? In einer kleinen gläsernen Bombenbühse mit französischer Etikette! Das lehrreiche Gesichtszeug zeigt, wie weit das Begriffsvermögen der Regier in Bezug auf Staatsverträge reicht.

Sobann hat Dr. Schwarz etwas südlich vom fünften Grade nördl. Br. die Grenze des inneren Hochlandes erreicht und ist ca. 35 km weit in dasselbe eingedrungen, die Kimmie, einer Stadt der Wasen oder Besarimi; nicht nur ist dasselbe wegen seiner höheren Lage gesünder als das Tiefland im Süden, sondern es bietet auch dem Handel gute Aussichten (S. 265, 315), wie sich überhaupt die Verhältnisse bessern, je weiter man von der Küste mit ihren faulen Dunst- und Säulen in das Innere vordringt (vergl. S. 145, 146, 167, 261). So werden nach Norden zu die Häuser vollkommen und (saurer) mangelhafter Industriellen (Fleischer, Waffenschmiede, Gerber) entwidelt, überhaupt die ganze Kultur fortgeschritten. Schade, daß Schwarz durch Dandelschick, wahrscheinlich auf Veranlassung von König Weli, mit Gewalt zur Umkehr gezwungen wurde (S. 329), ehe er seine Forschungen dort vervollständigen konnte. Er erhofft (S. 142) von Kamerun in Zukunft folgende Produkte: Kaffee, Kaka, Indurrohr, Gummi, Pfeffer und Zedai; aber ob dieselben gute Preise bringen und den Markt nicht überfluten, und ob sie die S. 225 erwähnte Ausfuhr eines Kolonialproduktes und das Halten eines Kriegsheeres auf dem Rungo (S. 290) bezahlt machen würden, das zu untersuchen unterläßt der Verfasser leider. Er bleibt dabei: „Was wir brauchen, das sind Gewürze, die unterer Kulturwelt ihre industriellen Fabrikate abzunehmen und dagegen nöthige Rohmaterialien billig zu liefern vermögen. Und als ein solcher Terrain par excellence muß die immer fruchtbarere und reich bevölkerte Kamerun-Kolonie trotz der Fieber auf alle Fälle bezeichnet werden.“

Um noch auf einige Einzelheiten hinzuweisen, so beauptet Referent mit Bestimmtheit und aus besten Quellen, daß Nativität keineswegs, wie es nach S. 48 scheinen möchte, ein begeisteter Befürworter der Kolonialpolitik gewesen ist; kein Zweifel hat vielmehr verdorben, daß er seine Stimme gegen alles zu optimistische Auffassung der Sache erheben konnte. Ebenfalls muß man aufhören, dem Kamerun-Gebirge (S. 85) dadurch eine gewisse Rolle zu verleihen, daß man es fälschlich mit dem „Wetterwagen“ des Karthagener Hannu identi-

ficirt. Daß das „Theon ochema“ an der Sierra-Leone-Küste zu suchen ist, hat u. A. der treffliche Karl Müller längst dargethan. — Von Interesse ist die Angabe (S. 64), daß eine einzige deutsche Hofstete in Klein-Popo einen jährlichen Umsatz von zwei Millionen Mark und sämtliche deutsche Handelsniederlassungen an der Westküste einen solchen von mindestens 50 Millionen Mark erzielen. Trotzdem kaufe

Schwarz (S. 66) z. B. baumwollene Unterjacken in Klein-Popo fast billiger, als in Hamburg! Ueber das Dandebertigen des Geschäftes in Dahome wird sehr gesagt. — Zum Schluß machen wir Kartographen auf die saubere Originalkarte der Karte, Ethnographen auf die ausführliche Schilderung des Vahiri-Stammes (S. 144 bis 181) aufmerksam.

Aus allen Erdtheilen.

S i e n.

— Ueber die Insel Sachalin bringt die Zeitung „Bladinochod“ folgende Nachrichten: Auf Sachalin existiren gegenwärtig 25 Anfsiedlungen; die Zahl der Anfsiedler ist: 864 Männer, 541 Weiber und 429 Kinder; die Zahl der Soldaten 740, deren Weiber und Kinder 204; Weame 36, militärische Anfsiedler 35, Weinsäcker 4, Karyle 8, dazu Frauen und Kinder 38. An Sträflingen giebt es 3080 Personen. Von beschäftigten jedem Anfsiedler 5 Tschitünen Land zu geben, oder thatsächlich kommen nur 200 bis 300 Saken auf jeden Hausbesitzer; die einzelnen Acker sind gestreut; selten, daß ein Anfsiedler mehr als 1 Tschitüne besitzt. Ungefähr drei Viertel aller Anfsiedler leben auf Kosten der russischen Krone. An Hausthieren sind vorhanden: 559 Pferde, 672 Stück Rindvieh, 50 Schafe und Ziegen. — Wie aus den obigen Zahlen ersichtlich, ist die Zahl der Weiber weit geringer als die der Männer; in einzelnen Anfsiedlungen kommen auf 30 Männer nur zwei bis drei Weiber; solche Anfsiedlungen sind wahre Räuberhöhlen.

A f r i k a.

— Dr. Paul Engelhardt und J. v. Benfieksti haben eine Karte von Central-Ostafrika in 1:3000000 (Berlin, Engelhardt'sche Landkartenverhandlung, 1886) herausgegeben, auf welcher als Interessantestes die Grenzen des Reiches und die Stationen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft und die Routen ihrer Expeditionen verzeichnet sind. Das deutsche Gebiet reicht namentlich von der Küste, wo nur einige Hafenorte als dem Sultan von Zanzibar gehörig bezeichnet sind, bis zum Nordende des Niassa-See's und vom Niassa (ca. 11° südl. Br.) bis fast zum Äquator; namentlich im Süden umschließt es weite, noch völlig unbekannte Gebiete, zu denen noch nie ein Europäer vorgebrungen ist, wo man sich vergeblich fragt, auf welcher Breite die dortigen Forstler ihre Unterwerfung hingegen haben. Von Interesse ist namentlich die Reise des Grafen Pfeil und des Lieut. Schlüter vom November 1885 bis Februar 1886, welche durch die Vandalischen Ueber, Mahenge, Uganzi u. führte und geographisch Werthvolles verzeichnet für den Fall, daß die Reisenden der Topographie ihre Aufmerksamkeit zugewendet haben.

— Die achte Durchkreuzung Inner-Africas von Meer zu Meer — die sieben ersten führten aus Livingston, Camero, Stanley, Serpa Pinto, Wissmann, Arnot und Capello und Jovens — bot der in Deuten des Congo-flaates stehende schwedische Lieutenant Olsson unternehmen und, wie eine Depesche aus Zanzibar meldet, glück-

sich durchgeführt. Nachdem er über drei Jahre in Afrika umhergeirrt hatte, verließ er mit einer Karawane des belandeten Krabers Tipo-Tipo die Station an den Stanley-Fällen und traf etwa acht Monate später an der Küste des Indischen Ozeans ein. Sein Reisezug war ungefähr mit bemängelten zusammenfallen, welchen Stanley 1877 in ungeheurer Richtung überfuhr.

— Durch Verträge ist ein Theil des stark Viehzucht treibenden Ovampo-Landes (östlich vom Kap Frio, unter 18° südl. Br.) unter deutschen Schutz gestellt worden. Zwischen der deutschen und der portugiesischen Regierung sollen augenblicklich Verhandlungen über die Abgrenzung der beiderseitigen Gebiete im Ovampo-Lande stattfinden.

— Ueber eine eigenthümliche Art der Honiggewinnung bei dem Stamme der Vahiri am Chabange des Kameran-Gebirges berichtet Dr. B. Schwarz (Kameran, S. 150) Folgendes: Es wohnt dort im Walde eine Pflanze, die, wenn man an ihren Stamm klopft, einen sehr betäubenden Geruch ausstößt. Diese Pflanze benutzt man, wenn man die wilden Bienen will, um ihren Honig zu nehmen. Man stellt in diesem Falle einfach ein Stück von Iruer über den Bau der kleinen Biene, indem man fleißig auf dasselbe schlägt. Doch wird durch diesen Proceß die oberste Schicht des Honigs ungenießbar. Kautschu, einer der in Wapania (am Kameran-Gebirge) wohnenden Schwaben, erkrankte selbst noch durch den Genuß der nächsten Schicht.

Inseln des Stillen Ozeans.

— Die Neu-Guinea-Compagnie hat auf ihrem Gebiete im December 1885 eine zweite Station begründet, Habselbshafen in 4° 24' südl. Br. und 145° 9' östl. L., welche auf der Wahe-Insel liegt und unter der Leitung von F. Grabowsky steht. Eine dritte Station wurde im April 1886 in Konstantinshafen (Mikolobe-Bai 5° 30' südl. Br., 145° 45' östl. L.) errichtet. In der zuerst errichteten Station Fischschalen wurden in der Zeit von November bis April nicht weniger als sieben Erderzitterungen beobachtet, darunter am 5. April eine, bei welcher die Häuser förmlich schwanken und auf dem Tische stehende Gegenstände umfielen. In der ersten Hälfte des Februar kamen auf dieser Station verschiedene Erkrankungen an leichtem und mittelschwerem Malariafieber vor. Die unter Dr. Schröder stehende Forschungs-Expedition ist am 19. April in Fischschalen eingetroffen, mußte sich aber auf kleinere Ausflüge beschränken, da die aus Coosoon mitgenommenen 10 Chinesen zu Trägerdiensten sich als untauglich erwiesen.

Inhalt: Dr. G. Le Bon's Reise nach Nepal. III. (Mit sieben Abbildungen.) — Die Bewohner der Andamanen. III. (Schluß.) — A. v. Erdbilg: Tod, Bestattung und Beerdigung bei den altgriechischen Großvorfahren. — Kürzere Mittheilungen: Das Unterland von Kameran. — Aus allen Erdtheilen: Aken. — Afrika. — Inseln des Stillen Ozeans. (Schluß der Abhandlung: 30. Juli 1886.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Vand L.



N^o 10.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Dr. G. Le Bon's Reise nach Nepal.

IV.

Bei Patan sieht man mehrere große, halbkugelförmige *Topes*, welche denjenigen von Buddnath und Sambunath gleichen und wahrscheinlich ebenso alt sind. Die dortige Uebersetzung schreibt ihre Erbauung dem Könige Nsola zu, als er etwa 250 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung nach Nepal gepilgert sein soll. Die daran befindlichen Inschriften sind leider zu vernichtet, um gelesen werden zu können. Patan umschließt ebenso wie Bhathgaon mehrere steinerne Tempel; einer der wichtigsten darunter und vielleicht gleichzeitig durch Originalität und Eleganz seiner Formen einer der bemerkenswerthesten in ganz Indien steht dem königlichen Palaste gegenüber. Unsere erste Abbildung stellt denselben mit allen Einzelheiten dar; wie man sieht, ist er auf drei über einander gestellten und nach oben hin sich verjüngenden Plattformen errichtet und besteht aus einem rechteckigen Gebäude von drei Stockwerken, welches von einer Ari Pyramide gekrönt wird. Jedes Stockwerk ist mit einer Veranda umgeben und zeigt auf jeder Seite drei kleine, mit einer Kuppel überwölbte Pavillons. Ueber das Alter des Gebäudes kann Dr. Le Bon nichts Bestimmtes angeben, da er sein Inneres nicht betreten konnte; denn jeder Europäer, welcher auch nur Mene machte, dort hinein zu dringen, würde sofort von der Bevölkerung niedergemacht werden. Indessen glaubt Le Bon nicht, daß das Bauwerk älteren Ursprungs ist, als aus dem Beginne des 16. Jahrhunderts.


In Patan, wie auch in Bhathgaon und Katmandu, sieht man oft vor den Tempeln Pfeiler, welche Statuen tragen, die gewöhnlich den Adelskühn, welcher den betreffenden Tempel erbaut hat, darstellen; so zeigt unsere dritte Abbildung in der Mitte eine vieredrige Säule, auf welcher ein knieender

Mann angebracht ist. Ueber seinem Haupte erhebt sich eine broncene Schlange, auf deren Kopf ein kleiner Vogel sitzt.

Die Pagoden mit über einander gestellten Stockwerken stimmen im Stile mit denjenigen in Bhathgaon überein. Statt sie hier im Einzelnen zu beschreiben, verweisen wir auf das, was später über letztere gesagt werden soll. Die wichtigsten derselben, welche am Eingange der Straße, in welcher der königliche Palast liegt, sich befinden, hat Dr. Le Bon gemessen; sie ist etwa 20 m hoch und 14 m breit.

Darauf besuchte er die Stadt Pashpatti, welche nordöstlich von Katmandu am linken Ufer des Flusses Baghmati liegt und zahlreiche Tempel aus Holz und Stein enthält. Um dorthin zu gelangen, hat man einen Fluß, über den zwei Brücken führen, zu überschreiten und gelangt dann auf einen mit Bäumen bestandenen Hügel, von welchem aus man einen Gesamtanblick der Stadt hat, wie ihn die vierte Abbildung darstellt. Zur Rechten sieht man im Hintergrunde den Tempel Pashpatinath, einen der vornehmsten im ganzen Lande, welchem sich kein Fremder auch nur nähern darf. Seine Thore bestehen aus ciselirtem Silber im Stile derjenigen an den königlichen Palästen in Bhathgaon und Patan (siehe oben). Neben diesem Tempel befindet sich ein Klam, wo sich die Wittwen, die ihren Männern in den Tod folgen wollten, selbst verbrennen.

Die Tempel von Pashpatti sind modern und stammen aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Das charakteristische Element an diesen steinernen Bauwerken ist der glodenförmige Dom; sonst aber weichen sie unter einander sehr von einander ab, während die Tempel aus Ziegelsteinen



Der große Heinerne Tempel gegenüber dem königlichen Palaste in Patan.

und Holz, welche die große Mehrzahl ausmachen, künzlich nach einem und demselben Muster erbaut zu sein scheinen.

Von der übrigen Welt getrennt, unberührt von der mohammedanischen Invasion und ohne jede Beziehung zu den Europäern haben die Bewohner Nepals Jahrhunderte hindurch ihre Sitten und Gebräuche sich bewahrt und geben uns ein getreues Bild des Zustandes, in welchem sich Indien etwa während des 7. christlichen Jahrhunderts befand, als es in lauter kleine Königreiche zerfiel und jene große religiöse Ummwandlung durchmachte, in welcher Nepal sich jetzt befindet und welche mit dem Verschwinden des Buddhismus ihr Ende erreichen wird. Unter den verschiedenen Stämmen Nepals haben die Gurthas die altindischen Sitten am besten bewahrt, denn sie stammen ja hauptsächlich von Hindus ab, welche vor den mohammedanischen Eroberern nach Nepal flüchteten.

Die Nahrung der Nepales ist dieselbe, wie im übrigen Indien, jedoch mit dem Unterschiede, daß wenigstens unter den wohlhabenden Ständen der Fleischgenuß sehr verbreitet ist. Hammel, Ziege, Geflügel und Wild (Hirsch, Wildschwein, Hasen u. s. w.) kommen täglich auf den Tisch. Die Aermsten leben nur von Reis und Vegetabilien, namentlich Knoblauch und Kabischen. Das verbreitetste Getränk ist Wasser, dann Thee; aus gegohrenem Reis und Mehl wird ein alkoholisches Getränk, Masi, destillirt, aber Trunkensucht ist sehr selten.

Die Tracht der Eingeborenen besteht aus einer Tunika von weißem oder blauem Baumwollengewebe. Im Gürtel steckt stets der gefährliche Kathri, eine dem Lande eigenthümliche Waffe, welche zu allen möglichen Zwecken, ebenso zum Kopfschneiden, wie zum Holzspalten oder Ritzschneiden dient. Die Frauen tragen eine Art Tunika und ein Jachden. Sie sind, wie alle Indierinnen, mit Schmuck, Hals- und Armbindern, Ketten, Ohr- und Nasenringen, Blumen in den Haaren u. s. w. überladen. Auf den Straßen zeigen sie sich ohne Schleier, sie werden gut behandelt und genießen mehr Freiheit als ihre Schwestern in Indien; in Dörfern unterhalten sie sogar Fäben, was sonst im ganzen Morgenlande, von Karakorum angränzend bis China hin, nicht vorkommt.

Das Kastensystem ist in Nepal ebenso fest eingewurzelt, wie im übrigen Indien, sowohl bei den Buddhisten wie bei den Brahmaglaubigen. Es ist ein weit verbreiteter Irrthum, daß der Buddhismus die Aufhebung der Kasten gegreift habe. Er verkündigte nur, daß alle Menschen vor dem Schicksale gleich seien, und daß sie sich ihr Schicksal durch ihre Handlungen machen. Er führte alle Menschen bei ihren Bezügen in denselben Tempeln zusammen und

wies ihnen nach ihrem Tode dieselbe Abgestätte an, aber weiter ist er nicht gegangen. Die buddhistischen Schriften Nepals, die ältesten, welche wir besitzen, bieten Belege in Ueberflusse dafür dar, daß die Kaste als sociale Unterscheidung niemals durch den Buddhismus erschüttert worden ist. In Nepal wird vielmehr das Kastensystem bei Buddhisten wie bei Anhängern des Brahma mit ebensolcher Strenge aufrecht gehalten wie in Indien. Ein Nepales, welcher



Feiler eines Hauses in Patan.

durch einen Spruch des obersten geistlichen Gerichtshofes seine Kaste einbüßt, verliert mit einem Schlage Alles, Familie, Freunde, sozialen Stand, und befindet sich in der Lage eines Elendcommunicirten des Mittelalters. In Indien hat heutiger Tages der Verlust der Kaste zwar sociale Folgen, aber keine strafrechtlichen; in Nepal dagegen wird ein solcher Unglücklicher mit verschiedenen Strafen, meist mit Gefängniß, belegt. Bei schweren Fällen wird er als Sklave verkauft, und stirbt er, so wird sein Leichnam auf das Fels hinaus geworfen, den Raubvögeln und Schakalen zur Beute.

In Nepal existirt noch, wie angedeutet, die Sklaverei, und jeder Reiche besitzt eine große Anzahl von Sklaven, deren es im ganzen Lande wenigstens 40 000 giebt. Viele, die von Sklavenketten stammen, sind es durch Geburt; andere haben ihre Freiheit verloren in Folge von Verbrechen, namentlich solchen gegen die Kastengesetze. Eine Sklavin kostet etwa 300 bis 400 Franken, ein Sklave 200 bis 300 Franken. Sie werden übrigens zumest gut behandelt und sind, wie überall, wo sie nicht Christen unterthan sind, mit ihrem Loosse vollständig zufrieden.

Zahlreich vertreten sind in Nepal die Ärzte, aber ihre Lage ist införmig seine heilendswürdigen, als sie nur Bezahlung erhalten, wenn sie den Kranken wirklich heilen. Unter den vorstehenden Krankheiten ist vornehmlich der Kropf zu nennen, welcher in Nepal, wie in allen Gebirgsländern von gleicher geologischer Beschaffenheit, endemisch ist. Neben der Elephantiasis, Syphilis und dem Steine ist er die verbreitetste Krankheit. Hierbei kommen nur im Thelande des Terai vor, wo sie so schnell tödten, daß ärztliche Hilfe unzulässig ist. Schwere Krankheiten haben in Indien überhaupt einen raschen tödlichen Ausgang; dem Fieber, dem Sonnenstich, der Cholera, Schlangengift u. s. w. erliegen die Menschen binnen wenigen Stunden. Man kann sich Vormittags mit einem gesunden Menschen für den Abend verabreden, und wenn man sich zur bestimmten Stunde einfindet, erzählt man, daß er inzwischen todt ist und gerade verbrannt wird. Unter solchen Verhältnissen ist jedes therapeutische System von geringer Wirksamkeit.



Sicht vor dem Königspalast in Katmandu.

Die Nepaler haben auch Advokaten; dieselben sind aber wenig zahlreich und stehen in geringer Achtung. In Folge dessen wird die Rechtspflege auch ohne die bei uns üblichen Verzögerungen und Kosten gehandhabt. Seit den Reformen Tschang Bahadur's steht die Todesstrafe nur noch auf der Tödtung eines Menschen oder einer Kuh — namentlich einer Kuh —, auf Verrath und Hahnenflucht. Die heiligen Kühe spielen in Nepal eine ansehnliche Rolle und werden fast höher geachtet, als der Landesfürst und seine Minister. Eine selbst unfreiwillige Verletzung derselben zieht lebenslängliches Gefängniß nach sich. Darum laufen die Kühe nach Belieben in den Straßen umher, ohne daß Jemand sie zu berühren wagt. Die Soldaten, welche Le Bon auf seinen Wanderungen durch die an Marktagen dicht mit

Menschen gefüllten Straßen Ratmandus begleiteten, machten ihm Raum, indem sie freigeigig rechts und links Stodhiebe anstheilten; aber wenn sie einer Kuh begegneten, so traten sie ehrfurchtsooll zur Seite. Hat doch selbst der Premierminister dem englischen Gesandten wörtlich folgendes gesagt: „Einen Menschen in Nepal erschlagen, das ist nicht schlimm; aber ich selbst wäre nicht mächtig genug, das Leben irgend Jemandes zu retten, der eine Kuh getödtet hätte.“ Für einen Europäer ist es selbst nicht rathsam, diese Thiere auch nur zu berühren, denn sie haben in Indien eine ausgesprochene Abneigung gegen Weiße.

Die Familie ruht in Nepal, wenigstens bei den Gorkhas, auf fester Grundlage. Die Macht des Vaters ist unbeschränkt, die der Mutter, obwohl nur moralisch, doch von



Gesamttansicht von Pashpatti.

den Kindern sehr respektirt. Nach ihrer Verheirathung bleiben die Söhne im väterlichen Hause wohnen, bis sie das Anwaschen ihrer Familie zwingt, einen neuen Herd sich zu gründen. Die Erbsenfolge sind dieselben wie in Indien. Der älteste Sohn erhält zwar den größten Theil der väterlichen Erbschaft, aber auch die anderen Söhne und selbst die Schwestern gehen nicht leer aus. Da der Vater unumschränkter Herr über seine Kinder ist, so hat er auch das Recht, sie als Sklaven zu verkaufen; aber nur im Falle der größten Armuth macht er davon Gebrauch. Das eheliche Band, das bei den Gorkhas sehr fest ist, ist um so loedrer bei den Newars, welche tibetisches Blut in den Adern haben. Wie alle Hindus, huldigen erstere der Vielweiberei und sind in Bezug auf die Treue ihrer Frauen

sehr streng. Wird der Ehebruch vor die Gerichte gebracht, so wird die schuldige Frau mit lebenslänglichem Gefängniß bestraft und der geschädigte Ehemann erhält das Recht, ihren Liebhaber, sobald er ihm begegnet, zu tödten. Meist aber verläßt die Nache einfacher und sicherer: der Mann schneidet seiner Frau die Nase ab und jagt sie aus dem Hause. Verstärkte Sitten hat den Ehebruch in Nepal ziemlich selten gemacht. Uebrigens sind die Gorkha-Frauen trotz der Polygamie ihren Männern sehr zugethan, wie aus dem Eiser hervorgeht, mit welchem sich noch vor wenigen Jahren Wittwen zu dem Scheiterhaufen, der ihren todtten Gemahl verzehrte, drängten. Mit Mühe haben bekanntlich die Engländer diese Sitten in Indien abgeschafft. Tschang Bahadur, welcher dieselbe Reform in Nepal einführen

suchte, hat damit nur einen halben Erfolg erzielt, und zwar fand er den größten Widerstand bei den Frauen selbst. Daben sich doch nach seinem Tode drei seiner eigenen Frauen mit seiner Leiche verbrennen lassen.

Ganz anders bei den Newars, wo die Trennung der Ehe im Belieben der Frau steht. Sie bezieht ihre dahingehende Absicht, indem sie einfach unter das Kopftuch ihres Mannes eine Beilung legt und darauf ohne Weiteres sein Haus verläßt. Unter solchen Verhältnissen kann Ehebruch kaum als eine Sache von Bedeutung betrachtet werden. Die Newar-Frauen haben übrigens, wie diejenigen der Gorkhas, das Recht, sich mit den Leichen ihrer Männer verbrennen zu lassen, aber sie machen davon keinen sehr ausgebreiteten Gebrauch. Wie man sieht, ist die Ehe bei den Newars nur eine Verbindung auf Zeit, welche nur so lange dauert, als beide Theile wünschen. Man nimmt dort eine Frau, wie man sich in Frankreich eine Geliebte

zulegt, und trennt sich, wenn man nicht mehr Gefallen an einander findet. Es besteht dabei nur der einzige Unterschied, daß in Nepal die Kinder dem Vater verbleiben, welcher für ihre Erziehung zu sorgen hat. Da die Frauen diese Wichtigkeit, ihre Männer zu wechseln, etwas mißbrauchten, so ordnete Dschang Bahadur an, daß eine Ehescheidung nicht ohne ausdrückliche Erlaubniß des Mannes stattfinden dürfe; aber diese Erlaubniß wird selten verweigert.

Religiöse Feste sind eine der Hauptbeschäftigungen der Bewohner Nepals, welche — ohne zu übertreiben — mindestens ein Drittel ihrer Zeit auf solche Ceremonien verwenden. Derselben bestehen aus Processionen, Belauden der Tempel, Illuminationen und besonders aus Schwanfereien. Dr. Le Bon hat keinem solchen Feste beigewohnt; aber ein früherer Arzt der englischen Gesandtschaft, Dufield, hat eins beschrieben. Dabei waren die Häuserwände mit



Großer Tempel in Buddnath.

bunten Bildern jeglicher Art geschmückt; mit Stangen bewehrte er da zwischen lauter buddhistischen Götterbildern die Porträts von Napoleon, der Jungfrau Maria und einer Pariser Grille. Manche dieser Feste werden auch durch widerliche Theatropen verherrlicht, z. B. das Tassaress, welches den Sieg Turgas über das Ungerener Mahafura zu feiern bestimmt ist, zehn Tage lang dauert und mehreren Tausenden von Missethätigen das Leben kostet, denen außerhalb des Tempels mit außerordentlicher Kraft und Gewandtheit mittels eines einzigen Säbelsiebers der Kopf abgeschlagen wird. Trinnen im Tempel wird aber eine Anzahl auf weit grausamere Weise getödtet. Man bindet den Missethätigen ein Leinwand um den Hals, zieht ihn bei lebendigem Leibe das Fell von der einen Seite des Halses und löst langsam und vorsichtig die darunter liegenden Muskeln auf eine Länge von 30 cm, bis die Halsader frei liegt, um dann auf der anderen Seite ebenso zu verfahren. Darauf

wird das arme, suchthbar brüllende Thier vor den Altar des Gottes geschafft und in jede Halsader eine kleine Öffnung gemacht, so daß das Blut in ganz dünnen Strahlen auf den Altar spritzt und das Thier ganz langsam stirbt. Das ist gewiß grauam; aber man muß sich dabei erinnern, daß die Nepalesen noch im besten Mittelalter leben, und daß man in Europa in dieser Epoche nicht Thiere, sondern Menschen auf noch viel furchtlichere Weisen qualte und hinstichtete.

Unter den berühmten Orten Nepals befindet sich auch Buddnath, eigentlich nur ein Dorf, aber im Besitze des geräumigsten Tempels des Landes, welcher ebenso von Nepalesen, wie von ihren Nachbarn in Tibet besucht wird. Gerade als Le Bon sich denselben näherte, traf er dort eine Schaar tibetischer Pilger, aus Männern, Weibern und Kindern bestehend; er näherte sich ihnen, um ihre merkwürdigen Kleider aus Thierfellen und die Schmuckstücke

der Frauen zu besichtigen, etwa auch ein besonders interessantes Stück von letzteren. Anfangs zeigten sich die Leute beim Anblicke von Le Bon's Instrumenten etwas schen, saßen aber bald Zuerück, umdrängten den Reisenden in einer Anzahl von etwa hundert Personen und gaben ihm schließlich einen Tanz zum Besten, der von drei kleinen, wegen ihrer Pelzbekleidung Affen ahnenden Ungeheuern ausgeführt wurde. Mit dem Kopfe stampften dieselben den Takt, stießen entsetzliches Gekohle aus und verdrehten den Leib in der sonderbarsten Weise; als ihnen Le Bon einige Klappen schenkte, wurde ihr Tanz wohlthätig diabolisch.

Der große Tempel in Uddanath besteht, wie derjenige in Sambunath, aus einer großen Halbkugel von Ziegeln, welche einen vierseitigen, von einer Pyramide gekrönten Thurm trägt; um seine Basis läuft eine kreisförmige Mauer, in welche Nischen mit Buddhafiguren eingelassen sind. Er

unterscheidet sich von demjenigen von Sambunath dadurch, daß er auf einer and. drei nach oben zu seiner werdenden Etagen beschriebenen Plattform errichtet ist; dieselbe hat ungefähr die gleiche Höhe wie die Halbkugel. An jeder ihrer Seiten befindet sich ein kleines Heiligtum. Der Tempel überragt an Ausdehnung alle ähnlichen Bauten in Nepal; sein Durchmesser beträgt etwa 90 m, seine Höhe 42 m. Er liegt in der Mitte eines Art Platzes, der von Häusern eingefast ist, welche einst als Klöster dienten, jetzt aber nur noch von Händlern mit bronzenen Götzenbildern, Juwelen, Knebeln, Gebetmühlen und dergleichen bewohnt werden. In einem derselben haften, wie in Sambunath, Kamas, die mit der Dhot des heiligen Feueres betraut sind. Ebenso wie in Sambunath finden sich auch um den Tempel von Uddanath eine Anzahl kleiner, religiöser Gebäude, welche indessen von keiner Bedeutung sind.

Alaska.

(Nach Iwan Petroff, Report on the Population, Industries and Resources of Alaska, Washington 1884.)

I.

Ko. Die weiten Gebiete des ehemals russischen Amerika sind in dem letzten Decennium mehrfach Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen gewesen, über welche auch der „Globe“ mehrfach berichtet hat. Trophem enthält der gelegentlich der letzten Volkszählung erstattete offizielle Bericht des Specialagenten Iwan Petroff, eines mit den Verhältnissen vollkommen vertrauten früheren Beamten der russischen Compagnie, noch gar Mangel, was in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient. Tragt mit farbigen Abbildungen reich angelegte Bericht trägt das Datum 1884, ist und aber erst jetzt zugänglich geworden.

Petroff theilt für seine Zweite Alaska in sechs Abtheilungen: 1) Arctic Division, nördlich der Jukonwasser-scheide und Fort Clarence am Beringsmeer; sie umfaßt 125 245 square miles; — 2) Yukon Division, das Stromgebiet des gleichnamigen Flusses nebst St. Lawrence Island, 176 715 square miles; — 3) Kustofwin Division, die Gebiete des Kustofwin, Logial und Kufagebat nebst den zwischenliegenden Seen, 114 975 square miles; — 4) Alenten Division, die Halbinsel Alaska westlich der Landenge zwischen Kotzeb Bay und Barrow Bay, nebst den Inseln, 14 610 square miles; — 5) Kadiak Division, von der Südküste von Alaska bis zur Stelle, wo der 141. Längengrad die Küste schneidet, im Lande bis zur Hauptküste reichend, nebst den vorliegenden Inseln 70 884 square miles; — 6) Southeastern Division, der Küstenstreifen von Elsieberg bis zur englischen Grenze, 28 980 square miles.

1) Die Arctic Division ist noch kaum erforscht (seitdem sich einige wichtige Reisen darin gemacht worden). Nur eine östlich der Eingeborenen begangene Handelsstraße führt von einem der nördlichen Ansonzflüsse, dem Koyuk, zum Kogebunfand; bis im vorigen Jahre war es keinem Weißen gelungen, sie zu durchqueren. Vielleicht sind noch einige andere Verbindungen da, doch kennt man sie noch nicht; die Hauptmasse des Innenlandes ist gefrorene Tundra, in welcher das Renthier noch eine Zuflucht findet. Von Flüssen sind bekannt der Colville und der Kol an der

Nordküste und die in den Kogebunfand mündenden Gewässer, Kootat (Kunatat), Kool, Selawit und Budland. Die Eingeborenen wohnen an der Küste und längs den Flüssen zerstreut; sie sind eifrige Jäger und treiben Handel mit den Weißen und auch noch Äänen händeln. In der Umgebung von Cap Kieburn kommt gute Kohle vor, sonst sind Mineralische nicht bekannt. Die Eingeborenen sind durch den Brantwischungel gewissermaßen demokratisiert; die Missionsgesellschaften beschäftigen sich um sie so wenig, wie um die Indianer.

Wälfische kommen in diese Gegenden, sobald das Eis aufgeht; am häufigsten ist der bow-head, dann der Beluga (Weiskwal). Letzterer findet sich besonders im Kogebunfand und die Weibchen mit den Jungen gegen ziemlich weit in die Flüsse hinein. Das Walroß ist häufig; es hält sich immer dicht am Eise und mit Vorliebe auf einzelnen Schollen, wo es den Eisbär, seinen schlimmsten Feind, tödten sehen kann. Dieser wird hier bis 2000 Pfund schwer, man jagt ihn nur gelegentlich, da sein Sommerpelz keinen Werth hat. Außerdem kommen 3 bis 4 Robbenarten vor. Auf dem Lande sind Renthiere häufig, das Moschert kommt nicht bis zur Küste, ebensowenig das Wüschfisch (Ovis Dalli); von Pelztieren finden sich überall Eichhorn, Moschusratte und besonders der Fischotter. Von Fischen beugen die Eingeborenen sehr nur den Lachs, der ihnen einen Haupttheil der Nahrung liefert.

Die Einwohner dieses Gebietes sind ausschließlich Eskimos; ihre Anzahl beläuft sich nach einer 1880 von Kapit. Smith vorgenommenen Zählung auf wenig über 3000.

2) Die Yukon Division ist durch zusammenhängende Bergketten, von denen die südlichere die höhere ist, scharf umgrenzt; erst gegen den Kustofwin hin nehmen die Berge an Höhe ab und hier findet sich eine Portage (Tragplatz), an welcher sich die Flüsse auf eine halbe Meile nahe kommen und ein Kanal von dieser Länge die beiden Flüsse verbinden würde. Das Jukontal war immer die große Verkehrsstraße von Alaska. In seinem oberen Theile jenseits

der Einmündung des Anvik und Schageluk wohnen Athabaska-Indianer, den unteren nebst dem Delta haben Celmos in Besitz genommen; es ist ihnen unter steten blutigen Kämpfen gelungen, die Indianer bis in die neueste Zeit am Erreichen der Küste zu hindern. Heute noch wagen weder Indianer noch Celmos, die Grenze beim Dorfe Vaimute ohne die Begleitung weißer Männer zu überschreiten. Im Sommer sammeln sich die ganze Bevölkerung am Fluß, um Vachö zu fangen; der getrocknete Fisch, hier yukala genannt, giebt die Hauptnahrung für den Winter. Das ganze übrige Gebiet ist zu die Zeit völlig menschenleer, aber am Fluß reicht sich Dorf an Dorf, und wer in dieser Zeit auf ihm reist, muß zu ganz falschen Ansichten über die Bevölkerungsstärke des Inlandthals kommen. Die ganze Existenz der Eingeborenen hängt am Vachö; nur in den höheren Bergen am oberen Inkon und am Tennanah findet sich auch Wild genug, um für die Ernährung von Nahrung zu sein. Das Kentigrit wurde nach Einführung der Feuerwaffen fast ausgerottet, jetzt sind aber neuerdings wieder häufiger, das Moosebeer dagegen weiß den Nachstellungen der Jäger zu entgehen.

Zeit der Vegetationsruhe durch die Amerikaner ist der Handel auf dem Inkon sehr lebhaft geworden, Dampfschiffe gehen alljährlich weit hinauf und Handelsposten sind fast bis zur Grenze hin errichtet. Zwei kalifornische Gesellschaften exportiren jährlich für etwa 75 000 Dollars Pelzwerk, besonders Fische, bann Wader und Fische. Die Lebensmittel reichen für gewöhnlich nicht aus und eine Hungerszeit steht ziemlich alljährlich wieder. — Den Mineralien hat sich nur am Tennanah etwas Gold gefunden.

Petroff stellt dem Arbeiter nicht die günstige Prognose, wie manche Reisende, welche das Inkonthal nur im Sommer gesehen haben. Die ebenen Flächen sind immer sumpfig, auch die flacheren Abhänge sind schlecht drainirt; noch im Juli kommen schwere Flüsse vor und wo, wie an manchen Stellen im Innern, die Verhältnisse günstiger sind, fehlen alle Abflüsse. Einige hundert Meilen von der Küste landeinwärts streckt sich die sumpfige Landia mit Thonuntergrund, in der nur wenige trockene Hügel emporragen. Auf diesen haben armelige Eingeborene ihre Dörfer errichtet und nähren sich von Fischfang und Jagd; ihre glücklichsten Tage sind, wenn es einmal gelingt, einen Wal, eine große Robbenart, oder gar eine Beluga zu erlegen, die ihnen für Monate reichlich Fleisch und Thran liefern. Gänse und Enten finden sich massenhaft, aber die Celmos mühen das theure Futter nicht an sie verschleppen. Temperaturbeobachtungen in Fort Inkon, an dem Zusammenfluß von Inkon und Porcupine, geben die merkwürdig hohe Mitteltemperatur von $+16^{\circ}84$; im Sommer kommt 56° vor, im Winter -23° . Nelson hat bei Saint Michael sogar $+74^{\circ}$ und -50° beobachtet. Die Eiden betragen an der Küste durchschnittlich 2 bis 3, aber bei schweren Schneestürmen kann die Kälte im Norton Sund bis zu 10° steigen. Gewitter sind an manchen Stellen im Inkonthal meist selten, in St. Michael hat man es in vier Jahren nur zweimal blitzen sehen. Die ersten Zugvögel kommen Ende April, das Anfliegen des Lachses beginnt Anfang Juni, manchmal aber auch erst in der zweiten Hälfte des Monats.

Der Hauptplatz ist Saint Michael, aber er ist selten vor Ende Juni zugänglich, dort ist auch eine Kapelle, aber das Hauptquartier der russischen Gesellschaft ist Fogal am Inkon, an der der Fluß, wo sich die Posten nach dem Kuskoewin abzwiegt; sie haben ca. 3000 Eingeborene befehlt.

Der erst neuerdings genauer bekannt gewordene Inkon hat eine Wassermeile, welche die des Mississippi weit über-

lich fast um ein Drittel übertrifft. 50 Meilen vor seiner Mündung beginnen schon seine Aufschwellungen, das Meer reicht zu machen und über hundert Meilen landeinwärts reicht sein Delta. Aber auch weiterhin ist das ganze Land im Sommer voll Wasser wie ein Sumpfland und bei der äußerst geringen Verdunstung fließt das alles dem Inkon zu. Leider können Schiffe von keinem Tiefgang sich weiter dem Fluße nähern noch in seine Mündungen einlaufen.

Die Bevölkerung des ungeheuren Gebietes beläuft sich auf 6700, darunter 19 Weiße und 18 Mißlinge, die Pelzwaushen für 70 000 bis 80 000 Dollars. Die Einfuhr besteht wesentlich in Provisionen, Wehl, Thee und Zucker.

3) Die Kuskoewin Division ist in ihrem inneren Theile noch am weitesten erschloffen, nach Angaben der Eingeborenen ist es eine Hochebene, über welche der Fluß langsam herankommt, um erst am Küstenrande ein rascheres Tempo anzunehmen. Der Thalboden ist fruchtbarer als am Inkon, und enthält Hain, Kirschen und silberhaltigen Quarz, dagegen sind im unteren Gebiete die Vegetation schon arg decimirt. Auch hier wohnen an der Küste Celmos, im Inneren Indianer. Der Vachslang hat die Hauptnahrung liefern, daneben ist der Pelzrobbe wichtig. Die Eiden sind sehr bedeutend, Springfliegen steigen bis zu $50'$ und mit der Kälte gelangen die Handelskanoen den Fluß hinauf bis Schinagagamaru. Das Delta ist ein weicher Sumpf, den die Kälte unter Wasser fest, so daß die Dairden darüber hindurch können. Im Sommer wimmelt das ganze Gebiet dermaßen von Mücken, daß selbst Wälder und Moosebeer es nicht aushalten können und in das Wasser flüchten; sie sind, wie in Labrador, ein Haupthinderniß für die Erjörchung.

Am Logial sind die Verhältnisse günstiger, aber da sein Gebiet kein werthvolles Pelzwerk liefert, beläuft sich kein Handelsposten dort und die Eingeborenen sind kaum mit Europäern in Verbindung gekommen, sie bleiben sich in die Helle des Erdiesel (Spermophilus ametrus) und jagen, nur mit Speeren bewaffnet, den furchtbaren braunen Sumpfbären (Ursus Richardsoni); im Winter kommt das Moosebeer herdenweise ins Thal.

Das Gebiet des Kuskegal hat seit allen Zeiten lebhaften Verkehr mit den Küsten und besitzt eine Missionstation; über eine Kette von Eiden führt eine alte Handelsstraße ins Innere. Die Eingeborenen wohnen in halb unterirdischen Erdhöhlen, sie sind weniger eifrige Jäger, als ihre Nachbarn und die Pelzhiute sind darum noch häufiger als anderswo. Der Salmenreißhuhn des Flusses ist wunderbar, aber der Concurrenz der Amerikaner hat die Eingeborenen die Nahrung etwas gekostet.

Die Bevölkerung der ganzen Division beläuft sich auf 8911, darunter nur 3 Weiße, 111 Mißlinge und über 8000 Celmos.

4) Die Alenten Division besteht aus der Südspitze von Alaska und den Inseln, welche ihre bichte Fortsetzung bilden. Alle Inseln sind reich an Gras und würden sich ohne den langen Winter vorzüglich zur Viehzucht eignen; aber den zu machen, ist kaum möglich, da in sieben Jahren nur 53 sonnige Tage beobachtet wurden. Die Einwohner sind vom Celmosstamm, aber in Sprache und Sitten eigen thümlich. Hier hat sich die Seerotte noch in ziemlicher Anzahl erhalten und wird besonders von Petkowsky aus gelöst. Der Popoff Island sind auch reiche Fischgründe, welche eine Gesellschaft für San Francisco anbaut. Stodfish und Seibut sind allenthalben gewöhnlich. Auf einzelnen Inseln, z. B. Atin, der westlichsten, gegen die Eingeborenen den Walfisch und verkaufen jährlich etwa 200 Felle; St. Paul und St. George sind wichtig durch die

berühmten Kookeries, welche jährlich 100 000 Pelzgebohen liefern.

Die Gesamtbevölkerung der Inseln beträgt gegenwärtig 2451 Seelen, darunter 82 Weiße und 479 Wilschlinge.

5) Die Kabaf Division ist längs der Küste hin sanft und flach. Vier wohnen Eskimos, welche sich namentlich vom Walfischfang ernähren; an einigen Punkten haben sich Alenten nach erbittertem Kampfe mit den Eingeborenen gesegelt. Zahlreiche Seen erleichtern die Verbindung über die Halbinsel hinüber. Hier war Kabaf schon im vorigen Jahrhundert der Hauptort des russischen Handels und der Missionäre und die Pente sind in einem ganz anderen Grade civilisirt als sonst in Alaska, sie züchten auf der Insel Kabaf Rindvieh und bauen mit Erfolg Kartoffeln und Rüben; Schafe gedeihen und liefern gute Wolle, pflanzen sich aber nur langsam fort.

Aus Coos inlet sind Indianer vom Athabaskastamm bei zur Küste vorgebrungen. Hier gilt noch das Walschgehe, ein Dentalium, das als Schmus verwendet wird. Die Indianer wohnen in Rindenhütten, für die schlimmste Winterzeit haben sie solide niedere Anbaue, in denen sie mit ihren Hunden dicht zusammengebrängt der strengen Kälte trogen. Sie haben auch keine Einbäume, sondern Rindenboote, wie andere Indianerstämme. Die zahlreichen Seen liefern ihnen auch im Winter Nahrung genug, darum kommen sie zu den Flüssen nur herunter, wenn der Königsachs (Scharvichsch) aufliegt oder wenn ein Trupp Pelzjäger in algen bidiger Verfolgung der Fische gestrandet ist. Im Gebirge ist das Wilschsch häufig und sein zottiges Fell dient als Lagerflatt.

Weiter östlich ist die ganze Küste ein mild zerrissenes

Nordgebiet mit Gletschern im Hintergrunde jeder Bucht, von denen manche bis ins Wasser hinein reichen. Tropfen sind die Berge bis zu 1000' Höhe dicht mit flattigem Nadelholz bewachsen, aber ziemlich arm an Peltithiren. Das Klima ist feucht, aber für viele europäische Produkte geeignet. Die Handelsbanten Kartoffeln, schon als die ersten Engländer und Amerikaner in das Land kamen; sie bringen sie jetzt den Weißen zum Verkauf. Die Eingeborenen haben schwere Kämpfe mit den Russen bestanden, sind aber nun friedlich. Ihre Zahl beläuft sich auf 4352, davon fast die Hälfte Eskimos und nur 34 Weiße, aber 917 Wilschlinge.

6) Die Southeastern Division bildet eine schmale Küstenzeile, der von Rechtswegen zu Weilsch Kolumbia gehört; meist bergig, dicht bewaldet, mit unzähligen durch die vorliegenden Inseln geschützten Fjorden. Die gelbe Zeder liefert ein geschätztes Schreinerholz, das schon in ziemlich Quantität exportirt wird. Kohle und Kupfer sind an verschiedenen Stellen aufgeschlossen, neuerdings auch goldhaltiger Quarz ganz in der Nähe von Sitla. Das Klima ist angenehm, aber für Ackerbau zu feucht; Kartoffeln und Gemüße gedeihen dagegen besser als in der vorigen Abtheilung. Die Bewohner sind die neuerdings durch Krause näher bekannt gewordenen Tlinkit, 6437 Seelen stark, ein kriegerischer Stamm, der den Russen viel zu schaffen machte, sich aber nun so ruhig verhält, daß die Regierung die Befragung von Sitla zurückgezogen hat. Sitla hat sich neuerdings sehr gehoben, doch beträgt die weiße Bevölkerung noch nicht über 300 Seelen. Seit der Abfassung des Petrowschen Berichtes hat sich übrigens die Minenindustrie nicht unbedeutend gehoben und damit die weiße Bevölkerung zugenommen.

Das indische Kaiserreich.

I.

Die kolonialen Vesteuerungen sind an der Tagesordnung; durch dieselben wird ein neuer Faktor in das öffentliche Leben eingeführt, der im Falle des Erfolges vielleicht ein Mittel werden kann, manche Gefahr, welche jetzt die Gesellschaft zu bedrohen scheint, noch zu beschwören. Um den richtigen Weg auf diesem Felde zu finden, giebt es wohl kein besseres Mittel, als sich die Gefahren zu Ruge zu machen, welche andere Länder bei der Organisation und der Verwaltung ihrer Kolonialreiche gemacht haben und dieselben unter Berücksichtigung von Zeit und Umständen zu verwerthen. Die Erfahrungen, die gemacht sind, kennen zu lernen, genügt es nicht, sich durch Antopie selbst einen mehr als flüchtigen Ueberblick über ein fremdes Land zu verschaffen; es gehört dazu auch ein sehr gründliches Studium der Zustände und der Geschichte ihrer Entwicklung.

Der mächtige Kolonialismus der gegenwärtigen Zeit, das indische Kaiserreich, ist in den letzten Jahren mehrfach zum Gegenstande eines solchen eingehenden Studiums gemacht worden, namentlich durch die Herren J. G. Cotton in „Colonies and Dependencies“ und Wilfried Scamen Blunt, dessen Betrachtungen zuerst in der „Fortnightly Review“ veröffentlicht wurden. Diese Arbeiten sind von ganzlich, als daß es möglich wäre, einen Auszug vom Ganzen zu geben; wir müssen uns auf einen verhältniß-

mäßig kleinen Theil beschränken und wählen dazu diejenigen Abschnitte der Arbeit Cotton's aus, in welchen von den Resultaten und der Zukunft der britischen Herrschaft in Indien die Rede ist.

Wenig ist der Gegenstand, den wir im ersten Theile dieses Aufsatze behandeln werden, ein sehr schwieriger, nicht nur wegen der Masse eines Stoffes, nicht leicht zu bewältigenden Materials, welche hierbei zu Rathe gezogen werden muß, sondern viel mehr noch, weil derselbe ganz vom subjektiven Standpunkte des Vertheilers aus — caeteris paribus — eine ganz verschiedene Beantwortung zuläßt. Diesen Schwierigkeiten gegenüber werden wir uns so viel wie möglich objektiv verhalten und mit Zurückhaltung unserer persönlichen Ansicht nur die Vortheile hervorzuheben suchen, um es dem Leser zu überlassen, die Entscheidung der Frage nach seinem eigenen Ermessen zu treffen.

Nach Cotton löst sich dieselbe in die folgende auf: Wollen die Einwohner Indiens den Engländern für ihre Gegenwart und für das, was unter ihrer Herrschaft geschahen, dankbar sein? Hieran giebt die pessimistische Partei die Antwort: Indien wird von den Engländern in ihrem eigenen Interesse ausgebeutet; die Leidhändler der herrschenden Klasse kommt nur ihre Unwissenheit gleich; das herrschende Vandalensystem ist nur eine Erpreßung, das

Rechtssystem erlaubeit Meinrid, das Land ist verarmt durch seine Ansehn, der Boden erschöpft, das Volk lebt am Rande des Hungertodes und die mit Schulden überhäufte Bevölkerung ist in fortwährender Abhängigkeit.

Auf der anderen Seite haben wir die optimistischen Ansichten der offiziellen Kreise; die Pax Britannica, welche Indien nicht nur gegen äußere Angriffe schützt, sondern auch Recht und Gesetz im Lande bewahrt und die Ruhe erhält, wird laut verkündigt; die Regierung, welche Millionen hergibt, um Hungererlöb zu lindern, um Eisenbahnen und Bewässerungsanlagen anzulegen, wird zum Himmel erhoben; wir hören auf dieser Seite von gleichmäßig fortschreitender Entwicklung, von stets zunehmender Bevölkerung. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, den Versuch zu machen, zwischen diesen entgegengesetzten Meinungen in Bezug auf Recht und Unrecht einen Ausgleich zu versuchen; die Einen müssen daran denken, daß wir mit Thatsachen zu rechnen haben und daß Indien fastlich zu England gehört, die Anderen, daß das Vertrauen auf die leitenden Personen in Indien nicht unbegrenzt sein darf und daß man dieselben dort noch schärfer im Auge fassen muß als in Europa; denn sie sind weit entfernt und unverantwortlich.

Einige der Hauptpunkte, die hier von Bedeutung sind, müssen wir etwas näher betrachten und zwar zu allererst die Frage, ob denn unter englischer Herrschaft der Zustand des Volkes ein so viel besserer geworden ist? Um hierbei billig zu sein, dürfen wir nicht die Zeit des Verfalls der Mongolenherrschaft allein im Auge fassen, sondern müssen ein Bild dessen zu geben suchen, was die einheimische Herrschaft während einer Reihe von Jahren war, und dem gegenüber das Bild einer idealen Provinz unter englischer Verwaltung stellen.

Vorher Wechsel der Dynastien, Plüthe und Verfall von Städten folgen einander mit schwindelerregender Schnelligkeit; daneben läuft seit Jahrhunderten das Leben der Handwerker, das Leben der Ackerbauer unverändert fort. Gewiß finden wir in dieser langen Zeit blutige Streitigkeiten, die vielfach ihren Ursprung in religiöser Eifer fanden, und namentlich die Mohammedaner machten sich häufig der Unabständigkeit schuldig und erregten Schätze von den unterworfenen Völkern. Wenn man aber die Sache aus einem höheren Gesichtspunkte betrachtet, kann man nicht behaupten, daß es für die große Masse einen bedeutenden Unterschied machte, ob sie von Mohammedanern oder von Hindus regiert wurde.

Wegen auch die Steuern unter der mongolischen Herrschaft drückender gewesen sein, mag man sie mit größerer Strenge eingetrieben haben, das System der Besteuerung war dasselbe, und wenn wir von dem mannigfachen Wechsel der Dynastien absehen, dürfen wir wohl annehmen, daß der Zustand des Volkes in irgend welcher Periode als typisch für die ganze Zeit der einheimischen Herrschaft angesehen werden darf.

Alle Fremden, die in älterer Zeit Indien besucht haben, berichten voll Erstaunen über die hohe Stufe, auf der das Volk stand. Von dem Standpunkte der Induktrie aus betrachtet, war die Organisation im Stande, die großen Resultate zu erzielen, die bis zum heutigen Tage bestehen; vom städtischen Standpunkte bedürftige sie die Bedürfnisse der menschlichen Natur, wenn sie dieselben auch nicht anregte; in politischer Beziehung konnte man sie nicht fortgeschritten nennen. Die vielen prächtigen Hofhaltungen gaben manche Anregung, die Künste blühten, die Städte entwickelten sich. Schätze wurden gesammelt, was nicht hätte geschehen können, wenn das Eigenthum nicht sicher gewesen wäre; man lese in alten Berichten nach, welche

ungeheurer Reichtum durch die Engländer angetroffen wurde, welche reiche Beute vorher schon indischen Eroberern zugefallen war. Hiergegen kann man allerdings anführen, daß das Zulammenströmen von Schätzen an einzelnen Stellen sehr gut von allgemeiner Armuth begleitet gewesen sein kann. Doch von solcher Armuth haben wir keinen Beweis. Wohl aber wissen wir, daß Akbar es verstanden hat, ein Einkommen von 40 000 000 Rs. St. aus einem Lande einzutreiben, dessen Oberfläche bedeutend kleiner als die des heutigen Indiens war, und unter seinen Nachfolgern nahm dasselbe noch zu. Gewiß waren es keine sanften Mittel, mit denen man dem Volke solche Schätze abpreßte, doch dasselbe war im Stande, sie Jahre lang zu liefern und erst nach dem Tode Aurangzeib's (1707) fing die Anarchie an, während welcher ebenso wie unter den ersten englischen Herrschern die indischen Schätze starken Abzug fanden. Die natürlichen Hilfsquellen aber waren vorher schon gewiß ebenso sehr entwickelt, wie sie dies jetzt sind. Die Bebauung eines so fruchtbaren Bodens mußte Ueberschüsse liefern, die aber im Lande blieben, um verschiedene Handwerke und Industrien zu nähren; nicht die Rohprodukte waren es, welche zuerst die Aufmerksamkeit erregten, sondern verschiedene Fabrikate, welche diejenigen Europas in den Schatten stellten.

Der Landbau hat seit Jahrhunderten in Indien keine Veränderung erlitten; die englischen Verbesserungen haben dem Eingeborenen keinen andern Nutzen gebracht, als hier und da eine Ausbreitung des Kartoffelbaues. Die Ackerbauer haben ihre Aufgabe auch unter einheimischer Herrschaft sehr gut verstanden; viele Bewässerungsanlagen sind muthwillig und von den durch die Engländer gemachten Anlagen haben diejenigen den besten Erfolg gehabt, welche denen der Eingeborenen nachgebildet sind.

Unglücksfälle von höherer Hand traten ebenso gut ein, wie dies jetzt noch der Fall ist; vielleicht darf man annehmen, daß Hungererlöb damals leichter getragen wurde als in unseren Tagen; dagegen kann man behaupten, daß die Könige früherer Tage eine Veranlassung des häufigeren Erscheinens einer solchen waren.

Niemals sicher ist es, daß das Land im Ganzen nie so bevölkert gewesen ist wie jetzt; ebenso sicher aber, daß einzelne Orte früher mehr Menschen ernährten als heute. Die große Verarmung, von der man jetzt zu sprechen weiß, muß wohl hauptsächlich mit dem Abbaue früher unbekannter Künster in Verbindung gebracht werden. Einen eigenthümlichen Beitrag zur Frage der Verarmung liefert das Beispiel von Oudhe. Diese Provinz wurde 1856 annektirt, weil dort eine unerträgliche, schlechte Regierung herrschte. Im folgenden Jahre brach der Aufstand aus und länger als zwölf Monate wüthete der Bürgerkrieg. Man hätte diesen unglücklichen Verhältnissen gewollt später eine schnelle Zunahme der Bevölkerung erwarten sollen, aber das Gegentheil trat ein. Die erste Volkszählung nach dem Aufstande, die 1863 stattfand, ergab aber 11 Millionen Seelen — etwa 180 Menschen auf den Quadratkilometer — eine Dichtigkeit der Bevölkerung, die in den anderen Theilen des Landes bei Weitem nicht erreicht wurde (Bengalen 146, die nordwestlichen Provinzen 145). Die zweite Volkszählung (1881) wies eine Vermehrung von etwa 200 000 Seelen, kaum 1,6 Proc. in 13 Jahren, nach, während in Britisch-Birma die Zunahme 35 Proc., in den Centralprovinzen 25 Proc. betrug. Hieraus können wir zweierlei lernen, nämlich daß eine Provinz, die erst kurz vorher von einer schlechten, einheimischen Regierung und den Greueln des Krieges erlöst war, doch noch eine sehr bedeutende Bevölkerung haben konnte, und zweitens, daß auch die Zunahme

derseits unter einer geordneten Regierung unbedeutend und wohl kaum größer als die Ausbreitung des Ackerbaues gewesen ist. In Wirklichkeit wird die Bevölkerung von Indien immer so dicht sein, wie die Verhältnisse es erlauben, d. h. wie der Laubbau es zuläßt; wo unbebaute Länder vorhanden sind, vermehrt sich die Bevölkerung schnell. Aber gerade darum, weil in früherer Zeit schon andere Erwerbszweige neben dem Ackerbau bestanden, bestand auch die Gelegenheit zu starker Vermehrung der Bevölkerung.

Seit der Einführung der englischen Herrschaft ist die centrale Regierung schwach geworden, während die ackerbauende Bevölkerung ihr Gleichgewicht zu verlieren scheint. England hat einen complicirten Staatseinkommens in der Hoffnung eingeführt, Indien damit ein kostbares Geschenk zu machen; die ersten englischen Herrscher ließen Alles ziemlich beim Alten, sie paßten sich selbst gewissermaßen ihrer Umgebung an und in ihrer Zeit war der Zustand des Volkes eigentlich ebenso wie früher, nur daß durch die Aufhebung so mancher ständischen Fesslung auch manche Gelegenheiten, Geld zu erwerben, verloren ging; doch später, in den letzten 30 Jahren, speciell seit der Regierung Lord Dalhousie's, hat man dem Volke die Segnungen der britischen Herrschaft aufzuzwingen und nur der Aufstand hat hierin einige Unterbrechung gebracht.

Wenn auch die Folgen hiervon überall sichtbar sind, so treten sie doch ganz besonders bei den Ackerbauern sehr klar und deutlich hervor. Der Anschlag der Steuern geschieht nach einer genauen Durchschnittsberechnung und kann, wenn man die Steigerung der Preise berücksichtigt, nicht einmal hoch genannt werden. Er wird für viele Jahre vorwärts festgesetzt und dies taugt nicht für den Eingeborenen, der es nicht versteht, den Ueberschuß der guten Jahre für die schlechten zu bewahren und immerwährend in den Händen der Buchhalter sich befindet. Dies sind die einzigen Personen, welche von dem niedrigen Steuerfusse, der aber streng eingetrieben wird, Vortheil ziehen, eine Folge der Anwendung eines niedrigen Steuerfusses und eines „kurzen Rechtes“. Allerdings hat die Regierung die Nachtheile, die hiermit verbunden sind, erkannt und es werden Maßregeln zur Abhilfe erwoogen; man will erstens den Ackerbauer durch ein Gesetz hinsichtlich „Schulden und Pfändung“ zu schützen suchen, zweitens die Steuereinnahmer ermächtigen, Aufschub und selbst Nachlaß von Steuern zu bewilligen, und drittens endlich ländliche Kreditbanken unter dem Schutze der Regierung errichten; gewiß würden diese Maßregeln Segen bringen, ob sie aber das einmal gestörte Gleichgewicht des Landes wieder herzustellen im Stande wären, ist eine andere Frage. Trägt man, ob der Reichthum Indiens zugenommen hat, so kommt man zu folgenden Schlüsselfolgerungen. Gewiß ist (wie schon erwähnt) die Zahl der Bevölkerung größer als je vorher, was sich einmal durch Ausbreitung des Ackerbaues, dann durch den Schatz, den die englische Herrschaft gewährt, leicht erklärt; hieraus

folgt aber noch nicht, daß der allgemeine Wohlstand zugenommen hat, denn weder führen die niedrigen Klassen ein besseres Leben als früher, noch ist ein anfichtlicher Theil des Volkes vom Betriebe des Ackerbaues abgezogen worden. Versene Autoritäten gehen selbst so weit, anzunehmen, daß der Zustand der niedrigen Klassen unter englischer Herrschaft schlechter geworden sei; Dr. W. Hunter behauptet, daß 40 Millionen Menschen „mit ungenügender Nahrung die Weise durchs Leben machen“. Vieleicht kann dem abgeholfen werden, wenn andere Erwerbszweige eröffnet und der Druck auf den Ackerbau vermindert wird. Allerdings besteht in verschiedenen Theilen von Indien ein Ueberschuß, doch die Frage ist, wer die Vortheile bestellen direct genießt. Der Staat eignet sich einen Theil derselben unter verschiedenen Formen zu — sei es als Abgabe von der Ernte, sei es als Steuer auf die Ausfuhr von Reis; ferner wird ein Theil des Ueberschusses durch die Eigenthümer gerettet und endlich kann ein Theil dem Ackerbauer selbst zu Gute kommen. Letzteres mag in Viraah und einem Theile Bengals der Fall sein; der Ackerbauer lebt hier in verhältnißmäßig gerade so günstigen Verhältnissen, wie die Bauern in irgend einem Theile von Europa; endlich kann ein Theil des Ueberschusses in die Hände der Buchhalter kommen. Wie dies aber auch sein mag, es liegt auf der Hand, daß früher der ganze Ueberschuß im Lande blieb und für die Forderungen verwendet wurde, dabei aber auch der eigenen Industrie zu Gute kam, während jetzt ein großer Theil aus dem Lande geht und der Ackerbauer seinen Ueberschuß gegen englische Waaren verlor.

In den letzten 40 Jahren hat Indien für 400 Millionen Pfund englische Baumwollensmoaren und 300 Millionen Silbergeld absorbirt. Mit Bezug auf das letzte Ueberschlag darf man jedoch nicht übersehen, daß die Ueberschüsse früher viel geringer als jetzt waren, weil sie größtentheils erst durch die von der britischen Herrschaft verschaffte Sicherheit und durch die große Thätigkeit des heutigen Handels entstanden sind, wozu natürlich die verbesserten Transportmittel das ihrige beitragen; ersahrungsmäßig ist eine reiche Ernte nur dann ein Segen, wenn Abzug für dieselbe besteht; wo er fehlt, wird sie eher zum Fluche. Was die nicht landbauenden Klassen betrifft, so müssen wir einräumen, daß ihr Zustand unter der englischen Herrschaft nicht verbessert worden ist. Der Zustand der Weber hat sich entschieden verschlechtert, mit ihnen find die Färber zurückgegangen, auch andere Handwerker haben durch den Untergang der Höfe und die europäische Konkurrenz gelitten; dies muß theilweise nicht nur als Verlust für die nationale Industrie, sondern auch für die Kunst im Allgemeinen betrachtet werden. So Manches, was Werth hatte, ist vergangen worden und jedenfalls kann ein in Bezug auf seine Manufaktur auf England, denn es seine Rohprodukte liefert, angewiesenes Indien kein angenehmer Anblick für den Freund der Landes sein.

Kürzere Mittheilungen.

Das Anwachsen der Bevölkerung Jerusalems.

Der „Warte des Tempels“ (1886, Nr. 28) wird aus Jerusalem vom 25. Juni geschrieben: „Jeder, der Jerusalem in den letzten paar Jahren gesehen, ist überrascht von der Vergößerung und Verschönerung, welche diese Stadt in den

letzten zwei Decennien erfahren hat, indem sich außerordentlich alten schmuggigen und unweglamen Stadt ein Vorstadt erhob, die an Ausdehnung der alten Stadt nicht nachsteht und sich vor ihr durch biblische Bauten, Kleinlichkeit und frische Lust auszeichnet. Diesen Auffassung verbannt aber die heilige Stadt nicht dem Umstande, daß sie für irgend

einen materiellen Umlauf eine günstige Gelegenheit darbiete, vielmehr ist das Urtheil eines Juden ganz richtig, welcher sagte: „Jerusalem ist gut zu beten, aber nicht für Gelüste zu machen.“ Auch ist die Vorstadt hauptsächlich mit Juden bevölkert, die theils in belebten einzelnen Wohnhäusern, theils in für sich abgeschlossenen Kolonien zu Hunderten beisammen wohnen. Allerdings sind auch in der Vorstadt Mosagins, Tofanen, Gashdier, Solvander, Schulen und Konulate erbaut worden, bilden aber doch gegenüber der jüdischen Bevölkerung den kleinsten Theil. Unzweifelhaft ist die Zunahme der jüdischen Einwohnerzahl gesunken, den bekannten europäischen Judenverfolgungen zumuthen, doch gibt es auch viele reiche, alte Juden, die ihren Wohlstand hierher verlegt, um ihre Tage im Lande ihrer Väter zu beschließen und in heiliger Erde begraben zu werden.

Um für die Seelenzahl der Bevölkerung einen Anhalt zu bekommen, war ich bemüht, Grundangaben bei den verschiedenen Religionsgenossenschaften einzutreiben, die auch bereitwillig gegeben wurden und wohl nicht viel von der Wahrheit abweichen werden. Nur bei den Juden wollte es mir scheitern, doch sie aus politischen Gründen geneigt waren, lieber zu niedriger als zu hoch zu greifen. Nach diesen Angaben beiträgt sich die Bevölkerungsanzahl folgendermaßen:

Juden, Mischkenaim und Sephardim zusammen	20 000
Muslimen	5 600
Christen und zwar	
Griechen	4 600
Katholiken	2 100
Protestanten	850
Armenier	850
Kopten	85
Unitar Katholiken	70
Aethiopier	56
Syrer	40

Zusammen 33 851.

Hierzu am bemerkt werden, daß früher die Zahl der Muslimen auf 9000 angegeben wurde, so daß also die mohammedanische Bevölkerung in einer merklichen Abnahme begriffen ist. Die christliche Bevölkerung besteht dem größten Theil nach aus Eingeborenen, doch kommt bei den Katholiken eine beträchtliche Anzahl von temporäre anstößigen Mönchen und Nonnen in Betracht, die in den letzten Jahren sich entschieden vermehrt haben. Die Abessinier von schwarzem Farbton kommen und gehen und sind als Wächter, weil sie mit den Arabern nicht fraternisiren, sehr beliebt. Die Protestanten sind zum größten Theile Europäer, Engländer und Deutsche, die förmlich im Dienste der englischen Mission oder auch in derselben in Beziehung stehen, oder auch wie die Tempelritter selber selbständig einen Missionzweck verfolgen, sich aber grundsätzlich des Proselytenmachens enthalten.

Obige Bevölkerungsliste kann keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit machen, da es im Osmantumreich an statistischen Tabellen über die Bevölkerung fehlt; jedenfalls dringt nichts hiervon in die Oeffentlichkeit. Dennoch werden die angeführten Zahlen nicht weit von der Wirklichkeit abweichen, und im Ganzen wird die Seelenzahl der Bevölkerung eher größer sein, als sie sich nach unserer Liste berechnet. Wenn man sich auf die Stimmen mancher Leute, die sich hören lassen, verlassen könnte, so dürfte die Einwohnerzahl Jerusalems sich auf 40 000 oder gar 50 000 belaufen, da sich aber im Volksmunde die Zahlen gewöhnlich zu erhöhen pflegen, so wird man der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man die Seelenzahl Jerusalems auf die Summe von 35 000 ansetzt. Was den immer noch lebhaften Handel betrifft, so fällt es in Jerusalem gewandert noch im Schatten begriffen, was auch durch die hohen Preise der Baustoffe bestätigt wird, die bis heute noch eher im Steigen als im Fallen begriffen sind.

Scratchley über Britisch-Neu-Guinea.

Der zum ersten Oberkommissar über das englische Neu-Guinea ernannte General-Major Sir Peter Scratchley reiste am 3. December 1885 am Samstags. Die von ihm gesammelten Notizen über Neu-Guinea hat sein Privatsekretär Hr. W. Semour fort geordnet und veröffentlicht. Wir entnehmen daraus das Folgende.

Mit Aufsammlung einiger Theile der Nordküste wird das ganze Küstenland des unter englischer Obhut stehenden Neu-Guinea von Eingeborenen bewohnt. Im Westen und Nordwesten, d. i. vom 14° 33' südl. Br. und 143° 15' östl. L. bis zum 14° 30' südl. Br. und 147° 30' östl. L., sind sie sehr zahlreich. Der Boden ist hier an manchen Stellen außerordentlich fruchtbar. Der in großer Menge producirte Sago bildet einen wichtigen Handelsartikel und wird von den an der Südküste bis 14° 30' südl. Br. und 147° 30' östl. L. hin wohnenden Eingeborenen gegen von ihnen verfertigte Gegenstände eingetauscht. Sir Peter Scratchley sah von Port Moresby 19° 27' südl. Br. und 147° 7' östl. v. Br.) aus eine große Handelsexpedition abgehen, welche aus ihren aus einer Anzahl zusammengebrachter Canoes bestehenden Fahrzeugen, Lalotais genannt, 20 000 Stüd Töpferwaare verladen hatte, wofür sie gegen 1500 Tonnen Sago zurück zu bringen gedachte.

Die Eingeborenen, welche am Hall Sound bis Kerepuna in 10° 5' südl. Br. und 147° 30' östl. L. Br. nicht nur die Küste, sondern auch landwirthschafts das Hochland und dessen Thäler bewohnen, sind nicht minder zahlreich und dabei fruchtbar. Sie folgen bei ihren landlichen Arbeiten gern und willig den Anweisungen und Belehrungen der Missionäre. Es gilt dies namentlich von den Bewohnern der fruchtbarsten Distrikte hinter Kapapasa 19° 30' südl. Br. und 147° 30' östl. L. Br., Gula 10° 5' südl. Br. und 147° 45' östl. L. Br. und Kerepuna. Dem Eingange der Missionäre W. W. Lawes und J. Chalmers ist es zu verdanken, daß man sich jetzt von irgend einem Punkte der Küste zwischen Port Moresby und Gula aus in größter Sicherheit und Unbetheilung 50 engl. Meilen weit ins Innere wagen kann. Deshalb von Kerepuna übersticht sich der Charakter der ebenfalls zahlreichen Eingeborenen. Sie sind äußerlich schön gebaut, aber es weicht ihnen eine unabweisliche Stupidität an. Zwischen der Drangirai-Bai (10° 30' südl. Br. und 149° 35' östl. L. Br.) und dem Orlage (10° 13' südl. Br. und 149° 55' östl. L. Br.) liegt die Region des Kannibalsimus der schlimmsten Art.

Ueber die zum Theil in großen Dörfern wohnenden Eingeborenen an der Nordküste weiß man zur Zeit nicht viel. Sie sind sehr, aber doch nicht gerade fruchtbar geküßt. Die Inseln im Bouia-Buchel und in der T'Entereau-Gruppe sind mit verdrängten Kannibalen dicht bevölkert, und man muß die größte Vorsicht gegen sie beobachten. Die Verdrängtheit der Dialekte bildet ein großes Hinderniß im Verkehr mit den Eingeborenen, denn nicht allein in jedem Distrikte, sondern auch in jedem Dorfe wird ein anderer gesprochen. Nur der Wom-Dialekt ist in dem ganzen Distrikte von Port Moresby bis Kapapasa allgemein.

Die Eingeborenen sind keine Romanen. Sie leben meistens von Vegetabilien und sind dadurch an Mischbau angewiesen, welcher gewöhnlich von den Frauen mit großer Thätigkeit betrieben wird. Ihre Hausnutzung besteht in Hams, Vautanen, Bataten, Taro, Kokosnüssen, Jambrosen, Brotfrüchten und Fischen. Was den Landbesitz anlangt, so ist die Abnahme, daß ähnlich wie auf Neu-Seeland, der Grund und Boden dem ganzen Stamme gehört, unrichtig. Er beruht vielmehr auf Privatbesitz. Das Land in seinen Theilen ist das Eigentum von Gruppen von Individuen, welche zu einander in Blutsverwandtschaft stehen. Die Zahl derselben wechselt natürlich, je nach den Geburten und Todesfällen. Sie kann sich auf ein einziges Individuum vermindern oder auch be-
trächtlich vermehrt haben. Jede einzelne dieser Gruppen

familien hat ein unbeschränktes Anrecht an dem ihrem Verwandtschaftsgrade gebührenden Lohne, welches nie, im Genuß oder getheilt, ohne die Einwilligung sämmtlicher Mitglieder veräußert werden darf. Der Kaufpreis wird unter Alle vertheilt. Dieses individuelle Eigenthumsrecht ist ein sehr ausgebreitetes und erstreckt sich sogar auf einzelne Bäume, deren Früchte u. s. w. Die Pflanzlinge der Stämme haben bei diesen Verhältnissen keinen Einfluß, es sei denn, daß das betreffende Land ihrer Verwandtschaft angehört. Es ist eine seltene Ausnahme, daß ein Pflanzling hart und mächtig genug ist, um über Land seines Gebietes frei zu verfügen.

Der Papua-Golf, bemerkt Sir Scratchley, ist in hohem Grade ungesund und gefährlich. Da das Wasser in Folge der beständig rollenden See immer trübe ist, so find die vielen Risse darin nicht sichtbar, dazu kommt, daß auf mehrere Kilometer von der Küste oft kaum zwei Faden Tiefe angetroffen werden. An Küsten fehlt es nicht; das ganze Gebiet des englischen Neu-Guinea, mit Ausnahme des Districtes um Port Moresby, ist gut bewässert. Die bedeutendsten Flüsse — unter diesen der Miu mit seinen vielen Nebenflüssen an erster Stelle — liegen auf der Westseite des Papua-Golfes und entspringen die dortige große Ebene. Die Mündungen sind, ähnlich wie in Australien, häufig verändert. An den zahlreichen Flüssen im Südosten breitet sich fruchtbarer Boden aus; sie haben aber, da das Land, nur einen kurzen Lauf und halten mit denen im Westen keinen Vergleich aus. In der Milne-Bai (10° 17' süd. Br. und 156° 55' östl. L. Gr.) entspringt Sir Scratchley zwei bisher unbekannte Flüsse und erstreckt sie. Der eine, von den Eingeborenen Dapadaba genannt, mündet an der Nordostküste der Bai, hat eine Tiefe von 8 bis 12 Fuß und kann mit kleinen Dampfern befahren werden. Die Ufer sind steil und abfälliger und mit Nussbäumen und reicher Vegetation bedeckt. Die Mündung wird durch eine Barre versperrt. Der zweite Fluß, welchen die Eingeborenen Padara heißen, ist der bedeutendste. Er hat eine Tiefe von 12 bis 16 Fuß und scheint weit aus dem Innern der Insel herzukommen. Seine Mündung bildet mehrere Delta's. Das Land zu Seiten seiner Ufer ist hoch und sehr fruchtbar, die reiche Vegetation tropisch. Die dortigen zahlreichen Eingeborenen sind freundlich gesinnt.

Ueber das Klima, welchem Sir Scratchley zum Opfer fiel, spricht er sich dahin aus: „Es entzückt (overrates) in hohem Grade, und Europäer sind nicht im Stande, in der Sommerzeit viel Arbeit zu verrichten. Das Sumpffieber mit häufig schümeligen Ausgüssen greift überall. Es ist möglich, daß, ähnlich wie im Norden von Neu-Seeland, sich der feuchtigkeithaltige Charakter des Klimas in dem Maße ändern werde, wie das Land von Europäern unter Kultur gebracht wird.“ Dem gegenüber heißt es der Missionar W. G. Lovers, wohl der gründlichste Kenner des südöstlichen Neu-Guinea, für sehr fraglich, ob das dortige blos Klima eine europäische Ansiedelung überhaupt zulassen werde.

H. Gr.

R. von den Steinen's Schingo-Expedition.

In reicher Ausstattung ist jetzt das lange erwartete Werk des Dr. med. Karl von den Steinen über seine Schingo-Expedition des Jahres 1884 erschienen, das als eine der hervorragendsten Reichsforschungen unserer Zeit insofern bezeichnet werden darf, als es sowohl die Geographie, als auch die Ethnographie Südamerikas ganz bedeutend fördert. Sein voller Titel lautet: „Durch Central-Brasilien. Expedition zur Erkundung des Schingo im Jahre 1884.“ Von Karl von den Steinen, Dr. med. Mit über 100 Text- und Separatabbildn. von Wilhelm von den Steinen, 12 Separatabbildn. von Johannes Gehrig, einer Specialkarte des Schingo-Stromes von Dr. Otto Klaus, einer ethnographischen Kartenfolge und einer Uebersichtskarte. Leipzig, J. A. Brockhaus. 1886.*

Es sei daran erinnert, daß zwei Mitglieder der Expedition, der Arzt Dr. Karl von den Steinen, der Verfasser des vorliegenden Buches, und Dr. Klaus, Musiker von Joch, an der deutschen Südpolar-Expedition nach Süd-Georgien theilgenommen hatten und von dort im September 1883 in Montevideo eintrafen, wo der Vetter des erstern, der Major Wilhelm von den Steinen, sie bereit erwartete. Derselbe hatte die nöthigen Instrumente von Deutschland mitgebracht und sich im Gebrauch derselben auf der Hamburger Gewerbe unter Prof. Neumann's Leitung eingeübt. Auf dem Paraguay begaben sie sich nach Guayabá, der Hauptstadt der Provinz Mato Grosso, deren Präsident, Baron v. Datow, mit großer Bereitwilligkeit auf ihre Wünsche einging, wie denn auch Seitens der brasilianischen Regierung ihnen eine militärische Begleitmannschaft gestellt wurde.

So reisten sie Ende Mai 1884 von Guayabá nach Norden mit etwas östlicher Abweichung ab, bezielten dieselbe Richtung im Wesentlichen bei, gelangten zu einem linken Zuflusse des genannten Schingo, dem Tamintotola, auf welchem sie sich am 26. Juli in acht selbsthergestellten Hinduenkano's einschifften, und durchdrangen nun auf jenem Westflusse und dem Schingo so recht das unbekannte Innere Brasiliens. Am 13. October erreichten sie die Indianeruntertaffung Pirantagana (4° 5, 1'), den obersten Punkt am Strome, bis wohin im Jahre 1843 Prinz Robolt von Preußen vorgedrungen war — ein merkwürdiger Zufall, daß es geschah, daß alle Pioniere dieses Stromes Deutsche gewesen sind: zuerst der Hofmarschall v. Land, der um 1750 den Schingo eine Strecke ausmüßte gelassen ist, dann Prinz Robolt 1843, schließlich 1884 die Herren von den Steinen und Klaus, die dann endlich gleiche gründliche Arbeit gemacht haben. Erst am 15. October trafen sie auf den ersten Brasilianer, deren Leuten sie bald hinter Guayabá vier mehr als vier Monaten verlassen hatten, und hörten nun zum ersten Male kaum 9 Breitengrade von der Mündung des sich durch mehr als 12 Breitengrade hinziehenden Stromes den Namen Schingo, welchen die unterworf' angetroffenen Indianer nicht kannten. Gegen Ende October befanden sie sich in Pará wieder im Bereiche der Civilisation, in welchen sie glänzend ihre sämmtlichen Aufzeichnungen, Beobachtungen, Skizzen, die jetzt im Berliner Museum für Völkerkunde befundliche ethnologische Sammlung u. s. w. gerettet hatten.

Während dieser denkwürdigen, fast säkularmonatlichen Reise sind sie mit fünf verschiedenen Indianerstämmen, den Bakairi, Anghenó, Traumai, Supá und Yuruma, zusammengetroffen, wobei es aber nur ein einziges Mal zu einem feindlichen Zusammenstoße (mit den Traumai) gekommen ist, Unendlich häufig gefaßt ist in jenen Genden die Bevölkerung; nach genauer Berechnung haben die Forscher im Genuß gesehen: 217 Männer, 163 Frauen, 124 Kinder, zumalmen 664 Individuen. Da aber wiederholt Frauen und Kinder nicht sichtbar waren, so geben obige Zahlen kein richtiges Bild von der Vertheilung der Geschlechter und dem Nachwuchs und es müssen einige Zahlen abgezogen werden; es ergeben sich dann 36 Proc. Männer, 35,5 Proc. Frauen, also in gleichem Verhältnisse, und nur 28,1 Proc. Kinder (bis etwa zu 15 Jahren), während Europa im Mittel 33 Proc. Kinder hat. Zwischen 13½, und 12½° süd. Br. traf man nur vier Dörfer der Bakairi, dann unter 12° 20' einige Anghenó, nördlich von 12° ein Dorf der Traumai, zwischen 11½, und 11° die Supá und Maniitau und dann erst wieder — der Fluß durchdringt hier eine gebirgige Zone — unter 8½, das erste Dorf der Yuruma, bei 7° das zweite, südlich von 5½, das dritte, und je ½° weiter das vierte und fünfte. Die Yuruma sind die einzigen portugiesisch sprechenden Indianer, welche beim Einströmen getroffen wurden; es scheint, als ob sie seit einigen Generationen auf einer Wanderschaft auswärts begriffen sind, von der Civilisation zu entfernen und ihre Freiheit sich zu bewahren. Im 17. und 18. Jahrhundert bildeten sie das Hauptobject der Bekehrung zum Christenthume

in den unteren Wäldern, während Prinz Adalbert sie auf dem 3. und am Beginn des 4. Breitengrades concentrirt fand.

Der wissenschaftlich wertvollsten Theil des Buches bilden die sechs letzten linguistischen Kapitel. Das Hauptresultat der betreffenden Studien von den Steinen's, das lebhafteste Ergebniss seiner Reise ist der Nachweis, dass die Balsari, dieselben im Herzen Südamerikas anässliche Völker, Kariben sind, die man bisher nur nördlich vom Amazonenstrom gefunden hat. Auch ihnen aber weist Steinen noch von zwei anderen Stämmen südlich des Amazonas die Zugehörigkeit zu den Kariben nach, von den Pimenteira, die weit nördlich zu den Balsari, zwischen den Flüssen S. Francisco und Paranaíba, und von den Valmello's, die ebenso weit westlich, im Quellgebiete des Madeira, liegen. Zwischen diesen Stämmen, nämlich, nördlich, westlich und besonders nordwestlich, von Selvidin bis Venezuela hin und bis in die Provinz Mato Grosso hineinreichend, wohnen jetzt andere, welche Steinen nach einem, in deren Sprachen oft vorkommenden Präfix als die *Au*-Stämme zusammenfasst und für deren ursprüngliche Heimath er die centrale Hochebene Südamerikas hält. Von dort breiteten sich dieselben weit nach Norden aus, und mit ihnen in naher Verührung stehend, wenn nicht verwandten Akaui waren einst das herrschende Volk im heutigen Venezuela und auf den kleinen Antillen. Das ist die erste geistliche Epoche, die sich aus sprachlichen Gründen und solchen der geographischen Verbreitung der Stämme, sowie aus einzelnen Uebersetzungen noch erschließen lässt.

Später erwarben die Kariben, deren Urheimath südlich vom Amazonas, etwa im Quellgebiete des Madeira und des Tapajós zu suchen ist (wo die Balsari ihr Refugium bilden), drangen nach Norden vor in das nördlich vom Ama-

zonenstrom gelegene Gebiet der Au und Akaui, welche, wie ein Blick auf die beigezeichnete ethnologische Karte zeigt, nach Osten und Westen vor ihnen zurückwichen, und eroberten die Antillen, während zum Theil gleichzeitig mit ihnen auch die Taupis nach Norden vordrangen. Dann erst erschienen die Europäer auf dem Schauplatz.

Es ist in der That überraschend, wie die Sprache jenes kleinen, noch keine 250 Seelen umfassenden Stammes der Balsari, welcher noch keine Metalle, keine Hunde, keine bebaubaren Gebirge, keine Bananen kennt und noch in der ersten Steingetzeit lebt, dem scharfsinnigen Forscher die Mittel an die Hand gegeben hat, die früheren Wanderungen der südamerikanischen Indianer anschaulich und einiges Licht in das herrschende Wirrwarr zu bringen. Nur die Sprachvergleichung lieferte ihm zuverlässige Anhaltspunkte, um verwandte und nicht verwandte Völkerrassen abzugrenzen; weder anthropologische, noch ethnologische Daten sind bisher in genügender Menge gesammelt, um das anzuführen. Um so eindringlicher mahnt von den Steinen daran (S. 328), jene Gebiete am oberen Schingu und seinen Nebenflüssen, deren Bewohner noch ihren Urzustand bewahrt haben, so rasch und so vollständig als möglich zu erforschen, ehe die vorrückende Civilisation dort alles gleich macht.

K. von den Steinen's Buch ist mit prächtigem Humor geschrieben, die Schilderung des Lebens in Guayabá (Kap. 5 und 6) ist von übermächtiger Komik und größter Lebenswahrheit, ein wahres Kabinettstück. Diese Seite tritt dann freilich in der tagebuchartigen Schilderung der Stromfahrt mehr zurück, als in den letzten Kapiteln ganz dem wissenschaftlichen Grunde zu weichen. Das ganze Werk mit seiner schönen Ausstattung ist ein höchst wichtiger und werthvoller Zuwachs unserer Reiseleiteratur.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Der „Völkischen Zeitung“ vom 24. Juli 1886 wird aus der sächsischen Oberlausitz geschrieben, daß nach den Ergebnissen der letzten Volkszählung die Wendische Bevölkerung in Sachsen nicht, wie behauptet wird, zu-, sondern abgenommen habe. Nach einer Mittheilung der „Baupreuer Nachrichten“ ist eine ganze Reihe früher rein wendischer Dörfer an der Sprachgrenze, namentlich bei Lübben, Büschowwerda und Kamens, deutsch geworden, z. B. Gummowitz, Lautitz, Grube, Ilwürde, Schmüllin, Demitz, Thumitz, Jesau, Verndorff und Andere. In 15 Dörfern, die früher ganz wendisch waren, bilden die Deutschen heute die Mehrheit. Kein wendischer Dörfchen giebt es noch der Volkszählung nur noch vier. In 110 wendischen Dörfern bilden die Deutschen 20 bis 50 Proc., in 63 Dörfern 11 bis 20 Proc., und in 81 wendischen Dörfern 1 bis 10 Proc. der Bevölkerung.

— Die von Halbert und Fabricius 1884 in den Trümmern von Gortzen auf Krete gefundene Inschrift erweist sich, obwohl die Deutung noch nicht ganz gelungen ist, als einer der wertvollsten Funde der Krezeit. Im ältesten Dorieth, enthält der bis jetzt bekannt gewordene Theil die geistlichen Bestimmungen über die Sklaverei, über die Befreiung von Mann und Weib, über Scheidung und das Recht geschiedener Frauen, über Erbschaft, Vererbung und dgl., und giebt uns einen genauen Einblick in die Sitten und Gebräuche der uralten doriethischen Gemeinwesen, von welchem Völkern die Grundlagen ihrer Gesetzgebung entlehnte.

Die Inschrift befand sich an der Innenwand eines Gebäudes archaischer Konstruktion, unmittelbar in die obere Cement zusammengefügt Blöcke eingekauert; sie stammt spätestens aus der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, also aus der Zeit des Solon.

Die Frage „Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordbaltischen Ländern?“ behandelt Georg Jacob soeben in einer Broschüre von 41 Seiten (Leipzig, Georg Böhm), indem er die einschlägigen orientalischen Geographen und Naturforscher dabei in größter Vollständigkeit als seine Vorgänger heranzieht. Er erörtert nach einander folgende Exportwaaren des Nordens: Elfenbein, Mammuthschädel, lebendes Vieh, Felle vom Fuchs, Zobel, Hermelin, Biber, Erbsbär, Biber und Hasen, Leder, Bauschafelle und Fischhäute, Fingerringe, Waare, Kinde (auch Holz) von Birke und Weissapfel, Felsensilber, Getreide, Wein, Wein, der aber nur in geringer Menge nach Aegypten ausgeführt wurde, Edelmetalle (Gold, Silber, Kupfer, Blei), Waffen, wie Schwerter, Panzer, Pfeile und Feilmützen.

Asien.

— Die „Sibirische Zeitung“ meldet: Die amerikanischen Reisenden Kennan und Hancock, welche Sibiriens besucht haben, sind nach Tomsk zurückgekehrt. Sie haben insbesondere einigen Seiten des Lebens in Sibirien ihre Aufmerksamkeit geschenkt, der Verbräunung, dem Geringfügigen, der Wüste u. a. Sie reisen auf der großen Fernstraße bis Nerzhinsk

und belichten auf dem nächsten Winnsinf. Trost hat eine große Sammlung (an 400) stürlicher Ansichten bei sich. Die Reklute der Weie werden im „Century Magazine“ veröffentlicht werden und dann gesammelt in Buchform erscheinen. Die Reklute der „Century Magazine“ hat bereits 40.000 Dollars für die Abbildungen zu jenen Reiterkämpfern bestimmt. — Späteren Nachrichten zu Folge hat die Reklute am 7. (19.) März in St. Petersburg eingetroffen, von hier geht Renan nach der Wolga, Trost nach America.

— Ueber die Flora der Comandanten-Inseln (siehe „Globus“ Bd. 48, S. 95) machte Professor Kellmann zu Uvala einige Mittheilungen, von denen wir einiges dem „Bot. Centralbl.“ entlehnen. Die Phytonomie der Vegetation stimmt mit denjenigen der Grassarten von Kamtschatka am meisten überein, wie sie Grisebach beschreibt. Vorherrschend sind die Stauden; Sträucher oder krautartige Bäume finden sich hier und da eingestreut, sind aber sehr niedrig und oft unter den dicht gedrängten, nicht selten Raumeshöbe erreichenden Kräutern nicht sichtbar. Am höchsten sind die Compositen und Tolwegewächse. Die Polargewächse sind durch Sorbus amurensifolia (hollunderblättrige Uebereiche), Rhododendron chrysanthum und Salix arctica vertreten. Das Innere des Landes stellt dagegen ein mit Bryanthum Gmelini, Cassiope lycopodioides, Arctostaphylos alpinus, etc. bewachsenes heideähnliches Hochplateau dar. In entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht stellt sich die Flora der Comandanten-Inseln einmal als solchen Arten zusammen, welche sich in der jetzigen arktischen Gebiete nicht finden, oder wenigstens nicht zu den Charakterpflanzen desselben gezählt werden können, vielmehr in ihrer Mehrzahl auf die Inseln und Küsten des nördlichen Stills Meeres beschränkt sind. Kellmann betrachtet sie als arktotertiäre Arten, von denen wahrscheinlich mehrere früher eine weit größere Verbreitung gehabt haben. Ein anderer kleinerer Theil der Flora wird jedoch von Arten gebildet, welche entsprechend jeder jetzigen Verbreitung als arkt., subalpine aufgefaßt werden können. — Die Comandanten-Inseln bilden, nebst den übrigen Klüften ein Gebiet, das drei Florenzgebiete, nämlich das arktische, das mandchurisch-japanische und das Gebiet des pacifischen Nordamerica verbindet, das aber mit jenem weniger verwandt ist, als mit diesen beiden, deren nördliche Partien es bildet.

— Von Ebers' und Guthe's Prachtwerke „Palästina in Bild und Wort“ (Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt; vergl. „Globus“, Bd. 49, S. 368) liegen zehn neue Hefte (Lieferung 6 bis 15) vor, welche die Schilderung Jerusalems zu Ende führen, und diejenige von Betlehem und dem nördlichen Judea beginnen. Mit hundertogen Fäden aus Gasse durch die archaischen Ruinen des Jerusalems führt, des Juden, Griechen wie Mohammedaner gleich heiligen Tempelplazes und seine Geschichte, zu den Stadtmauern, dem Dergeme mit den Gräbern an seinem Fuße und dem Garten Gethsemane, schließlich zu den Brunnen und Cisternen in der Stadt und ihrer Umgebung, die für das durstige Land (im Jahre 1851 durchschnittlich nicht mehr als 0,18 m Regen) von so einschneidender Bedeutung sind. Es ist zu bekannt, daß bei den vielen Belagerungen, welche die heilige Stadt zu erdulden hatte, die feindlichen Heere außerhalb der Mauern stets an Wassermangel litten, während die Belagerten reichlich mit Getränk versehen waren. — Dann folgt die Beschreibung von Betlehem, der Salomonskirche, der Höhle Kallan, des Frankenberges u. s. w., und über das wunderbare Höhlenloos der Frau Saba gelangen wir an das Nordende des Toten Meeres und den durch die Legende geheiligten Unterlauf des Jordan. Eine Fülle trefflicher Illustrationen veranschaulicht die eingehend geschilderten Bauwerke und Landschaften, wie nicht minder das heutige Menschenleben im Hebräer Lande; auch die Flora findet in denselben vielfach Beachtung.

— Es ist in diesen Blättern schon wiederholt (vergl. Bd. 47, S. 269 und 366; Bd. 48, S. 79 und Bd. 49,

S. 223) von den überreichen Goldwäshen an der Schellung berichtet worden. Die letzten Nachrichten von da lauten nicht erfreulich. Von Blagoweschtschensk wird am 1. Januar 1889 telegraphirt: In den Goldwäshen von Schellung herrscht große Unordnung und Todtschlag. Die Lage der Händler ist eine trostlose. Der chinesische General hat den Bewohnern befohlen erklärt, daß sie bis zum 4. Januar die Goldwäshereien räumen müßten. Die chinesischen Goldwäsher sind vollständig bemessen und haben die russischen Arbeiter gebeten, ihrer Vertheidigung nicht entgegen zu wirken. Die Russen fürchten sich vor der Verantwortung und bemühen sich, sich nicht hinein zu mischen, allein die bedrängnisvolle Lage zwingt sie, sich zu vertheidigen. Morgen rückt aus Blagoweschtschensk eine Cotonie Kolaken nach Jznaschinsk für den Fall etwaiger Unordnungen dorthin. — Aus Kertschinsk wird am 5. Februar mitgeteilt: An der Schellung sind innerhalb zweier Jahre 500 Pud (1 Pud = 16 kg, folglich 500 Pud = 9000 kg) Gold gewonnen worden; das Gold wurde nach China geschafft. Im Herbst hinderte das Wasser an der Arbeit, im Winter war die Kustebene reichlicher. Das Verbot, Getreide und Fleisch an die Schellung zu führen, wurde durch Schmuggel umgangen. Die Gefahr, durch die Arbeiter brannt zu werden, hinderte die benachbarten Landbewohner, Handel zu treiben. Im December wurde das Verbot aufgehoben. Klein das Gerüchten einer chinesischen Militärabtheilung an der Schellung brachte den Händlern große Verluste; von ungefähr 4000 Goldschürfern rückten sich mehr als die Hälfte in die nachgelassenen Verlor; es blieben etwa 500 chinesisch und 500 russische Händlinge. Die Russen sind von den Chinesen aufgetrieben worden und beschäftigen sich gemeinschaftlich mit jenen mit ihrem Verbanne. Gewegen dem Militär Widerstand zu leisten. Die chinesische Militärabtheilung zählt nicht mehr als 500 Mann, das werden noch 500 Mann mit Kanonen erwartet. — Aus Kertschinsk wird am 11. Januar telegraphirt: Die russische Soldaten haben das Winterlager an der Schellung in Brand gesetzt. Bei Jznaschinsk haben sie auf die Erde das Auer haben chinesische Goldwäsher hingerichtet; die abgelagerten Körper sind auf Hügel gehetzt, die Körper liegen am Wege. Auf den Straßen, welche zur Goldwäsherei führen, liegen gleichfalls die Leichen einiger erschlagenen Chinesen. Die Randscharen plündern und tödten alle ihnen begegnenden Chinesen, sie fallen auch Russen an. Die Arbeiter gehen auseinander, der Auer abwärts, die Schiffe und den Auer aufwärts. Mit der Rückkehr der Arbeiter in die Städte und Dörfer vermehren sich dorthin die Diebstähle. Die Munition wird von Militär eskortiert. Durch das Aufhören der Arbeiten an der Schellung haben die Händler dorthin große Nachteile erlitten; viele Arbeiter sind zu Grunde gegangen. (Ostl. Randschau, 1886, Nr. 2. und 3.)

— Aus Oumum (China, Provinz Kan-su) schreibt ein Mitglied der Botanischen Expedition der „Ostl. Randschau“ (1886, Nr. 18): Seit dem Herbst leben in hiesiger Gegend zwei schottische Missionäre, Mr. Parker und sein Gefährte, sowie ein junges Fräulein. Zuerst wohnten sie in Kan-tschin, doch siedelte Mr. Parker und das Fräulein später nach Baian-shan über, während der andere Missionar in Sining weilte. Sie betreiben jetzt die Verbreitung der Evangelien in tibetischer, mongolischer und arabischer Sprache und beschäftigen im nächsten Jahre in Sining ein arabisches Gotteshaus, das erste dorthin, zu bauen. Das Fräulein hat schon vortrefflich tansich sprechen gelernt. Die belgische katholische Mission hat ihre Thätigkeit gleichfalls erweitert. Bei unserem ersten Besuche in Kan-tschin fanden wir nur einen einzigen Missionar, P. van der, welcher in der kleinen Stadt Sining, 79 li westlich von Kan-tschin, lebte; jetzt im Herbst 1885 ist auch ein zweiter Missionar, P. de Waele, hinzugekommen, welcher in Kan-tschin geblieben ist. Man beabsichtigt im Laufe des nächsten Jahres eine neue Missionsstation westlich von Sining am Kufanor zu gründen.

Inseln des Stillen Oceans.

— Ueber Henry D. Forbes' schnelle Rückkehr aus British-New Guinea, wohin er sich im September 1885 mit der Absicht, das Owen Stanley-Gebirge zu erklimmen, begeben hatte, berichten australische Zeitungen, daß sie wegen Geldmangels erfolglos mußte. Forbes war über Segere hinaus bis Kaurari, 100 km landeinwärts, vorgekommen und hatte das auf seiner Reise beriebene Vahd sorgfältig repariert und bis Kap Moresby transportiert. Weitervertrugaben Bergsteigen und Landreisen wurden bestimmt und kostengünstig beauftragt. Von Kaurari aus lag der Gipfel des Owen Stanley-Berges noch 34 km entfernt, aber der Weg dahin führte über ein wildes, hart zerstücktes Terrain mit schwer passierbaren felsigen Terrassen. In dieser Richtung lag auch das Gebiet der feindlichen Gb-Gingeborenen, welches nicht umgangen werden konnte. Eine Ausbuchtung mit ihnen hatte Mr. Forbes nicht bewerkstelligen können. Ihre große Feindschaft gegen die Weißen vererbte der frühere Reisende Morrison, welcher wegen eines geringen Viehdiebstahls einen der übrigen erschossen hatte. Die Kaurari-Gingeborenen wollten Mr. Forbes an einen Platz führen, vor dem Owen Stanley-Gebirge herkomme. Nach ihrer Aussage würde sich die Besteigung dieses Gebirges viel leichter auf der entgegengekehrten Seite — etwa von Manulie Island oder Solomonic Bay in 8° 20' südl. Br. und 148° 20' östl. v. Gr. ab — ausführen lassen. Mr. Forbes bringt außer meteorologischen Beobachtungen reiche Sammlungen an Vögeln, Reptilien und Pflanzen aus einer Höhe von 2000 bis 3000 Fuß mit zurück, für deren Transport an die Küste er 120 Eingeborene nöthig hatte. Als leidenschaftlicher Botaniker wandte er seine besondere Aufmerksamkeit der Pflanzenwelt zu. Das Herbarium wurde doppelt angelegt. Das eine Exemplar geht an das britische Museum in London und das andere an die Geographische Gesellschaft in Melbourne. Schon seit Januar dieses Jahres war Mr. Forbes von dem ihm begleitenden beiden Europäern und einem Theile der von ihm engagierten Malaien, weil sie von der Malaria befallen wurden, verlassen worden. Selbst die Eingeborenen hatten davon zu leiden und verlangten immer viel „Marumara“, d. i. Medicin. Mr. Forbes richtete nun bei seiner Ankunft in Australien (Mitte Mai d. J.) an den Vorstand der dortigen Geographischen Gesellschaft das Verlangen, ihn zur Fortsetzung seiner Forschungen mit Geldmitteln zu unterstützen. Die Gesellschaft in Adelaide gab kurzweg eine abschlägige Antwort, und auch die in Sydney, welche sich von Mr. Forbes wegen ungenügender Verehrung vernachlässigt fühlte, äßerte. Nur die Geographische Gesellschaft in Melbourne wollte 100 Pfd. St. begeben. Da erklärte sich der Obercommissär des englischen Neu-Guinea, John Douglas, bereit, aus dem Protectoratsfonds die Summe von 500 Pfd. St. zu bewilligen, wenn Mr. Forbes die Besteigung des Owen Stanley anstreben und bagagen die Aufschickung einer passierbaren Route über die Halbinsel des englischen Gebietes von Segere aus zwischen dem Owen Stanley-Gebirge und dem Mount Doree hindurch entweder nach Solomonic Bay oder nach Duke of York Bay in 8° 58' südl. Br. und 148° 20' östl. v. Gr. unternahme. Mr. Forbes war damit einverstanden, und Versuche zur Aufbringung der noch fehlenden Summe — die Kosten einer solchen Reise waren auf 2000 Pfd. St. veranschlagt — wurden gemacht. Als aber alle Bemühungen nicht den erwünschten Erfolg hatten, mußte Mr. Forbes seinen Plan vorläufig aufgeben. Er trat in den Dienst der Regierung von Ceylon, welche

ihn als Government Resident auf Tinner Island anstellte. Er hofft, daß sich bis zum nächsten Jahre die Geldmittel zur Fortsetzung seiner Forschungen auf Neu-Guinea werden aufbringen lassen.

Jede der australischen Colonien scheint ihre eigene internationale Industrienausstellung haben zu wollen. Wie schon bekannt, wird am 21. Juni 1887, an welchem Tage die Königin von England vor 50 Jahren den Thron bestieg, eine solche zur Feier der 50jährigen Existenz der Colonie in der Hauptstadt Adelaide eröffnet werden. Und jetzt propouirt sich wieder die Regierung von New-South Wales eine im Jahre 1890, wo die große Centralbahn von Auckland nach Wellington in Verkehr gesetzt werden wird, in der City of Auckland abzuhaltende internationale und intercoloniale Industrienausstellung.

Nordamerika.

— Wie der Süden der Vereinigten Staaten auf industrielle u. Giebte vorgerückt, mag man aus den Umstände entnehmen, daß allein im Jahre 1885 ein Capital von über 60 Millionen Dollars in neue Unternehmungen gesteckt wurde. Das Eisenbahngewerbe hat sich seit 1870 um mehr als 10 400 engl. Meilen vergrößert und seit derselben Zeit sind fast 575 Millionen Dollars für Erbauung von neuen Straßen und Verbesserung von alten angewendet worden. Der berechnete Werth des Eigenthums hat sich seit 1879 um nahezu eine Milliarde Dollars vermehrt. 1880 fabricirte der Süden 397 301 Tonnen Nocheisen, 1885 aber 713 835 Tonnen, ein Zuwachs von 315 534 Tonnen. Drei Staaten, Virginia, Alabama und Tennessee, producirten 1880: 178 006 Tonnen, 1885 aber 552 419, also 374 413 Tonnen mehr. 1880 wurden 6048 571 Tonnen Kohle im Süden productirt, 1885 jedoch nicht weniger als 11 966 000 Tonnen. („Times“).

— In der Academy of natural sciences zu Philadelphia las kürzlich Prof. Leiden eine Mittheilung von Dr. R. Gonzalez über die Storpionen von Tarango (Mexiko) und die tödtlichen Wirkungen ihres Stiches. Man findet sie überall in der Stadt und es sind alle Anstrengungen gemacht worden, um sie auszuwurzeln, aber vergeblich. Es wird eine Prämie von 1½ Cent für ein Mäuschgen und von 3 Cent für ein Weibchen gezahlt, und in einigen Jahren wurden mehr als 100 000 gefangen und getödtet. Der Stich wird, besonders Kindern, fast immer verhängnisvoll; ist das Opfer unter zwei bis drei Jahren, so stirbt es in wenigen Stunden, zuweilen sogar in einigen Minuten, unter heftigen Convulsionen. Nicht geht man noch kein Gegenmittel für das Gift entdeckt. — Es wird angenommen, daß der mexicanische Storpion von der in Nord- und Californien angetroffenen Art verschieden, da der Stich der letzteren gewöhnlich keine schlimmeren Folgen hat, als der einer Biene.

Während seiner kürzlich im „Globe“ erwähnten Reisen nach Mexico und Centralamerika hat Dr. J. G. Charnay auf dem Popocatepetl in einer Höhe von 13 000 Fuß eine alte indianische Begräbnisstätte entdeckt und derselben 370 Gegenstände entnommen. Die beiläufig Begrabenen waren sämtlich Kinder und es fand sich kein einziger Knochen, der einem Erwachsenen angehört hätte. Es liegt deshalb die Vermuthung nahe, daß man es hier mit einer jener bodengelegenen Stätten zu thun hat, auf welchen dem Gott Tezcatl Kinderopfer dargebracht wurden — und gerade Darstellungen dieses Gottes waren unter den Grabhüden jährlich vertreten.

Inhalt: Dr. H. R. von S. Reise nach Nepal. IV. (Mit fünf Abbildungen.) — Alaska. I. — Das indische Kaiserreich. I. — Kürzere Mittheilungen: Das Anwachsen der Bevölkerung Jerusalems. — Straßchen über British-New Guinea. — R. von den Steinen's Schingo-Expedition. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. (Schluß der Nekrologie: 7. August 1886.)

Vertheiler: Dr. R. Siepert in Berlin, S. W. Lindenstraße 11, III Et.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.



N^o 11.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Dr. G. Le Bon's Reise nach Nepal.

V. (Schluß.)


Die letzte Stadt, welche Le Bon besuchte, ehe er Nepal auf demselben schwierigen Wege, auf welchem er gekommen war, verließ, war Bhatgaon, welches 15 km von Katmandu entfernt auf einer Höhe gelegen ist. Seine Gründung reicht in das neunte Jahrhundert unserer Zeitrechnung zurück; später war es die Hauptstadt eines der drei Königreiche in Nepal. Seine Tempel und Paläste zählen neben denjenigen Patans zu den bemerkenswertheften des Landes. Nur ein Drittel der Bevölkerung der Stadt ist buddhistisch; der größte Theil gehört zu den Hindu, und deshalb sind die hervorragenden Heiligtümer brahmanischen Gottheiten geweiht. Vor der Eroberung Nepals durch die Gorkhas war der König von Bhatgaon mächtiger, als diejenigen von Katmandu und Patan. Da die Stadt sich sofort, als sie von den Gorkhas eingeschlossen worden war, ergeben hatte, so wurden ihre Denkmäler und Bauwerke geschont und sind deshalb viel besser erhalten, als diejenigen der anderen beiden Städte. Noch heute befindet sich Bhatgaon in blühendem Zustande. Jedoch giebt es dort keine alten Bauwerke, wie es auch bei dem angrenzenden Materiale, Holz und Ziegelfeinen, nicht gut anders sein kann. Le Bon hält die ältesten für nicht älter als zwei bis drei Jahrhunderte.

Die wichtigsten Tempel liegen auf einem großen Platze zusammen, dessen ganze eine Seite von dem königlichen Palaste eingenommen wird. Unsere erste Abbildung zeigt diesen Platz nach einer von dem Reisenden angefertigten Photographie; das lange Gebäude mit drei Eingängen auf der linken Seite ist der königliche Palast, während sich im Mittelpunkt ein einstöckiger Tempel befindet, dessen

höheres, mit Eisenblei überzogenes Schieferdach von sehr schöner Arbeit ist. Zwischen beiden genannten Gebäuden erhebt sich weiter im Hintergrunde, theilweise von einem kleinen modernen Bauwerke verdeckt, ein steinerner Tempel, welchen die zweite Abbildung dieser Nummer in vergrößerter Maßstabe zeigt. Er ist von sehr zierlicher Gestalt und steht, wie die Tempel aus Holz und Ziegelfeinen, auf einer Anzahl über einander gestellter und nach oben sich verjüngender Plattformen. Eine Treppe, welche an den Seiten mit steinernen Geländern eingefasst ist, führt zu ihm hinauf. Seine steinernen Säulen sind den hölzernen der anderen Tempel genau nachgebildet; aber damit hat auch die Ähnlichkeit ein Ende, denn sonst gleicht der Tempel in nichts den Ziegelfeintempeln mit über einander gesetzten Dächern. Er hat die Form einer Pyramide mit gestuften Kanten, wie sie die Pagoden des nördlichen Indiens zeigen; aber auch hierin ist die Analogie nur eine rein auf das Äußere beschränkte.

Nebenbei bemerkt, waren zur Zeit der Gesandtschaft des Megasthenes, also drei Jahrhunderte vor Beginn unserer Zeitrechnung, die indischen Paläste aus Holz und Ziegelfeinen erbaut. Steinerner Bauwerke bildeten damals die Ausnahme. In dieser Periode des Ueberganges befindet sich Nepal noch heutigen Tages. Die peinliche Sorgfalt, mit welcher die Steinflächen den hölzernen nachgeahmt sind, bestätigt die allgemein angenommene Ansicht, daß die ersten steinernen Gebäude Indiens nur Nachahmungen älterer hölzerner Bauten gewesen sind.

Ferner ist ein großer, fünf Stockwerke hoher Tempel aus Ziegeln und Holz zu nennen, etwa zwei Jahrhunderte



Ansicht des großen Platzes in Bhadgaon. (Nach einer Photographie des Dr. G. Le Bon.)

alt und, wenigstens seinen Größenvhältnissen nach, einer der ansehnlichsten in Bhagatou.


Der königliche Palast ist ganz aus rothen Ziegeln erbaut, Thürnen und Fenster mit prächtigen Holzschmuckereien eingefaßt. Zutritt zu ihm gewährt eine bronzene Pforte, welche den Namen des goldenen Thores führt. Dieser Palast wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts von demselben Rajah erbaut, welcher den kaiserthümlichen Tempel errichten ließ, während der mit einer betenden Gestalt gekrönte Monolith vor dem Palaste von seinem Sohne aufgestellt wurde.

Neben seinem Hauptwohne, die Architektur Nepals kennen zu lernen, verfolgte Dr. Le Bon nach den anderen, die Urfachen des Verschwindens des Buddhismus aus Indien zu studiren, und er glaubt, diese Frage gelöst zu haben. Allgemein ist, daß der Buddhismus sich von Indien aus über einen großen Theil von Asien ausgebreitet, China, Siam, Birma und selbst russische Gebiete überzogen hat und zur Religion von 500 000 000 Menschen, d. h. des guten Drittels der Bevölkerung der Erde geworden, dabei aber im 7. oder 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus seinem Geburtslande fast gänzlich verschwunden ist. In Indien existirt er nur noch an den beiden äußersten Enden des gewaltigen Landes: in Nepal im Norden und in Ceylon im Süden. Da die indische Literatur über die Urfachen dieses Verschwindens gänzlich schweigt, so hat man dasselbe durch heilige Berfolgungen erklären wollen. Dem widerspricht aber Manderlei, nämlich der tolerant Charakter des Hindu und die Erfahrung, daß Berfolgungen eine Religion niemals unterdrücken, sondern vielmehr zu ihrer Verbreitung mächtig beitragen. Wie wäre es schließlich möglich gewesen, daß in einem in so zahlreiche Fürstenthümer zerstückelten Lande wie Indien plötzlich sämtliche Fürsten sich entschlossen hätten, der seit Jahrhunderten von ihren Vorfahren

geübten Religion zu entsagen und ihren Unterthanen eine neue aufzuzwingen?

Die Lösung dieser Frage, welche der Reisende schon ahnte, als er die alten Denkmäler Indiens studirte, wurde ihm in Nepal völlig klar: der Buddhismus ist ganz einfach darum verschwunden, weil er sich allmählich mit derjenigen Religion, aus welcher er entstanden war, wieder verschmolzen hat. Diese Ummischung ist sehr langsam vor sich gegangen;

aber in einem so geschichtslosen Lande wie Indien, welches Perioden von fünf oder sechs Jahrhunderten, aus denen wir absolut nichts wissen, durchgemacht hat, giebt es kein Mittel, den Anfang und das Ende von Völkern, die uns als plötzliche Erscheinungen, aus einander zu halten und mit einander zu verknüpfen. Wenn man die Väter und Söhne der indischen Denkmäler genau untersucht, so erzählen sie uns die Geschichte von der Ummischung des Buddhismus; sie zeigen, wie der Gründer dieser Religion, der alle Götter verachtete, selbst sich zum Gotte umwandelt und, nachdem er anfangs nirgends dargestellt worden war, zuletzt in allen Heiligtümern abgebildet wird, wie er sich nach und nach mit den alten brahmanischen Göttern vermischt, wie er schließlich alle überträgt und zuletzt mit ihnen verknüpft, daß er zu einer Nebengottheit herabsinkt und schließlich ganz aus ihrer Zahl verschwindet. Darüber lagen und



Steinerner Tempel in Bhagatou. (Nach einer Photographie des Dr. G. Le Bon.)

die Völker nicht, wohl aber die Denkmäler, denen zufolge der Buddhismus keineswegs ein atheistischer Kultus ist, sondern im Gegentheil der polytheistische, den es giebt.

In den ersten buddhistischen Denkmälern, die ein Alter von 18 bis 20 Jahrhunderten zählen, wie die Valsutraden von Bhagatou, Samtschi, Buddha Gaja u. s. w. erscheint der Reformator Buddha unversehrt nur in Gestalt eines Emblems. Da verehrt man nur seine Fußspur oder das Bild des Baumes, in dessen Schatten er den Gipfel der

Weisheit erreichte; bald aber wird er zum Gott und erscheint in allen Tempeln, zuerst ganz allein oder fast allein, wie in den ältesten Tempeln von Ajnta. Dann mischt er sich allmählich unter die brahmanischen Götter Indra, Kali, Saraswati u., wie man es in den buddhistischen Tempeln zu Ellora sehen kann. Dann vermischt er nach und nach in der Masse der Götter, die er einst beherrschte, und nach Verlauf einiger Jahrhunderte wird er nur noch als eine Heilsschwerdenerwähnung (Bhishnu) angesehen. Und damit war der Buddhismus in Indien todt.

Dieser eben geschilderte Proceß nahm aber ein ganzes Jahrtausend in Anspruch; seine Geschichte ist in zahlreichen Baumerten niedergelegt, deren Erkennung in das dritte vorchristliche bis siebente nachchristliche Jahrhundert fällt. Während dieser ganzen Zeit wurde Buddha ununterbrochen von seinen Gläubigen als ein allmächtiger Gott angebetet. Den Legenden zufolge erschien er in dieser Zeit seinen Schülern und erwiderte ihnen Gnadenbegrüßungen; noch der chinesische Pilger Hsien-tsang, welcher Indien im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung besuchte, berichtet, daß ihm in einer heiligen Grotte Buddha erschienen sei.

Legende und Denkmäler reden demnach eine deutliche Sprache; aber um letztere hat man sich erst in jüngster Zeit gekümmert, während man gerade aus ihnen einen ganz anderen Begriff vom Buddhismus, als den landläufigen, hätte gewinnen können. Aber die Gelehrten — meint Dr. Le Bon —, welche aus diesen Glauben lernen gelehrt haben, kannten Indien nicht aus Selbstanschauung und schöpften ihre Kenntniss nur aus Büchern, Werken philosophischer Secten, welche mindestens 500 oder 600 Jahre nach Buddha's Tode verfaßt und der in Wirklichkeit aus-


gelebten Religion ganz fremd waren. Die darin enthaltenen metaphysischen Speculationen, welche Europa in solches Vertrauen verlegte, boten durchaus nichts Neues; denn seitdem die indische Literatur besser bekannt ist, hat man dieselben in Werken philosophischer Secten aus der brahmanischen Periode wiedergefunden. Der Atheismus, die Verachtung der Eristen, die von religiösem Glauben unabhängige Moral, die Ansicht, daß die Welt nur ein leerer Schein sei, alles das findet sich schon in den Upanishads, philosophischen Büchern des verschiedensten Alters, deren Anzahl etwa ein Vierteltausend beträgt. Dieselben enthalten die gleichen Lehren, wie die philosophischen

Schriften der Upanishaden, 3. U. die Lehre vom Karma, die Grundlage des Buddhismus, wie aller religiösen Secten Indiens, wonach die in diesem Leben begangenen Handlungen maßgebend sind für den Zustand des Menschen in künftigen Existenzen; eben diese Lehre liegt auch Manu's Werkbuche zu Grunde. Das Endergebnis dieser Wiedergeburten ist die Annahme in das Universalprincip aller Dinge, den Brahma, von welchem Mann spricht, oder das Nirvana der Buddhisten; erst damit ist die Seele befreit von jeder Wiedergeburt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist nach buddhistischer wie brahmanistischer Lehre erforderlich, daß man jedes Verlangen unterdrücke, den 5. U. diesen dieser Welt entsage und das beschauliche Leben eines Einsiedlers führe.

Die philosophischen Theorien des Buddhismus sind also dieselben, wie diejenigen des Brahmanismus, der jenen voranging; es sind Theorien, welche sich neben der von den Weisern gelehrten und vom Volke geübten Religion entwickelten und sich von derselben wesentlich unterscheiden. Wenn man diese



Das „Goldene Thor“ im königlichen Palaste zu Bhaktapur.
(Nach einer Photographie des Dr. G. Le Bon.)



Nepalische Typen. (Nach Photographien.)

Lehren für den Buddhismus hält, so ist das ein ebenso arger Fehler, als wenn man die Theorien der Upanishads mit denen der Brahmanenlehre zusammenwirft. Aber es liegt doch auf der Hand, daß man mit nüchternen philosophischen Speculationen keine Religion gründet, die 500 Millionen Anhänger zählt. Es giebt nichts Ungerintenes, als zu glauben, daß die Hindus sich jemals zu einer Religion ohne Götter bekant hätten. In ihren Augen ist die Welt voll davon. Er betet ja zu dem Tiger, der seine Oxen verflucht, zu der von den Europäern erbauten Eisenbahnbrücke, ja im Nothfalle zu dem Europäer selbst. Das älteste buddhistische Buch, Kalita Vajrasa, das etwa 1800 Jahre alt und demnach um fünf Jahrhunderte jünger als Buddha ist, enthält eine Anzahl Abhandlungen über die Einbildungen und die Nichtigkeit der Dinge dieser Welt; aber wem trägt Buddha diese Lehre vor? Zuerst den Göttern, den zahllosen Göttern, von welchen auf jeder Seite des Buches die Rede ist, die mit Brahma an der Spitze die Geburt des Reformators überwachon, der bestimmt ist, selbst ein Gott zu werden, die ihn überall begleiten und ihn zu leiten anbeten. Natürlich wimmelt es in dem Buche von Widersprüchen, die aber für den Hindu keine solchen sind. Unsere europäische Vostz existirt für ihn nicht; es fehlt ihm nicht ganz an einer solchen, aber sie ist weiblichen Charakters und nimmt an Widersprüchen keinen Anstoß.

Man mag demnach, will man den Buddhismus begreifen, die philosophischen Speculationen, welche ihn überlagert haben, bei Seite lassen, aber die Götter, deren keine indische Religion enthalten kann, nicht austausen. Buddha hat ebenfowenig an das brahmanische Pantheon geknüpft, wie an das Kastenwesen, diesen Eßfeind der sozialen Verfassung Indiens, den kein Reformator jemals zu erschüttern die Kraft besessen hat. Was Buddha der grätesten asiatischen Welt gebracht hat, das ist der ununterbrochene Geist der Liebe. Niemals früher ist der Menschheit eine reinere Moral gelehrt worden, als durch ihn; keine Religion hatte tieferes Mitleid für das menschliche Gled, mehr Mitleid für jede Kreatur; sie suchte nach Mitteln, um die Menschen ihrem harten Schicksale zu entziehen, und die Menschen sind ihr gefolgt. Buddha, dieser Königssohn, der ein Bettler wurde, um das Gled der Massen zu theilen und ihnen die Liebe zu lehren, ist einer der größten Baubereiter, die je über die Welt geherrscht haben. Überall, wohin seine Lehre drang, eroberte sie sich die Weiser, und nur durch die Wilde, die Liebe und Selbstverleugung ihrer Missionäre; sie hat die Sitten Asiens gemildert und blutdürstige Barbaren in friedliche Menschen verwandelt. Unter ihrem Einflusse sind die wilden Mongolen, die einst Schüdelpyramiden errichteten, civilisirt und

gebildet geworden. Man könnte den Buddhismus die erhabenste aller Religionen, welche die Welt gesehen, nennen, wenn er nicht zu gleicher Zeit am geeignetsten wäre, die Menschen zur Knechtschaft hinabzuziehen.

Aus dem Gesagten ergibt sich leicht, daß der Buddhismus nur eine Entwicklung des Brahmanismus ist, dessen sämtliche Götter er beibehielt, indem er nur seine Moral änderte. Wahrscheinlich hat er sich erst nach Verlauf mehrerer Jahrhunderte etwas stärker von dem alten Kultus unterschieden, und man darf billig zweifeln, ob man ihn lange Zeit hindurch überhaupt als eine neue Religion angesehen hat. Nichts weist darauf hin, daß der im dritten vorchristlichen Jahrhundert lebende Asoka je der Ansicht gewesen ist, sich zu einer neuen Religion zu bekennen; in seinen zahlreichen religiösen Edikten, die sich erhalten haben, wird Buddha kaum ein- oder zweimal erwähnt. Er empfiehlt darin die größte Toleranz für alle religiösen Sekten; die Buddhisten mußten ihm damals nur als eine Sekte erscheinen, die sich durch die von ihrem Stifter gepredigte Liebe besonders empfahl.

Der Buddhismus in Indien ist also, wie gesagt, allmählich von dem alten Brahmanismus, aus dem er hervorgegangen ist, wieder aufgelöst worden, doch nicht ohne denselben gründlich umzugestalten. Nach anderen Vätern, wo er Wurzel fakte, wie in Cambodja, Birma u. s. w., beglittete ihn der brahmanische Dhyam gleichfalls; aber da letzterer dort niemals das Uebergewicht hatte, so gab es auch keine Brahmanen, welche ein Interesse daran hatten, ihm dasselbe zu bewahren, und so beschied dort Buddha stets den Nag, welchen er in Indien verloren hat. Das ergibt sich klar aus den berühmten Denkmälern von Angkor Vat in Cambodja, über deren Zugehörigkeit zum Buddhismus oder Brahmanismus man sich

lange gestritten hat; Aehnliches ist in Birma der Fall, dessen buddhistische Bewohner zu den vorbischen Göttern, namentlich zu Indra und Brahma, beten, und dessen König Brahmanen an seinem Hofe unterhielt. Ebenso verhielt sich die mongolischen Chane im Altai die vorbischen Götter.

Nepal dagegen bietet uns ein Bild davon, wie die Zustände in Indien waren, als sich beide Kulte mit einander zu mischen begannen, aber die Verdrängung noch nicht vollzogen war. In den dortigen Tempeln sind buddhistische und brahmanische Götterbilder oft derartig durch einander gemischt, daß es unmöglich ist zu bestimmen, welcher Religion das betreffende Bild zugehört angehört. Das haben schon die englischen Gelehrten, die Nepal flurten, wohl bemerkt, aber sie konnten es sich nicht erklären.

So wird auch der Umstand verständlich, daß sich in Indien oft buddhistische, brahmanische und Dжайна-Tempel



Nepalischer Götze aus Bronze.
(Nach dem Originale in Dr. G. Le Bon's Sammlung.)

neben einander finden, welche zu gleicher Zeit erbaut worden sind, und ebenso die Erzählung des chinesischen Pilgers Hiuen-tsang von einem indischen Fürsten, der den Anhängern beider Kulte mit größter Unparteilichkeit Feste veranstaltete und Geschenke vertheilte.

Nepal war eine der Wiegen des Buddhismus, dessen Stifter selbst das Land besucht haben soll, und in seiner Abgeschlossenheit hat es ihn bis heute sich bewahrt, wenn auch nicht unverändert und unbeeinträchtigt. Beide Kulte sind in Nepal heute, wie in Indien vor 1100 Jahren, nominell zwei verschiedene Religionen, welche sich aber gegenseitig

mit großer Toleranz behandeln, die eine natürliche Folge ihrer Ähnlichkeit ist und so weit geht, daß die Anhänger beider Kulte eine Anzahl Tempel, Götter und Feste gemeinsam haben. Derselben gemischten Charakter tragen die Legenden, und die Pilger besuchen mit gleicher Anbacht die Heiligthümer beider Religionen. Noch zwei oder drei Jahrhunderte, und der Buddhismus wird sich auch in Nepal wieder friedlich mit dem Brahmanismus verschmelzen haben, ohne daß er Verfolgungen durchzumachen gehabt hätte, wie es in Indien der Fall gewesen sein soll.

Alaska.

(Nach Zwan Petroff, Report on the Population, Industries and Resources of Alaska. Washington 1884.)

II.

Ko. Die zweite Abtheilung des Petroff'schen Berichtes beschäftigt sich mit den Hölzquellen und Produkten von Alaska und wird besonders interessant durch Karten, welche die geographische Verbreitung der wichtigsten Holzarten zeigen. Vor der Hand sind noch die beiden Robbeninseln der eintzigste Theil von Alaska, über Erträge reden die Regierungskosten völlig. Zimmerholz ist zwar in großen Quantitäten vorhanden, aber die Palsamrinde (*Abies sitchensis*), der häufigste Baum, ist nicht besonders werthvoll, und die gelbe Eiche (*Cupressus Nutkaensis*) nicht häufig genug; so lange Oregon und Washington Territory noch nicht erschöpft sind, kann der Holzreichtum von Alaska nicht besonders in Betracht gezogen werden. Auch der Fischreichtum wird erst in späterer Zeit eine entsprechende Bedeutung gewinnen.

Bis auf Weiteres ist der Pelzhandel die Hauptsache, und es ist sehr interessant, daß in den sibirischen Häfen Ochotsk, Vosskeret und Petropavlovsk seit dem ersten Beginn des Verkehrs mit Alaska genaue Register geführt worden sind, die eine Vergleichung des heutigen Handels mit dem früheren ermöglichen. Andere Nationen haben den Russen in Alaska selbst nur wenig Konkurrenz gemacht; ein Versuch Marilders Händler mit einem Schiff unter Königsruille 1818 scheiterte, und die englischen und amerikanischen Schiffe konnten weiter im Süden Seerottelpeze genug kaufen. Eine bestimmte Ordnung kam in den Handelsverkehr seit 1799, wo die russische Kompagnie ihren Freibrief vom Kaiser Paul erhielt. Damals kam es noch vor, daß ein Schiff eine Ladung im Werthe von zwei Millionen Rubel brachte, für die höchstens 10 Proc. in Tschukwaaren bezahlt worden waren. Aber schon damals lieferten die beiden Robbeninseln den sichersten und größten Ertrag, wie heute noch; dafür wurden auch schon 1820 strenge Gesetze zum Schutz der Pelzrobbe erlassen, welche im Wesentlichen heute noch beobachtet werden.

Die Pelzrobbe sammelt sich alljährlich in großen Massen auf den beiden Inseln St. Paul und St. George in den sogenannten Noetheries. Die alten Männchen bemächtigen sich der Weibchen und bewachen dieselben eifersüchtig, die schwächeren jüngeren Männchen logern getrennt von ihnen weiter landein. Die Alenten der beiden Inseln besitzen nun eine wunderbare Geschicklichkeit, diese sogenannten

Bagelors ins Land hineinzutreiben. Man umringt bei trübem Wetter einen Trupp von 2000 bis 3000 Stüd und treibt ihn langsam den Schlachtflecken zu, höchstens 5 bis 6 Meilen weit im Tage; Nacht läßt man sie rasten, bewacht sie aber sorgsam; wenn sie entweichen wollen, genügt ein Pfiff, um sie wieder zusammenzutreiben. Auf dem Schlachtflecke läßt man sie wieder eine Nacht rasten, dann theilt man sie in Trupps von 20 bis 30 Stüd und der Schlachter beginnt seine Arbeit. Aber er verfährt dabei mit sorgsamster Rücksicht; nur vierjährige vollkommen gut entwickelte Exemplare mit völlig gutem Pelz erhalten den Todesstreich mit der Reule; schwächere oder verletzte werden mit einem leichten Stoß davon gejagt und können ungehindert wieder das Meer erreichen. Nicht hinter den Schlägern kommen die Stinners, welche mit wunderbarer Geschwindigkeit den Kadaver abhäuten und die Häute auf von Kaultjieren gezogene Karren werfen, während ihre Frauen den Sped nach Pelichen nach Hause schleppen. Die frischen Häute werden thätig gelassen, dann je zwei in ein Bündel zusammengeschnürt und so verschifft.

Jahr für Jahr werden so 100 000 Robben geschlachtet, die alten Männchen und die Weibchen bleiben unbelästigt und so ist immer eine genügende Zahl vorhanden; eine Haut gilt ca. 15 Dollars. Vergeblich hat man versucht, andere Breeding places zu finden; auch wo die Pelzrobbe den Winter zubringt, hat man trotz aller Bemühungen noch nicht in Erfahrung bringen können.

Nach der Pelzrobbe kommt an Wichtigkeit die Seerottel, welche immer noch 4500 bis 6000 Fänge jährlich liefert, was bei dem hohen Preise derselben, durchschnittlich 80 Dollars, schwer ins Gewicht fällt. Die Seerotte hat die Inseln der Alenten auch früher so gut wie gar nicht nordwärts überschritten, aber ihr Verbreitungsgebiet erstreckte sich auf der amerikanischen Seite südlich bis Oregon, auf der asiatischen über Kamtschatka und die Kurilen nach Japan; von Kalifornien ist sie seit dem Beginn dieses Jahrhunderts schon verschwunden, aber auch bis nach Vancouver hinaus wird nur dann und wann einmal ein Exemplar erlegt. Auch die Linteln haben sie in ihrem Gebiete völlig angetroffen; an den Kurilen und in Kamtschatka galt sie schon dreimal für ausgebreitet, ist aber nach einiger Schonzeit immer wieder eingewandert. An den Alenten beginnt

sie von Umnak an westwärts häufiger aufzutreten und ist am häufigsten in den Thälern von Sannal und Vello wsth. Außerdem hat sie sich noch an den Inseln südlich von Cooks Inlet in einiger Zahl erhalten. Es sind übrigens jetzt Maßregeln zu ihrem Schutze getroffen und die Alenten befolgen dieselben im wohlverstandenen eigenen Interesse.

Die Jagd erfolgt noch ganz in der alten Weise, wenn auch die Ceremonien, mit welchen sich der heidnische Jäger früher für die Seerottjagd — die Tinkit sehen nach Kranke in ihr eine Verwandte — vorbereitete, mit der Verbreitung des Christenthums in Wegfall gekommen sind. Früher mußte der Jäger sich schon eine Zeit lang vor Beginn der Expedition von seiner Frau getrennt halten und mußte sich seine Kleider selbst nähern oder doch, wenn sie von Frauen genäht waren, selbst waschen. Doch immer ziehen sie in größeren Trupps aus, 4 bis 20 Felsboote, Bairdass, jedes mit zwei Männern besetzt. Als Waffe dient der Speer, mitunter auch Bogen und Pfeil; nur einzelne Weiber bedienen sich dem Oseig zwischer der Schießwaffen; ein paar Frauen gehen zur Versorgung der Küche mit. Ein Fereboshnit hat das unbedingte Kommando. An irgend einer einsamen Küste oder auf einer kleinen Felseninsel wird das Lager aufgeschlagen und abgewartet, bis der wetterkundige Weibemann, der Gillept, Tag und Wetter günstig findet. Das kann in diesem Klima Wochen und selbst Monate dauern, aber die Geduld der Alenten ist nicht zu erschöpfen.

Endlich kommt der günstige Tag und die Bairdarten rudern langsam, in einen großen Bogen angeordnet, über die geräusht erscheinenden Stellen, jedes Auge gespannt auf die glatte Meereshöhe gerichtet. Da hebt ein Jäger lautlos das Ohr und bräut damit in eine bestimmte Richtung: er hat den Kopf einer abtorendenden Otter erhascht, und schnell schleichen die Boote eine Meile um die Stelle. Zehn Minuten gespannten Beobachtens, da erscheint der Kopf wieder; der Otter schlüpf sich rager, noch einmal zehn Minuten, da steigt ein Speer und das untertauchende Thier nimmt die Schwimmbild mit hinunter. Aber die darauf befestigte Wale läßt es nicht tief kommen, nach ein paar Minuten umhüllt es zur Oberfläche zurück und bald tritt es ein Speer tödlich. Der Fereboshnit beschlößt das Thier; es gehört dem, der den tödlichen Speer geworfen, was aus dem geschnittenen Felsen ersichtlich ist; aber der, welcher den ersten Speer warf, erhält ein paar Dollars als Antheil. Nicht jede Anfahrst aber bringt Beute, gar manchmal vergehen Wochen, bis ein Stüd gefunden wird, aber die Alentenmänner lassen sich nicht ermindern, und verlassen einen günstigen erscheinenden Platz nicht eher, als bis sie Beute gefunden. Manchmal ist die Beute so reich, daß es jedem Theilnehmer einige hundert Dollars trägt, oft aber auch viel weniger; ein Teil wird immer zurückgelegt für den Priester und ein Stück für die Schule.

Die Aishottter, *Lutra canadensis*, ist weniger wichtig, aber neuerdings im Verthe geigen, da man aus ihrem Fell weiche Robbenpelze macht. Sie ist durch ganz Alaska verbreitet die nach Norton Sand und findet sich auch im Ueberlauf der Flüsse, welche dem Eismeer zuströmen, ebenso auch auf den Inseln. Viele Wälder gehen nach China; das Stüd gibt in Alaska durchschnittlich drei Dollars.

Der braune Bär von Alaska, *Ursus richardsonii*, ist von außerordentlichen Bären gut verschieden und bedeutend größer und gefährlicher. Im Gegenzug zu diesem bevorzugt er die baumlosen, kumpigen Strecken und die Flüsse. Ein ausgezeichnete Fischer, bohrt er sich jedem Anstuf

entlang einen wohlbetretenen Pfad; auch durch die Sümpfe und über die Berge laufen ausgetretene Wechsell, denen er immer folgt, die einzigen Straßen in Alaska. Man findet ihn in Menge in der Kuskokwim Division, dann auch auf Alaska, Umnak und besonders Kadiak. Die größten Exemplare finden sich aber an Cooks Inlet, Bursche von 12 Fuß Länge sind keine Seltenheit und Petross hat 1880 ein Exemplar aus der Umgebung von Kenai gemessen, das 14' 2" lang war. Da die Jagd gefährlich und der Pelz nur wenig werthvoll ist, wird der braune Bär nur dann und wann gejagt; wie bei den meisten nördlichen Wölfen neigt sich dann der Jäger erst vor dem Bären und bittet ihn um Entschuldigung. Die meisten Hände dienen als Lagerstätten und Thürvorhänge; auch verweben man sie zu Schlittenbesügen und Schmerschuhen, da sie gegen die Kälte unempfindlich sind.

Der schwarze Bär, *Ursus americanus*, erhebt seinen braunen Feller überall im Waldgebiete und geht bis zur Baumgrenze, bewohnt aber nur wenige Inseln; am häufigsten ist er auch an Cooks Inlet und im Inneren der Kenai-Halbinsel. Sein Fell steht hoch im Preise und wird immer mehr gesucht, aber die Jagd, wenn schon weniger gefährlich als die des braunen Bären — die Eingeborenen meinen, daß ein Knaab den schwarzen Bären erlegen kann — erfordert viel Zeit und Geduld, da er sich den Verfolgungen sehr geschickt zu entziehen weiß.

Das gemeinste und überall verbreitete Pelzthier Alaska ist der Nerzhaut, *Valpus fulvus*, den man bis nach Point Barrow hinauf überall findet. Der Pelz der gemeinen Art steht allerdings sehr niedrig im Preise, so daß die Eingeborenen ihn nur tragen, wenn gar nichts Anderes zu haben ist, aber es kommen auch die beiden werthvollsten Varietäten vor, der Silberfuchs (*V. fulvus var. argentatus*) und der Kreuzfuchs (*V. fulvus var. decussatus*). Beide kommen mehr zusammen vor, da der Kreuzfuchs wohl nur eine Varietät von dem gemeinen Fuchse mit dem Silberfuchs ist; ihr Hauptgebiert sind die Grenzgebiete zwischen dem Gebiet von Zirk und British Columbia, wo die Konfurrenzen den Preis für einen schönen schwarzen Pelz auf 40 bis 50 Dollars getrieben hat; am Anson ist die Qualität geringer und man zahlt nur 10 bis 15 Dollars. Auch auf den Inseln ist der Silberfuchs verbreitet, auf manche haben ihn aber zweifelslos die Alenten eingeführt. Die Kreuzung mit dem gemeinen Fuchse verschlechtert den Pelz sehr; ein Kreuzfuchs gilt nur 2 bis 3 Dollars; in einigen Gebieten erhebt er den Silberfuchs leider schon ganz. Während im Waldgebiete der Nerzhaut ansehnlich herrscht, geböt das Strandgebiet dem Fuchse (*Valpus lagopus*) und zwar kommen seine beiden Varietäten, die weiße und die blaue, vor. Beide sind äußerst frech und unbringlich und darum leicht zu erlegen. Die besten Wälder kommen von den Inseln, wo sie feiner Kreuzung angesetzt sind, besonders den Priebos-Inseln, die jährlich 1000 bis 1500 Stüd feinsten Qualität liefern. Der Fuchse herrscht aber auch auf einem kleinen Gebiete des Festlandes am unteren Kuskokwim ansehnlich. Sein Pelz gilt durchschnittlich vier Dollars, der der weißen Form drei Dollars.

Der Mink (*Putorius vison*) ist ziemlich eben so weit verbreitet wie der Nerzhaut, geht aber nicht auf die Inseln; sein Hauptgebiert hat die Tundren an den Wäldungen der großen Flüsse. Sein Pelz ist fast werthlos und wurde von der russischen Kompagnie überhaupt nicht gekauft, dient aber den Eingeborenen zum Bezug ihrer Felle. Jetzt kommen 10 000 bis 15 000 Stüd zur Anfahr. Die Mink-inbawier, in deren Gebiet kein anderes Pelzthier vorkommt, werden von den anderen spöttisch Minkmen genannt.

Der americanische Marber oder Sable (von dem russischen Sobol), Mustela americana, ist auf den Hochwald beschränkt, sein Pelz steht dem sibirischen weit nach und wurde von der russischen Compagnie überhaupt nicht ausgeführt, sondern den Beamten zu 10 Eis. das Stckd. überlassen. Jetzt ist mehr Nachfrage nach Nordseelen, eine Zeit lang galten sie vier bis sechs Dollars, heute nur noch 1,50.

Andere Pelzhäute haben für den Handel in Alaska keine Bedeutung. Der Elchd. kommt und geht mit dem Treibeis; die Helle der erlegten Gemaxe kommen meist in die Hände der Walfischfänger und Brantweinsechsmagier. Der Fuchs kommt in den Wäldern vor, aber sein Fell ist nicht dauerhaft; Wolf, Moschuswarte, Kaminchen und Murmelthier (Arctomys) kommen nur für die Eingeborenen, die ihre Kleider damit verzieren, in Betracht.

Trotz der Abnahme in der Zahl der exportirten Felle

beträgt in Folge der gestiegenen Preise der Werth der Ausfuhr aus Alaska immer noch 2 180 000 Dollars.

Alaska ist sehr reich an guten Fischen, Man fängt 75 eßbare Arten an. Unter den Seefischen steht der Stoblab voran, aber die Fische werden bei Weitem noch nicht so ausgebeutet, wie sie es verdienen; die Eingeborenen fangen ihn nur für ihren eigenen Bedarf. Nur an den Thumagin-Inseln fischte eine kalifornische Gesellschaft; sie erzielte 1880 einen Ertrag von 1 728 000 Fuhnd. In zweiter Linie kommt der Heilbutt, und von Süßwasserfischen der Kach, von dem 1880 bereits 3000 Fäß gefangen und 8000 Blechfische eingemacht ausgeführt wurden. Alle anderen Fische dienen nur dem Lokalverbrauch. Die Fischerei ist noch einer ungeheuren Entwicklung fähig, wird sie aber erst erlangen, wenn einmal die pacifischen Küsten in größter Ausdehnung besetzt sein werden.

Das indische Kaiserreich.

II. (Schluß.)

Cotton sagt seine Ansicht über den Zustand des indischen Reiches in folgende Worte zusammen: Welche Antwort sollte also ein Augenzeuge mit voller Ueberzeugung auf die Frage geben, ob Indien bei der englischen Herrschaft gewonnen hat? Er würde zugeben, daß die Bevölkerung sich stark vermehrt und daß hierdurch die ganze Summe menschlichen Glückes oder Unglückes zugenommen hat. Er würde einräumen, daß das Volk sowohl in den eingeborenen Staaten als auf britischem Gebiete gegen die größeren Formen einer schlechten Regierung geschützt wird und ebenso gegen die Stürme von Grausamkeit, die dann und wann über das Land wütheten; gewiß müßte er auch einräumen, daß die britische Herrschaft, wenigstens in den letzten Jahren, kräftige Anstrengungen gemacht hat, um den Zustand der Massen zu verbessern. Wahrscheinlich aber würde er zweifeln, ob die Wirkungen der guten Absicht entprochen haben; über den Erfolg im Ganzen würde er sich kaum berechtigt glauben, ein Urtheil auszusprechen. Eine Regierung kann sehr leicht das Wohlergehen eines Landes hindern, doch im Ganzen kann sie nur wenig thun, um es zu verbessern, denn Alles in Allem genommen hängt dasselbe doch hauptsächlich vom Volke selbst ab. Der Staat kann den Frieden nach außen hin, das Recht im Inneren handhaben, er kann drückende Steuern vermeiden und künstliche Störungen des Handels entfernen, doch Alles dies ist mehr negativ als positiv; Alles dies bewirkt eher die Abwesenheit des Bösen als das Vorhandensein des Guten. Es gehört zur guten Ordnung, bildet jedoch keinen absoluten Beweis des Fortschrittes. Die Quellen der nationalen Entwicklung liegen tief in der menschlichen Natur; sie können sich leicht der Hand eines fremden Herrschers entziehen, der nicht im Besitze eines Zauberstabes ist. Die Einschätzung des verwiderten Mechanismus der abendländischen Bildung in eine einfache orientalische Gesellschaft ist ein Versuch, dessen Resultat das jetzt lebende Geschlecht nicht vorhersehen kann. Japan hat eine ähnliche Probe aus eigener Gefahr hin unternommen; in Britisch-Indien findet sie in größter Maßstabe statt; die Verantwortlichkeit aber ruht auf der englischen Nation.

Sowohl in englischen als einheimischen Kreisen hält man es nicht länger für unangemessen, mögliche Veränderungen

in dem bestehenden Verhältnisse der beiden Länder zu besprechen; einerseits merkt man doch auch in England, daß ein solch' ungeheures Reich manche Beschwerden für den Herrscher herbeiführt, was sich um so mehr fühlbar macht, als man anfängt, an der eigenen Verfassung, die Herrschaft zu führen, hier und da zu zweifeln; auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, daß eine große Anzahl Indier mit der Zeit und ihren Anforderungen fortgeschritten. Wenn man auch die Zahl und den Einfluß solcher Männer vielfach übertrieben hat, so ist es doch gewiß, es giebt Leute, die auf einer solchen Bildungsstufe stehen, daß man sie nicht länger als zu einer niedrigeren Klasse gehörig betrachten darf. Trotzdem aber darf man sich nicht der Täuschung hingeben, als ob Indien im Ganzen angilirt wäre oder voransichtlich jemals werden würde; auch der gebildete Indier ist nur auf der Oberfläche verändert und seit unzähligen Generationen hat sich die Klasse in Uebereinkimmung mit ihrer Umgebung entwickelt; wir müssen auch in Zukunft damit rechnen, daß dieses einheimische Element die größte Rolle spielen wird, denn nie wird ganz Indien angilirt werden.

Zeit dem 1. November 1858 sind die Indier unter die Herrschaft der englischen Krone gekommen; damals erklärte Lord Canning, daß die alten Rechte unangestastet bleiben sollten und daß alle Einmischung ohne Unterschied der Rasse und der Religion in den öffentlichen Dienst sollten eintreten können; theoretisch ist kein Grund vorhanden, weshalb ein Hindu oder ein Mohammedaner nicht Vice-König von Indien werden, warum nicht eine Abtheilung europäischer Soldaten durch schwarze Officiere kommandirt werden sollte. In der Praxis gestaltet sich die Sache allerdings etwas anders — das Personal der Regierung bleibt ein vorwiegend englisches und vielleicht kann man sagen, daß das englische Element in demselben Verhältnisse zugenommen hat, wie die Zustände eine mehr bureaukratische Form angenommen haben. Die alten „Anglo-Indier“ sind verschwunden, mit ihnen die Leute, die es verstanden, im indischen Geiste zu lesen, die das Volk liebten und von ihm wieder geliebt wurden.

Die Beamten gehen nicht mehr ganz so jung nach Indien

wie früher, wo sie dorthin gingen, um ein zweites Vaterland zu finden, dem sich ihre vom europäischen Leben noch nicht angehauchten Illusionen ganz und voll zuwenden. Jetzt genießen sie ihre Erziehung an der Universität, gehen in eine vorübergehende Verbannung nach Indien, wir wollen gerne annehmen, mit der besten Absicht, während ihres Aufenthaltes da thätig zu arbeiten, aber gewiß nicht ohne den Plan, so viel Geld wie nur möglich zu erkrögen und so bald wie möglich zurückzukehren. Eisenbahnen, Dampfschiffe, die verstärkte Verbindung durch den Suez-Kanal haben Indien England bis auf eine Entfernung genähert, die in drei Wochen zurückgelegt werden kann, und dieselben Mittel, welche so viel zur Entwicklung des Handels beigetragen haben, sind für eine gute Geschäftsführung nachtheilig geworden, indem sie Urlaube, Bartegelder u. begünstigen; die Concentration der Verwaltung in den Hauptstädten, der jährliche „Erodus“ nach den Bergen wirken in derselben Richtung. Die Persönlichkeit des Einzelnen verschwindet unter dem Druck der Maschine. Obwohl man nicht leugnen kann, daß die Beamten, die jetzt nach Indien geschickt werden, viel besser cultivirt sind als ihre Vorgänger, so ist es doch ebenfalls sicher, daß sie mehr englisch als indo-englisch sind. Länder sind mehr als einmal erobert worden und haben sich ihren Eroberern unterworfen, die Unterwerfung eines asiatischen Landes aber durch eine europäische Bureaucratie scheint von vornherein ausfallslos.

Den früheren Anglo-Indier vorzuziehen die Eingeborene zu schätzen, insofern ersterer nämlich einige einheimische Gewohnheiten angenommen hatte. Dieser Zustand ist mit der Compagnie verschwunden und das heutige Ideal, europäische Bildung in ihrer vollen Entwicklung in indischen Boden zu verpflanzen, entzieht sich der Beurtheilung des Volkes.

Ja, die träge Herrschaft der Anglo-Indier ist durch eine thätige centrale Regierung, welche materiellen Wohlstand anregt, Versuche auf dem Gebiete der Gesetzgebung macht, den Unterricht unterstützt und der Presse Freiheit giebt, ersetzt worden; das ganze Land ist erfüllt mit Verbesserungsvorschlägen und daraus nehmen die Eingeborenen theil; mit der Sprache hat man ihnen die Lehren des industriellen Wohlstandes und der constitutionellen Freiheit gelehrt, doch indem England so gehandelt hat, hat es langsam aber sicher die Grundlogik der eigenen Oberherrschaft untergraben. Ein anglo-indisches Reich hätte stationär bleiben können, ein fortschrittliches Indien unter der Herrschaft von Beamten, die nach dem Ausfalle eines vergleichenden Exámenes aus Engländern und Eingeborenen ausgewählt werden, ist in eine Periode eingetreten, deren Ende Niemand vorhersehen kann. Die Bewegung wird auf allen Gebieten gefühlt, auch auf dem des Gottesdienste; allerdings ist der directe Einfluß des Christenthums im Vergleich mit Hinduismus und Islam nur unbedeutend gewesen, doch was die Missionare nicht zu Stande gebracht haben, geschieht jetzt durch die Ausbreitung des Unterrichts. Ein Eingeborener, der zum Vekret ausgebildet wurde, ist, welche Religion er auch haben mag, intellectueller ein ganz anderer Mann; es würde zu weit führen, an alle auf diesen Gebieten vorgenommenen Erscheinungen zu erinnern, es mag genug sein, anzudeuten, daß das geistige Leben in Indien nie todt gewesen ist, wie wenig fortschrittlich es in europäischen Augen auch gewesen sein mag; unter dem Einflusse des durch Europa gegebenen Antriebes hat es einen neuen Anlauf genommen, der zu schönen Possibilitäten berechtigt.

Im politischen Leben ist die Bewegung sichtbar und ebenso wichtig. Man ist verständig geworden und macht dem Volksgeliste Zugeständnisse; bis in den Rath des Vice-

königs und der Gouverneure sind Eingeborene zugelassen, einheimische Richter haben die höchsten Stellen erlangt, Zeitungen unter der Redaction Eingeborener, in englischer und in einheimischen Sprachen geschrieben, sind zu einer neuen Macht im Lande geworden; die meisten Kommunalbehörden bestehen aus einer Mehrheit gewählter einheimischer Mitglieder; manche in englischen Schulen erzogene Minister hatten und haben die Leitung von einheimischen Staaten. Alle diese Erscheinungen, im Einzelnen mehr oder weniger bedeutend, beweisen im Ganzen den ungebundenen Fortschritt, der seit 30 Jahren stattgefunden hat. Bis auf Lord Dalhousie war die Leitung der wohlwollendsten Regierungsmänner: Alles für, nichts durch das Volk. Der englische Maßstab einer guten Regierung wurde für unschätzbar gehalten und erst dem großen Aufstande war es vorbehalten, den Beweis zu liefern, daß trotz Jahrhunderte langer Unterwerfung doch gewisse nationale Befreiungen bestehen bleiben, die gefährlich werden, wenn sie keinen friedlichen Ausweg finden.

Bis jetzt ist erst ein kleiner Schritt zur Lösung des Problems der Zukunft, nämlich zur politischen Emancipation Indiens, gethan; das Endresultat kann kaum mehr als zweifelhaft betrachtet werden; kein englischer Staatsmann würde jetzt unbedingt die Eroberung von Indien empfehlen, ebensowenig wie er an die Eroberung Chinas denken würde, und außerdem würde die Demotrasie in England zu solchen Schritten nie ihre Zustimmung geben. England hat Indien mit allen Kosten und Vortheilen erobert und kann Indien nicht verlassen, ohne die Folgen eines solchen Schrittes zu berücksichtigen; selbst wenn man annehmen wollte, daß England den Eingeborenen durch die Eroberung von Indien Unrecht gethan hat, könnte man das Uebel durch ein plötzliches Verlassen des Landes nicht gutmachen; man müßte jedenfalls dafür sorgen, daß erst eine Regierung eingeführt würde, die Ansehen auf Dauer hätte, und das könnte nur eine Regierung nach einheimischem Zuschnitt sein.

Die größte Kunst des Staatsmannes besteht darin, gewaltsame Umwälzungen zu vermeiden; am leichtesten zu können, muß man im Stande sein, den Lauf der Ereignisse schnell anzufassen, und bereit sein, die zweedmäßigsten Gegenmittel an der richtigen Stelle anzuwenden. Bis jetzt hat man in Indien die erste Forderung nicht erfüllen können, die Beamten dort vertieften sich im Allgemeinen zu sehr in die Einzelheiten und verlieren das Ganze aus dem Auge; um so mehr ist es eine Pflicht der im Vaterlande befindlichen Engländer, sich die Fragen zu stellen: Was thun wir in Indien? Wollen wir die bestehende Verbindung als dauernd ansehen und nur die aus derselben sich ergebenden Uebelstände zu vermeiden, oder aber müssen wir die Emancipation von Indien als Zweck unserer Politik betrachten und sie möglichst zu beschleunigen suchen? Hierbei muß jedoch sorgfältig bemerkt werden, daß die Emancipation an sich nicht notwendig die Trennung der der englischen Krone zur Folge haben muß, wenn auch ein großes Maß von solcher Unabhängigkeit nothwendiger Weise damit zu verbinden wäre; ebenso wie in anderen Kolonien konnte für Indien „Home Ruling“ die Unabhängigkeit von 20 verschiedenen Provinzen oder Staaten bedeuten, die ihr gemeinschaftliches Haupt in England finden würden.

In Bezug auf einheimische Staaten hat sich die Politik der Neuzeit in verschiedenen Fällen in einen auffallenden Gegensatz zu derjenigen früherer Jahre gestellt; so hat man Baroda seine Unabhängigkeit gelassen und hat Mysore nach 50-jähriger britischer Herrschaft den einheimischen Fürsten zurückgegeben; in letztgenanntem Lande wurde ein ganzer Haub von englischen Beamten durch Eingeborene ersetzt und

hier befinden wir uns eigentlich einem im großen Maßstabe unternommenen Versuche gegenüber, dessen Erfolg für die Zukunft sehr lehrreich sein wird. Wenn Mosere unter einheimischer Leitung sich entwickelt, weshalb sollte das in der angrenzenden Präsidentschaft Madagas nicht auch der Fall sein?

In den englischen Provinzen ist allerdings nur wenig in dieser Richtung geschehen; auch hier sind es zwei Mittel, die in erster Linie zur Anwendung kommen müssen: die Entwicklung der lokalen Selbstständigkeit und die Ernennung von einheimischen an Stelle der englischen Beamten. Was den ersten Punkt betrifft, so hat Lord Ripon in dieser Richtung namentlich durch zwei Maßregeln zu wirken gesucht: die erste derselben, die „Minute“, in der er den Gouverneuren der Provinzen eine neue Aera von municipaler Selbstregierung — eine Sache, für welche die Eingeborenen so geschikt sind — anklündigt, ist in dieser Hinsicht epochemachend. Die zweite Maßregel sucht den Unterricht zu decentralisiren und die Verantwortlichkeit für denselben vom Staate auf das Volk zu übertragen. Der Erfolg der englischen Beamten durch einheimische ist eine anerkannte Notwendigkeit, gleichzeitig aber eine sehr schwierige Aufgabe. Der Maßgeist der irdigen Beamten legt ihnen die Pflicht auf, das Vorgesetzte zu schützen, da sie stolz auf das sind, was sie zu Stande gebracht haben und wovon sie leben. Aus diesen Kreisen hört man häufig die Behauptung, daß die Eingeborenen ungeschickt für höhere Stellen seien, und daß kein Europäer ihnen in untergeordneter Stellung dienen würde. Beide Behauptungen werden durch die Erfahrung widerlegt; man könnte eine Anzahl Namen von verstorbenen und noch lebenden Eingeborenen anführen, deren Klang genügen würde, um den Beweis zu liefern, daß sie in hohem Grade ein tüchtiges Verwaltungstalent besitzen, und wenn dasselbe auch vielleicht von dem der Engländer verschieden sein sollte, so darf man auch nicht vergessen, daß dieses Talent

auch nicht bei allen europäischen Nationen gleichmäßig und in derselben Richtung entwickelt ist.

Noch andere Umstände treten hinzu, um den Widerstand der europäischen Beamten kräftiger zu machen; sie verstimmen, hieß den ganzen bestehenden Mechanismus stören, und das würde seine eigenthümlichen Gefahren haben; auf ihrer Eingebung beruht die gegenwärtige Ordnung beinahe ebenso sehr, wie auf der Stärke der Arme.

Schließlich aber besteht doch das Corps der Beamten für das Land und nicht umgekehrt, und was geschehen muß, wird geschehen, wenn auch die schwierige Aufgabe zu lösen ist, beide Interessen mit einander zu versöhnen, was möglich sein wird, da es nicht genügend scheint, die Eingeborenen zu den untergeordneten Stellen zuzulassen. Wenn man auch die erworbenen Rechte achten und Ueberwachung durch Europäer noch auf Jahre hinaus für nötig erachten will, wird man doch einräumen müssen, daß die Eingeborenen Anspruch haben, in höhere Stellen der administrativen und richterlichen Hierarchie vorzurücken, um so mehr, als die Forderungen der Sparsamkeit sich mit denen der Billigkeit vereinigen.

Dies schließt nicht aus, daß noch lange eine englische, von Engländern angeführte Armee nötig sein wird, wenn auch die englischen Beamten lange verschwunden sind, denn auf England wird die moralische Verpflichtung ruhen, Indien gegen innere Unruhen und gegen fremde Eroberer zu schützen.

Dwwohl Cotton es nicht für besonders schwierig hält, das eben gestellte Ziel zu erreichen, woran das angeordnete Princip einmal angenommen ist, enthält er sich, die Einzelheiten eines derartigen Planes zu entwickeln; sein Traum für das 20. Jahrhundert ist eine Konföderation von Provinzen, die sich, jede in ihrer Weise, friedlich entwickeln und durch ein gemeinschaftliches Band, den englischen Namen, verbunden sind.

Das Sanitarium zu Boma und die klimatischen Verhältnisse des Unter-Congo-Gebietes.

Von W. Möntemeyer, früherem Chef der Kulturen zu Boma.

Eine Tagereise zu Wasser von Banana entfernt liegt der Haupthandelsplatz des Unter-Congo-Gebietes, nämlich Boma. Schon aus weiter Ferne erkennt man die Palastreien und besonders hebt sich das Sanitarium vortheilhaft gegen die trübe Umgebung ab. 10 Minuten von Boma entfernt, liegt es auf dem Plateau eines Hügels, welcher nach N. und W. steil abfällt, nach E. Boma zu, langsam ausläuft. Einen prächtigen Rundblick hat man von diesem Hügel aus. Am Fuße desselben liegt Boma mit seinen weiß gestrichenen Wohn- und Baarenhäusern, der Congo verbreitert sich dort feurig und schließt ziemlich bedeutende Inseln ein, während sich auf den anderen Seiten hohe, steile Hügelketten hinziehen. Im W. umfließt den Berg der Kofolobluß, der das Sanitarium mit Wasser versorgt. Dasselbe wurde vor etwa 1 1/2 Jahren im Großen und Ganzen fertig gestellt und ist mit allen Einrichtungen versehen, welche an ein solches Institut für tropische Verhältnisse zu stellen sind. Es wurde in Europa gebaut, dort aufgeschlagen und von Herrn Dr. Alard, seiner Zeit Chef der sanitären Abtheilung am Congo, installiert. Das

ganze Gebäude ruht auf 2 m hohen Eisenpfählen, welche in Cementblöcken befestigt sind. Ungehindert kann die Luft unter dem Hause hindurch wehen und den Boden trocken halten, was besonders in der heißen Zeit von hoher Wichtigkeit ist.

Im den Raum unter dem Gebäude auszunutzen, sind dort Baarenräume eingerichtet, ferne ist die Apotheke dort untergebracht und eine Abtheilung geschaffen, in der sich erkrankte Schwarze aufhalten können.

Der Hauptaufgang ist auf der Ostseite. Eine breite Treppe führt auf eine große Veranda, welche als Speisesaal dient; auch hält man sich hier während der heißen Tageszeit auf. Fast den ganzen Tag weht eine Brise von SW her, welche die oft fast unerträgliche Hitze bedeutend mildert. Acht Kammern öffnen sich nach der im das ganze Gebäude fließenden Veranda; sie sind verschieden groß, alle sehr geräumig und mit zwei oder drei Betten versehen. Das Sanitarium könnte 12 bis 15 Kranke auf einmal aufnehmen, doch ist diese Zahl noch nie erreicht worden, aus welchem Grunde, werde ich unten weiter aus-

führen. Das Dach, welches wie das ganze Gebäude aus Ziegeln besteht, ist zum Schutze gegen den Regen mit Therrappe bedeckt und wohl gestrichen. Es springt bedeutend über die Veranda vor, wodurch die Sonnenstrahlen abgehalten werden. Ueber das Hauptdach ragt am Schietel des Gebäudes ein zweites Dach mit einem Abstande von etwa $\frac{1}{2}$ m empor, so daß die heiße Luft im Inneren des Gebäudes stets abziehen kann. An Stelle von Giebelstern sind gewöhnlich vier gestrichelte Giebelstern angebracht, die durch Kienleer verhängt werden können. Nach oben sind die Kammern bis zum Dache frei, so daß eine vorzügliche Ventilation vorhanden ist. An der Südwestseite sind vom Dache herab bis zum Fußboden starke Vorhänge gezogen, welche angesetzt werden können und gegen Sturm und Regen schützen. Ein Anbau enthält ein Wohnzimmer. Die Kammern sind wohlversehen mit Betten, Stühlen, Waschgeräthschaften u. dergl., ferner sehr luftig und hell, so daß man von der brüdernden Luft wenig zu leiden hat.

Als ich zum Sanitarium nach Boma kam, um dort Kulturen einzurichten, war die Umgebung desselben wüst und nur mit Gräsern, welche während der trockenen Zeit verbrannten, bewachsen. Mit Hilfe der Eingeborenen gelang es mir, die Umgebung freundlicher zu gestalten, einige Pflanzungen zu machen und besonders Kaniolpflanzungen anzulegen, welche selbst während der trockenen Jahreszeit einen frischen, freundlichen Anblick gewähren. Ich halte es für sehr wichtig, gerade die Umgebung der Sanitarium durch Anpflanzungen zu verschönern, denn man erzielt dadurch einen angenehmen Schatten, und ferner wirken dieselben ungemein auf das Gemüth des Kranken ein, besonders während der trockenen Zeit, wo man durch die heißen, verbrannten Grasstoppeln mißmuthig gestimmt wird. Ebenso wichtig als solche Anpflanzungen ist neben dem Kaniolpflanzungen die Einrichtung einer Viehwirtschaft. Es gelang mir, durch Bezug aus Mosambik 100 Kühe anzuschaffen, welche besser waren als die dort einheimischen; Schafe, Ziegen und Enten kaufte ich von den Eingeborenen, so daß auch nach dieser Richtung gesorgt war.

Aus dieser kurzen Skizze ist zu ersehen, daß das Sanitarium in jeder Beziehung gut ausgestattet war. Jedoch trotz guter Pflege, trotz aller Vorkehrungen erworbene Einrichtungen wurde dort kein ernstlich Erkrankter wieder gesund; nur solche, die an vorübergehender Schwäche litten, fanden durch die Ruhe, welche sie genießen konnten, und durch eine bessere Verpflegung ihren früheren Zustand wieder.

Boma gilt als einer der ungesundesten Plätze des Unter-Congo-Gebietes. Einige Meilen von Boma entfernt, der Küste zu, dehnen sich weite, lumpige Niederungen aus, hieran schließen sich weit ausgedehnte Mangrovenwälder mit ihren schließlichen Ausbuchtungen.

Die sonst beständig wehende Meeresebrise muß ihren Weg über diese Wälder nehmen; sie führt daher eine Menge gesundheitsgefährlicher Stoffe mit sich. Die Brise macht zwar bei Aufenthalt im Gebäude selbst während der heißen Mittagszeit angenehm, ist aber nichtsehlensamer verderblich. Ferner nehmen sich am Fuße des Hügels, auf welchem das Sanitarium liegt, große Elmpfe und Moräste aus und diese heftigen einen Lappal von Mosquitos, wie sie blutdürstiger kaum zu finden sind und während der Nächte trotz Mosquitonetzen zu der größten Qual werden. Diese so bedeutsamen Uebelstände lassen die Wahl des Ortes zum Sanitarium foudarbar erscheinen, aber die herrliche Aussicht vom Hügel aus über die triste und dabei doch imposante Gegend, der Umstand, daß man das Sanitarium schon aus weiter Ferne sehen und bewundern kann, und andere persönliche Umstände waren für Herrn Dr. Alard zu ver-

lockend, um diesen Platz zu übergehen. Trotz seiner vorzüglichen und praktischen Einrichtungen wird das Sanitarium zu Boma niemals den Zweck erfüllen, für welchen es bestimmt ist. Am Congo selbst hat man den Namen Sanitarium hochheilig gewacht, aber mit einem gewissen Rechte in „Moritorium“ umgewandelt, und schwer Erkrankte bleiben lieber auf ihren Stationen als dorthin zu gehen.

Ganz das Gegentheil von dem, was ich schon in gesundheitlicher Beziehung von diesem Institute gesagt habe, erklärte Dr. Alard nach seiner Ende vorigen Jahres erfolgten Rückkehr. Er stellt sich selbst als Beispiel hin, wie wohl man dort leben kann, und findet sein Sanitarium ausgezeichnet. Hierauf will ich erwidern, daß Dr. Alard, so lange ich mit ihm zusammen dort gewohnt habe (seben Monate), fast beständig an Fiebern danieder lag, zuletzt seinem eigenen Sanitarium nicht trante und auf längere Zeit nach Mosambik ging.

Wir ist auf gefallen, daß Personen, die durch das Klima noch nicht zu sehr mitgenommen waren, sich in Mosambik bei einem vierteljährlichen Aufenthalt wieder erholten, Personen jedoch, welche ernstlich erkrankt waren, sich zwar momentan besser fühlten, aber gleich nach Wiederankunft am Congo in das alte Stadium zurückfielen und oft noch elender wurden.

Die Sterblichkeit am Congo ist bedeutend. Fieber und Dysenterie sind dort ganz gewöhnliche Krankheiten, und besonders letztere sind schon viele zum Opfer gefallen. Man hält es am Congo schon für eine Peinung, wenn jemand dort zwei Jahre gelebt hat und noch einigermaßen gesund ist; nur 1 Proc. der Agenten von der Association war im Stande, die konstante Zeit von drei Jahren innezuhalten.

Daß von den Ärzten der Association das Gefühl eingedrückt wurde, die konstante Zeit von drei Jahren auf zwei herabzusetzen, bezeugt das oben Gesagte. Ich habe nach genauen Daten zusammengestellt, daß von den 40 Personen, welche vom Juni 1884 bis Februar 1885 nach dem Congo für die Association Internationale du Congo heraustraten und sich durchschnittlich fünf bis sechs Monate dort aufhielten, bereit vier starben und 13 hauptsächlich aus klimatischen Rücksichten zurückkehren mußten. Keiner ist es zu schwierig, das Material zu erhalten, aus welchem die dortigen klimatischen Einwirkungen auf den Menschen ersichtlich sind; es ist ein Geheimniß der Congo-Gesellschaft. Wenn sie es sich bisher angelegen sein ließ, das Klima am Congo als günstig zu bezeichnen und alle Gegenmeinungen tot zu schreiben, ohne indeß die Beweise zu bringen, die sie allein in den Händen haben muß, so ist das doch ein sehr bedeutendes Verbrechen, jedenfalls würde eine Statistik nicht zu ihren Gunsten anfallen. Daher halte ich es für wichtig, an dieser Stelle nochmals auf das gefährliche Klima des Unter-Congo-Gebietes hinzuweisen, um diejenigen zu warnen, ihre Gesundheit als Spiel zu setzen, welche ihr Glück in überseitschen Gebieten zu machen hoffen. Eine gute gemessene Nahrung, Enthaltung von Spirituosen und eine regelmäßige Bewegung halte ich für die ersten Verbindungen, um in den Tropen zu leben. Es ist auffallend, daß gerade in den Handelshäusern am Congo durchschnittlich weniger Erkrankungen und Todesfälle vorkommen, als bei den Mitgliedern der Congo-Gesellschaft. Ist das auch einestheils darin begründet, daß sich die Agenten der Handelshäuser weniger den Unbilden der Witterung aussetzen brauchen als jene, so liegt es doch hauptsächlich daran, daß sie bessere Nahrung haben. Selbst bei den einzelnen Handelshäusern kann man den Unterschied wahrnehmen, da die Verpflegung in denselben nicht liberal gleich gut ist.

Auffallend ist, daß die Portugiesen fast gar nicht vom Klima zu leiden haben.

Von höchster Wichtigkeit ist der Ernährungsfrage ist das Gemüse. Es ist nicht leicht, Gemüse in den Tropen zu ziehen, besonders nicht während der trockenen Jahreszeit. Man hat deshalb eingemachtes Gemüse in Blechbüchsen eingeführt, welches vielfach verdorben ankammt, habe im Geschmacke ist und theuer zu haben kommt. Diesem Uebelstande kann für die Zukunft abgeholfen werden und zwar durch das gedörrte Gemüse, und hierauf möchte ich ganz besonders hinweisen. Bis heute ist es bei uns und in den Tropen noch ziemlich unbekannt, wird sich aber in kurzer Zeit eine allgemeine Verbreitung und Anerkennung ver-

schaffen. So gut man bisher getrocknete Äpfel, Birnen, Pfannkuchen etc. hatte, ebenso gut hat man jetzt getrocknete Blumenkohl, Wirsing, Weißkohl und Rothkohl, Rosenkohl, Kohlrabi, Steckrüben, Mören, grüne Erbsen, grüne Bohnen, Suppenkräuter u. dergl. mehr. Diese Gemüse sind leicht und bequem zu transportiren, man kann auf geringem Raume ein großes Quantum lassen und vor allen Dingen, sie sind so hart im Geschmacke, daß man sie von frischen nicht zu unterscheiden vermag. Ein bedeutender Schritt in der Ernährungsfrage ist wiederum vorwärts gemacht worden zum Wohle derer, die sich in den Tropen aufhalten. Mögen diese Zeilen dazu anregen, das gedörrte Gemüse zu versuchen, und möge es bald die Anerkennung und Verwerthung finden, welche es verdient.

Kürzere Mittheilungen.

Glaciale Gesteinungen im Hartgebirge.

I.

Vor zwei Jahren hat der Unterzeichnete auf eine Moränenbildung hingewiesen (vergl. „Ausland“ 1884 Nr. 15), welche sich am Nordabhange des ca. 500 m hohen Peterstoppes, der letzten Nordversteigung des Hartgebirges, auf eine Strecke von 350 Schritten deutlich erkennen läßt. Vor diese glaciale Erscheinung aus von Menschen angeordnet worden und hatte sie der Geologe Prof. v. Gümbel zu München im Gegenstze zu Prof. Froos nur eine „Mühle“ genannt, so dürfte vielleicht eine zweite Glacialerscheinung die ehemalige Eriden von Gletschern im Hartgebirge deutlicher beweisen.

In Neukohl am der Hart wird am Mitte des letzten Juni eine Dreifache an der Südwestseite des dortigen Bahnhofs unterhalb dem „Gletscher“ angelegt. Im biluvialen Gerölle, das mit gelbem Lehm stark vermischt ist, fand sich nun daselbst in einer ursprünglichen Tiefe von 12 bis 15 m ein Blod, bestehend aus gelbweissen, quarzithaltigen Sandsteinen in der Gestalt eines verschobenen Parallelepipedums. Derselbe mißt 1,10 m in der Länge, 0,87 m in der Breite und 0,75 m in der Höhe. Auf seiner Oberfläche befindet sich eine runde Höhlung, nicht von Menschen, sondern der Natur gemacht, welche einen oberen Durchmesser von 39:42 cm anzeigt und eine Tiefe von 25 cm hat. Die Wände sind fast senkrecht eingeschliffen. Die topfartige Form dieser Höhlung erinnert sofort an die Behaltungen der sogenannten Gletschermühlen, wo sie sich bekanntlich im Gletschergarten zu Luzern vorfinden. Neben der flachen Hauptöffnung befinden sich auf derselben Seite der Oberfläche noch drei kleinere Öffnungen zu Höhlungen, von denen eine im Durchmesser 13:30 cm bei 7 cm Tiefe mißt, die andere 14:25 cm bei 6 cm Tiefe. Eine rinnenartige Höhlung, deren tiefer Punkt jedoch mit dem tiefsten Punkte der Hauptöffnung 19 cm Differenz aufweist, hat eine Breite von 12 cm bei einer Länge von 34 cm, sowie eine Tiefe von 7 cm. Eine flache Höhlung befand sich am Rande des Felsenblodes, noch jedoch von den Bohrerbeitern beim Herausheben des Blodes fast vollständig und hat noch eine Länge von 40 cm. Diese fünf Höhlungen können nicht allein durch stehendes Wasser, welches in die Tiefe hinfür wirken müssen, sondern nur durch reibende kleinere Gesteine unter dem gewaltigen Druck einer aufragenden Eismasse hervorgebracht worden sein.

Der Felsenblod lag ursprünglich umgekippt in der Richtung von SW nach NO, ebenso lagern die meisten der hier befindlichen kleineren Gesteine. Nach unserer Untersuchung ent-

nahmen diese Gerölle einem gewaltigen biluvialen Schuttkegel aus Kies und Lehm von ca. 1 km Länge, welcher sich in seiner Längenausdehnung von SW nach NO am Fuße des 490 m hohen Rollenberges endete und auf dessen nordöstlichem Ausläufer der jetzige Bahnhof von Neukohl steht. Sein abgeschnitten, majestätisches Geröll, aus Sandstein und Quarz bestehend, reicht noch unserer Untersuchung bis an den Fuß eines nördlich des Rollenberges gelegenen ca. 300 m hohen Steinbruchs. In gleicher Höhe liegt der Teufelsstein bei Dürheim, dessen auflodernde Höhlung Prof. Froos gleichfalls für eine Gletschermühle erklärte. — Am jenseitigen Ufer des Speyerbaches bei Neukohl kommt nun nach Aussage von Ortskundigen (Architekt Rettinger, Bahnmeister Winterle) solches biluviale Geröll nicht vor. — Nach dieser Sachlage sind wir geneigt, diese Geröllmasse mit ihren abgeflachten Findlingen und dieser Gletschermühle für eine gewaltige Eiskirchmauer zu halten, welche von einem Gletscher der Boreas produziert und angeschoben ward, der entweder bis zur Höhe des hinter Neukohl gelegenen Hülsberges (419 m) und der Blatte (559 m) reicht oder mindestens bis zum Doppelkegel der höchsten Erhebung des Hartgebirges, dem hohen Kolmit (683 m), in südwestlicher Richtung ansetzte und gegen NO seine Ablagerungen senkte hat. Dies die auf dem Fundamente, der Analogie und der Karte beruhende Ansicht.

Dürheim, Ende Juni 1886.

Dr. C. Reibis.

Die Volksschulen im europäischen Ausland und in den Gouvernements des Reichsgebietes.

Bearbeitet von A. W. Dubrowskij. (Statist. Anst. d. Russ. Reichs, Ser. III, Bief. I, St. Petersburg 1881, S. LVII, u. 304.)

Die Schulverhältnisse eines so jungen Landes wie Russland, eines Landes, das zudem eine so bedeutende Rolle in der Geschichte der Gegenwart spielt und in dessen Händen ein großer Theil der Kulturarbeit im fernsten Osten ruht, verdienen die allseitige Beachtung. Von diesem Standpunkte aus gewinnt der vorliegende, mit mehreren wertvollen Karten und Diagrammen versehene, und wenn auch noch lange nicht vollständige, so doch im Vergleich zu den früheren bezüglich den Publikationen des Comités (1866 und 1879) inhaltreichere und, wollen wir hoffen, auch zuverlässigere Band ein bedeutendes Interesse. Indem wir der genannten Arbeit einige wichtige Angaben entnehmen, bemerken wir noch, daß

der vorliegende Band die erste Lieferung der Arbeiten des Comité's über Schulstatistik ist und daß das Material von einer Enquete von 1880 herrührt, deren Resultate (Fragebogen) übrigens erst 1881 bis 1883 endgültig eingeammelt wurden.

Am 20. März 1880 wurden in den 50 Gouvernements des europäischen Rußlands und in den 10 Gouvernements des Weichselgebietes gezählt 22 770 Volksschulen (Dorfschulen) mit 1 140 915 Schülern, wovon 904 918 männlichen und 235 997 weiblichen Schülern, und mit 36 955 Lehrern, wovon 12 566 Religionslehrer, 19 511 Lehrer, 4678 Lehrerinnen. Die Gesamtausgaben für die Schulen (verschiedener Ressorts, öffentliche und private) beliefen sich auf 6 158 155 Rubel. Unter den Schulen waren 17 131 für beiderlei Geschlecht, 4728 ausschließlich für Knaben, 611 ausschließlich für Mädchen bestimmt; die Trennung der Geschlechter in den Schulen ist am stärksten durchgeführt im Lehrbezirk Orenburg. Auf 1000 Kinder im Schulalter (7 bis 14 Jahre incl.) fallen in den 50 Gouvernements 1,8 Schulen. Die Lehrbezirke Moskau, Charkow, Odessa, Kasan, Orenburg und Wilna heben dabei unter dem genannten Mittel; die Lehrbezirke St. Petersburg, Riew, Warschau darüber; das Maximumverhältnis hat der Lehrbezirk Dorpat aufzuweisen mit 4,9. Den bedeutendsten Procentloß der in Schulanstalten sich befindlichen Kinder hat der Bezirk Dorpat zur Schule herangezogen: 39,8 Proc. Knaben und 20,0 Proc. Mädchen; den geringsten der Bezirk Wilna: 0,6 Proc. Knaben und 0,5 Proc. Mädchen. In den übrigen Bezirken finden wir im Allgemeinen 11,7 bis 15,6 Proc. Knaben, 6,5 bis 6,7 Proc. Mädchen. Der Unterhalt der Schulen wird in erster Linie besorgt durch die einzelnen Kreis-Communen, welche sich mit 41 Proc. aller Ausgaben (für 50 Gouvernements) beteiligen; dann folgen die Dorfgemeinden mit 34 Proc., wenigstens die Angabe auch angeführt der Naturalabgaben der Bauernschaft (Einzahlung und Unterhalt eines Schulhauses) zu niedrig gegriffen ist. Der Staatsfiskus beteiligt sich mit 12 Proc., das private Interesse mit 6 Proc. Die sonstigen Leistungen (Schulgebühren etc.) sind sehr gering und machen in Summa nicht über 4 Proc. aus. Die Kosten des Unterrichts lassen sich (in 50 Gouvernements) auf 5 Rubel 98 Kopeken berechnen; auf den Einwohner fallen 9 Kopeken für den Unterhalt der Volksschule. Die bedeutendsten Auslagen bieten sich im Lehrbezirk St. Petersburg, 9 Rubel 16 Kopeken; die geringsten im Lehrbezirk Dorpat, 3 Rubel 72 Kopeken; im Verhältnis zu der Zahl der Bevölkerung zählt jedoch der Einwohner des Bezirkes Dorpat 19 Kopeken (das Maximum), des Bezirkes St. Petersburg 15 Kopeken, der Bezirke Wilna und Riew 6 Kopeken (das Minimum).

Unter der Lehrerschaft überwiegen die Geistlichen und die Pauer mit 36 Proc. Von den Lehrern haben bloß 26 Proc., von den Lehrerinnen 70 Proc. eine speciell pädagogische Vorbildung genossen; übrigens wird ja, wie in den geistlichen Seminaren, so auch in den Mädchenschulnassen Pädagogik vorgelesen, so daß der angegebene Procentloß im Allgemeinen zu erhöhen ist. Unsere Statistiker lassen 35,9 Proc. für die Lehrer, 26,5 Proc. für die Lehrerinnen gelten,

von denen eine allgemeine Bekanntschaft mit der Pädagogik vorauszusetzen wäre. Den höchsten Procentloß der pädagogisch geschulten Lehrer hat der Lehrbezirk St. Petersburg aufzuweisen, 52,0 Proc., den niedrigsten der Bezirk Riew, 14,0 Proc.

Jedenfalls sind über $\frac{1}{2}$ aller Lehrer und Lehrerinnen in Bezug auf ihren Bildungsgrad noch lange nicht genügend für ihre pädagogische Thätigkeit vorbereitet.

Zum Verständnis der nachfolgenden Tabelle, sowie auch der oben erwähnten Hinweise auf die Lehrbezirke geben wir hier eine Einteilung der Gouvernements in die zehn Lehrbezirke: der Bezirk St. Petersburg enthält die Gouvernements St. Petersburg, Olonez, Wologda, Nowgorod, Pskow, Archangel; der Bezirk Moskau: Moskau, Twer, Jaroslavl, Rostroma, Nischni-Nowgorod, Wladimir, Kasan, Tula, Orel, Kaluga, Smolensk; der Bezirk Charkow: Charkow, Penza, Tambow, Woroneß, das Gebiet der donischen Kosaken, Kurek; der Bezirk Riew: Riew, Tschernigow, Poltawa, Podolsk, Wolynien; der Bezirk Odessa: Odessa, Jekaterinoslaw, Taurien, Bessarabien; der Bezirk Kasan: Kasan, Simbirsk, Samara, Saratow, Simbirsk, Wjatka, Astrachan; der Bezirk Orenburg: Orenburg, Ufa, Perm; der Bezirk Wilna: Wilna, Kovno, Grobno, Wilschitz, Mogilew, Minsk; der Bezirk Dorpat: Gifland, Wolsk, Kurland; der Bezirk Warschau: die 10 polnischen Gouvernements.

Die nachfolgenden Angaben gewähren uns einen Einblick in den Entwicklungsgang des russischen Volksschulwesens:

Lehrbezirke	Gesamtzahl der Schulen	Jahr der Eröffnung der Schulen					Jahr der Eröffnung nicht angegeben
		Bis zum Jahre 1801	Vom Jahre 1801 bis 1843 incl.	Vom Jahre 1844 bis 1868 incl.	Vom Jahre 1869 bis 1873 incl.	Vom 30. März 1874 bis zum 30. März 1879	
St. Petersburg	1598	180	71	114	399	603	141
Moskau	3919	412	282	537	981	1583	124
Charkow	2219	271	191	374	574	796	14
Riew	3623	905	869	381	563	707	270
Odessa	1365	263	61	146	330	43	152
Kasan	2835	504	138	333	534	812	194
Orenburg	1238	187	36	65	394	407	149
Wilna	1514	159	244	655	171	236	49
Dorpat	2469	1047	107	273	299	248	486
Zusammen in den 50 Gouvernements des europäischen Rußlands							
Warschau	2 287	694	23	813	398	213	119
In dem gesammten europäischen Rußland mit den Gouvernements des Weichselgebietes							
	22 770	4622	1984	3691	1638	6137	1698

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Nach dem Census vom 1. März 1886 hatte Kopenhagen 285 700 Einwohner. Am 1. Februar 1885 zählte es 280 100, also ein Zuwachs von nur 5600 oder 1,6 Proc. Die Stadt umschließt etwa ein Siebtel der Bevölkerung des ganzen

Königreiches und ist, was dieses Verhältnis anlangt, die bevölkerste auf Erden.

— Nach einer Zusammenstellung von Gemark und Dover überwiegen im Ganzen 25 Arten Süßwasserinsekten und ebenso viel Landarten in Norwegen den Polarkreis, 30 auch den

Sicilien, das noch Boff, Maulwurf, Fleh, verschiedene Schläfer und Arvicola befißt, jetzt durchs neue nähere Verwandtschaft mit Nordafrika, es ist also die Trennung hier wohl vor der Einwanderung der gegenwärtigen Säugethiereana erfolgt. Etwas näher steht Sardinien, welches ein Mauthen befißt und welches auch die Bildmühle, der Maulwurf, der Hamster und der Wolf selbst; doch muß auch hier die Trennung schon in einer sehr frühen Epoche erfolgt sein. Sardinien hat, wenn wir Magot, Genette und Jämeumon ausschließen, durchaus keine größere Verwandtschaft mit Nordafrika als der Fleh von Europa, in sogar eine geringere als Sardinien. Da ihm wahrscheinlich das Stachelschwein fehlt. — Alles in Allem genommen sind also die Beziehungen der nordafrikanischen Säugethiereana zur südeuropäischen keine so engen, daß sie allein einen ehemaligen Landzusammenhang mit Spanien, Sardinien oder Sicilien notwendig oder selbst nur wahrscheinlich machen.

— Ein und vorliegender Privatbrief aus Banana sagt darüber, daß der Congo/ Staat vom 1. Juli ab Aufzählung von 6 bis 10 Proc. und darüber erheben will, und das selbst von Waaren, welche durch Küstendampfer von St. Paulo de Loanda nach Banana geschifft werden, um dort auf größeren Schiffen nach Europa verladen zu werden. Nach der Generalacte der Berliner Konferenz (Kap. I, Art. 3 und Kap. IV, Art. 14) dürfen aber nur solche Abgaben zur Erhebung gelangen, welche den Charakter eines Entgeltes für der Schifffahrt selbst geleistete Dienste tragen, also Hafen-, Leuten- und dergl. Gebühren. Aber selbst die an Land liegenden Güter sollen in gleicher Weise veräußert werden, was zu thun fürwahrliche Hauptagenten der europäischen Handelshäuser sich ernstlich weigern. Diese Maßregel wird auf den Handel nachtheilig wirken; kann die Steuern werden von den Kaufleuten dabauhin eingekauft werden, daß sie den Eingeborenen niedrige Preise zahlen; diese haben also den Schaden zu tragen. Es kommen nun 10 Proc. aller Handelswaaren aus dem Innern in beiden Seiten des Congo, auf diesem selbst nur das Eisenblei von Stanley-Pool; die Regierung hatte aber dem Staatsteil, welches die Congo-Eisenbahn erkaufen wollte, 40 Proc. vom Ertrage dieser Steuern als Prämie verprochen, so lange, bis die Bahn 4 Proc. Dividende trägt! Wie hoch könnte wohl jene Prämie sich belaufen, und wann könnte sie in Begalt kommen? — Sonst merkt der Brief noch, daß Bui niedergelassen, die Kaufstraße, welche Stanley bei den Eingeborenen den Namen Wula Matadi (Steinbrecher) eingetragen hat, verlassen, das Werk der ersten drei Jahre aufgegeben wird; man kempt wieder die Handelsjabe, welchen die Eingeborenen vielleicht seit Jahrhunderten gefolgt sind. Fast sämtliche Stationen zwischen dem Pool und den Stanley-Hallen sind aufgelassen worden; man begreift schwer, wozu sie erst erbaut worden sind. An den Hallen ist der Alleinverhandler der Araber Tippu Tip, und nicht der dort stationirte belgische Officier; so lange der Congostaat ihm ausgeliefert läßt, thut er dasselbe mit dem Staat, oder gewiß nicht länger.

— Die direkte telegraphische Verbindung zwischen Europa und der afrikanischen Westküste ist jetzt durch die Kabel der African Direct Telegraph Company bis Sierra Leone (über Fikabon und S. Vincent, Capverden) eröffnet worden.

— Das Tamatave auf Madagaskar schreibt Dr. G. Keller an die „Neue Zürcher-Zeitung“ unter dem 27. Juni 1886. Die Einwanderung in Madagaskar beginnt zur Zeit große, in geraden ungelunden Dimensionen anzunehmen. Jedes Schiff ist mit Passagieren überfüllt. Reich sind es Kreolen und Malaien von Réunion und Mauritius, welche Geschäfte zu machen suchen. Sie kommen ohne Mittel an und fallen den Verbrüden in Tamatave zur Last. Zu ihnen gesellen sich Indier und Araber, welche von der neuen Ordnung der Dinge etwas erwarten. Tiefe abnorme Erscheinung hängt mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage der beiden Kolonien Mauritius und Réunion zusammen. Dieselben sind zur Zeit übervol, da die Zuckerindustrie im Niedergange begriffen ist. Die Konkurrenz mit dem deutschen Rübenzucker ist so drückend geworden, die Arbeitslöhne für den Plantagebetrieb so hoch und die Rendite so gering, daß ein baldiger Aufschwung zweifelhaft erscheint. Viele greifen daher aus Mangel an Arbeit und Gewinn zu dem Mittel der Auswanderung nach dem benachbarten Madagaskar, wo das Leben sehr billig und ein wirtschaftlicher Aufschwung mit Sicherheit zu erwarten ist. Allein die Leute kommen zu früh. Vorläufig hat der tüchtige Handwerker dort einen soliden Boden, der Geschäftsmann gewinnt nur dann, wenn er Mittel genug besitzt, um günstige Konjuncturen abzuwarten.“ Ueber das Auftreten der Franzosen in Madagaskar äußert sich der schweizerische Gelehrte folgendermaßen. „Die Franzosen bezeichnen im Allgemeinen ihre Aufgabe in Madagaskar vollkommen richtig. Sie verfahren ihnen bisherigen Gegner durch gerechte und vortheilhafte Verhandlung zu gewinnen und können im gegebenen Moment Alles erreichen; sie sehen ein, daß Zwangsgewalt nur im äußersten Falle anzuwenden ist. Der diplomatische Apparat, welchen Frankreich in Madagaskar anwendet, sein Generalkonsul, zwei Konsulatsräthen, ein Konsul, ein Arzt und zwei Commis, außerdem noch zwei Vicekonsulats für die Civ- und für die Marineküste, welche zusammen jährlich etwa 200,000 Francs kosten, beweis, daß es sich dort in ernsthafte Untersuchungen einzulassen genossen ist. . . . Im Norden der Insel, in Diego Suarez, hat ausgehauene Bauten in die Hand genommen, um die Polizei und die Marinesoldaten unterzubringen. Zwischen der Hauptstadt und dem Hafenort Tamatave ist ein regelmäßiger Postdienst eingerichtet und in den nächsten Monaten dürfte auch eine Telegraphenleitung zwischen beiden Städten errichtet werden. Vor der Hand sind die Beziehungen zwischen Franzosen und Hova nicht getrübt; die nächsten Monate werden Fragen innerer Natur auf Tapet bringen, aus welchen sich ein Schluß auf die Gefinnungen beider Parteien machen läßt. Vorläufig ist die gegenwärtige Haltung eine ruhig beobachtende.“

Südamerika.

— Vor einigen Jahren wurde neben Buenos Aires, das der Sitz der Bundesregierung wurde, die Stadt La Plata als Hauptstadt der Provinz Buenos Aires nagegründet. Ende 1884 zählte dieselbe schon 21 349 Einwohner, 1886 aber 26 327. Davon sind aber nur 10 480 Argentinier, dagegen 15 847 Fremde, und unter letzteren befinden sich nicht weniger als 10 809 Italiener; ferner 2240 Spanier, 1045 Franzosen, 179 Uruguayer, 306 Tyroler, 207 Schweizer u. s. w.

Inhalt: Dr. G. Le Bon's Reise nach Nepal. V. (Schluß.) (Mit fünf Abbildungen). — Alaska. II. — Das indische Kaiserreich. II. (Schluß). — W. W. A. u. m. e. r. e. Das Saurianien in Bonn und die klimatischen Verhältnisse des Unter-Gongo-Gebietes. — Kürzer Mittheilungen: Glaciale Erscheinungen im Portgebirge. I. Von Dr. G. W. e. l. i. e. Die Volkskulturen im europäischen Asien und in den Gouvernements des Reichsgebietes. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Africa. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 14. August 1886.)

Herausgeber: Dr. R. Siepert in Berlin, S. W. Lindenstraße 11, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.

№ 12.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

M. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan.

L

Im Jahre 1879 wurde Herr A. Marche von dem Minister des öffentlichen Unterrichtes mit einer wissenschaftlichen Reise nach Ost-Asien beauftragt, welche er im Juli desselben Jahres antrat. Nach einigen Tagen im Rothen Meere, die sich durch eine außerordentliche Hitze, welche verschiedene Menschenleben kostete, auszeichneten, erreichte der Dampfer das Indische Meer, wo die Reisenden an dem ziemlich seltenen Schauspiel des „Milchmeeres“ oder, wie die Holländer es nennen, des „Wintermeeres“, sich erfreuen konnten. Es war auf 13° nördl. Br. und 51° 8' östl. L. (Paris), am 10. August Abends zwischen 8 und 9 Uhr, als man vor dem Schiffe eine weiße Wand erblickte, die einem vom Monde erleuchteten, schneebedeckten Abhange glich; der Dampfer drang in diese Lichtmasse ein, man sah nur noch den sternbedeckten dunklen Himmel und die milchweißen Wellen ringsumher, das Schiff selbst schien verschwunden zu sein, nur die feurigen Spuren, die das Kielwasser hinterläßt, erinnerten an seine Bewegung. Am eigenthümlichsten ist der Augenblick des Eintrittes und des Austrittes in das Milchmeer; jedesmal hat man einige Augenblicke lang den Eindruck, als führe man auf einem halbirenen Schiffe; denn beim Hineinfahren befindet sich das Vordertheil im Lichte, das Hintertheil im Schatten, beim Hinausfahren ist es umgekehrt. Länger als eine Stunde dauerte diese Erscheinung, welche Marche durch das Auftreten von Millionen phosphorescirender Thiere erklärt. Ob diese Erklärung allgemein gültig ist, dürfte zu bezweifeln sein, wiewohl es richtig ist, daß die Erscheinung nur bei Nacht sich zeigt. In der Oceanographie von Boguslawsky wird hierüber nur berichtet, daß dies Phänomen am häufigsten

im Indischen Meere beobachtet wird; doch wird auch ein Fall mitgetheilt, wo man es im Chinesischen Meere gesehen hat. Namentlich häufig scheint es in den Gewässern nördlich von Banda in den Monaten Juni bis September vorzukommen.


Von Singapur aus begab sich Herr Marche nach Pulu Pinang; dem Aufenthalt dorthelbst verdanken wir einige interessante Bemerkungen über Land und Leute, die wir hier, zum Theil aus anderen Quellen ergänzt, auszugeweiht folgen lassen.

Die Niederlassung zu Pinang feierte am 17. Juli die Vollendung des hundertsten Jahres ihres Bestehens; seit 1798 haben die Engländer auch auf dem gegenüberliegenden Festlande einen Strich Landes erworben, der im Jahre 1874 noch vergrößert wurde und die jetzige Provinz Wellesley bildet. Wie die Straits Settlements im Allgemeinen hat sich auch Pinang in den letzten zwanzig Jahren sehr gehoben; die Einfuhr, die im Jahre 1880 etwa 3 1/2 Millionen Pfd. St. betrug, wuchs 1884 auf 5 1/2 Millionen; die Ausfuhr stieg in derselben Periode von 3 1/2 Millionen auf 6 1/2 Millionen Pfd. St. Die Bevölkerung betrug 1881 einschließlich der Provinz Wellesley und der Dindingen: 674 Europäer, 32 Armenier, 32 Juden, 1597 Euroaier, 67 502 Chinesen, 574 Araber, 25 094 Tamils und 84 724 Malaien, der Rest — die Gesamtsumme der Bevölkerung erreichte die Zahl 190 597 — gehörte verschiedenen anderen Rassen an. Wenn, wie es vorausgesetzt ist, England über kurz oder lang das Protectorat über die ganz Halbinsel Malakka übernimmt, wird die Bedeutung von Pinang noch sehr zunehmen.

Auf der Insel erheben sich verschiedene Hügel bis zu einer Höhe von etwa 600 m über dem Meere; das Klima ist ziemlich gesund und die ganze Oberfläche bis zu den entlegensten Stellen hin wird eifrig bebaut. Natürlich bietet



Familie von Pulo Pinang. (Nach einer Photographie.)



Trang Salais. (Nach einer Zeichnung von Alfred Marche.)

die eingeborene Bevölkerung eine wahre Mischel aus verschiedenen Rassen und Rassenmischungen, deren einige uns in dem Wilde einer Familie von Pulo-Pinang vorgeführt werden.

Ein kleiner Ausflug, den Marche nach dem Festlande unternommen, giebt ihm Gelegenheit, uns einige Mittheilungen über Wellesley und die einheimische Bevölkerung zu machen. Wir übergeben seine übrigen persönlichen Abenteuer, um ihn bei einer Begegnung mit dem Orang Sakaio zu begleiten; zehn Tage verfolgte er „hoch zu Elephant“ die Spuren dieser scheuen Söhne des Waldes, bis er sie am 7. November erreichte. Trotz seiner Aufforderung wollten sie nicht stehen bleiben; bald jedoch bekamen sie sich anders und schickten ein Kind, um mit den Fremden zu verhandeln, worauf sie dieselben zu ihrem Dorfe führten, welches aus einigen Hütten neben einem größeren, aus Pfählen gebauten Hause bestand. Es sind arme, elende Menschen, welche von den Malayen häufig geizig und zu Sklaven gemacht werden; wie man sie behandelt, mag folgender, von Marche mitgetheilte Zug beweisen. Er erludte eines Tages einen Malayen, ihm einige Sakaio-Schädel zu verschaffen. „In welchem Preise?“ war die Frage, und da die Antwort jenem genügte, verschwand er, worauf man erst dem Reisenden begreiftlich

machte, daß der Mant weggegangen war, um ihm frische Schädel zu besorgen. Er wurde nun zurückgerufen und ihm bedeutet, daß es sich um stiellose Schädel, die schon lange in der Erde gelegen, handle; darauf verschwand er und ließ sich nicht mehr sehen. Wie Marche angiebt, zerfallen die Sakaio in S. China, S. bulit (Hügel), S. alas (Wildniß); er giebt folgende Beschreibung von ihnen: Sie haben einen kleinen Kopf, durchdringende, aber tiefsiegrunde Augen, die Haare sind kraus ohne wollig zu sein, die Nase ist flach; sie sind klein, aber keine Aewerje. Ihre Sprache ist vielstimmig und enthält jetzt viele malayische und flammeische Wörter; das Rückwort steht vor dem Reitwort, das Verb vor dem Umfandsworte und das Hauptwort vor dem Beiworte; sie haben keine Schrift und kein einziger konnte weiter als bis drei zählen. Der Versuch, an den Berg Sakaio anthropometrische Untersuchungen vorzunehmen, scheiterte an ihrer Furcht, sich dem Versäßen zu unterwerfen. Die Sakaio, wie sie hier genannt werden, sind wohl identisch mit den unter verschiedenen Namen vorkommenden Säkmen




Der Hafen von Manila. (Nach einer Photographie.)

des Inneren, welche in nicht gar zu langer Zeit angestorben sein dürften, was sich einerseits durch die Verfolgungen, denen sie angesetzt sind, andererseits durch die Gewohnheit erklärt, viele Mädchen aus dem Stamme weg an Chinesen zu verkaufen.

Doch wir wollen bei diesem schon häufig behandelten Gegenstande nicht länger stehen bleiben, sondern mit Marche am Abend des 9. December im Hafen von Manila vor Anker gehen.

Die eigentliche Stadt, das Manila murado, hatte 1879 nur etwa 18000 Einwohner, ist jedoch von zahlreichen Vorstädten und Dörfern der Eingeborenen umgeben, wodurch sich die angegebene Zahl um einen ansehnlichen Betrag erhöht. Manila im engeren Sinne wird auf dem größten Theile seines Umfanges durch hohe Mauern und Gräben geschützt, in welcher letztere die Furcht eintritt; der übrige Theil wird von dem Faßg befüllt. Während die alten Festungsmauern einen malayischen Anblick bieten, besitzen sie kaum eine nützliche Bedeutung. Die Straßen sind im Allgemeinen wenig belebt, zum Theil gepflastert und mit

Trottoirs versehen; namentlich in der Regenzeit befinden sie sich zuweilen in einem recht trostlosen Zustande. Die großen Häuser, welche großentheils nach einem Muster erbaut sind, besitzen gewöhnlich ein massives Erdgeschoss mit hölzernem Aufbau, über dem sich das mit drei Ecken Ziegeln gedeckte Dach erhebt; eine Konstruktion, welche im Falle eines Erdbebens recht unangenehme Folgen hat; demgemäß hat die Regierung auch nach dem großen Unglücke von 1880 verboten, die Häuser mit anderem Material als mit Zink und Eisen zu bauen. Die eigentlichen Wohnräume liegen im ersten Stode; auf der Vorderseite befindet sich eine durch Säulen getheilte Gallerie; diese Säulen werden in Nachahmung von Glasfibern mit kleinen mattenförmigen, halbkugelförmigen Muscheln (*Placuna placenta*) geschmückt. Die Kirchen sind in der Stadt in ziemlich verschiedener Form erbaut; anders in der Provinz, wo jeder Mönchsorden sowohl bei Kirchen als bei Pfarrhäusern und Klöstern meistens einen bestimmten Plane folgt. Die Kathedrale, welche nach dem Erdbeben des Jahres 1863 wieder aufgebaut und 1879 aufs Neue in Gebrauch genommen wurde,



Die Straße T'Gerolla in Manila. (Nach einer Photographie.)

ist mit Eijen gedeckt. Die Anzahl der Kirchen und Klöster ist ziemlich groß; drei große und in gutem Zustande befindliche Hospitäler sorgen für die Aufnahme und Pflege der Leidenden. Der Unterricht befindet sich in den Händen der geistlichen Oeden. Wie man auch sonst über die Geistlichkeit auf Manila urtheilen mag, muß man zugestehen, daß sie viel für die Wissenschaft that; das unter der Leitung des B. Navire stehende Observatorium mit seinen telegraphisch (mit der Centralanstalt) verbundenen Stationen im Norden und Süden von Luzon hat sich durch seine meteorologischen Beobachtungen der Schifffahrt wiederholt nützlich erwiesen.

Der Passagier, dessen Spiegel durch den Verkehr der Boote belebt wird, bringt eine angenehme Abwechslung in das

von den Straßen gebotene Bild. Die Escorta- und Koffierstraßen sind sehr belebt; früh schon sieht man die Milchverkäufer da passiren, die ihre Gefäße auf dem Kopfe tragen, dann kommen die Sacateros (Verkäufer von Pferdefutter) und die chinesischen Barbier, welche auch frisiren und Ohren reinigen. Hieran schließen sich die Sordetverkäufer, die ihre Waare mit lauter Stimme ausbreiten.

In den Kaffeehäusern wird hauptsächlich Limonade und deutsches, jedoch sehr schweres Bier getrunken; Tagalen in weissen Hemden und weissen Beinkleidern bedienen; erstreckt wird, wie überall bei den Tagalen, über letzterem getragen.

Es giebt auch schöne, mit Blumen bespaltene Promenaden, wie z. B. den Sampaloc. Während der guten Jahreszeit läßt sich die Musik zweimal wöchentlich am



Die Promenade Sampaloc in Manila. (Nach einer Photographie.)

Meereshafen hören, wo sich ebenfalls ein hübscher Sandweg befindet, neben dem das Exercierfeld liegt. Sonntags bei der Musik erscheinen Wagen in großer Zahl, wirkliche europäische Prachtwagen, in denen europäische Kaufleute und reiche kreolische nachlässig ausgestreckt ruhen und dazwischen zahlreich Calasas und einheimische Carromatas. Die Calasas sind für die Tropen ganz geeignetes Beförderungsmittel, klein und schmal; das Verdeck fällt vorn tief genug herab, um das Innere gegen die Hitze zu schützen, der Kutscher sitzt hinten; wenn das Verdeck niedergeschlagen ist, steht er seinen Kopf durch ein in bemalten angebrachtes Loch. Die Carromatas sind ein mit Verborstschlingen abgeschlossener Diminutivwagen, der auf zwei Rädern läuft; der Kutscher sitzt gewöhnlich auf der Gabel; in der Stadt sind diese Gefäße meistens nur mit einem Pferde bespannt.

Musik und Theater helfen den Bewohnern die Zeit kürzen, namentlich erstere ist bei der einheimischen Bevölkerung sehr beliebt; die „Bella Filipina“, ein Lied, welches die Armut und die Schönheit der einheimischen Frauen preist, ist in aller Munde. Die Damen verdienen dieses Lob, wenn auch ihre Schönheit der starken Rassenmischung wegen keinen bestimmten Typus besitzt, sie zeigen vielleicht gerade darum meist wenig Charakter und vermischte Züge. Negritos, Malagen, Chinesen, Menschen aus allen Ecken Indiens, Nord- und Südamerikaner, Europäer aus allen Gegenden des Erdballes finden sich dort zusammen. Wenn man den physiognomischen größere Aufmerksamkeit zuwendet, wird man allerdings gewisse Grundformen unterscheiden lernen; die Eingeborenen des Landes, tagalischen Stammes und also zur malayischen Rasse gehörig, haben einen ge-

meinschaftlichen Zug, sie tragen größtentheils die Zeichen der Verwundung der malaysischen Eroberer mit den kleinen, mehr oder weniger dunkel gefärbten Negritos; die Negritos besitzen häufig eine große, ganz eigenthümliche Schönheit.

Die Verwaltung der Besigung ist ziemlich einfach; an der Spitze der Kolonie steht der General-Kapitän, dessen Stelle reichlich dotirt und daher sehr begehrt ist; vielleicht erklärt sich hieraus der häufige Wechsel der Würdenträger, der wohl nicht zum Vortheile der Kolonie mitwirkt. Er besitzt eine ziemlich unumschränkte Gewalt, nur der Kommandant der Flotte und der Erzbischof von Manila sind in ihrem eigenen Departement Herren und namentlich der Einfluß des letzteren ist sehr groß. Die ganze Besigung ist in Provinzen und Distrikte getheilt; an der Spitze der ersteren stehen mit dem Titel Alcaldes mayores Militär-

Gouverneure, dem Range nach in drei Klassen getheilt; sie sollen unter keinen Umständen länger als 10 Jahre in den Besigungen überhaupt, länger als drei Jahre in derselben Provinz bleiben. Durch diese Bestimmung wird die weltliche Macht der geistlichen gegenüber sehr in Mäßigkeit versetzt, da der Priester außer dem Einflusse, den ihm seine Stellung überhaupt verleiht, nun auch den der lokalen Anciennität besitzt. Außerdem aber will man nicht, daß die Beamten mit dem Lande und seinen Bewohnern zu vertraut werden; aus einem Mißtrauen der spanischen Regierung gegen ihre eigenen Diener entstanden, muß dieser Grundsatze nothwendiger Weise sehr nachtheilige Wirkungen für die Besigungen zur Folge haben; ohne besondere Vorbereitung treten die Beamten ihre Stellen an, und ehe sie noch Gelegenheit gehabt haben, diesem Mangel durch prol-



Indierin von Manila. (Nach einer Photographie.)



Mestizinnen von Manila. (Nach einer Photographie.)

tische Erfahrung abzuheilen, ehe sie noch sich mit Land und Leuten haben bekannt machen können — wenn sie wirklich die erste Absicht dazu hegen sollten — werden sie wieder zu einer anderen Stellung berufen. In den Händen dieser Beamten liegt auch die richterliche Autorität. Im Uebrigen beruht Alles auf der Verwaltung der Gemeinden; jede derselben wählt ihren Gobernadorcillo und seine Tenientes auf zwei Jahre (Wiederwahl ist unter Umständen statthaft); wenn die Beamten, wie es wohl vorkommt, kein einziges Wort Spanisch verstehen, stellt man ihnen einen Gehilfen zur Seite. In jedem Dorfe besteht ein Gemeindehaus (tribunal), in welchem die dazu berechtigten Reisenden ein Urtheil fällen, wobei ihnen gegen Vergütung sogar ein Mann zur Bedienung gestellt wird, der Holz und Wasser holt. Nach dem Censu von 1876 zählte man 802 Kirchspiele, wovon nur 181 unter der Leitung europäischer oder

eingeborener Weltgeistlichen standen; die übrigen waren mit Ordensgeistlichen besetzt, deren 10 zu den Jesuiten, 89 zu den Dominikanern, 154 zu den Melcolleten (Franziskanern strenger Observanz), 164 zu den Franziskanern und 196 zu den Augustinern gehörten.

Daß die Geistlichkeit einen für die Entwicklung des Landes sehr wohlthätigen Einfluß geübt hat, läßt sich nicht leugnen; ihr ist es zu danken, wenn in jedem Dorfe eine Schule besteht, wo bis vor nicht gar langer Zeit der Elementarunterricht nur in der Landessprache erteilt wurde; seither hat man allerdings versucht, das Spanische allgemeiner einzuführen, doch scheint das edle Kastilisch bei den Eingeborenen noch keine starke Verbreitung gefunden zu haben. Um die spanische Herrschaft in den Kolonien zu versetzen, darf man nicht vergessen, daß die Ausbreitung des christlichen Glaubens gewöhnlich das erste Ziel war,

welches sich die Spanier stellten, dann erst kamen die Handelsinteressen und die Ehre der Krone. Daß hier die Bezeichnung zum Christenthume eine sehr oberflächliche ist, thut nichts zur Sache; es ist den Priestern und, wie wir gesehen haben, nur ihnen allein zu danken, wenn zwischen der herrschenden Rasse und der unterworfenen Bevölkerung eine viel größere Sympathie besteht, als man wohl in irgend einer anderen Kolonie findet. Gewiß ist die Klage, die Fr. Jager (Reise in den Philippinen) ausspricht, nicht ungegründet, daß die christlichen Besoßener der Philippinen so viel von ihren Eigenthümlichkeiten verloren haben und die Gewohnheiten der Herrscher nachäffen, ohne sich dieselben innerlich angeeignet zu haben. Das ist taurig genug, aber wohl beinahe überall

der Fall, wo eine höhere Rasse, selbst mit den besten Absichten, in das Wesen einer fremden Rasse eingreift und diese nach dem Bilde, welches sie sich selbständig geformt hat, zurecht zu lineen trachtet; sie die Eigenthümlichkeiten der untergeordneten Rasse nach höheren Einsichten zum Guten zu leiten, sollte das wahre Ziel sein. Ein solches Ziel aber wird, wenigstens für ein ausgebreitetes Gebiet, immer un erreichbar bleiben, da es den Nachahmern sicherlich nie gelüden wird, mit dem Gedankengange des beherrschten Volkes so vertraut zu werden, wie nöthig ist, um liberal das Richtige zu treffen. In kleinem Maßstabe können wir die Resultate eines derartigen Strebens, aber leider nur sehr vereinzelt, bei den Gemeinden einzelner Missionare sehen.

Monolithische Denkmäler vom Mittelrheintale.

Von Dr. G. Rehlis.

Zu den interessantesten und unbekanntesten Denkmälern der vorgeschichtlichen Zeit im Mittelrheintale gehört der Gollenstein¹⁾. Einen Kilometer nordwestlich von Bliestad, dem angeblichen Castrum ad Blesum der Römer, steht einsam und geheimnißvoll auf unbewalteter Höhe, weithin den Mosgau beherrschend, wohl das älteste Baudental der Pfalz, der alterthümliche Gollenstein, im Volkennunde auch Gollenstein oder Gollenstein genannt.

Es ist ein gewaltiger Obelisk von roher Form, ohne Spuren künstlicher Verarbeitung, genau den auch in Skandinavien, in Wales und im mittleren Frankreich — Gallia celtica — vorkommenden vorgeschichtlichen Steinpfeilern, archäologisch wenig genannt, entsprechend. In Skandinavien heißen diese Erinnerungsteine der Vorzeit Danasteine²⁾.

Der „Gollenstein“, ursprünglich vielleicht „Gallierstein“ und vermuthlich von den im fünften Jahrhundert v. Chr. nach Süddeutschland vordringenden celtischen Galliern errichtet, ist, wie gesagt, ein Obelisk von nahezu quadratischer Grundform von 1,60 bis 1,70 m Breite und über 7 m Höhe; etwa das oberste Drittel ist unterkufenförmig zugespitzt; das Gebilde ist ein Monolith aus roth und weiß

gestricheltem Bliestadter Porphyr. Er steht jedenfalls noch mehrere Meter tief in der Erde, und mag man die Schwierigkeiten bei der Transportierung und Aufrichtung dieses Kolosses ermessen, wenn man sich die geringen technischen Hilfsmittel jener Zeit und seiner primitiven Völkerstämme vergegenwärtigt.

Eine etwa im unteren Drittel des Steines angebrachte kleine Vertiefung scheint aus christlicher Zeit zu stammen und zur Aufnahme eines Crucifixes oder Zeugnisses gebildet zu haben, wohl um die bösen Geister dieses „Teufelssteines“ zu bannen oder das Unheimliche, Furchterregende seiner Erscheinung einigermaßen zu mildern. Der Gollenstein soll die höchste aller derartigen Steinbauten in den Vogesen sein.

Dobwohl, wie oben angedeutet, die meisten Anzeichen für die Errichtung des Steines auf gallischen Ursprung hinweisen, so ist die Möglichkeit doch nicht ausgeschlossen, daß wir es hier mit einem alamannischen Grenz- oder Kultussteine zu thun haben.

Wie weit übrigens die tausendjährigen Witterungseinfälle die ursprüngliche Höhe des Sandstein-Monolithes oder dessen Form beeinflusst haben, darüber läßt sich nichts bestimmen. Sowie Ingenieur H. von der Pfalzheim. — August Becker bemerkt in seinem Werke: „Die Pfalz und die Pfälzer“, S. 689, daß manche unheimliche Sage von dem „Teufelssteine“ im Volke gehe.



Der Gollenstein bei Bliestad.

¹⁾ Die Abbildung des Gollenstein und die Mittheilungen darüber verdanken wir der Güte des Herrn Ingenieur H. von der Pfalzheim.

²⁾ Vergl. Art. v. Svalmod: „Der vorgeschichtliche Mensch“, 2. Aufl., S. 629, und du Chailly: „Au nord de la Normandie“, 2. Aufl., S. 545 bis 546. Viele nordischen Bausteine sind jedoch nur Gedenksteine für Grabanlagen. Obeliken dieser Art kommen auch im Mittelrheintale vor. Erwähnt sei der Hinkelstein von Wunstheim und ein kleiner

Obelisk, der auf Grabhügeln bei Neunfischen in der Pfalz nordöstlich von Rastatt stand; vergl. auch die Rehlis: „Archäologische Karte der Pfalz und der Naabgegend“.

Solche Monolithen sind übrigens häufig im Hartgebirge und in den Vögeln. Zwei Stunden nach Westen an der Grenze der Rheinpfalz erhebt sich bei Kentrish am Fuße des von einem prähistorigen Ringwall umkrönten „großen Stiefels“ eine zweite Spitzsäule, Spitzstein genannt. Sie ist nach A. Peder¹⁾ vierkantig, 15 Fuß hoch, hat 14 Fuß im Umfange und besteht aus einem Steine. Manche Sagen gehen dort um vom Riesen „Heim“ und den in den Höhlen des „Stiefels“ hausenden „rothen Vassen“. Am Rande des Hartgebirges weiter nach Osten, südwestlich von Pankstul, steht bei Martineböhle ein dritter Monolith dieser Art; er ist vierkantig, oben abgebrochen und ragt nur noch in Mauerhöhe über den Boden.

Zahlreich finden sich diese rathselhaften Säulen auch im Elsaß und zwar gewöhnlich auf den wassercheidenden Höhen des Rons Polagau.

Südlich vom Bifch liegen am Fuße des von einer Ringmauer umgebenen Volsberges, welcher sich zwischen Saar und Rhein, zwischen Elsaß und Vorbringen, erhebt, drei dieser Menhir. Bei Altborn erhebt sich an der Grenze zwischen Rhein und Mosel auf der Höhe des Königsberges der „Breitenstein“²⁾. Er hat eine Höhe von 4,40 m und jede seiner Seitenflächen misst 1 m in der Breite. Auf der Generalstaatskarte vom Jahre 1879 heißt er „Kreßfapostelstein“. Nach A. Schneider und A. Peder³⁾ ward er seit 1787 mit dem Crucifixe und dem Wbde der zwolf Apostel geschmückt, „da einige Holzhändler eines Wbldes wegen den heidnischen Stein für den christlichen Kultus gewinnen wollten.“ Ein Ueberrest des bei nassen Klostes Weissenburg erwähnten *lata petra*, den Weitenstein, schon als Grenze in einer Schenkung vom Jahre 713. Später grenzte er das Eigenthum und den Wbldmann der Vorbringer Herzöge ab. Dieser Monolith bezeichnet ebensowohl die Grenzen der Germania prima und der Gallia Belgica, als nachher die der Tüfelen Straßburg und Metz, und wie dieser Menhir in historischer Zeit als politischer und religiöser Grenzstein galt, so mag er, wie Daniel Speidel meint, schon in der Vorzeit grauen Tagen die Gane der Treverer und der Tribocci geschieden haben und ebenso schied er wohl die Gebiete der Franken und der Alamannen, als diese germanischen Stämme den „alsturiner“ und den „faroiser“ Gau besiedelten.

Ein zweiter Grenzstein steht als Stumpf einige hundert Schritte nördlich von derselben Straße, welche zur Saar und nach Vorbringen hinausführt.

Ein dritter Monolith und der Vorzeit steht in den düsteren Grenzmarkungen zwischen Mosel und Eifel, 1½ Stunden südlich auf der sogenannten Hochstraße zwischen Volsberg und Koffstein. Er besteht, wie die übrigen, aus einem Block des Vogelsandsteines, hat

vier Kanten und spitzt sich nach oben zu. Seine Höhe beträgt 3,38 m, sein Durchmesser 0,30 m. An seinem Fuße liegt ein Haufen von herbeigeträgten Feldsteinen. In eine seiner Seitenflächen ist eine Nische eingekauert, welche ein Marienbild schmückt. Dieser Monolith trägt den Namen Spigenstein⁴⁾; nach A. Peder heißt er Spille oder Spindelstein. Bezeichnender Weise steht der Spigenstein zwischen zwei Wäldern, welche nach A. Schneider die Namen Schirwald und Streifswald führen. Die Namen Breiten- und Spigenstein führen diese Menhirs offenbar von ihrer im Weggange stehenden Gestalt.

Faabel und Weidner führen auch dem Tageburger Lande, welches nördlich vom Mont Donon in Wäldern liegt, noch mehrere der hier einschlägigen Spigenstein an⁵⁾. Unter ihnen ragt die Kunkel am Eingange zum Soldatenhale unterhalb des Teufels in der Gemeindefalde von Albersweiler hervor. Diese „coorne obelisque“ hat eine Höhe von 7 m und nähert sich demnach am meisten dem bei Bieckastel gelegenen Gollenstein. Nach Schöpfen befinden sich früher zwei kleinere Menhirs an beiden Seiten der Kunkel. Ten genannten Monolithen ist die Form des nach oben zugespitzten Obelisk gemeinlich; entweder bildet ihr Grundstein ein Quadrat oder einen Kreis. Das Obelisk besteht aus Vogelsandstein. Das Volk nennt sie nach ihrer mit einer Spindel verwandten Gestalt „Spillen“, „Spindelsteine“ oder „Kunkeln“ oder nach ihrer gegenwärtigen Form Breitenstein und Spigenstein. Nach diesen Benennungen zu schließen, wird auch der Name Gollenstein oder Gollenstein mit der Form in Verbindung zu bringen sein und nicht mit den Ueberrern, den Galliern. Ta nun solche Monolithen in anderen Gegenden mit dem prolaßischen Namen „Gallenstein“⁶⁾ bezeichnet werden, so halten wir Gallenstein einfach für eine verderbte Form von Gollenstein. Das Volk verglich in einen Halse den sonderbaren Obelisk, wenn er rund, mit einer Spindel oder Kunkel, im anderen Falle, wenn er vierkantig wie hier, mit dem Hauptbalken eines Gollens. Karl Christ dagegen leitet Gollenstein von der „Gugel“ oder „Gogel“ ab, einer runden Kopfbedeckung des Mittelalters.

Was den Zweck dieser Monolithen betrifft, so spricht ihre Lage auf den wassercheidenden Höhen und ihre Veranung in historischen Zeiten als Grenzsteine, für diese Bestimmung von Anfang an in vorgeschichtlicher Periode. Daß an diesen altherwürdigen Grenzsteinen auch religiöse Gebräuche ausgeübt wurden und werden, darf Niemanden wundern, welchem die Formen der Steinverbreitung in der Gestalt der Hermen und der lapides terminales bei den Griechen und Römern bekannt ist.



Der Lautonenstein bei Wittenberg.
(1/200 der natürlichen Größe.)

¹⁾ Vergl. „Die Hölz und die Wälder“, S. 708 bis 709.
²⁾ A. Schneider: „Durch das elbische Heidenland“ in der Gegenwart, 1883, Nr. 6 und 7, bekennt S. 23.

³⁾ Vergl. a. a. C. S. 703 bis 704.

⁴⁾ Vergl. Weidner und Faabel: Matériaux pour une étude préhistorique de l'Alsace, II, publication, p. 85; hier auch die genauere Maße des „Breitenstein“.

⁵⁾ Vergl. a. a. C. S. 60 bis 61 und S. 84.

⁶⁾ Vergl. v. Schmalz: „Der vorgeschichtliche Mensch“, 2. Aufl. S. 529.

Aber es liegt außerhalb der Hart und des Wasgenwaßes ein bezeichnendes Beispiel vom unteren Mainlande vor, daß diese Obeliskien wirklich zum Zwecke der Grenzsetzung errichtet wurden.

Im Mai 1878 fand man auf dem Greinberge oberhalb Rütenberg im Speßart wenige Schritte außerhalb eines prähistorigen Ringwallcs einen Monolith in Form eines Obeliskies von 4,78 m Gesamthöhe und einem Durchmesser an der Basis von 64 cm. Besonders Interesse giebt diesem roh zubehauenen Stein die aus römischen Buchstaben bestehende Inschrift:

INTER
TOVTONOS
C
A
H
F

Dieser Monolith wird nach der Inschrift von A. Becker, R. Christ, Gombay, Mommsen als ein lapis terminalis aufzufassen sein. Da nun bei Rütenberg ein römisches Kastell nachgewiesen ist, und eine hier gelegene Kolonie „Aelia Hadriana“ nicht zu den Unmöglichkeitcn gehört, so bezeichnet dieser Monolith die Grenze zwischen dem gallisch-germanischen (Avalle der Toulouen-Treutonen und dem römischen Gebiete).

1) Ueber den Toulouenstein vergl. „Correspondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine“ 1878 Nr. 8, 9, 10.

Schließen wir nun vom Bekannten auf das Unbekannte, so werden auch die Obeliskien längs der Wasserscheide zwischen Rhein und Saar im Hartgebirge nach Voge, Gebrauch in historischer Zeit und diesem Analogon als Grenzsteine benachbarter gallisch-germanischer Stämme aufzufassen sein. Ob dieselben längs dem ganzen Laufe der Vögelien herlaufen, ist noch nicht festgestellt. Da jedoch, wo sie nach unserer Darlegung konstatirt sind, von der Mosel und dem Elbe bis an zur Saar und Mosel bei St. Ingbert in erster Linie und nach Osten zum Nordrande des Hartgebirges bei Landstuhl und vielleicht weiter nach Osten bis Gölgenstein (= Gölgenstein) an der Eis nahe bei Worms in zweiter Linie, werden wir diese Grenzsteine als Abgrenzungen gallisch-germanischer Völker, etwa der Mediomatriser im Osten, der Treverer im Nordosten einerseits, der Tribocci im Westen andererseits zu halten haben¹⁾. Daß diese Terminalsteine in späterer Zeit auch für andere politische und religiöse Bezirke, für Germania prima und Gallia Belgica, sowie für die Abgrenzung der Diöcesen in Geltung verblieben, ja bis auf dies Jahrhundert Grenzen bezeichnen, liegt in der Natur der Sache und zeigt nur für die richtige Wahl dieser Grenzmarken ab ovo an²⁾.

1) Vergl. G. Huhn: „Geschichte Lothringens.“ S. 8 bis 9, und Karte. Ueber das Verhältniß dieser mittelrheinischen Stämme vergl. H. Reppert: „Lehrbuch der alten Geographie“ S. 451, 452 und 456.

2) Zum ganzen Thema vergl. die archaische Karte der Pfalz und der Rheingebirge von Dr. G. Rehlis, sowie Text dazu.

Alaska.

(Nach Swan Petross, Report on the Population, Industries and Resources of Alaska, Washington 1884.)

III. (Schluß.)

Ko. Die Ethnographie von Alaska bietet trotz Allem, was in neuerer Zeit hierüber publicirt worden ist, immer noch ein weites Feld für eingehende Studien, aber die Schwierigkeiten für den Beobachter sind sehr groß, besonders da die meisten Küsternamen bekanntlich auf Boden und nicht an den Ufern haften. Mit Sicherheit lassen sich vier Hauptabtheilungen unterscheiden: Innuit oder Eskimo, Inuanga oder Aleuten, Tiliut mit Athabaska oder Tinnuk.

Die Eskimos bewohnen die ganze Küstenslinie mit einer kleinen Unterbrechung an Coos's Inlet, wo die Tinnuk zur Küste durchgedrungen sind. Sie sind offenbar von denselben Stamm, wie die grönländischen Eskimos und wahrscheinlich gleichzeitig mit diesen aus dem Süden in diese unwirthlichen Regionen gedrängt worden. Sie alle gebrauchen Jellboote, Kaja's für die Männer und Umiat's für die Frauen, durch die Kassen sind auch die ursprünglich auf den Aleuten einheimischen mehrtägigen Vaidar'en eingeführt worden. Ihre Lebensweise ist der ganzen Nordküste entlang ziemlich dieselbe, nur daß die einen mehr auf dem Lande, die anderen mehr auf dem Wasser jagen. Sie haben keine anerkannten Häuptlinge, wohl aber so ziemlich in jeder Ansiedlung einen Mann von besonderem Einflusse,

der bei Handelsgeschäften den Verkehr vermittelt; er heißt Umiat, besitzt aber keinerlei Autorität über seine Mitbürger. Petross unterscheidet folgende Unterabtheilungen: die Kogamute im Inneren; die Unaligamute am Kosatal und Kosat, zum Theil mit den Tinnuk vermischt; die Malenute zwischen Kogekensund und Vortonsund; die eichrigen und lässigen Händler in Alaska; die Kogigamute, kriegerische kühne Händler, welche den Verkehr zwischen Amerika und Asien vermitteln; aber kaum selbst jagen; dann längs der Küste nach Süden die Kaviagmute, die Unaligamute am Vortonsund, die Kogamute an der Zusammenmündung, die Kogamute oder Umiatien in den Teltaebenen, die Kogamute und die Kogamute; die drei letzten Stämme vereinigt Tall als Kogamute. Im Kustengebiet wohnen die Kogamute, 3000 bis 4000 Seelen stark; sie sind dunkler als ihre nördlichen Nachbarn und haben häufig Schwärzbarkeit. Die Kogamute am Kosatal sind erst seit 1880 mit den Weißen in Berührung gekommen; Petross war der erste, welcher die Stämme im Inneren besuchte. Weiber und Kinder kückten schreiend vor ihm. Sie leben meistens nomadisch, ohne jede Autorität, selbst ohne Umiat, nur die Küstentämme auf Cap Newenham sind civilisirt.

Wehr durch die europäische Civilisation umgewandelt sind die Bewohner des Nushkeggebietes, die Nushkegagmut. Sie gelten alle für Christen und treiben eifrigen Handel mit den Tinneh. Ebenfalls für Christen gelten die Aleuten an der Nordküste der Halbinsel Alaska, unter ihnen wohnten früher Aleuten, die aber westwärts gedrängt und auf die äußerste Spitze der Halbinsel beschränkt worden sind. An der Südseite wohnen die Kanagmut, einer der wichtigsten Stämme als die besten Seerottjäger, früher gefährliche Feinde der Russen, aber später ihre besten Unterthanen. Sie bewohnen hauptsächlich Kadjal und die umliegenden Inseln und werden deshalb von den Russen einfach Kadjalen genannt. Sie hatten früher schon erbliche Oberhäupter, die aber seit der russischen Herrschaft durch gewählte Starshinas (Älteste) ersetzt wurden. Wie die Tlinkit hielten sie Sklaven, behandelten sie aber besser und opferten sie nie; die Sklaverei nahm aber rasch ein Ende, da die Sklaven zu den Russen flüchteten und unter deren Schutz ihren früheren Herren trogten. Die Kadjals haben auch sonst manche Sitten der Tlinkit angenommen und ihnen allerhand sonst den Eskimos fremde Kunstfertigkeiten abgesehen; auch den Vogen zur Seerottjagd haben sie angenommen, der Pfeil ist 2' lang mit einer 6" langen scharf geschliffenen Knochenspitze.

Von diesen Abtheilungen können nur die wenigsten als Stämme bezeichnet werden, denn die wanderlustigen Eskimos siedeln sich in dem einen Jahre hier an, im anderen dort und werden darum bald dieser, bald jener Abtheilung zugeordnet. Besonders die südlichen Küstenstämme sind stark mit Einwandern durchsetzt.

Die Aleuten oder Unangan bewohnen die Spitze von Alaska, die Schumagininseln und die Aleuten. Die Abtheilung ihres Namens ist dunkel, vielleicht von den Dulorsky, dem einzigen Stamme in Kamtschatka, welcher, wie die Aleuten, den Walfisch jagte. Auch über ihre Abstammung sind wir durchaus noch nicht im Klaren, ihre Traditionen wissen nichts von einer Einwanderung aus Asien. Petroff bringt übrigens über die Aleuten nichts Neues bei, sondern giebt nur einen längeren Auszug aus dem Buche von Veniaminov.

Die Athabasken oder Tinneh gehören zu demselben Stamme, wie alle Indianer nördlich von Mexiko; sie bewohnen das Inland bis zum oberen Jutongebiete, sind aber, wie schon erwähnt, nur an Cooks Inlet bis zur Küste vordringend. Der Civilisation stehen sie weit feindlicher gegenüber, als die Eskimos, und sie werden wahrscheinlich das Schicksal ihrer südlicheren Stammesgenossen theilen und verschwinden, sobald die Wieselwelt flücker wird. Sie zerfallen in eine Masse von Stämmen, deren einzelne Aufzählung hier zu weit führen würde, den Stammnamen hängen sie meistens das Wort *Shotana* oder *tana*, im oberen Jutongebiete auch *lutschin* an. Väter mit den Russen in Verbindung sind nur die Tinnat-shotana an Cooks Inlet, die erst nach langem Kampfe sich unterwarfen. Heute haben sie vielfach die Sitten der halbcivilisirten Kadjalen angenommen und bauen Holzhäuser mit festen Dache; kleine gebiethen Anhangs am Hauptbaue dienen im Winter als Schlafkammer. Sie sind dem Namen nach Christen, haben aber mit dem alten Aberglauben auch viele alte Traditionen bewahrt, darunter namentlich die von Kämpfen mit Riesen-

stämmen in den nördlichen Gebieten; die zeitweise in ihr Gebiet einbrachen, um Menschen zum Verzehren zu rauben.

Die Athina oder Athina-shotana am Copper River, höchstens 300 Mann stark, vermitteln den Verkehr zwischen den Eskimos und den Vinnenlandstämmen, hielten aber eifersüchtig ihr Gebiet. Sie haben zwar einem weißen Bergmanne gestattet, sich am unteren Flüsse niederzulassen, aber auch er hat nicht in ihre Dörfer kommen dürfen, und Russen, welche früher den Versuch wagten, sind erschlagen worden. An der Küste laufen sie Tabak, etwas Wamwollzeug und namentlich Perlen, letztere aber nur, um sie an die Stämme im Inneren weiter zu verhandeln, schwercere Gegenstände nehmen sie nicht mit, weil der Fluß zweimal von Gletschern gesperrt werde und sie die Boote weit über das Eis tragen müßten. Ihr Typus ist ganz der der echten Indianer und ihre Kleidungsstücke sind mit den Stacheln des Stachelschweines verziert.

Die vierte große Bevölkerungsabtheilung, die Tlinkit oder Koloschen, sind durch die schönen Forschungen der Gebrüder Kraus neuerdings genauer bekannt geworden, und wir brauchen auf das, was Petroff über sie sagt, um so weniger einzugehen, als seine Angaben von Kraus in seinem auch im „Globeus“ besprochenen Buche 1) benutzt worden sind.

Die europäische Besiedelung des neuen Territoriums hat auch seit der Erwerbung durch die Vereinigten Staaten keine sonderlichen Fortschritte gemacht. In der That hat das Land wenig, was zur Ansiedelung verlocken könnte. Ackerbau können selbst an den günstigen Stellen nicht mit Sicherheit auf eine Getreideernte rechnen; auch Fruchtblume gedeihen, mit Ausnahme der Cranberries und der Erdbeere, nicht mehr. Dagegen läßt sich die Kartoffel in den südlicheren Gegenden mit Erfolg züchten, aber in größerem Maßstabe geschieht es nur auf Afognat Island, wo auch Rüben auf Feldern gezogen werden; sonst beschränkt man sich auf Gartenbau. Selbst auf Afognat müßte die Kartoffel mindestens einmal innerhalb fünf bis sechs Jahren. — Versuche mit Hafer sind völlig mißlungen.

Kindviehzucht haben schon die Russen unternommen und zwar auf Kadjal mit recht befriedigendem Erfolge; die Winterfütterung bietet aber solche Schwierigkeiten, daß die Herde nie über 20 bis 25 Köpfe stark wird. Dasselbe Hinderniß steht der Schafzucht entgegen und auch für die Schweine läßt sich nur schwer Winterfutter beschaffen. Der Ackerbau ist seit dem Ende der russischen Herrschaft eher zurückgegangen.

So wird Alaska wohl für immer nur auf seine Pelzthiere und seine Fische angewiesen bleiben. Schon die jetzige Bevölkerung erfordert in immer steigendem Maße die Einfuhr von Wehl und Schiffszubehör. Auch der Ackerbau nimmt erheblich zu, aber es ist kein gutes Zeichen, denn der Acker geht besonders in die Gebiete, in denen Weige und Wiskinge gelernt haben, einen fursigen Schnaps aus ihm zu gewinnen. Daneben findet anscheinend auch noch von den Walfischjägern oder eigenen Schiffen aus ein behebender Braumweinshuggel statt und die demoralisirende Wirkung des herausgehenden Getränktes macht sich bereits so läßbar, daß eine strengere Zollüberwachung dringens nöthig erscheint.

1) Bergh. „Globeus“, Bd. 48, S. 336.

Eine Pilgerstadt in Indien.

Ko. Neben den berühmten heiligen Städten am Ganges hat Indien noch manche andere Stadt, die vielleicht in Europa weniger bekannt ist, aber trotzdem aus großen Entfernungen Pilgrime anzieht. Neben dem Ganges hat seit der Urzeit der Gohawery, der Purovanga der alten Wäher, seine Heiligkeit bewahrt, und wenn die Städte aus ersteren Flüsse Denkmäler des Triumphes der eingebildeten Arier bilden, so liefert der Gohawery den Beweis, daß sie im Süden der fukstifischen Urvölker niemals völlig Herr wurden und schließlich auch in religiöser Beziehung sich zu einem Volk verstehen mußten, durch welchen Sitwa und sein gewiß nicht arischer Kultus als gleichberechtigt neben Brahma und Wischnu anerkannt wurden. Die Söhne der brannen Kadru blieben dort Priester und Fürsten, und alles, was die Brahmanen erreichen konnten, war, daß sie den Gohawery und seine heiligen Stätten gewissermaßen zu Sittalen dater am Ganges herabdrückten, die Heiligkeit des Gohawery davon ableiteten, daß seine Quelle wenigstens zeitweise einen unterirdischen Zufluß vom Ganges her erhalte.

Den Verohnen Centrasindiens macht das seine Sorge. Für die ganze Präsidenschaft Bombay ist die heilige Stätte Kasit, nach Venares beritt sich nur dann und wann einmal der Fremdwand und Reichen einer. Kasit ist aber in Europa so wenig bekannt, daß nachstehende Schilderung eines Besuchs daselbst, welche wir der „Mail“ vom 30. Juli d. S. entnehmen, wohl einiges Interesse beanspruchen dürfte.

Kasit ist eine Stadt von 20 000 bis 25 000 Einwohnern, schon seit uralten Zeiten ein wichtiger Punkt für den Handel, welcher den Gohawery heraus nach der Westseite ging, heute mit Bombay durch die nach Venares führende, große centralindische Eisenbahn verbunden und Hauptstadt eines Distriktes. Obgleich das ganze Jahr hindurch von Pilgern ausgefüllt, welche in der nahen Gohaweryquelle ihrer Sünden ledig werden wollen, zieht es den Hauptpilgerstrom doch nur alle zwölf Jahre. In jedem zwölften Jahre, wenn Jupiter in das Zeichen des Löwen tritt, entleert der Ganges einen Theil seines Wassers in die Gohaweryquelle und dann ist ein Bad in derselben ebenso heilsam für die Seele, wie eines im Ganges selbst. Ueber 200 000 Pilger fliehen dann in Kasit zusammen zu strömen, aber nur wenige ziehen noch zu Fuß heran. Die Eisenbahn, anfangs den Brahmanen so unangenehm, daß sie energisch gegen ihre Erbauung protestirten und schließlich auch durchsetzten, daß die Station in vier Meilen Entfernung angelegt wurde, hat die Frequenz ungeheuer gehoben und kann in den Hauptfischwochen kaum Waggons genug beschaffen. Von der Station führt jetzt eine gute Straße mit einer Alles schaltigen Tamarislen und Akazien zur Stadt. Als unser Berichterstatter dort ankam, wimmelte sie von Pilgern aller Stände und Lebensalter; unter allen Bäumen lagerten Gruppen und eine Menge von Ochsenkarren nach mit Pomps bespannten Wägelchen beförderten die wohlhabenderen Pilger zur Stadt. Vor dem Thore warteten ihrer die Brahmanen. Es sind ungefähr 500 Familien, die sogenannten Ubbahyas, welche die Pflicht — oder richtiger das sehr einträgliche Recht — haben, die Pilger zu beherbergen und zu bewirthen. Konfurrenz findet unter ihnen nicht statt; die Pilger werden nach allem Her-

kommen getheilt und in streitigen Fällen entscheiden uralte Wäher, welche bis in die Zeiten Aurenz Zeb's zurückreichen und Namen und Primath sehrerer Besäher enthalten. Mit einmal bei einem Ubbahya gewohnt hat, dessen Nachkommen sind für alle Zeiten Wäherfreunde und müssen in seinem Hause absteigen, d. h. wenn sie Geld mitbringen, denn sonst können sie sehen, wo sie unterkommen. Umsonst ist nichts in der heiligen Stadt und die sauer ersparten Kopien der Frommen wandern rasch in die Taschen der Brahmanen.

Der Pilgrim bereitet sich zu den heiligen Ceremonien durch ein 24stündiges Strenges halten vor. Dann geht er in einen der Tempel, welche dem Flusse entlang stehen und bringt sein Opfer an Reis, Blumen und geklärter Butter, und nun darf er endlich zum Flusse hinab steigen. Aber ehe er in eins der gemauerten Bassins eintreten darf, in welchen sich in der trockenen Jahreszeit das spärliche Wasser sammelt, muß er wieder zahlen; in sei er recht fromm und kann er zahlen, so besucht er die verschiedenen Becken nach einander und macht vielleicht auch die ganze Ceremonie noch einmal durch, um auch die Seelen seiner Vorfahren zu erlösen, die vielleicht in unreine Thierleiber gebannt sind. Dann erst darf er in seinen nassen Kleidern nach Hause zurückkehren und seinen Hunger stillen. Indigestionen sind die gewöhnliche Folge und Cholera und Dysenterie reißten alljährlich arge Uden in die Reihen der Pilger.

Die zweite Ceremonie besteht in einem Besuche der Gohaweryquelle bei Trimbat, 14 Miles entfernt. Hier hat er nicht nur in einem Teiche, der für die Quelle gilt, zu baden, sondern auch von dem Wasser zu trinken, die Kleinigkeit, wenn man bedenkt, daß daselbe beinahe stagnirt und den Schmutz von Tausenden aufnimmt. Der Kollektor von Kasit nahm einmal eine Flasche davon zur Untersuchung mit und es bedurfte seines Mikroskops, um eine Menge lebender Organismen darin zu erkennen; als er es aber einem der angesehensten Brahmanen vorhielt, zuckte der die Achseln und meinte, das Paradies sei auch diesen Preis werth. — Versartige Epidemien sind die natürliche Folge, aber dem Hindupilger ist das ziemlich gleichgültig; stirbt er im heiligen Bezirk, so bleibt ja seine Seele vor all den Unannehmlichkeiten und Gefahren bewahrt, welche eine arme Hindustele nach dem Verlassen des Teiches bedrohen. Kasit ist eines der Centren, wo die Choleraepidemien ihren Ursprung nehmen, und mit den zurückkehrenden Pilgern verbreitet sie sich über ganz Indien. Die englische Regierung ist dem gegenüber machtlos; sie sendet zwar in jedem Pilgerjahre Ärzte und Kränken nach Kasit, aber die Pilger besorgen deren Vorshritten durchaus nicht; helfen die Beschwerden des Brahmanen und ein von ihm geschriebener und in den Fuß geworfener Zettel nicht, nun, so stirbt der Kranke eben und wird alsbald am Fußufer verbrannt. Die Ueberlebenden ziehen Südbenken ihrer Heimath zu und nehmen für ihre Angehörigen ein verbleibtes Kupfergefäß mit dem heiligen Wasser mit nach Hause.

Ganz Kasit ist voll von Tempeln und Heilighümern; heilige Ochsen und Kühe wandeln auf den Straßen umher und Recken angestrahlt die Nase in die Kornstädte der Uden. Götterbilder sind überall zu haben; der Berichterstatter beschwert sich darüber, daß sie sämtlich im schrecklichsten State gearbeitet sind, vergißt aber ganz, daß dieselben wohl sämt-

sich Birminghamer Fabrikten ihre Entsehung verdanken. Daß die Händler tolerant genug sind, auch Europäern die Güter mit einigem Aufschlag zu verkaufen, ist kein Wunder; der Berichterstatter hätte die Serie, die er für vier Rapien kaufte, in Birmingham billiger erwerben können. Diefelbe bildete übrigens eine vollständige Garnitur, wie sie eine Händelfamilie braucht: ein Brongestück des Gottes, eine Paduanne für ihn, eine Gießkanne, um ihn zu übergießen, und Schüsseln, um die Opfergaben darauf zu stellen.

Nach ist zwar vorwiegend Silberfabrik, aber es hat auch seine Arbeiterviertel, und es ist eine Erleichterung, wenn man aus dem frommen Quartier in die Pagare tritt, in denen die Arbeiter in Erz und Kupfer ihr Wesen treiben. Hier und da sieht man noch ältere Wohnungen mit prachtvollen Holzschmuckereien; aber dem jetzigen Geschlechte scheint die Kunstfertigkeit der Alten abhanden gekommen zu sein und die neuen Häuser sind so häßlich wie nur möglich. Die Stadt erstreckt sich über ein paar Hügel und bietet stellenweise eine hübsche Aussicht über das Tafelland und die dasselbe einfallenden, tafelförmig abgeflachten Pasa-

hügel. Hier ist mancher blutige Kampf ausgefochten worden, denn die Stadt beherrscht den wichtigen Uebergang von der Küste ins Gohawerthal und war stets der Schlüssel zum letzteren. Erinnerungen aus alten Epochen sind erhalten; einer der Hügel ist vollkommen ausgehöhlt durch Tempel aus der Vaddhistenzeit; in einem alten Hindupalaste, dessen Säulen aus unvergleichlich Edelholz prächtvoll geschnitzte Kapitale tragen, hält der Gerichtshof seine Sitzung, in einem andern wohnt der Kollektor, jetzt der höchste Beamte, der über 750 000 Menschen gebietet. Aber in greulichem Widerspruche zu den alten Palästen stand die Verhandlung, welche gerade in denselben vorgenommen wurde, und die alten Rathshäuser hätten sich im Erabe herumgedreht, wenn sie es genügt hätten; es wurde nämlich der Gemeinderath, der Local Government Board, gewählt und mindestens 50 Proc. der wohlbestehenden Eingeborenen nahen daran regen Antheil. Es war ein Contrast, wie man ihn nur in Indien sehen kann: Krischnaverehrung, fowernne Herrschaft der Brahmanen über die Stelen und englisches Self-Government.

Kürzere Mittheilungen.

Ein Führer durch das Wallis.

Eine umfangreiche, in sich geschlossene Beschreibung des Kantons Wallis und von Chamouni hat F. D. Wolf, früherer Präsident der Schweizer Naturforscher-Gesellschaft, in den „Europäischen Wanderbildern“ (Drell Füssli & Co., Zürich) zu veröffentlicht begonnen; dieselbe zeichnet sich durch die genauen und interessanten Daten aus, welche der Verfasser über die merkwürdige Natur und Geschichte des Ländchens beibringt, ferner durch die prächtigen Hodgegebirgsbilder J. Weber's und durch eine Reihe guter klarer Karten (weist im Maßstabe von 1:200 000), deren Beigabe einem Bedürfnisse entspricht. Wir können aus die bisher erschienenen Bändchen (I. Heft, 81 bis 82. Von der Furka bis Brig; II. Heft, 94 bis 95. Brig und der Simson; III. Heft, 96 bis 102. Die Alpenstrasse; IV. Heft, 103 bis 107. Löltschen und Zentrab; ferner auch als V. 1. von Wallis und Chamouni) ausgeben) natürlich nicht im Einzelnen eingehen, aber einiges Interessante aus diesen Teilen, welche in die Literatur, die Botanik, Geologie und Geschichte des Kantons gleicher Weise einfließen, gestehen wir uns doch hier hervorzuheben.

Wallis vereinigt in sich die höchsten Gegentage; von den milden Ufern des Genfer Sees steigt es hinan zu der rauhen Region der höchsten Felsenerhebungen unseres Erdtheils. Alle möglichen Abkühlungen zwischen diesen beiden Extremen kann man im Hochsommer an einem einzigen Tage durchwandern: im Thalarumbe tropische Hitze, in welcher Wein und Mandeln reifen, und hoch oben polare Kälte, wo eisse Winde über die Felsden Gipfeln des Jachnens dahinjagen. Während die Kulturregion des Weinlandes (S. 247) in den bevorzugtesten Gegenden der übrigen Schweiz kaum höher als zu 1700 Fuß über dem Meere ansteigt (wie die höchsten Weinberge Neuchâtel, am Genfer-See, in Thun und Graubünden), so beginnen die geschlossenen Nebelgünde des eigentlichen Alpentales in derselben Höhe, erreichen hingegen im Mittel die beträchtliche Erhebung von 2500 Fuß und steigen am Eingange des Bisthales, bei Viterminen, Stalben und oberhalb Calpetra sogar bis 3100 Fuß hinaus. Erst im Süden der Alpen finden sich Analoge, so am Comersee, im Aostaner Alpenlande und in den südlicheren Sautes-Alpes. Im Wallis erreichen nördlich, aber Mandelbäume

Granaten, Feigen, die Opuntie und ungefähr 60 andere Species südlicher Gewächse, die der übrigen Schweiz fehlen, ihre Vorkänge, während die Regengattur im Süden oberhalb Jermatt bis zur enormen Höhe von 6300 Fuß ansteigt in die mit Nebelgedrungen erfüllten Völkergänge bis zur Grenze der Alptristen hinaus. Erst die südlicher gelegenen Hochgebirge Italiens, Frankreichs und Spaniens erreichen selten analoge Maxima und nur die Sierra Nevada in Spanien stellt obigen Zahlen noch höhere gegenüber. Besonders reich aber ist die Alpenthora des Wallis an Seltsamkeiten; jeder Ort, jedes Nebenthal, ja fast jede Alpe stellt ihre eigenen Repräsentanten, Seltsamkeiten, die oft nur einen Standort anweisen, sei es für Wallis, sei es sogar für die ganze Schweiz (S. 81).

Wallis ist ebenfals Kaiserlicher Boden für die Kunde der Alpengletscher, deren größten, den Mettgletscher, es besitzt. Von hier sind uns auch aus früheren Jahrhunderten Nachrichten über deren weitestehende Ausdehnung überkommen. Im 16. Jahrhundert (S. 91 ff.) hat verunsich ein lebhafter Verkehr zwischen dem oberen Wallis und Grindelwald über die Gletscher bestanden, während das heute der leichteste Uebergang dorthin, der über das Mischbachsch, in den tapfersten Thälern fühner Bergsteiger gemacht wird. Den nach vorhandenen Kartenbildern in Grindelwald zufolge begaben sich die Reformation zugewandten Walliser über die Gletscher nach Grindelwald, um dort dem Götterdienste beizuwohnen, sich trauen und ihre Kinder taufen zu lassen, während umgekehrt Grindelwälder den umgekehrten Weg einschlugen, um im katholischen Wallis ihre Religionsübungen zu verrichten. Die Gletscher waren aber zu jener Zeit viel weniger ausgebeugt und mächtig als heute, wie alte Chroniken, die Ueberlieferung, noch vorhandene Reste des einzigen Weges und noch heute übliche Ortsnamen beweisen. 1510 waren die Grindelwälder Gletscher wegen der großen Hitze und Trockenheit ganz abgescmolzen, 62 Jahre später hatten sie dann ihre größte historisch bekannte Ausdehnung erreicht. Zwischen diesen beiden Terminen war es leicht, von Fisch oder von Raters im Wallis durch das Thal, welches jetzt vom Mettgletscher bedeckt ist, aber damals noch reiches Weideland war, über die Alpen von Rindertieren und Schindeln zum Jantberge zu gelangen. Hier erst, am Joge-

maunten Concordiaplätze, mußte der Metzer betreten werden und dessen Ertrug über den Quatrain oder auch über das Emigriercapital mochte kaum mehr als 6000 in betragen. Der jenseitige (nördliche) Abzug war dann freilich wegen seiner großen Stetigkeit schwierig, aber doch, weil eisreich, viel leichter zu hegen als die heutige Metzerwand. Auch das obere, jetzt vergletscherte Nischertal soll damals noch reiche Weiden gehabt haben, und vor nicht gar langer Zeit wurde noch im Gemeindegau zu Fisch ein Käse mit der Jahreszahl 1900 aufbewahrt, der von jener längst verschwundenen Alp stammen sollte.

Auch sonst giebt es im Wallis manche Zagen über ein Alterwerden des Klimas; so sollen in alter Zeit auf dem nördlich oberhalb Visp gelegenen, 3070 m hohen Barmannhorn und im Metzgletscher Weinberge bestanden haben, und im hinteren Theile des heute vergletscherten Zmutthales wuchsen Apfelbäume. In einer der höchsten Alpshütten daselbst zeigt man noch einen ziemlich dicken Blod, der als Tisch dient und aus einem dort gewachsenen Baume geglättet worden sein soll.

Besonders reich ist Wallis an Mineralien; es werden gefördert Gold, Silber, Nickel, Kupfer, Blei, Eisen, Anthracite, Steinohlen, Marmor, Topfschiefer, aus welchem sehr gut heizende Stubeöfen erstirgt werden, Kalk und Gyps. Kein Thal der Alpen ist so reich an seltenen, zum Theil nur dort vorkommenden Mineralien als das Vinthtal; Quasdohan, Pinnit, Stenokalk, Jordanit und Turenvost finden sich nur in ihm.

Auch das Val, das dieses großartige, aber raube Land bewohnt, verdient unsere volle Aufmerksamkeit. Es sind ihrer kaum 100000 Seelen, welche auf den 91 Quadratkilometern, von denen aber nur ein Fünftel bebaubar und

unbar ist, haften und sich die Natur unterthan gemacht haben. Obwohl dessen die jetzt in Angriff genommene Abseitung des Moränen-Sees (S. 448), der durch den Metzgletscher aufgestaut wird und periodisch abfließt, zuletzt 1873 und 1884. In zwei bis drei Tagen entleert sich die kolossale Wassermenge von ca. 10 Millionen Kubimeter, die sich durch den Metzgletscher den Weg bahnen muß, und laut den Auslagen der Birten ein furchterregendes Rauschen, Krachen, Geklopel und Klingeln in den grauen Euthlen und engen Felsenhöhlen, im Rhodethale aber ausgebreitete Uferabwemmungen verursacht. Man will nun das Abtragen einer ganz niedrigen Wasserwehr dem See einen dauernden Abzug nach Osten zum Nischertale verschaffen. Ein Zeugnis des Fleißes und der Thätigkeit, des nimmer ruhenden Kampfes, den die Bewohner täglich, Jahr aus und ein, mit den Elementen führen müssen, sind ferner die Wasserleitungen, welche, oft auf den gefährlichsten Strecken, ganz Wallis durchziehen (S. 54), ist namentlich die großartige und erfolgreich durchgeführte Rhone-Korrektion.

Dabei hat sich dieses Volk die Lust am Ausführen von Dramen aus der vaterländischen oder von Szenen aus der heiligen Geschichte bewahrt; solche werden z. B. alljährlich abwechselnd in einem der Dörfer des Völkchenbundes aufgeführt (S. 288), und die tüchtigsten Männer des Landes versetzen diese Volksspiele und üben ihre Werke selbst ein (S. 70).

Wir könnten noch mancherlei Interessantes aus diesen Bänden mittheilen, namentlich über die allmähliche Erschließung der Hochalpen und die Geschichte der Erschließung und Bekämpfung der einzelnen Gipfel; aber wir brechen hier ab und verweisen auf die Originale selbst, welche, was den Text anlangt, zu den gelungensten Seiten der ganzen Sammlung gehören.

Aus allen Erdtheilen.

M s i e n.

— Ueber ein eigenthümliches jüdisches Heiligtum, welches etwa $2\frac{1}{2}$ km südlich von Tiberias bei den dortigen warmen Bädern gelegen ist, berichtet Harrer Adolf Frey in der Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins (IX, Heft 2, S. 91 ff.). Durch das Thor der Umfassungsmauer tritt man in einen ziemlich geräumigen, zum Theil gepflasterten Hof, auf welchem sich zwei stornreineidliche Brandaltäre erheben. Einige Stufen ermöglichen es dem Opfernden, seine Spende auf den hohen Tisch zu legen, wo eine randschwarze Vertiefung an ihrer Aufnahme bestimmt ist. Diese Altäre gehören den Sephardim. Das Gebäude selbst bildet einen rechten Winkel mit ungleichen Schenkeln, deren kürzerer den Sephardim eignet. Derselbe enthält ein hohes geräumiges Gemach mit einem gitterumgebenen, hoch aufgemauerten Grabmale, in dessen zahlreiche Kisten Kampen gestellt werden. Jüdische Männer und Frauen beten eifrig innerhalb des abgegrenzten Raumes, hinter welchem ein Zimmer eine Bibliothek von salmudischen Schriften und Gebetbüchern birgt. Der andere Flügel, aus schwarzem rothem Stein erbaut, gebt speziell den Ashkenasim und enthält im Vorderen gar keine Räume; dagegen führt eine Treppe in einen Hof des ersten Stockwerkes, welches ziemlich hohe, vergitterte Bogenfenster besitzt und einen etwas größeren Brandaltar enthält. In einem anstehenden Zimmer ruht auf der südlichen Wand aus einem unteren Räume das aufsteigende Grab des hier verstorbenen Heiligen empor, das beide Seiten zu beugen bekämpft. Derselbe heißt Mir El' al Danas, d. h. Mir, der Herr des Reiches, aber der Wunderthäter, und gilt bei den Juden als ein Engel Kere's, welcher sich zu ihrer Religion bekehrte. Während

Frei's Anwesenheit beging man seinen angeblichen Todestag den 12. Nisr, welcher 1884 auf den 8. Mai fiel. Aus großer Entfernung, selbst aus Jerusalem, versammelten sich dazu die Feiern. Am Abend begann das Fest. Die Sephardim erfüllten den vor dem Gebäude sich ausdehnenden Hof. Ein Länger, der zugleich als Vorleser (funktionirte), zog einen dichten Kreis von Zuschauern und Zuhörern um sich. Seine halb gesprochenen, halb gesungenen, von fommlichen Arm- und Beinbewegungen begleiteten Worte wurden von dem ganzen Chor jeweils mehrmals wiederholt, und jeder Theilnehmende schwang den rechten Arm aus und wieder, bald langamer, bald schneller, je nach dem Tempo des Vorlesers. Zwischen wurden die Schenkel geschlagen, dann wieder flachte man die Hände und nidte mit dem Kopfe. Auch eine Gruppe jüdischer Beduinen, welche im Chor (Jordanthal) herumgeschweiften ließen, hatte sich zu dem Schauspiel eingefunden und nahm einen regen Antheil daran. Im oberen Hof, demjenigen der Ashkenasim, erlitten Weigen und Gelänge. Einzelne bewegten sich um den Brandaltar, an welchem die Vorbereitungen zu einer Feuerpende getroffen wurden, indem man alte Kleider und Lumpen in den bestärksten Kopf des Altars legte und sie mit ganzen Eimern von Olivenöl übergoß. Ein Knäusler verheuzte nun die Chöre des Ansehens. Endlich, nachdem die Nacht schon lange eingetroffen war, hielten die Häuser das Cyfer vermittelte dieglänfler brennender Lampen an, und alsdann züngelten die Flammen auf dem Altar, einen großen Schein auf die lachende bunte Menge werfend.

Der Redaktion der „Ost. Anstalt“ ist folgendes Kuriosum aus China zugegangen. Die Chinesen lieben

es bekanntlich, durch allerlei phantastisch gemalte Unglücken Furcht und Schrecken zu verbreiten; sie meinen oft sogar das durch die Entropfer einschüchtern zu können. So hat jüngst die Beilage zur offiziellen Peking Zeitung von einem ungewöhnlichen Unglücke Da-la-o-man berichtet, welches in der Umgegend von Schanghai entsetzt worden ist und die Fremdlinge verängstigt. Der Bericht ist durch den Gouverneur selbst abgelehnt worden. Die Beschreibung des Unglückes (auch eine Abbildung ist beigefügt) lautet wie folgt: Im vorigen Monate dieses Jahres sind in Schanghai Wasserungeheuer. Da-la-o-man, entsetzt worden, es sind ihrer im Ganzen 13 Stück. Der Körper ist über 20 m groß; sie wohnen am Ufer des Meeres und beschäftigen sich damit, die Fremden zu verschlingen; wenn ihnen ein Chinese in den Weg kommt, so verachtet sie ihn auch nicht. Die zum Christenthume bekehrten Chinesen werden nicht getroffen, sondern nur getödtet. Der Gouverneur der Provinz Szechuan hat darüber Bericht ab gleichzeitig mit einer Abweisung der belagerten Unglücke. Es hat einen Schweinekopf, aber keine Ohren, hat eine lange Zunge, auf dem Bausche sind zwei menschliche Gesichter wahrnehmbar; es spricht mit menschlicher Sprache, hat Flügel, aber keine Fehen, hat Augen aus dem Rücken, auf den Händen und Füßen und ist mit Schuppen wie ein Fisch bebedt. — („Oehl. Rundschau“, 1880, Nr. 3.)

M f r i a .

— Eine eigenthümlich lockere Art der Sklaverei traf Dr. B. Schwarz (vergl. dessen „Kamerun“, S. 258 ff.) bei den Bakunda, welche nördlich vom Kamerun-Gebirge zwischen 4½° und 5° nördl. Br. liegen. Ob dort zu Lande einer ein Recht oder ein freier ist, ist ganz gleichgültig. Man hält im Allgemeinen ziemlich viel Sklaven, aber in der Praxis gehalten sich hier mehr zu einer Parodie als zu einem wirklichen Besitze. Das kommt daher, daß die Sklaven durchgängig aus dem Gebirge des inneren Hinterlandes, wenn nicht gar aus den Pöbeln der Benué-Casuelles stammen; es sind große, kraftvolle Menschen, die ihre Herren an Kraft weit übertreffen. Auch behalten sie ihre fremde Sprache im Verkehr unter einander bei, obwohl sie des Bakunda-Sprache ebenfalls mächtig zu sein pflegen. So liegt die Gefahr einer Verschwörung nahe, zumal diese importirten Menschen aus Gegenden stammen, wo die Verärgerung mit Waffen die Eingeborenen bereits wüthend und waffenheiß gemacht hat. Alle diese Sklaven, vielfach auch selbst schon mit der langen wohnschonigen Rinde ausgekleidet, sind treifliche Schlägen. All das beweist die schwächlichen Bakunda, ihre Sklaven, die insgesammt an einer runden Stirn- und Schädelentwässerung leidend sind, nicht in ihrer Rinde zu lassen, sondern sie in Plantagen mitten im Urwalde zu verweilen, die nicht selten eine Stunde und darüber von den Wohnplätzen der Freien entfernt sind. Dort schalten diese sonderbaren Förmigen völlig unbedrängt. Sie nehmen Weiber, besitzen eigene Häuser und leben von ihren Bodenprodukten, ohne von diesen den Herren etwas abzugeben, wenn es ihnen nicht beliebt. Diese große Freiheit ist wohl auch der Grund, daß niemals einer von ihnen an ein Entweichen denkt. Vielmehr schließen sie sich da, wo sie in größerer Zahl vorhanden sind, zu festen, selbständigen Gemeinwesen zusammen, die sogar einen eigenen König haben. Das sind die sogenannten slave-towns, die man namentlich weiter im Inneren in wahrhaft imponanter Entwicklung antrefft, obwohl die eigenthümliche Einrichtung hier und da selbst schon weiter unten am Wango zu finden ist. Die Sovereäne dieser Felektar-Städte, im Grunde obwohl gar Sklaven wie ihre Unterthanen, haben als Gebieter über mehr oder weniger zahlreiche, waffenheiß und wüthende Streiter eine Macht, die ihnen bei wichtigen Veranlassungen selbst einen Sitz neben dem Herrscher der Freien sichert. Gewiß tritt nirgend auf der Erde die Sklaverei in

einer so milden, oder richtiger nichtsagenden Form an, wie hier. Die Herren haben in diesen Hinterländern von Kamerun keinen anderen Gewinn von ihren dort thener erkauften Unterthanen, als daß sie sagen können: mir gehören so und so viel Sklaven an! Damit ist aber auch der ganze Vortheil abgethan. Wie frei die letzteren in Wirklichkeit sind, zeigt sich z. B. darin, daß sich in Bakunda ba Rembele einer dieser Leibeigenen von Dr. Schwarz für ganz unbestimmte Zeit anwerben ließ, ohne auch nur seinen Herrn, der noch dazu einer der Könige des Ortes war, von seinem Weggange in Kenntniß zu setzen, geschweige denn ihn um Erlaubniß zu fragen. Derselbe spielte auch bald unter der Trügerischeit, zu welcher selbst freie Bakunda gehörten, in Folge seiner körperlichen und geistigen Ueberlegenheit eine zongangebene Rolle, wie er sich denn zugleich stets vornehm von dem lärmenden Tröste zurückzieht. — In diesen Sklavenmassen steht nach Dr. Schwarz ein bedeutendes fortschrittliches Wesen; in ihren Händen ruht das kriegerische Können, wie die hoch entwickelte Agrikultur des Inneren. Sie treten ferner, wenigstens vielfach zum Theil aus Opposition gegen die ihnen verhassten Freien, am leichtesten zum Christenthume über. Ohne Zweifel — schließt Dr. Schwarz — ist ihnen in der Entwicklung dieser weiten, verheißungsvollen Gebiete noch eine große Rolle vorbehalten, und vielleicht wäre das gegenwärtig noch so schwere, wenn nicht geradezu unmögliche Werk der Erschließung der inneren Gebiete von Kamerun leicht durchzuführen, wenn man durch Unterhandlung und Geknecht diese Sklaven zu gewinnen verlernen würde.

M u r r a t i e n .

— In einigen Gegenden der australischen Kolonien macht sich eine betrübliche Abnahme der Wildbäume bemerklich. Es war bereits von Peter Mill. Wilson vermuldet worden und wird neuerdings von H. B. Bennett bestätigt, daß die Ursachen die Ursache dieser Verminderung sind. Bennett hat schon früher in Gipps Land in der Kolonie Victoria Beobachtungen darüber angestellt. Dieser Landstrich wimmelt vor 25 Jahren von Euphorbia. Man kann sich von ihrer Menge einen Begriff machen, wenn man hört, daß eine Gesellschaft von vier Jägern sich zur Beschaffung von einer Viertelmillion Fellen zusammenhat und dieses Unternehmen in verhältnißmäßig kurzer Zeit durchführte. Die Vermehrung der Euphorbia war die Folge der schnellen Abnahme der Eingeborenen, welche früher dort sehr zahlreich waren und deren Hauptnahrungsmittel die Euphorbia bildeten. Bennett beobachtet, daß die von den Euphorbia angegriffenen Bäume fast ohne Ausnahme der „Red Gum“ (Eucalyptus rostrata) und der „Yellow Box“ (Eucalyptus melliodora) waren. Zu gewissen Zeiten des Jahres scheinen die Blätter einzeln oder des anderen dieser Bäume dem Euphorbia schmachthafter zu sein, und sie pflegen dann Nachts für Nacht einen oder mehrere derselben in großen Schaaren (zuweilen über 30 Individuen) zu besuchen, bis fast alle Blätter verschlungen sind. Dann suchen sie frische Bäume aus. Wenn nach einem Monate die abgegriffenen Bäume neue Schößlinge getrieben haben, so werden sie von Neuen attackirt und so weiter, zwei oder drei Monate lang, bis die Bäume schließlich ganz erstickt sind und absterben. Nach was zu ihrem Untergange der flüchtige Urin der Thiere, mit denen die Bäume ganz imprägnirt werden, beitragen. Zu New-Süd-Wales fand Bennett die Bäume auf dieselbe Weise getödtet. In der Nachbarschaft von Melbourne dagegen wird nichts dergleichen bemerkt; es erklärt sich dies aus dem Umstande, daß es dort keine Euphorbia giebt.

— Der gefürchtete Melenwurm (Echinococcus), welcher sich in der Leber und anderen Körpertheilen entwickelt und zuweilen den Tod des Befallenen herbeiführt, entstammt bekanntlich aus Eiern des im Hunde lebenden Hüllensand-

warmes (*Taenia echinococcus*), welche häufig in den Mund des Menschen gelangen. In seinem Erdtheile kommen nun, wie Dr. v. Lendenfeld in den „*Jool* Jahrbüchern“ mittheilt, so viele durch Plasmenwürmer verursachte Todesfälle vor, als in Australien. Die Bewohner der Städte und civilisirten Gegenden werden von diesem Schmarwerg lange nicht so heimgesucht, wie die Bewohner des Urwaldes. Die meisten Fälle kommen in den wasserarmen Gebieten des Inneren und namentlich in jenen vor, wo Dingo's (solche Hunde) leben. Täggen sind sie in den wasserreichen australischen Alpen, wo Dingo's gleichfalls häufig sind, selten. Die Ursache ist leicht erklärlich. „In den Alpen giebt es genug Wasser und der Weidevieh ist für Cuckwasser zum Trank. Im trocknen Inneren giebt es keine Ackerweide, und man muß froh sein, wenn man überhaupt eine Wäse mit süßem trinkbarem Wasser findet. Die seltenen Wasserläufer werden aber von den Hunden eben so wie von den Menschen angefaßt. Der durstige Wanderer — das weiß ich aus eigener Erfahrung — führt sich ohne Ueberlegung ins Wasser und säuft dasselbe, mag es durch sein noch so getrübt oder durch Algen noch so verschlimmt sein, und mit dem Wasser mag da wohl auch häufig eine todtbringende Gandowurmlarve verschluckt werden. Es wird nicht viele von Europäern bewohnte Landstriche geben, wo so seltenes Wasser mit Genuß getrunken wird, wie im Inneren des australischen Continents.“ In den Städten und Ortschaften, wo man meist Regenwasser trinkt, ist die Gefahr einer Erkrankung durch Genuß von unsicherm Wasser größtentheils ausgeschlossen. Aus dem Plasmenwurm entwickelt sich wieder der Bandwurm, wenn mit erstem befallenes Fleisch in den Magen des Hundes gelangt. Da nun ein am Plasmenwurm verstorben Mensch wohl nie den Hunden zum Fraße dient, so muß der Plasmenwurm auch in Thieren gebrühen. Obgleich es Dr. v. Lendenfeld nicht gelungen ist, ihn in Schalen (oder Rängarubs) nachzuweisen, so hält er doch für wahrscheinlich, daß erthebe die natürlichen Jointschwürme des Hüllensbandwurmes sind, und daß demselben wie der verderblichen Lebertrockenheit der australischen Schafe, welche gewöhnlich auf andere Ursachen zurückgeführt werden, zugehrieben werden müssen. Außer in Australien wird der Plasmenwurm besonders in Ostaustralien gefürcht, „während zwischen ihm antipodisch gestellten Inseln durch *Taenia echinococcus* verursachte Todesfälle zu den Seltenheiten gehören“.

— Die bisher nur langsam sich entwickelnde Kolonie Westaustralien hat im Jahr 1885 gute Fortschritte gemacht und wird es, in Folge des am Etoile River und in dem in ihn mündenden Broome's Creek (Kimberley District) entdeckten Goldfeldes, im laufenden Jahre noch mehr thun. Die Bevölkerung belief sich Ende 1885 auf 35 186 (+ 2285); die Revenue ergab 323 213 Pfd. St. (+ 32 894 Pfd. St.); der Import betrug 625 301 Pfd. St. (+ 129 224 Pfd. St.); der Export 446 632 Pfd. St. (+ 40 999 Pfd. St.) gegen das Vorjahr. An Gold wurden 4 968 000 Pfd. St. (+ 695 692 Pfd. St.) exportirt, und die Schale vermachte sich von 1 547 061 auf 1 702 709 Pfd. St.

Inseln des Stillen Oceans.

— Alfred Marche, dessen Reise auf Luzon und Palawan wir in der vorliegenden „Globe“'s Wammer zu schildern beginnen, hat vom französischen Unterrichtsminister den Auftrag erhalten, auf dem Marianen-Archipel geographische, naturhistorische, anthropologische und ethnographische Untersuchungen anzustellen.

— In der Jannarungung der Pariser Anthropologischen Gesellschaft machte Moncelon auf das traurige Loos der Negri-Kindern auf den Galadonien aufmerksam. Werden dieselben von ihren Müttern nicht alsbald nach der Geburt umgebracht, so bleiben sie als Stammsklaven im Heimalthum derselben und haben trotz ihrer guten Be-

slagung die graumliche Behandlung zu erdulden. Moncelon bestraft die Erhaltung von Hünd- und Weizenhäuten, aus denen allmählich eine Bevölkerung hervorgehen würde, welche auf die Europäer angewiesen und bildungsunfähig sein würde als die einheimischen Eingeborenen.

— Die erste Nachricht, daß auch der bekannte Regierungs-geologe Dr. Hector seinen Tod bei der schrecklichen Katastrophe auf New-Seeland gefunden, hat sich glücklicher Weise nicht bestätigt; sie ist widerwärtig worden, wie aus Wellington vom 27. Juni gemeldet wird. Die beiden Maori-Ausbeutungen, Kiri und Murea am Tararua-berge, sind vollständig untergegangen. Die erstere ist 20 Fuß hoch mit Schlamm bedeckt, die letztere steht tief unter Wasser. Man hat seine Hoffnung, daß einer der Bewohner noch am Leben ist. Die vulkanische Aktion läßt nach, aber ihr heftiges Aufsteigen. So viel bis jetzt ermittelt, haben im Ganzen 8 Europäer und 97 Eingeborene ihr Leben verloren. Der stärkere Rotomahana-See ist jetzt nichts weiter als eine stehende schlammige Wasse. Die beiden berühmten Terrassen, welche das Centrum der Opaupaka-bisiten, sind vollständig vernichtet. Wo zuvor die Vink Terrace oder die Opaupaka-terrace lag, ist ein mächtiger Geier entkanden, welcher seine Wäse 400 Fuß hoch emporstiegt. Zur Zeit ist keine weitere Gefahr vorhanden, es sei denn, daß die Gletscher von den Berghängen herabsinken.

Nordamerika.

— Die von Desiré Charnay (vergl. oben S. 164) am Vopocetell gesammelten altmexikanischen Gräberbeigaben sind von Hamy katalogisirt worden und haben ihn zu einigen sehr interessanten Mittheilungen auf die Pariser Anthropologische Gesellschaft veranlaßt (Séance du 12. avril 1886). Charnay hat an zwei Stellen gegraben. Die eine fand sich in über 1000 m Meereshöhe auf einem kleinen Plateau von 30 m Länge und 12 m Breite, 150 m oberhalb der Vegetationsgrenze. Hier hat Charnay, obwohl die Gräber schon zum Theil umgewälzt waren, noch 570 gut erhaltene Gegenstände gefunden, welche gegenwärtig die Museen von Mexiko und Paris schmücken. Regellos eingewälzt lagen auf diesem Range von Gräbern, die Skelette waren fast ganz zertrübert; was gerettet werden konnte, gehörte Kinderleichen an. Jedes Skelet war von verschiedenartigen Artikeln umgeben, meistens gebrannten Thongefäßen verschiedenster Art, verschiedensten Tassen, Krügen, Töpfen, allem möglichen Kinder-spielzeug; dabei fanden sich auch einige Gegenstände aus Obsidian und sogar einige fein polirte Sachen aus dem sog. baren grünen Stein, welchen die Mexikaner chalchihuitl nannten. Daneben fanden sich Bilder der Thierpaare, welchem die Vögel beigeil waren, Talare und einer Frau Chalchihuitlicue. Auch die Hüfte der Thongefäße waren meist von Köpfen der Thiere geformt, welcher diesen Göttern heilig waren; besonders häufig tritt die Schlange auf. Talare war der älteste der in Mexiko verehrten Götter, der eigentliche Nationalgott der Azteken, dessen Verehrung weit vor die Einwanderung der Azteken zurückreicht. Man verehrte ihn auf hohen Bergen; der höchste Gipfel der Bergkette von Tezaco trug noch zur Zeit der Conquista seinen Namen und sein uraltes Bild, einen spindigen Mann, der nach Nordosten schaute. Er hatte drei massive Gohöringe am Arme, die einen Bruch verdecken sollten, den die Statue davongetragen hatte, als der letzte Herr von Tezaco, Necahualpilli, sie bei Seile schafften ließ, um ein besser gearbeitetes Bild aus schwarzem Stein an ihre Stelle zu setzen. Aber dem Gott mißfiel der Tausch, ein Vignettal zerstückt wurde das neue Bild, und man setzte das alte wieder an seine Stelle. Wo es hand, die Amnortage es zerstören ließ. Talare geboht besonders über den Regen, von ihm hing darum die Fruchtbarkeit ab und man suchte seine Gnuß zu gewinnen

durch das Ocyren von Kindern. Gaud macht es im höchsten Grade wahrscheinlich, daß auch am höchsten erreichbaren Punkte des Nienkergebirges ein Heiligtum des Gottes heu hand und daß Tempelparcus der Friedhof ist, wo man die armen Ocyer zur Ruhe bettete. Die Abwesenheit aller echt asiatischen Götter läßt vermuthen, daß die Völker aus der Zeit vor der Einwanderung der letzten Eroberer stammen.

Die zweite Fundstelle ist das Thälchen Nahualac, etwa 200 m tiefer am Abhange gelegen. Auch hier finden sich Reste derselben Art wie weiter oben, aber sie sind mit un zweifelsfrei asiatischen Statuetten vermischt, unter denen der Sonnengott Tezcatlipoca die Hauptrolle spielt. Diese Station muß also für jünger gelten als die obere, und dasselbe gilt von einigen anderen Fundstellen, welche noch einer genaueren Untersuchung harren.

— Im „American Naturalist“ hält Barcena energisch seine Angaben über den fossilen Menschen vom Pénou bei Mexiko aufrecht; die Reste liegen in einem offenbar von Mineralquellen abgetrennten kieseligen Kalkstein, der außer ihnen nur *Spermophile* (besonders *Paludicola*), aber keinerlei Astelefanten enthält. In einer zwei englische Meilen entfernten ganz ähnlichen Ablagerung am Fuße der Sierra de Guadalupe hat man dagegen Topfcherben und unmittelbar unter diesen Mammutknochen gefunden.

— Im südwestlichen Mexiko, im Staate Chiapas, gegen die Grenze von Guatemala hin, lebt ein Stamm von wilden Eingeborenen (*Indios bravos*), die Lacandonos, in deren Bezirk weder Mercurianer, noch jaimé Indios¹⁾, aus Furcht, erschlagen zu werden, sich hineinwagen²⁾. Indeß wird von letzteren mit den Lacandonos in der dem Ethnographen auch bei anderen Naturvölkern bekannten Weise Handel getrieben, daß man die zu ertauschenden Güter am Saume eines Waldes und verglichen den Tauschwaaren gegenüberlegt n. i. w., ohne einander jemals zu Gesicht zu bekommen. Merkwürdig aber ist hierbei, daß die Waare, gegen welche die Wilden ihren Indigo oder Cochenille einzutauschen — selte Waare sind, die sie leidenschaftlich gern verzehren und die zu dem Zwecke von ihren mericanischen Kaufleuten begüht werden.

Etwas einigermaßen Analoges fand ich vor Jahren in der Argentinischen Republik vor, wo die Regierung den wilden, räuberischen „Indianern“ des Südens einen jährlichen Tribut von 4000 Pferden — *peguas*, Stuten, nennt sie der Gaudo verdächtigt, wir würden sagen: „Schüßern“ — zahlte, gegen welchen diese sich verpflichteten, ihre Einfälle in argentinischen Grund und Boden zu unternehmen. Auch diese Pferde dienten den Eingeborenen zur Nahrung, so daß diese jenen sicher bei Kriegen, für welche die argentinische Regierung damals 3,200 Mann pro Stück bezahlte, überhaupt die Nothe sein kann.

Südamerika.

— Das sogenannte Orinoco-beta ist bekanntlich durch aus keine Bildung des Flusses, dessen Schlammmassen ja

¹⁾ Das Dr. Charnay mit diesen Lacandonos friedlich verkehrt hat, ist anderer Urtum als Bd. 46, S. 102 bekannt. Auf S. 101 derselben Nummer ist eine Gruppe von Lacandonen nach einer Photographie abgebildet.

von der Küstenströmung alsbald nach Westen entführt werden. Nach einer Mittheilung von Prof. Grass in Caracas (in „Nature“, 4. Februar) ist es am Ende der Periode entstanden und zwar in Folge der Senkung des Festlandes, welcher damals, wie die Zoogeographie beweist, noch die Indes Grenada, Tobago und Trinidad mit einfaßte. Der alte Flußlauf hat sich im heutigen Südrande des Orinoco erhalten, aber durch die Senkung des linken Ufers erfolgten verschiedene Durchbrüche nach dieser Richtung hin und bewirkten die Bildung der verschiedenen Inseln. Durch dieselbe Senkung entstanden der Golfo Triste, der Golf von Cariaco und die Strandlagunen der Provinzen Cumana und Maturin, sowie meistens der See von Guayana. Aus den damals mit verfallenen organischen Substanzen ist das Bitumen entstanden, das man überall an der Küste findet.

— Die geologische Erforschung Brasiliens hat seit dem Tode des Prof. Hartt nahezu vollständig stillgefallen, da die Regierung in ihren finanziellen Schwierigkeiten dem Nachfolger Hartt's, Prof. Derby, keinerlei Mittel zur Verfügung stellen konnte. Nun ist sie wenigstens für die Provinz Sao Paulo wieder aufgenommen worden, anlässlich der allgemeinen Vermessungen und der Untersuchung bezüglich der Schiffbarkeit des Rio Parana-panema, zu der sich Prof. Derby nur unter der Bedingung verstand, daß dieselbe ganz im Anschluß an den Hartt'schen Plan zur Erforschung des ganzen Reiches angefertigt werde. Es wird somit eine vollständige Karte im Maßstabe von 1:100 000 aufgenommen werden; das Personal besteht mit Ausnahme Prof. Derby's ausschließlich aus Brasilianern, und die nötige Zeit ist auf 10 Jahre berechnet. Die Vermessungen haben mit dem 25. Mai dieses Jahres begonnen (American Naturalist).

— Ueber die Ausflüchte, welche Einwanderer in Paraguay haben, äußert sich Dr. K. von den Steinen (i. d. besten „Durch Central-Brasilien“, S. 227) folgendermaßen: „Es scheint in Paraguay zu sein wie überall an manchen Orten anderwärts: bring Geld mit und du kannst ein reicher Mann werden. Alles wächst, was du pflanzt, der Boden ist fruchtbar, dein Gut wird nicht durch schlimmere meteorologische Unbilden gefährdet, die Viehzucht ist eine höchst ergiebige Quelle des Wohlstandes, deine Arbeiter endlich, die zuverlässig und fleißig sind, allerdings richtig behandelt sein wollen, kosten 5 Dollars pro Monat, liegen von Randia aus und sind zufrieden, an einer beliebigen Stelle zu schlafen; du kannst dein Haus mit europäischem Comfort ausstatten, deine Zeitungen, deine Bibliothek halten, dir nach Geschmack Liebesbahren erlauben, — kurz, du lebst so gut wie ein etwas isolierter Gutsbesitzer in Deutschland oder England und prosperierst best. Dagegen kommt als unmittelbare Kolonist mit leeren Händen: du findest sofort für strenge Arbeit eine gute Unterfaß, — aber wenn du nicht eine Ausnahme von der Regel bist, bleibst es dabei. Ueberlege dich wohl, ob es dir nicht nach Paraguay auszuwandern und den vielfachen Schwierigkeiten, die im Anfang zu überwinden sind, die Strenge zu bieten, nur um schließlich wie ein wohlhabender Bauer dahin zu leben: das kannst du haben; dann beschäftige dich aber nicht mit hochtörenden Projekten, sondern arbeite für den Konium im Lande.“

Inhalt: A. Marché's Reisen auf Luzon und Palawan. I. (Mit sieben Abbildungen). — Dr. G. Reblis: Monolithische Denkmale vom Mittelrheinde. (Mit zwei Abbildungen). — Alaska. III. (Schluß). — Eine Pilgerfahrt in Indien. — Kürzere Mittheilungen: Ein Führer durch das Ballis. — Aus allen Erdtheilen: Äfen. — Afrika. — Australien. — Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 25. August 1896.)

Musirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band I.

Nr. 13.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.
Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von
Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.


N. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan.

II.

Wegen Ende des Jahres unternahm Marche einen Ausflug ins Innere, nach Jala-Jala, einer Pflanzung, welche von einem Franzosen gegründet und beinahe immer im französischen Besitze geblieben ist und sich zu einer wahren Industrie- und Handelsstadt entwickelt hat. Eisenbahn zum Transport des Zuckerröhrens, Dampfsägen, Dampfsmühle überraschen hier den Besucher. Der reizende Ort lockte zu längerem Aufenthalte, der jedoch durch verschiedene Anschläge unterbrochen wurde; wir übergehen die meisten derselben, um nur zu bemerken, daß die vorgenommene Besichtigung des Santa Maria nicht glückte, weil die Reisenden auf dem letzten Drittel des Weges von einem heftigen Sturme überfallen wurden, der sie zur Rückkehr zwang. Weiter wurde nach der Seite des Stillen Ozeans hin eine Reise nach der Insel Polillo unternommen. Die Hängematten, in denen die Mitglieder der Gesellschaft getragen wurden, hingen mittels Korkstricken an einem Bambus; das Gange war durch ein Strohdach geschützt; natürlich hat ein derartiges Beförderungsmittel manches Unbequeme, bei jedem Schritte beinahe kommt der Kopf mit dem Bambus in Berührung, und wenn es den Trägern einfällt, ihre Last nieder zu legen, oder wenn sie straucheln, muß der Reisende sich, um eine bekannte Nebenart zu gebrauchen, freuen, daß er nicht von Was ist. Um sich diesen Genuß zu verschaffen, hatte man je den Träger täglich 5 Francs zu bezahlen und ihm außerdem die Kost zu geben. Schön ist der Weg durch die Bergwälder, denen das Unterholz fast ganz fehlt; einer der am meisten geschätzten Bäume ist der Molave (*Vitex genivulata*), der allen Angriffen der Termiten widersteht; sein Holz wird denn auch zu allen Bauten

verwendet, welche der Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Am dritten Tage wurde das Gestade des Stillen Ozeans erreicht und die Sonne wurde als sehr erwünschte Abwechslung mit der Feuchtigkeit, der man in den Wäldern ausgelegt gewesen, freudig begrüßt; spät am Abend erst wurde das Dorf Binangonan erreicht. Dieser Ort ist die Hauptstadt des Bezirks Infanta, an dessen Spitze ein Kapitän steht. Mit Ausnahme der Insel Polillo, welche eine Fiskalbeobachtung hat, ist diese Gegend ziemlich verlassen. Natürlich hatten die Bewohner nur Augen für die Fische, unter denen ein ebenholzschwarzer Indier am meisten bewundert wurde; der Ausflug nach Polillo mußte des schlechten Wetters wegen aufgegeben werden, der Rückweg durch die Berge wurde unter stürmendem Regen angetreten und am 3. Februar befand sich Marche wieder in Jala-Jala.

Bei einem Ausfluge nach Doso-Doso traf er im Gebirge nördlich vom Bay-See einen Amerikaner, der sich hier niedergelassen hatte und die Eingeborenen mit allerlei vervollkommenen Maschinen für den Ackerbau beglücken wollte; seine Mühe war vergebens; die Indier wollten den schon bei ihren Voreltern gebräuchlichen Pflug nicht aufgeben. Ein anderer Ausfluge brachte unsern Reisenden nach den Rinen von Angat; der Weg dorthin führt durch ein ungeheures Reisland; das Gebirge, welches sich an daselbst anschließt, ist größtentheils entwaldet; die gesägten Bäume haben die für die Fiskalbeobachtung nötigen Kohlen liefern müssen. Diese Viehweiden, nach einheimischer Art sehr einfach, beschäftigen sich beinahe nur mit der Befruchtung von Pflanzsamen; das Eisen ist von feinem, sehr



schöner Korn und man zieht dieselben den aus England und China eingeführten bei Weitem vor. Folgen wir dem Reisenden auf einem der verschiedenen Ausflüge, um den Pasing und seine Ufer näher kennen zu lernen. Auf einem der kleinen Dampfer erreichte man bald Santa Ana, wo ein Landsmann Marche's lebte; bis dorthin sind die Ufer des Flusses mit Villen der reichen Stadtbewohner bedeckt; dann macht der Fluß eine Krümmung und passiert zahlreiche Dörfer, denn das Land ist fruchtbar und stark bevölkert. Zahlreiche bancas und cascas beleben den Strom. Die einen führen Trinkwasser zur Stadt, die anderen entführen denselben Wälder und Ausflüßler, andere wieder bringen Cocoté (Nischfalter); brünne jede trägt ein kleines Dach zum Schutze gegen die brennende Sonne und beinahe immer steht auf dem Vordertheile ein Fahn, der treue Gefährte des Tagalen, von dem er sich nur ungern trennt. Die cascas sind große, flache Holzränge, welche schwere Waaren transportieren; sie führen ein großes Segel, doch ihre Fahrt ist nur langsam; auf dem Flusse bedienen sie sich gewöhnlich nur der Stangen, um vorwärts zu kommen. Hier und da


führt von einem dicht am Flusse erbauten Hause eine Bambustreppe zum Flusse herab, ein Zeichen, welches den vorüberziehenden Fährmann einladen soll, sich hier zu erquicken. Wenn er der Ladung nachsieht, sanfter er sich auf einer der Stufen nieder und laut, manchmal Stunden lang, seinen Betel oder verspeißt seinen gedochten Reis und seinen getrockneten Fisch. Dort, wo der Pasing aus der Vaguna de Bay austritt, wird die Fahrt durch eine Sandbank erschwert; der Reisende ist genöthigt, sich hier einer kleinen Barke zu bedienen, um den Dampfer zu erreichen. Immer weiter führte der Weg durch reiche Pflanzungen von Kokospalmen nach Rajajay, dem Ziele der Reise. Der Ort ist um eine mit Ziegeln gedeckte, dem Franziskanern gehörige Kirche gebaut, welche einen Rattischen Eindruck macht; südlich vom Orte erhebt sich der über 2200 m hohe Berg gleichen Namens, dessen Besteigung aber ebenfalls nicht glückt. Man sagte daher den Weg nach Yugban, einem kleinen herrlichen Orte am nordöstlichen Abhange des Rajajay mit feuchter Luft, fort, um von dort aus den Versuch zu wiederholen. Es lebt dort eine Indierin,



Mit einem Büffel bespannter Pflug der Indios. (Noch einer Zeichnung von Henry Warlomont.)

Signora Vicenta, welche es sich zur Aufgabe gestellt hat, die fremden Besucher zu besorgen und ihnen womöglich Erbsiden zu verkaufen. Die dortigen Tagalen, von denen uns ein Familienbild vorliegt, sind viel arbeitsamer als in allen anderen Theilen der Insel; selten nur sieht man sie hier die Zeit am Fender zubringen oder ihre Dähne lieblos, sie sind den ganzen Tag über mit ihrem Handel beschäftigt. Die Frauen flechten Hütle oder Cigarettenstaschen, die sehr gesucht sind; ein eingeborener Schmied verfertigt ein Gitter für die Kirche; auch Jagdmesser, die mit Gold oder Kupfer in originalen Mustern einglegt waren, gingen aus seinen Händen hervor. Wie die Chinesen sind auch hier die Eingeborenen sehr geschäftig in der Nachahmung gegebener Modelle; einem Künstler dieser Art kaufte der Reisende ein auf ein altes Stüd Weiblich gemaltes Landschaftsbild ab. Die Besteigung des Berges mißglückte in Folge schlechten Wetters auch hier wieder. Einige Zeit später finden wir Marche in Saticaya, unweit des Merces am Südschhange des Berges gelegen, wieder, wo er sich vorübergehend niedergelassen hatte, um der Jagd obzuliegen.

Ein Haus wurde um den Preis von einer Mark pro Tag gemietet; dasselbe hatte den Vorzug, daß man vom Ballon aus Theatervorstellungen genießen konnte. Das Theater selbst war den Verhältnissen angemessen, von Bambu errichtet, keine Bühne, keine Kulissen, nur zwei Häuten im Hintergrunde; das Stüd vertheilt sich mandmal auf zwei, ja drei Abende. Natürlich wird in tagalischer Sprache gespielt; Schauspiel und Schauspielerinnen werden den jungen Leuten des Dorfes entnommen und die erste Frauensrolle eröffnet ihrer glücklichen Inhaberin meist die Aussicht auf baldige Ehesch. Der Inhalt einer Stücker, das Marche übersetzt wurde, möge hier in seinen Umrissen eine Stelle finden. Eine junge altianische Schöne wird von zwei Bräutigamen, einem guten und einem bösen, geliebt, jeder derselben hat einen Diener, welcher wieder die Begleiterin der Prinzessin liebt; jeder Scene zwischen Dame und Herr folgt eine andere zwischen Dienerrin und Diener (letztere sind tomische Rollen). Das Stüd wird durch einen von der Musik gespielten March eingeleitet, dann feierlicher Aufzug der Mitwirkenden, die Frauen voraus, die Männer hinter-



Hier bei Wollg. (Nach einer Photographie.)

her. Hierauf treten sie wieder ab und der Regisseur erscheint, welcher in einönig gesprochenen Versen den Inhalt des Stüdes mittheilt. Er trägt einen schwarzen Anzug und entgegen der Mode steht der untere Theil seines Hemdes in den Feinleibern, was große Heiterkeit bei den Zuschauern erregt. Goldene Wehrgehänge, mit Federn und Glittern verzierte Kostüme von rothem Scharlach schmücken die Schauspieler. Wenn der Regisseur seinen Vortrag abgeleitet hat, erscheinen die Hauptpersonen, immer im gleichen, abgemessenen Schritte, und hoden dann auf den Herzen einander gegenüber; der gute Feins sagt seiner Dame etwas Schönes, legere erhebt sich dann, antwortet ihm und lauert sich wieder hin. Hierauf dieselbe Scene mit dem bösen Prinzen, darauf die Hefe mit den beiden Komikern. Das geht so von Scene zu Scene weiter, endlich greifen die Prinzen zu den Schwertern, die Knappen nach den Haaren, nach einigem Besinnen finden sie es aber besser, den Streit

durch ihre Hähne ausfechten zu lassen. Die Prinzessin verhöhnt die beiden Prinzen und stirbt.

Wir übergehen, was Marche aber seine Jagdabenteuer und seine naturwissenschaftlichen Sammlungen erzählt, um ihn über die Kampfhähne zu hören. Er hatte das zweifelhafte Glück, einst bei einem Indier zu wohnen, welcher sich mit der Erziehung dieser Thiere beschäftigte. Jeder Hahn sitzt in einem belohlenen Käfig und wird täglich von seinem Erzieher gewaschen und geliebkost; überhaupt werden die Hähne von ihren Besitzern sehr gut behandelt. Diesen Vorzug bezahlen diese Thiere sehr theuer; immer an einem Fuße angekettet sehen sie mit verhaltener Wuth, wie ihre glücklicheren Vögel den Hennen den Hof machen. Der Tag eines Hahnenkampfes wird zum Feste; überhaupt ist ein solches ohne Kampf des streitbaren Vögel beinahe undenkbar; von dem Eintrittsgelde fließt ein Theil in die Tasche der Regierung, welche dafür die Unparteilichen, die



Tagalische Familie. (Nach einer Photographie.)

in zweifelhaften Fällen die Entscheidung fällen, erneunt. Mit einer scharfen Federmesserlinge bewaffnet und aufs Äußerste gereizt, werden die Vögel endlich gegen einander losgelassen, bis der Besiegte, vom Zischen der Menge begleitet, die Flucht ergreift.

Marche beschreibt sodann als Augenzeuge das schreckliche Erdbeben vom 18. Juli 1880; er befand sich gerade an Bord des Dampfers, welcher die Verbindung zwischen Manila und Santa Cruz unterhält. Derartige Naturercheinungen sind auf jener Inselgruppe nichts Seltenes und man weiß von furchtbaren, durch sie verursachten Verwüstungen zu erzählen. 1625, 1795, 1827, 1828, 1863, und 1874 sind als Jahre des Entsetzens in den Annalen der Philippinen verzeichnet. „Die schrecklichen Verwüstungen und Veränderungen, welche durch Erdbeben hervorgerufen werden“, schrieb Sir John Bowring schon 1859, „sind nirgend so auffallend, als in den Philippinen. Berge sind

dadurch umgeworfen, Thäler angefüllt, ausgedehnte Ebenen verwüstet worden; sie haben dem Meere einen Weg in das Innere gebahnt und den See mit dem Meere in Verbindung gebracht.“

Von Bord des Dampfers eilte unser Reisender nach Santa Cruz, um womöglich Hilfe zu bringen; in den Straßen wogte eine unruhige Menge ängstlich, rathlos, hin und her; von der Kirche stand nur noch ein Theil der Mauern und die Kuppel über dem Altar, doch war der Einsturz des stehenden Theiles jeden Augenblick zu erwarten. Das Pfarrhaus hatte sein Dach verloren, der Geistliche war vor Entsetzen beinahe wahnsinnig; die Casa real wurde halb zerstört, aber der Alcalde und seine Familie waren in Sicherheit. Zwischen der Gefährdung und dem Zusammensturz der Gebäude lag so viel Zeit, daß es einem fastbildigen Menschen möglich war, das Freie zu erreichen. Der erste Erdstoß hatte eine Dauer von 70 Secunden

gehabt und die Bewegung war oscillirend, drehend und vertikal gewesen, die Oscillationen waren sehr stark und die größte Amplitude wurde vom Observatorium zu $22^{\circ} 11'$ östl. und 11° westl. bestimmt. Dem ersten Stoße folgten den ganzen Tag weitere, jedoch schwächere Erschütterungen in Zwischenräumen von etwa einer Stunde, bis Abends 6 Uhr, dann auso Ruse von 8 Uhr Nachts bis 4 Uhr Morgens, viel schwächer, doch in viel kürzeren Zwischenräumen; aus dem Gesängnisse, welches einzufürzen drohte, mußte man die Gefangenen loslassen. Endlich um 2 Uhr Nachts kam die Nachricht, daß die Hauptstadt in einen Trümmerhaufen verwandelt worden sei.

Alle großen Gebäude waren zerstört, ebenso viele Gebäude halb eingefürzt, einzeln stehende Häuser hatten im Ganzen die Erschütterung besser ertragen. In der eigentlichen Stadt waren beinahe alle Häuser, alle Kirchthürme zerstört, in den festen gebliebenen Mauern klangen weite Risse. Allerdings war nur ein einziger Europäer durch die Katastrophe verwundet worden, dagegen zählten Chinesen und Indier mehr als 100 Tode und 200 Verwundete.

Einige leichte Erschütterungen wurden am 16. beobachtet, am 20. folgten vereinzelt stärkere Stöße, am Nachmittage einer, welcher den von 18. an Stärke noch übertraf und 45 Sekunden dauerte; was am 18. noch Widerstand geleistet hatte, war hier zweiten Katastrophe großentheils erlegen. Alle Welt hatte den Kopf verloren und der panische Schrecken wuchs noch, als Abends gegen 11 Uhr ein neues Erdbeben folgte. Am nächsten Tage war die Panik vollständig; wenn Schiffe auf der Bucht gelegen hätten, wären die Europäer ohne Zweifel diesem gewaltigen Boden entflohen; die Chinesen, ebenso oder wenigstens noch mehr erschrocken, lauerten in ihren Kben zwischen ihren Bordrüben, die Indier wollten überall sein, um zu sehen, um zu hören; sie riefen alle Heiligen des Paradieses an; als der Schrecken aber vorbei war, versuchten sie in ihre gewöhnliche Apatie — und vernichteten ihre festen gebliebenen Häuser zu ansehnlichen Pfeilen.

Am Morgen des 25. erlöste eine Glode, und während man noch Verwunderung äußerte über den Muth des Priesters, der es gewagt, seinen Thurm zu besorgen, erfolgte



Edhaus in Manila nach dem Erdbeben. (Nach einer Photographie.)

ein neuer Stoß, das Haus schwante, wie ein vom Meere gewiegtes Schiff — dieser Vergleich ist sehr treffend, denn bei manchen Erdbeben haben Personen, welche der Seerfahrt unterworfen sind, schon alle Symptome derselben empfunden; der Thurm stand unversehrt. Bis zum 6. August wiederholten sich die Erschütterungen mit kurzen Unterbrechungen und während der ganzen Zeit klappte man Nachts in den Räumen des Erdgeschosses oder unter dem Thormoße; der Zustand war um so trauriger, als vom 21. Juli bis 18. August ein furchtbares Regenwetter herrschte.

Am 16. August trat Marche zu Schiff eine neue Reise in Begleitung eines Bergwerks-Ingenieurs an, welcher sich nach dem Norden begab, um die Wirkung, welche das Erdbeben dort gehabt, zu untersuchen; in solcher Begleitung war die Reise ein Kreuz. Am Abend schon passierte das Schiff die Spitze von Zamboac, und am nächsten Mittage das Kap Polina; man befand sich nun im Golf von Pangasinan, in welchen der Fluss Agno grande, einer der größten der Insel, mündet. In Zual verließ man den

Dampfer, ein kleines spanisches Schiff, welches zweimal im Monate die Fahrt längs der Küste macht, um Passagiere und die Post zu befördern, wofür die Regierung eine ziemlich bedeutende Subvention zu zahlen hat. Die Reise nach Pangasinan, dem Hauptorte der Provinz, war in Begleitung des Alcalde, welcher sich zum Empfang einfinden hatte, bald zurückgelegt; die Reisegesellschaft fuhr im Wagen, ein zahlreiches bereitetes Gefolge umgab denselben; lustig flatterten die mit dem Stadinsappen und den spanischen Farben verzierten Wimpel von den Seiten der Reiter. In der ganzen Gegend, soweit sie aus Alibum besteht und mehrere Meilen vom Gebirge entfernt ist, hatte das Erdbeben keinen Schaden gethan. Bei den Ausflügen, die nach allen Seiten gemacht wurden, benutzte man einen ziemlich primitiven Wagen, der von Ochsen oder Büffeln gezogen wurde. Dieses carretton ist ein niedriger Kasten, welcher auf einer hölzernen Achse befestigt ist, die an ihren Enden zwei hölzerne Scheibenräder trägt; außerdem fanden den Reitenden zu persönlichem Gebrauche noch zwei Kessel zur Verfügung, welche von Pferden gezogen wurden. Je weiter

man in's Innere vordrang, je mehr Spuren der Verwüstung traf man an; natürlich hatten die massivsten Gebäude am meisten gelitten. Aus Malasique berichtet Marche von einigen eigenthümlichen Bräuden; der Priester hatte die Reisenden zum Frühstüde eingeladen, und als sie sich zu ihm begaben, bemerkten sie an der Mauer des Pfarrhauses eine hübsche, kleine, längliche Schachtel, die ganz mit weißem, blauem und rothfarbenem Fuge angefüllt war und eine Art schön frähter, geschmalteter und mit Ervändern von verschiedener Farbe besetzte Puppe zu beherbergen schien; als Marche näher trat, sah er, daß es die Leiche eines kleinen

Mädchens war, welche die Eltern dort niedergelegt hatten, damit der Priester ihr den Segen gäbe. Er that es sofort und nun begaben sich die Eltern, Muffel voran, auf den Kirchhof.

Das Wetter machte die weitere Reise gegen Ende August unmöglich, man kehrte nach Lingayen zurück, wo man bis zum 2. September durch die nordadas aufgehalten wurde; man nennt hier die nördlichen Stürme so, welche das Land verheeren und das Meer in solchen Aufzehr versetzen, daß die Schifffahrt schwierig und gefährlich wird. Am 3. September wurde die Reise nach Norden fortgesetzt und zahl-



Carretones oder Büffelkarren. (Nach einer Photographie.)

reiche Klaffe etwas oberhalb der Mündung überschritten. Durch die jüngsten Ueberschwemmungen waren die Brücken weggerissen, und so mußten die Klaffe auf Rößen oder, wenn sie gar zu breit waren, auf Fährren überschritten werden, die aus zwei Booten und darüber gelegten Brettern bestanden. Hinter San Fabian überschritt man die Grenze der Provinz Pangasinan und kam in die Provinz Union, an deren Spitze ein höherer Officier der Armee steht. In Santo Thomas ist die Kirche die einzige Merkwürdigkeit, weil der Thurm, entgegen dem was sonst in den Philippinen üblich ist, mitten in der Fagade auf den Schlüsselstein des Thürbogens auf-

gesetzt ist. In Aringay fand Marche einige Nachkommen eines Franzosen, die den Namen ihres Vaters schon nicht mehr führen, sondern nur seinen Spinnamen, und noch viel weniger ein Wort französisch kennen. Sie sind die reichsten Leute des Dorfes; um Gobernadorcillo werden zu können, haben sie ihre Stellung als Messigen aufgegeben und sind ganz zu Indiern geworden. Der Aeltere tauscht Gold von den Igorroten ein, diesem merkwürdigen Volksstamme des Innern, zu dem wir Marche bald begleiten werden; er schickt jährlich etwa für 20 000 Piafter von diesem Metalle nach Manila.

Farini's Reise in der Kalahari-Wüste¹⁾.

Der Bericht über die vorliegende Reise ist in verschiedenen Kreisen mit einem gewissen Mißtrauen aufgenommen worden, welches wohl mehr durch die Art der Darstellung als die äusseren Verhältnisse des Reisenden, als durch den Inhalt des Buches eigentlich gerechtfertigt ist. Herr Farini war nämlich, wie er die Reise antrat, was die Amerikaner einen „Showman“ nennen, und hatte unter Anderem dem Publikum einige sogenannte Erdmänner aus der Kalaharimüste vorgeführt. Sie wurden von einem mischblütigen Jäger, Namens Kert, begleitet, dessen Erzählungen von fruchtbaren Savannen, von Wäldern voll Wild die Kalahari zu einem Paradiese für den Jäger machten. Dies, sowie Mittheilungen über Diamanten, welche allerdings anfänglich mit einem gewissen Mißtrauen aufgenommen wurden, dann aber durch die den Erdmännern gesandene Gesteine eine scheinbare Bestätigung erhielten, luden Herrn Farini, jene wenig bekannten Gegenden zu besuchen, wo er überdies eine gute Gelegenheit für Viehzucht zu finden und seine in Amerika bestehenden Unternehmungen dieser Art in größerm Maßstabe fortzusetzen hoffte.

Auf seiner Reise begleitete ihn ein Photograph, der unter dem Namen Kulu die Besucher des von Herrn Farini geleiteten Cirkus oft in Erstaunen gesetzt hatte.

Nach seiner Rückkehr liegen die Berichte des Reisenden die von ihm gemachten Entdeckungen wohl in einem etwas zu günstigen Lichte erscheinen; dazu kam noch, daß die von ihm besuchten Gegenden durchaus nicht so unbekanntes Land waren, wie er dies annehmen schien — Livingstone, Galton, Parker, Chapman, Dr. Smith, Dr. Holub u. A. hatten sie vor ihm besucht — und endlich läßt sich nicht leugnen, daß er allerlei merkwürdige Abenteuer gehabt haben will; der Zufall scheint ihm, seiner Erzählung nach, in einer Weise günstig gewesen zu sein, wie sich dessen gewiß nur wenige Sterbliche rühmen können. Wenn man aber von dem romanitischen, abenteuerlichen Eiferwerth absieht und auf den Kern der Sache eingeht, wenn man Farini nicht in seiner übertriebenen Auffassung von dem Werthe seiner Beobachtungen folgt, die er als ebenso viele Entdeckungen hinstellen möchte, so wird man das Buch gewiß nicht aus der Hand legen, ohne Dankbarkeit gegen den Verfasser zu fühlen, der uns mit manchen Eigenthümlichkeiten bekannt macht.

Wir wollen nun in Folgendem nur ganz im Allgemeinen auf seine Reisen und gar nicht auf seine Jagdgeschichten eingehen, sondern bloß einzelne charakteristische Züge, besonders über die Bevölkerung der von ihm besuchten Gebiete, hervorheben. Die Kalahari-Wüste, der Schauplatz seiner Reisen, nimmt den mittleren Theil des südlichen Afrika nördlich von dem Drangelssee ein; sie liegt etwa 1000 m und mehr über dem Meere, zwischen Damara- und Groß-Namagualand einerseits und Bechuanaland andererseits, und erstreckt sich von Süden nach Norden mehr als 10 Grade weit.

Unter den Bewohnern des Landes sind es in erster Linie die Buren, welche unsere Aufmerksamkeit erregen. Es wird nicht nöthig sein, hier auf die verschiedenen Urtheile hinzuweisen, welche über dieselben gefällt sind; fügen wir gleich hinzu, daß die von Herrn angeführte Ansicht wohl das schwärzeste Bild von ihnen giebt, welches uns je zu Gesicht gekommen ist. Er beschreibt sie als einen unwissenden, habgierigen Menschenschlag, dessen Angehörige jedem Fortschritte abgeneigt sind und keinen feineren Bausch kennen, als in ihrem Schwunge allein gefassen zu werden. Daß ein Amerikaner das Unabhängigkeitsgefühl des „Afrikaners“ in dieser Weise auffaßt, ist wohl nur durch ein gewisses Dajahn nach Effect zu erklären. Sie behandeln den Eingeborenen mit größter Härte, heißt es weiter, und schon darum scheint es unbegreiflich, daß englische Staatsmänner ihnen eine gewisse Sympathie entgegenbringen. Ähnliches ist bekanntlich schon öfter erzählt worden, und vielleicht ist diese Auffassung von einem gewissen Standpunkte aus auch nicht unberechtigt zu nennen. Farini geht aber weiter als die meisten seiner Vorgänger, indem er die Buren sowohl der Unehrlichkeit als abentheuerlicher Thatbatholigt, denen sie neben scheinbarer Frömmigkeit fröhnen sollen, so daß wir sie zum Ueberflusse auch als Deschler kennen lernen. Welch merkwürdiger Gegenlag mit der Meinung eines anderen Reisenden der neuesten Zeit (J. A. Froese in Oceana)! Wir müssen daher einen Augenblick bei Farini's Schilderungen verweilen: nicht unmöglich, daß eine Art von Widerspruchgeist — Froese spricht mit Vorliebe von „the honest Boer“ — unseren Autor angetrieben hat, aus einzelnen Fällen ein allgemeines Urtheil abzuleiten. Die Unehrlichkeit soll durch einen Fall bewiesen werden, wo eine verlorene Börse vermulthelt in dem Hause eines Buren abhanden gekommen sei, der aber bei Nachfrage nichts davon wissen wollte! Und das Andere? Wir wollen Farini selbst darüber hören. „Am nächsten Morgen wurden wir schon vor Tagesanbruch durch die Stimmen der Familienmitglieder anderer Buren und einer Diensthofen aufgeweckt, welche Halmten sangen — ein Beweis von häuslichem Gluck, wenigstens, wenn nicht von religiösem Drange. Der Halmten singende alte Deschler und seine Söhne waren Väter von Kindern, welche von einer eingeborenen Mutter erzeugt waren; doch lebten alle recht glückselig in demselben Hute zusammen.“ Und darauf ihn Beschuldigungen gegen einen ganzen Stamm! Charakteristisch sind seine Erzählungen allerdings manchmal, wie die folgende beweisen mag. „Nicht weit von Prieska hielten wir vor dem Hause eines Buren an, dessen Tochter gerade im Begriffe war, sich zu verheirathen. Die Brauer und dem ganzen Distrikte waren mit ihren Familien erschienen; da sie erkannten, daß ich kein Handelsmann war, hielten sie mich für einen Engländer und wiesen mich daher aus dem Hause. Es war nicht ganz leicht, sie zu überzeugen, daß ich nicht der geliebten Nation angehört; als sie aber diesen Umstand einmal begreifen hatten, waren sie, in ihrer Art wenigstens, recht vertraulich. Als sie hörten, daß ich über England noch dem Kap gekommen, fragten sie, ob ich die Königin gesehen habe. Wir sieht sie aus, wie viel Soldaten, wie viel Zimmer hat sie in ihrem Hause? Nachdem ich ihre Fragen ihren Begriffen gemäß beantwortet, erzählte ich, die Königin

¹⁾ Through the Kalahari Desert. A Narrative of a Journey with Gun, Camera & Note Book to Lake N'gami and back. By G. A. Farini, London. Sampson Low, Marston, Searle & Livingston 1886.

besitze verschiedene Völkste und hundert Zimmer in jedem. „Wie viel Zimmer, sagtet ihr?“ fragte der Hausherr, indem er seinen würdigen Nachbar verständnißvoll ansah. „Einhundert“, sagte ich. „Wie viel Vieh hat denn die Königin?“ Das war ein scharfes Examen! Ich wußte nicht, was ich sagen sollte und erwiderte: „50 Stüd etwa.“ Da leuchtete ein wenig Intelligenz in den Zügen des Mannes auf, als er näher zu mir kam und mit angehobener Hand zu mir sagte: „Ihr sitzt und Vuren was vor. Wie kann die Königin so viele Gemäßer und so wenig Vieh haben? Sie müßte ja gar nicht Dinger genug bekommen, um den Fluß ihrer Gemäßer gut zu unterhalten, geschweige denn neu machen zu lassen.“

Die Vuren sind schlimme Herren für die Bushmänner, nicht nur wegen der grausamen Behandlung, die sie ihnen manchmal angedeihen lassen, sondern auch, weil sie durch ihr bloßes Erscheinen im Lande den Eingeborenen den Kampf ums Dasein erschweren. Das Dohmild wird durch die Furchen aus dem Lande vertrieben, das seine Wild kann der Bushmann nicht jagen, da man ihm seine Vogen und vergifteten Pfeile überall abnimmt. Dadurch ist er zum Stühlen gezwungen, und wenn er sich ein betriebliges Vergehen zu schulden kommen läßt, nimmt man ihm seine Freiheit, die er so hoch schätzt. Kann man sich verwundern, daß er sich der Gefangennehmung so verweigert widersteht. Doch die fortschreitende Civilisation hat kein Ohr für den Mitleid der dieser Armen, die sie erdrückt, wenn sie ihr im Wege stehen. Nach dieser Meinerung seines Mitleides erzählt er, daß er endlich glänzte, Froude's „Ehrlichen Vuren“ gefunden zu haben, doch daß der entpuppte sich als ein Scheusal, das aus reinem Muthwillen einen armen Bushmann halb zu Tode geprügelt hatte.

In Dopeleton hörte Farini, daß man in den Vuren den Vuren auf die Finger sehen müsse; wenn sie Sonntags dem Herrn gebiet haben und die Kirche verlassen, machen sie in den Vuren ihre Einkäufe, finden aber auch wohl etwas ohne Bezahlung in ihrer Besitz zu bringen. „Wenn wir sie dabei erwischen“, sagte ein Vadenbesitzer, „schreiben wir es auf ihre Rechnung, nicht bei der Belgie, sondern auf wirkliche Rechnung und gewöhnlich bezahlen sie, ohne Umstände zu machen.“

Durch den Zusammenfluß so vieler Rassen scheint eine gemischte Bevölkerung zu entstehen, welche die Eingeborenen ganz erdrückt. Manchem werden durch die Rassenmischungen ganz eigenenthümliche Erscheinungen hervorgerufen; so findet man in einer Beschreibung der Begegnung mit Dick Verlander, dem Bafard-Kapitän, manches Interessante, wovon wir einiges hier folgen lassen.

Au einem Sonntage erreichte die Karawane Mier, ein Konglomerat von schlechten Hütten, zu deren Bedeckung jedes Material gebraucht war, was man bei der Hand gehabt hatte, aus einer offenen, steinigen Stelle, deren einziger Vorzug der war, daß man dort seinen Sand entraf. Mitten darin steht ein mit Stroh gedecktes und mit Fehm beworfenes steinernes Haus. Es war das Haus des Häuptlings, der die Reikemen am Thore empfing. Ein großer, wohlgebauter, dunkelbrauner Mulatte, mit großen, schönen Augen, die, wenn er sprach, funkelten, und einem schwarzbraunen Äpfel auf dem Gesichte, ließ zwei Reiken fester, weißer Zähne sehen, konnte aber einen schlaun Zug nicht verbergen. Er war in Fendelbäumen, deren ursprüngliche Farbe unendlich geworden war, die seine Haut in einem Paar Fendelbäumeleibern und ein Paar Fendelbäumeleibern bedeckten seine Füße theilweise. Man trat in das Haus ein, wo den Fremden Stühle angeboten wurden. In einer Ecke des viereckigen Raumes fand ein schmales hölzernes Bettgestell, welches aus harten

Dachsenellen bedeckt war; in einer zweiten Ecke befanden sich einige blau angestrichene Risten, welche die Zige eines Bagens zu bilden bestimmt waren; in der dritten Ecke lagen einige Eschenjochs und in der Mitte der Thür hing ein Eimer mit Wasser, an welchem ein Tringefäß befestigt war. Mitten auf dem aus Ruhmst befestigten Fluß lag ein Haufen von Antilopenhäuten (Springbock, Antilope euncho), auf welchem Jiegen und kleine Kinder mit einander spielten. Im Dachstuhl hatte verschiedenes Geflügel einen ruhigen Sitz eingenommen. Der Raum war voller Männer, während verschiedene Frauen aus- und eingingen; durch ihre nachlässige Haltung unterschieden sie sich von den eingeborenen Frauen, welche sich gerade hielten. Die Vage hing an unangenehm zu werden, da Kert, der Abgesandte Farini's, welcher seine Kaufkraft angekündigt hatte, etwas gekunkert zu haben schien: sein Herr wünschte der Rathverammlung eine Vorkast der Königin von England zu bringen, hatte er angekündigt, und große Erregung entstand, als Farini dies vernahm. Kert aber machte sein Eigenmächtigkeits wider gut; er erklärte, sein Herr sei ein Freund der Farbigen, er wünsche Vau zu kaufen und habe einen Schutzbrief von der Regierung. Farini fing den Wind auf und verhandelte in dieser Richtung weiter. Das Recht Verlander's auf das Land schien allerdings nur durch die Thatfachen begründet; er hatte sich nach der Auswanderung dem Jan Africana widersteht und schließlich als „Kapitän der ausgewanderten Vastade“ anerkannt worden. Jedes Jahr breiteten sich die Kolonie aus, die Leute lebten hauptsächlich von der Jagd in der Kalahari-Wüste, und je größer ihre Zahl wurde, desto mehr mußten sie sich ausdehnen. Sie zogen immer weiter nördlich, was sie dadurch ermöglichten, daß sie Brunnen gruben; Jänder folgten ihnen und erzielten manchmal bei dem Fendelbäumen einen großen Gewinn. Die Preise waren damals 40 bis 70 Ffd. St. pro Pfund, während sie jetzt nur noch 5 bis 10 Ffd. St. betragen.

Diese Leute sind sehr leichtberzig und verbrauchen den Ertrag ihrer Jagd, den sie als Vorkauf in der Gestalt von Waaren empfangen, schon im Voraus. Vom Kapitän angestellte Feldhorneis handhaben die Geseje; jeder seiner Unterthanen besitzt ein Stück Land, von welchem der Kapitän eine Abgabe empfängt. Geld besitzt man allerdings nicht; junge und ältere Thiere stellen die verschiedenen Werthe vor. Ueber Zeit hat man sehr unheimliche Begriffe, man deutet sie durch Hinweise auf den Stand der Sonne an; noch schlimmer ist es mit der Entfernung: „gerade dort drüben“ bedeutet etwa eine halbe Stunde, „eine halbe Stunde“ heißt sechs Meilen zu Pferde. Das Urtheil Farini's über diese Vastade ist ebenso ungünstig, wie das über die Vuren. Sie sind arm an Fendeln, während sie reich sein könnten, wenn sie nur etwas mehr Energie bekämen. Daß in jener Gegend durch Anstrengung und Thätigkeit viel zu erreichen ist, zeigt folgendes Beispiel:

Ein gewisser Kantenbach, ein weißer Händler, kam dorthin um zu jagen und warb eine Menge Bushmänner zu diesem Zwecke an. Er verdiente viel Geld und gab Verlander etwa 1500 Ffd. St. Kredit, als Bezahlung kam ihm dieser unter Zustimmung seines großen Rathes Vandereien, welcher sich von Mier etwa 60 engl. Meilen nach Süden, nach Westen aber bis zur Grenze von Fendelmanland ausdehnten. Dieses Gebiet versorgte nun Kantenbach zuerst durch Brunnen und Reservoirs mit Wasser, und trieb dann mit Erfolg Viehzucht, so daß er jetzt zum Herrscher der Vastade dort eine währende Unternehmung, eine Tafe in der Wüste geschlossen hat.

Nach manchen Verhandlungen wurde die Reise fortgesetzt; drei Tage lang führte der Weg durch Sanddünen und dann

in den Sama-Gürtel, wo die durstigen Thiere losgelassen wurden. Sama wird die wilde Wassermelone genannt, welche für Menschen und Thiere in der Wüste einen unschätzbaren Werth besitzt; sie liefert Nahrung und Getränk, trägt in einem Jahre zweimal, und als Farini sie zum ersten Male sah, lagen die Früchte der ersten Ernte, hart und trocken, mit reifem schwarzem Samen, auf dem Boden, während die der zweiten Ernte in der Bildung begriffen waren. So lange die reife Frucht nicht vom Regen benetzt wird, verbirbt sie nicht.

Die Jagdbotenreiter, welche die Wüste den Reisenden verschaffte, können wir ruhig übergehen, obwohl sie manche Mittheilungen, namentlich über die Thierwelt, einschließen, welche wohl der Beachtung werth sind. Aber auf einen der Jagdböthe fiel man auf alte Bauwerke, eine lange Linie von Stein am Fuße eines Berges, dessen Namen keiner der Begleiter kannte; die Mauer erstreckte sich wohl eine engl. Meile weit und war zum Theil im Sande begraben. Im Ganzen beschränkt sie einen ovalen Bogen; auf der inneren Seite derselben befanden sich in Zwischenräumen von etwa 40 Fuß Häufen von Mauerwerk in der Form von Ellipsen, zum Theil aus massiven Felsen gebauen, zum Theil künstlich zusammengefügt. Die angestrichenen Nachgrabungen hatten den Erfolg, daß man beinahe in der Mitte des Bogens in geringer Tiefe einen aus großen Steinen bestehenden Fluß antraf. Die äußeren Steine lagen rechtwinklig zu den inneren; ein ähnliches Pflaster in der Form eines Malteser Kreuzes, in dessen Mitte eine Säule oder ein Altar gestanden zu haben schien, schnitt den ersten Fluß. Inschriften oder Hieroglyphen wurden nicht gefunden. Drei Tage später wurde der Ki-Ki-Berg erreicht. Die Stelle, wo die Ruinen gefunden wurden, soll sich etwa auf 23° 1/2° südl. Br. und 21° 1/2° östl. L. befinden. Auf dem Rückwege vom Meer nach den schönen Thälern des Orange-Flusses traf man zahlreiche Niederlassungen, worunter auch einige von Europäern; die von den Hällen genommene Photographien belohnen für die Anstrengungen des Weges.

An vielen Stellen werden Schlangen erwähnt und interessant ist die Mittheilung über deren Bisse und die Behandlung derselben, welche sehr an die Entdeckungen Rossen's erinnert. Die erste Anwendung der Methode sah Farini bei Thieren; drei Schlangen waren gebissen worden, ein Buschmann machte eine leichte Einschnidung neben der verwundeten Stelle und rieb dieselbe mit einem Pulver ein, dessen Hauptbestandtheil die getrockneten Giftsäcke einer anderen Schlange waren. Der Mann war seiner Sache so sicher, daß er, um eine Probe abzugeben, sich von einer ausgewachsenen Schlange in den Fuß beißen ließ, er behandelte sich in gleicher Weise durch Einschnidung, trank aber außerdem, nachdem die Schlange getödtet war, einen Tropfen Gift aus dem Giftsack, wodurch er in eine lange Betäubung fiel, während welcher die Anschwellung zuerst schnell zunahm, dann aber nachließ. Am nächsten Tage wurde die Einschnidung wiederholt, die Anschwellung verschwand in derselben Nacht und in vier Tagen war er wieder ganz wohl. Heilmittel sollen unter der Volksheil-Bevölkerung in der Kap-Kolonie allgemein gebräuchlich sein.

Die Entdeckung eines Stammes kleiner Menschen in einer von Forschern wiederholt betrachteten Gegend scheint so auffallend, daß wir uns nicht versagen können, hier den Bericht Farini's ziemlich vollständig folgen zu lassen. Das erste Exemplar dieser Rasse traf man, als man einen verwundenen Händler, welcher einen derselben angehörigen Sklaven bei sich führte, Hölle leitete. Am See K'gami

machte dieser kleine Mann auf eine Gruppe kleiner Hütten aufmerksam, welche, wie er sagte, von Leuten seines Stammes bewohnt wurden. Wirklich sah man eine Gruppe derselben, die sich jedoch bald den Winden entzog und an demselben Tage nicht mehr zum Vorschein kam.

Am folgenden Tage jedoch näherte sich eine Gruppe von sieben oder acht dieser braunen Gesichter dem Bogen sehr vorsichtig, sie waren alle vollkommen nackt. Ihrer Größe nach hätte man sie in einiger Entfernung leicht für Kinder halten können, aber in größerer Nähe bewiesen die Kumpeln ihrer — den Bogen nach den Buschmännern sehr ähnlichen — Gesichter, daß man erwachsene Männer und Frauen vor sich hatte. Alle waren aus Wangen, Armen und Schultern tatuiert; es waren kurze, gerade blaue Striche ohne weitere Verzierung und alle bis zu dem kleinen Säuglinge herunter hatten ein besonderes Stammeszeichen; das erste Glied des kleinen Fingers beider Hände schälte. Zuerst waren sie sehr schüchtern, doch bald trübte sich bald und in wenigen Tagen war man mit dem Häuptlinge und seiner Familie auf dem besten Fuße, indem sie sich messen ließen und freimüthig Fragen stellten, sowie auch in derselben Weise antworteten. Der Stamm trägt den Namen M'K'abba. Sie leben in Monogamie und sind der einzige Stamm, bei welchem die Beschneidung nicht gebräuchlich ist. Der Häuptling war ein kleiner Mann, 4 Fuß 1 Zoll (engl.) hoch, seine Frau einen halben Zoll größer, die beiden Töchter genau von der Größe des Vaters. Eine derselben hatte zwei Kinder, die anderen deren eins; die kleinen Gesichter mit ihren niedlichen olivenfarbigen Gesichtern und funkelnden schwarzen Augen sahen sehr lieb aus, leider wird der Eindrud etwas zerstört durch den wackelnden Gang und den hervorstehenden Bauch. Der kleine Häuptling war seiner eigenen Schätzung nach ein sehr bedeutender Mann und wollte seinen Untergebenen, wie es schien, nicht erlauben, sich den Weissen zu nähern, wenigstens waren die Leute nicht so vertraulich, wenn er dabei war, und nach mehreren Tagen noch ließen sie, wenn die Weissen ihnen unerwartet in den Weg traten, weggewandern sich, namentlich die jüngeren Mitglieder des Stammes, hinter einer Hütte, mit dem Gesichte im Sande. Eines Tages sah Farini ein kleines Mädchen, welches, hinter einem Strauche versteckt, ihn betrachtete. Als er auch schnell hinter denselben trat, warf es sich auf die Erde und sang laut an zu schreien. Diese Leute scheinen weniger Reduktsinne zu haben als alle anderen, die er je getroffen hat. Wenn die Wassermelonen gut geraten sind, leben sie ganz von denselben und werden fett dabei durch den Genuß des an Del reichen Samens, aus welchem sie Kuchen backen. Fehlen diese Früchte, so müssen die wilden Melonen (Sama) deren Stelle ergießen, und schlucke auch diese, so begnügen sie sich mit verschiedenen Arten von Wurzeln, welche die Frauen suchen, und kleinem Wilde, welches die Männer erbeuten. Unter den Wurzeln spielt eine Trüffelart eine große Rolle; im Sande gegröbt oder in Del gebaden ist sie ausgezeichnet.

Auf der Jagd gebrauchen diese Pigmäen den Bogen und vergiftete Pfeile. Das Gift wird aus den Knollen einer faserförmigen Pflanze bereitet, deren bräunlichweißer Saft etwa die Konsistenz von Milch hat; derselbe wird ganz eingelegt und das Gift der getrockneten Kröte zugefügt. Doch wird auch der Saft ohne dasselbe verwendet. In beiden Fällen wird das Gift mit etwas Feinmehl vermischt und der Pfeil gerade hinter dem Hinterhaupte bestrichen; wenn ein solcher Pfeil weit genug in die Haut einer Antilope eindringt, und das Fleisch zu berühren, muß das Thier innerhalb einer Stunde sterben.

Ein erbeutetes Thier wird ganz verspeist, nicht einmal Haut und Knochen werden übrig gelassen. Racini erzählt: „Wir gaben ihnen eines Tages eine Ribu (Antilope streptaceros), so zu sehen, was sie mit dem Thiere anfangen würden. Sie hätten dieselbe bald abgezogen und die Eingeweide waren das erste, was sie aßen, dann kam das Fleisch, welches zum Theil roh, zum Theil gewürmt verzehrt wurde; dann kam die Reihe an die Haut, welche sie zuvor rösteten, und endlich wurden die Knochen mit Steinen jermalmt und dann auch verschlungen. Sie hörten nicht eher auf, als bis nichts mehr übrig war. Trotz ihrer kleinen Figur zeigten sie sich hinsichtlich ihrer Verrichtungs-fähigkeit vollkommen den Pulkamännern ebenbürtig; nach dem Mahle trat allerdings bei Allen der Unterleib so hervor, als ob er bersten wollte.“

Als die ganze Gesellschaft photographirt werden sollte, erschienen sie im Hefgewande, d. h. sie hatten neue Taschentücher um den Kopf gewickelt. Nach der Aufnahme wurden sie mit Kaffee und Weizen bewirthet, sie wollten jedoch aus Furcht vor Vergiftung nichts nehmen, bis die Gastgeber mit gutem Beispiel vorangegangen waren.

An demselben Tage besuchte man sie in ihrem armseligen Lager; die meisten schienen schon ganz zusammengekauert unter einem Busche oder einem einfachen aus Gras gebildeten Dache. Gelegentlich wüthen die Thiere suchten sie sich durch Feuer zu schützen, die ihnen selbst aber häufig gefährlich werden, wie zahlreiche Brandwunden bewiesen. Als man mit ihnen auf vollkommen vertrauten Fuß gekommen war, wurden Unterhandlungen angestellt, um sie zur Reise nach Europa zu bewegen. Hier spielten denn auch Schilderungen der Wunder, welche sie dort sehen sollten, eine große Rolle. Das Merkwürdigste für die Bhötenfönder war die Mittheilung, daß in England eine Frau herrsche; sie zeigten sich sehr erfreut darüber, daß man im ganzen Lande keinen Mann finden könne, der für die Regierungsgeschäfte tauglich

sei. Nachdem der Verlauf der Unterhandlungen anfänglich ein sehr günstiger war, verschlangen sie sich zuletzt und Racini hatte nicht das Vergnügen, einige dieser Leute nach Europa zu bringen.

A. S. Reane, der den Reisebericht von Racini in der „Academy“ ziemlich scharf behandelt, ist sehr verwundert darüber, daß dieses Jergewoll, der Beschreibung nach kleiner als jeder andere schon bekannte Stamm, der Aufmerksamkeit eines Pivingskone und Anderer entgangen sein solle und sagt schließlich: „Denn Racini wäre also die Ehre vorbehalten, die kleinste Rasse entdeckt zu haben; doch ist es bekannt, daß von Vätern ausgeführte anthropometrische Untersuchungen mandmal der Verbesserung bedürfen und es möchte vielleicht angewiesen sein, die zum Eintreffen näherer Mittheilungen unser Urtheil aufzuschieben.“

Das Ergebnis seiner Reise, wie es Racini in den Proc. R. Geogr. S. zusammengestellt hat, ist etwa folgendes: Das Klima in der Kalarahivüste ist für den Europäer vollkommen gesund, da die Tage nicht übermäßig heiß (80° F.), die Nächte kühl sind. Im Winter sinkt die Temperatur auf 60° F. bei Tage und in den Nächten bis zu dem Gefrierpunkte. Der Name Wüste ist nicht gerechtfertigt; die Folgen der zeitweise herrschenden Trockenheit wären durch Bewässerungsanlagen leicht unschädlich zu machen, mit einem Weite, für lüchtige Leute würde die Kalarahivüste ein günstiges Feld für Ansiedlung bieten. Allerdings bildet der schmerzhafte Zugang dorthin jetzt noch ein bedeutendes Hindernis; jedenfalls müßten längs des Berges Brücken errichtet werden. Die Büren möchten sich gern in Besitz des Landes setzen, und dies müßte möglichst beschleunigt werden.

Auch in der Sitzung der R. Geogr. S., wo die Abhandlung vorgelesen wurde, hörte man den Einwurf, daß Racini die Sache in zu rosigem Lichte betrachtete. — Sehr werthvoll ist der Anhang, welcher Mittheilungen über die Flora, die Fauna und die Geologie der Kalarahivüste enthält.

Der Alpenföhn in seinem Einflusse auf Natur- und Menschenleben¹⁾.

Der Verfasser dieser interessanten und bei dem gegenwärtigen Stande der Theorie des Föhns zeitgemäßen Abhandlung bringt uns in derselben im Zusammenhange Alles, was sich bezüglich der Einwirkung des Föhns auf Natur- und Menschenleben in den besten Werken bedeutender Alpenforscher zerstreut findet, und versetzt nicht, eigene Bemerkungen bezüglich jener Einwirkung einzuflechten. Die Anordnung des Stoffes ist in der Weise geschehen, daß im ersten Hauptabschnitte der Einfluß des Föhns auf die unorganische Natur mit den Unterabtheilungen: Klima, Schneedecke, sowie Umgestaltung des Bodenreliefs, und im zweiten Hauptabschnitte der Einfluß des Föhns auf die organische Natur behandelt wird, wobei sich selbstverständlich die Unterabtheilungen: Pflanzenerwelt, Thierwelt und Mensch ergeben.

Treten wir in eine kurze Besprechung der einzelnen Abschnitte ein.

Hinsichtlich des Klimas ist zunächst die Eigentümlichkeit des Föhns besonders hervorzuheben, daß unter seiner Herrschaft die Wärme schnell zunimmt und, da sein Erscheinen

vorzüglich in die kälte Jahreshälfte fällt, sich zu Wärmegraden steigert, die z. B. am 8. Januar 1877 zu Mitläthen das Tagesmittel um + 17,2° C. vom normalen abwichen ließen. Da der Föhn regelmäßig in der kältesten Jahreshälfte in den nach R. offenen Thälern der Reuß, des Rheins u. austritt und zwar in solcher Häufigkeit, daß Blaudaz z. B. das Jahr über einen Monat Föhn hat, so ist es nicht zu verwundern, wenn sich dieser wärmererhebende Einfluß des Föhns selbst im Jahresmittel, noch mehr im Wintermittel der Temperatur tut gieb. So kommt es denn, daß die Hauptföhnorte sämtlich mildere Wintertemperaturen haben, als die nördlichen Nachbarorte ohne Föhn und selbst solche Orte, welche südlicher Lage liegen. Hierauf gründet sich zum Theil auch das Vorhandensein von klimatischen Winterkaroten, wie Seelischegg, Schwägg, Gersau u. im Neuhof resp. am Vierwaldstätter See. Wenn aber der Verfasser auch die Erscheinung der Temperaturzunahme mit der Höhe im Winter dem Föhn zuschreibt, so glaubt Referent doch dieser Behauptung widersprechen zu müssen. Diese Erscheinung vollzieht sich stets unter dem Einflusse einer Anticyclone, also bei ruhiger Luft, und ist zur Erklärung von Hann in seiner Klimatologie S. 155 bis 169 erläutert worden.

¹⁾ Dr. Gustav Seelisch, Der Alpenföhn in seinem Einflusse auf Natur- und Menschenleben. (Ergänzungsheft 83 der „Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich“). Mit einer Karte. Gießen 1886.

Im engsten Kausalzusammenhange mit der hohen Wärme des Föhns steht dessen niedrige relative Feuchtigkeitsig, so daß der Föhn stets als trockener, ausdehnender Wind erscheint. Zu Vindenz beträgt z. B. die relative Feuchtigkeitsig im Mittel von 1921 innerhabet 10 Jahren beobachteten Südföhnen 27 Proc. d. i. eine Abweichung von — 48 Proc. von der normalen. Mit dieser Eigenschaft der Föhlluft, viel Wasser in Dampfform aufzunehmen, hängt auch die geringe Verdunstung zusammen, während die auf den Föhn folgenden Niederschläge, oft von großer Heftigkeit, nach der Ansicht des Referenten nichts mit dem Föhn selbst zu thun haben, sondern veranlaßt worden durch das Umdrehen der allgemeinen Luftströmung aus einer Richtung mit südlicher Komponente in eine solche mit nördlicher. Dieses letztere Umdrehen des Windes wird aber hervorgerufen durch das Fortdrängen des vom Atlantischen Ocean heranziehenden Sturmcentrums in südlicher oder nördöstlicher Richtung. Diefem Trendminimum verbanke aber der zuvor herrschende Föhn selbst erst sein Entstehen, wie auch der Verfasser S. 8 richtig entwickelt. Ebenso kann sich Referent nicht mit der S. 9 gegebenen Behauptung einverstanden erklären, daß der Föhn eine deprimierende Wirkung auf den Luftdruck ausübt. Im Gegentheil, der Föhn ist erst eine Folge einer in dem Thale vorhandenen Luftdruckverminderung, entstanden durch das schnelle Absinken der unteren Luftschichten nach dem Hauptminimum. Wichtig ist dagegen die Bemerkung, daß die Hauptföhnkeller frei vom Stumpfseher und Ketteneis sind und daß diese Erscheinung allein dem Föhn zu verdanken ist, der für gute Ventilation der Thäler sorgt und Stagnation von Luft und Wasser, letzteres durch sein Verdunstungsüberwiegen verhindert.

Weiter schreibt der Verfasser dem Föhn einen hohen Einfluss zu hinsichtlich der Fäule und Verheilung der Schneefallen, des Fortwachsens und Zurückweichens der Gletscher, vor Allem aber bezüglich der Festigung der winterlichen Schneefallen zu Beginn des Frühlinges. Was die nach dem Föhn oft starken Schneefälle anlangt, so ist hierüber schon das Richtig bezüglich ihrer Ursache oben gesagt. Die starken Niederschläge und oft eintretenden Ueberfluthungen auf der Südseite der Alpen sind in der That als stetige Begleiterscheinungen von Föhn in den nördlichen Alpenhöhen anzusehen, wenn auch der alsdann auf der südlichen Alpenseite herrschende schwache Wind nicht den Namen „Föhn“ verdient (S. 19), da mit diesem immer die Prävalenz warm und trocken verbunden sind.

Die Bedeutung des Föhns für die Verwitterung der Gesteine liegt darin, daß er starke Temperaturumschaltungen in dem Gesteinsspann veranlaßt und demzufolge der Sprengarbeit des in die feinsten Ringe eingebrungenen und später gefrierenden Wassers Vorschub leistet. Eroderend wirkt der Föhn nur indirekt auf die Gesteine der Alpen, indem er starke Niederschläge zur Folge hat, die, wenn in fester Form gefallen, beim nächsten Föhn in kurzer Zeit geschmolzen werden und die mechanische Kraft der Bäche und Flüsse bedeutend steigern. In gleicher Weise übt er einen denudierenden Einfluss aus, indem die durch den Thauproceß oder die mechanische Erosion seitens des Föhns losgerissenen Lavinen Gesteinschutt mitreißt; daneben transportiert der Föhn selbst durch seine Ortsgewalt Gesteinstrümmen zu Thal.

Wir kommen nun zur Besprechung des Einflusses, den der Föhn auf die organische Natur ausübt. Diese Einwirkung äußert sich auf die Pflanzenwelt in dynamischer, in physikalischer und in pflanzengeographischer Hinsicht.

Der Verfasser unterscheidet bei den alpinen Gewächsen solche, deren Samen mit Flugapparaten versehen sind, und

solche, denen dieselben fehlen. Die ersteren werden offenbar leichter und weiter durch den Föhnstrom entführt werden als die letzteren, setzen sich an dem naekten Felsboden fest, trieben bei ihren geringen Ansprüchen, die sie an den Boden stellen, Wurzeln und verwandeln die oberste Gesteinschicht in Humus, der geeignet ist, den langsam folgenden Gewächsen der zweiten Art einen Standort zu bieten. Dies vollzieht sich aber nicht immer in so ruhiger Weise, wie oben geschildert, da oft der Föhn bei seiner Ortsgewalt die eben gebildete Humusschicht sammt ihrer Pflanzendecke fortweht und den Felsboden bloßlegt. Daraus führt auch der Verfasser die zunehmende Verwilderung des Hochgebirges und den Rückgang der Alpwirtschaft jurid. Weitere Nachtheile bringt der Föhn den Gewächsen dadurch, daß dieselben, wegen der dünnen Humusschicht ohne festen Boden, früher oder später dem Sturme zum Opfer fallen, daß die allseitige und gleichmäßige Bealung der Bäume gehindert wird und eine Abweichung der Achse von der vertikalen sich herausbildet, die das Sturpermigen erhöht. Vor Allem wirkt aber der Föhn zerstörend da, wo die Bäume als Wald auftreten. Als Beispiel führt hier der Verfasser den Sturm an, welcher am 20. Februar 1879 die Nordschweiz durchrauste und in den schweizerischen Forsten einen Schaden von gegen drei Millionen Francs anrichtete.

Die physikalischen Wirkungen des Föhns auf die Pflanzenwelt äußern sich zunächst darin, daß in den Föhnthälern das Wiedererwachen der Flora bedeutend früher eintritt, als in den Nachbargebieten ohne Föhn, so daß z. B. in Aärich der Frühling einige Tage später eintritt, als in den zwischen Zürich und Balen-See gelegenen Niederungen der Waal und des Gaster, sowie den noch höher gelegenen Gebieten des Glarner Kantonstales, obwohl hier weit mehr Schnee im Winter fällt, als an den Ufern des Zürcher Sees. Der Verfasser führt dann nähere phytophysiologische Beobachtungsergebnisse an für das Glarner Kantonsthal, das Uner Kantonsthal und die Umgebungen des Vierwaldstätter Sees, die alle zeigen, daß der Föhn hier ein früheres Erwachen des Pflanzenlebens bewirkt und zwar in dem Maße, daß die ersten Frühlingserbeuten bei Olten, Vignau und Stanz bereits Mitte Februar blühend zu finden sind. Dadurch, daß der Föhn auch die Schneeschmelze von oben nach unten betreibt, befähigt er den Frühling, in Regionen vorzubringen, die er ohne solche fräftige Unterstützung nicht erreichen würde. Nicht das Licht, wie Christ in seinem „Pflanzenleben der Schweiz“ sagt, sondern die Wärme des Föhns ist es nach dem Verfasser, welche das schnelle Hervorbrechen der Knospen bewirkt. Gefährlich wird aber dieses frühzeitige Wachen des Safttriebes, wenn Kältefälle, besonders im Mai, dem Föhn folgen, so daß hierdurch gewisse, dafür empfindliche Gewächse gänzlich die Föhnthäler zu meiden gezwungen sind. Weiter wirkt der Föhn nachtheilig zur Zeit der Blüthe, namentlich der Obblüthe, da in Folge der Trockenheit der Luft die Griffel anordnen und nicht ausnahmsfähig für die Pollenkörner werden. Dief muß aber dem Bauer der Schweiz das Korn zum Theil ersetzen, woraus sich das Verderbliche eines solchen Dörfenanstalles leicht ergibt. Dagegen ist der Föhn dem Aelpler willkommen zur Reifezeit der Baumfrüchte, da durch ihn deren Qualität besser wird, insofern was Zuckergehalt als auch Aroma betrifft. Wegen seiner anordnenden Wirkung ist der Föhn den Viehen nur nützlich im Frühling, wenn sie noch stark durchgeföhrt sind; im Sommer dagegen entsteht leicht in Verbindung mit der starken Inflation ein Verderben der Gräser. Weiter befördert der Föhn erheblich den Verpöceß bei der Heuernte, läßt das Gernisse an Größe verlieren, daß aber an Geschmack gewinnen und

veranlaßt, daß sowohl der Gärtner während seiner Herrschaft Leuten und Pfropfen unterläßt, als auch, daß der Forstmann auf der Westseite der Wäldungen das Holz ansetzt, wodurch einmal Schutz gegen Windbruch gewährt, dann aber auch das Austreten des Samens durch den Föhn auf die abgehöhlten Flächen befördert wird. Unter der Wirkung des Föhns allein gelangt der Mais in der Schweiz zur vollen Reife und erhält der Wein eine Süßigkeit und ein Aroma wie kaum anderwärts, obwohl auch die Trockenheit des Föhns zur Veltigkeit und später als Kauschbrand die Essiggänge des Weinbauers vernichten kann. Selbst dem geleisteten Weine wird der Föhn noch verderblich, indem die plötzliche Wärmegenahme die Gährung des Mostes zu sehr beschleunigt und dem Sauerwerden desselben günstig ist.

Nach Kerner's Untersuchungen sind gewisse morphologische Veränderungen im Habitus der Pflanzen, wie die leberartige Oberhaut der Zartstängel, die dicke Behaarung der Konoplioden zc. als Schutzmittel gegen Verdorren nur dem Föhn zuzuschreiben.

Welchen Einfluß der Föhn endlich auf die geographische Verbreitung der Pflanzen ausübt, sieht man am besten daraus, daß im südlichen Theile des Berner Oberlandes, in den Thälern von Basel und Gubinen, sich Pflanzen angesiedelt haben, die diesem Thalgelände den Charakter einer Molasse transalpinen Arten besitzen. Das Gleiche findet man in der südlichen Zone des Wiener und Thuner Sees, wo neben Wein die edle Kastanie und der Kirchhorch gedeihen und der Feigenbaum ohne Schaden im freien überwintert. Nitzgends am ganzen Nordhange der Alpen gedeiht der Nußbaum (*Juglans regia*) besser als am Thuner und Wiener See; daneben finden sich eine Menge widerstandsfähiger Gewächse südlicher Herkunft. Ähnliches gilt von den Gesträuchen des Birnwaldthäl's Sees und denen des Valen-Sees, sowie vom Rheintal, in welchem zwischen Gurr und Sargans der beste Wein der Schweiz — vom Wallis abgesehen — wächst, sowie prächtiger Mais und die edle Kastanie gedeihen.

Sehr günstig für die Verbreitung der Pflanzen und für die Zusammenlegung der Vegetationsdecke ist endlich noch der Föhn, wie schon erwähnt, durch seine dynamische Wirkung, wobei die Pässe bequeme Durchlässe für den Samentransport darbieten, dagegen auch Schwierigkeiten dem Ueberschreiten bieten. Schmelze durch schwer flugfähige Samen bereiten. Daher haben auch rings von streifen Wäldern umschlossene Thälerseile als relativ armste Flora. Ähnliche Erscheinungen, wie in den Föhnanstößen der Schweiz, finden sich auch in den weniger vom Föhn durchzogenen nordwärts geöffneten Thälern Tyrols, wie im Crystal, dem Zillthal zc., sowie in den Föhnthälern des südlichen Alpenhanges. Zuletzt bespricht noch der Verfasser die Ansicht Wahlberg's und Tschudi's, daß nämlich die Vude die Föhnkälte meide. Nach dem Verfasser gedeiht jedoch dieser Baum nirgends besser, als in den föhn-durchdrungenen Thälern des Berner Oberlandes und anderen Föhnthälern, so daß die Gründe das Fehlen der Vude in gewissen Thälern andere sein werden als die Wirkungen des Föhns.

Wie die meisten Thiere das Eintreten von Gewittern, Erdbeben zc. durch ein gewisses Verhalten in ihrer Lebensweise im Voraus ohne lassen, so gilt dies auch vom Föhn. Die Vienen, Wespen, Formiken, Stacheln zc. verlassen vor dem Föhn eine aufwallende Murre und Heißhärte, die Fische schnellen häufiger über die Wasseroberfläche, die Krenotriten kriecht als Fremden der Trockenheit und Wärme aus ihrem Schlafpunkt und die Gense verläßt die Süßchen

Gehänge, weidet bergab und sucht geschütztere tiefere Thälstellen aus. Bei näherem Ansehen des Föhns wird die Gense unruhig, weil die trockene Luft ihr die Schleimhäute entzündet und hierdurch die Witterung entzieht. Gleiches Verhalten zeigen die Vierzinger, welche ängstlich reißbar werden und sich gegenseitig anfallen oder wie von Sinnen die höchsten Gesteine erklettern, die jähren Fänge hinab rennen, geplagt von den Stacheln, die jähren Fänge hinab, hierbei oft in den Abgrund stürzen. Weiter hin für den Föhn empfindlich das Pferd und der Hund, namentlich gilt dies von den Hirtenhunden in Oberwallis und denen der Bergamastler Hirten in Graubünden, welche hier vor Ausbruch des Föhns den Menschen in den schwierigen Geshäften des Sammelns der Herde trenn unterstellen.

Lange vor dem Erscheinen des Föhns verflüchten die bestiebten Säuger und suchen sich geschützte Schlafplätze auf, während niedere Thiere, wie Ameisen und Spinnen, gleich den Pflanzen thätiger zum Leben angeregt werden. Auch die Balzeit des Auerwildes fällt stets früher nach Wintern mit wenig Schnee und viel Föhn, als wenn das Gegentheil der Fall gewesen ist.

Endlich übt der Föhn auch einen Einfluß auf die Wanderungen der Vögel aus, welche bekanntlich die Einstellungen der Oberränge zum Ueberfliegen derselben wählen, und zwar in der Weise, daß die größeren, flugfähigeren Wanderer sich zu ungewöhnlichen Höhen erheben, die schwächeren fliegenden sich aber gleichsam in den Windstößen des Föhns niederdrücken und so die Passhöhen zu gewinnen suchen, während ein dritter Theil von Vögeln die Wanderung ganz aufhört oder einen anderen Weg einschlägt, gewöhnlich den Weg nach Südwesten über Genf, also zwischen Jura und Alpen.

Die Einwirkung des Föhns auf den Menschen ist eine direkte, seinen Körper, und eine indirekte, seinen Haushalt betreffende. Die direkte Einwirkung äußert sich, namentlich bei nervösen Personen, in einem Gefühl der Mattigkeit und Verabdrückung der Gemüthsstimmung schon lange vor dem Erscheinen des Föhns. Während desselben tritt hierzu noch Verkleinerung des Blutumlaufes und des Pulschlags sowie Verengung der Herzthätigkeit und Blutandrang nach dem Kopfe. Alles dies schreibt der Verfasser neben der Trockenheit des Föhns auch dem geringen Sauerstoffgehalte der Luft zu, welche die südlichen Winde herbeiführen, gegenüber dem in der Luft nöthigeren Winde.

Was den indirekten Einfluß betrifft, den der Föhn auf den Menschen ausübt, so ist derselbe schon in gewissem Sinne im Vorhergehenden enthalten, denn Alles was der Thier- und Pflanzenwelt nützlich oder schädlich ist, ist zum größten Theile auch für den Menschen nutz- oder verderblich bringend. Der Föhn mildert also vor Allem das Klima, beseitigt die winterlichen Schneemassen, drängt die Metescher zurück, und macht hierdurch viele Thaltungen der menschlichen Kultur möglich. Dagegen ist er dem Menschen verderblich durch das Kösen der Lämmer, worauf sich gewisse Vorrichtungsgesetze der Alpenbewohner für das Fahren gefährlicher Stellen der Saampfade gründen, durch das Ueberleben der Bräde- und Adergründe mit Schutz und Geruch, durch Verdrückung von Bergflüssen u. s. w. In seiner Wirkung auf die Vegetation zeigt sich wieder der Föhn als Freund des Menschen. Er bewirkt den Samentransport im Wreken und hierdurch die Verjüngung und Erweiterung der Weidplätze, er gestaltet, die selben Kulturgewächse zu ziehen und ihre Früchte zu voller Reife zu bringen, bringt aber auch hierüber zuweilen Schaden, namentlich in der Blüthezeit. Mit allen jenen Vortheilen

des Hohns hängt aber der Wohlstand des Bauern der Schweiz aufs Engste zusammen, da Viehwirtschaft und Obstkultur seine Hauptbeschäftigung bilden. Die Bauart des Hauses ist in der Schweiz äusserst zweckmässig, den Eigenschaften des Hohns angepasst, besonders seiner Festigkeit. Nicht hoch und weit in die Luft ragend, sondern so tief als möglich zur Erde sich drückend und in die Breite sich beduend, schmiegt sich das Blockhaus des Kiepers an den Berghang an, auf mindestens einer Seite geschützt durch einen mächtigen Felsblock, einen Lannenbestand oder eine jährige Felswand. Das Dach ist dabei mit dicken Holzschindeln gedeckt, und diese flach gegen das Abbeden durch den Hohn mit mächtigen Steinen beschwert. Selbst auf die Giebelgegend wirkt der Hohn, indem durch eigene Verordnungen in der Schweiz verboten ist, bei Hohnstürmen Feuer

zu unterhalten, in neuerer Zeit selbst zu rauchen. Zum Schutz des Balbes im Sommer ist endlich noch forstpolizeilich festgesetzt, daß das Anbauwollen erst nach dem ersten Hohnsturm stattfinden darf. In Schaaeren ziehen alldem die Bewohner in den Wald, um das Laub zu sammeln für sich zum Füllen ihrer Lagerstätten und für das Vieh als Streu und zur Noth als Futter.

Wägt man daher diese Vortheile und Nachtheile des Hohns im Hause der Natur ab, so kommt man mit Recht wie der Verfasser zu dem Schlussergebnis, daß der Hohn ein Wohlthäter ist für das Alpenland und seine Bewohner, und daß die Aufgabe, die er im Hause der Natur wie des Menschen vollzieht, eine kulturelle Mission ersten Ranges genannt werden darf.

Kürzere Mittheilungen.

Die Erforschung des Sefotiflusses durch Jaraud de Brazza.

Das „Mouvement Géographique“ vom 22. August 1886 bringt aus der Feder eines Pariser Korrespondenten einen Bericht über die Reise des jüngeren de Brazza, dem wir auszugewählte Folgendes entnehmen.

Die Expedition wurde durch den Gouverneur des französischen Congo, Savorgnan de Brazza, zu Madiaville, einem zwischen Kumbi und Nami am Omoer gelegenen französischen Posten, ausgerüstet; sie sollte unter Führung des Herrn de Laforest gestellt werden. Derselbe starb jedoch vorher am Fieber und nun wurde Jaraud de Brazza die Führung übertragen; Herr Pécile wurde ihm beigegeben, und am 10. Juli 1885 verließ die Expedition Madiaville. Sie drang zuerst in ein ganz unbekanntes, mit ungeheuren Wäldern bedecktes Land ein. Dasselbe ist von verschiedenen Stämmen der Tsamka bewohnt, welche sehr feige, von gut gebauten und sehr fruchtbaren Feldern umgebene Dörfer besitzen. Im Allgemeinen verfolgte die Expedition eine nach nordöstlicher Richtung auf der Wasserleiste zwischen dem Congo und dem Omoer, dem Laforest de Joinde, der sich nach Westen zum Omoer, dem Laforest de Kicoma, der sich nach Osten zum Congo wendet.

Gegen Mitte August erreichte man unter etwa 1° 30' nördl. Br. einen Fluß, der nach Osten fließt und von den Eingeborenen Sefoti genannt wurde. Nach den Berichten derselben sollte der Strom etwa 100 km aufwärts von der Stelle, wo die Expedition ihn erreicht hatte, entspringen und weiterhin genau östlich fließen.

Dieser Fluß dient den Ota als südliche Grenze. Ihr Gebiet, welches sich gegen Norden ausdehnt, ist ein ebenes Land, in dem man unermeßliche Wälder, aber auch zahlreiche Dörfer antreibt; nördlich von dem genannten Stamme wohnen die Giambi. Als das Gebiet der letzteren erreicht war, wurde der bis dahin schon schwierige Marsch durch den Mangel an Gahnkrautlichkeit seitens der Bewohner noch mehr erschwert. Die Reisenden blieben dort mehrere Wochen und machten vergäbliche Anstrengungen, Träger und Lebensmittel zu bekommen. Sie waren an der durch den mit Deutschland abgeschlossenen Vertrag festgestellten nördlichen Grenze der französischen Besitzungen angekommen; das unter etwa 2° 30' nördl. Br. gelegene Dorf Sanku war das letzte Ziel, welches erreicht wurde und wo der königl. Wille der Eingeborenen sie zur Rückkehr nöthigte. Nach dem Uebergange über den Sefoti hatte man seinen weiteren bedeutenden Wasserlauf nicht berührt. Als nun der genannte Fluß wieder

erreicht war, entschloß sich J. de Brazza, anstatt dem Wege nach Madiaville am Omoer zu folgen, sich auf dem Sefoti einzuschiffen. Einmal hielt er die Ritt des Reisens für bequemer und interessanter, dann aber kostete er auf diese Weise entweder den Congo selbst oder den von Grenfell entdeckten Ubangi zu erreichen; bei der Unmöglichkeit, Boote von den Eingeborenen zu kaufen, mußte man ein Lager beziehen, um selbst einige Fahrzeuge und Flöße zu bauen. Entziet wurde die Fahrt, weil trotz des Bodens dauerte, angetrieben. Während des ersten Theiles der Reise folgte der Sefoti im Ganzen der Richtung von Westen nach Osten, dann wendete er sich allmählich nach Süden, da der Ausweg nach Osten durch die Fingelkette, welche in einigen Abständen längs des rechten Ufers des Ubangi streichen, gebannt wird.

In der Nähe des Aematoras nimmt der Strom, der auf seinem Laufe den Namen einige Male wechselt, vom rechten Ufer her einen ziemlich bedeutenden, von den Eingeborenen Nubili genannten Zufluß auf. Wahrscheinlich ist dies der Lebui Oua, auf welchen Savorgnan de Brazza 1878 sich, wodurch er zum Aufgeben seiner Expedition und zur Rückkehr nach der Alima gezwungen wurde. In der Landesstraße bedeutet Lebui Oua „Salzkraut“. Wirklich fließt der Fluß, ebenso wie der Sefoti weiter abwärts, durch ein außerordentlich salzreiches Land. Die Eingeborenen geben diesem die salzhare Produkt, welches sie weiter nach den entfernter gelegenen Orlthofen bringen, durch Verampfung des Wassers der kleinen Bäche, welche sich in den Nubili und den Sefoti ergießen. Diese Gegend ist von Olangas bewohnt.

Selbst im Aematoras wendet sich der Fluß vollständig gegen Mittag. Dort wird es klar, daß er sich durch eine der unzähligen Windungen, welche man auf dem rechten Ufer zwischen der Alima und der Ubangi-Wandlung bemerkt, in den Congo ergießen muß. Die Breite des Flusses wechselt zwischen 500 m und 600 m, je nach dem sich mehr oder weniger Inseln in ihm befinden. In seinem unteren Laufe fließt der Sefoti durch ausgedehnte Savannen, die von einer so zahlreichen Tierwelt besetzt werden, daß man wirklich hier und da in einem Wunderlande zu sein meint. Auf dem Lande sieht man jeden Augenblick zahlreich Pferde von wilden Büffeln, von Antilopen und Elephanten, im Flusse selbst die Fingelkette so zahlreich, daß sie im wahren Sinne des Wortes die Fahrt erschweren und die Boote zu weilen zum Verlegen zwingen. Dagegen aber findet man nur sehr vereinzelt Spuren von Menschen. — Nach vielen

Reihen erreichte die Expedition endlich den Congo durch die in Frankreich Bango genannte Mündung (das „Mouvement Géographique“ hat sie wiederholt Bango genannt). Die Vereinigung mit dem Congo findet durch ein Delta statt, dessen Mündungen der früheren Station der Congo-Gesellschaft Zafala etwa gegenüber liegen. An der Spitze des Delta befand sich ein, wie es scheint jetzt verlassen französischer Festen Bango.

Anfang Januar kam die Expedition auf dem Congo an. Die Reisenden waren von Allen entlassen; sie waren von einander getrennt worden und befanden sich in großem Elende. In diesem Augenblicke bemerkte Pécile glücklicher Weise den „En Avant“, einen Dampfer des Congo-Staates, welcher, mit dem Herrn Westmaaf und Delatte an Bord, eine Forschungsreise traamadwärts unternahm; er, sowie seine bei einer kleinen Insel zurückgelassenen Soldaten vom Senegal wurden von dem Schiffe aufgenommen.

Auf dem Congo traf man auch die französische Grenzkommission, bestehend aus den Herren Rouvier, Bessay und Fleigneux; J. de Brazza's Bericht setzte dieselbe in Stand, die Mittelstellung in ihren Rapport aufzunehmen, daß die Bivona im Westen und der Ubangi im Osten des Sefali zwei ganz von einander unabhängige Flüsse sind. Die Reisenden lebten von der zum Klima und längs des Congo nach Gabun zurück. Sechs Monate hatte die Reise gedauert.

Die Aufgabe, welche der Expedition gestellt war, das Benué-Becken zu erreichen, ist allerdings nicht gelöst worden, doch hat sie ein wichtiges Ergebnis geliefert, nämlich die Sicherheit, daß ein größerer schiffbarer Fluß, welcher der

Bivona beinahe parallel läuft, zwischen derselben und dem Ubangi existirt.

Aus einem Berichte im „Tour du Monde“ theilen wir zur Ergänzung noch Folgendes mit:

Nachdem der Sefali passiert war, gelangte die Expedition in das Gebiet der Boko; sie nahmen einen Landpfad ein, welcher sich über keinen zwei Züngergrade parallel dem Joindou ansetzt. Westlich von ihnen wohnen die Dikwa, südlich die Chamba, die Mbeke aber Umbete, die Dikwa und die Mbeke. Es ist ein fruchtbares, jedoch handeltreibendes Volk, welches in großen Dörfern wohnt, in welchen die in zwei Reihen geordneten Häuser 2 bis 3 km Länge einnehmen. Sie sind klein, sehr dunkel gefärbt und große Freunde von Schmutz. Man trifft unter ihnen einzelne Balalai, Iliruwahner aus dem Landes, die jetzt meistens nach den Handelsmittelpunkten an der Küste ausgewandert sind. Sie sind die geeigneten Dolmetscher, da sie sich bei allen Stämmen des Congo und des Congo verständlich machen können, als ob alle diese Dialekte Zweige der Balalai-Sprache wären.

Dann kam die Expedition in das Gebiet der allgemein gefürchteten Giambi. Nur mit Hilfe eines, mit einer Giambi-Frau verheiratheten Häuptlings gelang es, Jafu zu erreichen. Nördlich von den Giambi wohnen die Nkamba und nördlich die Pupa. Von ihnen konnte man, obwohl sie viel zu Handelswegen herumreisen, keine Nachricht erhalten, ob der Wald im Norden aufhört, ob Nüsse oder Sten in dieser Richtung zu finden seien. — Der Himmelsantrieb an Bild in der Nähe des Ambili und Sefali wird dem künftigen Vorkommen von Salz zugeschrieben.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Der nun eben ausgehene, III.—IV. Jahresbericht des Württembergischen Vereins für Handelsgeographie* (unter Redaktion von G. Wegger) enthält außer geschäftlichen Mittheilungen eine Reihe von Vorträgen, Aufsätzen und Notizen, welche fast sämtlich deutsche Interessen im Auslande, deren Förderung der Verein sich besonders angelegen sein läßt, behandeln. So schildert Dr. F. Hofmeister in anschauflicher Weise, wie sich das Leben eines Kolonisten in den ersten Jahren seines Aufstehens in den deutschen Kolonien Brasiliens gestaltet. Interessant ist die Notiz, daß der in der Provinz Rio Grande nationell gebaute Tabak zum größten Theil unter ganz deutscher Marke von Schmidt, Wagner, Link & Co. an die französischen Tabakfabrikanten geht und dort zu dem bekannten „Caporal“ verarbeitet wird. — A. Kappler berichtet im Hinblick auf unsere tropischen Erwerbungen die holländische Kolonie Surinam, in welcher er 13 Jahre gelebt hat, die bei hüppiger Vegetation und Fruchtbarkeit als Normal-Plantagen gelten kann, und trotz dieser außer glänzenden Lage und bezüglich geringer Unternehmung vom Mutterlande, ungezügelter Eifersucht von Niederländern von Jambien, durch die niedrigen Preise der Kolonialprodukte schon lange eine Last für die niederländische Regierung ist. — G. Meyer behandelt den Ausbruch des Krakatau im Jahre 1883, ferner Interessen im fernem Osten (Neu-Chineo) und Deutsch-Ostafrika. Dr. Karl Müller die Deutschen in Brasilien und ihre Zukunft, die sich entschieden aufwärtsreider gestalten wird, als in Neu-Chineo oder anderen Tropenländern; G. Voelz Japan und seine Beziehungen zu Europa, insbesondere zu Deutschland (mit zahlreichen statistischen Daten). Auch ein farges Referat über einen Vortrag des so verstorbenen Dr. A. Stecker, dessen Reisen in den

Gallaländern betreffend, ist in dem Jahresberichte mitgetheilt; es geht daraus hervor, daß Stecker mit der Brauchgabe eines größeren Wertes beschäftigt ist und dann, namentlich auch im Interesse des deutschen Handels, nach Afrika zurückgehen will.

Asien.

— Von einem neuen Reisenden in Central-Afrika berichtet der Calcuttaer „Pioneer“. Danach soll Nachrichen vom April von Mr. Carey eingetroffen, welcher von Yeh nach China reist; er befand sich damals am Lok Nar, wozu er durch das westliche Tibet und über Ghotan gelangt war. Von Ghotan aus hatte er den Larim-Fluß erreicht, hatte einen Ausflug nordwärts zum See Babo-Fluß unternommen und war dann zum Larim zurückgekehrt und diesem bis zum Lok Nar gefolgt. Inzwischen hat er wahrscheinlich das nördliche China erreicht.

— Am 24. Juli ist in Peking zwischen England und China ein Vertrag über Birma abgeschlossen worden, wonach die oberste Behörde in Birma die herkömmliche, alle 10 Jahre abgehende Gesandtschaft nach Peking auch fernerein abgehen lassen wird (es ist das gewissermaßen eine Anerkennung der Oberhoheit Chinas über Birma, durch welche England sich zum Balkan Chinas verlobt). Dafür kann England in Birma nach seinem Belieben schalten und walten, während China verpflichtet, den Handel mit Birma zu beschützen und zu ermuntern. Eine Kommission wird die Grenze zwischen beiden Ländern feststellen, eine andere den Grenzhandel regulieren. Schließlich verspricht England auf die Abwendung jener Expedition, welche unter Führung Macaulay's nach Tibet gehen sollte (vergl. „Globus“ Bd. 49, S. 302) und bereits seit dem Mai in Vorbereitung auf die

Erlaubniß zur Abreise gemartet hat. Im Ganzen macht dieser Vertrag nicht den Eindruck, als bestünde er den Namen und das Ansehen Großbritanniens.

— Nach dem neuesten englischen Konsularberichte aus Kin-tschwang (Mandschurei) steht jetzt Söul, die Hauptstadt von Korea, mit Peking und dadurch mit der übrigen Welt in telegraphischer Verbindung, und zwar über Madsen. Noch vor sechs Jahren war es jedem Europäer verboten, Korea zu betreten, und vor das Verbot zu übertreten wagte, hatte dafür gewöhnlich mit seinem Leben zu büßen — schon heute aber kann jeder Kaufmann in Europa mit der Hauptstadt dieses „verschlossenen Landes“ telegraphisch verkehren.

Afrika.

— Wie der „Allg. Zeit.“ aus Wien vom 23. August geschrieben wird, sind dort neue Briefe und eine größere Sendung wissenschaftlichen Materials von der österreichischen Congo-Expedition eingetroffen. Ein Versuch des Prof. Leuz, in der Falls-Station Mannschaften für eine Expedition nach Norden anzuwerben, mißlang, da sich die Leute besten entziehen weigerten. So beschloß er denn, mit dem arabischen Großhändler Tippu-Tip nach Niangwe zu reisen, um von da aus zu dem noch unerforschten See Nuta Rüge und weiter zum Albert Njanga vorzubringen, um schließlich über Zanibar nach Europa zurückzuführen. Das Klima in der Falls-Station ist sehr ungesund; fast alle Europäer, die dort stationirt waren, sind erkrankt. Dasselbe Schicksal traf Herrn Oskar Baumann, Prof. Leuz's Gehilfen, der von der Falls-Station aus auf dem Congo nach Leopoldville zurückkehren mußte und sich mit reichen Sammlungen bereits auf der Heimreise nach Europa befindet.

— Wie der „Vossischen Zeitung“ aus Brüssel vom 29. August geschrieben wird, begleitet der belgische Lieutenant Le Marinet den Lieutenant Wissmann, der Luabunga bereits verlassen hat, auf dessen neuer Reise zum oberen Luabala und in das Gebiet des Landhi-Sees. Noch kein Europäer ist bisher in diesen Theil des Congo-Bassins vorgezogen. Was für diese Expedition von besonderem Vortheile ist, daß der mächtige Negerhäuptling der Balabala Kalema, der nahe bei der Station Luabunga anfallsig ist, mit einer Kriegergarde aus seinem Stamme Wissmann, zu dem Kalema blindes Vertrauen hat, begleitet. Kalema ist einer der einflußreichsten Häuptlinge des Kasai-Gebietes und den Weißen wohlgekennt; er hat vor Kurzem mit seiner Schwägerin eine Reise nach dem Stauposcel gemacht, wurde dort auf das Höflichste empfangen und sehr, endlich von dem, was er gesehen, zurück. Derselbe hat einen Haarem von 600 Weibern, die er zum größten Theil von seinen Vasallen erhalten hat. Diese zahlen ihm die Abgaben in Eisenbein und in Weibern. Die Balabala selbst sind die besten Landbebauer und Arbeiter des ganzen Kasai-Gebietes.

— Die Abmachungen vom April 1855 zwischen England und den Deutschen Reich über die Grenze der dreiseitigen Gebiete zwischen dem Kamerun haben jetzt durch ein Uebereinkommen vom 2. August d. J. eine sehr notwendige Er-

gänzung erfahren, welche aber leider den Schaden, welchen die deutschen Interessen durch die unzureichende früher Uebereinkunft erlitten, nicht weit zu machen im Stande ist (vergl. „Globus“ Bd. 49, S. 287 ff.). In der betreffenden Note des Lord Rotsberg an den deutschen Botschafter in London heißt es: „Die vereinbarte Linie folgt im Inlande der rechten Uferseite des Rio del Nue von der Mündung dieses Flusses bis zu seiner Quelle, nimmt von dort in gerader Linie die Richtung nach der linken Uferseite des Alt-Kalabar- oder Groß-Flusses, überschreitet diesen Fluß und endet ungefähr auf 9° 8' östl. L. von Gr. an einem Punkte, der auf der englischen Admiralitätskarte als „Napidi“ bezeichnet ist. Die deutsche Regierung hat vorgeschlagen, die Grenzlinie nach dem Inlande zu verlängern und die Regierung Ihrer Majestät hat diesen Vorschlag angenommen. Die Vorschläge der Regierung Ihrer Majestät bezüglich der Richtung, welche die verlängerte Linie zu nehmen hätte, und bezüglich ihrer Begrenzung sind von der deutschen Regierung angenommen worden. In Folge dessen habe ich nunmehr formell zu erklären, daß die Regierung Ihrer Majestät bereit ist, sobald die deutsche Regierung ihre Zustimmung erteilt, einzuräumen, daß die Demarcationslinie von dem Grundpunkte der ursprünglichen Linie auf der linken Uferseite des Alt-Kalabar oder Groß-Flusses beginnen, in diagonaler Richtung nach dem rechten Ufer des Benué-Flusses östlich von Iola und in unmittelbarer Nähe dieser Stadt bis zu einem Punkte verlängert wird, welcher nach näherer Untersuchung dem natürlichen Schidrinne entsprechend zur Festsetzung dieser Grenze als geeignet befunden worden wird.“ Danach verläuft fast der ganze schattbare Theil des Benué, Nigels Station in Bafanbi und selbst die Hauptstadt von Adamana, Iola, in den Händen Englands, der größere Theil Adamanas freilich in denen Deutschlands. Leider ist aber der letztere für den Weltverkehr wahrscheinlich ganz auf dem Benué angewiesen, und einen Handelsverkehr zu Lande zwischen Adamana und Kamerun herzustellen, wird wohl auf lange hinaus nur ein frommer Wunsch bleiben. — Uebrigens hat die National African Company, die Besitzerin des Niger-Benué-Gebietes, durch königliches Patent vom 10. Juli fast unumschränkte Souveränitätsrechte dasselbst erhalten.

Inseln des Stillen Oceans.

— Nach einem am Costum eingetroffenen Telegramme hat der Landeshaupmann von Kaiser-Wilhelms-Land, Freiherr von Schöningh, den bei Gap de la Torre wohnenden Kaiserin-Angula-Fluß besahen und bis zum 142° östl. L. Gr. sichtbar besahen. Dadurch ist eine Inangangsfrage in das Innere des Landes in einer Ausdehnung von mehr als 2½ Längengraden in südwestlicher Richtung eröffnet worden.

— Die Kermadec-Inseln, zwischen Neu-Seeland und den Tonga-Inseln gelegen (vergl. „Globus“, Bd. 49, S. 352) sind jetzt einhellig dem britischen Reich einverleibt worden.

Inhalt: H. Warke's Reisen auf Engon und Palawan. II. (Mit fünf Abbildungen und einer Karte.) — Farini's Reise in der Kalabari-Wüste. — Der Alpenstein in seinem Einflusse auf Natur- und Menschenleben. — Kürzere Mittheilungen: Die Ersterkundung des Seltsamflusses durch Jacques de Brazza. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien — Afrika. — Inseln des Stillen Oceans. (Schluß der Redaction: 4. September 1886.)

Verlag: Dr. H. Kiepert in Berlin, S. W. Unter den Eichen 11, III. Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.

№ 14.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Audree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

M. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan.

III.

Wir folgen jetzt Marche auf seiner Reise zu den oft besprochenen Igorroten, die er schon am zweiten Tage nach seinem Aufbruche von Uringay in Galiano zu beobachtender Gelegenheit hatte. Der Ursprung dieses merkwürdigen Stammes war lange Zeit mit einem dichten Schleier umgeben, und erst in neuester Zeit ist es namentlich Herrn Dr. Blumentritt gegliedert, gestützt auf die Arbeiten verschiedener Forscher, deren Resultate er in seinem „Versuch zur Ethnographie der Philippinen“ (Ergänzungshefte zu Petermann's Mittheilungen Nr. 67) scharfsinnig zusammengefaßt hat, mehr Licht über die Sache zu verbreiten. Er unterscheidet, um kurz daran zu erinnern, zwei Invasionen der Malaien auf den Philippinen und nimmt an, daß die Nachkommen der ersten wohl von Borneo gekommenen Eindringlinge heute hauptsächlich die Bergstämme des Inneren von Luzon bilden, und daß die Igorroten zu diesen gehören¹⁾. Mit Rücksicht auf die erwähnten Arbeiten beschränken wir uns hier darauf, dem Texte Marche's einige wenige Mittheilungen über diesen Stamm zu entnehmen.

Es kommt ihm vor, als ob sie keinen Uebercinstimmen den Typus besäßen; die einen gleichen Chinesen, die anderen Malaien, die meisten den Japanern; die Frauen erklärt er für abentheuerlich. Die Tatuierung ist bei ihnen eine Kunst gemordern, formvollendete Zeichnungen bedecken in geringerer oder größerer Ausdehnung, je nach dem Reichtume und dem Ansehen der Person, den Körper. Während die

Kermeren sich auf das Handgelenk beschränken, sind bei Anderen auch Arme und Beine, ja der ganze Körper mit solchen Zeichnungen bedeckt.

Am meisten beschäftigen sie sich mit Goldwaschen, was sie in geschickter Weise ausführen; vor der Regenzeit graben sie ein großes Loch am Fuße eines Abhanges, den sie in der Regenzeit zum Einsturze bringen wollen; der eingestürzte Boden wird dann in der nächsten trockenen Zeit gewaschen; in dieser Weise wird jährlich Gold im Werthe von etwa 100 000 bis 120 000 Francs gewonnen. Sie verstehen nicht nur Gold zu schmelzen, sondern es auch in geschickter Weise mit Silber und Kupfer zu mischen, so daß ihnen Gold in Barren nur mit 40 Francs, der Hälfte des Preises für nicht geschmolzenes Gold, bezahlt wird. Außer verschiedenen Schmuckgegenständen machen sie auch Pfeifen aus Kupfer, welche sie *guyos* nennen. Man sieht aus der Illustration, daß dieselben in verschiedener Form und Größe vorkommen, manche stellen eine niedergelancerte männliche oder weibliche Figur vor, deren Hände an die Waden gelegt sind, während die Ellenbogen sich auf die Knie stützen, eine Haltung, die sie auch vorzugsweise ihren Zeitfischen geben. — Während des folgenden Tages wurde in einer Höhe von beinahe 900 m in einem Vantay, einem von der Regierung erbauten Passantenhause, Halt gemacht, einem einfachen Bauwerke, welches aber ein genügendes Unterkommen bot, und von wo aus sich eine wunderbare Aussicht über die nach dem Meere zu amphitheatralisch abfallenden Berge eröffnete, an deren Fuß sich die weißen Thürme von Banaue und Caba gegen das tiefe Blau des Ozeans abhoben. Trinidad, der Hauptort des Distriktes, welcher am Abend

¹⁾ Eine sehr gediegene Monographie über diesen Stamm ist dem Buche des Dr. Hans Meyer, Eine Weltreise 1885, angehängt.

erreicht wurde, ein kleiner stiller Ort an einem See, beinahe 1700 m über dem Meere in reizender Lage, hat ein prächtiges Klima; bald darauf sollte der Friede, den alles dort athmete, wenn auch nur auf kurze Zeit, durch die Hülfskämme gestört werden.

Die Wege, welche von Aringay nach Norden führen, sind wohl die besten in den Philippinen, die Umgegend von Manila nicht ausgenommen; die Bewohner beschäftigen sich mit dem Tabakbau; der Staat hat bekanntlich sein Monopol

seit Juli 1882 fallen lassen. Die Namen der einzelnen Orte, welche Marche besuchte, können wir, soweit nichts Besonderes über dieselben zu berichten ist, füglich übergehen und so treffen wir ihn wieder in Angaqui, einem in der Höhe von etwa 700 m gelegenen Igorrotendorf. Die Umgebung ist schön, wiewohl unfruchtbar; nicht weit davon entfernt sind die Kupferminen von Mancayen, die in mitten ausgedehnter Wälder liegen, welche die für das Schmelzen des Erzes nöthigen Kohlen liefern; der Trans-



Igorroten. (Nach einer Zeichnung E. d'Almonte's.)

port nach der Küste ist jedoch so schwierig, daß der Ertrag unverhältnismäßig gering ist.

Die Arbeiter sind zum Theil Chinesen, zum Theil Igorrotten; unter den von Marche gesehnen Personen befand sich eine, die beinahe den vollen Negertypus besaß, was übrigens auch den Kameraden auffiel. Es glückte nicht, sich Igorrottenseile zu verschaffen, da die Leiden an gut verborgenen Stellen beiseite gezogen wurden. Glücklicher war Marche in Bezug auf andere Gegenstände, so erhielt er unter anderem einen doppelten Knapf mit dazu gehörigem hölzernen

Kössel; der größere Knapf ist für den Reis, der kleinere für die Brähe, welche zu demselben gegessen wird, bestimmt.

So drang der Reisende immer mehr nach Norden vor; Soag, die Hauptstadt des nördlichen Locos, wurde erreicht, und von hier sollten die Bergwerke besucht werden, aber in Basuquin, dem nördlichsten Punkte, bis zu dem er überhaupt gelangt ist, wurde die weitere Reise durch eine Nothlage unmöglich gemacht. Der Rückweg wurde theils zu Lande, theils zur See angetreten und namentlich die Seereise von Soal nach Laminosa war interessant, weil man auf der


selben Gelegenheit hatte, den Champignon-Archipel, wie ihn die Reisenden unter sich nannten, im Golf von Linganen zu bewundern. Diese kleinen Inseln, welche wie über den Golf angestreut scheinen, sind auf der großen Karte von Coello nicht genau dargestellt, es müßten noch manche kleine Inseln im NNO hinzugefügt werden; überdies ist der Archipel auf der Karte namenlos. Manche von den Inseln scheinen, von Ferne gesehen, wie auf einem Fuß zu stehen, daher der ihnen von den Besuchern beigelegte Name: Champignon-Archipel. Sie sind mit einem üppigen Pflanzenleide bedeckt; chinesische Kohlenbrenner, welche ihre Waare nach Manila schiften, bewohnen sie.

Von Saal nach Manila wurde der Weg zu Lande und zwar durch die Provinzen und Districte Pangasinan, Tarlac, la Pampanga und Bulacan zurückgelegt. Eine der Unannehmlichkeiten, welche die Vandrethe mit sich bringt, sind die Flußübergänge wegen der wenig zuverlässigen Fährten, deren man sich bedienen muß, wenn die Regengüsse und die Vortosab die Brücken zerstört haben. Eine andere Geißel des Landes sind die Deutelschneider, vor denen man

die Reisegesellschaft gewarnt hatte; trotzdem hatte man keine Begegnung mit ihnen, sei es zufällig, sei es, weil sie sich hüten, den gewöhnlich gut bewaffneten Europäern entgegenzutreten; dagegen haben die Chinesen viel von ihnen zu leiden; man sagt — wohl mit einiger Uebertreibung —

daß wöchentlich aus jedem Dorfe einer ermordet wird. Der Distrikt Tarlac ist arm, er grenzt aber an zwei der reichsten Provinzen der Insel, und so liegt die Versuchung nahe, sich mit Gewalt in den Besitz fremden Gutes zu setzen; denn wenn der Schlag gefallen ist, bietet die Cordillere eine gute Zuflucht. Der Weg ist großentheils einsam bis zur Mission Capas; von da an

treifen sich die Dörfer an einander bis nach Bacolor, der Hauptstadt der Provinz Pampanga. Der Ort ist von schönen Anpflanzungen von Zuckerrohr, von üppigen Weiden, auf denen prächtiges Vieh gras, umgeben. Hier findet man großen Reichtum. Ungelohnte Pacienbas trifft man allerorten, doch befinden sich dieselben beinahe nie in den Händen von Europäern; die religiösen Orden, ferner Missionen und Indianer sind die Großgrundbesitzer in diesem Theile der Insel. Das Ganze



Waffen der Igorroten.
(Nach den Originalen im Museum des Trocadéro in Paris.)



Ein Naphaus (Naphhaus) im Gebirge. (Nach einer Zeichnung G. d'Almonte's.)

bildet eine ausgedehnte Alluvialfläche, in deren Mitte sich ein erloschener Vulkan, der Krayat, erhebt.

Bald war Manila erreicht und nachdem Marche dort einige Zeit angewohnt hatte, begab er sich wieder auf Reisen; er wünschte mit eigenen Augen die Verwüstungen zu sehen, welche das Erdbeben in der Umgegend der „Laguna“ angerichtet hatte und womöglich bis in den Distrikt von Infanta, von wo traurige Nachrichten eingelaufen waren, vorzubringen. Nachdem Marche in Begleitung von M. Gen-

tano sich in Tunaan, auf dem westlichen Ufer des Sees, angelagert hatten, folgten sie dem südlichen Rande desselben, um sich dem Maquilang zu nähern. Das an den See grenzende Land gehört beinahe ganz den Dominikanern, welche dort Reis und Zuckerrohr bauen und aus ihren blühenden Haciendas das Doppelte von dem ersten, was andere erzielen. Santa Rosa ist eine dieser Niederlassungen, welche durch „Kolonisten“, Indianer, die auf Antheil arbeiten, bewirtschaftet wird. Auch in wirtschaftlicher Hin-

sicht macht sich die priesterliche Uebermacht geltend: es ist für einen Europäer beinahe vollständig unmöglich, eine Plantage anzulegen, wenn er nicht in erster Linie mit den Priestern, in zweiter aber auch mit den Beamten auf gutem Fuße steht, und um dazu zu gelangen, sind mandymal sehr kostspielige Opfer erforderlich. Ohne dies aber giebt es kein Mittel, um die nöthigen Arbeitskräfte zu bekommen und selbst wenn dies geglückt ist, sie zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten. Die Regierung schüßt den Eingeborenen gegenüber europäischen Privatpersonen in geradezu übertriebener Weise, so daß in allen außergewöhnlichen Fällen die letzteren gewöhnlich Unrecht haben müssen. Ohne Versuchung zu geben, ist es überhaupt nicht möglich, Arbeiter zu bekommen, und um denselben zu erhalten, bieten sich freiwillige genug an, denken aber hinterher wenig an die Erfüllung der übernommenen Pflichten. Glaubt es also dem Pflanzer nicht, sich den Gobernadorcillo zum Freunde zu machen und durch ihn seine Arbeiter anzuhalten, die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, so ist er gewöhnlich ein verlorenen Mann. Ebensovienig kann er mit Erfolg



Hölzerne Doppelschüssel und Köbel der Igorroten.
(Nach den im Trocadero-Museum zu Paris befindlichen Originalen.)

den Versuch machen, den Rohstoff von den Eingeborenen zu kaufen und sich durch weitere Verarbeitung desselben einen Erlös zu gründen; häufig genug ist er, wenn er diesen Versuch gemacht hat, später genöthigt, seine Fabrik zu schließen; denn der Eingeborene, welcher weiß, daß der Fabrikant seine Erzeugnisse nöthig hat, mißbraucht diesen Umstand und verlangt zuweilen Preise, welche jener, ohne sich zu ruiniren, nicht bezahlen kann. Ueberdies wird der Bollhut-Europäer, welcher den Versuch machen wollte, sich inmitten der indianischen Bevölkerung niederzulassen, ohne sich des Schutzes des Priesters zu erfreuen, als eine Art Gottseibeiuns angesehen werden, der in Folge dieser Stimmung manchen Unannehmlichkeiten ausgesetzt wäre.

Weniger Schwierigkeiten scheint die Viehzucht zu finden; Personen, die Herden von einigen Tausend Stüd Vieh besitzen, gehören nicht zu den Seltenheiten, und im Allgemeinen besitzt der Indianer eine Neigung, sich diesem Berufe zu widmen, so daß es nicht so große Schwierigkeiten macht, sich für diesen Zweck die Dienste der Eingeborenen zu sichern —



Der Champignon-Archipel im Meerbusen von Lingayen. (Nach einer Zeichnung von G. d'Almontr.)

sie verdienen ja Geld dabei und brauchen kaum zu arbeiten.

Die Eingeborenen essen im Allgemeinen wenig Fleisch; Büffel Fleisch wird mit Schweinefleisch abwechselnd, Hirschfleisch meist nur in Manila selbst verbrandt. Eigenthümlich genug scheint auf den Philippinen communaler Grundbesitz beinahe ganz unbekannt zu sein; jezt wenigstens findet man mit Ausnahme eines Stüdes Gemeindefänderei nur persönlichen Besitz. Zum Theil erklärt sich dies wohl daraus, daß eine

verhältnißmäßig schwache Bevölkerung über ausgedehnte Länderien verfügte, dann aber, daß dieselbe noch in ihrer politischen Entwidlung sehr zurück war, als die Spanier auf der Scene erschienen. In den Ländern Hinterindiens, auf der malayischen Inselwelt, wo der Gemeindefbesitz eine so große Rolle spielt, ist er wahrscheinlich mit dem Hinduismus enge verknüpft, jedenfalls aber dadurch sehr befördert worden, daß er für die Herrscher ein Mittel wurde, das Volk leistungsfähiger zu machen, indem ihnen gegenüber die


ganze Gemeinde, die solidarische Eigenthum besaß, auch solidarisch verpflichtet war.

Wenn auch die Regierung der Erwerbung von Ländereien grundsätzlich keine besonderen Schwierigkeiten in den Weg legt — auch hier besteht der Grundsatz, daß herrenloses und nicht bebautes Land der Regierung gehört —, so machen doch Europäer der oben ange deuteten Gründe wegen nur in geringerem Maße von diesem Umstande Gebrauch. Reisigen und Indianer thun es aber mit Vorliebe und suchen durch alle möglichen Mittel möglichst viele Grundstücke in ihren Besitz zu bringen, so daß, in der Nähe der Hauptstadt wenigstens, die Zahl der kleinen Grundbesitzer in bedeutender Weise abgenommen hat; Vorküßle sind das beliebte Mittel, um diesen Zweck zu erreichen. Daneben besteht allerdings hier und da eine Art gemeinschaftlicher Besitz sowohl der Gemeinden als auch in anderer Art, wie wir z. B. oben schon hinsichtlich der Hacienda Santa Rosa vernehmen haben.

Die Natur ist milde, der Boden reich, und ohne große Anstrengung seinerseits erntet der Eingeborene den Reis,

dessen er bedarf, oder kauft ihn um sehr mäßigen Preis. In geringem Maße nur wird der Reis nach vervollkommneter Methode mit künstlicher Bewässerung und Terrassenbau gepflanzt; wenn auch die Reisler es versucht haben, in dieser Hinsicht die Lehrer des Eingeborenen zu werden, der, was die Ernte seiner Reisfelder betraf, nur vom Regen abhängig war, so hat ihr Unterricht nur wenig Erfolg gehabt. Nach der Reisernte werden die Acker mit anderen Früchten bepflanzt, alles aber geschieht in sehr primitiver Weise.

Bei der mehrerwähnten Hacienda Santa Rosa vorüberreichende die Reisgesellschaft den Fuß des Maquilang. Dieser sehr hohe Berg ist ein verlassener Vulkan, der während des vergangenen Erdbebens im Juli den Eingeborenen fortwährend das größte Entsetzen eingeflößt hatte, da man jeden Augenblick besürchtete, ihn zu neuer Thätigkeit erwasen zu sehen; zehnmal im Tage kündigten die Reusleitstämmer seinen Ausbruch an, dieses Mal glücklicher Weise ohne Grund. Santa Cruz, welches nun besetzt wurde, hatte durch die späteren Erdbeben (nach dem 19. Juli) nur wenig gelitten. Die ganze Umgegend wurde besichtigt; die Verheerungen,



Der Maquilang. (Nach einer Zeichnung G. d'Almonte's.)

welche hier durch das Naturereigniß angerichtet worden waren, waren ganz entsetzlich; in Siniloan war beinahe kein Haus unverfehrt, die Klöster, die Kirche waren furchtbar zugerichtet, doch glücklicher Weise waren keine Menschen verfehrt worden. Nachdem Marche seine Reise bis Binangonan de Lampon, am Ufer des Stillen Ozeans, fortgesetzt hatte, begleiteten wir ihn gegen Ende des Jahres nach Manila zurück.

Der Aufenthalt dauerte bis zum Juli 1881, dann trat er eine neue Reise, zunächst nach dem am Ufer des Bombon-Sees gelegenen Vulkan Taal an; dieser Berg liegt nicht weit vom Ufer des Meeres, dem ein kleiner Fluß die Gewässer des eben genannten Sees zuführt. Während des Erdbebens hatte dieser noch thätige Vulkan die Eingeborenen noch mehr als der Maquilang in Angst versetzt; die bekanntesten älteren Ausbrüche desselben sind die der Jahre 1709, 1716, 1740, 1754 und vom 4. Oktober 1867. Der Ausbruch, welcher im December 1754 stattgefunden hat, dauerte acht Tage, die Asche flog bis Bulacan und Pampanga und verdunkelte die Luft so sehr, daß man am

Mittage Licht anzünden mußte; das Wasser der Sees sieder, die Fische starben natürlich und um die Lagune hin wurden die Dörfer zerstört und einzelne beinahe ganz entvölkert. Auch während des Erdbebens im Jahre 1880 war der Vulkan nicht ganz ruhig; am 1. Juli entströmten dem Schlunde Flammen, am 6. und 7. Juli wurden Steine ausgeworfen, was sich am 14., 17., 18. und 22. wiederholte; an den zuletzt genannten Tagen wurden sie bis auf 2 km Entfernung vom Krater geschleudert; während der Dauer der Erdschütterungen schien die Thätigkeit abzunehmen. Vor und während des Ausbruchs ließ sich unterirdisches Geräusch vernehmen.

Der Krater bildet ein ungeheures, wenigstens 200 m tiefes, elliptisches Becken, die von Norden nach Süden gerichtete Achse ist etwa 500 m lang, während der Durchmesser in der Richtung Oß wenigstens 1000 m beträgt; die inneren Wände des Kraters sind rau und unzugänglich. Außen- und Innenfeste des Berges haben eine von der Sonne gebleichte, aschgraue Farbe, beinahe im Mittelpunkt des Kraters schlummert ein kleiner, fortwährend rauchender



Der Vulkan Taal. (Nach einer Skizze von G. d'Almonte.)

See von apfelgrüner Farbe, nahe bei ihm ein zweiter mit grün und gelber Oberfläche, von dem ersten durch eine kleine Lava-Erhöhung getrennt. Im SSW gähnen drei Oeffnungen in Form von Brannen mit erhabenem Rande; der letztere bildet mit seiner tiefschwarzen Farbe einen starken Gegenfall zu der bleichen Algenfarbe des Kraters. Der eine dieser Brannen ist der wirkliche Krater, dem während des Besuchs lange Rauchfäden entströmten, welche sich langsam zum Himmel erhoben. Weiter links erhebt sich ein gegen 300 m hoher, senkrechter Berg, seine Seiten sind von Hunderten von Rissen und Spalten durchzogen, aus denen sich Schwefeldämpfe entweichen, deren Niederschlag sich als dicke Lage auf den Abhängen zeigt.

Am Grunde des Veldes ist das Gelände in allen Richtungen durch tiefe Rinnen zerstückelt, deren Wände leicht abbrockeln, wodurch es schwierig und gefährlich wird, sich hier zu bewegen. Am Nachmittag wurde der Vulkan zum zweiten Male von der Nordwestseite besichtigt; im Augenblicke, als man auf dem Kraterkante vorrückte, um das

Januar von allen Seiten zu besehen, erhob sich in der Mitte des Sees eine Säule, eine Masse mit Schwefel gemischtem Wasser. Es war dasselbe Geräusch, aber natürlich hundertmal stärker, wie wenn ein Topf überkocht und das Wasser in die Kehlen läuft. Bei diesem Anblicke ließen die eingeheimischen Begleiter Rache's weg; das wunderbare Schauspiel dauerte leider nur wenige Sekunden, dann stürzte die Säule in sich zusammen, der See trat aus seinen Ufern und dem Krater entströmte eine neue, dichtere Rauchsäule.

Wald darauf wurde die Reise nach Taal angetreten; die Reisenden lernten den See und folgten dann dem Küstchen, welches dem Meere die Oeffnung der Laguna von Bombon zuführt, einem friedlichen Wasser, welches den Bienen trotz ihres geringen Tiefganges manche Hindernisse bereitet; von Taal ist der Hauptort der Provinz, Batangas, nicht weit entfernt; an einer Bai gut geschützt gelegen, ist es der Landungsplatz der Dampfer, welche den Süden Luzons und die Visayas besahren.

Die Manguianen der Insel Mindoro (Philippinen).

Aus dem Spanischen des Don Ramón Jordana y Morera¹⁾ übersetzt und mit Anmerkungen versehen von J. Blumentritt.

Nächst den Inseln Luzon und Mindanao besigt (von allen Philippinen) Mindoro die größte Anzahl mehr oder minder wilder Völkern. Es ist bekannt, daß die mohammedanischen Piraten (von Sulut, Bornes und Mindanao) schon in alten Zeiten diese Insel zum Schanplatz ihrer Thaten gewählt haben und daß sie im vergangenen Jahrhundert es sogar dahin brachten, sich einiger Landstriche dort zu bemächtigen, theils bei Pola, theils bei Sablayan, wo sie geraume Zeit hindurch die überreichen Produkte des fruchtbaren Veldes für sich ausbeuteten. Diese Piraten-Einfälle hörten erst auf, als die Kriegsmarine unaufhörlich die Einbringlinge verfolgte. Trotzdem sind auch für die jüngste Zeit Seeräuberschliffe zu verzeichnen, wie die von Bulalacao, Tulin und Socod im Juni 1870 und von St. Cruz de Rapo (Insel Marinduque) im Juni 1871. Die Piratenplage war das Hauptübelniss eines Anstossens der christlichen Bevölkerung von Mindoro. Die wenigen Pueblos, welche man heute dort findet, liegen an der Küste; es genügt, ein paar Leguas ins Innere einzubringen, um auf heidnische Stämme friedlichen Charakters zu stoßen, die man gemeiniglich mit dem Namen der Manguianen bezeichnet.

Abgesehen von den sogenannten Buquiles, welche Mischlinge von Negritos sind und, wie wir an einer andern Stelle es bereits erwähnt haben²⁾, bei Dacbo und Subaan

wohnen, unterscheidet man bei den Manguianen drei verschiedene Gattungen oder Stämme: Jene, welche längs der Westküste der Insel in den Bergwäldern zwischen Paluan und Truran wohnen, sind von bräunlich weißer Hautfarbe, besitzen intelligente Gesichtszüge, reichlichen Haar- und Bartwuchs und zwar bei vielen von kastanienbrauner Farbe, ferner einen kräftigen und schön geformten Körperbau und angenehme Umgangsformen. Diejenigen, welche ihre Ortschaft in den Landchaften zwischen Abra de Blog und Pinalmalagan haben, weisen die Farbe des gegebenen Vorders auf und besitzen ein schlaffes Haar, vorpringende Backenfalten, eine platte Stirn, eine etwas weitgedehnte Nase und einen stumpfen Gesichtsausdruck. Von Pinalmalagan an gegen Süden zu wohnen schließlich Leute eines andern Schlags, die den Aufsehnern nach etwas chinesischem Blut³⁾ in ihren Adern brühen, nicht allein wegen ihrer Physiognomie, der schiefe gestellten Augen, ihrer stumpfen Nase, der vorpringenden Backenfalten, der platten Stirn und der Olivenfarbe ihrer

die Hautfarbe heller ist als bei den roten Völkern, offenbar ohne Zweifel, daß sie ein Schmelz der Kreuzung der letzteren mit Indiern (indio = Eingeborener malayischer Abkunft) ist. Diese unter dem Namen Buquil bekannte Völkerschaft bewohnen in großer Zahl die Umgebung von Dacbo und Subaan. Was ihre Sitten und Bräute anbelangt, so unterscheiden sie sich kaum von den übrigen Manguianen, welche im Allgemeinen laust, brennend, friedfertig und arbeitssam sind.

¹⁾ Don Ramón Jordana y Morera. Bosquejo geográfico e histórico-natural del Archipiélago filipino. Publicado de Real orden en vista del favorable informe de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. Imprenta de Moreno y Rojas, 1868.

²⁾ S. 52 folgt Jordana: „... Unter der großen Menge von Völkern, welche im Inneren der Insel Mindoro hausten und unter dem Rolltitelnamen der Manguianen zusammengefaßt werden, erhebt man verschiedene Arten von sehr verschiedener Herkunft. Eine von diesen, bestehend aus Indiern mit weißem, dunkelstem und dichten Haar, einer breiten und platten Nase und anderen physischen Eigentümlichkeiten, welche nicht minder wie die eben angeführten der Negritasrassen zusammen, wenn auch

³⁾ Die spanischen und philippinischen „Philippinologen“ sprechen gleich von chinesischem oder japanischem Blut, wenn ein Volkstamm der Philippinen einen mangelnden Gesichtsausdruck aufweist. Wenn auch die Chinesen schon im Mittelalter mit den Philippinen in Verbindung gekommen haben, so ist es doch merkwürdig, daß gerade die Stämme des Innereindes chinesische Einmischung erhalten hätten, während die Küstenbewohner nicht so auffällige, an Chinesen erinnernde Gesichtszüge besitzen. Es genügt ja, daß man von men-golsche oder Tzupus spricht, die Chinesen selbst müßten es nicht gewagt sein, die diesen interessanten Völkernähern den Stempel mongolischer Verunstaltung des malayischen Typus aufgedrückt haben.

Haut, sondern auch wegen ihrer Sitte, am Hinterhaupt einen Kopf flehen zu lassen, während sie die übrigen Haare, wo nicht abrasiren, so doch kurz scheeren!). Dieser Menschenschlag, der künftiglich arbeitsam ist, wie die von ihm auf die christlichen Märkte gebrachten Produkte zu schließen gestattet, ist unweifelhaft minder dürrig wie die vorerwähnten Manguianer-Zweige.

In Bezug auf die Benennung der einzelnen Stämme herrscht eine ziemliche Ungeordnetheit und Vielgestaltigkeit. Zwischen Socol und Palulacan bezeichnet man jene Heiden mit dem Namen Manguianen, welche die Uferlandschaften der Flüsse bewohnen, während jene, welche die Ebenen bewohnen, Bangoi genannt werden; Buquil¹⁾ heißen diejenigen, welche die Gebirgsketten besiedeln, und Perib²⁾ werden jene genannt, welche auf den Kammhöhen der Berglandschaften hausen. In analoger Weise werden je nach der Beschaffenheit ihrer Wohnsitze bei Pinamalayan jene Heiden Bangoi, Buquil, Labanan und Darugman oder Buctalan geheißen. In Naujan substituirt man bei den letztgenannten Tribus den Namen Tiron³⁾ und von da an bis nach Abra de Ilog zu wendet man nur die allgemeine Bezeichnung Manguian an. In Mangarin schließlich führen die Tribus der Ebenen den Namen Pactan, jene der Inselandschaften den der Buquil; Manguian ist hier der Name der die Gebirgshänge bewohnenden Tribus, während die Bewohner der Hochlandschaften oder Kammhöhen als Barangan bezeichnet werden.

Man begreift nach dem Angeführten, daß die heidnische Bevölkerung Mindoros eine gährige Rassenmischung aufweist. Abgesehen von den echten Malaien finden wir, daß die Buquil offenbar Mischlinge von Negritos oder Aias und die Heiden südlich von Pinamalayan unzweifelhaft Völkern chinesischer Abkunft wären. Was die Wilden anbelangt, welche die Berglandschaften von Sablayan bewohnen und durch eine sehr helle Hautfarbe sich auszeichnen, so vermuten einige, daß sie von einigen englischen, holländischen oder amerikanischen Schiffbrüchigen abstammen, welche in vergangenen Zeiten an diese Gesteade getrieben worden waren⁴⁾.

Sämmtliche Heiden Mindoros sind sanfter, ja sogar freundlich Leute, wie sie denn sofort in ihre Waldhütten

sich flüchten, sobald sie eines Europäers ansichtig werden, es wären denn solche, welche schon in einen fehr engen Verkehr zu den Christen getrieben wären. Diejenigen von ihnen, welche weniger menschenscheu sind, leisten Dienste als Führer und sie wollen ihres Amtes mit einer solchen Gewissenhaftigkeit, daß, wenn der Reisende die Führer wechselt, der erste seinem Nachfolger das Verprechen abnimmt, sich brav und getreu zu benehmen, wobei er gleichzeitig konstatirt, daß er seinerseits ebenso gehandelt habe, indem er (den Reisenden) gesund und unverletzt (seinen Nachfolger) übergibt. Was man aber nie erlangen kann, ist, daß ein Führer die Grenzen des von (einer Tribus oder Rancheria⁵⁾) innegehaltenen Territoriums überschreite. Mit derselben Gewissenhaftigkeit tragen sie Pfeile und Schritzfäden von einem Punkte zum anderen, und es muß hervor gehoben werden, daß die Papiere ohne jegliche Falte, Schmutz fleck oder sonstige Beschädigung, selbst in den Zeiten der Regenperiode, am Orte ihrer Bestimmung anlangen, obwohl sie weder Deutel noch Priestertafel oder Zeugnisse, sondern nur Bambusblätter zum Umschlage derselben verwenden können.

Der Anzug der Manguianen beschränkt sich auf einen Tapa-rabo, d. h. Schamgürtel oder Bindel aus einem seltenen Zeug von ursprünglich weißer Farbe, welche aber in Folge des Schmutzes später unmerkbar dunkel animmt; er reicht von den Hüften bis 6 bis 8 Fingerbreiten unterhalb der Schrittsöffnung. Der Kopf wird immer unbedeckt getragen ohne anderen Schutz als das wirre und schmutzige Haar, das durch einen Bejaco (Kotang), wie von einer Duschkur zusammengehalten wird. Um die Taille festgeschlungen tragen sie einen Strick oder Bejaco, von welchem der Guloc oder das Messer herabhängt. Einige von ihnen tragen plumpe Ringe von rothglühendem Dolce oder um die Hüften und Arme Messingröhrchen, serner drei bis vierfache Schnüre von blauen Rüsselchen nach Art von Armbändern, dann Ohrringelinge von lächerlich großer Länge, gleichfalls aus farbigen Rüsselchen bestehend, und schließlich um den Hals Schnüre, an welchen Knöpfe verschiedener Art angehängt sind. Diese Schmuckstücke gehören ausschließlich solchen Manguianen, welche in einer langen Reihe von Jahren sich selbst durch den Verkehr mit den christlichen Indiern erworben haben, sie sind deßhalb Gegenstände von so hoher Werthschätzung unter den Heiden, daß sie dem Besitzer einen lächerlichen Anruch von Selbstbewußtsein verleihen, das an den wilden Helden jener mitternächtlichen, welche noch nicht zu jenem Grade der Wohlhabenheit gelangt sind, Maßstab findet. Die Weiber bedienen sich einer Sapa⁶⁾, welche jener der christlichen Indierinnen ähnlich ist, während der Oberkörper unbedeckt bleibt oder von einer sehr knappen Jacke, welche unter die Arme reicht und die Hüfte berührt, bedeckt wird⁷⁾.

Die Manguianen, welche die Landchaft zwischen Abra de Ilog und Pola bewohnen, leben in sehr dürftigen Verhältnissen, ihre Reisfelder genügen rein nur zur Befriedigung ihres unumwandelten Lebensbedarfs. Jene aber, welche man von Mansalay bis nach Palulacan und Mangarin findet, bauen in großer Menge Reis, Mais⁸⁾, Kaka⁹⁾, Kaffee¹⁰⁾ und Tabak¹¹⁾ an und benutzen als Arbeitsthiere Carabao¹²⁾ (Karabau=Düffel).

¹⁾ Rancheria = Dorf.

²⁾ Sapa, ein um die Hüfte wie ein Frauenband geschlungenes Zeug, der Saang der Malaien des Holländischen Archipels.

³⁾ Die geschälberte Tracht erinnert an jene verächtlichen heidnischen Stämme Negons, vergl. Dr. H. D. Meyer, Album von Philippinentypen, Dresden 1865.

⁴⁾ Diese Rühr- und Gernschälchen sind erst von den Spaniern, zum Theil erst im XVII. Jahrhundert, nach den Philippinen gebracht worden.

¹⁾ Dies ist gar kein Beweis chinesischer Abkunft, denn die Chinesen nahmen den Kopf der ihren Befehlern, den Randhu, also erst im XVI. Jahrhundert an; damals aber fand keine Chinesenverbreitung nach Mindoro statt, nur vereinzelt Individuen dieser Rasse wohnten auf jener von malacischen Völkern und den Holländern gebrauchten und verödeten Insel. Der Kopf wird auch von anderen Heidenstämmen der Philippinen getragen.

²⁾ Sollte dieser Name mit buiti zusammenhängen? Dies gäbe einen Sinn: Buquil = Wohnort (vergl. den Stamm der Buquidnones = Montones auf der Insel Mindanao).

³⁾ Tirones wurden früher die Völkern genannt, welche von den Inseln zwischen Barro und Zamboanga, sowie von der Landchaft Tiron (Tebon, Tdon) der Insel Roten herkommen. Sollten im XVII. Jahrhundert dieselben Tiron-Völkern, nur vereinzelt Individuen dieser Rasse wohnten auf jener von malacischen Völkern und den Holländern gebrauchten und verödeten Insel. Der Kopf wird auch von anderen Heidenstämmen der Philippinen getragen.

⁴⁾ Diese Vermuthung entbehrt jeder Begründung: der Schiffbruch könnte den Annahmen der Philippinen nicht entgegen sein, auch würden dann die Schiffbrüchigen sich nicht auf die Höhen zurückgezogen haben: je tiefer im Lande, je höher in Bezug auf die Gebirgshöhe ein Stamm wohnt, desto fester ist anzunehmen, daß er zu den älteren Bewohnern des Landes gehöre. Graphisch dargestellt, stellen die Einmischungen concentrische Kreise dar, der innerste repräsentirt die älteste Wohnerschaft.

Die Waffen der Manguanen bestehen aus dem *Boloc* oder *Guloc*¹⁾, einer Ringe mit Eisenspitze und Pfeilen. Letztere pflegen sie mit einem Saft zu vergiften, der unter allerlei Präparationen von einem Baume Namens *Salangon* herkommt. Diese Ringe sind klein und elend und gewöhnlich aus Holz und *Bejoco* hergestellt, die Bauart entspricht vollkommen der bei den christlichen Indiern üblichen. Ihr Handwerk ist sehr aus einigen Töpfen, einer Art Pfanne, Matten und einigen sehr kleinen Tischen zusammen; seines Zongeschirrs und Gefäßes sind nur Gegenstände, welche sie im Handel nur gegen einen hohen Preis von den christlichen Indiern erhalten. An einigen Orten trifft man auch Manguanen, welche selbst sich der Herstellung von Töpfen und anderem irdenen Geschirre widmen.

Ihre Nahrungsmittel bestehen vorzugsweise aus Reis, (Kasie?), *Camote*?, Ube²⁾ und anderen Wurzelknollen und Früchten. Ihre Beschäftigung ist getheilt zwischen der primitiven Bestellung ihrer Felder, dem Fischfang, der Jagd auf Wildschweine, dem Sammeln von Wachs, zu welchem Zwecke man die Bienenester zu finden, die die höchsten Gipfel erreichen³⁾, und schließlich dem Schneiden und Sammeln von *Bejoco* und anderen Waldprodukten, welche sie nach den christlichen Niederlassungen bringen, um hierfür Reis, Messer, Bekleidung, blaue Glasperlen, Messing, Schellen, Rauchtabak und Suppe⁴⁾ einzutauschen.

Die Manguanen glauben an das Dasein eines höchsten Wesens, wie auch an die Unsterblichkeit der Seele, wenn gleich in vagen Vorstellungen, welche weder in religiösen Büchern, noch in irgend welchen Ceremonien Ausdruck finden. Nach ihrem Glauben entfernen sich die Seelen der Verstorbenen nicht von dem Orte, wo selbe bei Lebzeiten sich aufgehalten hatten, deshalb glauben sie sich immer von den Geistern ihrer Väter, Großväter und Vorfahren umgeben, von welchen sie in Stunden der Gefahr geschützt und vertheidigt, und von denen sie gestraft werden, wenn sie sich schlecht aufführen. Wie alle Völker hängen sie an abergläubischen Vorstellungen; besonders verbreitet ist der Glaube, daß es in den Wäldern einen Vogel giebt, dessen Gesang ein nahe bevorstehendes Unglück anzeigt, weshalb sie, sobald der Gesang dieses Vogels von ihnen vernommen wird, weder das Haus verlassen, noch irgend eine Arbeit an diesem Tage unternehmen. Die Unterhaltungen der Manguanen beschränken sich auf Tanz und Gesang, finden aber nicht häufig statt. Als einziges Musikinstrument bemerken sie eine Art Violine, die — zweifelt — an die chinesische erinnert. Ihre Gesänge und Melodien unterscheiden sich nicht von jenen der christlichen Indier; um in Zeiten der Noth vom höchsten Wesen Hegen zu erhalten, stimmen sie einen *Wittgefang* an, der in einigen Gegenden *Malagja* genannt wird.

Der Verehrlichung geht immer eine Annäherung und Vereinbarung der Familien der beiden Brautleute voraus. (Bei der Hochzeit) kommen diese (beiden Familien) zusammen

und die Eltern oder nächststehenden Aeltern erheben einen Topf oder sonst einen zerbrechlichen Gegenstand, den sie dann auf die Erde werfen zum Zeichen, daß die Ehe unloslich sei¹⁾. Bei einigen Tribus folgt dieser Ceremonie folgender Brauch: Braut und Bräutigam legen sich jedes in eine besondere Hängematte, worauf sie resp. Eltern ihr Kind so lange schaukeln, bis bei der Annäherung beider Matten der Mann in jene der Frau hinüber springt, womit die Sache ihren Abschluß findet. Hierauf wird ein Fest gefeiert, das in einem Schmause, Gesängen und Tänzen besteht.

Jede Tribus oder Rancheria besitzt ein Oberhaupt, das durch Wahl oder durch allgemeine Uebereinstimmung zu seiner Würde gelangt und dem sie alle ehrsüchtig nachsich unterwerfen. Jene Manguanen, welche in der unmittelbaren Nähe der christlichen Niederlassungen leben, pflegen den Provinz-Gesetz zu huldigen, er möge die Autorität ihres Häuptlings durch ein Schriftstück bestätigen, dieser Brauch ist aber nicht häufig und den Rancherias des Binnenlandes gänzlich unbekannt. Das einzige, was der Gouverneur thut, besteht darin, daß er für jeden christlichen Pueblo einen sogenannten *Comisario* der Manguanen ernannt; dieser ist gewöhnlich ein Angehöriger einer benachbarten Rancheria, der dann bei allen dienstlichen und anderweitigen Anlässen als vermittelnde Person zu fungiren hat.

Die Strafgesetze der Manguanen sind, wie sie selbst versichern, sehr streng. Der Ehebruch wird mit dem Tode bestraft, sowie sie auch sehr harte Strafen für Raub angesetzt haben; doch werden sie bei einem Tribus, wie z. B. bei denen, welche um *Sablayan* herum haufen, nicht mit großer Strenge angewendet. Im Allgemeinen kann man sagen, daß die Sitten der Manguanen einen guten Untergrund von Rechtschaffenheit und Eitlichkeit besitzen. Sie erfüllen mit Gewissenhaftigkeit ihre Versprechen, betrügen und prellen nicht, ja im Gegentheil, die sie hochwichtigen Eigenschaften im Verein mit ihrer natürlichen Einseitigkeit machen sie zu Opfern der christlichen Indier, welche sie auf ihrem Gethülde ausbeuten, indem sie sie auf ihren Reisfeldern schwer arbeiten lassen oder sie zum Säen und Pflanzensamen von Holz verwenden und dies für eine Hand voll Reis. Auch im Handelsverkehr haben sie unter den Folgen der Habguth der Christen zu leiden, indem sie für betrüßliche Mengen von Wachs, *Bejoco* und anderen Sachen nur wenigföes Zeug erhalten. Dieser Mißbrauch ist schon zum äußersten Stande gekommen, da abgesehen von den Handelsbetrügereien auch die Sklaverei²⁾ noch besteht und sehr im Schwunge ist sogar unter den christlichen Indiern. Sie pflegen den Manguanen einen Vorzug vor Malay, Zeug oder anderen Gegenständen zu geben, für welche sie nicht sofort den Gegenwerth nehmen wollen, sie machen vielmehr mit jenen aus, daß sie den schätzlichen Betrag durch Arbeit auf den Feldern ihrer Gläubiger abtragen sollen. Dieser anscheinend geringe Betrag verwandelt den Manguanen in einen wahren Sklaven, da der selbstthätige die Arbeit sehr niedrig bewertet und außerdem Zinsen in dem noch nicht abgearbeiteten Schuldkapitale schlägt; wenn neue Nothlage den Manguanen zur Aufnahme

¹⁾ *Guloc* dürfte also mit *Boloc* identisch sein; letzteres ist ein dreifachiges Waldmesser, erkennend an die Halmmesser der christlichen Indier — Truppen und Trainsoldaten.

²⁾ *Caladium esculentum*, nach E. Vidal: *Colocasia antiquorum*, Schott. (Araceae).
³⁾ *Convolvulus Batatas*, Bl.

⁴⁾ *Dioscorea alata*; D. *mativa*, L.; D. *hirsuta*, Blume; D. *aculeata*, L.; D. *fasciculata*, Roxb.
⁵⁾ In den Wäldern der Philippinen sind Wälder nicht häufig.

⁶⁾ Die zum Raufen hergerichtete Vorzettelion.

Wiesner L. Nr. 14.

¹⁾ Dieser auch in anderen Erdtheilen nicht seltene Brauch ist auf den Philippinen auch den Siquenen nicht unbekannt, namentlich damit nicht die Unlöslichkeit der Ehe, sondern der jungfräuliche Zustand der Braut symbolisiert wird.

²⁾ Die Sklaverei ist auf den philippinischen Inseln schon von den hebräischen Königen verboten worden; alle Verträge, die man im XVII. Jahrhundert unterzeichnet, dieses Verbot wieder rückgängig zu machen, führten an dem mächtigen Einfluß der philippinischen Geistlichkeit, besonders der Mindororen.

einer weiteren Schuld zwingt, wird wieder wie früher vorgegangen, fo daß die vom Wanguianen aufgenommene Schuld ftatt abzunehmen, erbedlich anwächst und er fich genöthigt fieht, fein ganzes Leben hindurch für die kleine Summe, die er zuerft erhalten, zu arbeiten. Zu bewundern ift nur die Rechtfertigung und Langmuth des Wanguianen,

welcher mit Refignation fich diefer gefäßigen Pladerien ohne irgend einen Widerftand unterwirft, obwohl die Schuld in das Baldvidicht zu feiner Errettung hincirgen würde, da mit vollkommener Gewißheit zu fagen ift, daß kein chriftlicher Abirer fich getrauen würde, dort einzubringen und ihn aus feinem Schlapfwinfel heraus zu holen.

Die Entföhung der Welt nach slavifchem Volksglauben.

Von Fr. Hubad in Graz.

Während andere Völker, deren geiftige Entwidlung fchon vor ihrer Chriftianifirung eine Litteratur gefchaffen hatte, fich in der glücklichen Lage befinden, gefchriebene Denkmäler ihres Denkens und Schaffens auf mythologifchem Gebiete aufzuweisen zu können, alfo Material bieten, aus welchem man die Gefchichte ihres Volkstums auch in ihrer Jugend erfehen kann, befinden fich die Slaven nicht in diefer glücklichen Lage. Nicht als ob diefelben hinter dem Pfluge einfehrreitend oder ihre Aecken bewachend nicht auch über die Fragen nachgedacht hätten, welche in jedes Menfchen Geirten zuerft auftauchen, fobald daffelbe zu eigener Thätigkeit erwacht ift. Gewiß war der Eindrud, welchen die den slavifchen Pflüger oder Hirten umgebende Natur übte, nicht geringer als der Einfluß des Schladienlärms auf den reitigen Germanen; in beiden mag daher auch die Speculation über die Frage: Woher und Wohin? fchon früh Eingang und auch Antwort gefunden haben. Als aber der Glaube des Gefetzgebenden Einzug hielt bei den germanifchen Kriegern und den slavifchen Pflüger, da bot er dem jungen Chriften als Entgelt für den abgefchworenen Irthum in erfter Linie nur die Ueberzeugung, daß all fein früherer Glaube, alle feine alten Gottheiten, feine alten Bräuche und Gewohnheiten ein Werk des Teufels gewesen, welchem er für alle Zukunft die Gefolgshaft abgefprochen. Und mochte auch in feines Herzens Tiefe noch manch Bröcklein Erinnerung an das alte heidnifche Einft fchlummern, fog ob ihn auch mächtig hin, die alten frohen Feffe zu feiern, mitjubeln mit der neu erwachenden Natur, mitzutranen, wenn die weiße Schneedecke die Erde in monatelangen Schlaf niederzwang; er mußte diefe Erwandlungen der böfen alten Dämonen, deren Wüthfüulen er niederworfen auf der Erde früherer Verehrung, die er noch an bangen Abenden flogte hörte in dem Sumpfe, wohin fie die Hand der neuen Apoftel geführt, niederkämpfen, um nicht die Annäherung zu verlieren auf den Vöhen, der den Beforglichen und Glaubensftarken erwartete.

Und als die Zeiten fich flärten, als auf den Ruinen des Alten neues Leben emporfproß, als der Wifchen vor dem heidnifchen Wefen fchwand und in Europa die Erinnerung erwachte an die goldenen Zeiten hellenifcher und römifcher Litteratur, da wandte fich Alles dem Studium der slavifchen Wäfer zu; daß es in der eigenen Heimath auch Verlen gebe, die von einheimifcher Befee gigantifcher Kämpfe und heldenhaftiger Thaten Zeugnis ablegten, beßen erinnernden für die Männer der damaligen Gelehrtenrepublik nimmer. Derangewidelt an fremden Wäfern, hatten fie das eigene Volk verachtet gelernt; nur das „gemeine“ Volk erzählte fich noch Abends bei überdem Kienfpine alte Gefchichten, der Pfiffer opterte noch wohl heimlich und verfohlen dem Alraun in den Zweigen der Weide am

Bache, der Hirte und Bauer hing noch Wafchpuppen an die Aefte alterthümlicher Eichen, aber wehe ihm, kam die Gefchichte den gelehrten Herren zu Ohren.

Solche und ähnliche Gründe waren es, welche den Schatz alter mythologifcher Erinnerungen dem Vergessen überantworteten. Glücklich noch das Volk, welches Männer in feiner Mitte zählte, die es unternahmen, Sagen und Gefchichten in fremder Sprache auszusprechen oder gar in den Klängen der Volkssprache die Thaten der Vorfahren niederzufchreiben. In diefer Beziehung waren die Deutfchen glücklicher als die Slaven. Bei letzteren fand fich nur vereinzelt ein Mann, der die Mythen des Volkes auch nur in dürftiger Auszucht der Nachwelt überlieferte. Daffür machte aber das Volk felbst desto wachfamer über den alten Schatz. Im Norden und im Süden klingt bis auf unfere Tage der fchwerenmüthige Gefang über Feld und Paim; wenn auch vielfach in veränderter, oft kaum mehr verftandener Form tönt die Erinnerung an das halbvergessene Leben aus dem Munde des Sängers, und weffen Ohr gelernt hat, auf den Sang zu achten, der findet wohl noch heututage in dem fchwerenmüthigen Liebe Anklänge an Uraltes, an Heidnifches.

Ueber die Entföhung der Welt nach heidnifchem slavifchem Volksglauben haben fich gar keine chriftlichen Nachrichten erhalten; das Wenige, welches aber über slavifches Heidenthum fich gerettet hat, findet fich nur in Berichten chriftlicher Miffionäre und mobammedanifcher Reifenden, ein Urfund, der den Werth derfelben bedeutend beeinträchtigt, da diefe Gewißheitsmänner nur in den feltenften Fällen in der Lage waren, objectiv zu beobachten und ohne Voreingenommenheit zu berichten. Das Wichtigfte finden wir dagegen in der müßlichen Ueberlieferung des Volkes, im Volksliebe. Dabei müffen jedoch die Einflüsse in Anrechnung gebracht werden, welche von Seiten der neuen Religion auf das Phantafieleben des Volkes modificirend einwirkten.

Doch zur Sache. Bei den Antiken in Galizien¹⁾ fängt man ein Poloda- (Mejahts-) Lied zu Ehren der Hausherren, welches charakteriftifch genug lautet, wie folgt:

Da im Anfange die Welt noch nicht war,
Wohle, Herr, bleib!
Mit dem heiligen Geifte über die Welt!
Da gab es nicht Himmel, nicht Erde,
Es war nur das blaue Meer.

Inmitten des Meeres ein grüner Ahorn, auf dem
Hörnlein drei Tüchden, die drei Tüchden hielten Rath,
wie die Welt zu fchaffen wäre:

¹⁾ J. Th. Gotovacki, narodnja pëmi galickoj i ugorackoj Rusi. Moskau 1873, II, p. 5, Nr. 7.

²⁾ Dieser Reftain wiederholt fich nach jeder Zeile.

Tausche wir unter auf den Grund des Meeres.
Dah wir uns holen seinen Sand.
Den seinen Sand lären wir aus,
Dah uns entlicke die schwarze Erde;
Dah wir uns holen den goldenen Stein;
Den goldenen Stein lären wir aus,
Dah uns entlicke der heitere Himmel,
Der heitere Himmel, die leuchtende Sonne,
Die leuchtende Sonne, der glänzende Mond,
Der glänzende Mond, die helle Morgenröthe,
Die helle Morgenröthe, die kleinen Sternlein.

Ein kleinrussische Märchen dagegen erzählt¹⁾:

Einst gab es nichts, nur den Himmel oberhalb und unterhalb des Wassers. Damals schwmam Gott auf dem Wasser und fand einen großen Klumpen harter Platen, auf welchem der Teufel saß. „Was bist du?“ fragte ihn Gott. „Ich will mit dir nicht reden“, antwortete der Dämon, „wenn du mich nicht in deinen Lohn nimmst“. Gott nahm ihn auf, da sprach jener: „Ich bin der Teufel.“ Beide fuhren weiter, sprachen aber kein Wort mit einander. Endlich sprach der Dämon: „Wie schön und gut wäre es, wenn auf der Welt eine feste Erde wäre.“ — „Sie wird sein“, antwortete Gott, „tauche in den Abgrund des Meeres und bringe eine Hand voll Sand heraus; aus demselben werde ich die Erde schaffen. Wenn du untertauchst und den Sand nehmen willst, sage die Worte: Ich nehme dich im Namen Gottes.“ Der Teufel wartete nicht und war sogleich unter Wasser. Aus dem Grunde griff er mit beiden Händen nach dem Sande und sprach: „Ich nehme dich in meinem Namen.“ Als er wieder an die Oberfläche kam, sah er wenigstens nach, was er in den geschlossenen Fäusten hätte, fand aber zu seiner Verwunderung nichts. Gott aber, der wohl wusste, woher das Körnchen, riefte ihn und befahl ihm, noch einmal auf den Grund zu tauchen. Der Teufel that es und sprach auf dem Grunde: „Ich nehme dich in meinem Namen.“ Da brachte er so viel Sand auf die Oberfläche, als hinter seinen Nägeln Platz hatte. Gott aber nahm ein wenig Sand, steckte ihn auf das Wasser und es entstand ein festes Land, doch nicht größer als ein Bett. Als es Abend wurde, legten sich Gott und der Teufel auf dieses Stück Erde, um auszuruben. Als aber der Herr eingeschlafen war, stieß ihn der Teufel gegen Osten, daß er ins Wasser fiele und ertrinke. Aber die Erde breitete sich weit nach Osten aus und der Herr war gerettet. Da stieß ihn der Teufel gegen Westen, aber auch dahin wuchs die Erde. Auf diese Weise breitete sich die Erde bei den erneuerten Versuchen des Teufels nach allen Seiten aus. Nachdem Gott die Erde erschaffen, erhob er sich in den Himmel. Der Teufel wollte nicht allein bleiben und folgte seinen Spuren. Da hörte er, wie die Engel den Herrn priesen in Lobgesängen und begannen zu trauern, daß er Niemand habe, der sich seiner Ankunft freue. Da trat er zu Gott und süßerte ihm ins Ohr: „Was muß ich thun, um auch eine solche Schaar zu haben!“ Da antwortete ihm Gott: „Wache Hände und das Gesicht und spritze das Wasser hinter dich.“ Das that er und es entstanden so viele Teufel, daß die Engel und Heiligen zu wenig Platz im Himmel hatten. Der Herr sah ein, was für einen Schaden die Seinen davon hätten, daher rief er den heiligen Elias und befahl ihm, Donner und Bliz loszulassen. Elias war es zufrieden, er donnerte und schoß mit dem Blitze. 40 Tage und Nächte strömte der Regen und mit demselben fielen die Teufel auf die Erde. Zuletzt gab es

keine Dämon mehr im Himmel und es gingen auch Engel an herabzufallen. Da befahl Gott Elias einzuhalten, und jeder Teufel blieb gerade dort, wo er sich eben befand. Daher schwärmen noch jetzt am Himmel helle Lichter herum und fallen erst jetzt auf die Erde.

Eine altrussische Erzählung von den sieben Planeten²⁾, welche den Kampf zwischen den Anhängern Gottes und denen des Satanas schildert, sagt, daß auf den Befehl der Himmelskinder der Himmel, der unter dem Anführer des Satanas schon einzufallen drohte, seine Festigkeit wieder gewann, und Satanas, der sich unter der Erde befand, welche er erschütterte, auf diesen Ruf aufgebäumt, blieb im Hades, im Abgrunde. Unter ihm ist Wasser, unter dem Wasser dagegen das unauflöschliche Feuer. Andere abgefallene Engel, welche sich eben auf der Erde befanden, blieben dort, harrten daselbst und thun den Menschen alles mögliche Uebel an und verwandelten sich in Teufel. Andere waren noch nicht bis zur Erde gedrückt, als sie den Lobgesang hörten, und blieben in der Lust. Und alle diese Satanas-Teufel verwandelten sich in Engel, Menschen, Thiere und quälen den Menschen.

Ähnliches erzählt Rußwurm von den Koslovnits³⁾: Die Erde war im Anfang ganz mit Wasser überzogen. Als nun Gott das feste Land schaffen wollte, schickte er den Teufel ins Wasser, eine Hand voll Erde vom Grunde des Meeres zu holen, wobei er sagen sollte: „Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.“ Der Teufel tauchte unter, holte eine Hand voll, sagte aber nichts dabei. Als er nun an die Oberfläche des Meeres kam, war seine Hand leer. Daher wollte er zum zweiten Male untertauchen, sagte die vorgeschriebene Brache, wollte aber von der Erde etwas für sich behalten, brach daher ein kleines Stückchen ab und steckte es in den Mund. Das Uebrige übergab er Gott, der es ansprach und sprach: „Es vermehre sich das Land und wachse!“ Da wuchsen denn drei Erdtheile daraus, aber auch das Stück in des Teufels Munde fing an zu wachsen, so daß ihm die Größe bald aufschwoll, und er vergeblich sich bemühte, es anzuspielen. Endlich befreite ihn Gott von seiner Plage; er spie das Stück aus über alle Vögel und es wurden daraus Wälder, Büsche und unfruchtbare Stellen.

Ähnlich erzählt Tscherevits⁴⁾. Als dem Teufel der Sand im Munde zu wachsen begann und ihn Gott fragte, was er habe, floß er voll Belustigung. Da schlugen aber Donner und Bliz den Stübenenden nieder; wo er niederfiel, erhob sich Hügel, wo er knirschte, da erwuchs ein Berg, wo er aufsprang, entstand ein himmelhohes Gebirge. So floß er über die Erde und wühlte sie auf.

Diese Schaffung der Erde nennt das kleinrussische Volk in seiner poetischen Sprache „das Eden“ (свѣтъ), wie es denn heißt: „Es nahm Gott ein Sandkörnchen und bildete die ganze Erde mit Wäldern, Wäldern und allerlei Thierbarem“⁵⁾.

Die Scedoten in Krain erzählen⁶⁾: Im Anfang war nur Gott, die Sonne und das Meer. Die Sonne brannte; Gott wurde es heiß und er tauchte ins Meer, um zu baden. Als er wieder an die Oberfläche kam, war ihm ein Sandkorn hinter dem Fingerringel hängen geblieben. Das Sandkorn fiel auf die Meeressfläche und blieb liegen, es bildete unsere Erde; der Meeresgrund ist ihre Himmelskugel.

¹⁾ Erben, čitanka slovanska, p. 208.

²⁾ Rannhardt, Zeitschr. f. deutsche Mythologie, IV. Band (1859), S. 157 ff.

³⁾ Rad'skij, slavjanskij, poet. vozr. II, 458.

⁴⁾ Slavjanskij, II, 459.

⁵⁾ Aufgezeichnet im „Koren“, 1858, S. 60.

⁶⁾ K. J. Erben, slo prostonarodnich pohadok a povesti slovanske, Prag 1865, p. 143. Vergl. J. B. Woll, Zeitschr. f. deutsche Mythologie und Sittenkunde. I. Band (1859), S. 178 ff.

Mit dem Vorausgeschendten stimmt auch die bulgarische Ueberlieferung, welche wir nach der feineren Zeit in Belgrad erschienenen Zeitschrift *Opak* trad¹⁾ mittheilen wollen: Im Anfang gab es keine Menschen und keine Erde; überall gab es nur Wasser; es existirten nur Gott und der Teufel, welche fortwährend zusammen waren. Die Entstehung der Erde wird ganz so geschildert, wie in den angeführten Quellen, nur wuchs die Erde nach diesen darum so sehr nach allen Seiten, weil der Satan, bei den Benützigungen, Gott ins Wasser zu stoßen, das Zeichen des Kreuzes gemacht hatte. Der Teufel verließ nun zornig Gott und dieser schuf die Engel, Satan aber einen Bod. Gott schickte nun den Hecereengel gegen seinen Widersacher; da aber dieser auf einem Bode gegen den Feind angerückt kam, wurde er weichen ausgelacht und lehrte unerrichteter Sache zu seinem Herrn zurück.

Gott schuf nun den Menschen aus Roth. Die Menschen begannen aber hinzufallen, weshalb Gott den Teufel wider in eine Geißelschloß aufnahm, wogegen dieser die Bedingung stellte, daß alle todtten Menschen ihm gehören sollten. Dieses Bündniß dauerte 4000 Jahre. Da jedoch Satan mehr Menschen zusetzen als dem Herrn, berathschlugte sich dieser mit Abraham, Moses und Josef, wie er das Bündniß auflösen könnte. Doch dies war schwer, denn der Teufel behauptete, Gott könne das Bündniß nicht lösen; dies könne nur dessen Sohn, wenn derselbe von einem Geiste gezeugt und nicht in derselben Weise geboren werde wie die übrigen Menschen. So geschah es auch: Gott sand ein Sträußchen Palästina, legte sich nieder, legte das Sträußchen in seine Achselhöhle und wünschte, daß vom Geiste Gottes ein Sohn geboren werden möge. Das Sträußchen schickte er durch den Engel Gabriel Maria, der Schwester Jordan's, welche daran roth und schwanzer wurde; doch gebar sie nicht auf dem gewöhnlichen Wege, da Jesus Christus vom Geiste gezeugt wurde, sondern durch eine Offenbarung, welche Jordan mit der Lanze in der Brust seiner Schwester gemacht hatte. Darum begann dann der Kampf zwischen Christus und Satan, welcher die Juden aufstachelte, daß sie Christus tödteten.

Diese bulgarische Erzählung scheint schon von der mosammedienschen beeinflusst. Die Schaffung des Menschen behandelt auch die oben schon erwähnte Ueberlieferung der *Rasselnik's*). Nach derselben bildete Gott den Leib des Menschen aus Thon, stellte den Hund als Wächter bei demselben auf und ging die Seele zu holen. Der Teufel sah den schönen Leib und wollte ihn verküßern, der Hund fuhr auf ihn los und biß ihn. Da ließ Satan eine gewaltige Kälte kommen, so daß der Hund, der damals noch nicht behaart war, erstarb und sich nicht von der Stelle rühren konnte. Nun bespitzte der Teufel den Leib des Menschen, weshalb derselbe so viel Krankheiten und Leiden auszuweisen hat. Als der Herr mit der Seele kam, bemerkte er zwar den bösen Streich seines Widersachers; da er jedoch einsah, daß die Leiden des Menschen notwendig sein, unterließ er es, einen neuen Leib zu bilden, dem Hunde gab er aber einen Pelz, um ihn für die Zukunft zum Wächteramt geeigneter zu machen.

Nach einer slowenischen Erzählung²⁾, welche bei Ramnsburg angegeben wurde, entstand der Mensch aus einem Christtropfen Gottes. Derselbe lautet: Im Anfang gab es nichts als Gott; Gott schief aber und träumte. Dieser Schlaf dauerte lange, lange. Endlich wachte er auf und

jeder Blick desselben verwandelte sich in einen Stern. Da wunderte er sich und begann zu wandern, um alle die Herrlichkeit, die er mit seinen Augen hervorbrachte, zu sehen. Er wanderte und wanderte, fand aber nirgend ein Ende. Endlich kam er auf unsere Erde; er war schon müde, der Schweiß rann ihm von der Stirn. Ein Tropfen fiel auf die Erde, derselbe belebte sich und der erste Mensch stand da. Er ist göttlicher Ursprungs, aber zur Mühe und Arbeit geboren.

Eine Erzählung über die Einflüsse nach dem Volksglauben der Slowenen erzählt³⁾, die Erde sei anfangs düst und wüste gewesen, bis der Herr einen Hahn auslieferte, welcher ein Ei legte. Aus diesem Ei strömten sieben Ströme hervor, welche die Erde bewässerten, daß dieselbe erglänzte und fruchtbar wurde. Die Menschen waren glücklich und froh, denn sie konnten keine Sorgen, der himmlische Hahn zeigte ihnen durch sein Krähen an, wann sie aufstehen, wann sie essen und was sie thun sollten. Mit der Zeit wurde ihnen aber das Gefährde unangenehm. Sie meinten ohne dasselbe auch das Nöthige treffen zu können und hielten Gott, das Thier zu entfernen. Der Himmelsvater erchrte ihr Krähen. Mit dem letzten Ruf: „Wehe mir, hütel den Er!“ verschwand der Hahn auf immerdar. Die Menschen freuten sich des Erfolges, anfangs bielten sie aus aller Gewohnheit an der gewöhnlichen Beschäftigung fest, endlich ergaben sie sich aber dem Trabe und der Willkür und anderen Aueßweifungen, da brachen Krankheiten und Ungemach ein. Sie konnten sich aber nicht helfen. In ihrer Roth beschloffen sie, wenigstens den letzten Warnungsruf des Hahnes noch zu befolgen, wußten aber nicht, was sie unter dem See verstehen sollten. Sie schickten eine Wache auf die Berge, weil sie fürchteten, von dorther komme Gefahr drohen. Nach und nach legte sich ihre Angst um ihr Uebermuth regte sich von Neuem.

Die Weiber machten Felsen aus Weizenähren, um die Häuser zu lehren, die Männer waren so faul, daß sie nicht einmal mehr auf die Bäume klettern wollten, um die Votlaire, welche auf denselben wuchsen, herabzuholen, sondern gleich die Bäume umhieben, um die Früchte zu erlangen. Man fing an, auch darüber zu debattiren, daß es besser wäre, wenn die Ströme mehr Wasser lieferten; sie zerstückten das Ei, aus welchem das Wasser hervorquoll. Da drang das Wasser unter Donner und viel Heror und überfluthete das ganze Paradies, welches zu einem See wurde.

Nach einer anderen Erzählung⁴⁾ rettete sich nur ein einziger Mensch, ein Krainer. Dieser fand auf dem Berge, auf welchen er sich geflüchtet hatte, einen Weinstock, auf welchen er sich anklammerte. Kurzt, der im Volksglauben der Slowenen die Rolle eines allweil lustigen freunden-rechten spielt, streckte die Kranten, daß sie bis über die Wollen reichten; an diesen hing der Krainer durch neun Jahre und nährte sich von den Trauben, bis die Erde wieder trodnete. Aus Dankbarkeit verpachd nun der Gerechte für sich und seine Nachkommen der Aede und Kurzt ewige Dankbarkeit.

Eine ähnliche Darstellung der Entstehung der Erde finden wir in dem russischen *Svitok bozestvennyh knig*⁵⁾ die allerdings nur in jüngeren Abthschriften erhalten ist, dem Inhalte nach aber jedenfalls alt ist und Anklänge an die Lehren der Bogomiten enthält. Bis zur Schaffung der

¹⁾ 1868, II. Heft, S. 73 bis 78.

²⁾ *Ibid.* S. 158.

³⁾ *Ibid.* *Idina* in der *svet. Zeitschrift „Reven“* 1858, S. 60. Vergl. *Kuzjamski* *Nov.*, *Varsova* 1881, I, S. 164.

⁴⁾ *Ibid.* S. 61. 3. Grimm *deutsche Mythol.* IV. Aufg. I. S. 4-52 war eine slavische Einflüsse bekannt, nämlich die bei *Bul. Stanislav's* *Novogod* in den slavischen Volksleichen, II. Aufg. I. Nr. 207, bezeugende Entstehung der Blatten-Eere.

⁵⁾ *Ibid.* S. 74.

⁶⁾ *Afanasev* *jez.* *poistickaja* *voznemija* *Slavjan* *na* *prirodu* II, p. 462 j.

Welt, heißt es dort, saß Gott Sabaeth in drei Kammern in den Pfisten und der Glanz seines Antlitzes war 70 mal 7 mal heller als dieses Licht, seine Kleider waren weißer als Schnee, leuchtender als die Sonne. Da gab es weder Himmel noch Erde, weder Meer noch Wolkcn, weder Sterne noch Morgenröth, weder Tag noch Nacht. Da sprach der Herr: Es werde der kristallene Himmel und das Morgenroth und Wolkcn und Sterne. Und es blies ein Wind aus seinem Schöße und er pflanzte das Paradies im Osten und der Herr selbst setzte sich im Osten nieder in seiner Schönheit, und der Donner — die Stimme des Herrn — besetzt auf einem feurigen Wagen und der Flüg — das Wort des Herrn — kommt aus dem Munde des Herrn. Darauf schuf er das Meer von Libia's ohne Ufer, und er ging auf das Meer durch die Luft und da sah er auf dem Meere eine Quaderstein schwimmen, d. i. den sogenannten Satanas, der sich im Schlamm verstrickt hatte. Da sprach der Herr zu Satanas, als kenne er ihn nicht: „Wer bist Du den Menschen?“ Der Satán antwortete: „Ich bin Gott.“ — „Wie nennst Du mich?“ — Satán erwiderte: „Du bist der Gott der Götter und der Herr der Herren.“ Hätte Satanas nicht so geantwortet, hätte ihn der Herr auf dem Meere Libia's vernichtet. Da sprach der Herr zu Satanas: „Tausche ich Meer und bringe mir Sand und einen Kieselstein.“ Und es nahm der Herr den Sand und den Stein und setzte (den Sand) auf dem Meere und sprach: „Es werde die Erde fett und weiz.“ Darauf nahm er den Kieselstein, brach ihn in zwei Theile und es flogen aus der einen Hälfte auf den Schlag des Scepters Gottes die reinen Geister; und der anderen Hälfte aber schlug Satanas eine unzählige Menge von Teufeln. Aber der Erzengel Michael warf ihn sammt allen Teufeln vom hehen Himmel herab. Die von Gott geschaffene Erde war auf 33 Wälfchen bestiftigt.

Mit der letzten Angabe stimmt eine jetzt in Prag aufbewahrte serbische Handschrift: „Erzählung vom Himmel und der Erde 1.“ Dort heißt es: „Aus was ward der Himmel? — Aus Wasser. — Wie viel Himmel giebt es?

— Sieben. — Aus was ward Sonne, Mond und Sterne? — Aus Gewölkern Gottes. — Aus was ward die Erde? — Aus Schlamm des Wassers. — Was hält die Erde? — Das Wasser. — Und wovon wird das Wasser getragen? — Vom großen Steine. — Und was hält den Stein? — Die vierfüßigen Thiere (oder die vier befüßelten Thiere). — Und was hält die vier Thiere? — Das Feuer, und welches warme Quellen entspringen. — Und was hält das Feuer? — Ein anderes Feuer, zwölffmal heftiger als dieses. — Und was erhält dieses Feuer? — Die Erde, gepflanzt vor allen andern, und die Wurzeln dieser Erde stehen auf der göttlichen Kraft; der Herr aber und die göttliche Kraft haben keinen Anfang und kein Ende.“

Diesen Fragen und Antworten entsprechen ähnlich in einer bulgarisch-slawonischen Handschrift, nach welcher die Erde auf vier goldenen Wälfchen ruht, das zweite Feuer nur zweimal heftiger ist als das erste und die Erde eine eiserne genannt wird¹⁾.

Auch nach dem slowenischen Volksglauben kam die Erde aus dem Wassergrunde hervor, wo sie mit Sonne, Mond, Sternen, dem Flüg und den Winden verborgen gewesen; zuerst tauchte der Triglav (nach slowakischen Glauben die Taltra) hervor, das Leben auf der Erde aber begann, als sich in ihrem Inneren das Feuer entzündete; darum glauben die Ruthenen in den Karpathen, die Welt sei vom Carogon (Kaiser-Feuer) und der Carica-woda (Kaiserin-Wasser) geschaffen worden²⁾.

Woher alle diese Anschauungen gekommen, ob sie ursprünglich oder entlehnt sind, läßt sich wohl nicht entscheiden; so viel ist jedoch sicher, daß zur Erhaltung derselben die Bogomilen sehr viel beitrugen, denn dieselben liebten es, ihre Lehren in die Form derartiger Erzählungen zu kleiden, weshalb dieselben in Bulgarien besonders häufig waren und die Apokalypsen in Rußland geradezu „bulgarische Fabeln“ heißen³⁾. Auch die apokryphe Literatur trug zur Erhaltung und Verbreitung dieser Vorstellung viel bei, denn sie vermengte Kirchliches, Einheimisches und Fremdes, ohne daß man jeht noch dies immer sondern könnte.

¹⁾ Jagić, Archiv, I. S. 128.

²⁾ Afanasjev, o. c. p. 408.

³⁾ Jagić, historija kujičevosti, p. 82–93.

Französische Höhlenfunde.

Ko. In Nr. 3 der diesjährigen „Revue d'Anthropologie“ finden wir unter dem Titel *Ossements et squelettes humains dans les cavernes et les stations quaternaires* ein Kapitel aus einem demnächst erscheinenden Werke von E. Cartailhac (La France préhistorique d'après les sépultures), welches manches Interessante auch für die Leser des „Gladius“ enthält. Alle die Funde sind relativ neueren Ursprungs; unbestreitbar sehr alt ist vielleicht nur die berühmte Kinnlade von la Vache¹⁾ und eine andere Kinnlade, welche der

Marquis de Vibraye in einer tiefen Schicht der Höhle von Arcy-sur-Cure zusammen mit Resten des Höhlenbären, der Höhlenpferde, des Elefanten und des Nashorns gefunden hat.

Häufiger werden Menschenreste erst in der verhältnismäßig neuen Epoche von Solutré und la Madeleine. — Solutré liegt am linken Ufer des Saôneflusses nicht weit von Mâcon. Unter einem steilen Abhange von Jurafelsen liegt ein sich allmählich abdachender Hügel und entspringt eine starke Quelle; die Stelle ist vor dem Vorwiede geschützt und bietet einen weiten Ausblick; sie ist darum auch immer bewohnt gewesen und trägt heute noch zu Tausenden. Gerabstürzte Steine und Trümmer haben vielfach die Reste der alten Bewohner begraben und unendliche Schichten gebildet, in welchen die Orientierung leider nicht eben leicht ist. Die Stelle wird seit 1865 von den Herren de Ferry, Arcelin, Ducroix, Lartet, Chantre ausgegraben und hat interessante Resultate geliefert.

¹⁾ Dieselbe Nummer enthält einen interessanten Aufsatz von Lapiard über die's wichtige Fundstüd, welcher die kimmischen angeblich „himmischen“ Eigenschaften des Unterkiefers einer eingehenden Prüfung und Vergleichen sowohl mit Menschen wie mit Anthropomorphiden unterzieht. Er wozent entschieden bavor, auf dieses einen wirklich abnorm ausgebildete Fragment bin eine neue Klasse und auf diese weitläufige Theorien zu gründen.

Zu unterst liegen hier Pferdeknochen, unvermischt und in erstaunlichen Mengen; die Hauptanhäufung bildet eine 4 m hohe und über 100 m Länge bei 3 m Höhe und 4 m Breite. Mindestens die Knochen von 40 000 Pferden liegen hier, und alle Hirschknochen sind aufgespalten und die meisten zeigen die Einwirkung des Feuers. Wir haben zweifellos die Rückenfalten eines Stammes vor uns, der sich fast ausschließlich vom Ertrage der Pferdejagd nährte. Hier und da erkennt man noch die Feuerstellen; Feuersteinpflaster liegen herum, aber die sonst so häufigen sorgsam bearbeiteten Pfeilspitzen hat man hier noch nicht gefunden. — Andere Feuerstellen sind auf Steinplatten und Klöden vor dieser Knochenmauer angelegt worden und haben auf sie eingewirkt, sind also jünger. Um sie herum liegen nicht mehr ausschließlich Pferdeknochen; neben dem Pferde herrscht das Reuthier vor; daneben sind Mammuth, Aurochs, Bapini, der braune Bär, Höhlenbäre und Höhlenbär, Wolf, Fuchs, Fuchs, Saigantier, Iltis, Tachse, Fäse und Murmelthier vertreten, also eine reiche und mannigfache Fauna, wie sie eine zahlreiche Jägerbevölkerung erträgen konnte. Die Steinwaffen gehören alle einem eigenthümlichen Typus an, der nach Solutré benannt worden ist und die dritte Abtheilung des französischen Quaternärs charakterisiren soll. Neben ihnen findet man nur spärliche Knochengegendlichkeiten ohne Verzierung.

Ueber die ganze, ungeschätzte einen Hektar umfassende Oberfläche des Hügels, der als Crot du Charnier bekannt ist, liegen Gräber zerstreut: 1870 hatte man schon gegen 60 aufgedeckt. Sie liegen bald auf oder in den Feuerstätten, bald unmittelbar daneben, sehr häufig aber auch völlig unabhängig davon. Hier rohe Steinplatten umschließen ziemlich dicht ein Parallelogramm, in welchem die Leiche auf einem Bette von zerfallenen und angebrannten Pferdeknochen liegt. Reuthierknochen und Feuersteininstrumente sind beigegeben. Die Menschenknochen aber zeigen keinerlei Spuren von Feuerwirkung; die Leichen sind offenbar ohne Verbrennung beiseite geworfen. Ob diese Gräber der Reuthierperiode angehören? Die Entscheidung ist hier um so schwieriger, als wie oben bemerkt, der Crot du Charnier zu allen Zeiten benutzt gewesen zu sein scheint, und auch neolithische Gräber mit polirten Steinwerkzeugen und selbst solche aus der Römer- und Merovingzeit vorkommen. Wieweil scheint es, als habe man die Knochen und Werkzeuge, welche man beim Ausheben des Grabes fand, auf irgend einem Grunde wieder hingelegt. Beispiele von verschiedenen Gräbern über einander hat man nirgends gefunden, ebenso wenig Feuerstellen, die über Gräbern angelegt wären; die Altersbestimmung wird dadurch noch schwieriger.

Eine andere hochinteressante Station aus der Steinzeit liegt am Fuße der Escalpen, dem Haupttheile nach noch auf italienischem Gebiete, bei Menton, in der Gemeinde Vintimiglia. Hier öffnen sich dicht am Strande, etwa 27 m über dem Wasser, in Schichten der unteren Kreide neun Gröten und unter ihnen liegt ein kleines Plateau, über welches früher die Via Julia Augusta zog, während es jetzt die Küstenbahn durchschneidet. Sie dringen nicht tief ein und sind fast ganz erfüllt von Rückenabfällen, Rollen, Knochen und Muscheln, welche stellenweise 16 m hoch angehäuft sind. Die untersten Schichten fallen, wie in dem Einschnitte der Eisenbahn zu erkennen ist, mit einer alten Strandlinie zusammen. Wenige Untersuchungen, welche E. Rivière angestellt hat, ergaben namentlich in den untersten Schichten eine sehr alte Fauna: Löss, Späne, Bierschale, aber auch Elefant, Rhinoceros, verschiedene Hirscharten, außerdem Reste von Vögeln, einzelne Fisch-

gräten und Massen von Mollusken. Tagegen fehlt das Reuthier vollständig; es scheint hierher so wenig gelangt zu sein, wie nach Italien und Spanien; seine übllichsten Spuren finden sich beim Pont du Gard. In den unteren Schichten findet man hauptsächlich Werkzeuge aus Quarz, in den oberen überwiegen die Feuersteine, von denen manche sehr sorgsam bearbeitet sind. Sie haben übrigens einen besondern Charakter; die Höhlenbewohner von Dauphiné-Roussé mögen wohl demselben Stamme angehört haben, wie die von Solutré oder Aurignac, hatten aber offenbar eine eigene Kultur entwickelt und arbeiteten mit anderen Instrumenten.

Gleich in der ersten Grotte dicht an der französischen Grenze fanden sich zwei Kindersteile dicht neben einander; um sie herum lagen Tausende von *Cyclonassa nerites* L.; alle auf der Rückseite durchbohrt, um einen Haken durchziehen zu können; die heute noch überall am Mittelmeere in Unmassen vorkommende Schnecke hat offenbar zur Verzierung der Kinderkleider gebient, eine Verwendungsart, zu welcher sie durch ihre knospenförmige Gestalt ganz besonders geeignet ist. Auch in der vierten Grotte fanden sich bei dem Schädel eines erwachsenen Mannes über 200 Exemplare, welche offenbar eine Wulst geschnitten hatten; an der rechten Schläfe lagen 22 durchbohrte Schneckenröhren vom Hirsche, welche offenbar eine Art Rosette gebildet hatten. Außerdem fand sich aber der Rest eines aus denselben Muscheln gebildeten Weinrings nater dem linken Knie. Das ganze Skelett und seine Umgebung waren mit pulverisirtem Eisenspätes bestreut und unmittelbar vor der Mundöffnung des Schädels war eine 4 m breite Rinne ganz mit diesem Mineral erfüllt. An einer anderen Stelle derselben Höhle wurde ein Gefäß aus Muscheln, der Taulnabe von durchbohrten Muscheln enthielt, als ob die Bewohner ein Gefäß daraus gemacht hätten, sie für die Vererbung vorbereiten. Außer *Cyclonassa nerites* und einigen anderen Mittelmeersarten fanden sich aber auch *Parapora lapillaria* L. und *Littorina littorea* L. zwei Arten, die nur an der Atlantischen Küste vorkommen; sie und einige versteinerte Arten, die nur von Valognes in Nordfrankreich bekannt sind, beweisen, daß schon damals ein Tauschhandel mit diesen geschätzten Schmuckgegenständen durch ganz Frankreich hindurch stattfand. Neben den Muscheln finden sich nur ganz wenige und sehr einfache Gegenstände aus Knochen; was vorkommt, ähnelt den Händen von Solutré.

Die fünfte, von A. Julien sorgsam erforschte Grotte ergab nur bis zu 4 m Tiefe bearbeitete Knochen; aber noch 3 m tiefer auf dem festen Felsenboden lag zwischen einem Felsblatte und der Grottenwand ein Skelett auf dem Rücken, den Kopf auf eine Schicht rother Erde gebettet, auf dem Schädel drei große Feuersteinpflaster, zwei andere an beiden Schultern. Schmuckgegenstände wurden hier nicht vorgefunden.

Auch in der sechsten Grotte fand sich in 3,75 m Tiefe ein nicht ganz vollständiges Skelett; es hatte am einen Schulterblatte, an den Ellenbogen, am Handgelenke und an den Unterschenkeln Reste von Muschelschnüren aus *Cyclonassa nerites*, *Nassa corniculum* und *Cypreaa pyrum*. Ein anderer wenig entfernt vom ersten gelegenes Skelett wies ebenfalls Muschelschnüre auf, in denselben außer den oben genannten Arten auch *Cypreaa lurida*, *Trinia coccinea*, *Nassa reticulata*, *Cerithium* und *Cardium edule*. Das Vorkommen der beiden Cypraeaarten ist von besonderem Interesse, da sie an der süßfranzösischen Küste zu den Seltenheiten gehören und weithin der Rhodanemündung ganz zu fehlen scheinen; sie müssen auch damals schon hoch geschätzt worden sein und finden sich auch, mit

einem Schilde im Rücken versehen, hofirt; wahrscheinlich wurden sie als Amulette umgeben. Das zweite Skelett ist offenbar dem Schiffsale verfallen, von einer Hyäne angeganget zu werden. Die Zahnspuren sind noch deutlich sichtbar; es scheint aber auch, daß das Skelett überhaupt als solches beigelegt worden ist, daß die Höhlenbewohner ihre Todten erst auf irgend eine Weise vom Fleische befreiten. Wie sie das angingen, läßt sich nicht nachweisen, jedenfalls geschah es rasch und ohne daß die Gelechtskänder zerstört wurden, denn eines der gefundenen Skelette hat ganz die Stellung eines Schlafenden an. Das Erzpulver, das man bei allen Menschenknochen der Grotten von Basouff, Rouffé fand, kann erst nach der Entfernung der Weichtheile aufgestreut worden sein, denn es hat sich in den Vertiefungen der Knochen in größerer Menge angesammelt. Auch die Knochenspäne können erst dem entblößten Knochen umgelegt worden sein. Jedenfalls sind aber die Gräber noch in intacten Schichten vorgefunden worden und gehören noch in letzten Schichten der paläolithischen Periode an. Die wenigen Gegenstände neolithischen Charakters sind sämtlich in den obersten Schichten gefunden worden.

Die dritte und wohl berühmteste Station in Frankreich ist Cro-Magnon in Périgord. Hier hat sich die Bejäre ein enges pittoreskes Thal gegraben, in dessen steilen Wänden sich eine Menge von Höhlen und Grotten finden. Die Menschen der Steinzeit haben mit Vorliebe hier gewohnt und die Menge der Leberreste, welche sie zurückgelassen haben, ist eine überausreiche. Die Eisenbahn, welche Toulouse mit Limoges verbindet, durchschneidet die Aufbeulung und hat namentlich die speziell Cro-Magnon genannte Station bloßgelegt. Hier haben unter einem überhängenden Felsen durch lange Zeit Jägerkammern gehauft, bis ihre Rückenabhalle den Boden so erhöht hatten, daß die fernere Benutzung der Grotte unmöglich wurde. Die Wichtigkeit des Fundes wurde glücklicher Weise alsbald gewürdigt und die ganze Fundstätte unter der Leitung des Herrn Louis Cartet vorsichtig ausgebeutet. Wie in Solutré und Laugerie haute herrschen hier die Verderecke vor, während Renthier, Hirsch und Aurochse zurücktreten; auch eine gesunde Langenspiele entspricht ganz denen von Solutré und Werkzeuge aus Knochen sind ebenso selten wie dort. Fischgräten kommen kaum vor, während doch der fischreiche Fluß unmittelbar vor der Grotte vorbeifließt.

In Cro-Magnon wurden fünf Skelette gefunden, ein Weib, zwei erwachsene Männer, eine Frau und ein ungeborenes Kind. Zwischen den Knochen lagen Hunderte von durchbohrten Muscheln, meistens *Littorina littorea*, außerdem auch *Parpura lapillus*, *Sipho Jeffreyianus* und *Turritella communis*; die drei letzteren Arten kommen nur im Atlantischen Ocean vor und sind also jedenfalls von dort bezogen worden. Auch runde Plättchen von Elfenbein und durchbohrte Thierhorne wurden gefunden. Die Muscheln haben hier meist noch ihre Farbe bewahrt, während sie aus anderen Stationen häufig gelblich sind; doch ist dies kein Beweis für ein geringeres Alter. *Littorina* und *Parpura* sind Strandarten, welche man an und über der Wasserlinie in Menge lebend sammeln kann, während *Cyclonassa*, von der gebildete Exemplare zu Hunderttausenden am Strande liegen, nur bei sorgfältigen Nachsuchen lebend zu finden ist; von den ersteren kamen also naturgemäß mehr lebend gesammelte Stücke in den Handel und diese hatten ihre Farbe bei trockener Aufbewahrung unendlich lange; beide Arten dienen übrigens an den Küsten überall als beliebte Nahrung und sind auch in den bänksigen Fischknochen häufig. — Die Skelette von Cro-Magnon haben übrigens ganz oberflächlich gelegen und es ist durch-

auch noch nicht erwiesen, daß sie demselben Stamme angehören, der die Werke jagte und mit Solutré gleichzeitig war, ein Umstand, der nicht unwichtig ist, da ja Cro-Magnon der ganzen Rasse, welche in der späteren Quartärzeit Frankreich bewohnte, den Namen gegeben hat.

Auf der anderen Thalseite, bei Laugerie basse, ist der Felsen brüchiger; die Grotten sind ausgebeutet, aber herabstürzende Blöcke haben die Bewohner häufig gewonnen, ihre Wohnstätten zu verlegen. Sie sind aber immer wieder zurückgekehrt und zwischen den Felsstümmen haben die Rückenabhalle sich allmählich auch bis zu einer Höhe von 10 bis 12 m angesammelt. Die oberflächlichen Schichten sind von den Herren Cartet, Chrifly und de Sibraye ausgebeutet worden und haben zahlreiche, sehr gut erhaltene Gegenstände geliefert; die Zwischenräume der gestürzten Blöcke hat neuerdings Herr Rasse nat durchforstet. Ganz in der Tiefe, unter den Wänden, fand man ein Skelett, die Hüfte gegen die Wand gerichtet, Ellenbogen und Knie fast sich berührend, die Wirbelsäule durch einen herabgestürzten Block zerquetscht. Auch hier fanden sich wieder Muscheln als Schmutz, und zwar Mittelmeer Muscheln (*Cypraea pyram* und *C. lurida*); also auch damals schon ein Austausch zwischen Mittelmeer und Ocean. Wörtlich möchte daraus schließen, daß diese Stämme im Sommer das Renthier in den Bergen von Périgord jagten, im Winter aber an der warmen Mittelmeerküste ihren Aufenthalt hatten, aber dann mühten aus die Steinmassen und Knochenwerkzeuge übereinstimmen, was durchaus nicht der Fall ist. Zweifelloß waren aber beide Stämme nahe verwandt und gehörten auch die damaligen Bewohner Figuerins zur Rasse von Cro-Magnon.

Von großem Interesse sind die Knochenreste, welche man in der Höhle von Gourdan (Dep. Danté Garonne) gefunden hat; Schädel und Unterkiefer sind durch Schläge mit einem schweren Instrumente zerquetscht, man sieht noch die Einschnitte der Kieselmesser, mit denen die Haut vom Knochen abgeholt wurde; ringum liegen Rückenabhalle. Trotzdem kann man die Bewohner dieser Grotte nicht so ohne Weiteres des Kannibalisismus beschuldigen, denn man findet nie andere als Schädelknochen und die beiden obersten Wirbel in der Grotte, und es ist ganz gut möglich, daß nur aus irgend einem abergläubigen Grunde die Köpfe der erschlagenen Feinde in die Grotten gebracht wurden; vielleicht waren es gar nicht einmal die Köpfe von Feinden, sondern von eigenen Stammesgenossen, deren Knochen man, wie bei Menton, vor der Verdrängung vom Fleische befreite.

Eine fernere interessante Fundstätte findet sich an einem kleinen Vorsprunge zwischen den Thälern der Gave de Pau und der Gave d'Oloron bei dem Dörfchen Sarbec. Hier liegt ein unbedeutender, kaum 100 m hoher Felsklotz, welcher aber in Folge seiner günstigen Lage die ganze Umgebung beherrscht; die Südwestseite enthält mehrere Grotten, von denen eine, auf dem Gute eines Herrn Durantz befindlich, von den Herren Cartet und Duparc ausgeräumt worden ist. Unmittelbar auf dem Boden in einer Lage von calcinierter Erde und Asche lagen gegen 40 Reststücke des Höhlenbären und drei Iwerghähne, alle zum Anhängen durchbohrt, viele mit eingeritzten Figuren von Thieren, Fischspitzen oder mit anderen Ornamenten; Skelettecke, die sich damit zusammen fanden, ließen sich nicht mehr zusammenlegen. Darüber lag eine viele Schicht schwarzer thoniger Asche mit den gewöhnlichen Striegelsteinen, in derselben auch eine *Parpura*spitze mit Wühlspaten; eine dünne Schicht mit Knabspatzen begrenzte sie nach oben und ließen anzunehmen, daß die Höhle einmal für eine längere Zeit

unverändert geblieben ist. Darüber folgte noch einmal eine Aftenschilderung wie die untere, aber über dieser lagen Steinwerkzeuge von ganz abweichender Form und etwa 30 Skelette, die offenbar einer neueren Epoche angehören. Nur das mit den Vörschüssen zusammen gefundene Skelet gehört der ältesten Epoche an und auch von ihm nimmt der Verfasser an, daß es in derselben Weise vom Fleische befreit betastet worden sei, wie in den anderen bisher aufgeführten Stationen.

Es scheint also allgemeine Sitte in der Epoche von Solatze und Cro-Magnon gewesen zu sein, die Skelette

der Priden allein beizulegen, ein Gebrauch, wie er sich ja heute noch bei manchen wilden Stämmen findet. Die Seltenheit der Höhlenfunde scheint aber darauf zu deuten, daß die Wohnhöhlen nur ausnahmsweise als Begräbniskstätten benutzt wurden. Bekanntlich ist der italienische Anthropologe Professor Vigorini schon vor einigen Jahren zu denselben Resultaten gelangt, wie Caraculiac. Es wäre interessant, eine Vergleichung anzustellen zwischen der Verbreitung dieses Skelettirens der Leichen und der Dolmen oder anderer angeleglicher Spuren der ehemaligen Verbreitung der iberischen Rasse.

Aus allen Erdtheilen.

Afrika.

— Herr Lüderich sandte in den Jahren 1884 bis 1885 eine und Dr. Schinz, Dr. Schend, de Jongh, H. Vohle und sechs Bergarbeiter bestehende Expedition aus, um das Gebiet zwischen dem Orange River und der Balfassibai 20 geographische Meilen landeinwärts von der Küste zu untersuchen. Die Resultate, über welche H. Vohle unter Vorlage einer Originalkarte in „Petermann's Mittheilungen“ (1886, Heft 8) berichtet, sind geradezu niederstürzend für die Freunde der Kolonisation Südwestafrikas. „Der gänzliche Mangel an atmosphärischen Niederschlägen und die Geringfügigkeit des an nur wenigen Stellen vorkommenden Trinkwassers hindert jeden Versuch zu Kolonisationszwecken. Die Untersuchung in mineralogischer Beziehung gab durchaus keine nennenswerthe Ausbeute, um den Transport nach Deutschland zu lohnen, da nur Edelmetalle, als Gold, Silber, Platin, und zwar auch nur in ganz bedeutenden Mengen, einen befriedigenden Gewinn abwerfen würden, und endlich ist die Vegetationslosigkeit dieses ganzen Landstriches ein Beweis, die ja kaum das Leben von Menschen und Thieren gestattet, wenn auch in familiärer Beziehung nicht zu wünschen übrig bleibt. Die Werte, die mir der nun verorbene Generalconsul Herr Dr. Nachtigal sagte: „Ich will lieber durch die Wüste reisen, da finde ich doch wenigstens Oasen, als noch einmal durch dieses Land“, sind vollständig zutreffend.“

— Ueber den Lomami, den großen Jussah des Sanfarru und des Kaffir, berichtet „Le Mouvement Géographique“ (1890, Nr. 18) nach Mittheilungen des Dr. Ludwig Wolf (vergl. oben S. 80) nach Folgendem: Der Lomami ergießt sich mit zwei, resp. 30 und 50 m breiten Armen in den Sanfarru und ist weiter oberhalb bis 100 m breit. Seine Beschaffenheit ist leicht, da er wenig Gräben und sehr wenig Sandbänke enthält; Krokodile sind überall in Massen vorhanden. Die Uferabfälle sind sandig, die Wälder mit riesigen Pandanus erfüllt, die Klebanten zahllos, die Bevölkerung von außerordentlicher Dichtigkeit. Dr. Wolf hat Städte von 10,000, 12,000, 15,000 Einwohnern besucht. Die Bewohner des rechten (nördlichen) Ufers sind stellenweise äußerst primitiv; der Reisende hat in dieser Beziehung eine Beobachtung gemacht, welche für Innerafrika einzig in ihrer Art dazuhellen scheint: er fand ganze Dörfer in der Wüste der Wälder errichtet. Die Bewohner, fünf und sechzig wie die Affen, bewegten sich auf den Affen

hin, sich von Zweig zu Zweig schwingend. Die Stützen waren im Laube verdeckt errichtet, sicher vor jedem Handstrich. — Dort, wo der Dampfer „En Nam“ die weitere Erforschung des Lomami ausgeben mußte (5° 20' südl. Br.), hatte derselbe noch 2½ m Tiefe bei Mithwasserspiegel; aber nach Angabe der Eingeborenen waren Stromschnellen, welche der Schiffahrt ein Ziel setzen, dort nicht mehr fern.


Australien.

— Die australischen Kolonien mochten im Eisenbahnwesen rasche Fortschritte. Gegen Ende des Jahres 1885 hatten die fünf Kolonien des Kontinents 9766 km und die beiden Inselkolonien Neu-Seeland und Tasmanien 2813 km Eisenbahnen im Betriebe, also zusammen 12 579 km gegen 12 046 am Schluß des Jahres 1884. Gleichzeitig befanden sich noch über 3000 km im Bau. Von diesen 12 579 km entfielen 2906 auf Neu-Süd-Wales, 2703 auf Victoria, 2330 auf Neu-Seeland, 2184 auf Queensland, 1704 auf Südaustralien, 433 auf Tasmanien und 269 auf Westaustralien. Die ersten Bahnen in Australien waren die von Melbourne nach Port Melbourne oder Sandridge, 3½ km (am 14. September 1854), die von Sydney nach Parramatta, 22½ km (am 25. September 1855), und die von Adelaide nach Port Adelaide, 12 km (am 21. April 1856 eröffnete). Die Verbindungsbahn zwischen Adelaide und Melbourne wird Anfang nächsten Jahres auf ihrer ganzen Länge in Betrieb gesetzt werden. Südaustralien hat seine ersten Bahnen bis zur Gegend von Victoria, hat bereits Ende April 1886 in Betrieb gesetzt. Zwischen Melbourne und Sydney (925 km) besteht schon seit 1853 volle Eisenbahnverbindung, und die Bahn, welche Sydney mit Brisbane, der Hauptstadt von Queensland, verbinden soll, wird in spätestens zwei Jahren fertig sein. Auch Westaustralien rückt sich jetzt. Am 1. März dieses Jahres wurde der erste Spatenstich an einer Bahn gethan, welche von Gullford, einer Station an der von Fremantle über Perth laufenden Eisenbahn in 31° 57' südl. Br. und 116° 3' östl. v. Gr., nach Orencoona, einem Städtchen mit 1557 Seelen in einem fruchtbaren Agriturbirdirte (28° 56' südl. Br. und 114° 42' östl. v. Gr.) gebaut werden soll. Den Bau dieser angestrebten 405 km langen Bahn löst ein Lezoner Sandstich von Kapitolien, welches anstatt Barzahlungen große Strecken Landes am Bahnkörper entlang erhält, ausführen. Er ward für die Summe von 900 000 Pfd. St. in Kontrakt gegeben. H. Gr.

Inhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan. III. (Mit sieben Abbildungen). — J. Blumentritt: Die Ranganianen der Insel Mindoro (Philippinen). — Fr. Hubad: Die Entdeckung der Welt nach slavischen Volksglauben. — Französische Höhlenfunde. — Aus allen Erdtheilen: Afrika. — Australien. (Schluß der Redaktion: 10. September 1886.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band I.



Nr 15.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan.

IV.

Von Batangas ging die Reise nach Lipa, dessen Kirche und Pfarrhaus besichtigt wurden; zur Zeit des Besuchs wurden hier viele Gefangene verwahrt, die im Gebirge, bis in das Gebiet der Tagabas hinein, gemacht worden waren. Hieran schloß sich ein Besuch auf der Halbinsel Vicol, so genannt nach dem Tagalen verwandten Stamme, welcher dieselbe bewohnt. In Nagu, der Hauptstadt der Provinz Camarines Sur, trennte sich Marche von seinen Begleitern, welche ihre Tendung als beendigt betrachteten und nach Manila zurückkehrten; er selbst setzte seine Reise weiter fort. Der erste Ausflug galt den großartigen Grotten von Limanan mit ihren 60 bis 80 m hohen Gewölben, welche von unzähligen Fledermäusen bewohnt werden. Der Weg, welcher zu den in ziemlicher Entfernung von Nagu und in nordwestlicher Richtung von dem genannten Orte gelegenen Grotten führt, zieht sich durch ungemein fruchtbare Acker hin, welche mit Reis und Zuckerrübe bepflanzt sind; daneben weiden zahlreiche Herden auf den üppigsten Wiesen. Ein weiterer Ausflug nach Niga brachte Herrn Marche mit den Negritos in Berührung, welche in den umliegenden Bergen längs der Wasserläufe in sehr einsamen Hütten wohnen. Diese Leute haben die Gewohnheit, ihre Todten in aus Palmblättern (Palma brava) geflochtenen Bahren zu begraben. Wenn Jemand stirbt, wird er nicht gleich beisetzt; man wadit bei der Leiche, aber es ist eine lustige Todtenwache: Verwandte, Freunde und Bekannte singen und springen und tanzen um den Todten, essen und trinken, und dies ist der wichtigste Theil der Freizeitszeit, die erst aufhört, wenn es nichts mehr zu weichen und zu brechen giebt; manchmal dauert dies

länger als einen Monat, denn die Gäste bringen einigen Vorrath mit. Endlich wird der Körper an der Stelle, wo das Haus des Todten steht, eingeschart und Niemand bestimmet sich weiter um ihn. Trotzdem ist es nicht ratsam, die Ruhe der Todten zu stören; als Marche hier und an anderen Stellen Skelette ausgegraben ließ, hatten die Leute, welche sich zu diesem Zwecke im Schatten der Nacht in die Wildnis begaben, sich hohen Lohn bedungen, weil, wie sie sagten, sie sich der Gefahr aussetzten, von den Negritos einen vergifteten Pfeil zu erhalten, dessen Wunden immer tödtlich sind. Trotzdem konnte Herr Marche sich wohl, jezt im naturhistorischen Museum zu Paris befindliche Skelette verschaffen. Die Negritos in dieser Gegend widmen sich der Kultur der Abaka, an welcher diese Gegend sehr reich ist. Sie sammeln auch den Mlang-Mlang, den sie in ihren Bergen finden. Dieser Mlang-Mlang ist der unserer eleganten Welt so bekannte Wohlgeruch, der augenblicklich zu Paris mit 500 Francs per Kilogramm bezahlt wird; früher hat er schon einmal den doppelten Werth besessen. Die Blume, aus der er gewonnen wird, blüht auf einem sehr großen Baume, den man nur in der Höhe von 500 bis 600 m findet. Leider verschwindet er immer mehr, denn die Leute, welche sich mit dem Sammeln der Blüthen beschäftigen, finden es am einfachsten, den Baum gleich niederzuschlagen, wenn er sich in voller Blüthe befindet; allerdings würde es ziemlich schwer sein, ihn zu ersetzen.

Ein Besuch, welcher dem in der Nähe von Albay gelegenen Vulkan Mayon abgestattet wurde, verdanken wir folgende Mittheilungen: Wie die Mehrzahl der Feuer-

sprechenden Berge hat er die Form eines Kegels; die Basis ist bewaldet. Die Angaben über die Höhe desselben schwanken, Jagor giebt 2734 m an, andere sprechen von 2500 oder gar nur 2400 m; der obere Theil ist mit grauer Lava bedeckt, der ähnlich, welche wir bei dem Taal kennen gelernt haben. Verschiedene Personen haben die Besteigung des Vulkans unternommen, manche derselben behaupten, den Gipfel erklommen und den Schlot erreicht zu haben, doch jeder solchen Behauptung wird durch spätere Besucher widersprochen. Der erste, welcher einen solchen Versuch gemacht hat, soll ein Franziskanermönch, Gregorio Solis, gewesen sein, welcher das Unternehmen wagte, um den Aberglauben der Eingeborenen hinsichtlich feuerstiegender Berge zu vernichten.


Der erste Ausbruch des Berges, der den Spaniern nach ihrer Ankunft auf den Philippinen bekannt geworden ist, soll nach Alexander Perrey im Monat Februar 1616 stattgefunden haben; die furchtbarste Eruption war wohl die vom 23. Oktober 1766, welche uns Legentil und Perrey beschrieben haben. Das Dorf Molinao wurde ganz vernichtet, alle anderen, auf dem südlichen Abhange gelegenen menschlichen Niederlassungen mehr oder weniger beschädigt. Die Beschreibung des Ausbruches wird von den genannten Autoren in folgenden Worten gegeben: Am 20. Juli fingen die Flammen an am Gipfel zu erscheinen; bis zum 5. September hatten sie die Gestalt einer Pyramide, dann nahm die Höhe ab; die ganze Spitze schien in Feuer zu stehen und ein glühender, 20 Fuß breiter Lavaström ergoß sich



Kirche und Kloster Lupa. (Nach einer Skizze.)

zwei Tage lang über den östlichen Abhang. Am 23. Oktober warf der Vulkan so viel Wasser aus, daß sich zwischen Albay und Tilig mehrere, 20 bis 25 m breite Bäche bildeten, welche mit solcher Macht dem Meere zufließen, daß die steigende Fluth nicht im Stande war, ihren Lauf zu hemmen. Diefem Naturereignisse folgte ein heftiger Sturm, welcher am Abend aus WSW kam und sich bis um 3 Uhr nach S drehte; Rüsse und Bäche traten aus, das ganze Land veränderte sein Aussehen. Molinao wurde, wie schon erwähnt, ganz zerstört, die Felsen weitum mit Asche überdeckt; Caglana hatte theilweise dasselbe Geschick wie Molinao; von allen Seiten von tiefen Schluchten umgeben, in denen wilde Gewässer toben, lag es wie eine einsame Insel inmitten dieser Verwüstung. Im SW waren die Kokospalmen bis zum Gipfel in der Asche begraben; viele Reichen

wurden gefunden. Noch schrecklicher war der Ausbruch von 1814, den Perrey nach dem Berichte von Augenzeugen folgendermaßen schildert: Gegen 8 Uhr Morgens, am 1. Februar stieg eine Wolke aus dem Vulkane, aus Sand, Asche und Steinen bestehend, welche sich zu einer großen Höhe erhob; die Abhänge des Berges entzogen sich dem Anblicke und eine Feuerwolke ergoß sich bis zum Fuße desselben und drohte Alles zu begraben. Die Zuschauer nahmen die Fluth nach den am höchsten gelegenen Orten, die Dunkelheit nahm zu und mehrere Personen wurden von den ausgeworfenen Steinen getroffen. Die Häuser boten keine Sicherheit mehr, die glühenden Massen, welche auf dieselben niederfielen, entzündeten sie und so wurden die reichsten Dörfer von Camarinés in Asche gelegt. Gegen 10 Uhr ging der Steinregen in einen Aschenregen über,



Regines vom Irga. (Nach einer Photographie.)

gegen 1/2 2 Uhr nahm das Geräusch ab und der Himmel klärte sich ein wenig auf; man sah nun, daß die Erde mit Tothen und Verwundnen bedeckt war; in der Kirche von Budiao fand man 200, in einem Hause desselben Dorfes 35 Lechte; fünf Dörfer in Camarines waren vollständig vernichtet, die Stadt Albay zum größten Theil zerstört; mehr als 12 000 Personen kamen um, sehr viele wurden verwundet und alle verloren ihr ganzes Besitzthum. Der Anblick des Vulkans ist unendlich traurig; die einst so malerischen, ganz bebauten Abhänge sind jetzt mit Sand bedeckt, die Steine und Klüfte erreichen eine Tiefe von 8 bis 10 m, und an der Stelle, wo sich früher einmal Budiao befand, sind die Kokospalmen vollständig begraben. In den anderen Dörfern hat die bedenkliche Lage eine Mächtigkeit von nicht weniger als 40 m. Der Gipfel des Vulkans hat etwa 120 Fuß an Höhe verloren und auf der Südseite läßt eine ungeheure Felschneise drei neue Schlünde sehen, die sich in der Nähe des Haupttrates geöffnet haben und noch immer Rauch und Asche auswerfen. Die ganze Provinz Camarines ist in eine Wüste verwandelt.“ Es wird mitgetheilt, daß die Dunkelheit bis Manila hin herrschte und die Asche vom Winde bis nach China getragen wurde. 1827 folgte wieder eine Eruption, die bis zum Februar 1828 dauerte; wie Jagor mittheilt, war der Vulkan 1834 und 1835 beinahe fortwährend thätig, und 1845, 1846, 1851, 1853, 1855, 1857, 1858, 1859 und 1860, beunruhigte er seine Umgebung durch häufiges Ausstoßen von Rauch.

Es folgten nun einige weitere Reisen, von denen nur zu bemerken ist, daß in der Nähe von Tabaco eine Insel besucht wurde, wo sich Todengraben befanden sollten; Marche fand dort nur einige in zwei Theile geschnittene Kokosnüsse, die mit von den Fischen den Weibern geopferten Palmweine gefüllt waren. Keine Gefäße oder Knochen waren dort zu finden; die Gräben waren wohl vorher schon besucht worden. An diesen vergeblichen Zug schloß sich eine Reise nach den warmen Quellen von Liwi, die in der Nähe des Meeres in einem Circlis hoher Berge emporquellen. Eingeshüllt in eine Wolke von schwachen Dämpfen, auf Aesten, welche ihm trotz der schwachen Jagdschiffe die Asche zu versengen drohten, maß Marche, so gut es anging, die Temperatur, welche zwischen 60° und 94° betrug. In der Nähe steht

das Bad, ein beschiedenes Bambushäute, eine Art Schuppen, in dessen Mitte man die heiße Quelle geleitet hat; das Wasser eines kleinen Baches dient zur Abkühlung, so daß man im Stande ist, das Bad in beliebiger Wärme zu nehmen. Nicht weit von dort entspringen Quellen, welche fischhaltige Ablagerungen bilden, die sich immer höher aufbauen.

Als sich Marche wieder einmal zu Manila anstellt, empfahl er Herrn Coroy, dem Director des botanischen Gartens in Saigon, der gerade dort anwesend war, die Abaca zu Acclimatisationsversuchen in Cambodja und Cochinchina; der Versuch schien zu glücken, doch im Februar 1885 bemerkte unser Reisender in Saigon, daß der Nachfolger des Herrn Coroy diese Versuche aufgegeben hatte. Es ist dies sehr zu bedauern, denn auch in dem Werke von DuRoiis und Fan-lus, „L'Indo-Chine française contemporaine“ (1885), wird der Pflanze großer Erfolg vorher-

gesagt. Wir finden dort auch die Angabe, daß 1879 53 000 Tonnen Abaca, also etwa die Hälfte von 80 Schiffen, von Manila nach America abgegangen sind; die beste Abaca kommt aus Camarines und Albay.

Im April 1881 begab sich Marche zum Besuche der Todengraben nach der südlich von Luzon, gegenüber der Provinz Zanabao gelegenen Insel Marinduque. Dieselbe ist eine gehobene Koralleninsel, deren höchste Spitze, der Marlanga, etwa die Höhe von 500 m erreicht. Jede dieser Gräben hat ihre Legenden, ihre Geister, ihre Schrecknisse. Aus der einen tritt jedes Jahr in der Nacht von Allerheiligen eine Procession der europäischen Geister, welche Symphonien singen; Jedermann will sie mit eigenen Augen gesehen haben. Wenn man da eintritt, heißt es, sieht man nur Schädel, so groß wie Kochtöpfe. In einer anderen soll sich ein hölzernes Thor befinden, welches Niemand öffnen, in einer dritten eine ungeheure Glas-



Ringe aus den Sargen von Pamine. Zaun.
(Nach den im Trocadéro-Museum zu Paris befindlichen Originalen.)



Goldene Schminke aus den Sargen von Pamine. Zaun.

(Nach den im Trocadéro-Museum zu Paris befindlichen Originalen.)

wand, die Niemand zerbrechen kann; alle aber sind voll von ungeheuren Schlangen.

Die erste Höhle, welche besucht wurde, war die mit dem hölzernen Thore; eine zahlreiche Gesellschaft hatte sich dem Thorhüter angeschlossen, einige der Notabeln, deren Theilnahme erwartet wurde, sich jedoch noch im letzten Augenblicke durch ihre Zähne vertreten lassen. Zahlreiche Eingeborene bewunderten den Franzosen, der die Geister in



Bis in Santa Cruz de Manila. (Nach einer Skizze.)

ihrem eigenen Gebiete aufsuchen wollte. Nach einem Ritte von zwei und einer halben Stunde befand man sich gegenüber dem Eingange des unheimlichen Ortes. Alle Eingeborenen betrachteten ängstlich, mit aufgeschrecktem Munde, den kühnen Mann, welcher ohne Zögern da eintrat. Die Höhle war nur klein, mit verfallenen Wänden; der Boden mit Guano von Legionen von Fledermäusen bedeckt. Nur wenige Scherben von Töpfen und wenige Knochen wurden gefunden.

Das waren die Tausende von Skeletten, welche dort liegen sollten! Die Erklärung ließ nicht lange auf sich warten: der Añan hatte vom Plane des Franzosen gehört und alle Knochen fortgeschafft. Auch in einer zweiten, viel größeren Höhle wurde nichts weiter gefunden. Der Weg hinein war nicht ganz gefahrlos, dunkle tiefe Schluchten unterbrachen denselben und Wollen der aufgeschreckten Fledermäuse umschwärzten die Fremden und drohten die Fackeln anzulöschen. Als Marche mit seinen Begleitern wieder im Tageslichte erschienen, da athmeten die Eingeborenen auf, sie hatten schon gestrichelt, der Añan habe Alle vernichtet. Obwohl Marche auch hier mit leeren Händen zurückkehrte, hatte er doch einen moralischen Erfolg errungen, das Vertrauen seiner Begleiter zu ihm hatte in hohem Maße zugenommen; das Wenigste, was erzählt wurde, war, daß er Besitzer eines Amuletts sei, welches größere Kraft besitze als der Añan selbst. Auch weitere, vom 20. bis 25. April unternommene Versuche hatten kein größeres Ergebniß.

Am 25. wurde die Reise fortgesetzt; durch prächtige, mit Reis und Andersrohr beplante Felder führte der Weg am Meeresufer entlang nach Gajan, wo bei einem Herrn Verdote, dem Enkel eines Franzosen, Quartier genommen wurde, einem wohlhabenden und einflussreichen Manne, ohne dessen Hilfe irgendjemand auf der Insel etwas zu thun wagte. Sofort nach der Ankunft besuchte der Provinz-Artz, welcher Marche begleitet, die dortigen Fieberkranken;

um ihm seine Aufgabe zu erleichtern, hatte man unter Trommelschlag die Einwohner aufgefordert, da, wo sich Kranke befänden, eine kleine Hähne aufzustellen; in weniger als einer Stunde war die ganze Stadt voller Hähnen, kein Haus, welches nicht besetzt hatte. Nach dem Besuche ließ der entsetzte Alcabe den Artz kommen und sprach ihm sein Erstaunen über die vielen Krankheitsfälle aus. Er habe, sagte er, doch alle Kinder impfen lassen. Auf die Frage des Artzes, woher er die Lymphy genommen, gestand er ganz unbefangen, daß er mit dem Eiter aus den Wunden des zuerst Erkrankten die ganze Gemeinde habe impfen lassen.

Eine interessante Bekanntschaft wurde dort gemacht, die eines emeritirten Pfieflers, eines eifrigen Sammlers

von Naturalien und allen möglichen Gegenständen; Marche erhielt eine hübsche Insektensammlung, darunter einen Eucbaris Dapontinus, welchen das naturwissenschaftliche Museum zu Paris noch nicht besaß. Die Kirche und das Warthaus sind besetzt zum Schutze gegen die Mörser (Malayen), welche vor einigen Jahren dort in Aufstand waren. Der Besuch einer in der Nähe gelegenen Todtengrotte war erfolgreicher als die früheren Unternehmungen; 70 Schädel und verschiedene ethnographische Gegenstände waren die Ausbeute. In den ersten Tagen des Mai brach Marche nach Santa Cruz de Nano an der Nordküste von Marinduque auf, in dessen Nähe sich, wie ihm versichert wurde, Todtengrotten befinden sollten, deren Ruhe vorger noch nicht gestört worden war.

In Santa Cruz beging man gerade eine Festlichkeit, so daß sich dem Reisenden ein großes Gefolge angeschlossen; am Ziele angekommen, wurde Marche mit seinen beiden Freunden im schönsten Hause der Stadt untergebracht, es regnete Einladungen zu Gastmählern und Tanzergnügen. Wenn auch im ganzen Lande die Vorliebe für Tanz und Gesang, für Festlichkeiten und Gastmähler bei der indischen und Mestizen-Bevölkerung groß ist, so steht doch die Insel Marinduque in dieser



Ölberne Figuren aus Grabböden der Insel Marinduque.
(Nach den im Trocadéro-Museum zu Paris befindlichen Originalen.)



Urnen aus der Grotte Pamina-Taon.
(Nach den im Trocadéro-Museum zu Paris befindlichen Originalen.)

Hinsicht ziemlich unerreicht da. Das Leben ist leicht, der Boden reich und mild, giebt den Bewohnern mehr als das Nöthige; es ist ein wahres Schlafasienland.

Von zahlreichen Todengrotten, die hier besucht wurden, belehnten einige die angebende Ruhr reichlich. Während des Besuches der Palatal genannten Höhle, der zweiten, in welche Marche eintrat, erzitterte die Erde, jedoch nur schwach, so daß er einen Augenblick fürchten mußte, selbst dort begraben zu werden. Als er mit Schädeln beladen zurückkehrte, fragten ihn zwei eingeborene Priester, ob es wahr sei, daß die Schädle mit einem Kreuz gezeichnet seien; wenn dies wirklich der Fall sei, seien es Schädle von Christen. Es ergab sich, daß sie die Schädle für die für das Zeichen des Kreuzes nahmen.

Einige dieser Grotten sind ziemlich weit von Santa Cruz entfernt, so unter Anderen auch die von Pamine-Taan, wo Marche, obwohl sie anfänglich seine Reue geriebt, nicht besonders erregte, eine reiche Fundgrube antas. Der Eingang ist ein niedriges Loch; nachdem er denselben passiert hatte, befand er sich zwischen zwei Reihen auf einander gestellter Särgen, und hinter denselben befanden sich große Urnen, welche gleichfalls Skelette enthielten. Es war beinahe unmöglich, die Särgen mit den Gebeinen aufzuheben, nur bei wenigen glückte dies; der größte hatte 90 cm Länge, 20 cm Breite und 15 cm Höhe; die Knochen lagen durch einander; beinahe jeder Sarg enthielt ein Skelett und zwei Schädle, deren einer einer Frau oder einem Kinde von acht bis zwölf Jahren anzugehören schien.

Unter den Knochen wurden fonderbare Armbänder gefunden, eins in Spiralform, wie die indischen Schlangendarmsbänder, die anderen durchlöcher, wie wenn man sie am Hals oder am Arm hängend getragen hätte; einige dieser Schmuckstücke sind von sehr dünnem Goldblech, Knöpfe oder Plättchen mit getriebenen Sternen. Nur wenige sind mit Perlen verziert, sei es, daß das Wasser dieselben weg-

gespült hat oder daß sie zur Zeit der Befestigung des Schmuckes selten waren. Diese sowie die anderen gefundenen Gegenstände, Schüsseln, Gefäße, Gläserchen von emailirtem und lackirtem Thon oder von Porzellan, zeigen beinahe nie gleiche Formen.

Die Urnen stecken so fest in der Erde, daß sie mit dem Jagdmesser losgelöst werden mußten; einzelne zerbrachen dabei, doch gelang es Marche, sich einer der schönsten unversehrt zu bemächtigen. Der Boden ist roh, das Uebrige mit Firnis überzogen; zwei flammenförmige Drachen mit Schlangenkörpern und Schwuppen schmiegen denselben; diese Ungeheuer haben vier Beine, jedes derselben mit vier Klauen, die übrigen schmucklosen Gefäße enthielten zum Theil kostbarere Gegenstände. Nur wenig Kupfer wurde angetroffen: bloß zwei Ohrhänge und ein einziger Ring. An Waffen wurden nur einige sehr verrostete eiserne Gegenstände (Werkzeuge und Hache) sowie eine Art hölzerner Lanzenspitze und ein hölzerner Stod, der als Lanze dienen konnte, gefunden.

Alle diese Grotten haben ihre Legenden; in der zu Macapan hört man während des Sturmes die Geister musciren, singen und die Glocken läuten; diese Erzählung ist wohl auf die dort befindlichen Ecolastiken zurückzuführen, welche, wenn sie angeschlagen werden, einigermaßen wie Glocken tönen. Auch an anderen Stellen wurden mit Erfolg Nachforschungen in den Begräbnishöhlen angestellt, die bis zum 4. Juli bauerten; außer verschiedenen, den selber beschriebenen ähnlichen Gegenständen wurden auch Kreuze (pasadores) gefunden, welche jetzt im Trocadero aufgestellt sind; dieselben sind recht schlecht in Holz geschnitten und stellen ziemlich unvollkommen verschiedene Personen vor.

Am 15. December schickte Marche vorübergehend nach Frankreich zurück, um später seine Reisen wieder aufzunehmen.

(Fortsetzung folgt in einer späteren Nummer.)

Boden Senkung im Ruhr-Kohlenreviere.

H. B. Wer in dem Kohlenreviere an der Ruhr gereist ist und aufmerksam die nicht schöne, aber vielfach recht interessante Gegend neben der Eisenbahn betrachtet hat, wird sich gewundert haben über die große Anzahl schief stehender Gebäude, unentwässerter Wiesen an einer, tief liegenden Gräben an einer anderen Stelle. Die Eisenbahnen sind vielfach nachträglich aufgeführt, aus Einschnitten sind Dämme geworden, viele Stationsgebäude liegen tiefer als die Gestele, während sonst überall das Gegenwärtige der Fall ist; fast jedes Gebäude ist versauert und hat trotzdem Risse, viele andere haben sich beinahe gänzlich und werden nur durch die benachbarten Häuser vor dem Umstürzen bewahrt. Alles dies sind Folgen von Boden Senkungen, die der Kohlenbergbau verursacht hat. In dem ganzen Striche, der von der Stadt Dortmund an sich in einer Breite von mehreren Meilen bis zum Rhein erstreckt, sind nur wenige einzelne Punkte, von denen man mit absoluter Bestimmtheit behaupten kann, daß ihre Höhenlage gegen den Meeresspiegel unwirksam geblieben ist. Alles übrige Terrain ist in einer theils langsamen, theils schnellen sinkenden Bewegung schon begriffen oder in der nächsten Zeit derselben ausgesetzt. Entweder ist es die unmittelbare Einwirkung des Bergbaues, welche die Senkung verursacht, oder die mittelbare

durch Wasserentziehung. Jene ist verschieden je nach der Lagerung der im Abbau begriffenen Stöße. Je flacher die Neigung der Kohlenflöze gegen den Horizont ist und je weniger tief sie unter der Erdoberfläche liegt, desto stärker sind die Einwirkungen der Senkung. Nun ist vielfach die Lagerung der Kohlenflöze nahezu horizontal und die Entfernung zwischen dem Stöße und der Oberfläche so gering, daß man die Schüsse im Bergwerke oben und das Rollen der Eisenbahnschienen unten ziemlich deutlich hören kann. Sobald daher die Abkiesungen nach erfolgtem Abbau der Kohle herausgeholt werden, fängt die oberhalb liegende bis zur Erdoberfläche reichende Schicht an zu sinken und geht so weit herunter, bis die Sohle des Abbaues erreicht ist. Je stärker (mächtiger) also das Stöße ist, desto erheblicher wird die Senkung sein. Wird später ein tiefer liegendes Stöße darunter abgebaut, so geht die Senkung natürlich weiter. Daß hierdurch unter Umständen die Bevölkerung verloren geht, aus schönen Wiesen und Weiden sicker- und verdrückte Sümpfe werden, in denen sogar Wildgänsen sich einnisten, ist leicht denkbar; stehen Gebäude an solchen Stellen, so müssen sie, wenn nicht zufällig die Senkung eine ganz gleichmäßige ist, Risse und Unebenheiten erhalten, die das Wohnen erschweren. In den Städten des

Kohlenreviers, namentlich in Gelsenkirchen, Essen u. a., giebt es viele Häuser, welche so stark geneigt sind, daß ein Kinderwagen im Zimmer von selbst ins Rollen kommt; trotz der angebrachten Verankerungen sind einzelne Häuser so zerklüftet worden, daß sie von den Bewohnern geräumt werden mußten. Die Besitzer der Bergwerke leisten selten freiwillig Ersatz für solche Schäden, weil ja doch die Möglichkeit vorliegt, daß andere Ursachen mitwirken; es kommt deshalb häufig zu langwierigen Processen und diese Kollen sind so hohe geworden, daß die Bergwerksbesitzer empfindlich darunter leiden, wie mancher Aktionär und Kuzenbesitzer zu seinem Schaden erfahren haben wird. Namentlich sind es die Grundbesitzer, welche un bequem werden. Sie begnügen sich in den allerersten Fällen damit, den Grunderwerbern ihren Schaden in Rechnung zu stellen, sondern verlangen, daß das Grundstück durch Auftragen geeigneten Bodens in den früheren ertragsfähigen Zustand versetzt wird, selbstredend unter Entscheidung für die Zwischenzeit. Die Kosten jener Aufhebung sind oft erheblich bedeutender als der Werth des Grundstückes an sich; eine Entrennung ist aber nicht angänglich und es bleibt daher den Aechen nichts Anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen.

Die Enkungen gehen zwar allmählich vor sich, folgen aber dem Bergbau selbst sehr rasch. Schon nach 14 Tagen kann sich sein Einfluß über Tage zeigen. Ein Abbruch unter Ueberbildung erfolgt höchst selten, gewöhnlich geht die

neue Oberflächegestalt ganz allmählich in die alte über und nur da, wo Wasserläufe in ihrem Gefälle verändert werden, macht sich das Fortschreiten der Enkung durch die Vordrängbewegung der Wasserlinie dem Auge bemerkbar, sonst ist die Bodenbewegung nur durch Nivellement festzustellen. Dieser allmähliche Uebergang ist ein Beweis der Elasticität der Erdruste und eine Folge des Fehlens einer Gebirgsgeschicht über der kohlenführenden Schicht. Wo die Lagerung steiler ist, was auch im Ruhrrevier vorkommt, namentlich in der Nähe des Klüffels, treten auch sogenannte „Tagebrüche“ ein, trichterförmige, plötzliche Enkungen von meistens engeren Grenzen, aber gefährlich durch ihre Tiefe und dadurch, daß ihr Eintritt ohne Vorzeichen erfolgt; ihres geringen Umfanges wegen kommen dieselben nicht weiter in Betracht, auch sind sie nicht charakteristisch für das Ruhrbecken, kommen vielmehr auch in anderen Gegenden vor.

Die eigentlichen Bodenenkungen haben dagegen einen so großen Umfang angenommen, daß sich Genossenschaften unter den Bergwerken gebildet haben, um gemeinschaftlich durch Anlage tiefer Entwässerungsgräben, die sich bis zur Enkeren erstrecken, den äbsten Folgen der Versumpfung für längere Zeit vorzubeugen. An anderen Stellen werden die Grubenbane da, wo sich wertvollere Objekte über Tage befinden, mit den beim Abbau und Separationen gesammelten „Vergen“ (todtes Gestein) wieder ausgefüllt, um den Enkungen vorzubeugen, ähnlich wie dies in Staßfurt geschieht.



Fig. 1. Querschnitt (Maßstab 1 : 20 000).

Am sichersten kann man die abwärts gehende Bewegung der Erdoberfläche an den Eisenbahnen verfolgen. Hier sind die Steigungen und absoluten Höhen vom Bau her bekannt, jede Unterbrechung der regelmäßigen Steigung oder der Horizontalen macht sich dem Auge sofort bemerkbar. Die größte bisher beobachtete Enkung liegt bei Gelsenkirchen und beträgt 2,60 m; sie erstreckt sich auslaufend zu beiden Seiten auf ungefähr je 2300 m.

Dort, wo zwei Grubenfelder an einander stoßen, bleiben neben der Grenzlinie (Marktscheide) Sicherheitssteiler stehen, das heißt, die Kohle wird hier auf eine größere Breite nicht abgebaut, damit jede Grube gegen das Eindringen von Feuer oder Wasser aus der benachbarten Grube geschützt ist. An solchen Stellen tritt naturgemäß keine Enkung ein; wenn die daneben befindlichen Terrains niedriger, bleiben hier Hüden stehen, die unter Umständen den Uebelstand noch vergrößern. Anweilen werden Enkungen beobachtet an Stellen, unter denen gar kein Bergbau umgeht. Diese Erscheinung ist nur so zu erklären, daß die Bewegung unter dem sogenannten „Bruchwinkel“ erfolgt, d. h. in der Senkrechten zur Neigung des Klüffels, wobei freilich auch das außerhalb des abgebauten Gebietes liegende Terrain in Mitleidenhaft gezogen werden kann. In anderen Fällen ist die eingetretene Veränderung auch hier nicht zu begreifen und es bleibt dann nichts übrig, als die Wirkung der Wasserentziehung anzunehmen; es kann ja auch leicht vorkommen, daß ein unterirdisches

Wasserbecken durch den Bergbau angezapft und allmählich trocken gelegt wird, wobei die wasserführende Schicht an Tiefe und Tragfähigkeit verliert. Im Ruhrbecken kommt, wie in Obersächsischen, ein Gemenge von Lehm und Sand vor, das hier „Kies“ genannt wird und durch Abtreibung außerordentlich an Volumen verliert.

Die Bergschäden haben sich um so schneller vermehrt, je weiter der Bergbau nach Norden vorgeht. Bis in die Mitte der vierziger Jahre war das eigentliche Ruhrbecken Centrum der Kohlenindustrie; die Verdrängung erfolgte auf der Ruhr bis zum Rhein; da die Lagerung dieser Stöße eine wesentlich steilere ist, auch die Kohlenflandrains darüber lagern, so hörte man wenig von Bergschäden. Mit dem Bau der Ruhr-Rindener und der übrigen Bahnen veränderte sich das Bild, der Mittelpunkt verschob sich weiter nördlich, die ungesicherte Ruhrschiffahrt wurde eingeheilt, der Fährverkehr mit der Bahn trat in den Vordergrund und verdrängte jene fast vollständig, so daß heute nur noch höchst selten ein Kohlenschiff den Fluß passiert, auch nur, um ein an demselben belegendes industrielles Werk mit Brennstoff zu versorgen.

Aber gerade in jenen nördlicheren Ruden lagern die Kohlen flach; die bedende Schicht ist Mergel (siehe das beigefügte Profil), der nicht trägt, daher die Enkungen sich hier äußerst fühlbar machen. Im Jahre 1884 betrug die Steinkohlengewinnung im Ruhrgebiet 28 403 258 Tonnen = 568 065 160 Centner oder 2 840 326 Doppelwagen,

die doch mindestens 10 Millionen Kubikmeter Raum im Erdboden beanspruchen. Seitdem hat die Production noch zugenommen; es ist daher kaum zu verwundern, wenn die Hauptlast des Verlasses einer Profschür über den neuen Canal sich zu der Annahme verfigt, daß an Stelle des industriellen deutschen Gebietes in absehbarer Zeit ein mächtiger Vinnensee sich ausbreiten werde. Unmöglich ist es nicht, daß die jetzt schon vorhandenen Uebelstände zu Zuständen sich steigern, welche den Bewohnern die größten Schwierigkeiten in den Weg stellen. Sumpfsieber sind schon heute keine Seltenheit und was jetzt mit großen Opfern gethan wird, um die Entwässerung nach der immer noch der Regulirung harrenden Eußerer Mündung zu erhalten, kann doch nur für wenige Jahre helfen, nicht für Jahrhunderte. Der Streit zwischen dem vorhandenen Grundbesitz und der Industrie wird ein immer intensiverer werden zum Nachtheil der letzteren, so daß die jetzt schon mehrfach von den Regien angewandte Methode, die Güter anzukaufen und zu verpachten, immer weitere Ausdehnung gewinnen muß. Eine der bedeutenderen Regien hat seit fünf Jahren jährlich für 15 000 Mark Schaden allein

an den Eisenbahnen angerichtet, die für die Wiederherstellung doch nur ihre Selbstkosten erstatten haben wollen und nur die nothwendigsten Regulirungsarbeiten vornehmen.

Noch schwieriger werden die ohnehin schon complicirten Verhältnisse, wenn es sich um Vergschäden an solchen Stellen handelt, wo nach dem früheren Vertrage mehrere Regien über einander Vergbaun treiben. Während jetzt die Grenzen der Grubenfelder vertikale Ebenen sind, ist es nach dem alten Gesetze möglich gewesen, daß in zwei über einander liegenden Flözen verschiedene Berechtigungen arbeiten ließen. Wer in solchem Falle der Schuldige, ist oft kaum zu ermitteln, und die hierüber angestellten Theorien werden nicht unwesentlich von einander ab.

Wir wollen annehmen, daß es den Vergschneidern gelingen möge, Mittel und Wege zu finden, die eine blühende Industrie vor einer Annahme der Schäden und Prozesse bewahrt. Eine im Jahre 1878 eingesetzte Kommission zur Regulirung der Vergschäden im Wege des schiedsgerichtlichen Verfahrens ist wenig in Anspruch genommen worden, durch dessen Schuld, wollen wir nicht untersuchen.

Die Gaingangs-Indianer in der brasilianischen Provinz Paraná.

In der „Revista“ der Socieda da Soccieda do Geographia de Lisboa, no Brazil (Tomo II, 1883) veröffentlicht Telemaco Norocinos Vorba einige interessante Notizen über die Gaingangs-Indianer, welchen wir folgendes entnehmen.

Unter den verschiedenen Eingeborenen, welche noch heute den westlichen und südlichen Theil der Provinz Paraná bewohnen, nehmen die Gaingangs ohne Zweifel einen hervorragenden Platz ein; obwohl weniger wild wie die Botocudos haben sie sich noch bis heute nicht mit der Civilisation befreundet können, trotzdem manche Versuche zu diesem Zwecke angestellt worden sind. Lange Zeit hindurch haben sie dem Eindringen civilisirter Menschen in die von ihnen bewohnten Territorien ganz energischen Widerstand geleistet.

Sie führen den Namen Gaingangs, für welchen man eine Erklärung nicht angeben kann; wenn man sie fragt, weshalb sie sich so nennen, antworten sie: „Weshalb nennt ihr euch Portugiesen?“ Die Indianer dieser Provinz nennen alle civilisirten Menschen Portugiesen; sie allein sehen sich als wahre Brasilianer an, und wenn man ihnen erklärt, daß Portugiese bedeutet, bleiben sie bei der Antwort, daß sie sich Gaingangs nennen, weil dies eben ihr Name sei.

Für gewöhnlich sind sie unter dem Namen der Corobos, Tanjuris, bekannt, weil sie ihr Haar so schneiden wie die tatshischen Priester.

Die Gaingangs behaupten, daß ihre Vorfahren die jegen Gebiete von Castro und Guarapuava bewohnten, von wo aus sie die Bewohner des Inneren und die auf der Straße von Rio Grande do Sul Durchziehenden angriffen. Sie wollten sich der Bevölkerung von Guarapuava widersetzen, griffen diese anfanglich an, wurden jedoch zurückgeworfen und verloren, nachdem die Bevölkerung größer geworden, in einem großen Kampfe viele Menschen; nach diesem Verluste gingen sie wieder zu ihrem alten Systeme über, indem sie verächtlicher Weise die unvorbereiteten

Bewohner von Palmas und Guarapuava überfielen; trotzdem erlitten sie häufig große Verluste und die Negerassen der Einwohner in Verbindung mit den Kastris Condá und Berg, waren ihnen immer verhängnisvoll. 1856 und 1857 griffen die Leute des letzteren sie in ihren Ansiedlungen am Flusse Viquiry an, tödteten ihnen viele Krieger, nahmen andere gefangen und verbrannten ihre Ranchos.

Durch diese und andere Verluste entmuthigt, suchte ein großer Theil von ihnen die Freundschaft der Brasilianer zu gewinnen und stellte sich 1858 in der Militärtolonie Jathagy, in welcher damals der verabschiedete Major Thomas Josó Rmiz Direktor war; dieser behandelte sie gut und ging auf ihre Friedenswünsche ein.

Die Regierung suchte sie in S. Jeronymo und S. Pedro Alcantara anzusiedeln; in S. Jeronymo leben noch heute viele von ihnen, friedlich und fleißig. Dant den Vermählungen des Paters Ruiz de Gemitile; die von S. Pedro Alcantara sind, nachdem sie sich mit den verschiedenen Missionen ergrüht hatten, von dort weggezogen und leben jetzt friedlich in den Thälern des Tibagy und Jothay. Diejenigen, welche noch jetzt nicht unterworfen sind, wemals sie keine Ueberfälle mehr ausführen, leben nomadisch in den Wäldern des Viquiry, des unteren Jothay und Ignassá.

Als Vorba 1876 den Viquiry besuchte, hatte er Gelegenheit, sie in ihren Ansiedlungen näher kennen zu lernen. Er konnte bei dieser Gelegenheit ersehen, daß 25 von ihnen nach Jathagy kamen, wo er sie mit einigen Messern, Seilen und Ketten beschenkte, worauf sie zuiriden in ihre Ranchos zurückkehrten. Diese Indianer sind von kleiner Statur, groben Gesichtszügen, wohl proportionirt, doch häßlich, gelblich, die Weiber mit großen Brülsten; der Kopf ist groß, die Stirn farg, die Augen klein und schräg, die Oberbacken sehr hervorstehend; kleine Ohren, kleine, ein wenig stumpfe Nase, großer Mund, dicke Lippen, große, gut geformte Zähne,

kurzer Nasen, kleine Hände und Füße und dünne Finger. Männer wie Weiber reißn sich alle Haare am Körper aus, inbegriffen Augenbrauen und Wimpern; sie tragen das Kopfschloß konjunctiv mit der Wange, mit einer großen tablen Stelle im Mittelpunkt. Die Weiber sind bedekt mit einem Schamgürtel, den sie aus einem selbstgefertigten Gewebe aus Fasern einer großen Reiselart herstellen. Die Männer gehen nackend, fast alle haben jedoch eine Art großer Teden, welche sie curú-euchá nennen, ebenfalls aus Reiselasern hergestellt; mit diesen tangen sie bei ihren Festen und bededen sich in kalten Nächten damit.

Die Gaingangs leben in Verbänden von 50 bis 100 und mehr Individuen unter der Leitung eines Kaziken, dessen Macht jedoch fast Null ist. Nur durch Ueberredung und Sanftmuth, vor Allem durch Geschenke, kann der Kazike sich einigen Einfluß auf seine Genossen verschaffen; in dem Augenblicke aber, wo er sich dieses Mittel der Herrschaft nicht mehr bedient, steht er vereinsamt da und wird von Allen verlassen, selbst seine Kinder und Verwandten gehen von ihm fort und suchen sich einen freigebigeren und weniger bespöttlichen Chef.

Während Kaziken meist diejenigen sind, welche am meisten arbeiten, sind sie doch zugleich die, welche am wenigsten besitzen, denn es ist Gebrauch unter diesen Völkern, daß sie niemals etwas verweigern dürfen, was man von ihnen fordert, und eine der größten Beleidigungen, welche man ihnen zufügen kann, ist es, wenn man sie knauserig nennt.

Es ist ein Volk von großem Unabhängigkeitsgefühl und sehr hochmüthig; sie gehören den Kriemadern; nur vermittelst Geschenke und guter Worte kann man erreichen, daß sie irgend einen Dienst leisten. Ihre religiösen Begriffe sind sehr geringe; sie erkennen nur ein gutes Wesen an, welches sie Tupem nennen; dieses bringt sie in ein anderes Leben, in ein Land des Ueberflusses, mit reichem Jagd, wo sie leben ohne arbeiten zu müssen, nur große Antas (Tapir) jagend, welche sich ihren Flecken stellen, ohne daß sie nöthig haben, sie durch die Wälder zu verfolgen. Einige von ihnen, die schlaue Verräther sind, geben vor, durch Träume mit Tupem in Verbindung zu stehen, welcher ihnen auf diese Weise gutes oder schlechtes Wetter vorher sagt, ihnen Gelegenheit zu glücklichen Jagden zeigt u. s. w. Dies sind meist alle Kaziken, welche sich dieses Mittels bedienen, um nicht von ihren Genossen verlassen zu werden.

Die Gaingangs haben ein sehr feines Gesicht, Geruch und Gehör. Sie sehen in sehr großen Entfernungen und nichts ist ihnen leichter, als im Dickicht der Spur des Wildes, des Feindes oder ihrer Freunde zu folgen. Durch den Geruch erkennen sie die Annäherung einer Cobra oder anderer schädlicher Thiere; auf das Geraneste hören und unterscheiden sie das leise und schleichende Auftreten des Tigres.

Wie die anderen Indianer haben die Gaingangs keine feste Wohnungen; sie verändern ihren Wohnsitz fast alljährlich, je nachdem ihnen die Erntemittel ausgehen. Wenn sie ein an Wild und Honig reiches Gebiet finden, bauen sie sich 25 bis 30 m große Ranchos aus Palmbältern oder irgend welche Abtheilungen; an zwei Enden werden kleine Erfindungen gelassen, durch welche ein Mensch gelüßt eben eintreten kann. Im Innern zündet jede Familie ihr eigenes Feuer an. Männer, Weiber und Kinder schlafen durch einander auf, auf die Erde gestreuter Baumrinde, die Fäße dem Feuer zugekehrt. Sie reinigen ihre Wohnungen niemals; wenn sie schlammig sind und voller Flöhe, so vertreiben sie dieselben und bauen sich neue.

Sie besitzen sehr wenige Geräthschaften; diese beschränken sich auf einen Rodtopf (cocoran), ein Steinbeil (beng),

einen kleinen Reismörser (creole), dessen Stößel aus Stein gefertigt ist (crá), ein Sieb, einen Korb (quênho), einige durchschnittenen Kürbisse, die als Teller dienen (rumia), und kleine Splitter Feuerstein (toi), welche als schneidende Instrumente Verwendung finden. Diejenigen, welche in der Nähe der brasilianischen Dörfer wohnen, haben schon einige Geräthschaften der Weißen im Gebrauche.

Ihre Waffen bestehen aus dem Bogen (ui), Pfeilen (dou) und einer Kugel (urug'ar'u), alles sehr gut aus sehr hartem Holze gearbeitet. Die Spitzen der Pfeile sind aus Affentnochen gemacht, manchmal sogar von Eisen. Wenn sie irgend einen verächtlichen Ueberfall unternehmen, so bedienen sie sich sehr starker Holzflecken, welche sie bei den Erschlagenen liegen lassen. Die in S. Pedro de Alcântara Lebenden gebrauchten schon Feuerwaffen, welche ihnen der Missionsdirector verkauft; sie sind ausgezeichnete Schützen und sowohl mit dem Pfeile wie mit der Kugel versehen sie selten ihr Ziel.

Zur Jagd vereinigen sich 10 bis 20 Männer und folgen, begleitet von einer großen Anzahl magerer Hunde, der Spur des Wildes, bis sie in die Nähe desselben gelangen; wenn sie es zu Gesicht bekommen und es riecht, so lassen sie die Hunde los und begleiten die Jagd mit großem Geschrei, bis sie das Wild erreicht und getödtet haben. Wenn es ein großes Wild ist, z. B. ein Anta (Tapir), so nehmen sie die Eingeweide aus, geben diese und das Blut den Hunden und legen das ausgewerkte Wild bis zum nächsten Tage in Wasser, dann bringen sie es in ihre Wohnung und braten es auf folgende Weise: Sie graben, der Größe des Wildes entsprechend, ein Loch in die Erde, füllen dies mit viel Holz und zünden es an; auf die glühenden Kohlen legen sie Steine und wälzen darauf wieder viel Holz; wenn dieses gut in Gluth ist, hüllen sie das Thier mit der Haut in Palmblätter, dessen das Ganze noch mit einer guten Menge Palmblätter zu, legen es auf die Kohlen und bedecken die Grube mit Erde. Am nächsten Tage graben sie das Fleisch aus, was dann herrlich gebraten ist und feinerlei Gewürzes bedarf, um als sehr schmackhafter Fischen verzehrt zu werden. Kleines Wild wird sogleich verspeist, nachdem es aus Kohlen oder an kleinen Pfaffen gebraten ist; biweilen kochen sie es auch, nachdem es vorher etwas angeräuchert ist. Vögel fangen sie in Hütten oder mit Leimruthen. Sie nähren sich auch von Fischen, welche sie in parys fangen; es sind dies von einer Seite des Flusses zur anderen reichende Rohrgeflechte, in welche sie einen großen Korb aus Rohrgeflecht versenken, welchen sie mit zu diesem Zwecke gepflanzten Früchten, Wurzeln, Hirs, Kürbis und Honig, füllen.

Im Essen sind sie sehr gefräßig; sie essen immer, wenn sie nur können, wenn sie jedoch nicht viel haben, sind sie auch mit Wenigem zufrieden und nehmen dann oft nur einen Mund voll. Sie setzen sich zum Essen alle zusammen in hockender Stellung nieder und essen mit den Fingern oder mit einem Stüchken Holz oder Rohr. Nach der Mahlzeit reinigen sie sich die Hände im Haare und gehen bald darauf zum Flusse, um sich den ganzen Körper zu waschen.

Da in den von ihnen bewohnten Gegenden das Wild sehr reichlich ist, essen sie nur das Fleisch derjenigen Thiere, welche ihrem Geschmade am besten zusagen, wie vom Anta (oyóro), Affen (enidóro), Wildschwein (erong) und Gürtelthiere (okxa). Das Fleisch der Hirsche und vieler anderer Thiere lieben sie nicht. Sie genießen auch viele Waldkräuter, besonders eine große Kresselart, eine Art Agave oder Fledete mit sehr zarten Fäden, welche sich an den Steinen in den Flußbuchtungen findet.

Die Gaingangs treiben Viehwirtschaft, meist jedoch nehmen sie nicht mehr wie vor sich sechs Weiber, und diese gewöhnlich aus derselben Familie. Die Männer heirathen nicht vor dem 18. bis 20. Jahre; wenn sie ein Kind oder junges Mädchen finden, was ihnen gefällt, so fordern sie es vom Vater und machen diesem ein kleines Geschenk. Wenn er auf den Wunsch eingeht, so schließt sich der Bräutigam der Familie der Braut an; ist die Braut schon ausgewachsen, so gehört sie ihm gleich ohne weitere Ceremonien; wenn die Braut jedoch noch Kind ist, muß der Bräutigam dem Schwiegervater alle nöthigen Dienste bei der Jagd, dem Ackerbau, Holzhauen u. s. w. thun, bis die Braut 10 bis 12 Jahre alt ist. Von da ab bleibt er entweder in der Familie des Schwiegervaters oder er nimmt sein Weib mit sich und sucht eine andere Familie, was jedoch selten geschieht. Es ist sehr selten, daß ein Mann seine Frau verläßt; die Weiber jedoch, wenn sie ausgewachsen sind, gehen öfter fort, um sich einen anderen Gefährten zu suchen. In diesem Falle versichert sie sich schon bis acht Tage im Dicksicht; findet der Mann sie in den ersten Tagen und der Verlobter ist nicht müthig, so empfangt er sicher eine gebrügte Tracht Prügel und die Ungetreue geht in das von ihr verlassene Heim zurück; für sie hat es weiter keine Folgen, als daß der Mann noch jählicher gegen sie ist. Wenn die Weiber ihre Entbindung noch fühlen, so gehen sie mit einer Freundin in den Wald; gleich nach der Entbindung gehen sie mit dem Neugeborenen ins Wasser und waschen sich und das Kind, dann gehen sie wieder in ihre Wohnung zurück, wo sie ihre gewohnte Arbeit wieder aufnehmen, als ob nichts passiert sei.

Die Männer behandeln ihre Frauen mit großer Sanftmuth; sie sind immer mit ihnen und den Kindern zusammen und besorgen ihre Geschäfte mit ihnen. Gegen die Kinder sind sie ausnehmend jählich, sie schelten oder strafen sie niemals. Resultat dieser unvernünftigen Liebe ist, daß die Kinder ihren Eltern wenig Achtung bezigen; Vorba hat selbst gesehen, daß sie ihre Väter mit Stöcken mißhandelten. Die Mütter tragen die kleinen Kinder immer auf dem Rücken, um den Kopf eine Schleihe, um sie damit festzuhalten, und eingeküllt in die Decke (*carú*); sie nähren sie bis zum zweiten und vierten Jahre, meist bis sie ein anderes Kind haben.

Wird jemand aus dem Stamme krank, so setzen sie ihn in die Nähe eines Feuers und reiben ihn mit dem Saft verschiedener Kräuter und Pflanzen an; wird der Kranke schlummer, so versammeln sich alle bei ihm, die Weiber beginnen zu weinen und die Männer sagen ihm, er solle noch nicht sterben, denn sie wollten ihn gut behandeln und ihm viele Geschenke machen. Wenn sie aber sehen, daß seine Hülfe mehr für ihn ist, versprechen sie ihm, ihn mit einer neuen Decke, schönem Bogen, Pfeilen und großen Muschelschalen zu begraben und für seine Weiber und Kinder zu sorgen. Wenn er gestorben ist, wird er sogleich in liegender Stellung mit Decke, Bogen, Pfeilen und Art in eine flache, mit Holz ausgefütterte Grube gelegt; seine Verwandten bereiten Wein und laden die Nachbarn ein, ihn zu begraben, was dieselbe auch thun, indem sie in Körben Erde bringen und diese auf den Todten schütten, bis sich ein Grabhügel in Form einer Pyramide von 4 bis 6 m Höhe und 6 bis 8 m Basis gebildet hat.

Nach Beendigung dieses Liebesdienstes begeben sich Alle in die Wohnung des Verstorbenen, wo sie sitzend trinken und singen. Sobald sie anfangen anzuwink zu werden, erheben sie sich singend und tanzen nach dem Takte einer Art Gymbel (*Xu*) um ein großes Feuer herum. So fahren sie, bald sitzend, bald stehend, immer fort zu singen und zu

trinken, bis der Wein zu Ende ist, dann gehen sie an den Fluß, sich zu waschen und schlafen darauf. Die Weiber, Kinder, Mütter und Geschwister bereinen den Todten noch viele Tage. Kinderleichen werden nicht unter pyramidenförmigen Grabhügeln beerdigt, sondern nur in ebener Erde eingescharrt. Die Musikinstrumente der Gaingangs, wenn man sie als solche Gegenstände bezeichnen kann, welche kaum unharmonische und unbestimmte Töne von sich geben, sind: ein gebohrtes Horn aus Holz oder Rohr (*coaquere*), eine Flöte aus Rohr (*coque*), eine Art Gymbel (*Xu*), Pfeifen aus Rohr und ein Instrument aus feinem Rohr mit einem durchlochten Kopfe am Ende, welches sie *otoreo* nennen.

Bei der Gastfreundschaft beobachten sie folgende Gebräuche. Wenn ein Fremder in eine Ansiedlung seines Stammes kommt, sucht er sich an dem Orte zu verbergen, wo die Bewohner gewöhnlich ihr Wasser holen, bis er irgend einen Verwandten oder Bekannten sieht; dann tritt er hervor und erzählt, wer er ist. Dies theilt nur der Betreffende den Anderen mit, welche sich auf den Empfang des Besuches einrichten. Der nächste Verwandte legt sich auf die Erde, bedeckt sein Gesicht mit der Decke (*carú*) und seine Frau bereitet ein Essen. Der Besuch tritt ein ohne ein Wort zu sagen und ohne Jemanden zu grüßen und legt sich neben den mit verdecktem Gesichte schon Liegenden. Die Frau stellt dann das fertige Essen vor die Weiden und sagt zu ihrem Manne, er möge mit seinem von fern hergekommenen Verwandten essen. Der Mann seht sich und ladet den Anderen ein, mit ihm zu essen. Nach dem Essen erzählt der Besucher, woher er gekommen, was in seinem Hause geschehen und was er auf der Reise gesehen und erlebt hat. Wenn der Besucher den Tod irgend eines Verwandten zu berichten hat, ist dies für die Weiber Grund zu großen Wehklagen, und unter vielem Geschrei und wüthigen Thränenströmen suchen sie ihn zu trösten. Gewöhnlich werden bei diesen Besuchen ihre *goio-sa*-Feste (s. unten) aufgeführt.

Die Gaingangs sind mit Allem, was sie in ihrer Wohnung haben, sehr freigiebig; das erste, was sie thun, wenn Jemand zu ihnen kommt, ist, daß sie fragen, ob er Hunger habe; in Tagen des Ueberflusses fragen sie nicht einmal, sondern sehen, ohne etwas zu sagen, ihm Essen vor. Jemandem verweigern sie das Essen und selbst, wenn sie nur ganz wenig haben, theilen sie das Wenige mit dem Hungrigen.

Die Gaingangs verstehen zwei Arten gebohrter Getränke herzustellen, deren Hauptbestandtheil die Hirse (*inhara*) ist; das nur aus Hirse und Wasser bereite Getränk nennen sie *goio-sa*, wird demselben noch Vienenhonig zugefügt, so heißt es *quequi*. Zur Bereitung des *goio-sa* zerstampfen sie die Hirse, übergießen sie in großen hölzernen Gefäßen mit einer genügenden Quantität lauwarmen Wassers und lassen sie unter häufigem Umrühren mehrere Tage in der Nähe des Feuers stehen; nach beendiger Gährung ist das Getränk fertig. Nun werden die immer ganz erscheinenden Nachbarn eingeladen, dann trinken, tanzen und singen sie Tag und Nacht, bis sie betrunken sind und der Wein zu Ende ist. Das *goio-sa* ist säuerlich, bitter und für einen civilisirten Gaumen von schlechtem Geschmacke; das *quequi*, welches, wie oben gesagt, mit Vienenhonig gemischtes *goio-sa* ist, schmeckt besser, bedarf jedoch leicht.

Wenn die Gaingangs ihre Trinkgelage halten, essen sie nichts, erbrechen sich häufig und trinken dann weiter, bis sie umfallen. Wenn einer der Theilnehmer am Gelage in der Trunkenheit anfängt zu schreien und die übrigen zu be-

lästigen, so wird er von den Weibern fortgebracht und an Händen und Füßen festgebunden, bis er ruhig ist.

Aus der Hirse fabriciren sie noch ein anderes Getränk, eine Art dünnen Breis, welchen sie goio-cupri, weißes Wasser, nennen. Um dieses herzustellen, unterwerfen sie die Hirse einer leichten Rösthing, indem sie dieselbe mit glühenden Kohlen vermischt in Asche legen und diese in der Luft schmeuten; hierauf wird die Hirse zerstampft und in große Thongefäße (coorén) gethan, diese werden in die Nähe des Feuers gestellt und mit Wasser gefüllt; am nächsten Tage schöpfen einige alte Weiber die Hirse heraus, zerstoßen sie langsam und spritzen das Gekochte wieder in die Thongefäße. Nach 24 Stunden ist das Getränk fertig, welches nach Aussage der Gaingangs sehr schmackhaft und kräftig ist.

Zur Herstellung von Feldern suchen sie nicht zu dicht bewachsene Stellen aus, schlagen die jungen Bäume nieder und jähnen sie dann an. Die Feldarbeit wird von den Weibern besorgt; dieselben bebauen sich hölzerner Grab-scheite, womit sie kleine Höhlungen machen, in welche der mit Spindel angefeuchtete Samen gelegt wird. Von den Nahrungsmitteln pflegen sie keine Vorräthe anzulegen; wenn sie etwas nöthig haben, holen sie es vom Felde. Von der frischen wie trocknen Hirse machen sie große Kuchen, welche, in die Blätter des Carit gefüllt, in der Asche gebacken werden, sehr schmackhaft sind und sich lange halten; es ist dies auf Reisen meist ihr Nahrungsmittel.

Wenn die Gaingangs reisen, haben sie keine Eile; für sie ist Reisen und Jagen dasselbe. Wo sie auf der Reise Wildpretur entdecken, verfolgen sie das Wild, bis sie es erlegt und gegessen haben.

In der Arbeit sind sie sehr faul; im Ueberflusse arbeiten sie selten, nur in den frühen Morgenstunden, ehe die Sonne anfängt heiß zu scheinen; den Rest des Tages verwenden sie zum Schlafen, den Nachmittag zum Herumschlendern. Trotzdem sie eine an Flüssen reiche Gegend bewohnen, versehen sie von der Schiffsahrt nichts und können nicht einmal Canoeen bauen. Sie baden sich sehr gern, sind aber selten Schwimmer.

Als Schmutz und Pieroth haben sie bei festlichen Gelegenheiten eine Art Dend (cranizim) ohne Aermel und ganz offen, welches ihnen bis auf die Schenkel reicht; schöne Kränze vielfarbiger Federn (arangaetára), ihre großen Federn (curu-cueha), große Schürzer von weißen Muscheln oder Affenzähnen. Einige bestreiten sich, wenn sie schwitzen, mit einer Menge kleiner Federn, welche im Gesichte und am Körper hängen bleiben; die meisten streichen sich den ganzen Körper schwarz an und halten sich dann für sehr schön und ansehnlich. Als körperliche Übung haben sie ein Spiel, welches sie eangiro (Spiel oder Vergnügen der Stöcke) nennen; es ist dies eigentlich mehr ein wirklicher Kampf, obwohl die hierbei empfangenen Verwundungen keine Feindschaft veranlassen. Dazu richten sie einen großen freien Platz her und schneiden eine Menge kurzer, dicker Stöcke, welche sie an zwei Endpunkten des Platzes niederlegen; dann fordern sie die Bewohner einer anderen An-

siedelung zu diesem Vergnügen auf; diese nehmen die Einladung immer an, scheiden sich gleichfalls eine Menge Stöcke und nähern sich, dieselben tragend, vorsichtig dem zum Spiele bezeichneten Plage; sobald sie ankommen, stellen sich die Anderen zum Kampfe; sie werfen sich nun gegenseitig unter großen Geschrei mit den Stöcken, bis eine der Gruppen unter großem Hohnschrei der Gegner den Platz verläßt. Die Weiber, bedeckt mit einer Art Schild aus Baumrinde, sammeln die geworfenen Stöcke auf und legen sie an die Seite ihrer Kämpfer; wenn einer der Männer schwerer verwundet wird, bringen sie ihn fort und suchen ihn zu heilen. Bei diesen Gelegenheiten giebt es immer schwere Wunden, angeblasene Augen, zerfahrene Fingern. f. n. Nichts jedoch ist die Feindschaft unter den beiden Parteien; die, welche unter den unglücklichsten Umständen kämpften und am meisten mißhandelt wurden, werden als die Unthätigsten und Vordemwerfenden angesehen (tarumanim). Dieser Kampf wird auch bisweilen Nachts ausgeführt und heißt dann pingiro; hierbei werden die Stöcke an einem Ende angezündet und in den sonstigen Wunden kommen noch Brandwunden hinzu. Alle ihre Spiele sind plump und grob.

Die Gaingangs sind mittheilhaft, vergnügt, neugierig, lieben sehr, ihren unbekanten Dinge kennen zu lernen, erlernen mit Eifrigkeit das, was man ihnen zeigt, jedoch sind sie in geistigen Beschäftigungen wenig ausdauernd; sie halten selten, was sie versprochen und schämen sich durchaus nicht ihres Wortbruchs. Um sie zum Gehorsam und zur Achtung zu bringen, ist es nöthig, daß man ihnen einen Beweis körperlicher Ueberlegenheit giebt; dann sind sie ebenso unterwürfig und leutsam, als sie vorher unverschämmt und hochmüthig waren. Es ist Gebrauch, daß die Verwandten für eine einem der Ihrigen zugefügte körperliche Mißhandlung Erlass oder Vergeltung fordern; in diesem Falle giebt man ihnen entweder irgend ein kleines Geschenk oder zahlt ihnen in derselben Münze wie dem Verwandten, in beiden Fällen gehen sie ruhig und zufrieden fort und benutzen die erste sich ihnen bietende günstige Gelegenheit, sich zu rächen.

Ihre Sprache ist sehr guttural und der der Guarani in Nichts ähnlich. Sie sprechen das l und das starke r nicht aus; von den Worten, welche Vorba von ihrer Sprache kennt, sind zwei aus der Guarani-Sprache (pira = Fisch, und piraju = Goldfisch) und ein drittes (kiké = Messer) ist dem kico im Guarani ähnlich. Das i wird wie das spanische Iota ausgesprochen. Es ist die Meinung fast aller Autoren, welche über die Sprachen der brasilianischen Wilden geschrieben haben, daß in ihnen einige Buchstaben gänzlich fehlen, so das starke r, l und z. Auch Vorba war bis vor Kurzem dieser Meinung; nachdem er jedoch Gelegenheit gehabt hat, einige Wörter vom Stamme der Eganantes kennen zu lernen, welche in den Campos novos der Provinz S. Paulo leben, hat er sich überzeugt, daß dieses Fehlen der Buchstaben nicht so unabweisbar ist; in der Egananti-Sprache findet sich das r, l und z, welches letztere wie das englische th ausgesprochen wird.

Kürzere Mittheilungen.

(Eine Fahrt durch die Stromschnellen des Melong¹⁾).

Der französische Schiffslieutenant Réveillère, welchem es früher geglückt ist, die Stromschnellen des Melong mit dem Torpedoboot Nr. 44 zu passiren, hat neuerdings die gleiche gefährliche Fahrt mit zwei Dampfschiffen zurückgelegt. Dem von ihm verfaßten, im „Journal officiel de Saigon“ vom 2. August erscheinenden Bericht über seine Fahrt entnehmen wir folgendes: Wir verließen mit den beiden Dampfschiffen „Préa-Palang“ und „Guincelle“, welche das Kanonenboot „Bouclier“ schleppen, am 15. Juli Kratiéh. Der „Bouclier“ mußte in Samboc zurückbleiben und wir fuhren nach Sambor weiter, um dort einen eingeborenen Lootsen an Bord zu nehmen, welcher daran gewöhnt war, die Flüsse mit Fahrzeugen der Eingeborenen zu besetzen; er wurde an Bord der Réveillère beigestellt „Préa-Palang“ genommen. Da das Wasser nicht hoch genug war, um den heißen Ufer zu folgen, mußte man den Weg durch die große Schacke von Sambor nehmen, wo der Strom so hart war, daß man mit voller Kraft fahren mußte. Dies war sehr gefährlich, da sich Baumstämme in die Schacke verwickeln und man nur mit Mühe frei kommen konnte, noch in Sambor mußte man Rufe von Jägern und Hefen entziffern.

Der Lootse war, wie man sich überzeugen konnte, vollkommen sicher und es wurde mit ihm die weitere Reise fortgesetzt, die aber an demselben Tage nur bis Gio-Prien fortgesetzt wurde, wo man in der Nacht nothwendig eines heftigen Sturmes vor Anker ging.

Dart fangen die eigentlichen Schwierigkeiten an, die Felsen werden zahlreicher, die Strömung heftiger, namentlich aber, und dies ist das Gefährliche, nimmt die Zahl der Wäme, welche aus dem Flusse aufstehen, in sehr bedenklicher Weise zu. Durch den hohen Wasserstand dem Auge zum Theil entzogen, bilden sie Hindernisse, welche von den Eingeborenen kaum weniger als Felsenklippen gefährdet werden.

Bei Tagesanbruch wurde die Reise fortgesetzt. Die Fahrt durch die Wirbel von Prasco war nicht besonders beschwerlich. Gegen 9 Uhr wurde dieses Dart erreicht, dessen Häuptling bei der Fahrt des Torpedo Nr. 44 Réveillère als Führer gebietet hatte; von letzterem hatte er einen Mantel als Belohnung empfangen, seine Landesknechte aber hatten ihn bis auf das Blut gesehelt, weil er das Band den Franzosen eröffnet hatte; er konnte sich noch glänzlich schämen, daß ihm nicht der Kopf abgemalt worden war.

Den Weg, den Nr. 44 genommen, hielt er für unmöglich; man entfaßte sich also, der von Anfang im vorigen Jahre eingeschlagenen Richtung zu folgen. Die Maschine wurde sorgfältig nachgesehen und der Mannschaft eine Stunde Ruhe gegönnt. Mit gutem Dampfdruck kehrte man sich bald der ersten Schacke gegenüber; zur Rechten hatte man starke Wirbel, die ganz von weißem Schaume bedeckt waren, links eine scharfe Felsenspitze, die sich eben aus dem Wasser erhob. Einen Augenblick schien die „Préa-Palang“ still zu stehen, der Muth des Sturmes zu werden; da erscholl das Kommando: „Vorwärts die Klappe“; ganz und schritt das Feuer. Die Maschine überwand den Widerstand, sie kam langsam vorwärts, richtete sich auf — und die erste Schacke war überwunden. Auch die „Guincelle“ folgte. Der Jähling war nun eigentlich noch gefährlicher geworden; wäre es nicht geglückt, die erste Hinderniß zu überwinden, so wäre allerdings der Eigennutz des Kommandanten ein empfindlicher

Schlag verfeßt worden, jetzt aber hatte man zwei weitere Hindernisse vor sich und keinen Platz zum Wenden, so daß man, im Falle es nicht glückte, die zwei weiteren Schackeln zu überwinden, genöthigt gewesen wäre, mit dem Hintertheile voraus zurückzufahren, ein Verfahrn, dessen Gefahr auf der Hand liegt. Auch das zweite Hinderniß wurde jedoch mit erhöhtem Dampfdruck glücklich überwunden, ebenso das dritte gleich darauf folgende.

Man kam nun in furchtbaren Strudel, in denen die arme Maschine noch rechts und links geschleudert wurde, sie rollte wie in einem wüthend erregten Meere; endlich war auch dies überhoben. Es ist unerlässlich, wie die Wäme, welche die Fahrt so gefährlich machen, in einem derartigen Strudel Wurzel fassen und fortleben können, Wäme, von denen einzelne 4 Fuß im Durchmesser haben. Trotzdem sie beinahe blätterlos sind, sehen sie gesund aus; man sieht, daß das während der Ueberfluthenung unterdrückte Wachstum ihres Blätterkranzes nur ein langsam sein kann.

Da mit einem Male hielt die Maschine still in ihrem Laufe inne, wie wenn sie auf ein Sandbänken aufgelaufen wäre. Obwohl nun allerdings hier Raum zum Wenden vorhanden und die Lage also nicht so gefährlich war, wäre es doch schrecklich gewesen, hier umkehren zu müssen. Wieder wurde mit voller Kraft angepackt und wieder überwand das Schiff den Strom; da brach der Maschinen die Schreckensbotschaft, daß das Wasser im Kessel in gefährlicher Weise abnehme; da es unmöglich war, hier mitten in einem Strome von fünf bis sechs Knoten und auf festem Boden vor Anker zu gehen, so mußte selbst auf die Gefahr einer Erschöpfung hin die Fahrt fortgesetzt werden; es glückte im letzten Augenblicke noch, am Lande einen Ankerplatz zu finden. Als man die Feuer löschte, war auch das Wasser aus dem Kessel verschwunden. Der entthauene Schaben war bald wieder ausgeheftet, vier Stunden später konnte man die Fahrt fortsetzen.

Da lag nun der Melong, breit und ruhig; in der Ferne über Bananenschnitzungen flatterte die Tricolore (des Vollen zu Siembac). Am 17. früh um 7 Uhr verließ die „Préa-Palang“ den genannten Grenzposten. Jenseits lag das Gebiet der Laos, welches unter französischer Herrschaft steht, von rechtem Wege aber zu Kambodja gehört. Um 10 Uhr kam das Schiff nach Stung-Treng. Die Autoritäten, durch den Dolmetscher von der Ankunft unterrichtet, empfingen die Gäste freundlich. Der französische General, welcher die Streikräfte der Provinz befehligte, kam mit dem Civil-Gouverneur, um die französischen Officiere zu begrüßen; seine Truppen, etwa 40 Mann, nur mit dem Campot bekleidet, mit verrosteten Gewehren, denen Balonnet und Dahn fehlte, waren in zwei Reihen angestellt; der General selbst hatte den Fremden zu Liebe Schuhe und Strümpfe angelegt, die ihm recht unbecommt zu sein schienen; ein Ordensknecht glänzte auf seinem alten Dolman und er trug die dem Franzosen so verhasste Fiedelhaube. Der General führte den französischen Officier an der Hand, wahrscheinlich weil er selbst es nicht wagte, vorauszugehen, unerschrocken wohl aber auch dem Franzosen den Vorrang nicht lassen wollte. Die prächtigen halbnahten Körper seiner Mannschaft verhielten mit den Wängeln ihrer Anstrichung.

Des nächsten Wasserlandes wegen war es unmöglich, Alo-Pou zu erreichen. Nur den Wasserfällen Rhong konnte noch ein Versuch abgefaßt werden; ein Lootse, der das Flußwasser dorthin gut kannte, wurde an Bord genommen und gegen Mittag die Fahrt durch ein Gewirr von Inseln

¹⁾ Vergl. oben S. 196.

und Insekten angetreten. Bald kam man in einen engen Kanal mit dem Felslande zur Rechten, dem ausgehöhlten, vom Wasser überflutheten Walde zur Linken; nach einer scharfen Wendung verperrte ein mitten im Flußwasser liegender Fels daselbst beinahe gänzlich; nur eine schmale Durchfahrt von etwa 50 m Breite blieb übrig. Trotzdem dieselbe einen furchtbaren Anblick bot, glückte es doch, sie mit voller Kraft, aber ohne besondere Anstrengung zu passiren. Dies ist die Stromschnelle von Kohnshin. Nachdem die Fahrt noch einige Zeit lang in einem schmalen Kanale fortgesetzt war, kam man an eine große und schöne Erweiterung desselben, wo er ziemlich ruhig dahin fließt. Alle Schwierigkeiten schienen überwunden, als die „Gincelle“ plötzlich aufhört. Da sie einigen Schoden erlitten, mußte man an den Rückweg denken, woß um so trauriger war, als man sich in der Entfernung von nur noch drei Stunden von den Rataffen von Kheug befand.

Die Fahrt durch die Wirbel war entgegen, die „Bräo-Palang“ gerieth mit ihrem Hintertheile in einen Trichter von etwa 12 m Durchmesser, der wenigstens 1 m tief war; ein Anblick der Spannung, ein harter Kollern, dann war die Gefahr glücklich überwunden. Der Anblick des Herrn Advellere war selbst eigentliche Gefahr nur bei der Bergfahrt, weil man bei derselben die verhältnißmäßig schwache Maschine über ihre Kräfte anstrengen muß und die Möglichkeit besteht, daß sie in dem entstehenden Augenblicke ihre Dienste verläßt.

Mit einer guten Maschine und der nötigen Geschwindigkeit wird man mit Rechtigkeit den Weg zurücklegen, den die beschriebenen Dampfabrillen gemacht haben; doch sollte man so schwache Fahrzeuge keiner solchen Gefahr wieder aussetzen.

Haspnaacht-Gebräuche der Kumara-Indianer.

Ch. N. Auf dem Theile der Andinischen Hochebene, welche sich in Bolivien zwischen dem Titicaca- und dem Poopo-See ausbreitet, siedelt die indianische (Kumara-) Bevölkerung die Haspnaacht durch verschiedene Gebräuche, welchen sicherlich Reminiscenzen aus vorpazifischer Zeit beigegeben sind.

Am Haspnaachtsonntage begeben sich die Indianer, nachdem sie zuerst der Messe beigegeben haben, auf den mitten im Dorfe liegenden Marktplatz, um Brantwein, Früchte und Blumen einzufahren, die sie am folgenden Tage aus Feld nehmen. Früchte und Blumen kommen aus den benachbarten warmen Bältern, da sie die rauhe Hochebene nicht zum Flehen und Wüthen bringt. Am Montag ist die Erstschaf menschlicher, denn Groß und Klein befindet sich auf den Feldern; dort graben die Indianer zwischen zwei Furchen eine Vertiefung, in deren Umkreise weisse mit bunten Federn geschmückte Hühner aufgestellt werden. Der Boden der Vertiefung ist mit einer weissen Erde ausgelegt, auf der man einen köstlichen Saften Coca — eine für alle die Donblungen wesentliche Drogen —, Nalchen, silberne oder hölzerne Trümpfe und Thierfelle erlegt. Nachdem einige Goadblätter in die Furchen eingebracht sind und die sie bedeckende Erde mit Brantwein benetzt ist, fangen die Indianer an, zahlreiche Becher auf die Gesundheit der Feldarbeiter, auf die zu erwartende günstige Witterung und auf die Erhaltung und Vermehrung der kommenden Saaten zu leeren; der hauptsächlich Zweck der Libationen ist aber, das Gintreten der so schädlichen Nachtschne zu beschwören. Bei Sonnenuntergang vereinigen sich die Bewohner der gleichen Gemarkung, die Männer mit

um die Hüften geschlungenen Pouches, die Weiber mit den in phantastischer Weise übergeschulerten Dedes, die Hüte mit Blumen bekränzt; in der einen Hand den Cocoblaten, in der anderen Hand die Flöten, ziehen sie unter dem Vortritte des eine mächtige Hühner schwingenden Hühnerträgers in zwei langen Reihen dahinter und fällen beim Ton ihrer Rohrflöten und Trommeln lärmende Tänze auf. In vielen Wendungen, die man etwas unterm Gollion vergleichen kann, bewegt sich der Zug dem Dorfe zu, wo sie langsam und lärmend die Nacht verbringen.

Am Dienstag früh beschäftigen sich die Indianer mit ihren Schafherden; die dabei beobachtete Cerimonie besteht darin, daß sie das schöne Lamm herausfinden, ihm die Hörner, den Schwanz und den Rücken mit Bändern schmücken und es zwingen, einige Cocoblaten zusammen mit einem Stüchgen der scharfen Aschenpfeife (leja oder llyta), durch welche die Indianer den Cocaganzsch erheben, zu fressen. Sie schlachten ihm ferner etwas Brantwein ein; alles dies in der Meinung, eine jährliche Nachacht dadurch hervorzurufen. — Am Nachmittage verarmt sich die Bevölkerung auf dem Marktplatz. Unausgeseht erheben die monotonen Weiden der von den Wanderern (eine Art von Casaguenen) begleiteten Hühnerflöten.

Die Männer halten in der rechten Hand ihre Schläubchen, in der linken Hand ein Tuch voller Lamas. Beiläufig gesagt, führt die unheimlich schwachbaltige Tracht nicht an den Namen Nembrillo, d. h. „Cuisse“, mit welcher sie inoffen nichts gemein hat. Die Lamas kann nur roh verzehrt werden; das etwas mehliges Fleisch umschließt einen Kern, der mit einer feinen Kalkschale tückendste Feinheit hat. Die Indianer fordern sich in der Reihenfolge von zwei und zwei herans, um sich mit Lamas zu beschäftigen; hierfür stellen sie sich in einer Entfernung von etwa 7 m einander gegenüber auf; der Herausforderer bedeckt sich das Gesicht mit seinem Hute und dreht dem Schläubchen den Rücken zu; letzterer sendet ihm nun das Geschloß mit aller Macht in den Nacken, wo es in Stücke zerfallen muß; trifft er ihn, so darf er ein Gläschen Brantwein leeren, sonst er, so geht er leer aus. Sofort ist nun an den anderen, d. h. an dem Beforderten die Reihe, und dauert das Spiel so lange, bis alle Lamas aufgebraucht sind. Die liebe Jugend springt zwischen den Schläubchen durch, um die Ueberbleibsel der zerhackten Früchte anzufressen; die Tänzenden sind unermüdet und mit der zunehmenden Trunkenheit erreicht das lärmende Gewühl den Höhepunkt, wo jedes Paar eine zur widerlichen Orgie wird.

Am Mittwoch geht die Vertheilung der im nächsten Umkreise der Ortsschaft gelegenen Ländereien vor sich. Der Gontorno, wie er genannt wird, ist der Raum, der der Ortsschaft auf eine Stunde im Umkreise umgibt. Die umfängliche, wohlüberlegte und gewissenhafte Vertheilung dieser Ländereien zwischen allen Einwohnern und Injassen geht unter der Aufsicht des Gontordirektors, des Kunzypalagenten und anderer Magistrate vor sich. Streitigkeiten, die bei dieser Gelegenheit selten vorkommen, werden von den Autoritäten bald beigelegt. Der Besitz und die Ausnutzung dauern beinahe mit einer kurzen Zeit, nach deren Verlauf die Ländereien an die Gemeindefürstlichen, um wieder neu zur Vertheilung zu gelangen. Wohl haben neuerer Gesetzgebung die Besitzverhältnisse auf dem Saate gehörigen Ländereien, welche die indianischen Gemeinden vom Staate so zu sagen zu Lehen begeben, einer nicht besonders glücklich durchgeführten Reform unterworfen, allein gewisse Einrichtungen, wie die vorstehende, sind bei dem konservativen Wesen der Indianer nicht so leicht auszurufen.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Der „Allgemeine deutsche Kongreß zur Förderung überseerischer Interessen“ beschloß in seiner Sitzung am 16. September in Berlin im Wesentlichen folgendes: Schaffung einer Vertretung der deutschen Kolonialinteressen durch die Bildung eines Kollegiums von 25 Personen, welches die Schaffung eines Allgemeinen deutschen Verbandes zur Förderung überseerischer Interessen herbeiführen und die Vorbereitung zu einem in Berlin innerhalb der nächsten drei Jahre abzuhaltenden dritten Kongreß zu Anfang nehmen soll. Der Kongreß beschloß, den Allgemeinen deutschen Kongreß zur Förderung überseerischer Interessen zu einer dauernden Institution zu erheben.

Der Kongreß erklärt sich für Schaffung direkter Dampferverbindungen mit Deutschland und die Einrichtung deutscher Bausinstitute für unsere kolonialen Unternehmungen.

Die auf die Erforschung der Naturprodukte in den deutschen Schutzgebieten, sowie der Sprachen und Sitten der Eingeborenen gerichtete deutsche Wissenschaft ist aus öffentlichen Mitteln zu unterstützen und sich die zur Erforschung Afrikas vom Reichstage bewilligten Mittel zur Erforschung der deutschen Kolonien und benachbarten Gebiete zu verwenden.

Der Kongreß beschloß eine Petition an den Deutschen Reichstag um Bewilligung der zur Schaffung der subventionirten afrikanischen Dampferlinien erforderlichen Geldmittel. Der Kongreß ersucht die Reichsregierung, zur Förderung des Studiums der afrikanischen Sprachen in Deutschland baldmöglichst geeignete Schritte zu thun.

Die deutsche Auswanderung soll nach Südamerika etwas südlich vom 25° südl. Br. gelenkt und das preussische Ministerialreskript vom 3. November 1859, welches dieser Auswanderung im Wege steht, soll beseitigt werden. Auch Südafrika wird namentlich in den Vorgebietern für Auswanderung empfohlen.

Hilfsleistung durch Privatsociationen unter Staatsüberwachung für Auswanderungslustige in der Heimath und auf der Seereise. Ortsanbaugebüren für neu einziehende Landelute in überseeischen Gebieten.

Es ist eine notwendige Aufgabe der deutschen Mission, ihre Arbeit den neuentworfenen deutschen überseeischen Gebieten anzupassen.

— In einer unter dem Titel „Dreometrie des Harzgebirges“ (Halle 1886, Tauch & Grothe) erschienenen Abhandlung unterzeichnet Dr. Karl Leicher die Ermittlung der dreometrischen Verhältnisse des Harzgebirges. Er benutzt hierzu die im Maßstabe 1:100000 von der königl. preuss. geol. Landesanstalt publicirte Höhenrichtensorte und wendet zur Berechnung des Volumens nicht die Methoden von Sponius und Leipschitz an, von denen die erste sich nur für Kammgebirge eignet, die zweite aber ihre wackelnden Mängel hat, sondern eine neue Methode, darauf beruhend, daß der Verfasser unter Höhenlinie den Theil des Gebirges versteht, welcher zwischen den durch zwei auf einander stehende Höhenpunkte bestimmten ebenen Flächen liegt, daß er ferner diese Höhenpunkte als abgeplumpten Kegel im weitesten Sinne ansieht und hierauf, nachdem er durch das Planimeter das Areal der zugehörigen Höhenpunkte bestimmt hat, die bekannte Formel aus der Elementargeometrie für das Volumen eines abgeplumpten Kegels anwendet. Zunächst ist es ihm darum zu thun, den Harzrand festzustellen. Hierzu bedient er sich hauptsächlich der geologischen Baumunterlage des Gebirges und findet als mittlere absolute Höhe des Gebirges

junger 261,63 m. Interessant ist bei der volumetrischen Berechnung des Harzgebirges der Vergleich, den der Verfasser anstellt zwischen den Resultaten seiner Methode und die durch Lege von (senkrechten Querschnitten) erhaltenen. Er wendet beide Methoden auf den Theil des Harzgebirges an, welcher, am den Boden liegend, bis 2000 Pariser Fuß (649,63 m) herabreicht. Nach seiner Methode findet er dann für die mittlere absolute Höhe dieses Gebirgsrückens 772,16 m und nach der zweiten Methode ergibt sich bei Zuhilfenahme von 57 Querschnitten 772,248 m. Eine solche überraschende Uebereinstimmung der Resultate beider Methoden wird sich selbstverständlich nicht bei jeder Anwendung derselben ergeben, sondern nur für solche Gebirge, für welche sorgfältig gearbeitete Höhenrichtensarten mit Höhenpunkten von geringer Mächtigkeit existiren. Das Gesamtvolumen des Harzgebirges findet Dr. Leicher zu 1091,024 591 074 cbm, woraus bei einer Grundfläche von 2163,12 991 qkm sich als mittlere absolute Höhe des Harzgebirges der Werth von 412,045 m ergibt. — Die sich dann anschließenden Gefälleverhältnisse der Harzgewässer ergaben, daß den größten mittleren Fallwinkel die Elbe mit 5° 42' 58,19" besitzt. Hieraus folgen die übrigen Gewässer nach der Größe dieses Winkels geordnet, als: Holtemme, Rabau, Eder, Elter, Söle, Sieber, Wiebe, Jorg, Teuba, Ober, Innerer, Bede, Selte und Wipper, welche einen mittleren Fallwinkel von nur 0° 22' 42,85" hat.

Eine Tabelle, in welcher die den einzelnen Höhenpunkten zugehörigen oberen und unteren Grundflächen ihrem Areal nach, sowie ihr Höhenunterschied und das Volumen jeder Höhenstufe sich finden, gestattet, das Volumen des Harzgebirges zu jeder Höhe herab zu verfolgen, sowie, falls sich Jemand der Mühe unterziehen wollte, die Rechnung zu kontrolliren, was bekanntlich bei den übrigen Methoden der volumetrischen Berechnung von Gebirgen so gut wie ganz ausgeschlossen ist.

— Von der unter Alfred Kirchhoff's Leitung erscheinenden „Länderkunde der fünf Erdtheile“ liegen jetzt 12 prächtig mit Holzschnitten, Karten und Phototypen geschmückte Lieferungen vor. Das von vorzüglichen Fachmännern bearbeitete Werk beabsichtigt bekanntlich nicht sowohl für die Geographen von Fach, als für den weiten Kreis der Gebildeten die Erde nach der Mannigfaltigkeit ihrer Ländergehalte umrissene, doch streng wissenschaftlich zu fälligen. Der Einleitung von Kirchhoff folgt eine Uebersicht über Mittel-Europas von Venedig und dann eine doch interessanter Darstellung des Deutschen Reiches von demselben, welche den Hauptabdruck auf die geologische Schöpfung, die Entstehungsgeschichte, Klima u. s. w. der geschichtlichen Gebiete liefert. Die zahlreichen Karten und Profile kommen dem Verständnis sehr zu Hilfe.

— Die Mohammedaner in Orenburg haben ein sehr originelles Mittel ergriffen, um der Entfaltung der Prostitution unter ihren Glaubensgenossen zu steuern. Die mohammedanische Geisteswelt, untertänig vor reichen Kaufleuten ihres Glaubens, hat sich mit Eifer der Sache angenommen. Nachdem die Erlaubnis des Weintrinkens der inneren Angelegenheiten eingeholt worden war, wurde zur Ausführung geschritten. Durch die Polizei hatte man sich ein Verzeichnis der tatarischen, kasachischen, kirgisischen und anderen mohammedanischen Mädchen verschafft, welche sich gewöhnlich mit Prostitution befaßten — es waren ihrer im Ganzen 200. An einem sehr frühen Tage nun versammelte sich auf dem Hofe der Hauptmoschee die mohammedanische Geisteswelt und gleichzeitig wurden 30 Frauen mit verhäultem Antlitz unter Begleitung eines Polizeibeamten

hergeführt. Der Obergeizte nahm das Verzeichniß und verlas erst die Namen der Anwesenden und dann den Beschluß der mohammedanischen Gesellschaft, welchen die Wirklichkeit und das Ministerium bekräftigt hatten. Mittel zu ergreifen, die Völkern unter der weissen Bevölkerung auszuarten, hielt eine längere Rede, in welcher er den Franken ihr unordentliches und lauthalses Leben vorwarf und ihnen rief, ein neues, und zwar ein Familiensleben zu beginnen. Bei der Versammlung waren alte und junge, verheirathete und nicht verheirathete Tataren zugegen und ihnen wurde der Vorschlag gemacht, unter den Anwesenden sich eine Frau auszuwählen. An Liebhabern war kein Mangel: innerhalb einer halben Stunde hatten alle ihre künftigen Mann gefunden und es begann sofort die Trauung der einzelnen Paare. Ein reicher Kaufmann, Achmed Wolikowitsch, schenkte jedem neuvermählten Paare 30 Rubel (50 Mark). Am anderen Tage wurden abermals 20 Mädchen herbeigeführt mit denselben Erfolge: alle erhielten 30 Rubel zur Aussteuer. Das dauerte nach der Korrespondenz im „Nischnen Konvitz“ 10 Tage und schließlich waren alle 200 präsumirte Mädchen verheirathet. („Ceph. Rundschau“ 1886, Nr. 22.)

A f r i c a.

— Im August wird der „Neuen Zeitung“ zufolge eine Anzahl Tarantischen, zehn Personen, Moskau und St. Petersburg besuchen und sich hieselbst zur Reise in Nischni Novgorod begeben; Zweck der Reise ist, Handelsbeziehungen zwischen dem europäischen Ausland und den mittelasiatischen Gebieten anzuknüpfen.

— Der amerikanische Konsulent Schläke, welcher persönlich für die Rettung der Jeannette-Manuscripte von Seiten der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zugesagten Geschenke den betreffenden Personen überbracht hat, ist auf der Rückreise Anfangs August in Moskau eingetroffen. Er hat die an der Winkung des Olenok und der Kena stehenden Eingeborenen besucht, in nach China bis zur Jungfrau geteilt, um dem Kaiserlichen Kaiser seine Belohnung zu überreichen, dann weiter nach Sibirien gegangen, um den früheren Ispravnik von Kolumsk, Kotscharenkoff, zu sprechen. Während seiner nur kurzen Reise hat er doch eine sehr beträchtliche Sammlungen von allerhand Sachen in Stände gebracht: Inangussische Kleider, Hausgeräthe, Waffen, Robelle u. s. w. — Die von Konsulent Schläke persönlich abgetheilten Geschenke sind sowohl und deshalb für Sibirien etwas ungewöhnlich. Die beiden Jeannette-Manuscripte von Werchowoff und Kolumsk haben goldene Ketten und Medaillen erhalten. Den übrigen Personen, meist Eingeborene, hat er acht goldene und zwölf silberne Medaillen zum Tragen auf der Brust übergeben; die Medaillen haben die Inschrift „For courage and humanity“. Außerdem hat er vertheilt: 13 sehr theure Gewehre, 1200 Rubel baares Geld und für 4000 Rubel verschiedene andere Gegenstände, z. B. Thee, Tabak, Kleider, Geschirre, Schmuckstücke u. a. Im Ganzen sind 122 Personen belohnt und bekräftigt worden.

(„Ceph. Rundschau“ 1886, Nr. 32.)

— Die Zeitung „Wladimirov“ meldet, daß das Gerücht über die Entdeckung reicher Rappha-Duellen auf Sachalin sich bewahrheitet. Der Chef des Bezirkes von Alexandrowsk, Vindensbaum, hat persönlich die nördlich vom

Wailatburen befindliche Quelle aufgesucht. Rappha-Pröben sind nach Alexandrowsk gebracht worden.

A f r i c a.

— Ferdinand de Lesseps und Kommandant Landas, Roubaire's Nachfolger, halten noch immer an dem Gedanken, die süd-afrikanischen Schotts in ein Binnenmeer zu verwandeln, sei, wie erhehrt in der Sitzung der Académie des sciences vom 2. August d. J. erklärte. Vorkläuf hat Landas am 28. Juli, an dessen Wundung später ein Seehafen für den projektierten Kanal angelegt werden soll, einen artesischen Brunnen erbohrt, welcher über 700 ft. Landesoberfläche und bereits Anlaß zur Erbauung einer kleinen Ortschaft gegeben hat. Ein zweiter Brunnen ist in Arbeit.

— G. A. Porini's Reisebericht, welches wir oben, S. 200 ff. ansichtlich besprochen haben, ist sechsen unter dem Titel „Durch die Kalahari-Wüste. Streif- und Jagdzüge nach dem Ngami-See in Südafrika“ (Mit 16 Abbildungen und zwei Karten-Entwürfen. Leipzig, F. A. Brodhaus, 1886. Pr. 8 Mk.) in autorisierter deutscher Uebersetzung erschienen. Da wir das Buch bereits zur Genüge charakterisirt haben, so erkräftigt nur, hinzuweisen, daß die Ansetzung der Handlung, welche in Deutschland wohl den größten geographischen Verlag hat, durchaus nützlich ist — von der Karte etwa abgesehen.

— Die portugiesische Expedition unter Major de Carvalho (vergl. „Globus“ Bd. 29, S. 353) hat die Hauptstadt des Anato-Islands erreicht und mit demselben einen Vertrag abgeschlossen, durch welchen sich das Insel-Volk unter den Schutz Portugals stellt. Im August soll ein portugiesischer Resident in der Hauptstadt seinen Aufenthalt nehmen.

— Bei deren Ankunfte noch in keinem zugehörigen Abstände geblieben sind die Franzosen in Madagaskar mühen mauche anderer Zeiter sich gelegentlich über die Insel wohl orientiren wollen. Dazu kam ihnen Prof. M. Hartmann's „Madagaskar und die Inseln Seychellen, Alibabra, Komoren und Masarenaren“ („Das Wissen der Gegenwart“, Bd. 47, Preis 1 Mark) gute Dienste leisten, weil es, nach den Quellen gearbeitet, Flora, Fauna, Ethnographie, politische Verhältnisse, Geschichte u. s. w. kurz und klar darlegt. Den Zusammenhänge von einem einzigen Zusammenhang Madagaskars mit seinen Nachbarinseln, mit Theilen Afrikas und Asiens und selbst, unter Vermittelung des letzteren, mit Amerika erklärt Hartmann einnehmend noch für ein Bedürfnis für die speculativ Seite der Wissenschaft; nur dadurch läßt sich nach dem heutigen Standpunkte unseres Wissens eine Erklärung für die Mannigfaltigkeit und für die geographische Bestimmung der madagaskarischen Thierarten geben. — Auch die (schwierige Frage von der Abhängigkeit der Homos wird eingehender erörtert. Es steht fest, daß auf Madagaskar eine „malaiische“ Einwanderung stattgefunden hat, deren Elemente sich theils in größerer Reinheit erhalten, theils mit Afrikanern vermischt haben. Aus rein physisch-anthropologischen, linguistischen und rein ethnographischen Gründen erklärt sich Hartmann mit C. F. Neufeld für eine Herkunft der Homos aus Polynesien. — Interessant ist die Notiz (S. 112), daß die 100 Meilen nordwestlich von Madagaskar gelegenen Alibabra-Inseln 1892 von Kormoranten in sehr großer Anzahl und mit einigen Kolonialfamilien aus Bergen besetzt worden sind.

Inhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan. IV. (Mit sieben Abbildungen.) (Fortsetzung folgt in einer späteren Nummer.) — Bodenentwurf im Anbr-Roblenreviere. (Mit einem Profil.) — Die Gaiungang-Indianer in der brasilianischen Provinz Paraná. — Kürzere Mittheilungen: Eine Fahrt durch die Stromschnellen des Mekong. — Nachmittags-Gebäude der Annam-Indianer. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. (Schluß der Redaktion: 17. September 1886.)

Herausgeber: Dr. H. Kiepert in Berlin, S. W. Unter den Eichen 11, III. Etz.
Druck und Verlag des Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.

N^o 16.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Das Land der Bagas und der Rio Ruñez.

(Nach dem Französischen des Schiffelieutenants Gossinières de Nordet.)

I.

Einer der wichtigsten Flüsse des ausgedehnten französischen Kolonialbesitzes in Senegambien ist der Rio Ruñez; obwohl er aber schon lange den Franzosen gehörte — wie überhaupt Senegambien deren älteste Kolonie ist —, so übten dieselben dort ihre Macht nur wenig aus und ließen die Eingeborenen sich ruhig unter einander bekämpfen. Neuerdings aber mußten sie sich etwas eingehender mit den dortigen Zuständen beschäftigen, wozu sie das Völkergreifungs- und anderer Mächte veranlaßte, und nun in dem mörderischen Klima keine Truppen unterhalten zu müssen, schlugen sie den Ausweg ein, den König der Kalous als Oberhaupt aller dortigen Häuptlinge anerkennen zu lassen.

Nördlich vom Kap Berga, unter 10° 35' nördl. Br. und 14° 45' östl. L. von Greenwich, ergießt sich der Rio Ruñez mit einer sehr breiten Mündung in den Atlantischen Ocean; aber die Einfahrt wird durch eine fortlaufende Reihe von Klüffen, Sandbänken und Untiefen etwas erschwert. Dafür fehlt hier die Barre, welche bei so vielen westafrikanischen Strömen zu passiren ist: zu allen Zeiten des Jahres können große Schiffe in den Rio Ruñez einlaufen. Die Strömungen sind dort sehr heftig und erreichen während der Syzygien eine Geschwindigkeit von ca. 9 km in der Stunde; noch 40 Seemeilen flussaufwärts bei der Station Bel-Air beträgt der Höhenunterschied 7 m. Das Klima ist sehr

ungefähr, namentlich im November und December, und zu jeder Zeit gehört dieses Gebiet zu den heißesten der Erde. Dennoch ist der Rio Ruñez stets viel besucht worden, und merkwürdiger Weise ist am Oberlaufe des Flusses mehr Gesittung zu Hause als am Unterlaufe, vielleicht in Folge des Klimas. Früher fand hier harter Sklavenhandel statt, den die Schwarzen noch heute fortsetzen, wenn auch im Geheimen; ein Sklave gilt zwei Ochsen und ein Ochse 50 Franken. Der legitime Handel findet in den Monaten December bis Mai statt und dabei werden die Landesprodukte, Reis, Kautschuk, Palmöl und Erdnüsse, gegen billige und wenig haltbare Stoffe, Eisenwaaren u. s. w. eingetauscht. Nicht verschwiegen soll werden, daß die englische Konkurrenz den Franzosen viel zu schaffen macht.

Der oberste und zugleich für jetzt einzige französische Posten am Rio Ruñez ist Bole; von dort aus erreicht man in einer drei- bis vierstündigen Bootfahrt Wasserfälle, welche von der Quelle nicht mehr weit entfernt sind. Von Bole an kann der westwärts fließende Strom kleine Schiffe tragen; der Koppas beginnen die Untiefen und der im Allgemeinen gegen Südwesten gerichtete Lauf beschneidet mehrere gewaltige Krümmungen. Bei Victoria verbreitert er sich plötzlich zu fast 5 km, wird bei Petit-Lalibonche etwas eingeengt und öffnet sich dann wieder weit zum

Meere. Der gesammte Lauf wird nicht über 120 km lang sein.

Die ganze Niederung ist von zahllosen Klüffen, Flußarmen und Creeks, dort Marigots genannt, durchschnitten, in welchen die Richtung der Strömung je nach Ebbe und Fluth beständig wechselt; manche liegen bei Ebbe trocken, so daß zwischen ihren mit Mangrovenwäldern bedeckten Ufern nur ein schmaler Schlammstreifen zurückbleibt. Dieses traurige Gebiet wird nur von Krottilen und weichen Reihern bewohnt. Wenn man aber mit steigender Fluth auf

einem leichten Boote bis an das Ende eines solchen Wasserlaufes vordringt, so erblickt man mitunter andere Bäume, als die endlosen Rizophoren, nämlich schlanke Palmen und riesige Eibäume, deren untere Zweige die höchsten Palmen noch beschatten. An solchen Stellen findet man fast mit Bestimmtheit Einwohner, am unteren Strome Bagas, weiter hinauf die Malous, bei Belé die Pandoumans und schließlich an der Quelle des Rio Nuñez die Fulas, deren Land sich bis zum oberen Senegal hin erstreckt, welcher nur noch 30 Tagemärsche vom oberen Nuñez entfernt ist.



Zu Anfang des Jahres 1845 befand sich am linken Ufer des Nuñez, dort wo er sich zu einem Aestuarium erweitert, ein Dorf Catinou, wo sich unter Aufsicht eines gewissen Polar Räubers festgesetzt hatten und die Umgegend plünderten. Zwei französische Avuls zerstörten das Nest, während ein dritter, der von Lieutenant Cossinieres de Nordet befehligte "Goeland", dazu zu spät kam; ihm blieben aber noch diplomatische Unterhandlungen mit den verschiedenen Stämmen der Eingeborenen, welche den König der Malous, Jona Towet, als ihr Oberhaupt anerkennen

stollten; ferner war die Grenze zwischen den Pandoumans und den Malous, um welche seit längeren Jahren gekämpft worden war, festzusetzen, und schließlich das ganze Gebiet unter französischen Schutz zu stellen. Alles das gab natürlich zu interessanten Studien über die Eingeborenen willkommenen Anlaß. "Le Goeland", ein Räderdampfer mit 80 Mann Besatzung, lag vor dem Dorfe Camfarandi vor Anker, dort wo der Rio Nuñez sich verbreitert und nach Westen der Marigot Tiffaler von ihm sich abzwigt. Ringsum waren Mangrovenwälder zu sehen, nur gegen



Antoni Dina's out „le Gelande“.

Elbwesten die Ile du Diable und einige Bäume des Dorfes Petit-Talibonché. Am linken Ufer liegt dort das Haus des französischen Zellspektors, von welchem aus man bis auf den Ocean hinausschaut, daneben ein mit schönen Bäumen bewachsener Hügel und an dessen Fuße die englische Faktorei Victoria, vor welcher Pirogenen auf die einzuladenden Waarenballen warteten. Niedliche graue Affen kamen ungeheuer bis zum Ufer herab und holten sich die aus den schlecht verschlossenen Säden herausfallenden Erdnüsse. Gegenüber auf dem linken Ufer, etwas stromauf, liegen die von riesigen Bäumen beschatteten Ruinen des Räuberdorfes Catinon, wo sich Gier mit den letzten Resten der Gefallenen zu schaffen machten. Auch Camfarandi, das hinter der Faktorei Victoria liegt, war zerstört worden; doch hatten

sich seine Bewohner rechtzeitig geflüchtet. Victoria selbst ist der Schlüssel zum ganzen Fluße; dasselbe und Boko sind die beiden strategischen Positionen des Landes. Man könnte es zum Ausgangspunkte einer Eisenbahn nach dem oberen Senegal und Niger machen, wenn man wollte; englische Dampfer legen schon jetzt regelmäßig dort an.

Vicentian Cossimires de Nordes erging sich gerade mit M. de Wedmann, dem Chef des Bezirks Rio Kuëz und seinem zweiten Offizier, M. de Roquemaurol, auf dem Ufer, als er eine Reihe von Pirogenen auf demselben zusammen sah, allen voran eine gewaltige Pinasse aus einem Stübe, in welcher fast nackte Schwarze kniepelartige Ruder handhabten und mit Geschrei und tollen Verdrrehungen auf die Ränke sprangen. Vorn saßen zwei Männer und




Häuser von Petit-Talibonché.

bearbeiteten Taumane; hinten spreizte sich eine Gruppe von aufschaulichen Herren in merkwürdig zusammengestoppten Kostümen, von Regenstürmen beschattet. Ein Neger spielte das bekannte, von Afrika nach Südamerika übertragene Instrument, welches aus einem kleinen, neben einander und über Kreuz stehenden, die als Resonanzboden dienen, befestigten Holzstäben besteht und hier Balafon, sonst Mariмба heißt; das Geräusch derselben ist den Mandingoes besonders angenehm, und man hört es überall auf den Flüssen Westafrikas, wenn die Piroge eines großen Händlings vorbeifährt. Außerdem langen „Oriontes“ das Tob ihres Gebiets. Dieser große Aufzug verkündete, wie M. de Wedmann erklärte, das Tode des Prinzen Dinah Salifou, des präsumptiven Erben des Königs der Nalou, Houa Towel. Kurz

Zeit darauf stieg der Prinz an Bord, indem er seinen Regenschirm aufspannte, und begrüßte den nachhabenden Wotrolen, der wenig geneigt schien, in dem Ankommen einer wichtigen Persönlichkeit zu erkennen. Inzwischen ist Dinah Salifou durch den etwa im Juli 1885 erfolgten Tod von Houa Towel in der That König der Nalou und Vagas, Schutzherr der Mandi, Fere, Freund und Schutzherr der Franzosen geworden. Sehen wir ihn uns näher an. In Ehren des Besuchs hatte er einen Regenschirm unter dem Arme, auf dem Kopfe eine hohe, schräg nach hinten gekrümmte Kappe, auf dem Leibe ein weißes Band, eine Cravatte, schwarze Hosen, Schuhe, Stümpfe und zu allem Ueberflusse noch eine blaue Brille, durch deren Schutz er bei der Ankunft den Quartiermeister für den Komman-

danten des Schiffes hielt. Ueber das Ganze hatte er eine rosafarbene, goldgestickte Art Palmatica von der Form des senegalischen Dabui geworfen, welche seiner Erscheinung ein wenig Würde verlieh. Der Dabui ist die allgemeine Männertracht in Senegambien und selbst auf der Reise leicht herzustellen; man nimmt ein Bettlaken, schneidet in der Mitte ein Loch hinein, durch welches der Kopf gesteckt wird, näht die beiden zu jeder Seite herabhängenden Zipfel mit einem Nadelstiche zusammen und bringt vorn eine senkrechte Tasche von der Größe eines Sackes an. Unter diesem Dabui trägt man in Senegambien allgemein ein Hemd, bei den Kalous aber nur eine Hose, während der Prinz beides angelegt hatte. Aber abgesehen von seiner wunderlichen Tracht hatte er ein sehr feines Gesicht, zierliche Füße und Hände und

ein Benehmen wie ein Gentleman; französisch zu sprechen wurde ihm schwer, dagegen beherrschte er das Englische, das Kalou und das Soujou. Soujou wird in dem Gebiete südlich vom Rio Ruñez bis Sierra Leone fast durchgängig gesprochen und ist für Reisende in diesem Gebiete fast unentbehrlich. Bei seinen Verhandlungen mit den Eingeborenen mußte Gossinières de Nordde seine Ansicht zunächst einem Wolof klar machen, welcher dieselbe in stundenlangem Bemühen einem zweiten Dolmetsch auf Soujou vortrug, der sie dann seinerseits in das Baga übersetzte. Anwohner waren aber noch mehr Dolmetscher erforderlich, um ein Palaver zu Ende zu führen, und obzwar mußte man sich wohl hüten, eine überflüssige Phrase zu gebrauchen, um die Verhandlungen nicht ins Endlose auszubehnen. Dinah



Innere eines Hauses in Petit-Talibonche.

war indessen Dank seiner Bildung im Stande, seine Gedanken, die er in Wolof, Soujou oder Kalou wiedergab, in schlechten arabischen Charakteren niederzuschreiben, wie er sich denn auch zum Islam bekannte, von dessen Riten er indessen wenig wußte. Doch trug er um den Hals zahlreiche Amulette (Gris gris) und machte mit großem Ernst seine Salams. Im Uebrigen war sein Ansehen in letzter Zeit sehr gewachsen, seitdem die Räuberhöfe am unteren Rio Ruñez zerstört worden waren; jetzt durchzog er triumphierend diese Gebiete, welche er früher nicht hatte betreten dürfen. Während des Aufenthaltes des „Goisland“ ließ er auch den Kalou-Häuptling der nördlich der Ruñez-Mündung gelegenen Insel Boffa kommen, um seine Unterwerfung kund zu thun. Derselbe hieß Baly und brachte

zwei seiner Söhne mit, um ihn als Zeugen zu dienen und den Verhandlungen zuzuhören, damit man nach seinem Tode wisse, was vorgegangen sei. Mit großem Erstaunen ersah er, daß er bereits seit fast 20 Jahren, nämlich kraft eines Vertrages vom 24. November 1865, unter französischer Herrschaft stehe. Er erhielt eine französische Kugel, die er als „gr-gr France“ (französischen Talieman) bezeichnete, und einige Flaschen Rum und unterzeichnete Alles, was man von ihm verlangte; dann fuhr er wieder ab, indem er die Kugel wehen ließ und sich über den Rum hermachte, während seine Söhne ruderten. Das war de Nordde's erste diplomatische Verhandlung, über welche selbst Dinah lachen mußte.

Am 21. April 1865 unternahm „le Goisland“ mit Dinah und einigen seiner Unterhänptlinge an Bord eine

Rundfahrt bei den Vagos am unteren Rio Ruíz und warf zuerst beim Dorfe Petit-Talibondé, der Nordgrenze von Bagatay oder Vaga-Land, Anker. Die Gegend war bis dahin selbst den benachbarten Nalons fast unbekannt gewesen; selbst in Victoria hatte man die dortigen Eingeborenen für nichts als ganz echte, nackte, kriegerische Wilde erklärt. Als man sich aber auf einem vielfach genutzten Marigot dem Orte genähert und die ersten Bewohner desselben, welche nach Regentart beim Anblicke der Weißen schreiend entflohen, zu Gesicht bekommen hatte, bemerkte man mit Erstaunen alle Anzeichen einer verhältnismäßig vorgeschrittenen Civilisation. Jenseits eines freien

Platzes, den drei weit hin sichtbare und darum als Merkzeichen dienende Bäume überragen, gelangte man in das Dorf und erblickte auf den Schwellen der Häuser — diesen Namen verdienen die Wohnungen mehr, als den von Hütten — nur unbewohnte, stielartige Leute, welche eigene ihre Pubas, Kappen und sonstigen Kleidungsstücke angelegt hatten, während die Weiber, von einer Schnur um die Hüften abgesehen, völlig nackt einhergingen. Die Häuser waren etwa 20 m lang und 10 m breit, aus Lehm gebaut und standen, wohl zum Schutze gegen die winterlichen Regen, jedes auf einer kleinen Erhöhung; sie waren alle nach demselben Modell errichtet, mit einem steilen Dache aus Reisstroh, welches auf außen herumlaufenden langen summenreißig aufgestellten Pfählen ruht, so daß es das Haus schützt, ohne es zu berühren. Der Tisch befindet sich etwa 10 m vom Boden. Straßen giebt es nicht, die Wohnungen liegen vielmehr vereinzelt, doch anscheinend die wenigen einer und derselben Familie gruppenweise zusammen; ein Wachtgebäude, wie bei den Bahain am Sabun, oder eine heilige Stätte oder dergleichen ist nicht vorhanden. Zwischen den außen herumlaufenden Pfählen ist eine niedrige,



Figur, welche die Königin der Ginge von Petit-Talibondé nachahmen.

mitunter sorgsam gearbeitete Mauer gezogen, so daß ein großer luftiger Umgang oder Vorraum entsteht, von welchem aus eine Tüthür in das Innere führt, das keine Fenster hat, sondern sein spärliches Licht durch den freien Raum zwischen Tach und Wänden erhält. Diese Einrichtung hat den Vortheil, daß sie die in dem stickigen Raume so zahlreichen Mücken abhält. Betritt man den Innenraum, so erstaut man über die dort befindlichen riesigen Houtügel von mehr als 3 m Höhe, welche zur Aufbewahrung des Getreides dienen; theobem sie nicht auf der Treibschibe gestützt, sondern nur in der Sonne getrocknet sind, sind sie von großer Regelmäßigkeit.

In ein solches Haus wurden die Franzosen von dem Dorfspräsidenten Krouman geführt und zum Niederlegen auf beiderseitig wackeligen Stühlen eingeladen, worauf in Gegenwart aller Männer des Gebietes das Palaver begann. Die Einwohner hatten sehr intelligente, nicht häßliche Gesichter; die Farbe ihr ein gelbliches Braun. Sehr charakteristisch ist, daß ihr Hinterkopf in der dichtesten Verlängerung des Halses liegt, was sehr deutlich zu sehen ist, da sie ihre Schadel kasten. Rinn oder Gesicht bildet durch den Unterkiefer einen rechten Winkel mit dem Hals, und diese Eigentümlichkeiten, durch welche sie sich leicht von den Welos und Nalons unterscheiden lassen, treten auch in ihren sonst ziemlich primitiven Dolchknirren deutlich hervor.



Die Verhandlungen, an denen die Weiber keinen Theil hatten, verliefen ziemlich glatt, denn ohne Zaudern erkannte Petit-Talibondé die französische Oberhoheit an, während es etwas mehr Mühe kostete, die Einwohner zur Unterwerfung unter König Moura Towel zu bewegen. Dann zerstreuten sich die Theilnehmer und brachten zum Verlaufe, was sie an Lebensmitteln besaßen, namentlich Yuhur und Bananen, woraus sie als Bezahlung nur Tabakblätter, kein bares Geld annehmen. Das Dorf mag etwa 300 bis 400 Einwohner zählen, welche Reis und Palmöl produciren; sein Ackerland ist nicht sehr ausgedehnt, da es auf der einen Seite vom Meere, auf der anderen von einem Mangrove-sumpfe eingeengt wird. Zum Schutze führte der Präsident den Fremden, um sie zu ehren, die Simon's vor; so heißen die Mitglieder eines in jenen Gebieten weit verbreiteten religiösen Geheimbundes, über welchen weiter unten noch näher berichtet werden soll. Eine lebhafteste Bewegung ging durch das Dorf; die jungen Leute eilten in den Wald, die Frauen stürzten sich nach allen Seiten, vornus mit eilte und sagte die Wido-

tauben von den Vätern und schließlich erschienen Vermutete auf dem Plage, allen voran Bomba-Bomba, die Frau des großen Heistes, eine Gestalt von mehr als Lebensgröße, mit einem riesigen Dolchspie und langen Kade aus Holz. Eine im Innern verborgene Person legte die Puppe in tanzen Bewegung; sehr respektvoll scheint dieselbe nicht zu werden, denn alle Jungen des Dorfes tummelten sich um sie herum und standen mit ihr auf ziemlich vertrautem Fuße. Leider konnten die Franzosen das Ende des Festes nicht abwarten, da sie die eingetretene Muth benutzen mußten, um ihr Schiff wieder zu erreichen; man versprach ihnen also, die Simon's ein anderes Mal zu zeigen.

Die Omumborombonga-Sage der Herero (Ova-Herero) und ihre ethnologisch-mythologische Bedeutung.

Von Riffoniar H. Prinder.

So geringfügig die Sage der Herero, daß sie nämlich von dem Baume Omumborombonga abstammen, erscheinen mag, so wichtig möchte dieselbe sich doch erweisen, wenn wir dieselbe näher kennen lernen und bei dieser Gelegenheit einen prüfenden Blick werfen können auf unsere Sage selbst, und zweitens auf die gewöhnlich aus dergleichen Produkten deduzierten Ueberreste einer sogenannten Urreligion, die man unter jedem heidnischen Volke und Stamme ganz bestimmt finden will.

Um und nun nicht lange bei Vorbemerkungen und schreibentümelnden Geirde aufzuhalten, lassen wir den Wortlaut der Sage, so wie sie von einem kompetenten Herero in seiner Sprache aufgeschrieben ist, hier direkt folgen mit der unter jedem Worte beigefügten Uebersetzung und geben dann unter Nr. 1 und 2 unsere Bemerkungen dazu.

Die Omumborombonga-Sage.

Kuza ovandu ya za n'omamborombonga, u ri k'okooko, n'ouo omuti
Man sagt - Menschen sie kommen aus dem Omumborombonga, er ist im Raute, und er ein Baum
omuanene tjine-ne, nu u n'ondovi, n'ouo mbua kualu ovandu. N'ovandu tji ve
großer leht, und er hat ein Voh, und er is der geborene die Menschen. Und Menschen wenn sie
ja p'omumborombonga mbui, ve tunga omarno nave jambere ko nave
kommen an Omumborombonga diesen, sie errichten Feuerstellen und sie opfern da und sie
kumbu kano. Nu ingni ngua kapita uriri u koka a ha kapita n'omandu
beten zu ihm. Und der weise vorbegeht ohne er fürht er nicht vorbegeht mit (einem) Menschen
rukua; k'a lukana tje ja pomuti mbo. Tjiya ve jamba ko ovindjendje
wiederum; nicht er sucht, wenn er kommt an Baum diesen. Einige sie opfern da Stämme glückselig
n'omihanga ave tua m'omulutu uomuti mbo, nu tjiva ve zepa ozomeva,
und eiserne Perlen sie (dieseln) legend in Höhlung Baumes dieses, aber einige sie schlachten Esperthiere,
kuza nai. Neje tji tu zuva, tuzuva, kutja opocio jomerakokuvare nguhua
man sagt so. Und wir so wie wir hören, wir hören, daß da an der Erde der See dort
k'okooko es rukua ok-omundjavara. N'ozonjanda kuza za moruua
im Raute es wird genannt da omundjavara. Aber das Kleinwiedh man sagt sie kommen aus einem Felsen
n'ozongombe n'ovimamainjo mbi ri m'ovandu. N'ovina mbi vi hungirua
und Kinder und Schwachen, welche sind unter Menschen. Aber Dinge die sie werden geteilt

ekumbiko. —

(etwählt als ein) Wasserium. —

1. Anmerkungen zum Wortlaute dieser Sage.

Es geht aus dem Wortlaute dieser Sage hervor, daß nicht jeder Omumborombonga-Baum im Lande eo ipso Anspruch hat auf die mythische Verehrung, die diesem Anthropogenerator früher zu Theil wurde, sondern nur ein ganz bestimmter, sehr großer, im Raute Lande gedachter Baum dieses Namens ist hier gemeint. Es ist ein Irrthum, wenn man angibt, die Herero gäben einem jeden Omumborombonga, wo er vorkommt, diese Verehrung. Eine solche Species kann höchstens einen Herero an den impotenten Vater hominuum, nach der Vorstellung im Raute sich findend, erinnern, daher wohl früher anabhängige Herero im Vorübergehen einen Büschel Gras auf die untersten Zweige hängen oder einen Stein an seinen Stamm legen mit den Worten: minikna, tako, sei gesegnet, unser Vater! Oben genannte Esperthiere würden sie einer solchen Species nie und nimmer bringen. Jetzt erbt auch der Herero die Species nicht mehr mit dem Grasse und einem Büschel Gras, denn er hat im Allgemeinen alles hiedien Glauben verloren, ohne einen neuen dafür angenommen zu haben. Man kann, ohne

zu übertreiben, sagen, daß ein Herero heute nur noch an seine Kinder und sein Vieh glaubt.

Ueber das Raute Land hinaus geht die Rückerinnerung der ältesten Herero nicht mehr, was ein Zeichen dafür sein möchte, daß sie sich daselbst lange aufgehalten haben müssen, ehe sie durch ewigen Habere und Kleinigkeit unter einander und gegenseitige Verachtung getrieben, bis in ihr jetziges Wohngebiet gelangten. Trotzdem sehen sie noch immer das Raute Land als ihre ursprüngliche Heimath an, wonach sie dann und wann noch Heimweh fassen und jenes Land als ein glückseliges und heiliges preisen. Daß demnach im Raute der eigentliche Omumborombonga stehen muß, bedarf keiner Erklärung. Wo aber, ist Niemandem bekannt.

Der wiesliche hier in Betracht kommende Omumborombonga muß ein ondovi und omatutu, d. i. ein Voh und eine Höhlung im Inneren haben, wosin fromme Wanderer ihre Opfergaben, bestehend in Stämmen von Glas- und Eisenperlen unter Gebeten und Segen für die geliebten Kinder u. legen. Es war in früheren Zeiten wohl öfters vorgekommen sein, daß besonders fromme Herero einen okaroo (pl. omarno), d. i. Esperthiere oder Altar bei dem richtigen Omumborombonga zuwischelten und

einiges Opfervieh (ozomeva) dabei schlachteten, wobei der Baum den Genuß vom Mist aus den Eingeweiden und den Geruch vom Platan des Klisches hatte, alles Genießbare aber in den Bauch der Spierden ging. Dientstage würde das nun freilich jedem Herrero lächerlich vorkommen. Ihr immer mehr zunehmender Grog hat sie dahin gebracht, daß sie nur noch bei den heillosen und unabwehrbaren Leiden es über Herz bringen, von ihrem lieben Vieh zu schlachten, und auch dann müssen sie sich erst durch ein allgemeines Schauffement dazu bringen lassen. Freiwillige aus Teßidämonie entspringende Opfergaben würde, vorausgesetzt sie können an den richtigen Baum, derselbe wohl kaum mehr erhalten. Was mag der Grund hiervon sein? Weisend wohl folgender: Die sogenannten civilisatorischen Rastoren sind im Herrero- und auch im (Or-Nama)-Land so alle Grundlagen der sozialen gefunden Entwicklung des Landes und Volkes zerstörend und verwerfend aufgetreten, haben so geirrt und habfüßig ca. 25 Jahre lang unter unseren Stämmen durch Ausrottung alles heidnisch-höheren Sinnes gehaust, das ganze früher so milde Land durch systematisches Abschleichen und Wenden zu einer wilden brüllenden Wüste gemacht, daß man jetzt, nachdem diese barbarischen Zivilisatoren, ihre Rechnung nicht mehr findend, sich ein wenig zurückgezogen, im Wilde auf den Zustand vor 25 Jahren vor Staunen nicht weiß, was man sagen soll. Diese systematische, durch Habgier und Wollust eingegebene Verwüstung hat die Eingeborenen ganz ins Vordere geragt und vornehmlich der Ausbreitung des Christenthums mehr geschadet, als man sich gewöhnlich annimmt. Die Herrero z. B. haben aus dieser ostentatlen Habgier den Schaden gehabt, daß sie ihr altes bösen Teßidämonie verloren und dafür erst recht die Götter- und Götteranbetung aus dem G. gelernt haben und vielleicht noch besser ausleben, wie es je an dem Vorbilde einiger Europäer gesehen.

Es fragt sich nun ferner, was man unter dem Ausdruck verstehen soll: oposio jomeraokuvare nguina k'okno ku rukau ok-omundjavara, die Zelle (Herr) der See dort im Raalo wird genannt omundjavara? Dieses Wort kommt in der Herrero-Sprache nicht weiter vor, auch läßt sich nicht mit unumstößlicher Gewißheit sagen, daß und was ist der Sinn desselben. Das Verbum ist wahrscheinlich javara, sich dann und wann unter Wasser tauchen, das durch das Präfix o-mu-III zu omu-ndjavara geformt ist. Das Zusfz-ra wäre hier, wie in zuva-ra, hörbar werden, sich hörbar machen, intransitiv-reflexiv. (Siehe über diesen Punkt unser Herrero-Wörterbuch mit grammatisch-syntaktischen Principien, Berlin.) Die Bedeutung des Wortes wäre demnach: eine sandige Gegend, die dann und wann unter Wasser gelegt wird, a posteriori Ueberflutung. Dies ist der Fall an der Mündung des Kunene, der wegen der hohen Dünen seine Hochfluten nicht direkt ins Meer werfen kann, sondern am Meer entlang weit anbreitet. Zuweilen muß die Wassermaße eine große Strecke Landes an der Küste überflutet und in einen unbedinglichen Schlamm verwandelt. Bei gewöhnlichem Wasserstand des Kunene fließt sein Wasser unter dem Sande hindurch ins Meer oder verdunstet in der stehenden Lagunen zwischen den Dünen. Tiefe Stürze mögen die Herrero mit Ok-omundjavara meinen und im Allgemeinen dabei an eine große Flut, Ueberflutung, gedacht haben. Ihr Heimatland Raalo denken sie daher mit einer Ueberflutung eines gewissen Theiles desselben zusammen, wie sie die Mündungsgegend des Kunene ihnen jeweilig vor Augen liegt.

Die Person, daß nicht allein ozonjanda, Kleinvieh, sondern auch ozongoube u'orinamuij mbi ri u'orandu,

Kinder und alle Lebewesen, welche unter den Menschen sind, aus einem oruaua, platten Gefäß, kommen, scheint nach anderen alten Herrero dahin geändert werden zu müssen, daß die Kinder aus den otutavi, Ästen des Baumes, stammen sollen, somit mit den Herrero einen und denselben paterfamilias haben. Es wäre daher die ungemein große Liebe der Herrero zu ihren Kindern wohl zu begreifen.

Die Worte: ovina nabi vi hungirau okumbiko, Dinge diese sie werden erzählt (als ein) Mythen, eigentlich als areani disciplina, deuten an, daß diese Sage früher als eine religiöse Geheimlehre, nur von den Ältesten und unter gewissen Umständen mitgeteilt, unter den Herrero existierte, daß es im Allgemeinen nicht erlaubt war, danach zu fragen und die alten Herrero immerhin mit einiger Zurückhaltung diese Sage dem danach Fragenden verrathen haben mögen. Gewöhnlich besaß man bei der Frage danach die Antwort: Ka tu vi i, nicht wir es wissen.

2. Enthält diese Sage irgend welche Spuren einer Urteligion oder eines historischen Vorganges?

Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir im Obachtig sein, daß die Herrero gar keine Reminiscenzen über das Raolosand hinaus haben, in welchem sie, wie schon erwähnt, früher länger Zeit sich aufgehalten haben müssen. Dort haben ihre wenigen, meist unbedeutenden alten Sagen ihren Herd. Dort ist auch ihr Kultur, der (durch die Mission apothetisch) Hr-Herrero, der Sage nach begraben. Dort findet sich irgendwo auch der fossile Oummborombonga-Baum, dessen innere Söhlung so groß sein soll, daß wenigstens ein Herrero darin Platz haben. Ebenso ist dort (nach der Sage der Herrero) die große Flut gewesen, wozu einige noch zu erzählen wissen, deren Vorfahren wohl Augenzeugen einer großen Ueberflutung des Kunene (vergl. im vorigen Abschnitt das über omundjavara Gesagte) gewesen sein mögen. Tiefe Flutflage mag durch eine frühere Sage, die durch diese in Vergessenheit geriet, ersetzt worden sein. Die betreffende Flut soll auch im Raalo nach dem Meere zu und so furchtbar gewesen sein, daß die Herrero auf die Berge fliehen mußten und nach einigen Erzählern ihre Kinder bis auf eine Kuh und einen Stier verloren, worauf sie heute noch mit Berggipfeln hinweisen, wenn sie sagen: „Wenn wir auch Alles verlierend (etwa durch die taubenden Kühe) nur eine Kuh und einen Stier übrig behalten, werden wir nach einer Reihe von Jahren wieder Kinder besitzende reiche Herrero sein.“ Tiefe Flut soll zugleich der Sage nach zwei weiße Menschen (ob Schiffbrüchige?) gebracht haben, die lange unter den Herrero im Raalo gelebt haben und unter ihnen gestorben sein sollen. Sie sollen die Stammväter der heller gefärbten Herrero sein. Es gehört nicht viel Phantasie dazu anzunehmen, daß wir hier, wenn auch noch so entfernten Nachkommen einer einst lebendigen und bekannt gewordenen Reminiscenz eines gewissen historischen Vorganges, der einen der tiefsten Einblicke auf das Gemüth der Ueberlebenden gemacht haben muß, begreifen, ohne geradezu den Weg einer einzuflagen, die dergleichen Produkten wer weiß was für Reste einer Urteligion hantförmig andichten und noch immer ordnende und gewisse Befanntschaften der wahren Urteligionen Gottes auch unter den tiefst geklärten Völkern sich findend wahren.

Wir haben schon andernorts hervorgehoben (in „Ueber den Organismus der Yngana-Plantz speciel in den Tiefsten Djiherero und Dshindonga“ u. s. w.), daß die Progenitoren der Plantz allem Anscheine nach bald nach ihrer Trennung von den Völkern Vorderasiens, welche an die Urteligionen Gottes verhältnismäßig glaubten, jede

Erinnerung an Gott und seine Werke gesichtlichlich vermissen und in dem Grade sich fühlend verfallen, daß Gott an ihnen als an Neolatinen ein neues bleibendes Reinscheiden, die Aufbrüchung des Negertums, machen müßte, um sie in die entferntesten Erdtheile zu drängen, wo sie ihr Wesen, ohne anderen, noch nicht so tief gefallenen Völkern gefährlich zu werden, treiben konnten¹⁾. Den Stämmen, die in die trockenen Theile Afrikas aus anderer Länder gedrängt wurden, ging überhaupt jeder Begriff einer Wasserfluth verloren, bei ihnen würden wir wohl vergebens nach der Sage einer großen Fluth suchen. Diese möchte sich nur finden bei solchen Stämmen, die Augenzeugen von einer großen Ueberfluthung gewisser Länderstrecken (wie die alten Hereto an der Kanne. Ntunga dergleichen gesehen) gewesen sind, wodurch in ihnen die alten Nachklänge echter Ueßagen wieder wachgerufen wurden.

Wir dürfen ferner doch auch wohl annehmen, daß unter diesen Neolatinen dann und wann bei passenden Gelegenheiten die Frage entstand: Woher kommen wir, überhaupt alle Menschen? Diese Frage hatte als solche nichts zu thun mit Gottesfurcht und Zuden nach Gott, das ja die Bantu so sehr haßten. Auch in diesem Punkte könnte ein gewisser Rest einer einst bekannt gewesenem Ueberlithation von den Alten her von Geiseltich zu Geiseltich benachteiligt worden sein, wo so recht an Bantuwiese sich derselbe zu der Entstehung der Sage geformt haben, daß die Menschen aus einem Baume (in unserem Falle aus dem fabelhaften Baume, der Species *Oummborombonga* angehörig) stammen (va za m'omati). Zu den *zee zgozho*-Menschen sind nach Heretobergessen aber nur die Schwarzen und die Votontaten zu rechnen; die Weißen, überhaupt alle Europäer (*ovi rumbun*), werden nicht mit dem Men-

schen bezeichnenden Präfixe ova- (wie in ova-ndjuo = Menschen) beehrt, sondern stehen unter der Dinge und Sachen bezeichnenden Klasse mit dem Präfixe ovi- (wie in ovi-rumbu = gelbe, helle Dinge, Sachen).

Es mag nun ein gut Theil von durch geschichtliche Thatlage begründeter Tradition in unserer Sage liegen, die die Bantu-Stämme durch alle Jahrtausende mit sich geführt und in den frühesten Zeiten nach Abgange ihres Begriffsvermögens kultiviert haben mögen. Wo bei ihren steten Wanderungen ihnen ein ausnehmend großer Baum mit einer Höhlung entgegen trat, mag derselbe die von den Alten gehörte Sage wieder ausgerufen und in dem baum gegenwärtigen Geiseltich die Eindrücke vor dem Menschen, speziell Bantu-Vater an's Neue nach gemacht haben. Dieser

Eine schwangere Frau (nach Einigen eine Kame-Frau) kam an einem oruvua, platten Felsen, und fand in einer Vertiefung des Felsens außer der Kalamit etwas gelblich aussehendes Wasser. Ei, sagte die Frau, woher kommt doch wohl jetzt in der heißen regenlosen Zeit das Wasser? Das kann nicht mit guten Dingen zugehen. Sie besam aber solche Lust, das Wasser zu trinken, daß sie nicht widerstehen konnte und trank. Nachdem sie alles Wasser aufgetrunken, wurde sie eines männlichen Wesens anfällig, der ihr sagte: O Frau, du hast meinen Urein getrunken; deine Kinder werden von nun an meine Farbe haben. Sie gebar darauf einen otjirumbu, einen gelben Menschen, d. h. einen Europäer. Von ihr stammten nun alle anderen ovirumbu ab und sind deshalb auch, wie die Kame, oruvun, d. h. angesehentlich, niedrig gebotene Menschen. Der Fels heißt auch par excellens otjirumbu (im Interjektive tjirumbu) genannt. Der Hereto mag in der Erklärung des Europäers etwas Vönnartiges bemerkt haben, was ihn zu dieser Fabelbildung veranlaßt hat. Uebbrigens spielen in den Hereto-Fabeln Böden, die sich in solche Jünglinge verwandelt, mit deren benachteiligende Hereto-Wäldchen sich eingelassen, eine große Rolle. Diese Sage wird ihr sehr alt ausgegeben, ist aber in Wirklichkeit kaum 40 Jahre alt.

Wie übrigens Sagen unter den heidnischen Stämmen entstehen, die antiquarischen Ruchsen haben, aber nicht desto weniger ganz neuen Taktus sind, möge folgende Hereto-Sage beweisen, die zwischen 1840 und 1850 entstanden ist.

Kuza ovandu, ovakazendu n'ovaramendu rukuru va ongerne m'ondjuo
Man sagt die Menschen, Frauen und Männer vor Alters sie verlammet wurden in einem Quase
one-ne nu indino omu va riri nu ka-ave riri omahoge. N'ovaramendu ave
großen und nun darin sie weinten Thänen. Und Männer sie
tja: vakazendu, ene tji mama koka, ka mu nakukotoka, nete tji matu
sagten: Frauen, ihr wenn ihr werdet sterben, nicht ihr werdet zurückkehren, aber wir, wenn wir werden
koka, matu kotoka. Nuindino omukazendu n'ovaramendu va patasane-ne
sterben, wir werden zurückkehren. Und nun eine Frau und ein Mann sie jankten sich.
Omukazendu ua tjere: ene ovaramendu ma tja: ovakazendu tji mave koka,
Die Frau sie sagte: ich Männer ihr sagt: Frauen wenn sie werden sterben,
kave nakukotoka, n'ovaramendu tji mave koka, mave kotoka;
nicht sie werden zurückkehren, aber Männer wenn sie werden sterben, sie werden zurückkehren;
nambano matu ie' okurira ege opu mu ha kotoka rukano. Ovakazendu
nun sehr werden ablassen zu weinen ihr damit ihr nicht zurückkehrt auch. Frauen und
n'ovaramendu opu mave zu kutja ka ve nokukotoka rukano.
Männer daher sie kommen, daß nicht sie zurückkehren wieder.

Die Erklärung dieser Sage ist die. Das große Quas ist ein Verlammetungsstaub der ersten Missionare. Diese sind die Männer, die den Frauen (= den Weibern) drohen, daß sie nicht wieder aufstehen werden. Das Weinen ohne Thänen bedeutet Singen. Die Frauen lachen sich aber zu rächen, indem sie drohen zu sterben, d. h. nicht mehr singen wollen. So kommt es, daß auch nach seiner der verstorbenen Missionare wieder auf-

erstanden = zurückgeführt ist, was den Weibern ein Grund sein soll, nicht „glauben“ zu brauchen. Im Allgemeinen haben die alten mohnenden Hereto-Weibern die Weisheit des Evangelii so aufgefaßt, wie die Sage es ausdrückt: — Sogentunbige Männer können leicht in die Verlamung kommen, nach dieser Sage, zu hindern.

Baum wird nicht immer der Species *Mumborombonga* angehört haben, sondern kann auch ein *Yasobal* oder ein anderer gewesen sein.

Auf die unmittelbaren Nachkommen Sam's hatte Gottes Hand, wie es scheint, wenig Einbruch gemacht. Nur das Mittel der Erhaltung ihres Vaters blieb ihnen wohl einigermaßen im Gedächtnisse. Die Baum-Asche wurde in den je länger je mehr abwärts gehenden Uebanden der Bantu-Hamiten der Erzeuger von ihnen, wodurch sie ihren feuerren Staubpunkt religiöser Gesinnung genügend charakterisiren. Noch heute ist es die Grundung ihres Lebens, die offensbare Hand Gottes zu erkennen, ja bis auf die letzte Spur zu verfolgen, hängen die von Gott gebrauchten Mittel zu vergüteln und zu suchen, dieselben sich durch

Bauberei geneigt und unterthänig zu machen. Omuti, Baum, Strauch, ist aus diesem Grunde wohl auch der Name für jede Art von Pharmakon geworden, das der von Hebeln geplagte Bantu-Mensch suchte und zum Theil auch fand. Omuti, Medicin, ist daher das *opus operatum* der *ozoganga* (Medicinnäner) früheren Schlags, mit dem sie, weil seine himelstiege Kenntniß der Wirkungen der omuti, Pflanzen-Medicinen, besitzend, Menschen zu Tode gebracht.

Es bleibt nun einer gesunden Kritik überlassen, in abiger Sage so viel und so wenig von Reßen einer sogenannten Urreligion und eines für uns unumstößlich dastehenden Ereignisses zu suchen und zu finden, als es ihr innerlich beliebt. Wir haben hiermit das Unjere gethan.

Naturprodukte Mesopotamiens und deren Export.

Von Dr. V. G. Browski in Moskau.

I.

Reichtum und Volkwohlstand der von der Natur so gesegneten Enghat¹ und Tigrieländer, die in klassischen Alterthume eine bedeutende Rolle spielten, sind, dank der türkischen Wirtschaftskraft, in stetem Niedergange begriffen. Endlos dehnt sich heute die dicke Steppe, wo einst weit und breit üppige Fruchtfelder grünten, so daß die Sage sogar einen Theil des Paradieses hierher verlegte, und zahllose Ruinen bezeichnen nur noch mehr oder weniger deutlich die Stätten ehemals blühender Städte und Dörfer. Die Wälder und Auen an den Ufern der beiden Ströme und in den Gebirgen wurden fast jeder, so weit sie zugänglich waren, was zum Vieh eben nicht überall der Fall ist, ohne Sorge um die Zukunft erbarmungslos niedergehauen, so daß schon heute in den größeren Städten des Landes der Preis des Brennholzes — vom Stamm- und Bauholz gar nicht zu reden — ein für die meisten Leute unerreichbarer ist, und an der Sonne gedörre Schaf- und Kamelböcker an dessen Stelle allgemein in Verwendung steht.

Die derzeit nicht unbedeutende Anbaufläche des Landes liegt ganz darnieder; fast könnte man sagen, es giebt gar keine mehr, denn beinahe alle Bedürfnisartikel der Bevölkerung vom Reis bis zur Schafwolle und den darin befindlichen Holzstücken, sowie dem Wachs, womit sie genäht sind, vom Rindfleisch bis zum kaspischen Roth- und Speisegeldrath sind importirte Waaren. Verhältnismäßig bedeutend ist nur noch die Fabrication von buntem Saffianleder zu Moskau und in einigen Gebirgsdörfern, wobei die Kurden einen groben, wellig marmorirten Kleiderstoff aus Schafwolle oder Angoraziegenhaar, Aka genannt, der jedoch keineswegs aus nur für ihren eigenen Bedarf anreicht. Es kann demnach von Anbauprodukten des Landes schlechterdings kaum die Rede sein. Trogen sind einige Naturprodukte noch innerlich in Bezug auf Quantität und auch Qualität sehr bemerkenswerth.

Darunter ist vor Allen die Schafwolle und das Angoraziegenhaar zu nennen.

Die Schafe, die fast den einzigen Reiz und Reichthum der Nomadenwölfer ausmachen, geben durchwegs der großen Schwankung an. Bezüglich der Qualität der Wolle unterscheidet man zwei Arten von Schafen: die turkische und arabische. Letztere wird in der Wüste ge-

züchtet und ist feiner in der Wolle als die turkische, die in den Gebirgen heimisch ist. Die ebenfalls fast vorkommende Angoraziege liefert hier ebenso vorzügliches Haar wie in ihrer Heimath und Anatolien. Die Gesamtheit dieser Thiere ist weder genau bekannt, noch auch nur annäherungsweise zu schätzen. Die Regierung erhebt wohl alljährlich per Stück 3 Kasser Steuern, doch nur von solchen Weibern, welche dieselben gattungsüß bezahlt oder zu schwach sind, um sie zu verzögern. Die großen Beduinestämme, Schammar, Anezi, Montefil und andere, deren Schaafreichthum sich allein nach Millionen bemessen, prägen die türkischen Steuercolatoren, falls sie sich etwa einmal einsallen ließen, auf der Wüsthede der Wüste zu erscheinen, einfach durch und jagen sie fort, oder werfen ihnen im günstigen Falle den hundertsten Bruchtheil ihrer Forderung vor die Füße. Die türkische Autorität in Mesopotamien steht eben auf sehr schwachen Füßen und verzeihet sich nicht gern einer solchen Kleinigkeit wegen mit ihren widerhaarigen „Unterthanen“. Auch die Beduinen selbst bemühen sich kaum ihrerseits ab und zu, diese ihre Absonderlichkeit wieder gut zu machen; sie erstreben und beabsichtigen das Herz und Gießen des betreffenden General-Gouverneurs durch einen „Wachschiff“, zumist eine kostbare Baustoffe.

Es werden alljährlich geradezu enorme Quantitäten von Schafwolle exportirt und gehen zum größten Theile über Bagdad und Bombay nach England oder in geringer Menge über Aleppo nach den Häfen des Mittelmeeres, vorzüglich nach Marseille.

Der heilige Einkaufspreis stellt sich verschieden, je nachdem er im Voraus oder erst bei Uebernahme der Waare bezahlt wird. Der Beduine brandt im Herbst Geld, um alle seine Bedürfnisse an Lebensmittel und Kleibern für den Winter zu decken. Er kommt dann — gewöhnlich der Schaf als Vertreter des ganzen Stammes — nach einer größeren Stadt und erhält von den ihm bekannten Kaufleuten den annäherungsweise berechneten Betrag für die im nächsten Frühling von ihm zu liefernde Wolle im Vorhinein. In diesem Falle stellt sich der Durchschnittspreis eines Nieses auf 2 bis 3 Kasser (39 Kasser = 1 *Yapoleon*), der eines Angoraziegenwollens auf 7 bis 10 Kasser. Bei diesem Modus ist irgend ein Risiko für die Kaufleute

selbst so gut wie nicht vorhanden, denn der nach unverdorbenen Rüffelsack, der allerdings Straßenraub und Plünderung benachbarter Dörfer als Sport betreibt, ist im Handel durchaus eifrig. Später im Frühlinge, beim Verlaufen der Wälder gegen Paarzahlung leistet das Vieh durchschnittlich 4 bis 6 Pfaher, bei besonders reger Nachfrage auch noch mehr.

Die Wolle wird dann vermittelst Kamelen nach Mossul oder Bagdad gebracht, baldst in Tigris durch Schlägen mit hölzernen Schlägeln gewaschen, wobei deren Fett unbenutzt verloren geht, jobann in große Stäbe schgetreten und auf die Tigrisdampfer zum Weitertransport verladen.

Der gesammte Wollexport Mesopotamiens liegt zur Zeit in den Händen einheimischer Kaufleute, deren nur wenige über namhaften Betriebskapital verfügen. Ich glaube in der Annahme nicht zu irren, daß Deutschland die für seine Textilindustrie erforderliche Wolle keineswegs in hinreichenden Quantitäten selbst producirt und daher einen großen Theil des Bedarfs vom Auslande zu beziehen

genöthigt ist, und zwar, wie sehr wohl begreiflich, zu ziemlich hohen Preisen, zumest wohl aus dritter oder sogar vierter Hand.

Es ist nun nachgerade zu verwundern, daß in einer Area lebhafter Handelsbetriebsungen, in welcher man im deutschen Vaterlande mit laienhaftiger Energie auf direkte Handelsverbindungen mit überseeischen Ländern hinarbeitet und sich dabei sogar mitunter zu einzelnen recht abenteuerlichen und nahezu aus Absicht grenzenden Versuchen und Unternehmungen herbeiläßt, Niemand daran denkt, ein wenig auch solchen Projekten nahezutreten, deren leicht und sicher gewinnbringende Realisirbarkeit ohne alle Gefahr und über jeden Zweifel erhaben ist. Als ein solches sei heute nur die Errichtung eines Exportunternehmens in Mesopotamien hervorgehoben, das sich jedoch keineswegs auf Wolle allein zu beschränken hätte, sondern auch noch mit einigen anderen, in Europa sehr geschätzten hiesigen Landesprodukten nebenbei vertriehlich befaßt könnte, die in einem nächsten Artikel behandelt werden sollen.

Kürzere Mittheilungen.

Overcup's Reise durch Afrika¹⁾.

Der Held dieser neuen Durchquerung Afrikas, F. E. Overcup, ist in Chicago im Jahre 1860 geboren; seine Eltern sind Schweden, er selbst wurde in Lund erzogen und 1879 zum Officier ernannt. Im Jahre 1883 veranlaßte ihn sein abenteuerlicher Geist, in den Dienst der Congo-Gesellschaft zu treten; schon am 11. November schiffte er sich zu Liverpool ein, um seiner neuen Bestimmung zu folgen. Wie nach seiner Ankunft wurde er nach Kivi geschickt, von wo aus er verschiedene Reconnaissance-Reisen machte, im April 1884 wurde er Ober der Station Kimpala, von wo er jedoch bald nach der Station an den Stanleyfällen versetzt wurde, wo er Anfangs 1885 ankam und die Kraber Tipso's dort häuslich niederlassen fand; die Erinnerung an die Unruhe, welche der erste Bericht über die Thatlage in Europa verurachte, ward manchem unserer Leser noch frisch im Gedächtnis sein; viele wollten in Tipso Tipso schon einen zweiten Rabbi oder wer weiß was sonst noch sehen und probegreifen aus diesem Grunde schon der Unternehmung des Königs der Belgier einen baldigen Untergang. Jetzt weiß man, was man von dieser rein commerciellen Unternehmung zu halten hat, und gerade die Reise des Lieutenant Overcup hat in dieser Hinsicht manches Licht verbreitet.

Die Station an den Fällen ist sehr gut eingerichtet; hübsche Häuser für die Ober- und das untergeordnete Personal sind durch prächtige Pflanzungen in Zusammenhang gebracht und die prächtigen Fruchtbäume entwickeln sich ganz vorzüglich. Heute befinden sich vier Europäer dort, und Kapitän von Gole ist auf der Reise dorthin begriffen, um die Leitung des Distrikts zu übernehmen. Während der Zeit, daß Overcup sich dort befand, sind die guten Beziehungen mit der einheimischen Bevölkerung und den Krabern nicht ein einziges Mal gefährdet worden.

Am 28. December brach Lieutenant Overcup, der sich einer Expedition Tipso's, welcher sich sehr entgegenkommend zeigte, angeschlossen hatte, von der Station nach Kiangwe auf. Die Expedition bestand aus etwa 20 Männern und einigen Frauen und Kindern in vier Booten, hatte den Zweck, Eisenstein nach Kiangwe zu schaffen, und war

so gut wie unbewaffnet. Man brauchte zehn Tage, um die Stanleyfälle, deren Zahl bekanntlich sieben beträgt, zu passieren. Der unterste derselben liegt ein wenig stromaufwärts von der Station; mit den angrenzenden Schwellen unterbricht er die Schifffahrt auf etwa 4 km. Von hier bis zum nächsten bei Hadamster passablen Katarakt befindet sich ein 40 km langer Theil des Flusses, welcher befahrbar ist, ebenfalls zwischen dem sechsten und dem fünften Katarakt ein Stück von 35 km Länge. Die obersten fünf liegen so nahe bei einander, daß man sie kaum von einander unterscheiden kann; eigentlich darf man hier nicht von Fällen sprechen, es sind, namentlich am linken Ufer, gefährliche Schwellen, durch welche jedoch am rechten Ufer verschiedene Kanäle hindurchführen, welche die Eingeborenen ohne große Schwierigkeit passieren. Overcup schlug den Landweg ein, während die Kraber auf dem Wasserwege die Hindernisse überwand.

Die ganze Gegend ist wunderschön und namentlich durch reichen Pflanzenwuchs und die verschiedenartigen, bunten Blumen ausgezeichnet. Gleich oberhalb des ersten, obersten Katarakts an der Mündung des Kapakab haben die Kraber auf dem rechten Ufer eine Niederlassung gegründet, welche sie Kibongo nennen. Von hier aus führt der Weg durch eine Gegend, welche bisher nur Stanley passirt hat; die Angaben beider sollen gut mit einander übereinstimmen. Die Reise war leicht; während Stanley neun Jahre früher den Widerstand der Eingeborenen zu überwinden hatte, machte Overcup die Erfahrung, daß der Verkehr durchaus frei ist, vermuthlich in Folge der Furcht, welche die Kraber einflößen. Sie haben längs des Flusses eine Reihe von kleinen Posten errichtet und dann gegenüber der Mündung eine zweite große Station Liba Liba; aus hier findet man prächtige Anpflanzungen von Reis, Bananen und Fruchtbäumen und überall wurde Lieutenant Overcup von den Krabern auf das Freundlichste empfangen.

In diesem Theile seines Laufes empfängt der Congo von rechts her den an der Mündung etwa 900 m breiten Lawa, der mit seinen Zuflüssen wahrscheinlich das ganze noch unbekannte Gebiet zwischen dem Congo und dem Ntato-Ntato-See entwässert; da zwischen dem See und der Mündung ein Höhenunterschied von 500 m besteht, ist es wahrscheinlich, daß der Fluß nicht befahrbar ist; nach den

¹⁾ Nach „Le Mouvement Géographique“, III, Nr. 18.

Mittheilungen Tippu Tip's wird das Land von einer ackerbauenden, freundlichen Bevölkerung, die im Pflanz großer Feerden ist, bewohnt.

Weiter aufwärts wird die Fahrt noch durch zwei Gruppen von Fellen erweitert und zwar zuerst durch die Masaihöfe. Zwei nahe bei einander gelegene Felleninseln liegen im Flußbette und lassen am tiefen Ufer einen ruhigen Kanal offen, welchen nur zum Theil ein kleiner Fall von 15 bis 30 cm Höhe verstopft. Am rechten Ufer hat der Fluß eine Breite von 700 m, welche auf einer Entfernung von 2 km ganz von Sträuben und Weiden eingenommen wird. Zur Regenzeit bereiten diese Fülle der Schiffahrt jedoch kein Hinderniß. Eine Tagereise weiter aufwärts traf man auf einer Insel im Fluß auf das von den Arabern sorgfältig unterhaltene Grab des am 1. December 1884 verstorbenen Reisenden E. Macleot, welcher allein und mit ungenügender Ausrüstung verstarb hatte, denselben Weg, wie nach ihm Olecrup, zurückzulegen.

Olecrup ist der erste, welcher den jetzt folgenden Theil des Flusses gesehen hat; denn Stanley seg 1876 von Kiungwe durch die Wälder von Ulegga und erreichte den Congo erst bei dem Dorfe Kampanu. Zwei Tagereisen oberhalb Ufala höft man auf neue Felle, denen der Reisende den Namen „Wener“ gegeben hat; sie nehmen etwa 4 km Länge ein, sind jedoch nicht bedeutend genug, um den Weg ganz zu verstopfen; Olecrup hat sie längs des Ufers fahrend passiert. Am 25. Januar 1886 wurde Kiungwe erreicht, nachdem die Reisenden noch zwei Abtheilungen von Arabern, welche Anführer führten, begegnet waren.

Kiungwe hat sich, seitdem Stanley dort gewesen, sehr entwickelt und wird vielleicht von etwa 10000 Seelen bewohnt. Die Ankunft eines Europäers erregte die Neugierde der Bewohner im hohen Maße, um bemerkt bemerken jedoch die größte Aufmerksamkeit, von der er aber nur wenig Vertheil geben konnte, da er an einem Gallefieber erkrankte. Doch schon am fünften Tage erkrankte er die Reise nach dem Tanganika anzutreten, wurde jedoch in Kasongo, der südlichst von Kiungwe gelegenen Residenz Tippu Tip's länger aufgehalten. Auch dieser Ort hat sich sehr vergrößert; während Livingston von einem kleinen Dorfe spricht, zählt die von prächtigen Plantagen umgebene Stadt jetzt über 8000 Einwohner; Olecrup blieb 12 Tage bei dem Sohne Tippu Tip's, welcher ihn auf das freundlichste empfing und unterlächelte. Am 11. Februar setzte der Reisende, von einem

Führer und 18 Trägern begleitet und gut ausgerüstet, seine Reise fort. Beiläufig wollen wir bemerken, daß am oberen Congo Mulchgetreide, an den Zankulocinen eiserne Räder, zu Kiungwe und in Manjema Tschentender und in Udschidi Verlen das gebräuchlichste Verabstimmungsmittel sind.

Ebenso wie seine Vorgänger (Livingstone, Cameron, Stanley und Wissmann) dreißt Olecrup die Schönheit des Manjema-Landes, nur die Bevölkerung ist in Folge der arabischen Raubzüge nicht mehr so dicht wie früher. Der Marisch durch diese Raubzüge baute einen Monat. Die Araber haben hier 4 bis 5 Fellen, welche eigentlich als Schulen für die weiblichen Sklaven dienen, welche dort in 50 bis 75 in landwirtschaftlichen Arbeiten unterworfen werden. Der Weg durch Manjema endet in Kitowa am Tanganika-See, von wo die protestantische Mission seit einem Jahre nach der gegenüber gelegenen Insel Kasota verlegt ist; bei den freundlichen Missionaren Fore und Swani blieb der Reisende zwei Tage, dann fuhr er in 33 Stunden auf ihrem Segelschiffe mit der Aufsammlung ihres Landers waren sie damals noch unbekannt, nach Udschidi. Auch dieser Ort hat sich entwickelt, doch er jetzt über 2000 Einwohner zählt; viele arabische Karawanen ziehen in verschiedenen Richtungen durch das Land, und traf man zwei von Zanibar kommende französische Missionare. Am 25. März wurde die Reise fortgesetzt, in Urambo dem traurigen Nachfolger Kitombo's ein Besuch gemacht, und zu Tabora am 27. April die sehr blühende französische Mission erreicht. Olecrup schloß sich einer der nach der Küste ziehenden Araber-Karawanen an; unterwegs traf man noch andere Christen, welche dem gleichen Ziele zustreben, so daß manchmal 2000 Personen im Nachlager vereinigt waren. In Mwanua, einer protestantischen Mission, traf man den französischen Reisenden H. Voil, der am Fieber darniederlag und nun nach Zanibar mitgenommen wurde. Den deutschen Unternehmungen vertritt Olecrup bei hütendster Ausdauer günstige Resultate, wie das Beispiel der Missionarierleistungen beweist. Ueberall fand der Reisende einen freundlichen Empfang und erreichte am 25. Juni Zanibar. Wenn die Reise Olecrup's auch mit Ausnahme eines kleinen Theiles des Congo keine unbekannten Gegenden berührt hat, so beweist sie doch, wie sehr die Civilisation in jenen Gegenden fortgeschritten ist, und gewiß haben wir von ihm noch interessante Mittheilungen über Land und Leute zu erwarten.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Der Bergwerksbetrieb in Oesterreich im Jahre 1885 ergab nach dem statistischen Jahrbuche des Kaiserministeriums nach Abzug der verbleibenden Erze für die Bergbau- und Hüttenproduktion einen Werth von 66 590 488 Gulden ö. W., um 4 395 167 Gulden weniger als im Jahre 1884 und zwar die Bergwerksproduktion 49,56 Millionen (gegen 1884 um 0,33 Millionen weniger), die Hüttenproduktion 28,79 Millionen (um 3,13 Millionen weniger als 1884). Die Abnahme war eine Folge geringerer Eisenproduktion; an Kohlen wurde mehr gefördert als im Vorjahre, doch sanken die Erzeugnisse.

— Frankreich in Wort und Bild. Seine Geschichte, Geographie, Verwaltung, Handel, Industrie, Produktion, geschildert von Friedrich v. Hellwald. (Leipzig, Schmidt u. Günther.) Belt 34 bis 43 bringen zunächst den Schluß der Schilderung der Bretagne, wobei wir die interessantesten Aufzeichnungen des Verfassers über die eigen-

thümlichen Sitten und Gebräuche der Bretonen ersähen möchten; zu den interessantesten gehören jene Gebräuche, welche Brautwerbung, Hochzeit, Taufe und Begräbniß betreffen. Sodann folgen die Schilderungen der Baudé und Paiton, von Morde und Vinsanin mit den interessanten Städten Foitres, Vimeges, La Rochelle u. s. w.; sowie den Zäffern, die zum Theil am sehr bekannte Namen erinnern, wie Schloß Paroisse, Schloß Pompadour u. s. w. Darauf folgt der Anhang der letzten Abtheilung des Werkes, nämlich Sidrautreich, das der Verfasser mit einer Charakteristik der Franzosen in Nord und Süd einleitet, wobei er die großen Verschiedenheiten beider Völkerschaften, der Nordfranzosen und der Südfranzosen hervorhebt, die er als „zwei ganz verschiedene Rassen“ bezeichnet. Die Schilderung von Sidrautreich beginnt mit der Provinz Guenne, und bezieht sich gleich sehr bekannten Namen, wie Rouenfort mit seiner berühmten Kalkfabrikation, Cahors, Perigueux, den Hauptort der Landwirtschaft des Périgord und Haupthandelsort der ebenfalls welt-

berühmten Trüffeln, die jetzt jährlich im Werthe von 16 bis 20 Millionen Franken geachtet werden. Sodann folgt die bedeutende Handelsstadt Bordeaux mit ihrer großartigen Weinausfuhr, die im Jahre 1883 bis auf 362 Millionen Franken stieg. Dann folgt die Schilderung der Provinzen Gasconie und Poitou, welche dem Verfasser Gelegenheit zu einer Charakteristik der Völkern giebt, den Nachkommen der alten Iberer, einer der merkwürdigsten Völkerstämme Europas. Die bekannten Biscarthe Biarritz und Pau werden auch in lebhaften Farben beschrieben.

— Ueber die Lavendel-Industrie im Massif des Ventoux macht Henri Laval, an Arch. de Pharm., einige interessante Mittheilungen. Zwei Lavendelarten kommen auf dem Mont Ventoux vor, der eigentliche Lavendel (*Lavandula vera*) und der Róspic (*L. spica*); ersterer tritt in größerer Höhe auf als letzterer. Beide bedecken eine Ebene von etwa 11000 ha, zwischen 8000 den Gemeinden und 3000 Privatbesitzern gehören. Man sammelt die Pflanzen im Juli und August. Um diese Jahreszeit begeben sich Männer, Frauen und Kinder in die Berge. Zur Zeit der stärksten Thätigkeit beträgt ihre Zahl über 1200. Mittels einer Sichel schneiden sie die Pflanzen oberhalb des behäuterten Theiles ab und tragen sie in schweren Bündeln auf dem Rucksack hinab nach Bechoin, Villers, Saalx oder anderen Fabrikationscentren. Im Allgemeinen ist das Sammeln in den Gemeindeflächen frei; einige Gemeinden erheben aber eine Abgabe von 1 Franc pro Jahr.

Man schneidet das Gerüst frischen Lavendels, welcher jährlich gesammelt wird, auf 1700000 kg. Davon werden 1 200 000 kg destillirt und liefern 6000 kg Öls, welche im Mittel mit 12 Francs verkauft wird; das macht hierfür eine Einnahme von 72000 Francs. Von dem Rest der Pflanzen werden die Wästen entfernt und gereinigt. Man gewinnt so 150000 kg Wästen, welche im Mittel mit 16 Francs pro 100 kg verkauft werden. Das macht im Ganzen 21000 Francs. Daraus noch die obigen 72000 Francs gerechnet, ergibt sich eine Gesamteinnahme von etwa 100000 Francs. Die Destillation geschieht sowohl durch Dampf wie am Feuer. Beide Methoden ergeben etwa die gleichen Quantitäten. L. spica ist reicher als L. vera, da von ihm 160 kg genügen, um 1 kg Öls zu geben, während man von L. vera 200 kg braucht. Die Wästen ist fast ganz in den Wästen enthalten; die Stengel und Wästen enthalten davon nur geringe Mengen von schlechterer Qualität.

— Weibliche Artel. An vielen der Huteslöder der Taimyr-Tamobische kritiken seit langer Zeit Arbeiter-artel, welche ausschließlich aus Mädchen bestehen. Dieselben sind verpflanzt, sei der Mangel an dem Abgange der Taimyr ungenügend zu sein und Tagedienste zu verrichten. Sie tragen Holz und Stiefeln vom Ufer aus Schiff, stellen die Landungsbrücke her und bilden das Schiff mit Tauen und Aker; außerdem verrichten sie allerlei Gänge, um sowohl für den Schiffserhaltung als auch für das Publikum Einkäufe und Vorsehungen zu machen. Die Mädchen, welche Mitglieder der Artel sind, gehören meist zur Familie der besten Bauern und neue Mitglieder werden nur mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen. Sobald ein Mitglied sich verheirathet, so wird ein anderes Mädchen in den Artel aufgenommen, aber nur unter allgemeiner Einwilligung der übrigen. Die Mitglieder der Artel erscheinen nur zu bestimmten Zeiten am Huteslöder der Taimyr, während der übrigen Zeit beschäftigen sich die einzelnen in ihrem eigenen Haushalt. Jedes Mitglied erhält außer dem monatlichen Sold (3 Rubel = 6 Mark) noch eine besondere Bezahlung für das Tragen des Grimaltials, so das jedes Mitglied (Schweher) während des Sommers etwa 60 bis 75 Rub. (120 bis 170 Mk.) verdient. Einige dieser Mädchenartel existiren nun schon länger als 20 Jahre; die Mitglieder haben oftmals gewechselt, weil sie sich verheiratheten, aber die Ordnung und Einrichtungen der Artel sind stets dieselben geblieben. Die

Tamobischeinhaber geben den Mädchenartel unbedingt den Vorrang vor den gewöhnlichen Arbeiterartel, weil die Mädchen pünktlicher bei der Arbeit und tüchtiger sind und eine geringere Nahrung beanspruchen.

(Zschr. Rimbichan, 1886, Nr. 29 nach der „Niemlänin“.)

M i e n

— Vom 15. Mai bis 15. September 1887 wird in Tschaterinburg am Ural eine sibirische Ausstellung für Gewerbe und Wissenschaft stattfinden; für Anthropologie und Ethnographie Siberiens wird eine besondere Abtheilung errichtet.

— Die Tschernae Zeitung erzieht von dem Entomologen und Heileren W. A. Schenafow Briefe mit der Zahl 13 folgenden Artel: Ich hatte die Absicht, schon am 1. (13.) April aus Mangelau auszuwandern, allein der späte Frühling und viele andere Umstände, vor Allen die Unmöglichkeit, so früh ins Gebirge einbringen zu können, veranlaßte mich, meine Abreise bis zum 20. April (2. Mai) zu verschieben. Meine Reisekarte geht von Tsch. zum Ararat bis nach Kachgor, dann über Pamiir und Alam zum Uferlande des Flusses M. Bura und zurück nach Tsch. — Der Frühling ist hier in Persiana möglich später als in Tadschik eingetreten; die Traubebäume sind noch sehr und in den Bergen liegt noch Schnee und heute ist schon der 19. April (1. Mai). Ende Februar und zu Beginn des März fiel in den Bergen so viel Schnee, daß die Karawane am Tsch. davon fast Halt machen mußte. Um im tiefen und lodernen Schnee den Weg zu finden, wurde eine Felle (sibirische Felle) vorausgeschickt. Im März gab es Ueberfluthungen und Lawinen, welche einzelne Artele (Börser) verschütteten. Alles deutet darauf hin, daß der Sommer in Alam und Pamiir heute so kalt sein wird wie im vorigen Jahre, als der Reisende Sibels im Juli am Alam-Gebirge durch einen Schneesturm übertrudelt wurde. — Ich habe während meiner Erfahrung neue Gründe für meine Behauptung zu finden, daß es möglich sei, den Mai, Pamiir, die östlichen Berge und den Hindukusch in ein Gebirgsgebiet zusammenzufassen, das zu dem Tschirchan keine Beziehung hat. Dieses Alam-Pamiir-Schnee war, als die Thierwelt hier auftrat, vollständig getrennt vom Tschirchan. Der zwischen Tschirchan und Pamiir existierende Verbindungsgang hat sich erst in allerlester Zeit erhoben. Zu diesem Resultate der Scheidung und Trennung des Alam-Pamiir vom Tschirchan ist auch Prof. J. W. Schenafow gekommen, im Gegensatz zu Prof. v. Richthofen, welcher zum Tschirchan-Schnee außer dem Ural- und dem Alexander-Gebirge noch den Alam und Pamiir hinzurechnet. Meine Erfahrung hat namentlich unterlassen, wie ich Alam und Pamiir aus jener Verbindung stellen zwischen dem Tschirchan und dem Hindukusch mit Alam und Pamiir verhält. (Zschr. Rimbichan 1886, Nr. 22.)

— Ethnographische Untersuchungen an Kirgisen. In der Sitzung der Anthropischen Abtheilung der k. V. geograph. Gesellschaft in Rußland am 20. Mai machte Herr W. A. Schenafow einige Mittheilungen über seine Forschungen, welche er während des Winters im Kreise Omsk an Kirgisen anstellte. Schenafow bereiste 21 Male, machte anthropologische Erhebungen (aber keine Messungen) an 125 Individuen und sammelte statistische Notizen in 50 Juren; außerdem notirte er mündlicher über Sitten, Aberglauben, Sprüchwörter u. s. w. Die Kirgisen halten sich noch Schenafow für Mohammedaner und zwar für Sunniten; sie alle sind gar keine Fanatiker und die Mehrzahl derselben erfüllt nur äußerliche Forderungen (Weiber, Fahren). Die kirgisen tatarischen Mullahs bemühen sich freilich, die Kirgisen zu Fanatikern zu machen, allein das ist anders geworden, seit die Mullahs eingeborene Kirgisen sind. Derselben wegen ihres Verstandes, ihrer Abhängigkeit und der genauen Erfüllung der alten Gebräuche geachtet. Die Kir-

gigen haben anlangen, den Hagen der Bildung einzuleiten, und es geht kaum einen Kul, in welchem man die Kinder nicht im Lesen, Schreiben und den Grundrechen des Islam unterrichtet. Neben den Betretern des Islam, der Mullas, haben sich viele des Schamanenthums und dessen Vertreter, die Baktas, erhalten. Der Baktas repräsentirt eine besondere Gattung von Zauberern oder Schamanen, welche jederzeit ihr Wesen treiben, nicht tanzen, keine Trommeln schlagen, aber durch Spielen auf einem Instrumente sich begeistern. Das Instrument, Kobus oder Kobus genannt, ist eine Art Guitare, von Rauch gedunstet, denn es kommt von den Sorciers, wie der Bersz eines Baktas selbst. Die Baktas heilen auch Kranke durch Beschwörungen, und diejenigen, welche dabei besonders selten, werden vom Volke für die wirksamsten gehalten. Außer ihnen giebt es unter den Kirgisen auch noch sogenannte Duas nas. Ein solcher geht gewöhnlich in einer Mütze aus Schwanenfell einher; der Hals des Schwanes hängt wie ein Schwanz herab, der Kopf ist aus Korallen, Kauris u. s. w. zusammengefüg. Der Duas nas kann niemanden heilen; er bettelt auch nicht, aber man giebt ihm Almosen. Er und der Baktas find Feinde; beide halten sich nie in einem und demselben Orte auf. Außerdem giebt es besonders heilige Mullas, welche die Verirrten heilen sollen. (Cchl. Rundschau 1886, Nr. 28.)

Die „St. Petersburger Zeitung“ meldet, daß in letzter Zeit die Kolonisation der Provinz Kuldja durch die Chinesen solche Fortschritte mache, daß der dortige russische General-Gouverneur darum nachgesehen hat, auch das ansehnliche russische Gebiet (Semiretschie) — das Land der sieben Ströme) durch Herausziehung größerer Mengen russischer Hauswörter in verstärktem Maße kolonisiren zu dürfen. Um das zu Anschiedungen geeignete Terrain zu vermehren, soll das Land künstlich bewässert werden.

Über die Bunge'sche Expedition erzählt man Folgendes: Am 3. Februar hat Baron Toll den Ort erreicht, wo das Mammut (vergl. oben S. 245) gefunden wurde; er hat das Dr. Bunge begleitet, das feinerliche Reichthümlichkeiten erhalten, daß aber die Hoffnung vergeblich sei, interessante Thatsachen in Betreff der Konfervierung jener antediluvianischen Thiere im Boden Sibiriens zu erhalten.

Um die Insel Sachalin besser zu bevölkern und zu kolonisiren, ist bestimmt worden, daß alle Frauen und Mädchen, welche in Rußland zur Zwangsarbeit in Sibirien verurtheilt worden sind, mit ihren Kindern nach Sachalin befördert werden sollen. Ebenso werden diejenigen Frauen der ihnen nach Sachalin verurtheilten Männer, welche sich bereit erklärt haben, ihren Männern in die Verbannung zu folgen, gleichfalls nach Sachalin gelandt werden. — Es sind gegenwärtig im Ganzen mehr als 300 Frauen und Mädchen, welche zum Theil in Moskau aus den Gefängnisse sich aufhalten, aber demnächst nach Obein und mit dem Dampfschiffe „Kochon“ nach Sachalin transportirt werden sollen. Unter den verurtheilten weiblichen Individuen ist die Fälsche verurtheilt, aber kein einziger Ehemann hat sich bereit erklärt, freiwillig seiner Frau nach Sachalin zu folgen. — Die erste Partie von Frauen, welche ihren Männern oder nahen Verwandten freiwillig in die Verbannung nach Sachalin folgten, ist am 14./26. August aus dem Moskauer Centralgefängnisse abgefertigt. (Cchl. Rundschau 1886, Nr. 32 u. 33.)

Die „Ostliche Rundschau“ hat aus Gumbum von Potanin Nachrichten erhalten, voraussichtlich die letzte aus der Mongolei, da die Reissenden Ende März Gumbum, wo sie den Winter verbrachten, verlassen und nach Irkutsk zurückkehren wollten. Der Weg geht von Gumbum über Dourum zum Kufu-nor, von da über den Xan-tschan zum chinesischen Städtchen Su-tschu, weiter längs den Ufern des Flusses Seichin-got, westlich Mongolen wohnen, bis zur Grenze Sibiriens. — W. M. Verelowski verbrachte den Winter, wo wir bereits meldeten, in Si-tschuan, westlich er unter den

Tanquien weilte und jagte. Ende Februar langte er in Gumbum an, wo die Expedition schon mit Vorbereitungen zur endlichen Rückkehr, mit dem Ankauf von Viehen und Kamelen beschäftigt war. Die Mitglieder der Expedition sind gesund und hoffen im Herbst in Irkutsk zu sein. (Cchl. Rundschau 1886, Nr. 26.)

Weiter wird gemeldet, daß die Expedition Potanin's bereits in der Stadt Dourum eingetroffen sei. Von hier wird der eine Begleiter Potanin's, W. M. Verelowski, mit neuen Mitteln ausgerüstet, noch im Mai nach Xan-tschan zurückkehren, sobald er seine Sammlungen nach Irkutsk abgefertigt haben wird. Die übrigen, Potanin und Frau, sowie M. B. Salski, marschiren direct nach Irkutsk: ihre Karawane besteht aus 19 Kamelen, 15 Pferden, 2 Eseln und 13 Knechten, außerdem geleiten sie bis Su-tschu vier chinesische Soldaten und zwei chinesische Beamten. Anfang April waren in Dourum am Tage noch 18° C., aber am Kufu-nor lag noch tiefer Schnee. In der letzten Zeit hat sich zu Potanin ein Engländer, der Missionar Parker, gesellt, der bereits zehn Jahre in China lebt, mit einer englisch-erzogenen Chinesin verheirathet ist und als ausgezeichnete Kenner des Landes gilt. Er reist mit Potanin bis Su-tschu und will dann nach Chami, Kadschar, Jarkent, Chotan, Urumtschi, Kaddo und Utschintai weiter. Parker beabsichtigt sich insbesondere mit der Verbreitung der heiligen Schrift.

(Cchl. Rundschau 1886, Nr. 27.)

Dr. Velschlag, Professor der Medizin an der Universität zu Utrecht, ist von der niederländischen Regierung ernannt worden, sich nach Nisch zu begeben, um die Natur der unter dem Namen Berri-Berri bekannten Krankheit zu studiren; er wird die Reise im nächsten Monat antreten. Uebrigens hat, wie in dem in Japan erscheinenden „Tas Shō-Kwai Medical Journal“ mitgetheilt wird (nach der Uebersetzung in der „Medical Press“), ein Arzt in Japan die Bakterien entdeckt, welche Kankru (Berri-Berri) verursachen und Dr. Wallase Taylor hat diese Untersuchungen fortgesetzt. Das Blut gab saure Reaction und verurtheilte, durch Einwirkung einer Kette mitgetheilt, Fäulung der Sinterstoffe. Er erklärt die Krankheit für ansteckend, lehnt aber alle anderen Erscheinungen der Erkrankung der Verdauungswerkzeuge untergeordnet ab.

N i r i t a.

Der Congo fährt fort, seine Opfer zu kosten: Nr. 18 des „Mouvement Géographique“ brachte die Nachricht, daß Graf Pöffe in Doua verstorben sei; Nr. 19 meldet den Tod zweier Belgier, Delatte und Guden. Letzterer befehlt in der Falls-Station, welche bisher für besonders gesund galt, eine schwere Dysenterie. — Sehr ungünstig bricht sich neuerdings Schiffschiffen. G. Pöze, welcher von der italienischen Regierung nach dem Congo geschickt worden ist, über dessen Klima und Zustand aus, und wenn dem entgegengehalten wird, daß er bisher nur den unteren Stromlauf kennen gelernt habe, so ist doch geradezu vernünftig, was Prof. Venz von Stanten-Palais aus nach Wien schreibt (Mittheil. der k. k. Geogr. Ges. 1886, S. 339): „Das Congobed, wie überhaupt das ganze tropische Afrika, ist und bleibt einmal ein für Europäer ungesund und gefährliches Land, man mag das zu behaupten suchen, wie man will, es wird Alles nichts. Ich habe jeden Versuch, auch nur ein Wort zu Gunsten des Klimas zu sagen, für gewöhnlich und verwerflich, nur geeignet, unerfahrenen Leute hierher zu locken, wo sie neben Enttäuschungen aller Art auch noch Leben und Gesundheit auf Spiel setzen. Es ist ganz gleichgültig, ob das Land am Meere liegt oder im Inneren, ob der Platz hoch oder tief gelegen ist, es ist und bleibt ein ungesundes Klima, und Jeder, der mit seiner Haut diese Länder verläßt, kann von Glück sagen.“ Dieser

Auspruch läßt allerdings an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.

— Die Kaiser Missionssgesellschaft hat unter Mitwirkung des Kaiserlichen Amtes von der Londoner Antiken-Mission die Station Victoria am Südhufe des Kamerun-Gebirges für 2000 Rthl. St. angekauft, so daß dieselbe unter englischer Schutzherrschaft nunmehr zum deutschen Besitz zu rechnen ist. Schwere Arbeit werden die Kaiser Missionare dort vorfinden, denn ein nichtswürdiges Gefindel als die Bewohner Victorias giebt es weit und breit nicht. „Eine Gesellschaft“ schreibt H. Zöllner, Die deutsche Kolonie Kamerun, I, S. 112 —, die von Weissen und von unverborenen Schwarzen so sehr verachtet wird, wie dieses Mißverhältniß wäre, würde man in Westafrika kaum mehr wiederfinden. In allen kleinen Schlechtigkeiten und Niederträchtigkeiten im Charakter der schwarzen Rasse sind nun noch diejenigen der weissen Rasse hinzugekommen. Das Tragen von Amuletten und andere Seiten des Heilthums sind heute noch ebenso im Schwange wie früher. Das Christenthum der Leute beschränkt sich auf jene Baptisten-Schulen, deren nicht näher zu bezeichnende Abkürzung — aus Gründen des Anstandes wollen wir sie doch „höchst kindlich“ nennen — im Vereine mit dem blühenden Abplären jedes feineren Gefühls beizugehen mag.

— In der eben erschienenen zweiten Nummer der „Großeren Ausfäße“ (1886), welche die Niederländische Geographische Gesellschaft veröffentlicht, sind einige Bemerkungen des Herrn J. Wülfstiel über das Buch des Colonel Bonnermanns „Libéria, Histoire de la fondation d'un état négro libre“ enthalten, deren Inhalt hier eine kurze Erwähnung finden mag. Herr Wülfstiel, dessen Weisen in Liberia der „Wohne“ im 46. Bande ausführlich geschildert hat, weis zunächst darauf hin, daß Oberst Bonnermanns der Meinung ist in Liberia gewesen, einmal hätte in viel zu ruhmlosen Licht betrachtet, dann aber das, was in Gehehen und Behimmungen geschieht ist, für die Wirklichkeit nimm, mit einem Worte, Wülfstiel glaubt von dem, was er früher über die Zustände in Liberia gesagt, nichts zurücknehmen zu können. Allerdings — haben einzelne Bemerkungen, die bei Bonnermanns vorkommen, auf den unangenehmen Leser einen überflüssigen Eindruck, wenn er, z. B. sagt: Die Bürger von Liberia sind vollständig von den Pflichten durchdrungen, welche ihnen durch die Gründung der Kolonie hinsichtlich der Wiederbegehung Afrikas und der Befreiung der Negerrasse angelegt sind.“ Man denke nur einen Augenblick daran, was wohl dazu gehört, eine solche Idee zum Bewußtsein eines ganzen Volkes, sei es auch das gebildeten der Welt, zu bringen, vielleicht werden dann sich einige leise Zweifel darüber erheben, ob die in dem angeführten Satze ausgedrückte Meinung in Liberia so ganz vollständig allgemeines Eigenthum geworden ist. Wülfstiel hebt weiter einige Bemerkungen über das Schulwesen und die Industrie hervor, wo seiner Ansicht nach Bonnermanns viel zu günstig urtheilt; zum Schluß, und dies ist mit das Wichtigste, vertheidigt er seine Karte gegen die ihr durch Bonnermanns gemachten Vorwürfe und die, wie er meint, willkürlich an derselben angebrachten Verbesserungen.

— Von dem an der ganzen Küste West-Afrikas eingeführten Vergreis (Nig. Antoon) berichtet, wie wir der „Gartenflora“ entnehmen, ein französischer Missionar P. Gambous von Madagaskar. Er schildert besonders die Wirkungslosigkeit dieses Heiles in Bezug auf künstliche Bewässerung und Vorarbeiten zur Pflanzung derselben. Die Eingeborenen aus B. a. d. g. s. f. r. thun weiter nichts, als daß sie ein Stück Holz herausarbeiten und verbrennen, und dann den Reis säen, indem sie mit einem Stode den Boden etwas ragen und darauf den Samen in die aufgedeckte Erde streuen. Der Missionar empfiehlt den Herrern zum Anbau in Alger, Tunis und vielleicht auch in Südfrankreich, wo im Allgemeinen die Arbeitskräfte für gründliche, moderne

Bodenbearbeitung fehlen. Auch für unsere neuen Länder in den heißen Gegenden dürfte er zu empfehlen sein, etwa für den Unterhalt des schwarzen Personals, zu welchem Zwecke man allerdings auch umfassende Versuche damit im Congo-Staate am Stanley-Pool zu machen gedankt. Der Reis führt sich bei allen wilden Völkern, die ihn noch nicht kennen, außerordentlich leicht ein, was, z. B. mit den großförmigen Sorghum-Arten durchaus nicht der Fall ist.

Australien.

— Eine von der Victorian Sanitizing Company angestellte, aus fünf Personen bestehende Gesellschaft kehrte Anfang Juli vom Cambridge Wells an der Nordküste von Australien zurück. Sie hatte auf dem Cambridge Downs ein weisses Terrain erloset, welches mit schönem naturnatürlichem Gras und mit Eucalyptuswäldern bedeckt war. Zwei nicht unbedeutende Flüsse wurden entdeckt, die man Loxmore und Drysdale benannte. Ausdauernde Grefes, Lagunen und Wasserlöcher existierten ebenfalls; Fische und Wild gab es in Menge. Eingeborene waren zahlreich und schlau und kräftig gebaut, manche über 6 Fuß hoch.

— Wir haben früher (Bd. 49, S. 46 und 191) auf eine Expedition David Lindsay's hingewiesen, welche derselbe Ende Oktober 1885 unternahm. Es handelte sich dabei um die Durchforschung des unbekannten Gebietes zwischen 24° und 27° südl. Br. und 135° und 138° östl. von Gr., welches auf den Karten noch einen weissen Fleck bildet. Unter seinen Begleitern befindet sich auch der frühere preussische Militär-Resident Herrmann Dietrich als Dolmetscher und Sammler. Wir erinnern einen Bericht, welchen der letztere unter dem 10. Mai 1886 im weissen Cuernland, von der Westküste Station am Lake Mary in 20° 6' südl. Br. und 135° 20' östl. v. Gr. aus, an eine australische Zeitung sandte, Folgendes: „Nachdem wir im Januar ungefähr 200 Meilen (322 km) über eine derben festsitzte Höhe von Sandhügeln geritten waren, erreichten wir Dolbonke Springs in 26° 28' südl. Br. und 135° 45' östl. v. Gr. und verloren hier zu unserem großen Bedauern eines unserer Kamelle an einem bösen Hirschen. Wir zogen dann nördlich an den Finkle R. und von da über Sandhügel an den Tobb R. (24° 16' südl. Br. und 135° östl. von Gr.) und in die Mc. Donnell Ranges. Im Tobb fanden wir leider keinen Tropfen Wasser. Der ganze Distrikt bot ein trostloses Bild der Dürre, und es schien, als wäre seit wenigstens zwei Jahren kein Regen gefallen. Wir wollten dann ein Wasserloch im Gies Gref, welcher in 25° 25' südl. Br. und 134° 40' östl. von Gr. in den Tobb mündet, aufsuchen, aber es gelang uns nicht. Unsere Kamelle mußten, mit Gepäck beladen und unter einer entsetzlichen Hitze, sieben Tage lang ohne einen Trunk Wasser marschiren. Unsere Dande, welche bei ihrer Erziehung zuletzt auf den Kamellen transportirt wurden, trapierten sämmtlich und unter Abgabe von Sonnenhitze befallen. Wir beanden uns in einer sehr kritischen Lage und es schloß wenig davon, zu hüten wir ein neues schwarzes Blatt für die Grefungsgeschichte Australiens geliefert. Glücklicher Weise stießen wir im letzten Augenblicke auf zahlreiche Spuren von Thieren, welche in eine enge Schlucht führten. Wir folgten der Fährte und gelangten an einen unbedeutenden Lauf von gelblich trübem Wasser, welches uns jedoch viel besser schmeckte als das schönste Lagerbier und den Kamellen nicht weniger. Die Mc. Donnell Ranges stellten uns mehrere Wochen fest, und als wir uns dann endlich durch mühsam durch die hindurchgewunden hatten, kamen wir an den Wents R. (22° 56' südl. Br. und 135° 57' östl. von Gr.). Hier begannen unsere Reiden von Neuem, denn der sogenannte Fluß enthielt keinen Tropfen Wasser. Wir mußten also ins Gebirge zurückkehren und waren so glücklich, in einem felsigen Ort wenig Wasser von recht schlechter Beschaffenheit zu entdecken. Damit ver-

sehen, legten wir unsere Reise fort und gelangten an den Markfall N. 122° 62' südl. Br. und 135° 35' östl. von Gr.), wo wir zahlreiche Eingeborene antrafen und auch gutes Wasser fanden. Es war eine trostlose Gegend, welche wir passiert hatten, für irgend einen Kulturgebiet schwerlich je zu verwenden. Wir waren jetzt noch 175 Miles (282 km) von der Station La Naja, wenige Miles von der Westgrenze der Kolonie Tucuman gelegen, entfernt, wo wir mit der civilisierten Welt wieder in Verbindung treten sollten. Der Weg dahin führte von Neuem über unbekanntes, völlig wüstenhaftes Land, über welches wir zwar unter vielen Schwierigkeiten, jedoch glücklich hinwegkamen. Leider hatten wir dabei ein zweites Kamel verloren, so daß ihre Zahl jetzt auf zehn reduziert war, — wie zu wenig für acht Personen und deren Gepäck. Am 3. April 1896 erreichten wir La Naja und fanden Briefe und Leistungen für uns vor. Von hier aus ließ ich das dritte Kamel getrodeter Pfannen über Barketown an den Baron von Müller in Melbourne abgehen. Die Saison war für botanische Sammlungen eine sehr ungünstige. Viele Pflanzenexemplare waren so trocken, daß sie nach wenigen Tagen ihre Staub und einander fielen. Ich hoffe, daß der Carpentaria-Gold-Tripst eine bessere Ausbeute gewähren werde. Mr. Vinbois ist mit seinen Begleitern gegenwärtig 100 Miles (161 km) westlich von hier (d. h. Rodlands Station) mit Vordormerung beschäftigt. Ich bin jetzt mit meinem alten Pelau-Neufamele allein und, theils für wissenschaftliche Zwecke, theils zum Verkönnen, auf der Reise nach Barketown in 17° 47' südl. Br. und 139° 31' östl. von Gr. und nach dem Carpentaria-Gold begriffen. Ich verlässe morgen, den 11. Mai, Rodlands Station und reise nördlich in die Richtung auf Oregortopon in 18° 50' südl. Br. und 139° 20' östl. von Gr., wo mir die Gebrüder Watson kostentlos Pferde leihen werden, um nach Barketown zu kommen. Ich gedente nach Verlauf von sechs bis sieben Wochen bei Corolla Lagoon, westlichsmündig von hier, wieder mit der Vinbois-Gesellschaft zusammenzutreffen.

Vientenant H. Dittich hat sich auf der ganzen Reise als ein tüchtiger Buchmann und Entplorer bewährt und die Gesellschaft einmal von einem falschen Unterwege gerettet. Er besitzt Unerkennbarkeit, Muth und Intelligenz und wäre ganz der Mann, eine Expedition unter schwierigen Verhältnissen zu leiten. Wir denken dabei an eine Expedition in New-Guinea. H. Greffrath.

Unter den australischen Kolonien in Victoria die erste, welche ihre Bevölkerung über eine Million hinausgebracht hat. Am 1. Juli 1895 wurde bekanntlich der Fort Phillip-Tripst mit nur 76000 Seelen von New-Süd-Wales getrennt und zu der selbständigen Kolonie Victoria erhoben. Am 31. December 1895 war ihre Bevölkerung auf 997 873 und am 31. März 1896 auf 1 001 756 gestiegen. Ihr zunächst liegt New-Süd-Wales, dessen Seelenzahl bis Ende 1895 auf 1 960 573 und am 31. März 1896 auf 1 922 873 betrug. Dann folgen Queensland mit 726 016 (am 31. December 1895) und Südaustralien mit 517 212 Ende März 1896. In Südaustralien hat sich die Bevölkerung, in Folge harter Auswanderung, in den ersten drei Monaten des Jahres 1896 um 2527 vermindert.

S ü d a m e r i k a.

— In der Mittheilung über die Wollfager in Patagonien (s. oben S. 61) ist erwähnt, daß selbst bis zur Süd-

spitze des Welttheiles schon sehr lange goldhaltige Mineralien gefunden worden seien. Auch Wollfager erzählt, daß er während seines Aufenthaltes im Punta Arenas bei einem Kaufmann Proben von Gold von den Ufern eines benachbarten Stromes gesehen habe. Wie reich Feuerland an Gold ist, geht aus dem Berichte eines Goldwäschers hervor, der seit einiger Zeit an einem Zustusse der Bahia San Julián, Namens Santos Oña, thätig ist. Am ergiebigsten ist jedoch der Santa Maria, wo jetzt eine ganze Anzahl Unternehmer von vielen Arbeitern wachen liegen. Am Rio del Oro sei nun gleichfalls ein Goldwäscher. Es wird behauptet, daß nicht mehr Unternehmer kommen, „von dieser wilden Insel das Gold zu holen“. Auch andere Metalle seien vorhanden und die Ausbeutung entsprechend, als am Cabo Viranes, wo das Wasser sehr. Auf Feuerland sind noch die Kalen mit organisierten Böden, eine jener vorzüglichsten Entdeckungen der australischen und kalifornischen Goldwäscher, in Anwendung.

Demnach wird Dr. H. A. Philippi in Santiago de Chile, dessen Sohn die Hochschule des früheren Subditos, von Antofagasta de la Sierra bis Laranca und dem Fluß Camerones, der jetzt die Westgrenze von Chile bildet, bereist hat, eine Abhandlung über die dabei erhaltenen botanische Ausbeute und dann auch Näheres über diese weniger bekannte Hochsee selbst veröffentlicht. Nach einer verlässlichen Mittheilung ist dieselbe 3000 bis 4000 m und darüber hoch, es liegen auf ihr 30 bis 40 oder mehr große und kleine Salzseen, und dazwischen sind wohl 20 theils erloschene, theils noch rauchende Vulkanen zerstreut, von welchen drei oder vier bitter als der Chimborazo sind. Die ganz ungewohnte Hochsee ist fast nur mit Trachylophoriten bedeckt und eine eigentliche Gebirgsflaute und eine Fodgebirgsnatur, eine Theilung der Anden in parallel Ketten mit tiefsten Thälern, schwicrigen Pässen u. s. w. giebt es nicht. Man könnte in jeder beliebigen Richtung reiten, ja weit ohne Schwierigkeit fahren, wenn man überall Wasser fände. Auf der breiten Ebene ist viel mehr Pflanzenwuchs — und in vielen Thälern sogar ziemlich reiche Viehweiden —, als auf der weichen von Philippi 1831 durchzogenen Linie.

P o l a r g e b i e t e.

— Die Eisverhältnisse im nördlichen Polar-meer. Von den zu Anfang des Sommers nach dem nördlichen Polarmeer abgezogenen normannischen Bothen und Watroffängern sind Ende August bereits mehrere wieder mit ihrer Heide nach Hammerfest zurückgekehrt. Wie die Schiffer übereinstimmend berichten, hat dies seinen Grund in den ängstlichen Zuständen der Eisverhältnisse. Vom Frühlare bis zu den letzten Tagen des August mußten die Fangalotzen in einer Entfernung von fünf bis acht Meilen von Spitzbergen theils des Packeises und theils des ununterbrochen verdrängten harten östlichen Eises wegen hin und her treiben. Das Packeis erreichte sich von hohen Island bis nach Norland, und sowohl der Storfjord und Pomulund, wie der Vellfjord und Kåfjord waren in diesem Sommer durchaus unzugänglich. Als auch Ende August keine Anzeichen vorhanden waren, daß sich das Packeis theilweise weiche, und somit eine Ausfahrt war, zu den gewöhnlichen Fangrevieren zu kommen, mußten sich die angelangenen 20 Fahrzeuge endlich entschließen, nach Hause zurückzukehren.

Inhalt: Das Land der Bogas und der Rio Ruñiz. I. (Mit vier Abbildungen und einer Karte). — H. Brüder: Die Nummboeribonga-Sage der Yere (Yoa herero) und ihre ethnologisch-mythologische Bedeutung. — Dr. E. G. Prowst: Naturprofile Melovitaniens und deren Export. I. — Kürzere Mittheilungen: Oernap's Reise durch Afrika. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Australien. — Südamerika. — Polargebiete. (Schluß der Redaktion: 24. September 1896.)

Illustrirte: Dr. A. Riepert in Berlin, S. W. Lindenstraße 11, III 21.
Tud und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.



№ 17.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Das Land der Bagas und der Rio Ruñez.

(Nach dem Französischen des Schiffslieutenants Gossinières de Nordet.)

II.


Der nächste Ausflug galt dem Dorfe Gossin südlich von der Mündung des Rio Ruñez an einem Marigot gelegen, der von Grand-Talibonche und Kassin aus nach Süden führt und eine größere, ihrerseits wieder mehrfach getheilte Insel vom Festlande abschneidet. Dinah Salifou wollte sich zuerst nicht in diese Gegend wagen, da sein Freund Cacinou, der Sohn des kürzlich getödteten Boten, sich nach Kassin geschickt hatte, und er in volles Feindesland zu gerathen fürchtete; schließlich aber entschloß er sich zu der Fahrt, welche auf einem Walfisch und einem andern Boote bei eintretender Fluth unternommen wurde. Als Ruderer wurden wegen der Hitze nur Schwarze verwendet; Theil nahmen Dinah, der Dolmetsch, der Veste Seymeu, Schiffsführer, Marlet, der Verdmann und Vientenant de Nordet, alle mit Revolvern bewaffnet. Am Veden der Fahrgäste lagen außerdem Lebensmittel, Flinten und einige Instrumente.

Die Escafarten nennen den Golf südlich von der Mündung des Ruñez, in welchen die Expedition jetzt hineinfuhr, Camô-hade, ein Name, der aus Tet und Stelle ganz unbekannt ist; die Eingeborenen nennen ihn vielmehr Marigot von Grand-Talibonche. Ueberhaupt tragen die meisten Wasserläufe dieser Gegend keine eigenen Namen, sondern heißen nach der bedeutendsten Dittschast, welche an ihnen liegt.

Städlich passirten die beiden Boote die von Klippen und Felsbänken besetzte Einfahrt des Marigot und erreichten um 11 Uhr einen Punkt, wo sich derselbe in drei gleich

ausenliche Arme theilt, die nach Norden, Osten und Süden in das Land hineinführen; auf den Escafarten waren dieselben noch nicht bezeichnet, so daß man sich also in einem völlig unbekannten Gebiete befand. Der nördliche führte nach Grand-Talibonche, der östliche nach Kassin, beides Punkte, welche Dinah Salifou vermeiden wollte, so daß nur der südliche zur Fortsetzung der Fahrt übrig blieb. Der Wind hatte sich gelegt, die Segel waren geteilt und in Zeltenform über den Booten ausgepannt, die Flaggen aufgehängt worden, und mit Hilfe der Ruder fuhr man nun auf dem schönen, von Mangrovedbüsch eingefaßten, etwa 200 m breiten Gewässer dahin. Bald begegnete man einer großen, von sonderbar gekrümmten Eingeborenen besetzten Piroge. Dieselbe wurde von etwa 10 Knaben gerudert, welche einen kurzen, aus Rohr gefertigten, darschigen Rod, wie unsere Ballettänzerinnen, trugen. Das waren Simons, Mitglieder jener religiösen Secte, von welcher am Rio Ruñez beständig die Rede ist: sie sind es, welche an den jungen Leuten beiderlei Geschlechts die Beschneidung vollziehen. Die ersten fünf bis sechs Monate nach dieser Ceremonie tragen die Betheulenden den eben beschriebenen kurzen Rod. Sie leben dann in kleinen Gruppen unter der Obhut von älteren Lehrmeistern im Walde, dürfen nur Nachts in die Dörfer kommen und müssen ihre Ankunft durch Hölnerklang melden. Nach dieser Zeit werden sie unter die Zahl der Erwachsenen aufgenommen. Nur ein bestimmter Theil von ihnen wird darauf in die Mythen der Religion der Simons eingeweiht; so bilden sie

eine Gesellschaft, welche über ihre Gebäude und selbst über die Namen ihrer Mitglieder das tiefste Geheimniß bewahren muß. Frauen sind von der Theilnahme ausgeschlossen und müssen selbst, sobald die Simonés in einem Dorfe sich



Ein Boot mit Simonés.



Landschaft beim Dorfe Gatombe.

zeigen, die Flucht ergreifen. Sobald sie erscheinen, geschieht es nur in Verkleidungen, welchen sie ein möglichst schreck-


liches Aussehen zu geben suchen. Niemals unternimmt ein Häuptling irgend etwas Wichtiges, ohne sie zu Rathe

zu ziehen; ihr Oberhaupt ist allmächtig, Niemand darf vor ihm aufrecht stehen und er weiß mit Olfen Bescheid, deren er sich in seinem eignen Interesse und in dem seiner Gesellschaft bedient. Auf seine Weise kann man sich trotz der Verhimmungen Zutritt zu ihren Versammlungen verschaffen, wenn man nicht Simon ist; dazu dienen gewisse Passwörter, die man kennen muß. Wenn ein Häuptling einem Europäer einen ganz besonderen Beweis seiner Freundschaft geben will, so kann er nichts Besseres thun, als ihm einige jener Geheimwörter mittheilen, welche ihm bei jeder Gelegenheit Achtung und Ansehen verschaffen.

Die Simons, mit welchen unsere Expedition zusammentraf, hatten ein ziemlich harmloses Aussehen und zeigten sich, nachdem der erste Schreck überwunden war, sehr

entgegenkommend, indem sie den Reisenden über Cossin Auktant gaben und ihnen einen Führer stellten. Sie erzählten auch, daß Carimon, der Feind Frankreichs, sich in Kaffen befände und alle vorbeifahrenden Piraten plünderte; erst leßthin habe er ein Boot mit acht Kanen überfallen und letztere in die Sklaverei verkauft.

Im Besitze des Führers setzte die Expedition ihre Fahrt, von der Fluth getrieben, ruhiger fort, passirte eine Biegung und erreichte eine Art malerischer Stromschnelle; zur Linken beschattete ein prächtiger Wald von Palmen und Magnolien das Dorf Gatombe, von wo einige Eingeborene an das Ufer herabkamen und die Franzosen zum Landen aufforderten. Da sie aber fürchteten, Cossin vor Beginn der Ebbe nicht mehr zu erreichen, so fuhren sie weiter an



Weiber im Dorfe Cossin.

dem Marigot, welcher mit seinen unendlichen Mangrovenwäldern und seiner, nur selten von einem aufgeschreckten Sumpfwogel unterbrochenen Tobenstille langweilig zu werden begann. Zeigte sich einmal ein großer weißer Haischwärmer, so war dies für Alle eine angenehme Unterbrechung. Als man gegen Mittag zur Rechten einige Palmen bemerzte, glaubte man sich schon am Ziele, aber es war ein Irrthum. Eine Stunde später erst konnte man landen und sah im Ueberdies die hohen Bäume des Dorfes Cossin, wohin man zu Fuß sich begab. Es war die Stunde, wo die Sonne am heißesten brannte und Alles schlief, der Eingeborene in der Hütte, das Wild im Walde, wo Alles den Schatten sucht, und nur die Kaimane sich in der Sonnenhitze am Lande ergötzen; so eilte man, um nicht einem Sonnenbilde

zu verfallen, so rasch es anging, über gut besetzte Felder nach dem Dorfe, ohne sich dort, wie Dinah Salifou wünschte, erst durch einen Boten anmelden zu lassen. Zuerst traf man auf eine kleine Schaar unbewaffneter Eingeborener, welche erklärten, daß das Ueberdies von der französischen Expedition schon zu ihnen gebrungen sei. Cossinieres de Nordest gab sofort Befehl, die Häuptlinge der umliegenden Dörfer zu versammeln, und betrat dann das Dorf, welches etwa eben so groß wie Petit-Talibondze sein mochte und auf einer fast rings von Wasserläufen umgebenen Erhöhung liegt. Die Einwohner schienen über die Ankunft der Fremden nur wenig erschauert zu sein; sie trugen sich ebenso, wie die früher gesehenen Bagas. Die Weiber hatten in ihrer Nase weißes einen kleinen Ring und an der Hüftkette

eine Anzahl sonderbarer Gegenstände, wie Carabinerhaken, Vorlegeschlöffer, Schlüssel und andere wenig als Schmuckstücke gerignete Kurzwaaren, befehlig. Den Kopf hatten sie alle rasiert und nur wenige kurze Haare in ziemlich regelmäßigen, rautenförmigen Rostern stehen lassen, welche auf dem Rücken in blauen Tätuirungen ihre Fortsetzung fanden. Fast bei allen war der Rand des Thorso mit sechs oder sieben Pöckern durchbohrt, in welchen kleine Päckchen gelbes Mehlstroh steckten, die sich von der braunen Haut hübsch abhoben. Da sie beim Vorübergehen der Fremden meist lachten, so konnten diese beobachten, daß sie die obern Zähne spitz zugefeilt hatten, wie die Rattin am Gabaum; viele aber hatten, eine Seltenheit bei Negern, angestochte Zähne. Die Franzosen beobachteten sie auch bei ihren bescheidenen Mahlzeiten, die sie in irdenen Töpfen zubereiteten, von denen mehrere Fabrikat im Dorfe bestanden. Ihre Nahrung besteht aus Korn, das in einem plumpen Holzmörser mittels 2m langer Stöbe zerstampft wird. Oft trugen die Weiber bei diesem Geschäfte auf ihrem Rücken

in einer Matte ein kleines Kind, das durch das Stampfen in seinem süßen Schlummer nicht gestört wurde. Negertinder weinen selten; wenn sie es hier zu Lande öfter als sonst thaten, so lag der Grund in den zahlreichen Sandstichen, welche hier vorzukommen und unter den Fußnägeln schmerzhaft Wunden verursachen.

Die Häuser des Dorfes glichen denen von Petit-Tali-bonde; einige waren jedoch mit einer Stange versehen, die einen streichen weissen Zeug trug. Es ist das ein Aushängeschild der Händler; dieselben sind Agenten von Handelshäusern am Rio Ruñes und von Drefunst alle Wolofo. Auf Anordnung Dinah's wurde den Franzosen ein Haus mit zwei Zimmern eingeräumt, welches ganz den schon beschriebenen glich. Die Erbauer dieser Häuser sind die Weiber, und zwar beginnen sie mit der Schenke, d. h. den großen Ktügen zur Aufbewahrung des Reis, die in manden Dörfern von so gewaltigen Dimensionen sind, daß man, um leichter zu dem Inhalte gelangen zu können, Thüren darin anbringt. Wenn diese Ktügen aus Stroh und Flußschlamm



Vorhalle eines Hauses im Dorfe Casin.

fertig gestellt sind, läßt man sie in der Sonne gut trocknen und errichtet dann ringum aus getrocknetem Schlamm die Wände des Hauses; daraus werden ringsherum die das Dach tragenden Pfeiler aufgerichtet und zuletzt die Bedachung selbst angebracht. Dann wird in der Vorhalle eine Hängematte aufgehängt, an der Thür ein Gris-gris angebracht, das meist nur in einer Flasche mit einem mit arabischer Schrift versehenen Papiere besetzt und drinnen ein Bett mit Moskitoworhang aufgestellt, von wo aus der Hausherr seine Weiber commandirt, welche der Einfachheit halber auf Matten auf der Erde schlafen. In eine der Ecken wird als Hängedöde ein kleiner hölzerner Artisch gestellt, wie sie ähnlich auf den Marquetas-Inseln gewöhnlich werden.

Während die Franzosen diese Beobachtungen machten, waren sie selbst Gegenstand der Neugier der Einwohner. Ein Mann mit einer langen Flinte wurde sogar so unbedinglich, daß man ihn fortwährend ließ. Da Dinah Salissou seit der Ankunft verschwunden war, so gerieth Cossinières de Noctud in Unruhe und ließ ihn suchen; mit heilerem Gesichte als gewöhnlich erschien Dinah und theilte seinen

Herumben mit, daß der Mann mit der Flinte ein Spion seines Feindes Carimou sei, der selbst nach Cossin gekommen sei; man hatte ihn beobachtet, wie er sich den Franzosen auf kaum 50 m genähert hatte. Cossinières erkannte über Dinah's Ruhe und Gleichgültigkeit und meinte, er hätte sie von Carimou's Anwesenheit benachrichtigen sollen, damit sein Todhieb nicht ergriffen werden könnten. Aber Dinah erklärte, daß er dies absichtlich nicht gethan habe, damit die Franzosen seinen Verstoß gegen die Gesetze der Bagas begingen. Bagatan gilt nämlich in diesen Ländern als ein Aps, wo man nicht kämpfen darf, und aus diesen Grunde wird man niemals einem bewaffneten Baga begegnen. Eben darum hatten früher die Bagas das Gebiet von Kasian den räuberischen Bewohnern von Camferandi und Gattian eingeräumt, damit sie dort ihre Gelangenen in Sicherheit bringen konnten. Als jene Dörfer dann zerstört wurden, siedelten die Ueberlebenden ganz nach Kasan über, wodurch sich die Erisen dieses Maloworbes mitten unter den Bagas erklärt. Noch ein anderes Beispiel dieses Apscharctes lernte Cossinières kennen. Dinah hatte in dem Dorfe seine Schwefter Mahnabi, die Witwe des Häuptlings Wundu,



Landesplatz von Grand-Talibonche.

den er im vorhergehenden Jahre getödtet hatte, gefunden; nach den Landesgebräuchen hätte die Unglückliche den Sohn ihres Mannes, eben jenen Carimou, heirathen müssen, aber sie wollte sich dieser Bitte nicht unterwerfen und hatte sich mit ihrem Kinde zu den Vagos geflüchtet, worauf Carimou geschworen hatte, sie bei der ersten Gelegenheit zu tödten. Cassimiees versprach ihr nun, sie zu schützen und sie zu ihrem alten Vater, dem Könige Houza Towel, nach ihrer Heimath Casajacobonty, der Hauptstadt der Maloué, zu bringen.

Mit heranbrechender Nacht führten die Weiber einen Tau auf, der anfänglicher zu sein schien, als sonst in Regenszeiten; aber die Tänzerinnen selbst waren so häßlich, daß das Vergnügen des Aufzuges nur ein sehr mäßiges war.

Die erste Hälfte der Nacht brachte einen heftigen Tornado, gegen dessen Regenschluthen das Strohdach wacker Stand hielt, der folgende Tag ein längeres Paludet mit verschiedenen Häuptlingen der weiteren Umgegend, worauf am Nachmittage die Weiterreise nach Grand-Talibondy erfolgte. Schiffsführerlich Martel, der das Fieber hatte, wurde mit der Schwester Tinaahs und deren Sohn an Bord des „Océland“ zurückgeschickt.

Erfst als die Ebbe eingelegt hatte, näherte man sich auf einem vielgewundenen kleinen Marigot seinem Ziele, blieb aber zuletzt im Schlamm stecken und mußte, wenn man nicht die Nacht im Boote bei den Kooftios zubringen wollte, durch den tiefen Morast ans Land waten. Dort warteten ihrer schon, durch einen Boten benachrichtigt, die



Platz in Grand-Talibondy.

Ältesten von Grand-Talibondy. Auch ein Engländer vom schönsten Regenschwarz, aber in tadelloser Kleidung, hatte sich eingeunden, bot ihnen auf Englisch seine Dienste an und ließ ihre beschmutzten Kleider durch seine Frau mit Schwamm und Seifentuch reinigen. Die Lage des Dorfes war eine prächtige, namentlich wegen der riesigen Räume, deren Größe im Vergleich zu einigen Hütten am Ufer des Marigot ganz besonders hervortrat; Simons, welche Hörner bliesen und Hadeln schwingend aufzulesen verließen der Kaufleute etwas Pfanstüpfchen. Die Ältesten empfingen die Franzosen mit den besten Absichten, gaben ihnen eine Ehrenwache mit und wiesen ihnen eine sehr bequeme Hütte zum Quartier an. Grand-Talibondy ist eine kleine Stadt von etwa 1000 Einwohner, welche sich wie die Vagos

kleiden; doch scheinen die Weiber etwas gefälliger zu sein als anderswo, denn sie verzieren ihre Hüftgürtel mit kleinen Perlen; die Häuser sind schöner als sonst, bilden regelmäßige Straßen und Plätze und liegen in schöner landschaftlicher Umgebung. Bemerkenswerth ist die Keilschreibweise der Einwohner, welche die Anfertigung von Orschir und von Baluol fabrikmäßig betreiben; in Grand-Talibondy sind nicht weniger als fünfzehn Händler anständig, deren Häuser durch weiße Fächern an hohen Bambushängen kenntlich gemacht sind. In den Straßen herrschte ein Leben, wie in einem großen Mittelpunkte; hier brachten Weiber Bündel abgemessener Waaren, dort gingen andere mit Gefäßen von sehr zierlicher Form, um Wasser zu

schoffen. Die Männer dagegen thauen zum größten Theile nichts, und nur einige zeigten sich mit einer festen Piane in der Hand, mit deren Hilfe sie die Palmsämme erklüfteten. Unglücksfälle in Folge des Reißens dieser Piane verkaufen meist tödtlich; Cossiniere des Nordes drachten während seiner Reise deren mehrere in Erfahrung. Die Neger stiegen auf solche Weise so gern auf die Kolospalmen, daß böse Jungen behaupten, sie stammten durch Vermittlung der Affen von dort her. Grand-Talibunde besaß übrigens große Palmenanpflanzungen, die seinen

Reichthum anwachsen und von gut gebahnten Wegen nach allen Richtungen hin durchzogen waren.

Am nächsten Mittag fand ein großes Bolaver statt; als dasselbe beendet war, konnte man auf das Steigen der Fluth schließen aus den zahlreichen Frauen, welche mit Röhren und Netzen versehen sich eilig auf den Fischfang begaben. Da nahm auch Cossiniere von seinen neuen Mitbürgern Abschied und kehrte, mit einigen Fettsäcken besetzt, an Bord seines Kijis zurück, ohne daß Carimon ihn anzugreifen wagte, als er bei Kassan vorbeifuhr.

Naturprodukte Mesopotamiens und deren Export.

Von Dr. E. V. Browski in Mossul.

II. (Schluß.)

Die beiderseitigen Uferländer des oberen Tigris und des großen von kleinen Ab, die Gebirge von Halho, Delsari, Tachof, Amadi, Musari und Schemand, latter weltentlegene Gegenden, deren viele noch kaum eines Europäers Fuß betreten hat, sind in ihren höheren Regionen fast durchgehends ziemlich dicht mit der Färber- oder Gallenrinde (Quercus tinctoria) besetzt, an deren Zweigen sich bekanntlich in Folge eines Eindringens der Gallenwespe die Galläpfel entwickeln, die von den einheimischen Kurden gesammelt und verkauft werden. Der Stapelplatz hierfür ist die Stadt Mossul am Tigris, gegenüber den Ruinen des alten Ninive. Auf allen europäischen Handelsplätzen sind die „Galläpfel von Mossul“ wohlbekannt und von Fachleuten als die besten geschätzt. Sie sind groß, dunkel gefärbt, rein behäut und haben einen hohen Gehalt von reinem Tannin.

Es ist sehr zu bedauern, daß diese Eichentart an allen leicht zugänglichen Stellen, um die Städte mit Brennholz zu versorgen, fortwährend schonungslos niedergebauen und für deren Nachwuchs nicht weiter gesorgt wird, so daß die Bestände von Jahr zu Jahr sich merklich lichten und die Zeit nicht mehr allzuletzt ist, wo die Galläpfel aufhören werden, einen bemerkenswerthen Exportartikel des Landes zu bilden.

Die Waare wird von Mossulser Kaufleuten durch ihre Agenten gegen baar Aufkauf, auch wohl zuweilen gegen verschiedene importirte Artikel eingetauscht, sodann nach der Größe sortirt, in Kanistade gefüllt und auf dem Seewege über Basora nach England versendet, wovon ich fast vollständig verbraucht wird, so daß die auf dem Kontinente unter dem Namen „Mossul-Galläpfel“ zuweilen im Handel vorkommenden in Wirklichkeit nur sogenannte „Verantiner“ sein dürften, die aus Anatolien und Syrien stammen und über Beirut oder Smyrna nach den Häfen des Mittelmeeres gehen.

Die Rinde der als Brennholz verwendeten Färbericde würde wohl zur Gewinnung einer guten Vohle unbedingt sehr geeignet sein, denn sie ist durchwegs sogenannte Glanz- oder Spiegelrinde, von höchstens 20 bis 25jährigen Stämmen, die überdies zumest im Frühlinge gefällt werden, zu welcher Zeit bekanntlich deren Gerbstoffgehalt am größten ist. Sie wird nicht exportirt und methusidriger Weise auch im Lande selbst zum Geben gar nicht verwendet, sondern hat so sich als wenig geschätztes Brennmaterial nur einen sehr geringen Werth. Die Holzhändler würden

ohne Zweifel gegen eine äußerst geringe Entschädigung gern bereit sein, all ihre Eichenholz abstoßen zu lassen.

Der im Lande sehr reichlich vorhandene Sammach (Akus) gelangt gleichfalls nicht zur Ausfuhr, doch wird er in der einheimischen Verberei des Saffianlebers ausschließlich verwendet.

Dieser Sammach wird hier zu Lande keineswegs etwa wie anderwärts in Plantagen kultivirt, sondern wächst in verschiedenen Arten und an vielen Orten des Landes. Die noch nicht verholzten Stößlinge und die Blätter der Pflanze werden eingesammelt, an der Sonne getrocknet, dann auf sehr primitiv konstruirten Mäulen zu einem grün-gelben Pulver gemahlen und schließlich geriebt. Welches nun der süßte Theil der in Mesopotamien wild wachsenden Khusarten wird verbraucht; der große Rest geht unbenutzt verloren.

Ta bei dem Transporte dieser Werbemittel, namentlich derjenigen, deren Gehalt an reiner Gerbstoffe ein relativ geringer ist, oft 60 bis 70 Proc. an Stoffen, die so gut wie werthlos sind, hunderte von Meilen mit verfrachtet werden müssen, so dürfte sich die einfache Exportation dieser Rohmaterialien, wie Eichenrinde und Sammach auch wohl kaum lohnen. Andere würde sich dagegen die Sache stellen, wenn man es hier verstände, die in diesen Rohmaterialien enthaltene Gerbstoffe auf rationelle Weise zu extrahiren, was bis jetzt nicht der Fall ist. Dieses Produkt, ein concentrirter Extrakt, würde dann allerdings die Transportkosten auch nach den entferntesten Plätzen sehr wohl vertragen.

Einen wesentlichen Exportartikel bilden auch noch getrocknete Thierhäute aller Art, zumest Kuh-, Büffel-, Zschaf- und Ziegenhäute, letztere beiden zum Theil roh, zum Theil etwas angegerbt, um zum großen Theil als fertiges Leder — zumest aus Frankreich — wieder zurück zu kommen, denn im ganzen Lande giebt es keine einzige Lederberei!

Die in großer Menge zur Ausfuhr gelangenden Fuchsen und Wardefelle sind fast durchweg nur von geringer Qualität.

Fast überall in den oben genannten Bergen, in deren höheren Regionen die Gallenrinde wächst, findet sich in den tiefer gelegenen Thälern, wild wachsend, häufig angebaut, die Wälder bilden, der Wallnußbaum, an dessen Stämmen sich häufig krankhafte, fuerige Auswüchse von

mitunter geradezu enormer Größe entwickeln. Das Innere derselben schließt sich durch bedeutende Härte und einen sehr schönen Maser aus und dient, mittels einer eigenen, summe reich konstruirten Maschine in dünne Platten geschnitten, beinahe ausschließlich zum Belegen verschiedener Furneumöbel. Einst lieferten die Gebirgslande zwischen dem oberen Tigris und dem Hochlande von Iran ungeheure Mengen dieses kostbaren Holzes. Ausschließlich waren es französische Handelshäuser, die ihre Agenten hieher sandten, so mitunter förmliche Expeditionen ausstießen, um die Gebirge danach zu durchsuchen und anzubeten. Tamala war diese Waare („loupe“) an Ort und Stelle noch für einen Spottpreis zu haben, da die Kunden nicht zu begreifen vermochten, daß diese unscheinbaren Nöthel und Klöße, die im Kamine nicht einmal recht brennen wollten, überhaupt irgend einen Werth haben könnten. Man pflegte ihnen den ganzen Raum abzukaufen, der ja, da er schon einmal frankhoft afficirt war, ohnedem nicht mehr viel taugte, schnitt die brauchbaren Auswüchse ab und ließ ihn liegen.

Die einzige und oft recht bedeutende Schwierigkeit lag nur in dem Transporte dieser mitunter sehr schweren Stücke aus dem wilden, gänzlich unwegbaren Gebirgslande bis an das Tigrisestief, von wo dieselben dann erst leicht mittels „Kellek“ (Kios auf aufblasbaren Pledschläuchen) bis Bagdad und weiter zu Schiff nach Europa verschifft werden konnten.

Gegenwärtig sind alle jene Gebiete, die nur irgendwie mit Wäschung und Noth zugänglich waren, nahezu völlig ausgebeutet, so daß die Franzosen, die sonst mit jedem jungen Jahre in den Häusern der türkischen Dürten sich einzufinden pflegten, seit geraumer Zeit nicht mehr erschienen sind. Hier und da bringt nur noch ein Meßstier Kaufmann, der in die Gebirge zieht, um Gallaßel und Angoraziegenhaar einzukaufen, gelegentlich einige Stücke mit, die dann über Bagdad nach Marokko gehen.

Deshalb das Land Mesopotamien vermöge seiner Bodenbeschaffenheit und seines Klimas sehr wohl im Stande wäre, bedeutende Quantitäten einer vorzüglichen Baumwolle zu produciren, ist doch die gegenwärtige Ausbeute eine verhältnißmäßig nur geringe, die zumeist von der einheimischen Textilmacherei, sowie zur Fällung der landesüblichen Matten und Kissen fast vollständig aufgebraucht wird.

Besagte Textilmacherei ist übrigens, nebenbei bemerkt, eben nicht sonderlich hoch entwickelt. Da der Faden ausschließlich von der Bevölkerung des flachen Landes, den Fellads, ohne Spinnrad aus freier Hand gesponnen wird, so ist er, ungleich in der Stärke und festig, zur Erzeugung halbmager glatter und feiner Gewebe nicht geeignet. Die Kunstfertigkeit, jene feinen „Wäschline“, die einst Marco Polo hier gesehen und beschrieb, die von der Stadt Mosul aus deren Hanpterzeugung- und Stapelplatz ihren Namen erhalten hatten, zu weben, ist nimmermehr längst verschwunden und vergessen. Es wird eben nur noch eine Art grober und festiger Jelleimwand auf höchst primitiv konstruirten Webstühlen hergestellt und von den Eingeborenen zu Leibwäsche verwendet. Nach besonders feuchten Jahren und guten Ernten ergiebt sich allerdings noch ein überschüssiger Rest von Baumwolle, der dann über Bagdad oder Trappuz nach Europa geht.

Wie gesagt, wäre das Land im Stande, weit größere Mengen Baumwolle hervorzubringen, als dies gegenwärtig der Fall ist. Der Grund, warum diese nützbrende Pflanze in so geringem Umfange cultivirt wird, liegt in der Schwierigkeit der Bodenbewässerung, deren sie zu ihrem

Gedeihen so sehr bedarf. Von März bis November (incl.) sind die atmosphärischen Niederschläge in Mesopotamien gleich null, und das hundertstellige Thermometer steigt dabei im Hochsommer auf 65 bis 70 Grade, so daß dann ohne Wasser jedwede Vegetation erstickt, jeder Palm rettungslos verdorren muß. Es werden demnach entweder am Ufer der Ströme, oder an davon entferntest gelegenen Grundstücken über einem mächtigen Brunnen zwei gabel-förmige Pöble eingrammt. Darüber liegt eine in der Mitte trummelförmig erweiterte Welle, auf welcher ein langer Strid läuft. An dem einen Ende desselben ist ein aus Kuhhaut gefertigter großer Sack befestigt, der hinab ins Wasser taucht, an das andere wird ein Maulthier gespannt. Der Betrieb dieses hölzernen Apparates ist nun ebenso einfach als unpraktisch und lächerlich. Das arme Maulthier und dessen auch zwei bis drei Arbeitern bestehende Bedienungsmannschaft mühen sich Tag und Nacht erbärmlich daran ab und vermögen im Schwinge ihrer Angestrichen nur ein verhältnißmäßig geringes Wasserquantum zu fördern, das jedoch schon zur Hälfte wieder in den Strom oder Brunnen zurückfließt, während noch der weit offene Leberdintel an dem langen Stride langsam schwingend emporbaumelt. Der Rest, der nun glänzend oben aufliegt, verbleibt bei Weitem noch teilweise ganz nutzlos in den oft langen Leitungsgräben, so daß der Nutzen dieser Thier- und Menschenquälerei für die Pflanzung nur ein verhältnißmäßig höchst minimaler ist. In Mesopotamien, Arabien und Syrien wird eine solche Vorrichtung „Fira“ genannt. Sie ist in diesen Ländern bereits seit Jahrhunderten, ohne in zwischen auch nur die geringste Modifikation oder Verbesserung erfahren zu haben, im Gebrauch.

Eine Pumpe, durch einen eisnerbedeckten Dampf-motor betrieben, würde mindestens ebenso viel leisten, als etwa 30 dieser Fira zusammen und dabei weniger Betriebskosten verursachen als eine einzige derselben, da die Maulthiere verhältnißmäßig hoch im Preise stehen und sich bei dieser Arbeit ungemein rasch abnützen und unbrauchbar werden.

Leider sind die Leute zur Anschaffung von Maschinen überhaupt nicht zu bewegen. Im Jahre eines heillosen Fatalemus befragten, der sie nachgerade Alle zu Vandalen gemacht, überlassen es Mohammedaner, Christen wie Juden in wenig löblicher Uebereinstimmung unweitig ohne respectiven guten Gott allein, für sie ohne, oder fast ohne ihr eigenes Aushau zu sorgen, der nun dann, wenn es ihm gerade beliebt, seinen Gefährten Segen und Ueberfluth spendet, den in dünnen Sand gestreuten Samen zu hundertfältiger Frucht gedeihen läßt — ohne Pampen und Maschinen. Welch ein Unterschied zwischen dem Eink und Zerg des Fatalem, und den Menschen, welche es bewohnen!

Vor dreitausend Jahren war Mesopotamien ein blühender Garten, von tausendfach verzweigten Bewässerungs-schläuchen durchzogen, deren Spuren an vielen Stellen noch immer deutlich erkennbar sind. Am Tigrisestrande lebte damals in herrlichen Städten, den größten, bedeutendsten jener Zeit, ein thalstättiges Volksthum voll Lebenslust und Krafthinn, dessen Produkte wir heute noch an und unter den Trümmern von Babylon und Ninive raumend bewundern. Heute dagegen ist dieses Land fast eine weite Wüste, welche ihre spärliche Bevölkerung, die in geistiger und körperlicher Stumpfheit und Schleichheit, schüchtern ihres elenden Tiefsinn, ein trauriges Leben dahinholt, nur noch nothdürftig zu ernähren vermag.

Siedelungsgeschichte der cimbrischen Halbinsel¹⁾.

In dem vorliegenden 8. Hefte der „Forschungen zur geologischen Landes- und Völkertunde“ unterzeichnet Professor Jaenen zu Kiel einen Versuch, die Aufzeichnungen Nordalands in ihrer Bedingtheit durch Natur und Geschichte nachzuweisen. Nachdem er in der Einleitung zunächst die allgemeinen Sätze über Wanderung der Völkerrassen und Befriedelung von Ländergebieten angeführt hat, schildert er in dem ersten Hauptabschnitte „Vage und Vödenagel“ der schibrischen Halbinsel“. Unter der letzteren versteht er die mittlere der drei Ausbuchtungen der niederdeutschen Küste und setzt ihre übliche Begrenzung durch eine Linie fest, welche man zwischen Hamburg und Albed direct zieht und auf einem Umwege längs der unteren und mittleren Elbe mit der Trave oder endlich von Lauenburg längs der Eldeaua, des Sietinskanals und der Wakena nach Albed. Von Bedeutung für die schibrische Halbinsel ist vor Allem ihre Küstenlinie. Während die Westküste mit scharf Abdachung sich in die Vorflut verliert und durch vorgelagerte Untiefen fast unangänglich ist, erhebt sich die Ostküste höher über dem Meere, zeigt freie Untiefen und bietet in den tief ins Land einschneidenden Fjorden vortheilhafte Häfen. In letzterer Hinsicht wird aber Zustand wieder übertrag durch Schleswig und Holstein. Obwohl der Boden der schibrischen Halbinsel eben und einformig ist, so zeigt er doch einige wichtige Abtheilungen und Unterschiede. Durch die ganze Halbinsel zieht der flache, von einzelnen Erhebungen durchsetzte Fiedrichen, welcher in Aliland von einem breiten Küstlandstreifen eingekleidet wird. Das höhere, buchten- und fennische Hügelland längs der Ostküste verbreitet sich in der Mitte und verschwindet im letzten Theile der Halbinsel fast ganz. Das besonders in Schleswig, Holstein die Grenze an zwischen Aluvium und Diluvium. Näher bezeichnet wird diese Linie durch die Vage größerer und älterer Erbküsten wie Tonbern, Sufum, Heide, Jechde u. d. Hamburg. Die Grenze zwischen dem Geschiebeleid und Geschiebelith ist vielfach durchsetzt. Nördlich vom Einfjord herrscht Geschiebeleid, südlich davon bis zum Mariagerfjord Geschiebelith vor. Bis über den Randersfjord südwärts wechseln dann Lehm und Sand. Erst hieran folgt, wesentlich den höheren Striden zusammengehend, der Geschiebelith, dessen Westgrenze etwa zwischen Hamburg und Bergedorf die Elbe erreicht. Die Marsch ist eigenthümlich nach Stoff und Form, letzteres durch ihre völlig wogerechten Horizont, bebingt durch eine eben flache Oberfläche, erfesst durch jenen, Kal genannten, festen und schweren Thonboden, der durch seine Unergründlichkeit bei Regen- und Thaumwitter dem Verkehr äußerst hinderlich, wegen seiner Thaumarbeit aber ein wichtiger Segen für das Land ist. Der breite Mittelstreifen zwischen Marsch und Geschiebelith ist zusammengegerichtet und besteht wesentlich aus Silikonsarcallumum, durchsetzt von Erde- und Geschielesand. Diese Dreitheilung der Bodenzusammensetzung spiegelt sich wieder in dem äussern, landschaftlichen Bilde. Der Mittelstreifen mit seinen eben Weiden steht im arellen

Gegensätze zu dem mit Wiesen und Saaten bedeckten Marschlande im Westen und den mit herrlichen Buchenwäldern bestandenen Höhen im Osten, wo zu den Wiesen- und Getreidefeldern noch die das Naturbild belebenden Flußthäler, Seen und Fördren kommen.

Die Marschiederung greift in zwei größeren Einbuchtungen tief in das Land hinein, die früher Meerbusen bildeten. Die große Niederung der Elbmarsch bringt zunächst zwischen Seebe und Hork bis Kellinghusen vor, von da theils nordöstlich bis Seeberg, theils nördlich bis Knebelburg an der Eider. Hier vereinigt sie sich zugleich mit der zweiten Marschiederung, welche längs der Eider nordöstlich bis zur oberen Schlei und nördlich bis unweit Flensburg sich ausdehnt. Hiernach wird das Gebiet des Geschiebefeldes in Holslein in ein südöstliches Plateau (das alte Stormarn) und in ein nordwestliches getheilt, das wiederum durch die Gieleslände und Holslänne in zwei Theile gespalten wird, welche von den Dithmarschen und Holslein eingenommen wurden. Die Erhebungen des Bodens steigen aus diesen Niederungen theils allmählich, theils rief an, letzteres besonders längs der nördlichen Ufer der Rüste und Moore sowie der Marschgräben. So steigt z. B. das Nordufer der Elbe im Baureich bei Planensee 219 Fuß Höhe. Von den übrigen zerstreut liegenden Erhebungen des Mittelalters sind noch zu erwähnen der Risthorf Wold (bis 272 Fuß), der Klausberg in der Seeberger Heide, die Woschteder Berge &c. In Schleswig erreicht der wellenförmige Boden des Mittelalters im Sternberg 308 Fuß Höhe, während in Jütland im Allgemeinen Genee vorherrscht. Zugleich nimmt hier der Fugland fast die ganze Westküste ein und überdeckt die Nordküste gänzlich. Der aus Geschiebstein bestehende Vorstrand bildet ein durch Seeerden und Fjörden, Wiesen, Niederungen und tiefe Thälpalten unterbrochenes Insel-land. Die höchsten Erhebungen finden sich an den breitesten Stellen der Halbinsel, nämlich der Bugenberg (554') zwischen Etked und der Gölwenmoorlucht und in der Mitte Jütlands die Geesebanchi (547'). Die übrigen größeren Erhebungen schwanken zwischen 300 und 400 Fuß.

Die Balke fließt zwischen Nord- und Ostherg gegen dem Süden zwischen Steinf- und Telernau in nordwestlicher Richtung auf den Bodberg und die Mitte des alten Alsterkanals zu. Dann zieht sie nördlich bis Dornsböden und westlich ausgreifend bis dicht an die Kieler Förde. Hieran begleitet sie die Ostflüsse und springt in die durch die Nördereinschnitte gebildeten Hohlkämn nach Osten vor. Im nördlichen Umland erstreckt immer mehr, je weiter nach Norden, eine Schreibung des Wasserlaufes in Ost und West, und tritt hier eine Entwasserung nach allen vier Hauptrichtungen ein. In Folge dieses Verlaufs der Wasserläufe können sich nur nach Westen längere und zahlreichere Flüsse entwickeln, unter denen die bedeutendsten sind: Telernau, Wille, Osther, Süb, Eider. Nach Osten finden sich nur längere Flüsse auf den Gebirgsrücken der Halbinsel, in Pölsfen die Trave und Schwentine und in Umland die Gudenau. Zahlreicher als die Flüsse finden sich im Osten die Seen, von denen viele bereits durch Vermoorung verschwunden resp. in Wiesengründe verwandelt und ober noch im Stadium der Vermoorung sich befinden.

¹⁾ „Volographie der cimbrischen Halbinsel“ von Prof. Dr. R. Jansen, Heft 8 der „Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde“. Stuttgart 1886. Verlag von J. Engelhorn.

Alle diese hydrographischen Elemente bedingen eine Zerschnitttheit des Lebens, die sich auch in der Geschichte durch die Bildung und Abgrenzung der vier Herzogthümer des Landes laud giebt, so daß der Verfasser mit Recht sagen kann: „Als Ganzes erscheint die cimbriische Halbinsel kaum aus dem Meere emporgetaucht, im Einzelnen auf Schritt und Tritt durch Wasser oder die verschiedensten Zwischenformen zwischen Festem und Flüssigem zerschnitten.“

Auf der im Vorhergehenden geschilderten Lage und Gestaltung der cimbriischen Halbinsel beruht auch ihr Wesen. Vor Allem unterscheidet sich eine Kängsstraße von einer Quersstraße. Die letztere mußte wegen des Verkehrs in der Kängsrichtung der Schiffe nach den Handelsstädten der Niederlande der Basis so nahe als möglich liegen. Daher geht sie von Viborg bis zur Trave entlang nach dem Stromwasser der Elbe bei Hamburg. Befuhr bequemeren Verkehrs wurden denn auch frühzeitig Versuche gemacht, eine Wasserstraße in dieser Richtung herzustellen. So entstand der Kanal zwischen Stebnitz und Delverau, sowie der bald wieder verlassene Alsterkanal zwischen Kiel und Pöhl. Die Kängsstraße zieht im Wesentlichen in Südrichtung von Kolbing oder Gabelsteden nach Hamburg und folgt dem Westrande des Gabelsteden, hierbei die Förderschlösser streifend oder überfliegend. Auf ihr liegen die Ortschaften: Schleswig, Hendeberg, Jersstedt, Hohenweh, Hohenalpe, Igeho, Steinburg, Elmhorn, Uetersen und Wedel. Von Schleswig ging eine Zweigroute über Gernsforde, Kiel n. nach Viborg und von da über Wölln nach Varenburg, theils auch der mecklenburgischen Küste entlang. Weiter zweigte sich eine Seitenstraße ab von Hendeberg nach Viborg. Der als zweite Kängsstraße zu betrachtende Seeweg längs der Ostküste fand in Kiel sein Ende und trat dann als Landweg auf, um über Neumünster nach Hamburg zu führen. Geringeren Verkehr besaß die westliche Küstenstraße von Hamburg über Igeho, Weldorf, Vunden, Tonbern n. nach Altorburg. Weiter bestanden noch einige unbedeutende Querstraßen, so Viborg-Weldorf, entweder über Segeberg und Igeho oder Segeberg und Neumünster. Weiter sind zu erwähnen die Straßen Heiligenhafen-Oldenburg-Hamburg, entweder über Neustadt oder Cuxin, Apenrade-Tondern. Im Jütland sind noch als Querstraßen zu nennen: Lemvig-Viborg-Randers-Grenaa, Harkus-Kingöbjørg und Hørsens-Beile. Fridericia-Kolbing verbindet schon die Eisenbahn mit dem Hafen Köbber.

Im zweiten Hauptabschnitte berichtet der Verfasser über die „Bevölkerung, Städte und Staaten der cimbriischen Halbinsel“. Bereits die Fundorte der Steingeräthe und Eisenbetten, Urnenfelder und Altgeräthe aus der Stein-, Bronze- und Eisenperiode zeigen, wie der Mensch den Osten der Halbinsel dem Westen entschieden vorzog.

Von dem Lande, an dessen Küsten der Bernstein gefunden wird, hat zuerst Pytheas aus Massilia seinen Zeitgenossen berichtet; dann tritt die cimbriische Halbinsel deutlicher in der Geschichte hervor, als die Cimbern 113 v. Chr. an der römischen Nordgrenze anlangten. Wahrscheinlich wurden dieselben durch große Ueberschwemmungen zum Verlassen ihrer fruchtbaren Markgebiete veranlaßt, jedenfalls deutet aber die große Volkszahl auf dicke Besiedelung unserer Halbinsel hin. Die Jäger römischer Feldherren zur See gegen deutsche Stämme lassen ferner auch eine große Vertrautheit mit der Schifffahrt bei den letzteren voraussetzen. Tacitus berichtet zwar ausdrücklich, daß in unserer Halbinsel die Cimbern wohnten, ebenso die Angeln und Jüten. Eine große Volksconcentration der Halbinsel trat ein, als

449 n. Chr. unter Jengist und Horsa zahlreiche Bewohner nach Britannien zogen. Erst jetzt wurden dieselben durch nachdrängende Jüten aus Norden und slavische Wagrieren aus Ost und Südost. In diese Zeit fällt die Gründung der Orte Tähme, Grube und Westel. In der Folgezeit bringen die Slaven weiter vor und gründen Rön, Västnaburg, Kreme, ferner Breg, Viborg, Wagedung und Segeberg. Nachdem im 8. Jahrhundert Viborg Sitz der wogrischen Fürsten geworden ist und die Slaven auf der Halbinsel Elbe von Västnaburg bis zur Elbe vorgebrungen sind, wird ihr Weitergehen verhindert durch die kaiserliche Monarchie. 734 besiegte Karl Martell den fränkischen Heerführer Pöbo, 785 wird zu Weldorf die erste christliche Kirche gebaut und Hamburg unter Karl dem Großen zum Stützpunkt für weitere Operationen gegen die Nordalbingier und Dänen gemacht. Im Anschluß an diese Festzüge entstanden dann die Orte Wülfenstorf, Heiligenstedten und Schenefeld, sowie Buchstorf bei Varenburg. Ein Grenzgebiet von Befestigungen, der Limes Saxonicus, zog sich ferner von der Schwinne unter Segeberg zur Trave.

Auch nach Schleswig kam 826 das Christenthum von Westen. 850 wurde die erste Kirche zu Schleswig, 860 die zweite zu Ripen erbaut. Im Jütland scheint Viborg älteste Kultusstätte und Residenz gewesen zu sein. Jann Schug gegen die Dänen richtete Heinrich I. zwischen Cid und Schlei die dänische Mark ein, welche unter Otto I. und Otto II. noch erweitert und befestigt wurde. Hiermit hören die Festzüge deutscher Könige gegen die Dänen auf. Die Ostküsten fallen aus Südost in die dänische Mark ein, verbleiben 983 Hamburg und finden nur Widerstand an Igeho und der Voldenburg. Das Heidenthum geht siegreich aus diesem Kampfe hervor, so daß das Bisthum Oldenburg fast ein Jahrhundert verschwindet. Ende des elften Jahrhunderts tritt auch zum ersten Male die Theilnahme der Bevölkerung Holssteins auf, nämlich in die Tadmarsböge (Dithmarschen), Holcetae (Holsen) und Sturmarren, welche die angesehensten waren.

Die Entlassung des Kampfes des Kaisers mit der Kirche und Fürstengewalt im zwölften Jahrhundert und der partikuläre Zeitgeist kam auch der cimbriischen Halbinsel, besonders ihrem Süden zu Gute. Das durch Heinrich von Badwoide zurückgekehrte Wagrien wurde mit Friesen, Holländern und Westfalen besiedelt und das Bisthum Oldenburg mit dem Bischofssitz Viborg wieder eingerichtet. Auch in Schleswig und Jütland entwickelt sich unter den Waldemaren ein kolonialistisches Leben. Neben Ripen entstehen sich Tondern, Gaderede, Apenrade n. zu Wülfenden Handelsstädten. Ebenso treiben neben Viborg die Städte Harkus und Altorburg ausgebreiteten Handel, denen sich bald Kolbing und Hørsens anschließen. Nach der Achtung Heinrichs des Föwen bringen die Dänen vor, und Friedrich II. muß an Waldemar II. alles Land jenseits der Elbe und Eide abtreten. Jedoch schon 1227 wird das Dänenthum durch die Schlacht bei Bornhöved in seine alten Grenzen zurückgedrängt, gleichzeitig gehören von dieser Zeit an Hamburg und Viborg, namentlich letzteres, mehr sich selbst an, können sich frei entfalten und ihre glänzende Lage ungehindert ausnützen. Dem Anstiehl dieser beiden Städte war fernerlich der allgemeine Drang des Germanenthums, die Ätze zu einem deutschen Binnenmeer zu machen. Ende des 13. Jahrhunderts war die Ostküste bis Vinland in deutschem Besitz, und ein ungeheimer Handelsverkehr entwickelte sich auf ihr, dessen Mittelpunkt Viborg wurde, der Sitz der Hanse für mehrere Jahrhunderte. Der Durchgangsverkehr des Friesenhandels von Viborg über Hamburg nach den Niederlanden mußte auch Hamburg emporschieben

lassen. An neuen Ortschaften entstehen um diese Zeit Kiel, Reusabul, Heiligenhafen, Reile, während Apenrade, Rlenzburg, Ederstörbe und Kolbing das Stadtrecht erhalten. Das Meiste geschieht mit Londen, Hjørring, Melbör, Skempe, Røgeburg u. d. gleichzeitig in großer Zahl erfolgende Gründung von Klöstern giebt Anlaß zur Anlage weiterer Siedelungen und Kirchen, so daß im Anfang des 14. Jahrhunderts die Vervollendung der cimbriischen Halbinsel als abgeschlossen anzusehen ist. Die folgenden Jahrhunderte werden im Wesentlichen ausgefüllt durch den Kampf des Deutschthums mit dem Dänenthum. Bald hat das eine, bald das andere die Oberhand, bis endlich, nachdem durch Säkularisirung der Kirchengüter als Folge der Reformation sich eine Menge kleiner Herrschaften gebildet hatten, Schleswig-Holstein Ende des 16. Jahrhunderts in zwei Haupttheile zerfiel, in einen königlich-dänischen und einen herzoglich-gottorpschen. In beiden Theilen fanden zur Erhebung des Wohlstandes neue Stadtgründungen statt. So entstanden Ulbsburg, Glindstadt, Friedrichsstadt, Friedericia u., während Orte wie Wandebred und Byst auf Absteig zu Städten oder Flecken emporstiegen. Im 18. Jahrhundert wird endlich fast ganz Schleswig-Holstein von Dänemark in Besitz genommen.

Erst mit dem Jahre der Aulirevolution beginnt für den Südtheil der cimbriischen Halbinsel eine bessere Zeit. Das bereits 1624 von Christian IV. eingerichtete Postwesen erhält eine bedeutende Erweiterung, indem auf der ersten 1831 vollendeten Chaussee Altona-Kiel 1832 die erste tägliche Diligence eingerichtet wird, welcher bereits

1844 die Eisenbahn folgt. Bald kamen weitere derartige Verkehrserleichterungen, die aber erst zu ihrer jetzigen Ausdehnung gelangen konnten, als man die anmaßenden Dänisirungsversuche zurückzuweisen 1848 begann und 1864 vollendete, ganz im Sinne des den Holstein unvergesslichen Huse Jens Cornsen. Wenn auch die Dänen mit ihrem energischen Willen dem Ostseehandel andere Wege vorzuschreiben beabsichtigten durch Anlage von Häfen an der westfälischen Küste, so gelangt ihnen dies nur für den Handel mit England. Den Handel nach den Niederlanden, Frankreich und den Rhein aufwärts nach der Schweiz kann Dänemark den Städten Hamburg und Kiel niemals nehmen. Welche Bedeutung der neu zu erbauende Nord-Ostseefanal für den Handel, namentlich für die Wege desselben haben wird, läßt sich jetzt noch nicht sagen. Wie sehr aber der Verkehr zugenommen hat, läßt sich am besten mit Zahlen beweisen. Von 1834 bis 1884 ist die Zahl der durch Eisenbahnen und Posten beförderten Personen von rund 3000 auf rund 10 Millionen gestiegen, also, wenn man auch ein drei- und mehrmaliges Höherste derselben Personen auf der Eisenbahn berücksichtigt, eine Seigerung um etwa das Tausendfache. In gleicher Weise ist die Zahl der Briefsendungen von 1 165 763 im Jahre 1833 auf 56 Millionen im Jahre 1881 gestiegen.

Zum Schluß bringt der Verfasser noch Einiges über Wortbedeutung und Rechtschreibung und plädiert unter Anderem für die Schreibweise Albel, Wesslenburg, Eild, anstatt mit d und y.

Die Yuma-Indianer in Süd-Californien.

Von Johann A. Spring (Tucson, Arizona).

In einem Umkreise von etwa zehn englischen Meilen um das am Coloradoflusse gelegene Städtchen Yuma herum leben wirft nahe am Rinsufer in kleineren oder größeren Ansiedelungen die Yuma-Indianer. Der ganze Stamm zählt vielleicht noch 2000 Seelen; für ihren Unterhalt sind sie vollständig auf sich selbst angewiesen: sie haben keinen Aenten, keine Reservation und beziehen keinerlei Unterstützung von der Regierung, sondern leben in kleinen Gütergemeinschaften friedlich und ruhig dahin.

Das Klima der von ihnen bewohnten Gegend überhebt sie großer Wohnungs- und Kleidungsorgen und die jährliche Ueberfluthung des Coloradoflusses gewährt ihnen für den größten Theil des Jahres reichliche Nahrung; wie der Nil in großem Maßstabe durch periodisches Ueberfluten seine Ufer befruchtet, so bewässert in seinem Maße der durch den im Norden schmelzenden Schnee anschwellende Colorado unzählige Vertiefungen, die sich größtentheils auf dem westlichen Ufer befinden. Hier bleibt das Wasser bis Anfang Juli stehen; der Fluß tritt dann in sein natürliches Bett zurück, das zurückbleibende Wasser verdunstet schnell, eine etwa zollhohe bedeckende Decke von schlammigem Boden zurücklassend. Jetzt kommt der Yuma mit einer selbst verfertigten Hade oder auch nur mit einem zugeworfenen Stode, macht seine Gruben in die lockere, durchwässerte Erde, legt Mais-, Kürbis-, Melonenkerne und Bohnen hinein, deckt dieselben zu und überläßt seine Saat einer gütigen Vorrichtung, d. h. in seinem Falle dem

Sonnengotte, den seine Vorfahren wenigstens eifrig verehrten. Dieser entspricht denn auch vollständig den kühnsten Hoffnungen: schon nach acht Tagen schießt und spricht die Saat in kräftigem Wuchse und mit ganz erstaunlicher Ueppigkeit hervor. In ganz kurzer Zeit entwickeln sich die Pflanzen und erzeugen die schönsten Früchte; centnerschwere Kürbisse und süßig-süßliche Wassermelonen sind hier durchaus nichts Seltenes; auch das Weichflorn und die Bohnen gedeihen vortreflich. Auf die primitivste Weise, auf den Schultern und Köpfen seiner Weiber, heimt der Yuma seine Ernte ein: Bohnen und Mais werden in großen, aus Weiden geflochtenen Körben unter Dach gebracht, Melonen und Kürbisse haufenweise im Freien aufgestapelt. Viele der letzteren werden in lange Streifen zerschnitten und an der Sonne getrocknet; in vielem Zustande heißen sie hichicores und können, wie unser getrocknetes Obst, Jahre lang aufbewahrt werden.

Wie schon bemerkt, leben die Yumas in kleinen Gütergemeinschaften, welche je von allen Gliedern einer Familie gebildet werden. Herrschaft Ueberflus, so werden Alle satt, tritt Mangel ein, so leiden Alle darunter; theils in überdachten Gruben, theils in luftigen Hütten lebend, unterwerfen sich Alle den Anweisungen des ältesten männlichen Familienmitgliedes; Jant und Streit kommt nie oder doch äußerst selten vor. Während die Anpflanzung im Wassethum begriffen ist, wird täglich ein Familienmitglied zu ihrer Bewachung befohlen, um das hier sehr herumstreifende

Vieh abzuwehren. Im geschlechtlichen Umgange herrscht die größte Freiheit; Ehelichen werden ohne irgend welche Ceremonien geschlossen, doch erwartet und erhält meistens der Vater des Mädchens eine Vergütung in Vieh oder Ponies.

Von allen anderen mir bekannten Indianern zeichnet sich der Yuma vortheilhaft durch seine Ehrlichkeit aus; er hat sowohl im Städtchen, wie auch auf den umliegenden Farmen liberal freien Zutritt; nur wenn die größte Noth des Hungers im Januar und Februar ihn dazu drängt, erlaubt er sich einen diebischen Kniff, um zu Nahrung zu gelangen; er treibt dann ein Thier, das zu der Herde eines in der Nähe wohnenden Viehhalters gehört, in einen möglichst weit von der Farm gelegenen Sumpf, wo es von selbst nicht wieder herauskommen kann; dann begibt er sich zu dem Eigenthümer und benachdichtigt ihn von dem Zustande seines Thieres; dieser, gewöhnlich ein kürzlich angesehelter Amerikaner (mexicanische Viehhüter werden selten von diesem Wandel betroffen), läßt sich das Thier beschreiben, das wohlnehmend als werthlos dargestellt wird und wirklich nie viel werth ist; er findet gewöhnlich den Ort zu weit, die Sache nicht der Mühe werth, schenkt dem Yuma das Thier und giebt ihm vielleicht noch ein gutes Mittagessen für seine gedachte Mühe.

Unreinlich und faul sind diese Indianer im höchsten Grade; sie arbeiten nie mehr als durchaus notwendig, um sich von Hunger zu schützen und die wenige Kleidung, welche sie brauchen, anzuschaffen. Da sie stets schlaftrig und in der Ausdauer ihrer Tagesshütte durchaus nicht wählerisch sind, sich also unter jeden beliebigen Baum in den heißen Sand hängen, sich äußerst selten, im Winter gar nicht, haben oder waschen, und massenweise in buntem Durcheinander die Nacht zubringen, so sind sie meistens voll Ungeheuer, welches dann durch das vollständige Verflattern des Kopshaars mit einer lehmigen Masse zerstört wird. Da der Colarabfluß und die angrenzenden Wasserläufe von Fischen wimmeln, so brandete der Yuma eigentlich nie zu hungern; doch verkehrt er vom Fischfang mit Angel und Netzen sehr wenig, sondern er schießt die Fische mit ganz einfachen, unbedeckten Pfeilen, wenn dieselben gegen Sonnenuntergang an die Oberfläche des Wassers kommen. Im Winter ist ihm dazu das Wasser zu kalt, denn da er keine Boote besitzt, muß er zu erwärmten Zwecken hineinwaten. Ueberhaupt ist der Yuma ein ausgezeichneter Vogenshülfe; mit Pfeil und Bogen durchstreift er die Gegend, tödtet Hasen, Kaninchen, Wachteln, Tauben und anderes kleines Wild; Feuerwaßen besitzt er keine oder doch äußerst wenige. Während neun Monaten des Jahres trägt der Yuma feinere Kleidung, abgesehen von einem Zandentuche, das vorn und hinten bis auf die Knie herunterhängt; während des Winters widelt er sich in eine wollene Dede und in Ausnahmefällen sieht man auch ältere, schwächliche Männer in abgetragenen, erbeutelten Peinfriedern. Männer wie Weiber tragen ihr Haar über der Stirn kurz abgeschnitten; das übrige fällt in dichten, schwarzen Massen bis auf die Schultern, wird bei erstem auch öfters in zwei lange Zöpfe geflochten; Alle tragen Halskettchen von farbigen Glasperlen. Die Weiber besitzen sich mit einem stark abgeschnittenen, kurzen Hemdchen mit 3 bis 4 Zoll langen Ärmeln und einem aus buntem Kattun verfertigten Rocke. Die nackten Schultern und Arme bedeckt ein bunter Leberwurst; die Lieblingsfarbe der Yumas ist unfeinlich roth und orangegelb.

Die Männer sind meist hochgewachsen, schlank und schon proportionirte Gestalten mit starken Schenkeln und großen Füßen, doch sind ihre Waden, wie die der Weiber, nur wenig entwickelt; die letzteren haben zierliche, sehr kleine

Hände und Füße, in der Jugend volle starke Rufen, die jedoch schon im 30. Jahre zu wellen beginnen und sich dann schnell in zusammengekrümmte, längliche Beutel verwandeln. Mit 11 bis 12 Jahren ist das Mädchen mannbar, mit 35 ein altes ungeliebtes Weib. Neben dem sehr heißen Klima mag dazu allerdings der Umstand beitragen, daß das Weib alle Arbeit, Jagd und Saat angenommen, verrichten muß, während die großen, faulen Schlingel sich schlafend im Sande wälzen. Die Geschlechtszüge beider Geschlechter sind nicht unähnlich, deren Ausbruch jedoch stumm und fast durchweg nichtsollend.

Die Behandlung der Kranken bei diesen Indianern kann ich nur eine barbarische Quälerei nennen. Als Yuma noch Charalonespaz war, nahmen sich die Aerzte ihrer und ihrer oft sehr etelhaften sophistischen Krankheiten an und verabsorgten ihnen unentgeltlich Medicamente, die daubar angenommen und gebraucht wurden; die intelligenten Mitglieder des Stammes suchten auch jetzt noch in schwierigen Krankheitsfällen, wie sie sich Rath und Hilfe von den Aerzten des Städtchens oder anderen weißen Einwohnern verschaffen können, doch sind dieses Ausnahmen; gewöhnlich wird die Kur von einem Medicinmann und von alten Weibern unternommen, die durch Ketten des Unterleibes und allerlei abgesehene Kräuter das Uebel zu beseitigen suchen.

Der Yuma scheint von dem Grundzuge ausgehen, daß der Eiz und die Ursache fast aller innerlichen Krankheiten der Magen ist, in dem sich die unverdaute Nahrung zu einem Knäuel zusammengeballt hat und bald Durchfall, bald Verstopfung erzeugt. In beiden Fällen wird zur Knektur Zusatz genommen. Ist der Patient noch ein Kind in zartem Alter, so begnügen sich die alten Weiber damit, den Unterleib und die Magenenge mit ihren fadenförmigen Fäusten zu bearbeiten, ohne auf das Wimmern und die reichlich fließenden Thränen der armen Kreaturen zu achten. Anders verhält sich die Sache, wenn der oder die Kranke eine erwachsene Person ist; in diesem Falle knetet der Medicinmann mit Fäusten, Elbogen und Knien auf dem Unterleibe des Patienten herum. Dieser krümmt und windet sich und stöhnt, daß es einen Stein erweichen könnte, doch da er von Anderen festgehalten wird, muß er wohl ausharren. Nach der Knektung wird der Patient umgedreht und die Kur auf dem Rücken durch Klopfen mit den Knöcheln der gesträumten Hand am unteren Theile des Rückgrates fortgesetzt. Dabei wird stets strengste Diät gehalten, d. h. Enthaltung von aller Nahrung, so daß es oft fraglich ist, ob der oder die so Behandelte an der Krankheit, an der Knektur oder am Hungertode gestorben. Auf jeden Fall sterben Viele, sehr Viele.

Ist nun der Patient nach dieser wackerollen Behandlung ins Jenseits gegangen, so wird er fast ausgetrocknet, gewaschen und gekümmt und die Vorbereitungen zur Verbrennung der Leiche werden getroffen. Die Yuma sind meines Wissens die einzigen von allen ihren Stammesverwandten, die ihre Leichen durch — freilich sehr primitive — Cremation zerstören. Es wird eine etwa 7 Fuß lange, 3 Fuß breite und 2 Fuß tiefe Grube gegraben, deren Seiten mit trockenen Holzlämmen belegt werden, etwa wie man das Innere eines Brennens aufstellt; auf den Boden der Grube kommt eine etwa fischgräßliche Schicht von trockenen Spänen, Kleinholz oder Zweigen zu liegen und auf diese wird die Leiche gebettet; den Männern wird ihre Kleidung, Bogen und Pfeile und eine ansehnliche Quantität Weisfloren zur Begehung mitgegeben, den Weibern anstatt der Waffen ein irdener Krug (olla) und ein Wachteln (metate). Jetzt wird über den Körper ein Haufen Mosquitoholz (Prosopis Juliflora), das hier in großer

Menge wächst, geschichtet, welcher eine Höhe von etwa 4 Fuß über dem Erdboden erreicht und den Rand der Grube rings herum um etwa einen Fuß überragt. Dabei wird sorgfältig Acht gegeben, daß an zwei entgegengesetzten Ecken der Grube je ein Zugloch gelassen wird, damit das Feuer bis auf den Boden gelange und Alles verzehre. Unter allgemeinem Wehklagen und Weinen wird nun der Schutthaufen an zwei Ecken zugleich angezündet und brennt bald lichtlos. Ein oder mehrere Thiere des Verstorbenen, meistens ein junger Puma, werden nun herbeigeführt und auf der östlichen Seite des brennenden Hauses abgeschlachtet, während die Weiber unausgesetzt Hände voll Wehklagen in das Feuer werfen und dabei Klagerufe ausstoßen. Das verzehrende Element hat den Körper erfaßt und das schmorende Fleisch verbreitet einen sehr unangenehmen Geruch. Nach etwa zwei Stunden ist Alles vorbei; da das Rosquitoholz eine intensive Hitze erzeugt, bleibt außer einigen Knochen nur ein verhältnißmäßig geringes Quantum Asche, welche sorgfältig gesammelt, in die Grube gemorren und mit Erde zudeckt wird.

Werkwürdig ist das Weinen und Wehklagen der Yumas in so fern, als die dabei erzeugten Töne denen von uns beim Leichen hervorgerufenen Lauten vollkommen ähnlich sind, so daß man sich durch die reichlich fließenden Thränen und schmerzverzerrten Gesichtszüge überzeugen muß, daß Trauer und Seelenqualen vorhanden.

Nach der stattgehabten Verbrennung werden die Thiere versepft und dann rüht sich die kleine Gemeinde zum Aufbruch, denn niemals wird eine Yumafamilie in der Nähe der letzten Ruhestätte einer ihrer Angehörigen wohnen bleiben. Die Hütten werden abgebrochen und überhaupt alle Wohnungen dem Erdboden gleichgemacht; alles Tragbare wird unter die verschiedensten Mühlsteine vertheilt und die nomadische Karawane setzt sich in Bewegung, um ein neues Lager zu suchen, was ja in dieser wilden, unbekannten Gegend keine Schwierigkeiten darbietet. Kein Kreuz¹⁾, kein Stein, kein Hügel bezeichnet die Stelle, wo die Verbrannten und die Asche des Verstorbenen ruhen.

Es ist eine große Seltenheit, einen Yuma zu Pferde anzutreffen; er besitzt überhaupt im Vergleich mit seinen Stammesverwandten, den Papago- und Pima-Indianern, eine verschwindend kleine Anzahl von Thieren; desto besser ist er zu Fuß bestellt und deshalb zu Potendiensten auf große Entfernungen sehr geeignet. Ein von Yuma nach Castle Dome (38 engl. Meilen Entfernung) abgeandter Yuma wird in längstens acht Stunden zurück erwartet; kommt er nach Ablauf dieser Zeit nicht, so kommt er gewiß nicht bis zum folgenden Tage, denn seine Mähe der Erde kann den Yuma dazu bewegen, freiwillig während der Nacht zu reisen. Der Grund davon liegt in seinem Aberglauben.

¹⁾ Die Yuma-Indianer wurden zu verschiedenen Malen von katholischen Missionen bekehrt und trugen lang von den Jesuiten in der christlichen Religion unterrichtet.

Sowie die Landbevölkerung fast aller europäischen Länder sich über den Rudus unzählige Märchen und Sagen erzählt und ihm allerlei zauberhafte Attribute beimißt, so hat auch der Yuma-Indianer vor diesem Vogel, den er teooloto nennt, einen gewaltigen Respekt¹⁾. Wenn während der periodischen Ueberschwemmung des Coloradoflusses die Yumas am Abend sich vor ihren Hütten versammeln, johlen, spielen, tanzen und singen im Vorgehnt der reichlichen Ernte, die das segenspendende Nag ihnen in Aussicht stellt, geben sie sich ganz der ausgelassensten Freude hin. Plötzlich tönt das gemessene „lu-fu! lu-fu!“ des gefährlichen Vogels von einem Baumgipfel herab und rasch wie der Mias verschwinden Männer, Weiber und Kinder in ihren Gruben und Hütten, wo sie sich zitternd und jagend in die kleinsten Winkel verziehen. Selbst ihre Hunde, die erschrockenen Gesichter und zitternden Glieder ihrer Herren bemerken, werden von der allgemeinen Panik ergriffen und suchen heulend mit eingeklemmten Schwänzen ein sicheres Versteck.

Es sind verdrängte Fälle vorhanden, daß einzelne Yumas, die sich durch hohen Potentaten vertheilen ließen, bei Nacht einen Gang zu machen, durch den Schrei dieses Vogels so von Angst und Furcht überwältigt wurden, daß sie ihrer Sinne beraubt, im Sande hockend, aufgeschrien wurden und seit jener verhängnisvollen Stunde verthrt geblieben sind. Wenn der Rudus-Nag in der Nähe eines Lagers gehört wird, so bedeutet er, daß der zuletzt Verlebende im Jenseits entweder an Kälte oder Hunger leidet; die nächsten Ackerwäulen suchen deshalb seine letzte Ruhestätte beim ersten Tagesgrauen an (ein Einzelner würde um keinen Preis hingehen) und verbrennen dafbst einige Dedn und ein Quantum Nahrungsmittel, um die durch des Vogels Stimme ange deuteten Bedürfnisse des Dahingegangenen zu befriedigen. Pfeile und Bogen werden nie zum zweiten Male gesendet, indem der Glaube herrscht, daß diese Waffen im Jenseits unsichtbar (ma-ki) sind.

Also sind die Yumas Spiritualisten. Weiteres aus dem Seelenleben dieser Indianer war mir unmöglich zu erfahren, theils aus Mangel an Sprachkenntnissen beiderseits, theils wegen ihrer Verschlossenheit; doch so viel läßt sich behaupten, daß die häufigen andauernden Versuche, sie zu Christen zu bekehren, theils an ihrem Aberglauben, theils an ihrem Stumpfsinn vollständig gescheitert sind. Ob die katholischen Schwärmer mit ihrer kürzlich errichteten Indianerschule, wo sie Kinder nicht nur unterrichten, sondern auch bekehren, ernähren und erziehen, bessere Erfolge haben werden, wird die Zeit lehren.

¹⁾ Auch im Innern des Meils land ich viele Indianer: hanner, denen der Schrei dieses Vogels eine grenzenlose Furcht einflößt; die dort meistens spanisch sprechenden Indianer haben das Sprichwort:

Quando canta el teooloto
El Indio se muere.
Wenn der Rudus schreit,
Stirbt der Indianer.

Retrologie.

— Am 15. März starb in Calomdra bei Brisbane William Landseborough, dessen Name mit der Erforschung Australiens verknüpft ist. Sein Vater war ein schottischer Naturforscher von Ruf. 1860 entdeckte Landseborough den Oberlauf des Thompson River, 1861 die Cuellen der Flüsse Gregory und Serbert. Dann übernahm er die

Führung einer Expedition zur Aufsuchung von Quecksilber und kreuzte den ganzen Kontinent vom Golf von Carpentaria bis Melbourne. Weitere Reisen in Queensland unternahm er 1864 bis 1865 und 1867 bis 1868. Später erhielt er in Anerkennung seiner Leistungen eine Pension von 2000 Pfd. St. von dieser Kolonie.

— Dr. Ferdinand Heinrich Müller, außerordentlicher Professor der Geographie an der Universität Berlin, geboren am 2. Mai 1805, starb daselbst am 8. April d. J. Sein Hauptwerk ist das 1840 ist 1862 erschienene „Die deutschen Stämme und ihre Kräfte oder die historische Entwicklung der Territorialverhältnisse Deutschlands im Mittelalter“.

— Am 13. April 1886 starb im Haag im Alter von 68 Jahren D. Maarschall, zuletzt General-Inspetktor und Chef der Staatseisenbahnen auf Java. Nachdem er über 30 Jahre lang mit wenigen Unterbrechungen in Indien thätig gewesen, hatte er im Jahre 1880 seine Pensionierung nachgesucht und seinen Aufenthalt dauernd in der Heimat genommen. In jungen Jahren als Geomassificier nach Java gekommen, verließ er den Militärdienst im Jahre 1868 als Oberleutnant, vollendete dann die in Privatbesitz befindliche Eisenbahn von Samarang nach Solo und Tjoso und von Batavia nach Putringsorg, legte sich aber schon im Jahre 1872 von der Gesellschaft los. Nachdem er noch einen Entwurf zu Kanalanlagen für Batavia gemacht hatte, ging er 1873 nach Europa, kehrte aber schon 1875 nach Indien zurück. Um den Dienst der Staatseisenbahnen zu organisieren. Dank seiner Energie und Fleiß gelang es ihm, viele Hindernisse zu überwinden, sowie das unter seinen Befehlen stehende Personal zu organisieren und durch sein eigenes Beispiel zu den größten Anstrengungen anzuweisen. Wer in den Eisenbahnen einen Factor der Entwicklung namentlich für halbcoltivirte Länder sieht, wird gern anerkennen, welche Bedeutung Maarschall für Java besitzt.

— Louis Simonin, französischer Reisender, geboren zu Marseille am 22. August 1830, gestorben in Paris am 15. Juni 1886. In seiner Eigenschaft als Bergingenieur hat er zahlreiche Missionen in Nordamerika, im Mittelmeergebiet und im Indischen Ocean ausgeführt und eine Reihe von Werken verfaßt, darunter „L'Étrurie et les Etrusques“ (1866); „Aux pays lointains“ (1867); „La Toscane et la Mer Tyrrhénienne“ (1869); „Le Grand Ouest des Etats Unis“ (1869); „L'Homme Américain“ (1870); „A travers les Etats-Unis“ (1875); „Le Monde Américain“ (1876); „Les Grands Ports de Commerce de la France“ (1878).

— Hermann Abich, hervorragender Geolog und Orientreisender, geboren 11. December 1806 zu Berlin, gestorben 2. Juli 1886 zu Wien. Er habilitirte in Berlin, unternahm seit 1833 eine eingehende Untersuchung der italienischen Vulkane, wurde 1842 als Professor der Mineralogie nach Dorpat berufen und 1844 von der russischen Regierung nach dem Ararat geschickt, um dessen Abhängen ein verbesserter Bergzug erfolgt war. Diese Reise wurde für sein weiteres Leben entscheidend. Werkstoff von der Schönheit des Kaukasus und den Nivellavulkanen Armeniens, kehrte er während der nächsten 28 Jahre immer wieder dorthin zurück. Erst spät kam er, seine Beobachtungen in einem großen Werke zusammenzufassen, zu welchem Zwecke er 1877 nach Wien übersiedelte. Von seinen „Geologischen Forschungen in den kaukasischen Ländern“ (Wien 1878, 1882) fand aber nur die erste beiden Bände erschienen. Von seinen früheren Arbeiten sind unter anderen zu nennen: „Erstürmte Abhängen geologischer Erscheinungen, beobachtet am Belus und Kama 1833 und 1834“ (Berlin 1836); „Ueber die Natur und den Zusammenhang vulkanischer Bildungen“ (Braunschweig 1841); „Ueber die geologische Natur des armenischen Hochlandes“ (1853); „Ueber Orographie von Daghestan“ (1847); „Vergleichende geologische Grundzüge der kaukasischen armenischen und nordpersischen Gebirge“ (St. Petersburg 1858); „Geologische Beobachtungen auf Reisen zwischen Kur und Araxes“ (St. Petersburg 1867).

— „Le Mouvement Géographique“ vom 11. Juli 1886 meldete aus Marseille den Tod von M. Moutier, eines

Agenten des dortigen Hauses Bernand in der Faktorei Polet am Rio Ruhez, welcher 1879 im Auftrage seines Chefs mit Herrn Zweifel zusammen von Sierra Leone aus die bekannte Expedition nach dem Kurauso Gebirge ausführte und die Quelle des Niger aufand.

— Mit Robert Hegel, der am 11. September d. J. in Groß an der Nigermündung wohl weniger der Dysenterie als der heftigen Entzündung und dem Kummer über das Mißlingen seiner großen Pläne erlag, ist der letzte und einer der besten und eifrigsten Sendboten der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland aus dem Leben geschieden. Eduard Robert Hegel war am 1. (13.) October 1855 zu Wilmun geboren, trat 1869 in eine Nigiger Expedition ein, siedelte 1872 nach München über, wo er die Handelsschule besuchte, und nahm 1875 eine Stelle in der Kaiserlichen Faktorei zu Lagos (Guinea) an, wo er drei Jahre blieb. 1879 bezieht er das Kamerun-Gebirge und wandte sich nun ganz der Afrikaforschung zu. Zuerst bezieht er 1879 im Anschluß an eine Expedition der Church Missionary Society den mittleren Benue- und nahm denselben auf; dann ging er 1880 in Dienst der „Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland“ nach Ruze und Soloto, durchwanderte 1881 das Gebiet zwischen Wido und Loko und in den folgenden Jahren bis 1884 die Landschaften Jaria, Kororota, Wuri und Adamawa. Das Gebiet der südlichen Anhöhe des Benue erschien ihm als ein besonders begehrenswürdiges und für Kolonisation geeignetes und, um die Mittel zu einer solchen aufzubringen, ging er im October 1884 nach Deutschland zurück, wo er schwer erkrankte. Mit mehreren Begleitern und neuen Mitteln versehen, kehrte er sieben Monate später (April 1885) nach dem Benue zurück, richt aber überall auf Widerstand stößend der englischen National African Company, welche sich inzwischen durch Vermittelung des Reichens Joseph Thompson in Besitz der Uferländer gesetzt hatte (vergl. „Globus“, Bd. 48, S. 308; Bd. 49, S. 287). In Deutschland waren keine Afrikaner nicht vorhanden worden; der Vertrag mit England vom 2. August 1885 (s. oben S. 288) räumte letzterem gerade diejenigen Landschaften ein, welche Hegel deutschem Unternehmungsgeiste hatte erschließen wollen, und so mußte er, gebrochen an Leib und Seele, nach der Küste zurückkehren. In ihm verlieren wir einen der eifrigsten, uneigennützigsten Pioniere, der sich um die Erforschung Afrikas wohl verdient gemacht hat. Die wichtigsten seiner Berichte und Karten veröffentlichten die „Mittheilungen der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland“ seit 1881; der Haupttheil seiner geographischen Arbeiten, namentlich über Adamawa, steht indessen noch der Publication entgegen.

— Paul Soleillet, der bekannte Afrika-reisende, geboren 29. April 1842 in Nîmes, gestorben 11. (?) September in Aden in Folge der auf seinen vielfachen Reisen erlittenen Strapazen. Seit 1865 bereiste er Algerien und drang 1873 bis 1874 bis zur Oase Ain-Salah vor, welche bis dahin nur von Kaim und Kafilis besucht worden war. Damals sahle er den Plan zu einer transafrikanischen Eisenbahn zur Verbindung Algeriens mit dem Senegal, sich aber, als er sich 1878 nach letzterem begab, an den Widerstand der Behörden und wurde Ende 1880 dort sogar gefangen genommen. Man verlegte er den Schaulauf seiner Thätigkeit auf Ostafrika, nahm Obof für Frankreich in Besitz, knüpfte Verbindungen zwischen seinem Heimatlande und Säos an, befehl König Menelik ihm belebender Vertrauen schenkte. Er verfaßte eine Reihe von Werken, unter denen hervorzuheben sind: „Exploration du Sahara Central“ (1874); „Les Explorations de Paul Soleillet racontées par lui-même“ (1881); „Voyages en Ethiopie“ (1885) und „Une exploration en Ethiopie“ (1886). Dem Ganzen ist er weniger als wissenschaftlicher Geograph, denn als ein Pionir des Handels und der Civilisation aufgetreten.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Nachtrag zum Artikel: „Monolithische Denkmale im Mittelrheinlande.“ Herr Dr. Paul Möller, Generalsecretär des deutschen Bildungsvereins, bringt in einem Schreiben an Dr. C. Meiß, d. d. Jülich, 23. September 1886, folgende nachträgliche Bemerkungen zur angelegten Sache. „In Nr. 12 des lausiblen Globus-Bandes (siehe ich suchen einen Ibrer so angeordneten Artikel (Monolithische Denkmale vom Rheinlande), welcher mich zu folgender Mittheilung veranlaßt: In Bartenstein (Westpreußen) heben neben der Kirche zwei Steinskulpten von nahezu Menschenhöhe, oben spitz, mit roh eingemeißeltem Mund und Augen; auch sind durch verticelle Striche Arme und Hände angedeutet. Auf dem kleineren steht in Charakteren des 15. Jahrhunderts ein Name, den ich „Gusteridra filia Waidowulbi“ las. Für den letzteren Namen sehe ich nicht ein, für den letzteren jedoch unbedingt, ebenso für das Wort filia. Die Inschrift ist jedenfalls erst spät eingemeißelt, um die Gestalt zu erklären. — Bei Christburg (Westpreußen) ward eine etwas kleinere Gestalt gefunden, in gleich roher Ausführung, auch mit Anbringung der Arme und Hände, an der Seite ein Schwert mit Kreuzgriff. Die Gestalt ist an der Erde des früheren Klosters (jetzt Schulhaus) eingemauert. Die Leute denken sie als Götzen und nennen sie in Folge eines Scherzes der Lehererlehre, „Votripos“. Der Kreuzgriff des Schwertes gilt ihnen für ein Kreuz, die Hand für eine Kreuzschere, sie meinen einen Hahnschott gefunden zu haben. Diese Steinmänner sind nichts Anderes als Grenzsteine; der „Votripos“ stellt einfach einen Ritter vor und bezeichneter die Grenze des Christburger Dominiums im Mittelalter. Die Steine kommen in Preußen massenhaft vor, heben sich an Oder- oder Grenzübergängen, und finden sich auch in Weisrußland häufig. Das Volk nennt sie Wäntsch oder Wäntschsteine, alle Wäntsch oder Wäntschstein. Sie haben meist Wäntschsteine, spitzen Kopf und Mannsgestalt. Die Dentung der Wäntschsteine ist als Wäntschsteine und keine Tochter gehört dem späten Mittelalter oder der Reformationszeit an. Wäntsch war der letzte Herzog der Preußen, welcher tapfer kämpfend gegen den Tod fiel.“

— Neben der Kreuzotter leben in Deutschland noch vier andere, aber unschädliche Schlangengattungen, nämlich die Ringel- und die Würfelotter (*Tropidonotus natrix* und *tesellatus*), die Aesculapnatter (*Coleuber Aesculapius*) und die Schlingnatter (*Coronella laevis*). Von diesen Nattern ist die Ringelnatter die gewöhnlichste. Die Würfelotter trifft man in einzelnen Theilen uneres Landes, wie in Thüringen, im Harz und am Rheine, z. B. bei Schlangenbad; einige haben an Grund dieses geruchten Vorkommens angenommen, daß die Schlangen, als dem Aesculap geweihte Thiere, von den Römern in die von ihnen angelegten Bäder eingeführt worden seien. Die Schlingnatter endlich ist durch einen großen Theil Deutschlands verbreitet. Diese Schlange wird gemeinlich von der Kreuzotter verwechselt, und einige ihrer Epitelen sind der letzteren in der That sehr ähnlich. Wie nun Dr. Rothst in Frankfurt a. M. kürzlich festgestellt hat, besteht zwischen der Verbreitung dieser beiden Schlangen ein ganz eigenenthümliches Verhältnis. Wo nämlich die Kreuzotter häufig und allgemein verbreitet vorkommt, da fehlt die Coronella, und umgekehrt umgekehrt umgekehrt, findet sich wiederum jene nicht. Die Kreuzotter fehlt z. B. im Rheingebiete von Basel bis Koblenz, im größten

Theile der Reichslande (ausgenommen ist die Umgegend von Weh, links der Mosel), und der Rheinprovinz, sowie in einem beträchtlichen Stüde von Westphalen. In dieser ganzen östlichen Landchaft ist die Schlingnatter allgemein verbreitet. Dagegen fehlt die letztere völlig oder beinahe ganz in Pommern, Westpreußen, Westfalen, am Unterlaufe der Weser, im Fichtelgebirge, in einem großen Theile der Provinz Brandenburg und anderen Gegenden. Und in diesen Gebieten tritt wieder die Kreuzotter meist sehr zahlreich auf. Was die Ursache dieser eigenenthümlichen Vertheilung ist, läßt sich vorläufig noch nicht erkennen; Dr. Rothst sucht sie in einem bestimmten Grad von Feuchtigkeit und Kälte gebunden ist als die Coronella. Jedenfalls ist es nach den erhaltenen Ergebnissen jetzt nicht mehr erlaubt anzunehmen, wie vielfach geschieht, daß die Kreuzotter in den Rheingebieten lediglich angetrieben sei, während sie früher dalebst recht wohl existirt habe; es ist dies so wenig glaublich, wie die Annahme, die Schlingnatter sei in Westfalen oder Pommern in Folge gänzlicher abhänlicher Verilung verschwunden.

— Der Tabakbau in Rußland umfaßt im Jahre 1885 im

	Desjätinen	Waußäde
euro. Theile mit Polen	136816 Pflanzungen	mit 45029
östlichen Sibirien	4952	524
östlichen Kaukasus	10777	1764
im Ganzen also	152455 Pflanzungen	(gegen 135704 im Vorjahre) mit 57317 Desjätinen Waußäde (um 5848 Desjätinen mehr als 1884). Der Ertrag wurde im Jahre 1885 auf 3114099 Pud (gegen 2272494 Pud im Jahre 1884) geschätzt.
— Die Einfuhr an Salz nach Rußland betrug in den Jahren	1864 bis 1868 durchschnittlich pro Jahr	9833000 Pud
1869	1873	11539000
1874	1878	11498000
1879	1883	10028000
im Jahre 1884 dagegen nur		6390000

und in der Zeit vom 1. Januar bis 1. November 1885 gar nur 1920000 Pud gegen 4213000 Pud für dieselbe Zeit des Vorjahres.

Afrika.

— Prof. Heinrich Riebert hat sich, um gewisse Lücken seiner großen, seit Jahren vorbereiteten Karte von Kleinasien auszufüllen, nach Konstantinopel und dem moelichen Kleinasien beggeben. In erheerter Stadt hat er in verschiedenen Ministerien sehr werthvolle Bereicherungen der kleinasienischen Karte zur Einsicht erhalten und theils selber kopirt, theils das Versprechen bekommen, daß ihm Kopien übersichtl werden würden. Auch hat er in griechischen Kreisen durch einen Vortrag im Hellenischen Zullagos auf eine bessere Erforschung dieses alten Kulturlandes hinzuwirken gesucht. Am 10. September begab sich Prof. Riebert dann nach Adria und von da quer durch die noch unerforschte Gebirgslandschaft nach Bergama (Bergamen), wo er am 16. September anlangte. Die Route führte über Jönen am gleichnamigen Fluße, dem antiken Melios, nach der Provinzialhauptstadt Balisleri, zwischen welchen Orten antike Melios- und Indariten gefunden wurden, weiter nach Jorinbi, in dessen Nachbarschaft

gleichfalls antike Ruinen, sowie Kupfer-, Zink- und Antimonerguben liegen, und nach Bergama, dessen Umzug in der vergangenen Sommer durch Witterung ihrer von Dicht eine jagdgemäße Aufnahme erhalten hat. Riepert's nächstes Ziel soll das Thalogsgebiet östlich von Smirna bilden.

— Transbaikalien ist so reich an Mineralquellen, daß dieselben für die ganze Welt antworten würden, — so schreibt wenigstens die „Revue scientifique“. Die verschiedenen Wässer besitzen medicinische Eigenschaften, die eine große Anzahl von Krankheiten zu heilen vermögen. Der Charakter der Quellen ist sehr verschieden; es giebt Sulfurquellen, Sauerquellen, alkalische und Schwefelquellen u. s. w. Ihre Temperatur variiert zwischen 43° und 25° R. Bis jetzt sind sie noch nicht einer Analyse unterworfen worden, aber ihre Wirksamkeit ist nicht zweifelhaft, da sie seit lange erprobt ist. Die Eingeborenen behandeln sich dort selbst und zugleich auch ihr Vieh; Pferden von Säugern, Kühen und Pferden, die von Hautkrankheiten ergriffen sind, machen in diesen Gegenden die richtige Kur durch. Auf einer verhältnißmäßig kleinen Oberfläche kennt man 34 Mineralquellen, und in jedem Frühjahr werden neue entdeckt. Die bekannten Quellen befinden sich nahe bei bewohnten Ortschaften, aber einige sind schwer zugänglich. Die Wasser von Daratonsk und Tarbinsk sind die einzigen, welche beuam eingebracht sind. Man kann dort Wohnung und Unterhalt bekommen, dank der Verwaltung, welche die Quellen in Pacht hat. Einige besitzen zahlreiche Sonderbebauungen, welche Privatleute sich haben herstellen lassen; aber im Allgemeinen sind die Besucher genöthigt, sich mit den Hütten der Eingebornen zu begnügen.

Ägypten.

Emin Bey (Dr. Schnitzer) hat nach den letzten Nachrichten, die über Jangaihar nach Ägypten gelangen, nach immer einen Theil der äquatorialen Provinzen mit 3000 Soldaten für die ägyptische Regierung besetzt; er befindet sich in Wadai am oberen Nil (2° 47' nördl. Br.), ist aber außer Stande, sich den Weg nach der Küste zu erzwingen, da ein feindlicher Häuptling ihm den Durchmarsch nach Süden hin versperrt. Ihm dorthin Hilfe zu bringen, dürfte für die Ägypter, beyo, die Engländer in Ägypten, schwer, wenn nicht unmöglich sein. — Dr. Jankner, sein Reisegefährte, scheint dagegen ja gut wie gerettet zu sein; er soll sich in Malala im Süden des Victoria Nianza befinden, von wo er bald Tabara und die große Karawanenstraße nach der Ostküste zu erreichen vermag.

— Einer Beschreibung des Geographischen Reiseverzeichnisses „La Zeila alla frontiera del Caffa“ durch Prof. Panitzsch in der „Österreich. Monatschrift für den Orient“ (XII, Nr. 9) entnehmen wir Folgendes über das Verhältniß König Menelik's von Schoa zum König Johannes von Abessinien. Die Unternehmung geschah am 20. März 1878 am Nord von Schoa, welchen Johannes mit einer Armee von etwa 78000 Mann betreten hatte, während Menelik nur etwa 30000 bei sich hatte. Als Menelik vor dem Jete des Johannes vom Wäultberge schlugen war, bekümmerte er mit der Stirn die Erde und betrat das Innere des Jete. In diesem Momente erbebten 20 Kanonenschüsse, zum Zeichen, daß die Unabhängigkeit Schoa's gestellt sei. Johannes erwarbte in großem Staate, Krone und Scepter zur Weichen, den Wäultberg, erwiderte höflich dessen Gruß und reichte ihm die Hand. In einer zweitägigen Verhandlung wurde vereinbart: 1) daß Menelik fortan den Titel negus-negest (König der Könige) nicht mehr führen

sollte, sondern bloß negus (König) von Schoa; 2) daß die Grenzen Schoa gegen Norden der Wäultberg, gegen Westen der Alai und gegen Osten und Süden der Fawajil bilden sollte; 3) daß die Staatsreligion Schoa die gleiche sein sollte wie jene Abessinien's; 4) daß Schoa jährlich ein oder auch mehrmal einen zu vereinbarenden Tribut zahlen sollte; und 5) daß Menelik in Debra Berhanna anhalt in Lüste residiren sollte. Die Herrscher beiderseits einander bei dieser Gelegenheit reichlich. — Der dritte Punkt der angeführten Vereinbarungen wurde für die katholische Mission in Schoa verhängnißvoll, weil Menelik den Missionaren den ferneren Aufenthalt in seinem Lande verbot.

Nordamerika.

— Lieutenant Schwatka, welcher die Alaska-Expedition der „New-York Times“ befehligt (vergl. oben S. 112), berichtet aus Sitka, daß er die Jedo-Bay (unmittelbar südlich vom St. Elias-Berge) vermessen und einen großen, dort mündenden Fluß, der den Namen Jenes erhielt, entdeckt, sowie den St. Elias-Berg von Sitka bei 7200 Fuß über dem Meere — der Berg selbst ist nach Tall 5050 m hoch — erliegen habe, wobei rauber Schnee in großen Massen passirt wurde. Von Meßfahrern wurden namentlich drei gefunden, welche die Namen Haska, Gwot und Tundul erhielten. Die Tiefe des erderten wurde auf etwa 1000 Fuß geschätzt. Schwatka will nun versuchen, den Berg von Norden aber Osten zu befragen.

Vermischtes.

— Vor uns liegt die zweite und vorläufig letzte Beschreibung von Bötzels Geographischen Charakterbildern für Schule und Haus, welche uns zunächst einen Theil des Ganges Ganges (nördliche Steilfläche) in Irland vorführt. Im Begleiterte behandelt Zoula neben der Landschaft auch die vulkanische Bildung des Valsals und erzählt uns die Geschichte der Lehre vom Valsal, die schon vor 230 Jahren anhebt, als der Engländer Trembley 1656 die Valsale am Rhein mit den irischen verglich. — Es folgt ein Bild der Puffa Portabaggy bei Tebrerin Begleiterte von V. v. Dandl, mit ihrer eigenthümlichen Vegetation, einer Vertheilung, dem Zickbrunnen, der Schellerhütte u. s. w. und zuletzt der Graze Cañon des Colorado in den Vereinigten Staaten (Begleiterte von Zoula), ein großartiges Bild aus jenem wunderbaren Gebiete in Arizona und Utah, über welches Baldwin Willhams 1858 als einer der Ersten Nachricht gegeben, und welches dann Major J. M. Powell seit 1867 eingehend erforscht hat. Das Bild zeigt uns die Stelle, wo sich der Colorado am tiefsten (über 1600 m) in das Felsens fast genau horizontalen Schichten des der Steinablenformation entsprechenden Kalk- und Sandsteins eingegraben hat. Mit diesen drei Bildern ist diese prächtige Sammlung indessen nach nicht ganz abgeschlossen; es folgen insofern später noch einzelne Supplement-Bilder in wohlgeordneten Fellen erscheinen. Zuvor aber sollen Vertheilungen (20 × 15 cm) der bisher erschienenen 30 Bilder zu billigen Preisen (ca. 20 Pfennig das Bild) veröffentlicht werden, welche dem Schüler in die Hand gegeben werden sollen und ihm eine Uebersicht der hauptsächlichsten Oberflächengestaltungen der Erde vermitteln werden, wie sie anschaulicher und lehrreicher nicht zu denken ist. Höflich wird der Preis des Ganzen seine weite Verbreitung, die ihm von Fernen zu wünschen ist, etwas beirrechtigen.

Inhalt: Das Land der Bogas und der Rio Ruñes. II. (Mit sechs Abbildungen.) — Dr. L. G. Frawell: Naturgeschichte Mesopotamiens und deren Export. II. (Schluß.) — Siedelungsgeschichte der cimbrischen Halbinsel. — Johann M. Spring: Die Yuma-Indianer in Süd-Californien. — Refrologie. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Ägypten. — Afrika. — Nordamerika. — Vermischtes. (Schluß der Redaktion: 11. Oktober 1886.)

Redaktion: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. M. Untenstraße 11, III. 2.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.



№ 18.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.
Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von
Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Das Land der Vagaa und der Rio Nuñez.

(Nach dem Französischen des Schiffslieutenants Gossinières de Nordet.)

III. (Schluß.)

Zu weiteren Verhandlungen im Inneren von Vagatan begab sich der „Goeland“, da er in das Herz des Landes führende Gatalo-Fluß für ihn nicht schiffbar war, den Rio Nuñez Stromaufwärts, weil Gossinières beabsichtigte, zu Lande von Casajacobonlu aus den Gatalo zu erreichen. Die Fahrt von Victoria bis zur französischen Faktorei Delair nimmt bei günstiger Fluth nur zwei Stunden in Anspruch. Untenwegs passiert man einige senegalesische Faktoreien, darunter das wichtige Gama-Saint-Jean, aber auch Schiffsräume auf den Sandbänken, welche gerade hier der Schifffahrt sehr gefährlich werden. Bei Casajacobonlu, dessen Einwohner heranzukommen, um ihren Feinden Dinah zu begrüßen, fuhr man vorbei, weil der Strom zu heftig war, und ankerte vor Delair, dessen Direktor, ein alter Kapitän Guichard, so recht der Typus eines in Westafrika Ausfahrenden, sich mit seiner reichen Erfahrung dem Neutnant zur Verfügung stellte. Die Faktoreien gleichen einander fast alle; eine Palisade umschließt Magazine und ein kleines Wohnhaus, wo die Angestellten es nicht verschmähen, die Zeit zwischen zwei größeren Geschäftsablässen mit Detailverkauf anzufüllen. Davor ein Landeplatz für die Schiffe. Nachts werden die Thore geschlossen, und ein Wächter ruert von Zeit zu Zeit sein Gewehr, das er möglichst voll stopft, ab, um etwaige Diebe zu verschrecken. Der Handel vollzieht sich in sehr einfacher Weise und zwar meist in natura. Nach der Reiderente verkaufen die Schwarzen ihren Ertrag gegen Stoffe und andere europäische Produkte, haben dann im Winter nichts zu essen, müssen sich darum an das mühs-

selige Sammeln von Polnüssen machen und erhalten dann für letztere den vor einigen Monaten verkauften Reis zu rück. Und dieses von Seiten der Neger kindische, für die Faktoreien aber sehr einträgliche Geschäft wiederholt sich in gleicher Weise Jahr für Jahr.

Zwischen Victoria und Sierra Leone fährt ein kleiner, der Compagnie Senégalaise gehöriger Dampfer hin und her; ebenso läuft dort allmonatlich ein zwischen Dakar und Sierra Leone verkehrender Dampfer an, welcher nach einander alle Flüsse des südlichen Senegambiens besucht. Das geschätzteste Produkt des Landes ist der sogenannte Rio-Nuñez-Kaffee, feiner von Korn als der Mokka und von ausgezeichneter Wohlgeschmacke; seines Namens ungeachtet kommt er weniger am Rio Nuñez als besonders am Pongo vor. Ferner glauben Viele, daß die Kola-Nuß am Rio Nuñez sehr verbreitet sei; sie findet sich allerdings dort in Menge, doch kommt der größte Theil der Früchte von Melacorie. Gossinières glaubt der erste zu sein, der über diese Pflanze nach Antropie berichtet hat; seine mit Zeichnungen nach der Natur verfehene Arbeit wurde 1885 in der Académie de médecine verlesen.

Kola ist ein Suß-Wort, welches die von den Gelehrten Sterculia acuminata genannte Pflanze bezeichnet; Pailon rechnet sie zur Familie der Malvaceen und der Unterabtheilung der Eiteraleen. Am Senegal heißt sie Gura oder Nguru. Die Schwarzen von Senegal, Niger, Salum, Gambia u. s. w. und überhaupt im ganzen Hinterlande von Sierra Leone schätzen die Nuß und ihre Eigenschaften

so hoch, daß sie in Batel mit einem Franken das Stück bezahlt wird, während man zu Venty in Mellacorée, dem Mittelpunkt ihrer Produktion, 400 für 5 Franken haben kann. Dank dieser kostbaren Auszucht trägt der Reisende dem Durste wie dem Fieber; sie gilt als ein Universalmittel. Der Baum selbst gilt für heilig; wer ihn beschädigt, ist nicht selten dem Tode verfallen. Es giebt zwei Arten, solche mit rothen, und andere mit weissen Rüßeln. Wenn ein Säupfing dem Reisenden nach einem Palaver weisse Rüßel zusendet, so ist das ein Zeichen freundschaftlicher Gesinnung, rothe aber bedeuten Feindschaft. Die meisten Bäume hat Coffinieres in Mellacorée und auf der Insel Timbo gesehen; äußerlich haben sie nichts sehr Auffälliges an sich: der Baum ist gewöhnlich 15 bis 20 m hoch, seine Äste sind ziemlich schlank und seine Blätter gleichen denen des Kakaobaaums ein wenig. Die Früchte wachsen in



Frucht des Kola-Baumes.

Dörfer der Nalons, Catongon und Samia. Männer und Frauen waren in denselben anständig gekleidet. Die Häuser sind rund, von der Form der Bienenkörbe, aber mit einer offenen Vorhalle, welche dem Besucher erlaubt, die frische Luft zu genießen, ohne von Sonne oder Regen belästigt zu werden; im Inneren finden sich oft europäische Möbel. Unter den Bewohnern gab es auch Juhals oder Bewohner von Juta, welche dem französischen Offizier Früchte der wenig bekannten Arecapflanze gaben; dieselbe dient der Bevölkerung am oberen Niger, Senegal und Kuëz zur Nahrung und ebenso den dort verkehrenden, aus Sklaven bestehenden Karawanen — jeder Sklave in einer solchen muß in Mellacorée eine Last von

65 kg Salz tragen. Rete — ein Nalon-Wort — ist eine Akazienart, die im ganzen Lande wächst; das Blatt ist 50 cm, die Schote 20 cm lang. Vegetäre fügen zu je Dieren zusammen und jede enthält ein citronengelbes Stätmehl von ziemlich gutem Geschmacke.

Das Dorf Delair besitzt eine Eigentümlichkeit, welche an der westafrikanischen Küste ziemlich selten ist, nämlich Habriten. Eine derselben ist eine Schmiede, eine Art Schuppen, wo sich eine Anzahl Wolofs in ihrem nationalen weissen Tun sich um einen rohen Ambos niedersetzen und ein Stück rothglühenden Eisens mit ihren leichten Hämmern bearbeiten, während einer von ihnen zwei Bodofelle abwechselnd zusammenpreßt und dadurch ein kleines Holzkohlenfeuer ansucht. Meist aber hoch diese Gesellschaft unbefähigt da. Eine zweite Fabrik, welche gleichfalls von Wolofs (Schwarzen von St. Thomé) betrieben wird, betreibt die Seifengerberei und liefert 3. B. sehr hübsch verzierte, billige Seifenscheiden.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß auf dem Delair gegenüberliegenden Flußufer sich hübsche Ebenen ausdehnen, wo sich der Europäer an der Jagd auf Antilopen und ganz kleine, wahrscheinlich einheimische Vögel, wie sie ähnlich am Gabun vorkommen, erfreuen kann.



Der Kola-Baum.

von Delair aus besuchte Coffinieres zwei benachbarte

zwei meist keinen Geschmack abgewinnen.

Von Delair aus besuchte Coffinieres zwei benachbarte

Nachdem Coffinières den König der Landoumans zu sich hatte beschicken lassen, um dessen Grenzansprüche gegenüber denjenigen der Nalous zu regeln und den mehrjährigen Krieg zwischen beiden zum Abflusse zu bringen, begab er sich nach Cosacocoboul, um den kranken König Joura-Towel zu besuchen, und dieser Ausflug gab ihm Gelegenheit, die höchste Civilisation am ganzen Fluße kennen zu lernen. Das Dorf ist mit Palisaden umgeben, in welchen durch Holzfesseln vertheilte Ansofsthüren für die Krieger angebracht sind; innerhalb der Palisaden finden sich noch Lehmannen mit Schießarten. Jede hervorragende Persönlichkeit hat seine Hütten mit einer großen Mauer umgeben, welche die Grenzen seines Besitzthums anzeigt.

Der König Joura-Towel hatte zu Ehren des Besuches die Uniform eines französischen Schiffsführers angelegt, die Coffinières vervollständigte, indem er ihm zu seiner großen Befriedigung erstarbte seine Degengaste um den Hals hing und ihn darauf abschiedete. Der arme Mann hatte im Kampfe mit den Landoumans ein Auge verloren und war glücklich, als er erfuhr, daß der Krieg mit denselben nun beendet sei; doch fügte er hinzu, er sei schon zu alt und werde bald sterben, was auch in der That nach einigen Monaten der Fall war. Joura-Towel war der dritte Sohn des Königs Towel, der um 1830 regierte; als dieser starb, folgte ihm zuerst der älteste Sohn Salison, dann der zweite Amenaba und dann endlich Joura; auf ihn würde dann sein jüngster Bruder Garimou gefolgt sein,



Thor von Cosacocoboul.

wenn derselbe nicht schon vor ihm gestorben wäre. Erst nachdem diese ganze Generation erschöpft ist, greift man auf den ältesten Sohn des ersten Nachfolgers von Towel zurück, nämlich auf Dinah Salison; dann würde dessen Bruder dem Alter nach folgen u. s. f. Von Interesse war auch eine Hütte, in welcher Joura-Towel eine seiner Lieblingsstöchter hatte begraben lassen; es war das erste Mal, das Coffinières bei afrikanischen Negern ein monumentales Grab zu sehen bekommen hatte.

Einige Tage später entschlöß sich der Herrscher der Landoumans, Menga Sera, der Einladung des französischen Officiers Folge zu leisten und sich an Bord des Aviso zu begeben, wo Coffinières seine Aussegnung mit den Nalous zu Stande brachte. Als Grenze wurde der Marigot von Caboug festgesetzt, einem Dorfe, das seit vielen Jahren

zwischen beiden Stämmen streitig gewesen war. König Sera hatte zu dieser Gelegenheit einen schön gestickten Handrock angelegt, welchen die Griottes des Prinzen Dinah in allen möglichen Tonarten besangen. Griottes sind die ständigen Säger von Färsen oder reichen Negern, welche eine Klasse für sich bilden und u. B. nicht das Recht haben, das Haus eines freien Mannes zu betreten. Dabei besingen sie oft große Reichthümer in Folge der Geschenke, die sie ihren Patronen durch Schmeicheleien abpressen. Ihre Volkslieder haben etwa folgende Form. „Grußest Du Dich Deines Vorfahren Towel? Du hast ihn nicht gekannt, ich auch nicht; er lebte im Dunkel der Zeiten. Meine Großväter haben mir gesagt, daß er ihnen niemals weniger als eine Kalebasse gab! Und Dein Vater Salison! Der war erkönnlich! Einmal, ich erinnere mich genau, gab er mir

zwei Kalebassen! Und Du, edler Herr, Prinz Dinah, Nachfolger so vieler großer Vorfahren, Du hast einen Vertrag geschlossen mit dem heldenmüthigen Wenga Sera, der einen so schönen Rock trägt! Ihr beide werdet mir wohl vier Kalebassen geben! Weniger könnt ihr ja nicht." Das wird in einer monotonen Melodie und zum Klange einer primitiven Guitarte vorge-
tragen.

Der Abschluß des Vertrages nahm mehr als 24 Stunden in Anspruch; dann folgte Coffinieres der Einladung de Beedmann's, zur Erholung seinen Posten Bolé zu besuchen, wohin er sich in Gesellschaft des Dr. Laborde im Walfischboote begab. Troßdem Fluth war, dauerte es länger als vier Stunden, ehe man das Ziel erreichte. Der Posten liegt auf einem, mit wohlgepflegten Gärten bedeckten Hügel und ist ringum mit einer Hecke nachlicher Cactus umgeben; drinnen befindet sich ein schöner, mit Citronen- und Drangenbäumen beplanter Hof, den ein Denkmal René Caillé's ziert, jenes berühmten Franzosen, welcher von hier aus zu seiner Reise nach Timbuktu und Algerien aufbrach. Hier war auch der Ausgangspunkt, von wo aus der Gouverneur-Kapitän Jean Bapst seine interessante Reise nach Timbo unternahm. Bolé enthält auch eine Succursale der „Compagnie Sénégalaise“, wo die Frau des Polizeichefs Coffinieres über die Werthschätzung

unterrichtete, welche die französischen Hünfrantenstücke mit dem Bilde des Hercules und zweier jugendlicher Nymphen in Afrika finden: diese Stücke werden für mehr als sieben Franten aufgekauft und dann als Schmutz verwendet. Auch einem Tanze der Simons wohnte Coffinieres bei, wo junge, wenig bekleidete Mädchen, eine Art Lichtschirm auf dem Kopfe, zierliche und wohlankündige Pas machten, während später Männer in sonderbaren Verwammungen wilde Verrenkungen zum Besten gaben und schließlich dazu brüllten. Etwas später gab ein Häuptling zu Ehren seiner am Tage zuvor verstorbenen Schwester einen solchen Tanz, wobei die Tänzer sangen und so das Orchester ersetzten.

Mit Bedauern verließ Coffinieres zuletzt Bolé, diesen verhältnismäßig civilisirten Ort und kehrte auf demselben Wege nach dem „Voeland“ zurück, wobei er einen berühmten Fetschwald passirte, welcher den Tod jedes Königs verursacht, der mit unverhülltem Haupte bei ihm vorbeizufahren versucht. An Bord angelangt, stellte er schließlich die Mandjore unter französischen Schutz; dieser Stamm bewohnt im Inneren ein noch fast ganz unbekanntes Gebiet und ist aus Klauen der Landoumans entstanden, welche die Kalons gefangen genommen, freigelassen und in ihrem Lande angesiedelt haben. Um die Bedeutung aller dieser Verträge wahrigen zu können, brachte man Folgendes.



Wenga Sera, Häuptling der Landoumans.



Eingang zum Posten Bolé.

Die Küste Senegambiens verläuft bis zum Grünen Vorgebirge in nordöstlicher, von da bis Sierra Leone in nordwest-südöstlicher Richtung. Beim Rio Cacheo nimmt die der Küste parallele und etwa 10 bis 15 Wegstunden breite sandige Region ein Ende; bringt man weiter in das

Innere ein, so gelangt man zu einem endigen, theils sandigen, theils thonigen, vielleicht 50 Stunden breiten Gürtel, der eben ist und bei einem etwa 80 m hohen Abfalle der Grenze des großen Plateaus von Futah endet. Diese Steilmauer, welche das flache Land mit Meeresskima von dem

innereafrikanischen Hochlande trennt, ist von St. Louis am Senegal mindestens 80 Stunden entfernt; sie zieht sich fast genau von Norden nach Süden hin und endet am Meere bei Kap Berga, südlich von Rio Nuñez. Dieser Fluß aber ist, wie schon gesagt, zu jeder Jahreszeit für große Schiffe zugänglich, hat starke Uferlinien und keine Barre, so daß die dort einlaufenden Fahrzeuge unmittelbar bis in jenes Gebiet gelangen können, welches man von jedem anderen Flusse aus erst mit großer Mühe erreicht. Darum könnte auch, wie erwähnt, Victoria der Ausgangspunkt einer großen Verkehrsstraße nach dem oberen Niger und Senegal, der wahre Beginn der Eisenbahn nach Timbuktu werden, deren Herstellung freilich noch lange auf sich warten lassen wird.

Aber auch wenn sich an der Einfahrt zum Rio Nuñez ein stattlicher Verschütturm erhebe und den europaischen Dampfern den Weg weise, würde das auf die Pagas, diesen viel verläumdeten, aber fruchtbarsten, arbeitssamen Stamm von einfachen Sitten, von geringem Einflusse sein. Denn für Europa ist ihr flaches, mit Mangrovedübeln bedecktes Gebiet ein für alle Mal unbewohnbar. Nur durch Vermittelung der Nalons, unter deren Oberherrschaft sie zum Theil seit 1884 stehen, könnten sie an dem allgemeinen Verkehre theilnehmen. Die Nalons sind intelligent; im

vorigen Jahrhundert wohnten sie besonders am Rio Cassini nördlich vom Rio Nuñez, an welchem sie jetzt haufen und an den sie ihre Interessen mehr und mehr knüpfen. Den Cassini, wo einst die Residenz ihrer Könige stand, haben sie fast ganz verlassen; dort ist die beste Gegend für die Jagd in ganz Senegambien, z. B. auf Elefanten.

Bei Kap Berga beginnt das Bergland, Gombouré genannt, das im Norden von dem so schwierig zu besetzenden Rio Catago, dem Hauptflusse der Pagas, begrenzt wird. Dort herrscht als unabhängiger Häuptling Wanga Kahir, dessen wilde Unterthanen sich europaischen Ideen nicht so bald anbequemen werden. Weiter südlich sind die Pagas weniger schlimm und gleichen etwa ihren Stammesgenossen am Rio Nuñez, in Dubrefa, dem Südrande von Bagaton, gehorchen sie dem Sulu-Könige Bole Demba, der eine Frau ihres Stammes geheiratet hat. Dieses Volk steht also unter verschiedenen Häuptlingen; aber überall ist es düssel, einfach, ackerbauend, keine eigene Sprache redend und dem Kriege abhold, darum aber stückweise den Häuptlingen von kriegerischen Stämmen des Amerens unterthan. Das schärfste Klima des von ihnen bewohnten Landes schließt sie aber vor allgemeiner Unterjochung und verdrängt ihnen ihre Erhaltung.

An der Eisenstraße und auf dem alten Rothenberge.

Von Dr. G. Mehlis¹⁾.

Es war am letzten Charfreitag, als sich im Rebel eines Frühmorgens eine prähistorische Expedition von Kauf bei Nürnberg aus nach dem Norden bewegte. An Heuchling, diesem Orte mit bajwarischem Namen, vorüber, führte der Weg über Berg und Thal nach dem am Hochrande der Keuperebene gelegenen Dertchen Hölles. Bald wurde der sumphige Schwarzenbach überschritten und ein schattiger Kieferwald nahm am Fichtelberge die Wanderer auf. Von Nordosten her schneit den Wald eine alte Straße, die Eisenstraße genannt. Sie führt als soniger Fahrweg mitten durch eine Grabhügelgruppe, welche wir jetzt nahe einer sumphigen Lichtung erreichen. Südlich der alten Eisenstraße konstatiren wir in Kürze fünf Tumuli, von welchen einer umgegraben sich zeigt, ein anderer die statliche Höhe von 3 m aufweist. Rechts der Straße liegen hier zwei Grabhügel. Die Gruppe wird bereits im 7. Jahrhunderte des historischen Zeitalters für Mittelstaaten erwähnt, doch ist über ihre Ausgrabung Nichts bekannt. Hier bietet sich der prähistorischen Forschung ohne Zweifel ein fruchtbares Operationsfeld und zwar um so mehr, da diese Hügel an der uralten Verkehrsstraße liegen, welche die Donau bei Wien über Regensburg und Forchheim mit dem Norden Deutschlands verband. In einem Capitular Karls des Großen nämlich vom Jahre 805 (vergl. Monumenta Germaniae historica III, Tom. p. 133) wird eine alte Verkehrsgrenze oder Grenzstraße zwischen Frankenland und dem Gebiete der Slaven und Avaren mit folgenden Worten erwähnt: *de negotiatoribus, qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt quousque procedere cum suis debeant id est partibus Saxonie usque ad Bardaenowic et ad Schezla et ad Magadoburg et*

ad Erpesfurt, et ad Halazstat et ad Foracheim et ad Breemberg et ad Ragenisburg et ad Lauriacum. Et ut arma et brunias non ducant ad venandum. — Hier werden also folgende Städte als Endpunkte des uralten Handelsverkehrs benannt: Bardaenowic = Bardenwid, Schezla, Magadoburg = Regensburg, Erpesfurt = Erfurt, Halazstat = Hallstatt bei Bamberg, Foracheim = Forchheim, Breemberg, Ragenisburg = Regensburg, Lauriacum = Vorch a. d. Donau. Für unsere Gegend erscheint von besonderer Wichtigkeit Breemberg a., das zwischen Regensburg und Forchheim fallen muß, also wahrscheinlich in das Dertchengebiet der Pegnitz, wo die Straßen von der Dertspalz und von Oberfranken zusammenfließen, so legen sein wird. Die Eisenstraße selbst zieht von Forchheim über das Hochplateau südlich von Gräfenberg und der prähistorischen Befestigung an der „Kag“ vorüber, geht weiter nach SO über Willach, Simonsbosen, Schnaittach und wird sich über Lerobach nach Herbrand gezogen haben. Hier bei Herbrandbucka befand sich ein uralter Flußübergang an einer Pegnitzfurt. Die Eisenstraße nahm nun ihre Richtung an der Donau und der Hochpessburg vorüber (vergl. „Globus“, Jahrg. 1886, Bd. 49, Nr. 17), nach SO über die Karolingischen Orte Lauterbach, Afling, Hohenburg, Kalmünz nach Stadt am Hof. Das rätische Breemberg, dessen Schreibung in den Handschriften noch dazu unklar ist und als Breemberg, Breemberg ic. erscheint, muß entweder bei Schnaittach oder bei Herbrand liegen haben. Es ist mit Breemberg = Nürnberg zu identificiren sei, muß dahingestellt bleiben. Ebenfalls bilde der Ort einen natürlichen Talpaß und Verkehrsplatz zwischen Forchheim und Regensburg. Aber wo? Das wissen wir jetzt nur die Götter! Längs der Straße wurden besonders Eisengegenstände, dann Stoffe, Schmuck u. s. w. um den

¹⁾ Nach einem in der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg, Herrn 1886, gehaltenen Vortrage.

Honig, das Vieh, das Vieh, die Sklaven der Wenden und Aaren umgarnet. Man kann die Bedeutung dieser Handels- und Zollstraße dem des Times gleichsetzen, der ja nach Schaulen's Forschungen nichts Anderes als eine Zollschranke vorstellte.

Von der Eisenstraße aus wandern wir durch sumpfiges Terrain nach Norden, durchziehen junge Kiefernwaldungen


und sehen auf einer Höhe Kleinbellhofen vor uns liegen. Hinter diesem Lertchen erhebt sich zwischen den Ufern des Rotenbaches und des Schnaitzbaches ein zum Theil bewaldeter Doppelkegel. Das ist der alte Rothenberg, von dem zuerst Horstmeister Vöhlmann berichtet hat. Zur Linken dehnt sich ein wallartiger Höhenzug, von dessen Kämme die Häuser des Villingshofes heraberglängen. Am Ende dieser Kette sehen wir oberhalb Unterfüsselbach deutlich die steile Höhe liegen, auf welcher der Ringwall der „Kag“ sich erhebt. Vor uns zur Linken und Rechten breitet sich eine wohl angebaute Ebene fruchtbaren Geländes aus. Wir machten nach dem nahen Großbellhofen einen notwendigen Fou- ragezug, trafen aber außer laurem Viere, schlechtem Wasser, magerem Kafe nichts Bemerkenswerthes an. Hieran nahmen wir den bis zur Höhe mit Hopfenplantagen, Obstbäumen, Fruchtfeldern und Wiesen wohl angebaute alten Rothenberg ober Rothenberg von der Südwestseite. Die Schichtungen bestehen aus stark eisenhaltigen Vögeln des Dogger, der Unterlage des weissen Jura¹⁾. Ob vielleicht aus diesen Eisen- sandstücken bereits in vorhistorischer Zeit Eisen hergestellt ward? Das Material in Eisenberg in der Nähe war kein besseres. Eisenschlacken, welche ich an diesem Tage in der Nische nordöstlich vom alten Rothenberg ausfind, scheinen diese Ver- muthung zu bestätigen. Der andere westliche Theil des alten Rothenbergs, von dessen Gipfel sich eine weite Rundbucht bis nach Altried, dem Steigerwald, dem Jura bei Reumarkt,

Thalmässing, sowie den Höhen von Gräfenberg, Hilpoltstein, Regenstein, Hohenstein sich dem überaus tiefen Auge darbietet, ist wohl angebaut und mit Kirschbäumen besetzt, welche Tausende von Vienen umhüllen. Ein schmaler Grat trennt das westliche Plateau vom östlichen, heißt nach Nord- osten und Süden abfallenden Gipfel. Wir beschreiten den Grat und stoßen auf einen etwa 2 m hohen Erdbwall, der

in einer Neigung von 31° nach außen abfällt. Hinter ihm nmläuft die ganze Spitze des alten Rothenbergs ein wohl erhaltener Graben, hinter dem sich das eigentliche Kernwerk erhebt und zwar in einer Höhe von 4 bis 8 m und einer Neigung von 37° bis 70°. Wir umgehen nun den ganzen Wall und gelangen an die Nordseite. Hier legt sich eine baufällige Ausbuchtung vor und schützt den durch ein romanisches, wasserreiches Thälchen von Bahl herauf- führenden Aufstieg.


Bei A wird die Anlage der Befestigung, eines sogenannten Ringwalles, am deutlichsten. Das westliche Plateau ist von der Berg- nase durch einen hier jetzt noch 8 bis 9 m tiefen Graben abgetrennt. Die Erdbänke gehen jetzt noch fast senkrecht hinab. Dem Graben gegenüber erhebt sich über das Plateau des Kernwerkes ein Front- wall oder Abschwamm in einer Länge von circa 40 m und einer Höhe von 1,70 m über dem Inneren der Befestigung. Links und rechts erscheint der Wall abgewaschen. Nach einer Durchgrabung besteht der Wall aus reinem, wahr- scheinlich innen abgehobenem Kehn fast ohne Angabe von Bindungssteinen; der übrige Theil des Kernwerkes ist weder nach Süden, noch nach Osten, noch nach Norden durch einen weiteren Erdbauwerk geschützt. Der steile Verhang macht an diesen Seiten einen künstlichen Schutz unnöthig. Es

stellt sich demnach das Refugium also konstruirt dar: Man hob in Zeiten, wo man auf solche Erdbälle angewiesen war, rings um diese abgelegene, hochgelegene Bergnase einen tiefen Graben aus. Das Erdreich warf man nach außen und gewann so als zweites Annäherungshinderniß den Außenwall der Contreescarpe. Auf der am meisten bedrohten inneren Seite, gegenüber dem nach Westen fortlaufenden




Maßstab 1:1500.

Ringwall auf dem alten Rothenberge nordwestlich von Schnaitzbach.



Schnitt nach A.B.



Schnitt nach C.D.

1:1500.

¹⁾ Vergl. Dr. Dagen im „Führer für Herold und Umgebungen“.

Bergplateau, wozu man einen zweiten, dies Plateau über-
ragenden Wall auf. So war dieser Raum nach allen
Seiten abgesperrt, und verhältnismäßig sicher konnten in
ihm Mensch und Vieh sich bergen.

Die Kammerverhältnisse dieses Ring- oder Burg-
walles, von dessen Erstling die Geschichte nichts hinterlassen
hat, stellen sich nach den Vermessungen der Herren Otto Krell
und Kernerst also dar: Umfang = 382 m, höchste Länge
bei C bis D = 130 m, Breite = 65 bis 85 m, Flächen-
inhalt des Kernwerkes ca. 9000 qm.

Der tiefste Punkt des Schuttwortes liegt bei B, wo also
der Aufpunkt der vertikalen Differenz liegt. Die Höhen-
maße verhalten sich im Schnitt A bis B und C bis D also,
wenn wir die Contourscarpe mit C, den Graben mit G, das
Kernwerk mit K bezeichnen:

	C	G	K
1) bei A	12,3 m	3,65 m	12,8 m (fällt bis 6,50 m)
2) „ B	1,9 „	0,9 „	6,50 „ (steil 12,8 „)
3) „ C	7 „	5,95 „	10,30 „ („ 11 „)
4) „ D	3,35 „	2,75 „	7,60 „ („ 11 „)

Die größte Differenz liegt also bei A, wo der Graben
8,70 m tief, und bei B, wo das Kernwerk 6,50 m hoch
liegt. Die durchschnittliche sonstige, jetzige Differenz zwischen
Grabensohle und Rand des Innenwerkes beträgt nur 4
bis 5 m.

Für primitive Schut- und Angriffswaffen, um die
Wirkungen von Kugel, Pfeil und Schuttschleichen zu ver-
stärken, beziehungsweise am meisten abzuschwächen, genügt es
schon Dimensionen, welche ohne Zweifel bei der Anlage
solcher waren, also jezt nach dem Wismannungsproceß
von längeren Jahrhunderten.

Durch Grabungen an den Stellen, wo das innere Plateau
die Wege nach Großbühlhofen und Fiedersdorf führen, suchte
ich archaische Anhaltspunkte für die Zeit der Erbauung
dieses Refugiums zu gewinnen. Allein außer rothem
Sande und einer natürlichen Kollgasse bot sich dem Prä-
historiker Nichts dar. Nicht! Nicht einmal ein Pfeifenrohr
von Julius Caesar, ein prähistorisches Rückenmesser oder eine
moderne Maultrommel à la Erlenhüll! Es war ein reiner
Jammert für den Mann des Spaten, der mit Bestimmtheit
im unverfälschten Dialecte erklärte: „Herr Doktor, do sinnes
nit der Bour, wei Sie's sonnen!“¹⁾

Zur Chronologisirung des Baues sind wir daher ein-
stellen auf die archaischen Studien des Refugiums
angewiesen. Wir haben hier eine fast geniale Verbindung
des prähistorischen Abschlusses mit der römischen
Anlage von Wall und Graben. Einen solchen Abschlus-
wall finden wir von Andern erbaut am „Heidenhüh-
“ nahe dem Trifels in der Pfalz; eine römische Anlage im
Kernwerke der Wulfschlurke bei Thalmissung. Als römische
und germanische Befestigungsanstalt in den Anfängen der
nachchristlichen Zeit sich verband, damals konnte dieses
Wohnort hier vor uns entstanden sein. Etwa in die Zeit
von 7. bis 9. Jahrhundert, in die bajuvarisch-karolingische
Periode, muß demnach die Erbauung dieser Specula oder
Warte, die zugleich als Refugium, als Aufenthaltort der
unmwohnenden bajuvarischen Bevölkerung oder einem frän-
kischen Orato, einem Burggenossen diente, verlegt werden.
Bestimmtere Anhaltspunkte über die Zeit, in welcher diese
„Burg“, ferner nach Osten die „Rag“ und wohl auch die
Haweburg auf der Südseite der Burg zur Verteidigung
benutzt ward, gewährt uns die Wichtigkeit des fränkischen
Chronisten Fredegar, Kap. 75. Dort erzählt er, daß im

Jahre 631 die Winibi auf Befehl des Böhmenkönigs
Samo im Grenzlande wütheten, oftmals die fränkische Grenz-
befestigung (limes) überschritten, das Reich der Franken und
besonders Thüringen und die Nachbargänge hart verwütheten.
Gegen Wenden und Cechen hatten die fränkischen Könige
im Osten des Reiches demnach eine eigene Grenzwehr,
einen „limes“ errichtet. Zu demselben gehörten der Aem,
wie zum römischen Aem, Kastelle, in welche sich die
Landbewohner zurückziehen konnten und von wo aus die
Landesverteidigung geleitet werden konnte. Dieser Aem
mußte aber in der späteren Merovingenzeit gerade hier in
die Gegend der Rag und des Rothenberges fallen, denn
hier grenzten zur Karolingerzeit der slavische Katanagau
und der bajuvarische Norbgau an einander²⁾. Noch in
späterer Zeit war dies Gebiet als Landgrafschaft Auerbach
direkt dem Reiche unterstellt. Rag und Rothenberg³⁾, sowie
Douburg gehörten also in historischer Zeit dem Aem an,
welchen die Frankensiege gegen die Einfälle der Katan-
gauer und Mainwender, sowie der Böhmenherren lange Zeit
vertheidigten, bis die Grenzmarken glücklicher als das Hiesel-
gebirge und den Böhmerwald vorrückten.

Als die Uebelinge späterer Zeit mehr Rag brauchten
und Steine zur Abwägung von Zwinger, Wall und Graben
und Schildburg-Abbruchwall nötig hatten, zogen sie auf das
gegenüberliegende Felsplateau, wo jetzt die Wälle der Berg-
veste „Rothenberg“ stehen, hinüber. Um 1250 wird
der Rothenberg zuerst urkundlich erwähnt⁴⁾. Wie zur
Salierzeit mögen hier vom Ringwall aus die langzen-
schwingenden Kriegsschiffe der Franken Rab und Ost der
flüchtenden Fosseute gegen die Angriffe der vom Jura ein-
brechenden Mainwender vertheidigt haben.

Wir nehmen Abschied von der reizenden Höhe mit ihrem
sonnigen Ausblicke auf An, Thal und Wald und schreiten
hinab zum Pöschhofe nach Südosten. Dort finden wir
auf wasserreichen Waldwiesen die blauen Glodentale der
Gentiana verna, einer alpinen Gentiane. In Fiedersdorf,
am Fuße des alten Rothenberges, hören wir vom Wichte
die Sage, daß früher dort oben der Rothenberger gewohnt
habe; aus Mangel an Steinen habe er den Berg verlassen
und sei auf den gegenüberliegenden, die jetzige Feste „Rothen-
berg“ gezogen. Ob hier eine alte Tradition zu Grunde
liegt, oder eine Zuthat der erklärungsfähigen Pöschzeit zu
wittern ist, mag unentschieden bleiben!

Wir bestiegen von hier aus die immer morscher werdenden
Wälle der Feste Rothenberg, winkten dem nahen Grotten-
stein einen freundlichen Gruß zu und stiegen hinab nach
dem romantisch zwischen Glatte und in und Fels Rothen-
berg gebildeten Kerebach. Im Walde zwischen Kerebach
und Speitern hat vor ca. 50 Jahren Oberst v. Gemming
eine Reihe von Grabhügeln mit Erfolg untersucht. Es
sanden sich hübsche Gefäße germanischer Art, Bronzezierathe
und Eisenwaffen. Erst jüngst (Sommer 1886) legte bei
Speitern die antrophologische Section zu Würzburg einen
Tumulus bloß, in welchem sich ein eisernes Hammer der
Hallstatter Periode neben vielen rothen Grabgefäßen und
Bronzeschmuck befand. Auch Spuren prähistorischer Er-
werke sind hier am Tuffelsgraben zu constatiren. Am

¹⁾ Vergl. Spruner's „Gefährliche Atlas“ (1. Aufl.) Blatt
12 und 13.

²⁾ Vergl. Spruner a. a. O. Blatt 15; später gebildet dies
Gebiet in Nürnberg und zur Chertglatte.

³⁾ M. Buch: „Die Burgwälle Rothenberg.“ Ansbach 1848,
S. 3 bis 4. Bucher leitet Rothenberg von „rotum“, „roten“ ab.
Wir möchten seinen Namen entweder mit dem slavischen Probo,
Grab = Burg, wie in Belgard, Oradwin in Verbindung bringen,
oder mit den „rothen“ Grottensteinen, woher auch der Name
Rothenberg = „rother Buch“.

⁴⁾ „Da finden Sie nicht die Warte, welche Sie suchen.“

Waldessäume bei Speitern blieben noch einmal zu uns herüber die beiden hochragenden Wälder des Schneichtals, links der bewaldeten Regel des „alten“, rechts das besetzte Plateau des „neuen“ Rothenbergs, monumentale Erinnerungen an vorhistorische und historische Zeiten, an die Kämpfe mit den Slaven und an die Feindschaften zwischen Fürsten und Städten im deutschen Reiche.

Hier am Eingange zum breiten Thale nahe den Ufern der Pegnitz wird uns der Anblick dieser beiden Befestigungen klar. Das Schneichtal führt vom Herzen des Nordlandes über Hilpoltstein an die Gesteine der West- und des Maines. Dieser Thalweg war direkter, als der über Nürnberg und Nordheim führende. Ein vom Norden her einbrechender Feind mußte hier im Schneichtale Widerstand finden und an der Gde des Pegnitzthales oberhalb Herbrunn, sonst konnte er ungehindert nach Südbayern bis in die Umgegend von Regensburg, nach Südbayern in die weite Kempterthale von Nürnberg plündernd und fegend sich ergießen. Deshalb mußte hier auf dem „alten“ Rothenberge in den wilden Zeiten, wo Grenzschutz von Nöthen war, ein schirmendes Erdwerk entstehen. Und später, als die Grafen von Hohenburg¹⁾ ein „feinernes Haus“ zum

Schutz der Grenzmarken erbauen wollten, da wählten sie dazu das gegenüberliegende Felsenplateau, das breit und hoch wie eine natürliche Festung dem alten feindlichen Rothenberge gegenüber lag. So entstand auf dem jetzigen Rothenberge die gewaltige, aus Quadernsteinen gethürmte Feste, nachher lange Jahrhunderte der Antastel zwischen den Pfalzgrafen und den Bismarckern, bis die Feste im Jahr 1478 der Sitz eines eigenen Burggrafen und einer Gemeinschaft von 44 Rittern unter päpstlicher Hoheit ward²⁾. Später war sie bis zur Entlassung im Jahre 1703 den Nürnbergern ein Dorn im Auge³⁾.

In einem Stündchen gelangen wir, die Pegnitz überschreitend, nach Dittenloos, dem Tannhaus, dem Sitz des Ute, vom Jahre 1008. Vortrefflich sah damals noch der alte Ortsteil die Mauern der fränkischen Grenzburg vom „alten“ Rothenberge beim vollen Dampfe stehen und oftmals schwer beladen am Felsenabhang vorüber zur finkstündlichen Höhe zum Abend heimziehen. — Bei uns geht die Entdeckung schneller! Das eilende Dampfgeschloß führt uns in Wälder hinein in die weitgedehnte Ebene, in deren Mitte sich langgedehnt Nord erbaut: „Die wirthliche Stadt am Fuße des ragenden Burgfels.“

¹⁾ Bergl. Buchh.: „Die Burgwe Rothenberg“ S. 4. Später kam die Burg in den Besitz der Nürnberger Burggrafen, der Soltern.

²⁾ Bergl. Buchh.: a. a. C. S. 5. Nr. 2.

³⁾ Bergl. Buchh.: a. a. C. S. 21. Zelt 1898 ist der Rothenberg verlassen. Vortrefflich Rembrandt war der germanische Archäologe Oberst v. Gerning.

Die Gletscher der Vereinigten Staaten.

I.

Ko. Die Existenz von Gletschern innerhalb der Vereinigten Staaten ist bis vor zwei Decennien eifrig bestritten worden und Zusammenhängendes ist über dieselben bis in die neueste Zeit überhaupt nicht veröffentlicht worden. Mit um so größerer Freude begrüßen wir darum die im jüngsten Berichte der U. S. Geological Survey enthaltene erschöpfende Arbeit des Geologen Russell¹⁾, aus welcher einige Auszüge unseren Lesern wahrscheinlich nicht unwillkommen sein werden.

Gletscher finden sich im Gebiete der Vereinigten Staaten, von Alaska abgesehen, heute nur in der Sierra Nevada, auf den Hochjischen der Cascade Range und an einigen wenigen Punkten in den Rocky Mountains; ein paar Stellen mit eisigen Schmelzen finden sich auch in den Bergen des Großen Beckens. Um Großen und Ganzen sind nur schwache Überreste der ehemaligen ausgedehnten Gletschermassen vorhanden und kein einziger Gletscher kann wirklich bedeutend genannt werden; die wichtigsten gehören der Sierra Nevada an.

Dieses Gebirge, bei weitem das großartigste in ganz Nordamerika, erreicht seine größte Höhe zwischen Owens Lake und Lake Tahoe, also zwischen 36° und 38° 30' nördl. Br. Hier liegt die High Sierra der californischen Geologen, das Hochgebirge par excellence, eine wildzerklüftete Masse von rauhen Felsen, schmalen Kaminen und steilen Felsabhängen mit unzugänglichen Abgründen dazwischen.

Das Hochland erreicht seine höchste Erhebung im Süden, wo Mount Whitney bis zur Montblanchhöhe (14 448 Fuß) aufragt. Mount King und Mount Humphreys, die sich nördlich anschließen, sind kaum weniger mächtig; außerdem erheben sich in der Nähe des Lake Mono noch eine Menge Fels bis 13 000 Fuß, wie Mount Sperry, Mount Ritter, Mount Dana, Tower Peak und andere. Weiter südlich nimmt das Gebirge rasch an Höhe ab und erreicht am Tehuacip-Fluß etwas nördlich vom 35. Breitengrade sein Ende. Nördlich vom Mount Whitney liegt die eigentliche, fast unzugängliche High Sierra, welche ihren wilden Charakter beibehält bis zum Sonora-Fluß und selbst bis zum „Insel des Gebirges“, dem Lake Tahoe. Soweit die Sierra aus hellem Gestein besteht, ist sie schwach bemacht und erscheint in einem kalten, grauen Ton. Um Lake Mono dagegen bestehen die Gipfel aus metamorphischen Sedimentgesteinen, durchbrochen von Granitadern; hier nimmt die Landschaft einen reichen, bunten Ton an, welcher besonders im Hauptthale südlich vom Mount Dana mitunter an die Gemalde der alten Holländer erinnert. Hier liegen eine Anzahl Gletscher, welche zum Theil den Mono-See, zum Theil den Toluimere, Merced und San Joaquin speisen. Noch sind sie bei Weitem nicht alle erschöpft; bei der Expedition von 1883 wurden von den erliegenden Gipfeln aus eine ganze Anzahl kleiner Gletschermassen gesehen, die noch der Erschöpfung harren. Alle liegen in einer durchschnittlichen Meereshöhe von 11 500 Fuß, nur an der Nordseite vom Mount Ritter reicht einer bis zu 11 000 Fuß herab. Alle sind klein; der größte, der am Mount Hyatt, ist noch nicht eine englische

¹⁾ Israel C. Russell, Existing Glaciers of the United States, In Fifth Annual Report U. S. Geological Survey, p. 305—355, plates 32—55.

Weite lang und wenig breiter; die meisten liegen in tiefen Rillen an der Nordseite der Hochpygme, und alle fließen nordwärts mit einziger Ausnahme des Gletschers am Abhange der Minarets und am Mount Ritter. Diese Gletschermäffen dürften die südlichsten in den Vereinigten Staaten sein, wenn nicht die fließenden ewigen Schnees, welche Johnson an den Durchflüssen des Snow River fand, sich als wirkliche Gletscher ausweisen.

Hochinteressant sind die Gletscher am Mount Dana. Die Vergnastie am Westrande des Mono-Sees ragt etwa 5000 bis 6000 Fuß über dem Meeresspiegel empor; Sturm und Schner haben sie in eine Menge einzelner Gipfel zerstreut, von denen Mount Dana mit 13227 Fuß am meisten in die Augen fällt, obgleich in der Bergwildnis zwischen dem See und dem Meer eine ganze Anzahl ähnlicher Vergnastien zu finden sind. Mount Dana fällt nach Norden hin steil in eine enge, nordwärts führende Schlucht ab, welche die amerikanischen Geologen den Gletscher-Canon genannt haben. In früheren Zeiten war diese ganze Schlucht von Gletschermäffen erfüllt, welche dem großen Gletscher des Kerning Creek und mit diesem dem Mono-See zufließen. Heute ist nur noch eine Gletschermasse von ungefähr 2000 Fuß Länge vorhanden, welche den gegenwärtigen Dana-Gletscher bildet.

Steigt man den Dana-Creek herab bis zu seiner Einmündung in den Tuolumne und diesen wieder hinauf, so trifft man an dessen Mündung unmittelbar auf den Ypsell-Gletscher, aus welchem der Fluß entspringt. Der Berg selbst, 13217 Fuß hoch, steht den prachtvollsten Bergen des Sierra Nevada's an wider Größe nicht nach. Von ihm und seinem nur wenig niedrigeren Nachbar Mount Racelure (13067 Fuß) ging in der Eiszeit ebenfalls ein gewaltiger Gletscher aus, der an den steilen Abhängen, welche die Terrassen des oberen Thaies trennen, prachtvolle Eis-lasden gebildet haben muß; seine Spuren finden sich noch etwa 2500 Fuß über dem heutigen Flußbette. Auch von ihm ist heute nur noch ein kleiner Rest übrig. Genau ebenso sind die Verhältnisse am Canon des Parker Creek, dessen Gletscher heute der kleinste ist, aber ganz auffallend große concentrische Moränen gebildet hat; freilich sind sie immer noch klein im Vergleiche zu den mächtigen Ablagerungen, welche der Parker Creek-Gletscher an seiner Einmündung in die Ebene des Mono-Sees aufgeschüttet hat.

So klein diese Gletschermäffen sind, müssen sie doch unbedingt als echte Gletscher angesehen werden. Jeder von ihnen hat sein Firnfeld, das sich scharf gegen die eigentliche kompacte Gletschermasse abhebt; Spalten sind vorhanden, mitunter über 100 Fuß tief, das Eis zeigt deutliche Bandstruktur mit Schmutzschichten, am Parker Creek-Gletscher fanden sich auch prächtige Gletscherfische, von denen einer auf 8 Fuß hohem Postamente einen Bloat von 34 Fuß Länge, 23 Fuß Breite und 10 1/2 Fuß Dicke trug. — Der Ypsell-Gletscher trug an seinem unteren Ende eine Linnae von kleinen Eispyramiden. Diese schwannten in ihrer Höhe von wenigen Zoll bis zu drei Fuß; an ihrem Fußende lag jederzeit ein Stein von 5 bis 6 Zoll Durchmesser oder eine Hand voll Kiesel oder Schmutz, meist etwas in die Gletscherfläche eingesunken; der Nordabhang ist kaskad und besteht aus festem Eis, während der Rest der Pyramide poröser ist. Sie können nur in der Weise entstanden sein, daß der durch die Sonne erwärmte Stein beim Einsinken durch sein Schmelzwasser eine flache kompacte Eiseschicht bildet, welche dem Abschmelzen besser widersteht als das gewöhnliche poröse Gletschereis. — Keiner der Gletscher zeigt eine Mittelmoräne, da sie heute alle nur einfache Eisströme bilden; Randmoränen sind dagegen in den meisten Fällen vorhanden, Endmoränen

immer und stets auffallend groß. Die Endmoräne des kleinen Dana-Gletschers ist ungefähr 1000 Fuß lang, 30 bis 40 Fuß breit und gegen 100 Fuß hoch; die am Ypsell-Gletscher und am Parker Creek sind noch bedeutender. Die Bewegungsgeschwindigkeit zu bestimmen, hatte Russell keine Gelegenheit. John Muir fand am Racelure-Gletscher in 1872 das Maximum der Bewegung nächst dem Centrum mit 47 Zoll in 46 Tagen, also ungefähr einen Zoll täglich.

Die Gletscher der Sierra Nevada sind gegenwärtig offenbar nicht in der Zunahme begriffen. Als Muir sie 1872 für die Wissenschaft entdeckte, war der Gletscher am Mount Racelure ungefähr eine halbe Meile lang und ebenso breit, der am Mount Ypsell eine Meile lang und breit. Bei den späteren geologischen Aufnahmen der California Survey scheinen die Gletscher vollkommen übersehen worden zu sein, vielleicht weil damals mehr Schner lag; noch in dem 1882 erschienenen Berichte wird die Erstreckung von Gletschern in der Sierra Nevada unbedingt geleugnet. Es kommt ganz entschieden darauf an, zu welcher Zeit man das Gebirge besucht; erst im Nachsommer treten die Gletscher in ihrer Natur deutlich hervor, und so mag es gekommen sein, daß sie bis in die neueste Zeit übersehen wurden.

Jedenfalls sind die heutigen Gletscher nur schwache Ueberreste der ungeheuren Eismassen, welche in einer geologischen so reden nicht fernsten Zeit die sämtlichen Hochpygme der Sierra Nevada bedeckten und ihre Gletscherzungen durch alle Thäler hinabsandten. Die nach Westen gerichteten waren größer; offenbar waren schon damals die Niederschläge auf der Westseite stärker als auf der Ostseite. Der große Tuolumne-Gletscher in Verbindung mit dem vom Mount Dana herabkommenden Eisströme erfüllte den Canon auf mindestens 30 bis 40 englische Meilen in einer Höhe von 2000 bis 3000 Fuß. Gleich mächtige Eisströme durchzogen die Thäler des Merced und des San Joaquin. Hier findet man überall Reste von Randmoränen, Randhöder und erglähnte Felsen; ihre genauere Ausbeutung wird eben versucht. Die nach Osten gerichteten Gletscher zeichnen sich meistens dadurch aus, daß ihre Moränen über die Mündung des Canons hinausreichen und in der Ebene des Mono-Sees mächtige Parallelwälle bilden. An der Mündung des Bloody Canon sind diese sogar doppelt; ein Paar wendet sich südwärts, dann spaltet der Gletscher sich bis in den Canon zurückgezogen und sich beim Wiedervordringen nördlich gewandt zu haben, so daß ein neues Nordenspaar entstand. Eine ähnliche Erscheinung findet sich am Abhange von Parkers Creek Canon. Der Gletscher von Racelure Creek hatte an seiner Ausmündung noch eine Mächtigkeit von 1500 Fuß; eine Gelenkmoräne spaltet ihn hier und verursacht ganz eigenthümliche Erscheinungen, die ein genaueres Studium verdienen. — Der Bericht giebt eine äußerst interessante Karte der heutigen Gletscher und eine auf durchsichtiges Papier gedruckte Skizze der früheren, die eine sehr bequeme Vergleichung gestatten.

II.

Einen wesentlich anderen Charakter bieten die Gletscher in der Cascade Range. Wenn schon dieses Gebirge eigentlich die direkte Fortsetzung der Sierra Nevada durch Oregon und Washington Territory bildet, ist es doch von wesentlich jüngerer Bildung und der Hauptmasse nach aus recenten vulkanischen Gesteinen zusammengesetzt. Dieses vulkanische Gebiet beginnt noch etwas südlich von der Nordgrenze Californiens und gerade hier stehen die prachtvollsten Berge ganz Amerikas. Noch ist die Gegend nur ungenügend erforscht, und wahrscheinlich stehen hier noch eine ganze An-

zahl erschauer Vulkankegel, welche den bis jetzt bekannten ebenbürtig sind.

Einer der bekanntesten Berge ist Mount Shasta, 14451 Fuß hoch. Hier wurden Gletscher schon bei der ersten Besteigung gefunden, welche Clarence King mit verschiedenen Mitgliedern der geologischen Expedition zur Erforschung des 40. Breitengrades ausführte. Er fand schon auf dem kleinen Shasta, einem secundären Kegel dicht unter dem Gipfel an seiner Nordwestseite, einen Gletscher von drei englischen Meilen Länge mit prachtvollen Eisastladen und großer Endmoräne. Vom Hauptgipfel gingen drei Gletscher aus, der größte $4\frac{1}{2}$ Meilen lang und 2 bis 3 Meilen breit, aber alle drei auf den Vorabhang beschränkt. Das Jahr 1870 war zur Erforschung der Gletscher ganz ungünstig; noch niemals seit der Besiedelung der aufsteigenden Thäler hatte man den Hochgipfel so von Schnee entblößt gesehen wie damals. In allen Schluchten fand man an der Schattenseite noch Eisströmen gletscherartigen Gefalles, die gewöhnlich von Schnee verhüllt sind. Ein größerer Gletscher erfüllte eine Schlucht an der Ostseite und senkte sich mit einem durchschnittlichen Fall von 28° in prächtigen Eisastladen abwärts, trotzdem bedeckten ihn herabgehüllte Steinmassen fast ganz, eine Erklärung für die einfallenden starken Nörcänen dieser Gletscher; am unteren Ende entsprang ein echter Gletscherbach mit milchigem Wasser aus einem prächtigen Gletscherthore. Den größten Gletscher fand man auf der Nordseite, wo ein isolirtes Firnefeld an seinem unteren Rande sich in eine Menge von Eisströmen theilt, die mindestens 1800 bis 2500 Fuß tief sind. Alle Nörcänen reichen bis zu 8000 Fuß herab und haben dort ein Plateau gebildet, das ganz aus Nörcänenmaterial besteht.

Eine genauere Erforschung des Shasta wurde durch Gilbert Thompson im Auftrage der U.S. Geological Survey 1882 vorgenommen. Den Forschern fiel zunächst der Unterschied gegen die Gletscher des Nevada auf. Die Gletscher des Shasta bergen sich nicht in Schluchten und im Schatten von Felswänden, sondern liegen frei am Abhange des Kegels, dem vollen Sonnenbrande ausgesetzt. Außer einigen Firnefeldern und kleinen Eismassen an schattigen Stellen lassen sich fünf stärkere Gletscher unterscheiden, welche die Namen Whitney, Konawakiton, Wintum, Holtum und Bolam erhielten. Der Konawakiton-Gletscher reicht bis auf die Südostseite hinüber und erfüllt eine geräumige Mulde am oberen Ende einer Schlucht, durch welche ein wasserreicher Strom herabranst. Der untere Gletschertrand liegt bei 12000 Fuß, die Oberfläche beträgt etwa 320 000 Quadrat-Yards.

Der Wintum-Gletscher ist erheblich größer, ungefähr 2 000 000 Quadrat-Yards; er bildet zwei prachtvolle Eisastladen am Steilabhange, verengt sich dann in einer Schlucht zu einem echten Eisstrom und reicht bis zu 8000 Fuß herunter, sein Abfluss macht gleich nach seiner Entstehung einen Sprung von 400 Fuß Höhe, eine der prachtvollsten Rastladen im ganzen Gebirge. — Etwas weiter nördlich, durch ein paar rauhe Felsvorsprünge geschnitten, liegt der Holtum-Gletscher, der nur bis zu 10 000 Fuß herabreicht. Er bildet keinen größeren Gletscherbach, sondern hat eine Menge Abflüsse, welche den unterliegenden Abhang unterminiren und sehr gefährlich machen. — Den Haupttheil der Nordseite nimmt der Bolam-Gletscher ein, welcher sehr bedeutende Eismassen zu führen scheint; seine Endmoräne liegt bei 10 000 Fuß, während der Whitney-Gletscher bis zu 9500 Fuß herabreicht.

Auch von dem dreigipfligen Mount Rainier oder Tacoma ist schon lange bekannt, daß er Gletschermassen

trägt; die Forschungs-Expedition des Lieutenant's Lang im Jahre 1857 fand ihren Weg durch einen Gletscher gesperzt. Genauere Angaben machte Emmons, welcher den Berg im Jahre 1870 bestieg. Er fand den Berg mit großen Gletschermassen bedeckt, von denen der Cowitz, welcher dem Columbia zusießt, und der Risqually, der Bussallup und der White River, welche direct in Puget Sound münden, gesperzt werden. Sein Gipfel besteht aus drei Spizen, von denen die östliche die beiden anderen um einige hundert Fuß an Höhe übertrifft. Er ist ein prachtvoller, fast kreisrunder Krater, dessen Tiefe ewiger Schnee erfüllt; seine Außenwand ist vielleicht auf 60 Fuß Höhe hoch, dann bedeckt ihn ein Schneemantel, der in förmiges Eis übergeht und mindestens 2000 Fuß tief in ununterbrochenen Bergspalten. Dann springen einzelne Felsmassen vor und trennen die Gletscher des Risqually, des Cowitz und des White River von einander, die als Eisastladen noch gegen 3000 Fuß weiter steil, stellenweise fast senkrecht, herabfallen und dann erst in die eigentlichen, weniger steil abfallenden Gletscher übergehen; von den zwischengeliegenden Bergspalten senken sich kleinere Eisströme herab, von denen aber manche eigene Abflüsse haben und somit als selbständige Gletscher angesehen werden müssen.

Der Risqually ist von den drei Hauptgletschern der schmalste und am meisten gewunden; er fließt im Ganzen südwestlich und südlich und ist an seinem Ende noch ungefähr 500 Fuß tief. In seinem oberen Laufe, wo er weicherer, vulkanischer Gesteine durchschneidet, ist er ziemlich glatt, aber sobald er in das Gebiet des härteren Gneiss tritt, zeigt er eine Menge Spalten. Der Cowitz-Gletscher, welcher dem vorigen im Ganzen parallel läuft, aber weniger gewunden ist, hat in seinem ganzen Laufe Eisastladen und Spalten. Beide Gletscher reichen in die Waldregion herab und sind von schönen Wäldungen von Picea nobilis und Pinus flexilis umgeben. Der Cowitz hat eine starke Mittelmoräne, welche den starken Zuflüssen von dem östlichen Vorabhange ihre Entleerung verankert. Hier trennt ihn ein mächtiger Bergsporn, welcher sich gegen 3000 Fuß über die Gletscherfläche erhebt, von der Gletscher-masse des White River. Nach beiden Seiten senken sich secundäre, kleinere Gletscher herab, welche an den steilen Abhängen meist als senkrechte Wäner von mehreren hundert Fuß Mächtigkeit endigen, ohne sich mit dem Cowitz zu vereinigen. Westwärts nach dem White River-Gletscher senken sich von dem Bergsporn vier kleinere Gletscher, zwei größere entspringen in einer länglichen Mulde unter dem Kämme, welcher den Sporn mit der Hauptbergmasse verbindet; die Hauptmasse des Gletschers senkt sich direct vom Kraterande nach Nordosten, anfangs 4 bis 5 Meilen breit, dann auf $1\frac{1}{2}$ Meilen verschmälert, oder mindestens 10 Meilen lang. Er hat sich ein tiefes Bett in die Lavamassen des Berges eingeschnitten und trägt zwei stärkere Mittelmoränen, deren Ursprungsstellen als schwarze Felsmassen hoch oben erkennbar sind; wo der steile Abhang sich zu verflachen beginnt, theilt der Gletscher sich in zwei Flüsse, deren Abflüsse erst 15 bis 20 Meilen weiter vereinigen. Im Ganzen konnte die Expedition am Mount Rainier zehn selbständige Gletscher unterscheiden, obwohl sie nicht den ganzen Berg untersuchte und gewiß noch einige Eismassen der Beobachtung entgingen. Wenn man bedenkt, daß der Berg ein isolirtes, erschauer Vulkankegel ist, so erscheint die Zahl seiner Gletscher gewiß merkwürdig genug.

Am Mount Hood wurden Gletscher zuerst 1866 von Prof. A. Wood beobachtet; eine genauere Beschreibung gab 10 Jahre später Arnold Dagne. Er fand auf der Spitze einen Krater, dessen größter Durchmesser eine halbe

Wile betrug, umgeben von einem schiefen, steilenwärtig nur 2 Fuß breiten Rande, der nach innen etwa 450 Fuß, nach außen gegen 2000 Fuß hoch steil abfällt. Drei Gletscher nehmen ihre ihren Ursprung, die Quellen dreier bedeutender Flüsse, des White, des Sandy und des Little Sandy, welche also alle drei ihre Namen von den Eigenschaft des Gletschereassers entlehnen. Der Gletscher des White River entspringt an der Ostseite des Kraters und wendet sich südöstlich; er ist etwa eine viertel Meile breit, zwei Meilen lang und reicht gegen 600 Fuß in die Waldregion hinein; eine breite Spalte durchschneidet ihn hoch oben in seiner ganzen Breite und war damals nur an einer einzigen Stelle mittels einer Eisbrücke zu passieren. Eine andere Spalte schneilt scharf durch blaues Eis von mindestens 200 Fuß Tiefe; überall zeigten sich kleinere Spalten und Höhlen und die echte Gletscherstruktur war im Eise deutlich erkennbar. Ein hoher kahler Felsklotz, welcher den Krater in zwei Hälften theilt, trennt den genannten Gletscher von dem des Sandy River; der des Little Sandy nimmt seinen Ursprung am Westabhang. Die Gletschermassen, welche die drei Gletscher und ihre Abflüsse alljährlich ins Thal führen, sind bei dem weichen vulkanischen Gestein geradezu loslos. Spuren älterer Gletscher lassen sich sehr weit verfolgen; namentlich nordwärts dem Hood River zu und längs des Sandy bis zu seiner Mündung in den Columbia lassen sich die von ihnen tief eingeschnittenen trogartigen Thäler durch die tragdichten Lavaströme erkennen.

Außer an den drei genannten Kegelnbergen sind Gletscher noch mit voller Sicherheit nachgewiesen durch Colman 1869 am Mount Baker, durch Diller 1883 am Mount Jefferson, Diamond Peak und an den Three Sisters, deren gewaltige Bergmassen wahrscheinlich die bedeutendsten und interessantesten Gletschermassen im Gebiete der Vereinigten Staaten, Alaska ausgenommen, enthält. Sie bedürfen noch genauerer Erforschung. Mount Tielson und Mount Scott waren gletscherfrei, dagegen werden wohl noch mancher hier jetzt nicht besuchte Kegelnberge der Cascade Range Gletscher tragen. Jedenfalls sind die Gletscher dieser Vergelste nicht so unbedeutend, wie man gewöhnlich annimmt, und sie können an wider Großartigkeit und landschaftlicher Schönheit getrost mit den berühmtesten Gletschern der alten Welt rivalisiren.

III.

Das große Becken zwischen der Sierra Nevada und den Borsalbergen wird von einer ganzen Anzahl Bergketten durchschnitten, deren Höhe von 10 000 bis 13 000 Fuß schwankt. Sie sind dürr und wüstenartig, wie das ganze Nevada. Die Thäler meist spärlich mit dem Sage-bush bewachsen oder auch ganz kahl, die Berge fast immer völlig kahl. Es ist schwer, sich ein unglückigeres Klima für Gletscherbildung zu denken und doch hat W. C. Emmett an Jeff. Davis eine Masse ewigen Schnees gefunden, die beinahe ein Gletscher genannt werden könnte. In der Einzel tragen alle diese Berge ausgebeugte Gletscher; ein geringer Klimawechsel würde auch heute wieder anreichern, um neue sich bilden zu lassen.

Jeff. Davis, von den Indianern Tuburrit genannt, auch unter den Namen Union, Pincoln und Wheeler's Peak bekannt, ist mit 13 100 Fuß Höhe einer der höchsten Punkte im ganzen Becken; er erhebt sich gegen 8000 Fuß über die Thäler östlich und westlich, nach Norden und Süden steigt er sich in eine der wildesten Bergketten des ganzen Gebietes fort. Er gehört noch zu Nevada, liegt aber nahe der Grenze von Utah. Eine tiefe Kluft am Rande, oben gegen 4000 Fuß weit und mindestens 2000 Fuß tief, hat den

langen, einst gerundeten Rücken in zwei Spitzberge zertheilt; in ihrer Tiefe liegt eine Eismasse von ungefähr 1500 Fuß Länge, 200 Fuß Breite und etwa 20 bis 30 Fuß Tiefe, in circa 11 500 Fuß Höhe und in einem Winkel von 50° geneigt. Moränen sind heute nicht mehr vorhanden, aber etwa eine Meile tiefer in dem von der Schlucht auslaufenden Canion liegt eine Endmoräne, welche die frühere Ausdehnung dieses Gletschers anzeigt.

In den Rocky Mountains kam man zwar schon lange die Spuren ehemaliger Gletscher; man wußte auch, daß Sierra Blanca im südlichen Colorado und einige Berge in Central-Colorado das ganze Jahr hindurch Schnee und Eis trugen, aber eigentliche Gletscher sind erst 1878 bekannt geworden. Auch heute noch kennt man keinen Gletscher südlich von Central-Wyoming. Zuerst entdeckte wirkliche Gletscher der Geologe Holmes, Mitglied der Hayden'schen Expedition, und zwar in den Wind River-Bergen und am Fremont's Peak. Ein sehr trockener Sommer begünstigte in 1878 die Erforschung und hatte den Schnee beinahe völlig aufgezogen. Unter dem fast senkrecht abfallenden Nordabhang am Wind River lag eine Eismasse von etwa 2400 Fuß Breite und einer Meile Länge, vor der Sonne geschützt durch einen fast senkrechten Ramm, der vom Hauptberge ausläuft; das ganze Amphitheater ist bis oben hinauf geglättet und auch die von ihm ausgehende Schlucht zeigt alle Spuren der ehemaligen Ausfüllung durch einen Gletscher. An wenigen Stellen sind die Spuren ehemaliger Vergletscherung so deutlich wie hier. Von einem Plateau in der durchschnittlichen Höhe von 12 000 Fuß ergossen sich Eisströme nach allen Richtungen in die Thäler hinein; sie haben sich nach und nach zurückgezogen, aber ihre Bahnen sind noch überall deutlich erkennbar; manche von ihnen erstreckten sich 20 Miles weit und zeigten eine ehemalige Mächtigkeit von über 1000 Fuß.

Weiterhin liegen eine ganze Anzahl kleiner Gletscher am Nordabhang von Fremont's Peak, ebenfalls in einem tieferen, fast freirenden Amphitheater, das aber damals nicht genauer untersucht werden konnte. Auch an den Teton Mountains sind noch winzige Gletscherreste vorhanden, ebenso in den tiefen Schluchten, welche von Mount Moran nach dem Jackson-See hinunterziehen. Endlich hat neuerdings Prof. Pampelly erheblich stärker Gletscher an den Quellbergen des Snake River beobachtet, und allem Anschein nach wird man sie im nördlichen Montana und im britischen Nordamerika in größerer Ausdehnung entwickelt finden.

Der Rest der Vereinigten Staaten an Gletschern hat einen enormen Zuwachs bekommen durch den Erwerb von Alaska. Die Natur dieses Landes bedingt es, daß seine meisten Gletscher sich in den südlichen Grenzgebieten finden; in dem flachen nördlichen Theile droobachtet man ewiges Eis nur an ganz wenigen Stellen, von denen nördlich die Rede sein wird. Die echten Gletscher liegen sämtlich in Schluchten und Risten, wie die in der Sierra Nevada, aber sie sind unvergleichlich ausgebeugter und großartiger, entsprechend der nördlicheren Lage und dem kälteren Klima. Leider haben die Specialforschungen hier noch kaum begonnen. Gletsuppen, die vom Meer aus sichtbar waren, bemerkte schon Velscher bei der Reise des „Sulphur“; am Fuße des Mount Elias bestand ein Theil des Strandes von Ten Van aus Eis, ungefähr 20 Fuß hoch. Ähnliche Gletsuppen fand Vancouver am Strande von Prince William Sound, an Stephens Passage und an der Küste gegenüber Admiralty Island. Auch nördlich und westlich von Point Conoverden entdeckte er zwei Thäler, deren Hintergrund von Eismassen gespickt wurde. Genauere Forschungen stellte aber zuerst 1863 William F. Blake

an den prachtvollen Gletschern des Stillfine River bei Estla an. Diese Gletscher liegen stämmlich am rechten Ufer des Flusses, der zur Zeit der Schneeschmelze etwa 125 Meilen weit schiffbar ist; innerhalb der ersten 60 bis 70 Meilen zählt man vier große und mehrere kleinere. Der erste erfüllt eine steil abfallende Schlucht nur zwei Meilen vom Ufer entfernt und steht aus wie eine ungeheure Eis-lasche; er greift seine Umgebung sehr hart an, seine Wänder zeigen überall freistehende Felsstücke. Der zweite Gletscher ist bedeutend größer und bringt mit geringerer Neigung bis ans Meer vor, wo er immer noch $1\frac{1}{2}$ Meilen brech und etwa 150 Fuß hoch ist; eine Moräne schließt ihn vor dem Angriffe des Flusses. Er scheint aus einem breiten Seitenthale hervorzutreten; alte verwaadene Moränen dehnen sich weithin aus und bilden eine ausgedehnte Hügelkette. Eine genauere Erforschung war leider unmöglich; die Indianer weigerten sich, das Eis zu betreten, da in früheren Zeiten einmal einer ihrer Hauptlinge auf diesem Gletscher angekommen sei. Ein paar bedeutende Gletscherbäche brechen aus dem Eisfuge hervor und fließen nach kurzem Laufe in den Stillfine. Weiterhin liegen der Bernardo- und der Delcar-Gletscher, von denen Russell Abbildungen nach Photographien giebt.

Nördlich von der Mündung des Stillfine liegen noch eine ganze Anzahl von Gletschern, welche die Küste erreichen; so namentlich am Tafa River, am Glacier Bay und am Yunn Kanal; ihre Lage ist meistens auf der Tall-schen Karte angegeben. Auf dem Wege vom Yunn Kanal nach dem Yukon-Thale beobachtete Schwaatka allein bis zum Yale Vindeban vier größere Gletscher. Noch zahlreicher sind sie an den wilden Bergen nördlich von Groß Sound, aber bekannt sind bis jetzt nur die der Küste zugewandten, welche Tall auf der Karte der Coast Survey verzeichnet hat. Eine ganze Anzahl wurden auch bemerkt am Eidsborgehang der Kette, welche Mount Vancouver und Mount Elias verbindet; an dem noch ganz unbekannten

Nordabhange wurden sie auch schwertlich gesehen. Auf der Kenai-Halbinsel wurden vier größere Gletscher notirt, auf Alaska beobachtete Tall noch einen solchen unter 162° westl. L., selbst auf Unalaska entdeckte Davidson noch einen echten Gletscher in 2000 Fuß Höhe. Die Gletscher im Vinnelande sind noch völlig unbekannt.

Tall, der neun Sommer auf die Erforschung Alaskas verwannte, macht beruht darauf aufmerksam, daß die Gletscher von Alaska unter sehr verschiedenen Formen auftreten. Die einen füllen große Plateaunüben aus und werden nur bemerkt, wenn sie solche Dimensionen annehmen, daß sie über die Wälder übersehen. Andere füllen ausgedehnte Thäler, fließen auch nach bestimmten Richtungen, haben aber keine Zeitemachen und häufig auch keine Endmoräne; wieder andere fließen als steile Eisföhlchen durch steile Schluchten herab. Weiter findet man typische Gletscher mit Kirsfeld, Seilen- und Endmoränen und endlich noch gewissermaßen todte Gletscher, deren Quellen versiegt sind und die sich in diesem Klima haben auch ohne Ausfluß erhalten können. Außerdem finden sich aber an der Nordküste in der Umgebung von Kopebur-Sound förmliche Eisflöße, geschichtete Gesteine mit Zwischenschichten von Thon und Sand, hier und da überlagert von Thonmassen mit Knochen von Bos latifrons, Ovis montanus, Pferden und anderen Säugethieren. Die Vager erstreckte sich am Kopebur-Sound und am Eisfap auf eine große Entfernung hin, hier und da unterbrochen durch Hügel von Kohlenstoffstein, die aber weder Gletschereis tragen, noch Spuren ehemaliger Vergletscherung zeigen; das Eis ist von einer Erdschicht einige Fuß stark bedekt, welche auffallen nach thierlicher Materie riecht. Diese Decke ist nirgends unterbrochen oder zerfallen; eine Bewegung des Eises findet also sicher nicht statt und es handelt sich hier um Gesteine, welche älter sind als die Periode des Mammoth und ganz dasselbe Verhältniß zur Erdoberfläche haben wie andere geschichtete Gesteine auch.

Kürzere Mittheilungen.

Rabbe's Reise an der russisch-persischen und russisch-afghanischen Grenze.

Nach der „St. Petersburger Zeitung“ hat Mitte Juli d. J. der bekannte Reisende Dr. W. Rabbe seine neue Expedition vollendet, die sich auf die Erforschung des russisch-persischen und russisch-afghanischen Grenzgebietes erstreckt.

Nach verschiedenen Erfahrungen, welche Rabbe mit seinem Begleiter Dr. Walter von Alshabab aus Ende Mai nach dem Kopeur-Tagh und der neuen russisch-persischen Grenze unternahm, setzten sie ihre Fortschritte nach Osten fort. Wegen Vögel (Mitte Juni) traten sie in Karabund ein, von wo aus sie nach Merv aufbrachen. Umweit von Darskunu hatte Dr. Walter das Unglück, das rechte Bein zu brechen, so daß er nach dem Militärhospital in Alshabab gebracht werden mußte. Im Merv trat Rabbe mit dem bekannten Winter-Ingenieur Kontschin zusammen, welcher vom Amu-Taria kam. Beide setzten die Reise in das Thal von Penabich fort, indem sie den Murgab aufwärts reiten. Man besuchte hierbei die Ruinen des alten Merv und setzte dann die Reise auf dem linken Ufer des Murgab fort. Die Natur ist in diesen Gebieten äußerst einformig. Das rechte Ufer dieses Wasserlaufs ist ähnlich dem der Wolga hoch und bedekt aus mehr thonigen als sandigen Thinen der arafafischen Formation. Was man „Wälder“ des Murgab und Lebden nennt, rechtfertigt nicht den Sinn, welchen man diesem Ausdruck beilegt; denn beide

Ufer zeigen nur einen schmalen Saum von isolirt stehenden Pappeln (*Populus diversifolia*) und dichten Buschwerk, unter welchem Tamarix vorkommt. Die Pappel zeichnet sich dadurch aus, daß, ihrem Alter entsprechend, die Form ihrer Blätter sich ändert, so daß man Zweifel hegen kann bezüglich der Identität der Art. Sie erreicht eine große Höhe, hat mehrere, fast an der Wurzel entspringende Aeste und bald spize, bald ovale, gezähnte oder ungezähnte, lederartige Blätter von grünlichgelber bis grüngrauer Färbung. Sie wächst am häufigsten, zuweilen im Rindbette selbst, ist aber auf den steilen Uferhöhen nicht zu finden. An einigen günstig gelegenen Stellen wechselt sie mit der gemeinen Ulme ab. Außer diesen beiden Bäumen bemerkt man in diesen Gegenden nur zwei Gehölzarten. Auf dem Kopeur-Tagh und auf den Ballanbergen *Juniperus excoless*, wenig delant, aber bis zwei Dammern dick und gegen 30 Fuß hoch, und auf den Molafestellen des oberen Lebden und auf den alten Sanddünen an der afghanischen Grenze *Pistacia vera*, mit ihren übrigen Früchten. Dieser Wald zeichnet sich durch seinen verästerten Wuchs, die Ausbreitung seines Blätterdaches und seine glänzenden, leberartigen Blätter aus. Im nördlichen Theilraum mit seiner brennend heißen Sonne giebt die Pflanze den besten Schatten, namentlich gilt dies für das Gebiet zwischen Mervatash und Pul-i-Ghatan.

Im ganzen Gebiete des Murgab litten die Reisenden viel von der Hitze, namentlich aber im Thale von Penabich,

bed. Wochen lang zeigte gegen 2 Uhr Nachmittags das Thermometer in der Sonne 55 bis 56° C. und erhob sich sogar je einmal über 60° C., während Schattentemperaturen von 40 bis 43° C. großentheils waren. Hierzu kamen noch die heißen, periodisch auftretenden Nordwinde, welche glühend heißen Sand aus der Wüste Karakum brachten. Tiefelien erhoben sich Nachmittags und wechsen ungeschwächt bis gegen Mitternacht, so daß man Tag und Nacht keine Ruhe fand.

In sanitärer Hinsicht hat Saray-Pay eine mehr als ungünstige Lage. Die Wüste Juni war die Krankenzeit der dort garnisonirten Jäger. Vollaufs sind eine beunruhigende. Der Typhus forscherte häufig seine Opfer, während Dienterie und Geschwürstricheln mehr und mehr sich ausbreiteten.

Die Nacht des 21. Juni verbrachte die Expedition auf dem Schladische von Anakt, und zwar auf den von den Afghanen eingenommenen Postionen. Man bemerkt noch Kleidungsüberreste vieler Kasten, Fragmente des Schuhwerk sowie ihrer Belamüren.

Am folgenden Morgen erreichten die Weilen den Tach-Bazar, von wo aus Herr Konstantin Kuchlke nach den Höhlen am rechten Parabolhübel und nach Werulischel unternahm. Inzwischen trat Rabbe die Vorbereitungen zur Fortsetzung seiner Reise längs der afghanischen Grenze. Die Gegend zwischen dem Wurgob und dem Tschiding in die trostloseste, welche Rabbe bei seinen vielen Reisen längs der russischen Grenze jemals angetroffen hat. Selbst die Grenze der Mongolei ist viel besser. Die Truppen von Af-Nobut mit ihrem folgigen Wurgob finden sich mitten in einer Einöde ohne jegliches menschliche Leben, so daß die Karawane Wasser und Futter auf ihrem Wege für die Pferde mitführen mußte. Während des Tages beobachtete man Temperaturen von 50 bis 53° C., während in der Nacht das Thermometer auf 15° C. fiel.

Am 30. Juni erreichte die Expedition die Wüste von Jullagar und nach einem anstrengenden Marsche in der Nacht den Tschiding, wo sie von dem afghanischen Posten angehalten wurden. Einige Auseinandersetzungen ordneten jedoch die Angelegenheit zu beiderseitiger Versöhnung, so daß Rabbe am rechten Ufer des Tschiding die Reise fortsetzen konnte und bald Pul-i-Ghutan erreichte, den behaglichen Ort der ganzen Gegend. Hier bekamen Rabbe und Konstantin leichte Fieberanfälle, die sie zu einer dreitägigen Ruheliegenheit während des folgenden Marsches nach Serach wurden diese Anfälle immer heftiger, so daß endlich Rabbe zwölf Stunden lang auf den Sandhüben im beständigen Delirium liegen blieb. Mit der größten Mühe erreichten die Weilen Serach, wo sie vom Baron Salza, dem Befehlshaber des daleibst stationirten ersten kaukasischen Jäger-Bataillons aus Liebenswürdigkeit aufgenommen wurden.

Die Rückreise nach Karabind erfolgte zu Wagen und am 14. Juli war die Expedition wieder in Akhabad.

Einige Tage später sollte ein Ausflug unternommen werden, um die Gipfel des Kopei-Tagh zu erklimmen und den etwa 10 000 Fuß hohen Sand-Tagh zu beiseigen. Ob man hierauf die Reise weiter nach dem persischen Gebiete fortsetzen würde, hing zum Theil von dem Gelingen abhingen der Weilen ab, welcher durch die erneuten Fieberanfälle sehr angegriffen war. Hinsichtlich der botanischen Ausbeute muß wohl viele Zeit aber erst nächsten Frühjahr aufgeführt werden, da Ende Juli die gesamte Vegetation schon verjagt war.

Mount Pitt in Oregon.

Ko. In Nr. 4 des „Bulletin of the California Academy of Sciences“ giebt Herr C. M. Gannan einen interessanten Bericht über diesen präcolombischen Vulkankegel, welcher sich 9718 Fuß hoch erhebt. Derselbe ist einer der südlichsten unter den erloschenen Vulkanen, welche aus dem Ranne der Kaskade Range gestreut sind und einen charakteristischen

Zug in der californischen Landschaft bilden. Während seine höheren Krüder, Mount Good, Mount Shasta und Mount Rainier, längs genauer unterkühlt und bedriehren wurden, blieb der im südwestlichen Oregon gelegene Mount Pitt fast unbekannt, und man wußte von ihm kaum mehr, als daß er ein erloschener Vulkan sei; erst 1875 wurde er von Herrn Gannan zum ersten Male genau untersucht.

Mount Pitt bildet einen regelmäßigen Kegel, man mag ihn betrachten, von welcher Seite man will: seine Seiten erheben sich mitunter bis zu einem Winkel von 35°. Da er gerade aus dem Ranne der Cascade Range steht, beträgt die relative Höhe nördlich und südlich nur 3857, resp. 4988 Fuß, nach Westen dagegen fällt er fast 7000 Fuß hoch zur Randhöhe der Berge ab. Der ganze ungelagerte Kegel besteht aus einer Anstufung von Schotter und Blöden, aus welcher nur an wenigen Stellen festes Gestein hervorragt. Ein großer Krater ist an der Nordseite des Gipfels zu erkennen; der größere Theil des Kandes ist heruntergeschoben, der heutige Gipfel bildet einen Theil der Kraterwand, die beiden hohen abgeklüften Klüfte sollen sehr feinstochig ab, doch läßt sich längs des südlichen Randes der Gipfel noch am leichtesten erkennen. Dieser Krater muß einen Durchmesser von etwa einer halben Meile gehabt haben. Ein zweiter noch größerer Krater von etwa dreiviertel Meilen Durchmesser befindet sich an der Nordseite; in ihm hält sich der Schnee alljährlich den ganzen Sommer hindurch; er manbelt sich in eine Firnsmasse mit tiefen Spalten um, wird aber nicht zum eigentlichen Gletscher, wie auf den höheren Bergen derselben Kette.

Im August 1875 lag auch an der Südseite des Gipfels noch Schnee, aber im September pflegt er hier zu verschwinden. — Obwohl tiefer unten läßt sich ein dritter kleinerer Krater erkennen. Reste kleinerer Lavastrome sind überall nachweisbar, doch sind sie meistens sehr verwittert und meist in unregelmäßigen Haufen von Blöden veranbelt. Eine Ausnahme bilden nur zwei Lavaflecken, von denen der eine auf der Westseite etwa 2000 Fuß unter dem Gipfel emporragt, der andere weiter südlich und etwa 300 Fuß weiter oben. Bei einer Höhe von etwa 200 Fuß stehen beide scharf und unverwittert da, wie sie gebildet wurden, ohne Sand und Schlacken, riesige Felsmassen mit Blöden, deren Ranten und Brüche so frisch sind, als können sie eben aus dem Steinbruche; weder ein Krater noch ein abfließender Lavastrom sind erkennbar; offenbar handelt es sich hier nicht um einen paroxysmalen Kegel, wie bei anderen Vulkanen, sondern um einen inneren Ausbruch festen Gesteins, den die Verwitterung nach und nach blosgelegt hat.

Das Gestein des ganzen Berges besteht auskristallisch aus Basalt; doch ist dazwischen, welches die Basis bildet, viel feiner und dichter, als das mehr porphyrische des Gipfels; in diesem finden sich in der dunkel-blaugrauen Grundmasse zahlreiche winzige weisse Feldspatkrystalle, und hier und da größere Krystalle von Quarzen und einzelne Olivinkrystalle; die zahlreichen Klüfte sind häufig mit Eisenoxid gefüllt, das durch die Verwitterung prächtige rothe Farben annimmt. Die älteren Basalte sind heller und für das blosse Auge gleichmäßig; der Feldspat ist hier magislos, wie Cristalloid. Allen Anzeichen nach hat Mount Pitt nur eine einzige Eruptionsepoche gehabt. Für die Bestimmung der Epoche, in welcher dieses geschehen, bieten die Angaben des Herrn Gannan keinen Anhalt.

Die Wundamba.

Ueber die Wundamba berichtet P. J. van der Stellen in Briefen an „Der Riemus van den Dag“, denen wir Folgendes entnehmen. Die Thiere gehören zur Bontu-Rasse. Man muß diese in Wassermassen und Berguade einheimische Rasse nicht mit anderen, häufig in Wassermassen angestrichenen Regern verwechseln, welche als Träger in Ver-

lebre mit dem Inneren gebraucht werden und sich durch ihre Kleidung sowohl wie durch die Sprache von den eigentlichen Eingeborenen unterscheiden. Viele Regere von Mosamedes, die man auch in kleinen Gruppen, z. B. in der Serra de Gella und in Cullengnes, aber stets abgegliedert von den wahren Mondombé, antreibt, sprechen Nsimbi, eine der des Tomara-Landes beinahe gleiche Sprache. Wahrscheinlich sind es Nüchlinge aus dem Tamaraland aus, da die Bewohner des letzteren nach alten Ueberlieferungen wieder aus der Gegend des Zambezi verdrängt sind, dürfte man wohl annehmen, daß das eigentliche Vaterland dieser Stämme am genannten Flüsse zu suchen ist.

Die wirklichen Mondombé, die auch Pumpota und Umgegen benennen, findet man in einem ziemlich großen Gebiete, in Luimungu, wo sie an die Mollondos, einen in Sprache und Sitte ganz verschiedenen Stamm, stoßen, bei von der Kellen ihre Grenze erreicht. Wenn man von Luimungu in der Richtung nach Benguela weiterreist, kommt man erst Tage lang durch einen unbewohnten Landstrich und wenn man endlich an dem zuletzt genannten Orte, sowie zu Gatuabella wieder Menschen sieht, bemerkt man bald, daß sie zu anderen Stämmen gehören, die weit aus dem Inneren kommen, um Handel zu treiben; es scheint sehr an der Vergleichung mancher ethnographischen Gegenstände sich zu ergeben, daß die Regere vom Obovango ihre Handelszüge bis hierher ausdehnen. Auch die von Dombé kommenden Regere zeigen in mancher Beziehung starke Unterschiede mit den Mondombé; im Allgemeinen wird man den Landstrich von der Westküste bis zum 15. Grade östl. L. und zwischen dem 13. und 16. Grade südl. Br. als den Wohnsitz des eben genannten Stammes im engeren Sinne annehmen können.

Es ist für den Forschungsreisenden am leichtesten, die Verhältnisse, die Kleidung, den Schmuck eines fremden Stammes zu beschreiben, viel schwerer ist es, über Sitte und Gewohnheiten, und noch schwerer, über die religiösen Ansichten Bericht zu erstatten; von der Kellen befaßte sich daher vorläufig darauf, einige kurze Mittheilungen über die zuerst erwähnten Punkte zu machen.

Wenn ein Europäer zuerst mit den Regern in ihrem eigenen Lande in Berührung kommt, wird seine Aufmerksamkeit wohl zunächst durch die Kleidung erregt; bei den Mondombé bemerkt man sofort, daß Alles, was sie anhaben, mit Fett bestrichen ist, ein Umlauf, der mit ihrer Abneigung gegen den Gebrauch von Wasser im engen Zusammenhange zu stehen scheint. Die Kleidung ist sehr einfach, sie besteht, sowohl bei Männern als bei Frauen, aus zwei am die Taille mit einem Gürtel befestigten Fetzen, eins vorn und eins hinten; der Gürtel ist entweder aus Leder und dann stark, oder aus Fäden zusammengedreht und mit Fett bestrichen. Bei den Männern sind die Fetze sehr kurz und reichen nur bis über die Knie, bei den Frauen ist namentlich das hinten getragene Fett länger und beide sind häufig mit Perlen und Muscheln verziert. Es gilt bei den Frauen für schön, beim Gehen dem Unterkörper eine brechende Bewegung zu geben, die sich natürlich den Fetzen mittheilt. Die Männer gleichen gewöhnlich einem wandelnden Arsenal, ein Beil, ein Messer, ein oder zwei Keulen, eine Lanze und gewöhnlich noch ein Feuersteinmesser bilden ihre Bewaffnung; sind sie jung und daher noch nicht reich genug, ein solches zu kaufen, so ersetzen sie es durch Bogen und Pfeile.

Das Beil besteht aus einem etwa einen halben Meter langen Stiele, der nach oben dick zuläuft und nach rückwärts gebogen ist und ferner aus einem in denselben befestigten kurzen, schmalen Keile, der 5 bis 6 cm breit und 9 bis 10 cm lang ist. Auffallend ist es, wie die Regere in verhältnißmäßig kurzer Zeit mit diesem augenscheinlich so unbrauchbaren Instrumente dicke Aeste abzubauen verstehen. Bei einer

zweiten Art von Beilen ist der Keil etwas länger und breiter, der Stiel häufig mit Kupfer beschlagen und schön geschmückt; dieselben dienen ausschließlich im Kriege; namentlich die Waffen der Könige (Sobas) zeichnen sich durch künstliche Verarbeitungen aus; dergleiche Beile werden bei ihnen hoch gehalten und würden nur mit großen Opfern einzukaufen sein. Alle Beile werden entweder mit dem Stiele in dem Gürtel oder mit dem Keile auf der Schulter getragen.

Das Messer, welches nie in dem Leibgürtel steht, ist jetzt gewöhnlich europäisches Fabrikat. Wenn sie es selbst verfertigen, ist die Klinge zweifachig und lanzettförmig, nie breiter als 2 bis 4 cm und von verschiedener Länge. Dasselbe wird mehr als Jagd- denn als Kriegswaffe, und zwar besonders zum Wurfe gebraucht. Sie haben wenigstens zwei derselben, häufig noch mehrere, bei sich, um, wenn sie eins oder einige weggeworfen haben, nicht ohne Waffen zu sein. Lange Keulen dienen zur Vertreibung. Die Lanze, meist in der Länge von 4 Fuß, ist gewöhnlich ganz von Eisen, die Spitze von ovaler Form ist 15 bis 16 cm lang und 6 bis 6 cm breit, der eiserne Stiel ist in etwa $\frac{2}{3}$ der Länge mit einem Ochsenknochen überzogen, während der untere Theil ganz bloß bleibt. Häufig findet man unter der Spitze eine oder auch mehrere Spitzalen von Kupferdraht angebracht, jede derselben bedeutet, daß ein Feind mit der Lanze erlegt ist. Die Lanze ist eine scharfe und in den Händen eines Mondombé gefährliche Waffe, da sie mit derselben sehr behende umzugehen wissen; sie ist auch die eigentliche Kriegswaffe. Bogen und Pfeile werden jetzt nur noch selten gefunden; früherer ist etwa $1\frac{1}{2}$ m lang und mit einer starken Sehne von Leder versehen. Die Pfeile müssen in Jagd- und Kriegspfeile unterschieden werden; der Unterschied besteht darin, daß die ersteren nie vergiftet sind und nicht immer eiserne Spitzen haben, was beides bei den Kriegspfeilen stets der Fall ist. Früher haben verschiedene Formen und scharfe oder stumpfe hölzerne Spitzen; die eiserne Spitzen sind theils feil-, theils lanzettförmig. Die Art des gebrauchten Giftes ist unbekannt, doch soll es sehr schnell wirken.

Außer den Waffen findet man beinahe bei allen Mondombé und zwar bei beiden Geschlechtern einen Artikel allgemein verbreitet, nämlich ein Schmalstabkörbchen, welches auch am Gürtel getragen wird. Gewöhnlich ist dasselbe aus einem Thierhorne verfertigt, manchmal aus aus dickem Rohr und dann gewöhnlich künstlich ausgeschliffen. Oben an demselben ist ein feiner Riemen befestigt, an welchem ein Stöpsel hängt, der zum Verschlusse des Körbchens dient. Das Schmalstab wird bei diesem Stamme sehr leidenschaftlich getrieben; selten nur wird man einen Mondombé häufig sehen, ohne daß er sich den Genuß einer Pife könnte oder wenigstens mit einem, gleichfalls am Gürtel getragenen eisernen Pifriemen den Tabak aufschoberte; leider hinterläßt dieser Genuß Spuren, denn bei den meisten sind Kautschuk- und Oberlippe leicht gelb gefärbt. Selten nur gebrauchen die Tabak in anderer Weise, und wenn sie rauchen, so thun sie dies nur in Nachahmung des von den Europäern gegebenen Beispiels. Die dazu nöthigen Pfeifen verfertigen sie jedoch selbständig, indem sie dieselben entweder aus dem „Mokkiss“ bohren, oder sie aus demselben Material, das zu ihren Töpfen dient, brennen; ein Rohrhalbm vollendet die Pife, die manchmal noch mit Riemen, Perlenkugeln u. verziert wird.

Ihre Schmuckstücke haben manchmal noch einen besondern, inneren, aus Aberglauben beruhenden Werth; zu den gewöhnlichen Gegenständen gehören kupferne und eiserne Arminge und bei den Frauen auch die Weinringe, welche pfeilsförmig und etwa 10 bis 20 cm lang sind; bei den Männern findet man manchmal an einem Arme 20 bis 30 eiserne oder kupferne Ringe. Auch die kupfernen Knöpfe und ähnliche Artikel, welche im Haare getragen werden, gehören hieher.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— In Monaco sind nach einer Mittheilung von Millière an den „Naturalista Siciliano“ in diesem Jahre eine Anzahl erdgeschichtlicher Schmetterlinge gefunden worden (Papilio Troulus, Cingras und Ajax), die in America zu Hause sind. Troulus, dessen Raupe in den südlichen Vereinigten Staaten auf dem Fensel lebt, scheint sich sogar eingebürgert zu haben, denn es wurden im Laufe einer Woche fünf Exemplare gefangen. Millière nimmt an, daß die Pappen durch irgend einen Zufall, vielleicht an Fardbüchern befestigt, in den Hafen von Monaco gekommen und dort ausgeschlüpft sind. — Derselbe Autor nimmt an, daß die großen Cleander-Schwärmer (Deilephila Nerii) und Weibvögel (Deilephila colorio), welche in Südfrankreich alljährlich, weiter nördlich nur in warmen Jahren zur Beobachtung kommen, über das Meer zugeflogen sind; ihre Raupen entwickeln sich nur dann zum Schmetterling, wenn die Verpuppung zu früh erfolgt, daß sie noch vor Winter ausschlüpfen können. Puppen zu überwintern ist selbst bei der größten Vorsicht niemals gelungen.

— Auf der Messe zu Rishni-Mogorod betrug im Jahre 1885 der Werth der Zufuhr 186164898 Rubel; verkauft wurden Waaren im Werthe von 16779348 Rubel; unverkauft blieben Waaren für 18370910 Rubel. Gegen das Jahr 1884 wurde um 18851043 Rubel weniger eingeführt und um 81254183 Rubel weniger verkauft.

— Die internationale geodätische Konferenz, welche am 20. Oktober d. Z. sich in Berlin versammelte, wird sich damit beschäftigen, in welcher Weise die in Rom und Washington im Jahre 1883 und 1884 gefassten Beschlüsse am besten sich ausführen lassen. Die Fällung der Meridiane von Greenwich als dem ersten wird durchgesetzt werden. Anders ist es aber mit der Einführung der internationalen Normalzeit, da hier praktische, in das gewöhnliche Geschäftsleben eingreifende Umstände Schwierigkeiten bereiten werden. Am endlich das Projekt einer internationalen Uebersicht des ganzen Erdkreises zu fördern, wird beantragt worden, in Berlin ein geodätisches Central-Bureau zu errichten.

— Die erfolgreiche Kultur der Rami oder Baobabieria nivea (chinesischer Hanf), welche seit 1884 durch Professor Schaeffer aus dem Champ-de-Mir bei Lunzanne betrieben wird, ist eine interessante Thatsache, besonders hinsichtlich der geographischen Verbreitung dieses Gewächses. Während die Heimat desselben China und Sumatra ist, ist es schon gegen 30 Jahre in den südlichen Distrikten der Vereinigten Staaten und Frankreichs angebaut und kürzlich in Algier eingeführt worden. Es behält nun aber ein ganz bedeutender Temperaturunterschied zwischen Lunzanne und den asiatischen Gegenden Aiens, wo die Rami wild gefunden wird. Während die chinesischen Breiten sich zwischen 15° und 35° bewegen und hier vorübergehend im Norden ab und zu einmal Frost vorkommen kann, ist die Breite von Lunzanne 46° 31' und die mittlere Jahrestemperatur 9,5° C. Im letzten Winter widerstanden aber die Pflanzen einer Temperatur, die 121 Stunden lang unter Null lag und ein absolutes Minimum von — 12,5° C. anzeigte. Es liegt also hier ein Beispiel seltener Widerstandsfähigkeit von Gewächsen gegen Temperaturextreme vor.

— Die Albanesen bedienen sich bekanntlich noch jetzt fast ausschließlich der Feuersteinen und die Verfertigung von Feinsteinmen und Feuerzungensteinen ist bei ihnen heute noch in Blüthe. Während aber die westlichen Nationen schon jetzt gelernt haben, den Steinen durch ein paar Schläge mit

passenden Instrumenten die nöthige Form zu geben, sind die Albanesen der alten Methode der neolithischen Zeit treu geblieben und ihre Steine von manchen alten Gräbernunden kaum zu unterscheiden. Herr Arthur J. Evans hatte Gelegenheit, in Ioannina einen alten Albanesen zu beobachten, der diese Industrie noch betrieb, und berichtet darüber in der Wärschung der englischen Anthropological Society. Der Albanese sah mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden und schlug zuerst mit einem großen Eisenhammer ein Stück von einem Feuersteinfelsen ab, dann nahm er einen kleineren Hammer mit Stiel und gab mit schnellen, wunderbar geschulten Schlägen dem Splitter zunächst die nöthige runde oder viereckige Form; schwächere, ausschließlich mit der scharfen Kante des Hammers geführte Schläge auf den Rand gaben dann die Schärfe, und der Feuerstein war fertig. Sein Rohmaterial bezog der Albanese aus der Nähe des Dorfes Dobro, etwa zwei Stunden von Ioannina. Der Reisende ließ sich dorthin führen, suchte aber umsonst nach Spuren einer prähistorischen Industrie. In Albanien hat man bis jetzt überhaupt nur ausfallen selten alte Feuerzeuggeräthe gefunden, fast nur in Korbdomatien; die vorkommenden Geste und Werte sind aus Mesolit oder Diluv. Heutzutage ist der Hauptstich der Feuersteinfabrikation Albanien in Salona und den benachbarten Dorfe Trachonissa am Abhange der Hroterauischen Berge, wo aber das nöthige Rohmaterial in einigen Fuß Tiefe gegraben werden muß. Zum Gebrauch als Feuerzeug loht man sie in reich verzierte kleinere Gatter, welche nur die Schärfe freilassen und sehr hübsch ausfallen; auch die Feuersteine sind stets an beiden Flächen bearbeitet.

Asien.

— Reformen und öffentliche Arbeiten, die in Europa so selbstverständlich sind, doch Niemand davon spricht, gebören im Türkischen Reiche zu den außerordentlichen Ereignissen, von denen man mit Interesse Notiz nimmt. Datin sind die Straßenbauten in Surien zu rechnen, welche neuerdings in Angriff genommen worden sind (vergl. Die Werte des Tempels, 1886, Nr. 39); es sind die Straßen 1) von Affa der Küste entlang nach Beirut; 2) von Affa über Librias nach dem Dairan; 3) von Dairan nach Nazareth; 4) von Dairan nach Jenin; 5) von Nazareth nach Affa; 6) von Nazareth nach Jenin; 7) von Saida nach dem Fidihi Benat Nalab (Jordanbrücke südlich von See Merom) und 8) von Saida nach Affa. Ferner wurden türkische Säulen gebaut in Nazareth, Saffurich, Kheleh und Khabab bei Kana und ein neues Serail (Regierungsgebäude) in Affa. Die warmen Quellen bei Librias erhalten eine neue Fassung und ein neues achteckiges Badegebäude, und in Dairan ist eine neue, 23 m lange und 6 m breite eiserne Landungsbrücke errichtet worden, bis heute die einzige an der ganzen syrischen Küste. Auch soll die längst geplante Brücke über den Rison zwischen Dairan und Affa jetzt erbaut werden.

Afrika.

— Am 21. August ist in Los Palmas die Kommission angekommen, welche die Geographische Gesellschaft zu Madrid nach Afrika gesandt hatte und die aus dem Generalsekretär Julio Cervera, dem Professor des naturgeschichtlichen Museums Dr. Francisco Cuervo, dem Generalkonsul Felipe Rizzo und zwei Mit-Beamten und Genie bestand. Dieselbe war am 16. Juni von der Faktorei am Rio de Oro aufgebrochen und am 21. Juli aus der westlichen Sa-

hara kommend, ohne Lebensmittel und Kleidung in elendem Zustande daselbst wieder angekommen. Während der Reise hatten die Mitglieder viel von den Leiden der Wüste wie von den Befähigungen der Kaker zu erfahren. Mehrfach waren sie in Todesgefahr und hatten Hunger und Durst bei einer Hitze von 57° C. im Schatten und 65° C. in der Sonne zu ertragen. In einem Dorfe des Stammes Ule-Bu-Eba, etwa 425 km von der Küste, wurden die Reisenden sechs Tage lang eingesperrt und mußten ein hohes Lösegeld zahlen, bis sie eine Unternehmung mit dem Stammesoberhaupt Jeshuan-Alzman bewilligt erhielten, der die öde Gegend von Abbar besitz. Gervais machte diesem Händling, welcher sich Ule-el-Kidba nannte, und den von allen Seiten herbeigekommenen Stammesfürsten Geschenke, bestehend in Stücken Leinwand, Beuteln, Spiegeln, Tabak, Zucker, Thee, Seife, Parfümerien, seidenen Taschentüchern, Spielbällen, Photographien, arabischen Büchern und anderen Gegenständen. Die Mitglieder der Expedition verbanden wesentlich ihr Leben den Diensten des Kakers Hach Abd-el-Kaker aus Gera, sowie der Vorst, bei dem Nachtlager und während des Mittagessens am bemessenen Boden anzukommen. Die Kommission hat zahlreiche astronomische und meteorologische Beobachtungen gemacht und reiche Sammlungen für das Studium der Geologie und Naturgeschichte des besuchten Landes zusammengestellt. Auch hat sie Pläne und Skizzen des Terrains gezeichnet, und Hauptmann Gervais berichtet sich gewisse Erfolge von den Beobachtungen, welche er mit den arabischen Händlingen geführt hat. Die gesammelten Daten lassen erkennen, daß das Gebiet von Abbar, welches man so reich und bevölkert wähnte, nichts anderes ist als ein Theil der Wüste, ohne Vegetation, ohne Fluß, ohne andere Einwohner als nomadische Stämme, die in der größten Armut leben.

— Italienische Zeitungen melden, daß Marquis Gualano Bengoni mit zwei Offizieren und einem Ingenieur nach Afrika abreisen wird, um von Mass au in Harar einzutreten. Der Reisende hält diesen Weg für seine Zweck für sicherer als den von Zeila, welchen bekanntlich der verlorene Graf Porro eingeschlagen hatte. (Vergl. „Globe“ Bd. 49, Nr. 19, S. 303.)

Nordamerika.

— Ueber den viel umstrittenen Penape-Stein hat sich neuerdings die Kabaillac in einer Sitzung der Pariser anthropologischen Gesellschaft ausgesprochen. Der Stein ist ein sogenannter *Geogel Stone*, eine Art Amulet oder Orben, wie man sie mitunter in Gräbern auf der Westküste findet, 15 cm lang und an der dicksten Stelle etwa 4 cm dick, mit zwei Löchern zum Durchziehen von Schnüren; er trägt vollkommene erkennbar die Zeichnung des Kampfes zwischen vier Indianern und einem Elephanten oder Mammoth oder auch Nashodon. Der Stein wurde von einem Arbeiter Namens Daniel auf einem Acker in Bucks Co., Pa. gefunden und zwar im Jahre 1872; er behielt ihn ein paar Jahre und verkaufte ihn 1881 zusammen mit einer Anzahl Pfeilspitzen und anderen Alterthümern für 2½ Dollars,

einen Preis, der eine Fälschung sehr wenig wahrscheinlich macht. Die Darstellung bezieht sich jedenfalls auf eine bei den Indianern weit verbreitete Sage von einem Kampfe ihrer Vorfahren mit riesenhaften Säugethieren, bei welchem die selben nur durch die direkte Intervention des großen Geistes und seiner Blige gerettet wurden. Der Verfertiger des Steines kannte offenbar ein elephantenartiges Thier, aber man hat es gelebt? Kabaillac hat Gelegenheit gehabt, auch die beiden Elephanten pipes zu prüfen, welche in Louisa Co., Iowa, gefunden worden sind, und gerade der Umstand, der vielfach gegen deren Echtheit angeführt wird, erscheint ihm als ein Beweis dafür. Den Thieren fehlen nämlich die Stößzähne; ein Fälscher hätte diese gewiß nicht weggelassen. Er bringt aber noch einige andere Beweise dafür bei, daß die Amerikaner schon in der vorcolumbischen Zeit ein elephantenartiges Thier kannten; in den Ruinen von Uscamal sind am Falsche der Kanten aus noch mehr an der Gola Grande de Javi Elephantenrüssel als Verzierungen angebracht, und auf einem der Basreliefs von Palenque trägt der Oberpriester auf seinem Haupte einen Korymb, der offenbar einen Elephanten mit Rüssel und Stößzähnen darstellt. Außerdem hat Graf Sartiges im Museum von La Paz in Bolivien zwei neuerdings gefundene Basen gesehen, welche ebenfalls mit Elephanten verziert sind. Trotzdem spricht sich Kabaillac sehr vorsichtig aus und erklärt es nur für möglich, daß der Penape-Stein in die vorcolumbische Zeit und vielleicht noch erheblich weiter zurückreicht. Leider fehlt es noch immer an einer sachgemäßen Untersuchung darüber, ob die Gravirung mit Feuerstein oder mit Metallinstrumenten vorgenommen worden ist.

— Im Julihefte des „American Antiquarian“ macht Broadbent auf den engen Zusammenhang zwischen den Roundels und gewissen kreisförmigen Vertiefungen aufmerksam, die man früher als „Circles“ bezeichnete und die sich besonders in ausgedehnten Behausungen öst in größerer Anzahl finden. Es sind kreisförmige Vertiefungen von 20 bis 60 Fuß Durchmesser und einer Tiefe von gegenwärtig noch 3 bis 4 Fuß. Broadbent sieht in ihnen die Grundlagen der Wohnungen der Erbauer der Behausungswerke und schlägt für sie den Namen *Lodges* (wörtlich „Hütten“) vor. Rasgrabungen zeigten, daß ihr Boden meistens 1½ bis 2 Fuß hoch mit Humus bedeckt ist, doch läßt sich daraus kein Schluß auf ihr Alter ziehen, denn, wie der Autor sehr richtig bemerkt, die Ansäufung des humosen Bodens geht an verschiedenen Stellen sehr verschiedenes (schnell voran und bei trockenem Wetter kann ein Sturm in kurzer Zeit an geschützten Stellen förmliche Staubwaben aufhäufen. Höhere Bäume hat man in den Lodges niemals gefunden, allem Anschein nach sind sie erst in verhältnißmäßig neuer Zeit verlassen worden und es unterliegt für den Verfasser keinem Zweifel, daß die Lodge-dwellers mit den Mound-builders und mit den Vorfahren der heutigen Indianer identisch sind.

— Die jüngsten Erdbeben in Nordamerika scheinen noch nicht zur Ruhe gelangt zu sein. Erst am 27. und 28. v. M. wurden zu Charleston und an anderen Orten des Südens Erdbeben deutlich gespürt. Das Gleiche beobachtete man zur selben Stunde in Columbia, Augusta und Savannah.

Inhalt: Das Land der Vögel und der Rio Kukey. III. (Schluß.) (Mit fünf Abbildungen.) — Dr. G. Mehlis: An der Eisenstraße und aus dem alten Norderberge. (Mit einer Karte und zwei Profilen.) — Die Gleitfähr der Vereinigten Staaten. I., II. und III. — Kürzere Mittheilungen: Kade's Reise an der russisch-persischen und russisch-asiamatischen Grenze. — Mount Pitt in Oregon. — Die Mondamba. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Nordamerika. (Schluß der Redaktion: 17. Oktober 1886.)

Redaction: Dr. H. Riepert in Berlin, S. W. Unter den Eichen 11, III. Et.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.



N^o 19.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Kanab und das Kaibab-Plateau in Arizona.

(Nach dem Französischen von M. Albert Tissandier.)

I.

[Die Abbildungen nach Zeichnungen des Reisenden.]

Der Süden des Mormonenstaates Utah und das Kaibab-Plateau in Arizona, wunderbare Gegenden, welche A. Tissandier im Juni 1885 bereist hat, sind den Amerikanern selbst noch fast unbekannt; sie wissen darüber kaum das, was Major Powell, der gelehrte Direktor des „Geological Survey“, veröffentlicht hat. 15 Jahre hindurch hat derselbe zahlreiche Forschungsreisen durch dieses Land unternommen und mit Hilfe von M. Thompson und anderen Geologen prächtige geologische Karten desselben entworfen. Ihm verdankte auch Tissandier die Mittheilungen, welche ihm den hochinteressanten Ausflug ermöglichten.

Von Salt Lake City führt die Eisenbahn in 13 Stunden nach Misford, eine Fahrt, die solchen in anderen Ländern wenig gleicht. Wenn man das Thal und die Ufer des Salzsees hinter sich hat, erblickt man nur noch trodene Sandwüsten. Die Stationen, bei denen der Zug hält, sind höchst ursprünglich; die bedeutendste darunter, Inab mit Klammern, besteht nur aus fünf bis sechs Hölzhütten. Außer Tissandier befand sich nur noch ein einziger Reisender, M. Lund, im Zuge. Als der Tag sich seinem Ende zuneigte, nahmen Beide mit dem Konduktur und seinen Gehilfen ihr Mahl neben dem Gepäckswagen ein. Die Vorräthe waren sehr bescheiden, wurden aber freundlich dargeboten, und die Bezahlung dafür war mäßig genug. Um 9 Uhr Abends war Misford erreicht, wo ein kleines Bretterhaus als Hotel fungirt, und um 7 Uhr am nächsten Morgen

besiegen die beiden Reisenden einen federlosen Postwagen, der sie nach Silver Reef bringen sollte. Auf dem kaum erkennbaren Wege erhob sich ein unerträglicher Staub. Zahlreiche Herden, welche während des ganzen Jahres sich selbst überlassen bleiben, weiden in diesen Einöden; verendet eine Kuh oder ein Hammel vor Hunger und fällt auf der Straße nieder, so giebt sich Niemand die Mühe, ihn bei Seite zu schaffen. Der Wagen biegt etwas aus und der Koadjuter bleibt liegen, bis er zerfällt. Sonst bewohnen noch Haken diese Gegend, die, von den Pferden aufgeschreckt, sich unter den mageren Salzweibüscheln mit den bläulichen Blättern verstecken, dann chip monks, kleine reizende Erdreichhörschen, und ob und zu herumirrende Wölfe. Von den schönen Plannen, welche die Ebenen wie die blauen Berge am Horizonte bedecken, war vor Staub wenig zu sehen.


Nach zwölfstündiger, ziemlich reizloser Fahrt erreichte man das Mormonendorf Cedar City, das den Reisenden wie eine Oase in der Wüste erschien. Der Ort besitzt aber auch schöne Straßen mit prächtigen Bäumen, niedliche Häuser aus Ziegelsteinen und mit Hecken umgebene Gärten voller Gemüse und Obstbäume. Ueberall sprudeln von den Bergen im Osten muntere Bäche herab und vereinigen sich zu einem tausendfachen Flüsschen. Ein großer Berg rothen Sandsteins überragt das Dorf, das von Feldern und Wiesen umgeben ist. M. Lund, selbst Mormone und mit allen

wurde wieder einfacher Arbeiter und war damals Wagenvermieter, ohne die Hoffnung aufzugeben, ein viertes Mal wieder reich zu werden. Sein Wagen war ebenso schlecht wie derjenige, welcher den Reisenden nach Silver Reef brachte, und der Weg um nichts besser als vorher; dafür aber führte er beständig durch eine prächtige Landschaft am Virgin River aufwärts, deren rosenfarbene und silbergraue Felsen zu tausenderlei phantastischen Figuren und Zaden zerfallen sind. Jenseits der zwischen Blumen und Bäumen versteckten Häuser des Dorfes Toquerville beginnt wieder die Einöde, welche den ganzen Tag über andauert. Dann führte der Weg in südöstlicher Richtung an den Vermilion Cliffs entlang, einer langen Bergkette, oder besser Gebirgsrand von rothem Sandstein, dessen großartige Scenerien von dem Mondblichte freestehend erleuchtet werden. Erst gegen Mitternacht machen die von einer fünfzehnhündigen Fahrt ermüdeten Pferde vor Pipe Spring, einer ganz vereinzelt

farm, Halt, wo die Reisenden trotz der vorgerückten Stunde noch Unterkunft fanden.

Gegen Mittag des folgenden Tages erreichten sie Kanab, an einem fast stets trockenen Klusse gelegen, der während der Schneeschmelze gewaltig anschwellt und das Land weit und breit mit seinen Gewässern überdeckt. Hohe rote Sandsteinfelsen überragen den Ort im Norden, während nach Süden hin sich die Steppe ausdehnt, so weit das Auge reicht.

Es wohnen dort etwa 500 Seelen. Jedes Haus liegt in einem Garten, der mit Hecken gelber Rosen umgeben ist, und die Straßen sind mit Akazien eingefast. Eine oben offene, mehrere Kilometer lange Leitung führt das Wasser des Kanab River in die Stadt und gestattet den Anbau von Gemüse und Früchten. Die Mormonen lieben ihre Gärten und verwenden auf sie große Sorgfalt; selbst einige Weinreben gedeihen in denselben, liefern aber nur ein



Strohe in Kanab. Dahinter die Vermilion Cliffs.

mäßiges Produkt, auf das die Besitzer nichtsdestoweniger als auf die Frucht ihrer Arbeit und ihres unablässigen Kampfes gegen die Dürre nicht wenig stolz sind.

Der Empfang, den Tiffaniet in Kanab fand, war mißtrauisch und unfreundlich, weil die Mormonen in ihm irgend einen Verräther der Vereinigten Staaten vermuteten, der zur Unterdrückung der Bigamie einen der Ihrigen zu verhaften gekommen wäre. Erst ein Empfehlungsbrief Powell's an Nathan Adam, den in Aussicht genommenen Führer, beruhigte die Leute und verschaffte dem Reisenden Unterkunft, welcher von hieraus die großen Canons zu besuchen vorhatte.


Sein erster Ausflug richtete sich nach dem Mount Trumbull und den Torowap-Schluchten. Es ist das eine Reihe von sieben Tagen durch Fahren, wo es große Schwierigkeiten hat, Wasser zu finden. In dem einzigen Laden Kanabs verschaffte man sich mit Conserven, Kaffee,

Thee u. s. w. und nahm vier Pferde mit, je eines für den Reisenden, Nathan, dessen Sohn und das Gepäc. Sobald man Kanab verlassen hat, spielt sich das lägliche Leben des Reisenden folgendermaßen ab. Man reist um 4 Uhr auf, nimmt um 5 auf dem Erdboden das Frühstük, bestehend aus Speck, conserviertem Lachs, Wasser und Brot, das täglich dreimal, zu jeder Mahlzeit, gegessen wird. Die Pferde, welche jeden Abend in Freiheit gelegt werden, mühen sich ihr Futter selbst suchen; vorsichts halber, damit sie sich nicht zu weit entfernen, bindet man ihnen die Vorderbeine mit Lederriemen zusammen. Waren die Pferde eingefangen, so war die nächste Sorge, eine Quelle zum Füllen der Schläuche und Tränken der Thiere zu finden; mitunter blieb man aber auch den ganzen Tag ohne Wasser und mußte sich, da das aufbewahrte Wasser in der Hitze rasch verdirbt, mit etwas Kaffee begnügen. Nachmittags wurde Halt gemacht und gegen 7 Uhr legte man sich, in die Fellen

geweidet, im Walde oder mitten in der Sandwüste zum Schlafen nieder.

Von Kanab lehrte man zuerst nach Pipe Spring zurück, weil sich dort eine der wenigen süßen Quellen befindet. In der Umgegend der Farm werden große Herden durch Comboys (Ruhjungen) geweidet; aber deren Zahl soll vor 15 Jahren größer gewesen sein als jetzt. Der Grund davon ist, daß die Thiere beim Abweiden der Gräser die Wurzeln derselben mit andrücken, so daß die Prairie sich nicht wieder bepflanzen kann und die Wüste an Ausdehnung gewinnt. Zahlreiche Thierfelle, welche auf den Wegen herumliegen, zeugen für die Richtigkeit jener Angabe. Andererseits sollen auch die ehemals in Menge vorhandene Antilopen und wilden Pferde sich mehr und mehr nach

anderen Gegenden hinziehen oder im Sande umkommen. Bei Pipe Spring verließ man den hohen Felsrand der Vermilion Cliffs, schlug eine südwestliche Richtung ein und befand sich bald in der echten, kahlen Wüste, in deren weichem, flauigem Sande die Pferde nur langsam vorwärts kamen. Jeder Aufzug wirbelte den Sand in die Höhe. Und trotzdem blühten jetzt im Juni, büschelweise zusammenstehend, zahlreiche Blumen; freilich nimmt deren Pracht rasch ein Ende, und wenig später ist Alles von der Sonne verbrannt. Auch auf einzelne Antilopen und einen Trupp wilder Pferde von etwa 50 Stück traf man. Erst gegen Ende des Tages hat man das sandige Gebiet überwunden und näherte sich dem Mount Trumbull. Nun bedecken Lavas den Boden und legen Zeugniß ab von den




Lavas des Mount Trumbull.

Umwälzungen längst vergangener Jahrtausende. Jener Vulkan ist lange erloschen und fast alle seine Krater sind jetzt mit Wäldern hundertjähriger Fichten bedeckt, während sie früher das ganze Kaibabplateau mit ihren kolossalen Lavaströmen überflutet haben. Auch unter dem Pflanzenteppich und den Wurzeln des Waldes fließt man auf mächtige Bänke des basaltischen Gesteins, das durch den Einfluß der Zeit verwittert und zerstört ist. Weiterhin findet man eine Art Pavaucor von jüngerem Ursprung, das noch nicht von Vegetation überzogen ist, und auf welchem nur einiges dürftige Gestrüpp mit Nähe fortkommt. Ueber diesen Pavaucor von tiefschwarzer Farbe erhebt sich ein mit spärlichem Grün bedeckter Berg, und in der Ferne erscheinen die von der sinkenden Sonne beleuchteten Canions von Kanab wie tiefste Lichterschfälle

Spalten des Hochplateaus. Ganz merkwürdig ist der Gegensatz zwischen ihnen und den hochschwarzen Lavas, und ihre Helligkeit läßt die aufsteigenden Umrisse der Ballanregal des Mount Trumbull nur um so schwächer hervortreten.

Unbefähigt war der Abstieg von hier in das lange, sandige und schmale Thal Torowcap nördlich der Canions, das beiderseits von gewaltigen Felsen in den buntesten Farben eingeschlossen wird. Da die Pferde dort zu Lande meist unbeschlagen sind, so verlegen sie sich leicht an den scharfen Lavas und müssen vorsichtig und langsam am Zügel geführt werden. Auf einem ausgedehnten Sandsteinplateau von gerundeten Formen, die der wintertliche Schnee zerfressen hat, am Fuße einer alten Eder, von Agaven, die bis 4 m Höhe erreichen, Kaktus, Blumen und



Das Plateau Teromcap und der große Colorado-Union.

alten Bäumen umgeben, brachte man die Nacht zu und kletterte nach kurzer Ruhe weiter zu Thal, oft auf Fänden und Hüfen reichend oder über breite Spalten springend. Endlich hatte man die großartigen Felsklippen Torowap, an deren Fuße der Colorado fließt, unter sich: ein gewaltiger Anblick, diese 600 bis 800 m tiefen Erosionsspalten, die von senkrecht abstürzenden Wänden oder riesigen, bis zum Strome sich hinabstürzenden Stufen gebildet werden. Mit staunenden Augen mustert der Reisende vom Plateau aus diese Felsmassen, welche in Form von Vorgebirgen mit den sonderbaren Umriffen über der Tiefe sich erheben. Man ist zu Umwegen ohne Ende genöthigt; aber bei jedem Schritte, bei jeder Bewegung ändert sich der Ausblick in der wunderbaren Weise.

Dies Canongebiet des Colorado liegt zum größten Theile im nördlichen Arizona und legt sich nordwärts bis nach Utah hinein fort. Seine Länge beträgt von NW bis SE etwa 180 englische Meilen und seine Breite von N bis SW etwa 125; seine Oberfläche etwa 16 000 Quadratmeilen. Der Colorado, der seinen spanischen Namen von dem römischen Lehme in seinen Gewässern führt, fließt mitten hindurch; die Thäler, welche er sich hier gegraben hat, heißen Marble Canon und Grand Canon. Der nördliche Theil des Gebietes, der allein bis jetzt gut bekannt ist, zerfällt in sechs scharf bestimmte Theile. Da sind zuerst die "Terrassen", gewaltige Plateaus, dem Rioacán und unteren Coacán angehörig, dann die wunderbar schönen "Etagen", scharf unterbrochen durch hohe, in Stufen endigende Klippen; dann folgen von Westen nach Osten die Plateaus Shivito,

Uinfaret, Kanab, Kaibab und Paria, welche durch tiefe Schluchten in nordöstlicher Richtung von einander getrennt werden. Kaibab ist das höchste, Paria das niedrigste: alle sind sie noch fast unbekannt. Hier sieht man etagenartig über einander lange, senkrechte Felsmauern sich erheben, an denen man die einzelnen Gesteinsschichten (der Steinbohlenformation entsprechende Kalk- und Sandsteine) aufs Klarste studiren kann. Das Ganze ist von einer unbegreiflichen Größe und Heiterkeit, dabei von einer überraschenden Genauigkeit der Umrisse und Schärfe der Linien.

Wegen Wassermangels mußte Tiffandier bald nach Kanab zurückkehren und wollte von da aus das Plateau Kaibab besuchen; aber sein Führer Nathan weigerte sich, ohne Begleitung eines Ute-Indianers die dortigen Wälder zu betreten, und so beschloß der Reisende, zunächst ein etwa eine starke Tagereise entferntes Lager dieses Stammes aufzusuchen. Man fand dasselbe bei Wangum Spring südöstlich von Kanab und am Fuße des Kaibabplateaus gelegen; es waren acht oder neun Zelte auf einer sonnigen Viehweide, in denen etwa 20 Indianer mit ihren Frauen und einigen Kindern hausten. Die Zelte bestanden nur aus Baumästen, die in Pyramidenform zusammengesteckt und mit einem schlichten



Indianerlager im Walde von Kaibab.

Stücke Zeug oder einem Thierfelle bedeckt waren. Im Walde daneben standen zwei etwas bessere Hütten von Amerikanern, welche gleichfalls dort mit Frauen und Kindern wohnten und einiges Vieh besaßen.

Um die Quelle benutzen zu können, beschloß Tiffandier gleichfalls dort zu lagern.

Die Mongoten.

Nach dem Spanischen des Don Ramón Jordana y Morera und Don Maximino Villo¹⁾.

Von F. Blumentritt.

Die Mongoten sind im Allgemeinen robuste, dabei schlanke und liberale kräftige Leute, eher von hoher als niedriger

¹⁾ D. Ramón Jordana y Morera. Bosquejo geográfico e histórico-natural del Archipiélago filipino. Madrid, Imp. de Moreno y Rojas, 1855. S. 69 u. ff.

Statur und ausgestattet mit einem sehr scharfen Sehvermögen, wie dies schon bei Wilden zu sein pflegt. Ihre Haut ist dunkelschwarzbraun, wie bei den christlichen Indianern¹⁾,

¹⁾ Die Eingeborenen malayischer Abkunft werden, wenn

von denen sie sich in den übrigen physischen Eigenthümlichkeiten nicht unterscheiden. Die Männer tragen das Haar lang nach Frauenart. Die Ilongotinnen gleichen auch den christlichen Indierinnen, nur sind sie von kleinem Wuchs und schwermig und nichts weniger als lieblich von Ansehen. Beide Geschlechter haben viel von Hautkrankheiten zu leiden, wie denn ihre Haut mit Flechten und ekelhaften Schuppenbildungen besetzt ist.

Vom Standpunkte der Moral sind die Ilongoten die verkommensten Wesen, die man sich vorstellen kann. Ihnen ist jede Odee der Liebe zu übergleichen unbekannt; weder haben sie irgend ein menschliches Gefühl, noch kann ihr elendes und hartes Herz für irgend eine edle That sich begeistern. Ueber alle Maßen feige, lebend noch dem Blute ihrer Feinde, ohne Erbarmen gegen ihre wehrlosen Opfer und rachsüchtig von Geschlecht zu Geschlecht, gewähren sie Niemandem Gastfreundschaft, so sie richten sich selbst wechselweise auf. Sie besitzen demnach die laßerlichsten Neigungen, bis auf den Hang zum Rauben, der ihnen wunderbarer Weise vollkommen fremd ist.

In ihrem häuslichen Leben finden sich viele Verhältnisse, die mit den christlichen Indiern. Das Material für ihre Häuser liefern ihnen Rohre, die Nipa-Palme (*Nipafruticans*, Thnb.), Cocosn-Groß (*Saccharum* Königri, Bl.) und verschiedene Gramineen und Cyperaceen oder die Anajoo-Palme (*Livingstonia rotundifolia*, Mart.); der Boden besteht aus einem vorzüglich verbundenen *Bejaco* (Kotang), während die Seitenwände gewöhnlich mit Baumrinde bekleidet sind. Die Hütten stehen auf Pfählen, und, um das Fäulen, Herbeischaufen und Eintrümmern derselben zu ersparen, pflegen sie sich vier passende Bäume aufzusuchen, die zunächst aller Aeste entfernt werden, die in den Bauplan nicht hineinpassen, dann wird in ziemlicher Höhe die Hütte auf diesen vier Baumstämmen erbaut, welche immer nur kleine Raumverhältnisse aufweist. Trotzdem wohnt in jeder dieser Behausungen eine ganze Familie zusammen mit rappigen Hundem, ohne daß auch der geringste Schein von Keuschheit demerkbar würde; eine Folge hiervon ist, daß beim Betreten einer solchen Hütte einem ein widerlicher Gestank in die Nase fährt, welcher auch ihren Bewohnern und allen ihnen gehörigen Gegenständen eigenthümlich ist.

Der Hausrath beschränkt sich auf ein Kupfergefäß, eine Art Pflanze aus Eilen, einen aus Cocoschalen hergestellten und mit einem hölzernen Stiele versehenen Schöpfkloß, eine hohle Cocosnuß als Trankgefäß und einen Wasserbehälter, welcher in einem mächtigen Stiel Bamburohr besteht. Auf dem Fußboden der Hütte wird durch Aufschüttung von Erde ein Feuerherd hergestellt, auf welchem sie ihre Speisen kochen, wobei ihnen zur Bereitung von Reis oder Mais als Kochgeschätze derbe Knotenstücke von Bamburohr dienen. Brauchen sie künstliche Beleuchtung, so verwenden sie Dary dazu, und um das Feuer selbst zu erzeugen, reiben sie zwei Rohrstübe so lange, bis sie in Brand gerathen. Einige an dem Dache oder an den Wänden aufgehängte *Bejaco*-Körbe, einige Hirsdgeweide und eine Anzahl von Wildschweinestieren im Verein mit einem Hirschkopf, das ihnen als Vett dient, vollenden ihre gesammte Wohnungseinrichtung.

Ihre Nahrung ist eine gesunde: sie setzt sich zusammen aus dem Wildpret, das ihnen die Wälder liefern und das sie gebraten verzehren, ferner aus Fischen, die sie in den Flüssen und Tümpeln fangen, ferner aus Reis, Mais,

Camote (*Convolvulus Batatas*, Bl.), Gabe (*Colocasia antiquorum*, Schott., Araceae) und anderen Pflanzen und Knollen, die sie massenhaft anbauen. Zur Jagd bedienen sie sich der Pfeile und Hunde, für welche sie eine große Vorliebe besitzen, die sie aber trophem in Schmach und Hunger verkommen lassen; ferner benutzen sie Netze, geschloßen aus Stöcken, die sie der Rinde verschiedener Bäume abgewinnen; diese Netze werden dann auf dem Wildwechsel aufgestellt. Mit den Hunden wird das Wild aufgesucht, welches dann durch die Netze zu brechen sucht, sich aber darin verfangt, um dann schließlich durch die Hunde oder einen Langenloß das Ende zu finden. Bei aller Indolenz, die sie im Allgemeinen aufweisen, verwenden sie doch genug Sorgfalt auf ihre selber, besonders aber auf den Tabak, welcher trotz seiner minderen Qualität, die eine Folge der Verwendung von schlechtem Samen ist, nicht ganz zu verachten ist und der auch einen gangbaren Artikel im Handelsverkehr mit den christlichen Völkern bildet.

Spiele und Schrift sind ihnen unbekannt, auch besitzen sie nur dürftige Kenntnisse in der Tonkunst, wie sie denn keine anderen Musikinstrumente aufzuweisen haben, als eine Art Pfeife und ein Stiel-Bambus, das auf der Längsseite mit Sehnen bespannt ist, welche mit den Fingern angeschlagen werden und so Töne ohne Klang und Wohlklang von sich geben. Nach dem Schalle dieser Instrumente schreien und tanzen sie ohne Geschaum und ohne Sinn für Takt und Rhythmus.

Vor dem Wasser fürchten sie sich; sagt man doch ihnen nach, daß kein einziger von ihnen des Schwimmens mächtig wäre, ein Umstand, welchem in vielen Fällen die christlichen Indier ihre Rettung zu danken haben. Sie kennen keine Industrie und ihre ganze Handfertigkeit findet nur Anwendung beim Aufbau ihrer Hütten, der Bereitung von Sehen, der Herstellung ihrer Waffen und Verfertigung von Zengen aus Baumrinde, mit welchen sie aus Mangel an Werkstoffen die Wälder ihres Körpers bedecken.

Wie die Igoroten, so glauben auch sie an ein höchstes Wesen, den Schöpfer alles Existirenden, ohne aber irgend welchen Ritus oder Gottesdienst zu kennen. Alle ihre religiösen Ceremonien beschränken sich darauf, der Gottheit ein Schwein oder Huhn zu opfern, welches Opfertier sie nach ihrer Weise schmiden, und das dann von den Opfertheilnehmern aufgezehrt wird, nachdem vorher gewisse Tänze aufgeführt und Rufe, die der Feier entsprechen, angeschrien worden sind. Tagegen verdrängen sie die Christen als Göddiener, da diese, wie sie sagen, viele Götter, die sie sich nach Götthalten aus Holz verfertigt, anbieten.

Polygamie ist bei ihnen nicht gebräuchlich. Wer eine Ehegährtin erlangen will, einigt sich am ersten besten Orte mit seiner Auserwählten, woran sofort von den Eltern der Beiden Verhandlungen wegen der Heirath geführt werden. Die Eltern der Braut geben einen Kaufpreis für selbe fest, der gewöhnlich in einer gewissen Anzahl von Vieh oder Hühnern besteht, außerdem pflegt die Schöne selbst noch einige Köpfe von Christen oder Feinden ihrer Familie zu fordern. Wenn diese Forderungen, welche nicht immer genau nach dem Bunsdse der Braut in Erfüllung gehen können, mehr oder minder getrenn befriedigt werden, so wird der Hochzeitsgast festgelegt; zur Heirath selbst werden die Freunde und Verwandten der beiden Familien geladen, die in dem geräumigsten Hause (der *Rancheria*?) sich versammeln; hier wird unter gewissen Ceremonien ein Schwein oder Huhn geschlachtet und dann tanzen und lärmern sie nach ihrem alten Brauche. Hierauf erklären die Eltern der Brautleute im Angesicht der Festgäste, daß von nun an die beiden jungen Leute mit einander ehelich verbunden wären,

die Heiden (infieles) oder Christen (cristianos) sind, von den Spaniern indios genannt; jene, welche dem Islam huldigen, führen den Namen Moros.

womit die Feiertag der Verzeihung der aufgetragenen Sünden ein Ende findet. Stirbt einer der Ehegatten, so steht dem überlebenden Theile es frei, sich ein neues Ehegepaar zu suchen. Es scheint, daß die Weiber ihren Gatten strenge die Treue bewahren und daß die lebigen Mädchen auf ihre Keuschheit achten und sie zu schätzen wissen. Bei einer Geburt wird die Hülfe erfahrener Frauen in Anspruch genommen; am fünften Tage wird dem Neugeborenen der Name gegeben, den die bei dem Geburtstakte assistirenden Personen festsetzen. Während der fünf Tage, welche zwischen der Geburt und dem Feste der Namensgebung verstreichen, beschäftigt sich der glückliche Vater mit der Jagd, um mit dem Wildpret den Geladenen aufzuwarten, welche aus den nächsten Anverwandten bestehen. Von diesen wird zunächst das Geschlecht des Neugeborenen festgestellt und hierauf erst der Name mitgetheilt, den er ferner tragen sollte. Damit und mit verschiedenen Gesängen und Tönen wird die Feiertage beschlossen.

Wenn jemand schwer erkrankt, so werden zunächst Arzneyen angewendet, die aus Kräutern, heuen man bestimmte Wirkungen zuerstrebt, bestehen; dann werden im Chorus Gesangsstücke angestimmt, welche die Genesung des Erkrankten erhoffen; wenn der Kranke stirbt, so beweint man ihn 24 Stunden lang, während welcher Frist von den Leidtragenden — zur Verringerung ihres Schmerzes — alles angehört wird, was man an Lebensmitteln vorsieht. Dann wird eine Grube am Fuße der Hütte gegraben und darin die Leiche, in Lächer gehüllt — falls solche vorhanden sind, was nicht sehr häufig der Fall zu sein pflegt — befestigt.

Die Männer tragen, wie schon oben erwähnt wurde, das Haar lang wie die Weiber und flechten es zu einem Bopse zusammen, der nach hinten durch ein schmales Stütz Zeug zusammengeknüpft wird¹⁾. Sie tragen auch Halsbänder und um den Leib eine Schnal von Messingdrähten und ähnlichen Schmuckgegenständen, als Reifen von Samenförnern, Früchten und Glasperlen u. a. m.; ebenso legen sie um das Armgelenk fest anpassende Reifen von vergoldetem Kupfer oder Messingdraht. Sie bedienen sich seines anderen Kleidungsstückes als eines sehr schmalen Stüdes Zeug, das sie zwischen den Beinen hindurch ziehen und an den Schnüren oder den Drahtstreifen vorn und hinten befestigen, womit sie sich zu umgürteln pflegen. Diejenigen von ihnen, welche ein sehr entwickeltes Schamgefühl (?) besitzen, pflegen noch Pantalons-Beinkleider, eine Jade oder Camisa²⁾ und ein Salacet³⁾ zu tragen, welche Verkleidungsfest sie sich um viele tausend Tabakblätter von den Christen einhandeln. Die Weiber tragen gleich den Christinnen einen Rod oder Tapis⁴⁾, doch bleiben die Beine und der Oberkörper vollständig nackt. Sie schmücken sich in derselben Weise wie die Männer und sind ebenso wie diese im Gebrauche der Waffen gelbt. Einige Frauen besitzen auch eine kurze und enge Sapa⁵⁾.

¹⁾ Man vergleiche über die Tracht der Mongoten die betr. Tafeln in den Beschreibungen: Dr. A. B. Meyer. Album von Philippinertappen. Treiden 1855.

²⁾ Die Camisa der philippinischen Eingeborenen ist ein gewöhnlich kurzes Hemd, das zugleich die Stelle einer Jade vertritt und über den Hüften getragen wird. Die Camisa der Weiber ist noch kürzer; man vergleiche übrigens die Abbildungen in dem oben erwähnten Album und in Dr. Jager's Reisen in den Philippinen. Berlin 1873.

³⁾ Gut von der Form eines Kugelschmuckes, vergl. die Abbildungen bei Jager u. A. B. Meyer.

⁴⁾ Die Sapa, der Sarong der Malaien von holländisch-Indien, besteht in einem nach Art eines Frauenrodes um die Hüfte und die Beine geschlungenen Stütz Zeug; der Tapis ist ein Stütz Zeug, das um den oberen Theil der Sapa geschlagen wird.

und eine Weiber-Camisa, doch sind dies nur wenige, nicht als ob sie keine Freude an diesen Gewandstücken besitzen, nein, vielmehr hindern ihre weitere Verbreitung die hohen Preise, für welche sie von den Christen verkauft werden. Die Knaben und kleinen Mädchen gehen splitter-nackt kühler und führen bereits die ihnen zukommenden Waffen, von welchen sie sich auch nicht einen Augenblick trennen, sobald sie hinlängliche Kraft erlangt haben, sie zu tragen. Auch die Erwachsenen gehen immer bewaffnet einher, auch wenn sie sich nur auf eine kurze Strecke von ihrem Hause entfernen — ein unzulänglicher Beweis des gegenseitigen Mißtrauens, das unter ihnen herrscht. Die Weiber unterstützen ihre Männer bei der Bestellung der Felder, bei der Jagd und selbst im Kriege.

Der kriegerische Geist der Mongoten äußert sich nicht nur gegen die Christen, sondern auch in streben unter einander. Der wichtigste Vorwand genügt, um einen Streit zwischen einer aus 16 bis 20 Familien bestehenden Kancheria mit einer anderen von gleicher Größe oder überlegenen Einwohnerzahl zu entzünden. Von Anlässen geht man zu Drohungen über, und von diesen zur Legung eines Hinterhaltes, denn sie kämpfen niemals Mann gegen Mann. Die Folge hiervon pflegt der Tod eines oder mehrerer Menschen zu sein, und da, sobald einmal ein Kopf abgeschnitten ist, die Kancheria des Getödteten Blutrache nehmen muß, so nimmt die Feindschaft kein Ende, indem sie von Geschlecht zu Geschlecht sich vererbt, ohne daß man jemals die Zahl der (abgeschlachteten) Köpfe vergißt, für die man Rache zu üben hat. Dieser grausame Krieg währt gewöhnlich so lange, bis beide Kancherias so gut wie ausgerieben sind, worauf die wenigen Überlebenden sich einer anderen Tribus anschließen, ohne deshalb die Vendetta aufzugeben, so lange noch ein Nachkomme ihrer Gegner existirt. Private Streitsigkeiten zweier Familien werden ebenso abgethan (wie jene der Kancherias), ohne daß die übrigen Angehörigen der Kancheria daran Theil nehmen. Wenn es aber gilt, gegen die Christen und ihre Nachbarn, die Dumagas¹⁾ zu kämpfen, so vereinen sich Freunde und Feinde, ohne an eine gegenseitige Vermuthung zu denken.

Die Kancherias der Mongoten liegen tief und trefflich versteckt im Inneren der Wälder und auf den Gipfeln der Berge, so daß sie sowohl zum Auszug als auch wegen des schweren Zuganges und ihrer durch die Natur erleichterten Vertheidigung als vorzüglich angelegt erscheinen. Trotzdem ist immer genug Ackerland für Vertheidigung ihrer Saat vorhanden. Die Bewohner jener Kancherias, welche in der unmittelbaren Nähe der christlichen Pöbeln liegen, stehen in directer Verbindung mit den Wärgern der letzteren, mit denen sie Handelsbeziehungen unterhalten, die Insofern der entlegeneren Kancherias aber sind kaum jemals in irgend eine Beziehung zu den civilisirten Indiern, ja nicht einmal mit vielen Leuten ihrer eigenen Rasse getreten. Die Keigung, jeden Verkehre mit den Christen zu scheuen, ist den Mongoten angeboren und sie würden ihn vollständig abbrechen, wenn sie ihn nicht unbedingt nothwendig hätten, um Eisen für ihre Waffen und andere Waaren zu erlangen, die ihnen ihre Wälder nicht liefern können.

Auf eine eigenthümliche Weise messen sie die Zeit. Die Tage theilen sie in Viertel, je nach der Höhe der Sonne

¹⁾ Dumaga, Dumaya und (das Richtige): Dumaga! werden die Negritos der Kororofische Luzons genannt; doch findet man in älteren Werken diesen Namen auch für die Bewohner einzelner Küstenstriche der Molukken-Indien und Mindanaos verwendet; der Name kommt von dagat = Meer her und dürfte so viel wie Küstenbewohner bedeuten.

über dem Horizonte, ein, für die Nacht aber giebt es kein Zeitmaß. Die Dauer des Mondes, die Mondphasen, bilden einen Monat und 12 solche Monde bilden einen Zeitabschnitt, der einem Jahre entspricht. Da sie nur unvollkommenen Begriffe vom Zahl- und Rechnungswesen besitzen, so greifen zwei Leute, die sich für einen bestimmten Tag zusammenbestellt haben, zu folgendem Mittel: sie nehmen ein Stüd Bambus und machen so viele Brüche darin, als Tage bis zu jenem der Zusammenkunft zu zählen sind, jeden Tag reißen sie einen Bruchtheil ab, und sind auf diese Weise stets unterrichtet, wann der vereinbarte Tag da ist. Um eine größere Zahl von Gegenständen zu bezeichnen, zählen sie die Finger der Hände und geben der Summe einen Namen, dazu rechnen sie die Behen der Füße und geben der Gesammtsumme wieder einen anderen Namen, auf diese Weise bekommen sie einen Begriff von der Ziffer 1000, die zu kennen für ihren Handel mit den Christen notwendig ist, da die Tabakblätter in Päckchen zu 1000 Stüd ge- und verkauft werden.

Vor den Spaniern fürchten sie sich sehr und ungeheuer ist ihre Angst, wenn sie einen Soldaten zu Gesicht bekommen. Die einzige Waffe, welche ihnen Furcht einflößt, ist das Feuergewehr, denn im Gebrauch der blanken Waffen halten sie sich für überlegen. Sie schreiben der Gewehrkeugel die Eigenschaften des Bligstrahles zu und glauben, daß sie auch hinter einem Felsen versteckt dennoch vom Geschöß ereilt werden könnten. Sobald sie mit einem Missionar oder sonst einem Spanier zusammentreffen, sind sie dem Augenscheine nach unterwürdig und geben tausend Versicherungen ihres Gehorsams zum besten; dies währt aber nur so lange, als Geschenke unter sie vertheilt werden; wenn diese versiegen, dann ist es auch ihrer Unterwürfigkeit zu Ende, einer nach dem anderen verschwindet aus Himmerwiedersehen, ohne der gegebenen Versprechungen jemals wieder zu gedenken.

Sobald ihre Späher eine günstige Gelegenheit, einem Christen den Kopf abzuschlagen, gemeldet haben, so treten sie an einem bestimmten Tage zusammen und legen den Ort fest, wo sich alle jene, die an dem Zuge theilnehmen wollen, einfinden sollen. Sie überzeugen sich dann von der Zahl der geladenen Expeditionsmitglieder, deren es nie unter 80 bis 100 giebt; der Arrangur hat dann die Pflicht, genau bis auf die geringste Kleinigkeit herab alles anzugeben, was Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang verspricht. Er bezieht ferner den Ort, wo der Hinterhalt zu legen ist, theilt die Zahl der Christen mit, welche dort vorübergehen würden, beschreibt deren Waffen, malt die Sicherheit des Triumphes aus und schürt zuletzt, daß, wenn seine Angaben sich als unwaar erweisen, er den ersten Beilen, der ihnen in den Weg läme, und wäre es auch der eigene Vater, tödten würde; diesen Eid nehmen ihm die Theilnehmer an der Kopfjagd ab, da sie nicht umsonst ausgezogen sein wollen. Wenn dies letztere eintritt, so pflegt die Expedition mit der Ermordung ihres Veranlassers zu enden; es sind daher die umständlichen Vorbereitungen begreiflich, die bei Veranstaltung eines solchen teuflischen Juges getroffen werden. Ist endlich die Gelegenheit günstig, so raffen sie alle Waffen, über die sie verfügen können, zusammen; es sind dies der Campanien, die Kanze, Bogen und Pfeile und der Schild. Der Campanien ist ein Hauwerk in Form eines *Machete-Sabels*, ungefähr $1\frac{1}{2}$ Fuß lang; sie erhalten diese Waffe im Handelsverkehr mit den Christen. Die Mongolen machen durch Abschleifen die Klinge schmaler, schleifen sie dann mit Sorgfalt wieder scharf zu und versehen den ursprünglichen Griff durch einen neuen, den sie aus Kupferstücken alter Kupfergefäße herstellen und, um die Waffe besser führen zu können, mit Lappen umwickeln,

die mit einer feinen Sehne umwunden sind, an deren Ende ein zum Fischhänge bestimmter Angelhaken herabhängt; die Klinge wird in einer hölzernen Schide geborgen, an dieser eine Art Sabelgurt befestigt, den sie um den Leib sich binden. Der Schaft ihrer Kanzen ist 2 bis 3 m lang und aus dem Holze der *Palma brava* (Coryphaea, L.) hergestellt; er läuft in eine eiserne Spitze von wechselnder Größe und Form aus, indem dieselbe bald ein spitz verlaufendes Dool, bald eine Harpunenform mit einfachen oder doppelten Widerhaken repräsentirt. Der Bogen besteht gleichfalls aus dem Holze der *Palma brava*, besitzt eine Länge von ungefähr 2 m, ist vollkommen geglättet und in der Mitte wider als an den Enden; die Sehne wird von einem starken Gewebe aus Baumrinde gebildet. Der Schaft der Pfeile besteht aus einem fingerbreiten Rohre, an das an dem einen Ende ein kurzes Stüd Holz angefügt ist, an welchem die Eisenpfeile befestigt ist, deren Größe und Form verschieden sind. Das andere Ende ist immer mit zwei halben Fibern versehen, damit der Pfeil besser dirigirt werden könne, und besteht dort überdies noch eines Einschnitt, welcher beim Aufschlagen an die Sehne gedrückt wird. Die Mongolen gebrauchen viertheil Pfeile, die einen zur Jagd, die anderen für den Krieg. Die Eisenpfeile der letzteren ist von verschiedener Länge; es giebt welche, die 1 dem lang, während andere überaus klein sind. Die äußere Form ist bald die eines Blattes, bald die einer Harpune, mitunter befestigen sie an der Basis Dornen, um die Wunde schmerzlicher zu machen, doch ist ihnen der Drauch fremd, die Pfeile zu vergiften. Die Jagdpfeile sind den Kriegspfeilen ähnlich, nur ist die Spitze breit und mit Widerhaken versehen und besitzt an dem unteren Ende eine Verlängerung, welche in eine Höhlung des Schaftes hineinpaßt. Daran wird die Pfeilspitze vermittels Umschnürung mit seinen Sehnen befestigt, welche die erwähnte Verlängerung der Pfeilspitze und den Schaft mit einander verbinden und in einer Linie erhalten. Jener Dornfortsatz der Pfeilspitze dient auch dazu, letztere mit dem Schaft durch eine Wäsche aus grobem Bindfaden zu verbinden: Dringt der Pfeil in den Leib des Wildes ein, so löst sich die Wäsche auf, der Schaft fällt zu Boden, die Harpune bleibt aber im Leibe stecken. Das Wild schleift auf der Flucht den Schaft nach, dessen Radneren durch das dicke Gefüllsp ihm durch die in der Wunde festhängende Spitze große Schmerzen bereitet und seinen Lauf hemmt, so daß es leicht in die Hände der Jäger fällt. Der Schild wird aus einem porösen und glatten Holze verfertigt und ist dunkelroth angestrichen; er mißt 1 m in der Länge und etwa 3 dem in der Breite und besitzt eine Handhabe in der Mitte der Innenseite. Er dient dazu, vor dem Pfeilen und Beilen des Gegners sich zu decken, wenn der äußerst seltene Fall eintritt, daß es zu einem richtigen Kampfe kommt.

Angerküsst mit den beschriebenen Waffen, den Kopf mit einem Stüd Zeug als ihrem Unterscheidungszeichen unumwikkelt, und versehen mit Rindborrath schleichen sie sich vorsichtig durch das Dickicht, bis sie in der Nähe des Ortes, wo der Hinterhalt gelegt werden soll, angelangt sind. Zunächst spähen sie von den Gipfeln der Bäume aus und wenn sie die Ueberrazung erlangt haben, daß sie ungelesen geblieben sind und wenn kein fremdes Geräusch zu hören ist, dann theilen sie sich in zwei Dorden, deren jede zu einer der beiden Seiten des Waldpfades¹⁾ sich verstreut, wo sie

¹⁾ Die Philipinnen haben nur wenige für Fahrmat passbare Straßen aufzuweisen, meist sind die Ortshäuser nur durch Reispelcke und Fußsteige mit einander verbunden, letztere sind gewöhnlich so schmal, daß die Reisenden nur im Gänsemarsch selbst begehen können. Von einem solchen Fußsteige (Senda) ist hier die Rede.

den Vorübermarsch der Christen erwarten. Jede der Horden theilt sich in drei Kotten. Die erste, bewaffnet mit Campian und Schild, zieht sich drei bis vier Schritte vom Plabe entfernt und verbleibt hinter dem Gogogroße nieder, die zweite nimmt eine ähnliche Stellung nur weiter nach hinten zu ein, ihre Waffe ist die Lanze; die dritte Kotte host noch weiter rückwärts, um, wenn nötig, mit Pfeil und Bogen einzugreifen. In dieser Stellung verharren sie Stunden lang, ohne das geringste Geräusch zu verursachen oder eine Bewegung zu machen, nachdem sie jede Fußtapfe, die ihre Anwesenheit verrathen könnte, vertilgt haben. Endlich erscheinen die Wanderer, gewöhnlich 12 oder mehr an der Zahl, bewaffnet in ähnlicher Weise wie die Wilden; ohne die Nähe der Gefahr zu ahnen, marschiren sie sorglos einer hinter dem anderen einher, da die Verschiedenheit des Steiges keine andere Marschordnung gestattet. Das scharfe Gehör der Jlongoten vernimmt sofort die Annäherung von Menschen, demgemäß macht sich die ganze Bande zum Angriff bereit. Dieser findet statt in demselben Augenblicke, wo der letzte der Wanderer in das Centrum des Hinterhaltes getreten ist. Da mit einem Male erschallt wildes Geschrei. Die Christen voller Befürchtung ergreifen die Flucht und werfen alles, was sie tragen, weg und ohne einen Versuch, sich ihrer Waffen zu bedienen, halten sie nicht eher in ihrem rasenden Laufe ein, als bis sie mindestens eine Weges Entfernung zwischen sich und dem Schauplatz des Ueberfalles haben. Nun erst bilden sie sich verlornt an und brechen in Ausrufungen und Weisungen aus, bemerken erst jetzt den Verlust eines oder mehrerer Genossen und setzen unverweilt den Marsch bis zu dem nächsten Pueblo fort, wo sie von dem Vorfalle Bericht erstatten und gewöhnlich von irgend einer kühnen That, die sie ausgeführt, erzählen, auf welche aber nie zu schwören ist. Die Flucht der Christen begünstigt sehr die Absichten der Jlongoten; denn da diejenigen, welche die ersten sind, auch zuerst die Flucht ergreifen, so ist es für die letzten schwer, zu entkommen und dem tödtlichen Schläge auszuweichen. Der Unglückliche, der sich durch einen — gewöhnlich in die Schultergegend versetzten — Lanzenstich getroffen fühlt, fällt sofort zu Boden und hiermit beginnt das Siegesfest der Jlongoten und ein granjames Wartyrium des Schlachtopfers. Alle umringen den Unglücklichen unter großem Freudengeheul und unter ausgelassenen Tänzen, wobei einer nach dem anderen mit seiner Lanze in den Körper desselben sticht. Wenn noch eine Spur von Leben an dem Armen zu merken ist, so naht sich einer der Angreifer, haut ihm den Kopf ab und wirft ihn hoch in die Luft, worauf alle sich beeifern, ihn zu erfassen, da jener für den Tapfersten sich hält, dem es gelingt, das abgeschlagene Haupt aufzufangen. Manchmal laßen sie das letztere bei dem entsetzten Kampfe liegen, manchmal aber schleppen sie es nach ihrer Wanderia, um dort ihr glückliches Siegesfest fortzusetzen. Die christlichen Indier

behaupten, daß die Jlongoten die Sitte üben, das Herz und die Leber ihrer Schlachtopfer aufzuessen, und zwar so lange diese bluttriefenden Beutestücke noch zuden; diese Behauptung ist aber bis zum heutigen Tage nicht erwiesen worden.

Dieselben Bräuche besorgen sie auch in Fehden gegen jeden anderen Feind. Sie erbarmen sich Niemandes, im Gegentheil, sie schwelgen in dem Vergnügen des feindlichen Blutes bis zu dem Grade, daß nicht ein Zoll breit Zwischenraum zwischen den Wunden übrig bleibt, bis das Fleisch von den Spitzen ihrer Lanzen zerlegt ist; ja sie schlagen noch mit dem Campian die Knochen in Splitter. Aber bei all ihrer Wildheit und bei all dem Vertrauen, das sie in die Undurchbringlichkeit ihrer Waldwildnisse setzen können, genügt es, daß sie den Knall eines Feuergewehres vernehmen, um sofort ohne eine Spur von Widerstand in eiliger Flucht sich zu zerstreuen.

Jede Hütte liegt auf einer Anhöhe, die theils wegen der steil abfallenden Berge, theils wegen der Dichtigkeit des sie umgebenden Waldes schwer zugänglich ist und zu der man auf einem gefchlängelten und steilen Fußsteige gelangen kann, den sie mit eingerammten Stacheln (Zähneln) und ähnlichen im Grabe verdeckten Vertheidigungsmitteln ausstatten, damit die Angreifer schmerzvolle Stunden an den Felsen sich zuziehen und so kampfunfähig würden oder gar einem noch schlimmeren Loos anheimfallen. Da sie bei Tag und bei Nacht wachsam sind, so ist es unmöglich, sie zu überrumpeln, und wenn die Behörden ein Truppcorps abschicken, um sie für ein begangenes Verbrechen zu strafen, so entziehen sie eiligst auf verdeckten Pfaden in das angrenzende Waldviß, von wo aus sie die Verfolger beobachten, ja sogar anrufen, ohne daß es möglich wäre, sie zu erwischen. Die Soldaten feuern dann einige Schüsse ab ohne jedes Resultat oder wenigstens, ohne daß man weiß, ob eine Kugel getroffen oder nicht, und wenn sie den Angriff fortsetzen nach anfänglichen Fehlschüssen endlich den Weg zu dem Jlongotenschlupfwinde gefunden haben und in den Wald einbringen, wohin die Jlongoten sich neuerdings zurückgezogen hatten, so finden sie Alles verlassen, so daß sie sich damit begnügen müssen, die Hütten zu verbrennen, deren Verlust für jene leicht zu tragen ist.

Jede Wanderia erennt den Häuptling aus den hervortragenden ihrer Mitglieder; dieser schlichtet alle vorkommenden Streitfälle, wobei er mitunter auch mit dem Vejucoröh dreinschlägt. Trotzdem wird seine Autorität nicht immer geachtet und es ereignet sich häufig, daß seine Befehle nicht ausgeführt werden und man, um Gesehene zu legitimiren und Streitigkeiten beizulegen, an das Recht des Stärkeren appellirt. Das größte Ansehen genießt die väterliche Gewalt der Greise, aber gerade diese sind es, welche am ersten darauf achten, daß die ererbten Bräuche und Anschauungen sich unversehrt weiter erhalten und so ihren Stamm in dem Zustande der niedrigsten Barbarei erhalten.

Slavische Gebräuche beim Hausbau.

Von Fr. Hubad in Graz.

I.

Wie interessant es auch wäre, die Einrichtung des slavischen Hauses genauer festzustellen, so ist dies doch für einen einzelnen Menschen bei den geringen Vorarbeiten und dem weit zerstreuten Materiale nicht möglich. Die

historische Entwicklung der Hauseinrichtung nachzuweisen ist aber geradezu unmöglich, da die Slaven größtentheils nur Holzbauten auführten, von denen natürlich keine Spuren erhalten sind; wollte man dagegen die steinernen Ueberreste

aus alter Zeit, die ohnehin nur spärlich sind, allein zu Grunde legen, würde man sich derselben Gefahr aussetzen, der man anderwärts vorzuziehen unterlegen, daß man nämlich das, was nur den Bestärkten, an einer feineren Lebensgenuss gewöhnen zulass, auf die Allgemeinheit des Volkes übertrüge, was natürlich in vielen Fällen zu falschen Schlüssen führen würde.

Die vergleichende Sprachforschung kann in diesem Falle nur den Umstand bestätigen, daß die ältesten Häuser aus Holz gebaut waren, und bietet sonst nur die Namen der einzelnen Räume des Hauses dar, deren Vergleichung vor Allem die Thatfache zu Tage bringt, daß die ursprüngliche Anlage des Hauses bei den verschiedenen Völkern dieselbe war.

Bei aller Einfachheit, welche das Haus des gemeinen Volkes auszeichnet, leistet es demselben doch dieselben Dienste, wie dem Reichen sein Palast, und selbst den bekannten Spruch: „Mein Haus ist meine Burg“, drückt der Schlüssel fast ebenso aus, wenn er sagt: Moja kućica, moja alodolica.

In Gegenden, wo die ursprünglichen Hauscommunien noch bestehen, hat natürlich das Haus noch eine erhöhte Bedeutung, doch bildet selbst in Gegenden, wo diese nicht mehr bestehen, das Vaterhaus für alle Familienmitglieder, auch wenn dieselben nach dem bürgerlichen Gesetzbuche kein Anrecht mehr darauf haben, den Mittelpunkt. Es könnte nur in seltenen Ausnahmen der Fall eintreten, daß ein schon abgestorbener Familienglied im Falle der Noth im Vaterhause nicht mehr die liebevollste Aufnahme fände.

Das neue Haus soll nicht allein den Familiengliedern Schutz und Obdach gewähren, es ist bestimmt, auch die Schutzpatrone derselben zu beherbergen, mögen sie nun kirchliche Heilige sein, deren Bild bei Einzug mitgebracht werden, oder noch als edle und rechte Hausgeister, Götter und Genien (russisch deduska domovoj oder kurz domovoj; ruthenisch did, d'od, did'ko; böhmisch dětek, hospodářtvice; slowakisch buozik x.) für das Wohl ihrer Schutzbeslehnen die Sorge übernehmen. Es bildet noch immer, wie in alten Zeiten, zugleich die Verwahrungsstätte für die Gottheit. Darum erfordert schon die Wahl des Bauplazes besondere Aufmerksamkeit, von der freilich in den modernen Bauordnungen kein Paragraph mehr spricht.

In Rußland begiebt sich daher der Hausvater mit der Hausmutter heimlich an den auserlesenen Platz, sie hauen einem Hahn den Kopf ab und vergraben ihn an der Stelle, wo die vordere Ecke (peredajni ugol) des neuen Hauses stehen soll. Aber man legt auf diese Stelle einige Scheidemünzen und etwas Gerste, damit im neuen Hause Geld und Brot immer im Ueberflusse vorhanden sei. Auch fügt man wohl etwas Woll und Wehrauch hinzu, damit Vieh und Menschen gesegnet würden. In Böhmen legt man ein Bild Brot, Salz und eine Hand voll Gerste dorthin. Diese Dinge läßt man ein oder zwei Tage an Ort und Stelle liegen und beobachtet, ob alles heilsich verbleibt, wie es hingelagt worden, oder man legt auch wohl an die Stellen, wo sich die vier Ecken erheben sollen, Weizenkörner; bleibt alles am Orte, so ist es ein gutes Zeichen, im entgegengekehrten Falle muß man eine neue Baustelle suchen¹⁾.

Durch diese angelegten Dinge erscheint der ganze Umfang des Hauses bestimmt. Die vordere (Haupt-) Ecke des Hauses ist natürlich von der größten Bedeutung, dort steht der Tisch, an welchem sich die Familienglieder zum gemeinsamen Mahle versammeln, dort hängt in der

Ecke das heilige Kreuz und an dessen Seiten die Heiligenbilder, dort in der Ecke ist der Ehrenplatz, dorthin setzt man den Gast, welchen man ehren will, dort ist der Sitz des Familienoberhauptes, so lange er sein Ansehen nicht seinem Sohne übergibt. Darum sagt ein slowakisches Volkslied von dem Vater, der das Haus seinem Sohne übergeben, er sei hinter dem Tische hervor in den Winkel, hinter den Fenster überbleibe²⁾.

Knistert oder tracht es in der Hauptecke, so bedeutet dies Unglück für den Hausvater oder es wird in kurzer Zeit Jemand aus der Familie sterben. Knistert oder tracht es bogen in der hinteren (Hinter-) Ecke, so wird bald Jemand das Haus verlassen müssen (Afanasjew, II, p. 113). Dort hängen die zu Ostern geweihten Weidenruten und Osterkerze; auf den Tisch werden die Weihnachtsgeschenke (kutja, wawra, bei den Slowenen kuc-kruh) gelegt, vor den Heiligenbildern, welche dort hängen, verneigt sich in Rußland jeder Eintretende. Darum darf auf den Wank Niemand so liegen, daß er seine Füße in diese Ecke strecke, denn es wäre eine Schande. Dieser Glaube herrscht auch bei den Slowenen³⁾. Hinter den Heiligenbildern liegen nach russischem Volksglauben die Seelen der Verstorbenen, bis der Leib herbeigekommen wird⁴⁾. Unter der Hauptecke des Hauses wurden in der Heidenzeit die Todten begraben⁵⁾.

Eine andere Stelle im Wohnzimmer, der Hauptecke gegenüber, ist von ebenbürtiger Wichtigkeit. Dort fand früher der Herr, die Opferstätte der Familie, dort steht jetzt der Ofen. Die Wichtigkeit des Feuers für das menschliche Leben ist einleuchtend; dort wurde es in alten Zeiten Tag und Nacht unterhalten. Darum hat sich der Ofen in der Bedeutung als Opferstätte bis auf den heutigen Tag erhalten. Im Wäldchen in Rußland sprechen die „Mäzacher“ (Heuzeker) bei ihrer Ankunft an der Feuerstätte den Gruß: „Gelobt sei Jesus Christus, Heu und Häizer!“ und die andere Partei antwortet: „In Ewigkeit, sind wir auch willkommen!“ Dann werfen sie ein Bißchen Heu in die Luft und sprechen: „do host der wint sein täl, oar läss uns s' andre mit Glüd und hä!“⁶⁾.

Um den Schatz bei guter Laune zu erhalten, muß man ihn nach dem Volksglauben der Deutschen in Steiermark Speisen auf den Ofen stellen⁷⁾. Nach der Meinung der Slowenen in Steiermark soll man ihn auf das Fenster Hirsche reißen geben⁸⁾.

In Böhmen sollen Braut und Bräutigam beim Eintritt in ihr neues Haus zuerst in den Rauchfang setzen, oder soll die Braut drei Haare in den Ramin werfen, oder sich vor dem Herde verneigen, um vor Bangigkeit gelöst zu sein und den Hegen die Nacht über ihre Kinder zu beschützen⁹⁾.

Ebenso verrichtet die Braut bei den Slowenen in Steiermark bei dem Eintritt in ihre neue Heimath ein Gebet vor dem Herde und wirft Körner in den Ofen, ehe sie sich zum Hochzeitsmahl begeben¹⁰⁾. Wenn der Heul, liegt nach böhmischem Volksglauben Melusina mit ihren Kindern durch die Luft, da muß man Wehl und Salz in den Ofen werfen¹¹⁾. Ehebaldselbst werfen die Kinder den ersten Zahn,

¹⁾ Letopis matice slowenske, Laibach 1831, S. 147.

²⁾ Afanasjew op. o. II, p. 112.

³⁾ Kottljarevskij, o pogrebnych obyčajah jazyčeskich Slowan, Moskva 1868, p. 226.

⁴⁾ Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde, IV, S. 300.

⁵⁾ Ibid. S. 298.

⁶⁾ Pajek, Črtice iz duševnega žilka štajerskih Slovencev. Laibach 1884, S. 228 f.

⁷⁾ Kottljarevskij, o pogrebnych obyčajah jazyčeskich Slowan, Moskva 1868, p. 226.

⁸⁾ Pajek, Črtice iz duševnega žilka štajerskih Slovencev. Laibach 1884, S. 228 f.

⁹⁾ Großmann, a. a. C. S. 2.

¹⁰⁾ Afanasjew, poetičeskija vozrženija Slavian na priroda, II, p. 109, 110.

welcher ihnen anseht, über den Kopf hinter den Ofen und sprechen: „Tu maš babo (oder liško, oder auch wyko) košteny, — Dej mi za to zelezny“ = „Du hast du Weib (pec = der Ofen ist im Böhmischen weiblichen Geschlechts) oder „Fischlein“, oder auch „Mädchen“ einen Lackerer — Vieh mit dafür einen eisernen¹⁾. Die Hauschlange (had hospodarski) haust unter dem Ofen²⁾. Beim Brotbacken soll man drei Erben oder ein Straußband in den Ofen werfen, damit das Brot nicht verderbe³⁾. Verdorrenes Brot soll beim Erhitzen des Ofens verbrannt werden⁴⁾. Wer etwas sucht und kann es nicht finden, streue Salz auf den heißen Ofen⁵⁾.

Ein Mädchen aus Galizien: „Der Teufel in der Hütte“ erzählt: „Es war eine Hütte, in welcher Niemand leben wollte; Jedem, der sich in derselben ansiedelte, starben die Kinder, darum blieb sie leer. Da kam ein Armer in die Hütte und sprach: „Guten Tag demjenigen, welcher in diesem Hause wohnt!“ — „Was willst du?“ antwortete ihm der Hausgeist. — „Ich bin arm, habe weder Hof noch Dach“, klagte der Ankömmling. — „Weibe hier“, sprach der Hausgeist; „trage nur der Frau auf, sie möge jeden Sonntag den Ofen neu schmieren und auf die Kinder Acht geben, daß sie nicht auf den Ofen kriechen!“ Da siedelte sich der Arme in der Hütte an und lebte mit seiner Familie ruhig in derselben. Als er einmal Abend bei seine Armuth klagte, kam der Hausgeist aus dem Ofen und gab ihm einen Kessel voll Geld⁶⁾.“ Ebenso erzählt man in Galizien und Polen von einem unsichtbaren Diener Iskrzycki (das Blitzen), welcher bei einem Hausherrn im Ofen seinen Sitz aufsucht und alle häuslichen Arbeiten verrichtet⁷⁾.

Auch nach dem Glauben der großrussischen Bauern hat der Domovoj (Hausgeist) seinen Sitz hinter oder unter dem Ofen.

Bei den Südländern sind Verheuerungen und Eide mit Berufung auf den Herd gebräuchlich. „So wahr das Herdfeuer nicht mit meinem Blute ausgelöscht werden möge!“; „So wahr der Viebel des Hauses nicht auf den Herd fallen soll“ und andere⁸⁾. Bei Theilungen des Vermögens der Hauscommunien wird daher genau bestimmt, wem „Haus und Herd“ zufallen soll⁹⁾. Die Kleinrussen sprechen darum, wenn sie etwas Ungeziemeles sagen sollten: „Ich möchte es sagen, wenn es keinen Ofen in der Hütte gäbe¹⁰⁾.“

Doch genug von diesen Ansprüchen, eine genaue Schilderung der Heiligkeit des Herdes würde ein ganzes Buch füllen.

Von besonderer Wichtigkeit ist ferner die Schwelle des Hauses. Diese bildet die Grenze der Wirtlichkeit der Penaten; wer die Schwelle überschreitet und in das Haus eintritt, tritt unter den Schutz der Hausgötter; daher wird das Kind nach der Taufe vom Vater auf die Hauschwelle gelegt und dadurch geheiligt; im Fernen Subernium sagt das Sprichwort: „Du hinter die Schwelle, der Teufel

aber fort!“ Darum begrüßen sich die russischen Bauern nicht über die Schwelle, und geben einander nichts über dieselbe; wer sich beim Schreiten über dieselbe nicht befreut, hat ein großes Unglück zu befürchten. In manchen Orten darf man sich auf die Schwelle nicht setzen¹⁾, bei den Slowenen thut es sich nicht, darüber hinaus zu sprechen. Die Schwelle spielt auch bei der Todesbestattung eine wichtige Rolle. Das russische Märchen „Necistoj“²⁾ erzählt: In einem Dorfe kam die Jugend zusammen, um den heiligen Andreas³⁾, den Erstgenannten (Perwozvannyj) zu feiern. Da erschien auch ein unbekannter Fremdling, ließ Wein und Speisen auftragen und theilte sich besonders mit Maruša. Er gab sich für einen Handlungsbedienten eines reichen Kaufmanns aus der Stadt aus und trug Maruša Herz und Hand an. Das Mädchen willigte ein und erzählte alles der Mutter. Diese rieth ihr, bei der nächsten Gelegenheit dem Bräutigam beim Abschiede einen Faden unbemerkt an den Knopf zu binden und dann langsam den Knäuel abzuwinden, um zu erfahren, wohin er gehe. Maruša that es. Der Faden führte zu einer Kirche. Da dieselbe geschlossen war, holte das Mädchen eine Leiter, schaute zum Fenster hinein und bemerkte, daß ihr Bräutigam einen Todten ab, welcher in der Kirche lag. Ahnungslos kam sie nach Hause, erzählte aber der Mutter nichts. Am folgenden Tage kam der Bräutigam wieder und fragte sie beim Abschiede, ob sie gestern an der Kirche gewesen und gesehen habe, was er gethan. Maruša leugnete es. „Darum muß Morgen dein Vater sterben“, sprach der böse Geist und verschwand. So geschah es auch. Auch auf weiteres Befragen leugnete das Mädchen, an der Kirche gewesen zu sein und den Bräutigam beobachtet zu haben, darum starb die Mutter und auf die dritte Verweigerung sollte das Mädchen selbst sterben. Da rieth ihr eine alte Frau, sie möge zum Popen gehen und ihn bitten: „Wenn ich sterbe, grabet unter der Schwelle des Hauses eine Grube und trage meinen Körper nicht durch die Thür, sondern durch diese Grube hinaus und begrabe mich an einem Kreuzwege, wo sich zwei Straßen kreuzen.“ So geschah es. — Nach einiger Zeit sah ein Polarensohn an Maruša's Grabhügel vorüber und fand auf demselben eine wunderschöne Blume, wie er noch keine gesehen. Er ließ sie ausgraben und in einen schönen Blumentopf setzen. Der Diener bemerkte aber, daß sich die Blüthe im Winterhast in ein wunderbar schönes Mädchen verwandelt. Er erzählte es dem Herrn; dieser hielt eine Nacht Wache und packte das Mädchen bei der Hand. Da sie so schön war, heirathete er sie, doch stellte sie ihm die Bedingung, daß sie durch vier Jahre in seine Kirche gehen dürfe; der Mann war es zufrieden. Als ihm aber einst Gasse den Vorwurf machte, daß seine Frau nie in die Kirche ginge, besah er ihr, mit ihm dorthin zu gehen. Da sah, allen anderen unsichtbar, der böse Geist auf dem Fenster und fragte neuerdings, ob sie damals an der Kirche gewesen sei und ihn beobachtet habe. Da sie es wieder leugnete, drohte ihr der Geist mit dem Tode ihres Mannes und ihres Sohnes. Maruša erhielt aber von dem alten Weibe Weisungen und Wasser des Lebens. Am folgenden Tage starben der Mann und der Sohn, der Geist erschien wieder und stellte die zwei Frauen. Da gestand sie es, befreigte den Geist mit Weihwasser und derselbe zerfiel in Staub; darauf be-

¹⁾ Großmann, a. a. O. S. 111.

²⁾ Großmann, a. a. O. S. 78.

³⁾ Großmann, a. a. O. S. 103; Časopis českeho muzeum. 1853, p. 483.

⁴⁾ Großmann, ibid; Časopis 1855, p. 52.

⁵⁾ Großmann, S. 229; Časopis 1855, p. 828.

⁶⁾ Afanasjev, a. a. O. II, p. 68.

⁷⁾ Afanasjev, ibid. II, p. 69.

⁸⁾ Vuk Stefanović Karadžić, Sprake narodna poslovica. p. 305, 9.

⁹⁾ Bogišić, Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena; p. 555, 337.

¹⁰⁾ Afanasjev, a. a. O. II, p. 30.

¹⁾ Afanasjev, a. a. O. II, p. 114.

²⁾ Afanasjev, a. a. O. II, p. 114.

³⁾ Der böse Geist; Afanasjev, narodnyja russkija skazki VI. Moskva 1861, p. 328 ff., überlegt in Radston's-russian tales. London 1873, S. 10 ff. the fiend.

⁴⁾ 30. November.

spürte sie den Mann und den Sohn mit dem Wasser des Lebens und dieselben wurden wieder lebendig. Ähnlich sagt die sterbende Abromia in einem slowakischen Märchen¹⁾: „Liebe Nachbarn! wenn ich sterbe, trage meinen Leichnam nicht über die Schwelle durch die Thür und laßt mit meinem Sarge nicht dreimal auf die Schwelle schlagen, sondern laßt unter der Schwelle eine Grube graben und ziehet den Sarg durch dieselbe hinaus. Spannet das Pferd, welches im Stalle steht, vor den Wagen, und begabet mich an der Stelle, wo das Pferd mit mir stehen bleibt.“

Dieser Zug des Märchens hat seinen historischen Hintergrund, denn im Alterthume wurden die Todten auch im Hause selbst, unter der Schwelle, dem Fußboden oder der Hauptecke begraben; bei den Kleinrussen finden noch heutzutage die Leichen ungetaufter Knaben ihre letzte Ruhestätte unter der Handschwelle²⁾. An diesem Orte dachte man sich auch den Aufenthalt der Hausgeister, da dort der Wirkungskreis ihrer Thätigkeit begann.

In einer späteren Entwicklungsperiode hörte die Bestattung im Hause auf, der Tode durfte jedoch nicht zu der Thür hinaus, zu welcher die Lebenden aus- und eingingen. Man legte also in der Wand, welche hinter dem Kopfe lag, ein Stuhl nieder und trug ihn hier rückwärts hinaus. Für die germanischen Stämme finden wir dies bei Weingolt³⁾ nachgewiesen. Man suchte also dem Todten die Rückkehr unmöglich zu machen. In ähnlicher Weise durfte nach römischem Volksglauben derjenige, welcher, nachdem er todt gelagt worden, nach Hause zurückkehrte, nicht durch die

Thür eingehen, sondern mußte beim Impluvium einsteigen⁴⁾.

Ähnliches finden wir bei den Slaven. „Als Vladimir in Perešov gestorben war (15. Juli 1015), verheimlichte man seinen Tod, denn Svjatopolk war in Kiew. In der Nacht entfernte man den Sarghoben, wickelte den Todten in Teppiche, ließ ihn an Striden hinunter und führte ihn in die Kirche⁵⁾.“ Nach dem Chronisten soll dies auch durch vor Svjatopolk geschehen sein, doch ist dies nicht richtig, da nach seiner eigenen Erzählung „Menschen ohne Zahl“ die Leiche besichtigten und das Leichenbegängniß öffentlich gefeiert wurde. Es wirkte demnach hier die heidnische Vorstellung ein, welche in der Folgezeit immer mehr verblühte, aber noch zu Anfang des XVII. Jahrhunderts es dahin führte, daß die Leiche des Boris Godunov, welcher als Zauberer angesehen wurde, durch ein zu diesem Zwecke in der Wand ausgebrochenes Loch aus der Gruft geworfen wurde⁶⁾. Zauberer und am Leichen Gestorbene sollen deshalb durch ein Fenster aus dem Hause geschafft werden. Wenn unter den Kindern große Sterblichkeit herrscht, glauben die Masuren das Uebel dadurch bannen zu können, daß die gestorbenen Kleinen nicht durch die Thür, sondern durch das Fenster hinausgebracht werden⁷⁾.

Viele Beispiele beweisen es zur Genüge, wie wichtig die Schwelle des Hauses ist; wir werden es demnach auch begreifen, daß es wohl nicht der Zufall allein war, weshalb Vibulda bei der Erklärung Proga die Stadt nach der Schwelle benannte.

¹⁾ Pavol Dobinský, prostonárodné slovenské povesti. Thurocz St. Martin 1880, I, p. 83—89. Křet im Křet II. Regenfurt 1882, S. 442 ff.

²⁾ Kotljarevskyj, O pogrebalnyh obyčajah jazyceskich Slavjan. Moskva 1868, p. 34, 226.

³⁾ Altnordisches Leben. Berlin 1856, S. 476. Zeitschrift für deutsche Mythologie, IV, S. 290.

⁴⁾ Plutarch, quæst. Rom. V. Vergl. Liebrecht, Zur Volkskunde. Heidelberg 1879, S. 397. Nachholz, Deutscher Glaube und Brauch. Berlin 1867, II, S. 170 ff.

⁵⁾ Chronica Nestora ed. Miklosich. Wien 1860, cap. 47, p. 79, 80.

⁶⁾ Kotljarevskyj, op. cit. p. 124.

⁷⁾ Töppen, Aberglauben der Masuren. Danzig 1867, S. 112. Kotljarevskyj, op. cit. p. 125.

Kürzere Mittheilungen.

Die Untersuchung der Nordsee durch das Kanonenboot „Drache“.

Die Untersuchungsfahrten S. M. Anst. „Drache“ in den Sommern 1881, 1882 und 1884 hatten den Zweck, die Küsten, welche hinsichtlich der Kenntniss, namentlich der physikalischen Verhältnisse der Nordsee, bekanden, und welche selbst durch die auf Veranlassung der Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere im Jahre 1872 angeordneten Fahrten der „Commercia“ nicht ganz geschlossen waren, nach Möglichkeit auszufüllen. Die vorliegenden Ergebnisse¹⁾ haben dieses Ziel in befriedigender Weise erreicht. Das Beobachtungsgebiet des „Drache“ erstreckte sich besonders über den Theil der Nordsee, welcher bisher am wenigsten erforscht war, also auf den centralen Theil und die tiefe Rinne südlich von Norwegen. Die Beobachtungen selbst bekanden in solchen über die Temperatur des Wassers an der Oberfläche, in gewissen Tiefen und am Grunde, ferner in Relationen des specifischen Gewichtes des aus diesen Tiefen geschöpften Wassers. Weiter wurde der Salzgehalt bestimmt, Strom-

beobachtungen nach Richtung und Stärke angestellt und namentlich den Gezeitenströmungen große Aufmerksamkeit zugewendet. Die chemischen Untersuchungen des Nordseewassers setzten sich zusammen aus der Bestimmung von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, letztere besonders im neutral- und sauer-gebundenen Zustande. Endlich wurden noch die Meeressprosserien einer geologisch-mineralogischen Untersuchung unterworfen.

Die Resultate dieser Beobachtungen, welche sich im Text, sowie den beigegebenen Tabellen, Tafeln und Kartenbeilagen der vorliegenden Publication deutlicher angeben finden, als es hier geschehen kann, sind etwa die folgenden.

Zunächst ist der Nordsee hinsichtlich ihrer physikalischen Verhältnisse eine größere Selbständigkeit zuzuerkennen, als dies bisher geschehen ist. Das oceanische Wasser, im Norden von England eindringend, sperrt das Nordseebecken gegen polare Ströme ab; ebenfalls von Norden dringt das salzige atlantische Wasser unermüdet fast bis in den centralen Theil der Nordsee vor, sinkt in Folge der winterlichen Abkühlung zu Boden und convertirt diese geringe Temperatur auch im Sommer. Namentlich in den oberen Schichten und längs der Küsten mündet sich das salzige oceanische Wasser mit den Süßwasserzuflüssen der benachbarten Landmassen und wird mit diesem Süßwasser in zwei Hauptströmen nordwärts geführt, nämlich längs der eng-

¹⁾ Die Ergebnisse der Untersuchungen S. M. Anst. „Drache“ in der Nordsee in den Sommern 1881, 1882 und 1884. Veröffentlicht vom Hydrographischen Amt der Admiralität. Berlin 1886, Mittler u. Sohn.

lischen und längs der deutschen-jütischen Küste. Beide Ströme treffen sich zwischen 3° N. v. Gr. und der norwegischen Küste und gehen dann nach dem norwegischen Nordmeer weiter. Beide Ströme unterscheiden sich besonders darin, daß der norwegische Küstestrom besser seine charakteristischen Eigenschaften beibehält als der englische, namentlich was die Mischung zwischen dem Wasser des Ozeans mit dem des Unterstroms betrifft.

Die Gezeitenerscheinungen erklären sich unter Zuhilfenahme der Konfiguration des Nordseebodens dadurch, daß aus NW. von den Schellandsinseln, eine Fluthwelle einbringt, die an der Steilküste von Norwegen nach SW. reflektiert wird. Beide Bewegungen bedingen ein Fortschreiten der Fluthwelle von N. nach S., so daß westliche Linien gleicher Fluthzeit entstehen müssen. Südlich der Dogger-Bank giebt der baltische von Flamborough Head bis Helgoland sich erstreckende Kanal dann Veranlassung zur Bildung einer stationären Welle mit großem Fluthwechsel an den gegenüberliegenden Küsten. Das Herankommen einer Fluthwelle, welche durch den Kanal in die Nordsee einbringt, ist hiernach nicht mehr zur Erklärung dieser Hochzeiten nöthig, zumal schon Thomson aus anderen Gründen die völlige Bedeutungslosigkeit des englischen Kanals für die Flutherscheinungen der Nordsee gezeigt hat.

Der im Nordseewasser enthaltene Sauerstoff wurde nach Volumprocenten der gesammelten Gasmenge bestimmt. Es fand sich für Sauerstoff als 25 Oberflächennäheproben ein Minimum von 33,59 Proc., ein Maximum von 34,43 Proc. und ein Mittelwerth von 33,95 Proc. Die Pommeraniefahrten hatten für letztere Größe 33,93 Proc. ergeben. Für 24 Tiefseeproben bis etwa 300 m Tiefe stellten sich obige Zahlen als kleiner heraus, es fand sich sogar ein Minimum von 25,20 Proc. Begründet wird das Maltreten solcher geringen Mengen Sauerstoff ebenfalls durch die Behauptung, daß der Nordseeboden, besonders wenn derselbe aus leicht oxydierbarem Substraten gebildet wird.

An Kohlenäure ergab sich, abgesehen von einem mit viel Silikonsäure verunreinigten Oberflächenwasser, als Minimum 45,64 mg und als Maximum 54,56 mg in 1 Liter Nordseewasser und in neutral gebundenem Zustande. Als Mittelwerth ergab sich aus 67 Beobachtungen 52,66 mg. Für den durch die norwegischen Expeditionen unerforschten Nordtheil des Atlantischen Ozeans stellt sich nach Torndie diese Zahl auf 52,82 mg. Nach Bestimmung des gesammelten Kohlenäuregehaltes ergab sich als Subtraktionsrest für die saure gebundene Kohlenäure ein Minimum von 35,48 mg, ein Maximum von 52,08 mg und ein Mittel von 43,78 mg. Torndie fand für letzteren Werth 43,70 mg. Die Angaben über den Kohlenäuregehalt der Wasserproben, welche während der Fahrten der „Vesle“ im Jahre 1874 bis 1876 gesammelt worden, übergehen wir; sie stimmen mit den Beobachtungen in der Nordsee darin überein, daß mit der Tiefe der Gehalt an Kohlenäure zunimmt.

Bei der Untersuchung der Meerestiefenproben sollte festgestellt werden, in wie weit sie in denselben enthaltenen Gesteinsbroden aus älteren Gesteinsbildungen der umgebenden Festländer berühren, dann aber auch, wie sich unter Berücksichtigung der beigemengten salzigen, thönigen und sandigen Verbindungen wie organischen Bestandtheile die Bildung von Schichtgeheimen im Allgemeinen erklären läßt. Die chemische Untersuchung erstreckte sich im Anfangs auf die norwegischen Forschungen auf die Bestimmung des Gehaltes an Kalk- und Bittererdecarbonaten. Die 35 zur Verfügung stehenden Proben ließen sich in zwei Gruppen bringen. Die erste charakterisirte sich als quarzig-sandig, war locker gebunden und hatte eine hellgraue, weiche oder röthliche Färbung. Die zweite Gruppe war sandig-thönig, fest gebunden, im frischen Zustande glänzend und von dunkler bis schwarzgrauer Farbe. 26 Proben gehörten der ersten Gruppe an. Eigentliche kalkige, dem Glimmeriensteinthamm entsprechende Ablagerungen fehlten

den Proben, jedenfalls wegen der geringen Meerestiefe (im Maximum nur 317 m). Bemerkenswerth ist ferner, daß der größte Theil des Nordseebodens einen sandigen Charakter besitzt, der nur an einigen Stellen einer thönigen Beschaffenheit weicht, wie z. B. in der norwegischen Rinne. Ihren Ursprung haben diese sandigen Sedimente, wie ihre mineralogische Zusammenfügung beweist, besonders im Urgebirge Norwegens. Außerdem liefern auch die schotischen Gesteine Material für die Oberfläche des Nordseebodens.

Als besonders instructiv ist zum Schluß die große Anzahl von Karten und Tafeln anzuführen, die dieser Abhandlung beigegeben sind. Die ersten stellen dar die Tiefenverhältnisse, den Salzgehalt und das specifische Gewicht für die Oberfläche, für 30 m Tiefe und größte Tiefen resp. Meeressgrund, ferner den Sauerstoffgehalt an der Oberfläche wie im Tiefenwasser und eine Uebersicht der Strömungen. Die fünf Tafeln stellen graphisch die Veränderungen von Salzgehalt und Temperatur mit der Tiefe, sowie die Strömungen dar.

Das westliche Kaschgar und das Chanat Kungut.

Ueber den westlichen Theil der Provinz Kaschgar liegen neuere Daten vor, die sich auf die Forschungen des Lieutenant Grontschikowsky stützen. In geodätischer Hinsicht hat derselbe gewissermaßen die Arbeiten des Hauptmanns Kurapatin vom Jahre 1867 mit denen verknüpft, welche im letzten Jahre Kaschgar vom Lob-Nor bis Katan und Alin seitens des General Priemelski angeheftet worden sind. Die von Grontschikowsky ausgeführte Aufnahme vervollständigt und verbessert nicht nur die von Porstus vom Jahre 1873 bis 1874, sondern umfaßt auch noch den Raum, welcher Jergahana von Kaschgar und diese Stadt vom Engpass von Suifu trennt.

Außer diesen geodätischen Arbeiten hat der junge Reisende eine große Anzahl authentischer Daten über die innere Organisation und die wirtschaftliche Lage dieses Landes gesammelt, obwohl er sowohl mit den chinesischen Behörden wie der Ungunst des Herbstwetters während seiner Reise schwer zu kämpfen hatte. Nach Grontschikowsky ist die Stellung der Chinesen in Kaschgar eine missliche. Nachdem sie durch die bekannte Revolution um die Mitte dieses Jahrhunderts vertrieben waren, kehrten sie 1877 nach dem Tobe Jatsch-Chang zurück und unterwarfen leicht die durch den Bürgerkrieg geschwächte unmechanische Bevölkerung in Kaschgar. Die von Jatsch-Chang eingeführten Steuern wurden durch die Chinesen verneht und auf's Nachtheillose und bei jeder Gelegenheit erhoben. So besteht neben den verächtlichen Abgaben in Naturalien und barren Geld in Katan sogar eine Steuer von 2½ Rubel für jedes Wädden, welches sich verheirathet. Jeder Gouverneur, selbst der Bezirksvorsteher, hat das Recht über Leben und Tod, und jeder noch so unbedeutende Beamte kann zur Anwendung der Folter schreiten, welche bei jeder gerichtlichen Untersuchung ausgeübt wird. Körperliche Züchtigung ist durch kein Gesetz bestraft und scheidet man sich vor lauten und mehr Stöckischen nicht zurück.

Der Reichsbericht Grontschikowsky's enthält ferner eine große Anzahl statistischer Daten über Kaschgar, sowie eine Beschreibung des Reinen Chanats Kungut, welches östlich Kaschgar als der erste Europäer besucht hat. Dieses Chanat liegt südlich des Pamir und jenseit der Kette des Waikang und wird bewässert durch den Oberlauf des Kungut, eines Nebenflusses des oberen Indus. Vom Siri-fu aus gelangt man nach dem Kungut durch den Pamir-Toghdumbach, von wo aus man leicht den Waikang auf drei leihe gangbaren Pfaden überschreiten kann, dem Kasfil, dem Wun-Tschu und dem Sandjurbach. Der Weg von Tschu-Kargan über den Siri-fu nach Mowkar, dem ersten kurganischen Orte, wird von den Karawanen in sechs bis sieben Tagen und bis nach Baltit, der Hauptstadt des Chanats, in zwölf bis dreizehn Tagen zurückgelegt. Fußgänger legen diese Weiten in etwa zweimal schneller zurück als die Karawanen.

Das Chanat liegt in einem engen Thale auf dem rechten Ufer des Kungut, dessen andere Seite zum Chanate von Kogar gehört, das dem Maharadscha von Kasmir tributär ist. Obgleich Ackerbau getrieben wird, ist das Land doch äußerst arm. Man zählt nur 28 Dorfschulen, von denen die Hauptstadt etwa 500 Hütten resp. Feuerstätten besitzt. Die Gesamtbevölkerung des Chanats beläuft sich auf etwa 20 000 Menschen. Die Dörfer sind terraientförmig auf dem Abhänge der Felsen gebaut und wegen der Finsälle der Bewohner von Kogar befehigt, welche ebenso kriegerisch und kenteilung sind wie ihre Nachbarn.

Der gegenwärtige Chan von Kungut heißt Hsallan; seine Würde ist erblich. Auch giebt es einen Vizir, und im Falle der Gefahr bewacht sich die gesamte Bevölkerung. Die Sprache ist eine dem Lande eigenthümliche, doch versteht man auch persisch.

Der Handel ist der in einem armen und wilden Lande übliche. Das Geld ist den Bewohnern unbekannt und Bezahlung erfolgt mit Goldstaub, wenn es nicht mit Skaven, d. h. zum Tode Verurtheilten, deren Strafe in Sklaven dienst umgewandelt ist, oder mit negarischen Gefangenen geschieht. Reichthum findet sich so gut wie gar nicht, höchstens einige Jaks und Schafe, sowie etwa 200 Pferde ist das Ganze, was man davon findet. Das Klima ist hingegen prächtig. Man findet hier den Theerbaum, ebenso den Reis, die Weincere, den Granatapfel, die Pfirsiche und Kirsche. Die Frauen allein kultiviren den Weizen in dieser Weise.

Bis zum Jahre 1885 zahlte das Chanat von Kungut dem Kaiser von China jährlich einen Tribut von acht Goldtafeln, welche ein Abgesandter nach Kolsagar trug. Seit dem Frühjahre 1885 ist aber das kleine Chanat dem Kaiserreiche Indien unterthan.

Aus allen Erdtheilen.

Wien.

— Paul Bert, der französische Generalsekretär in Toulung und Annam, hat — vielleicht etwas zu früh — in Hanoi eine „Tonkinische Akademie“ errichtet, um Geschmack für Literatur und Wissenschaft zu erwecken und die zerstreuten Ueberreste einigen Genies zu sammeln, alte Denkmäler zu erhalten, moderne akademische Wissenschaft durch Uebersetzung und Auszüge zu verbreiten, einheimische Werke ins Französische zu überetzen, Bibliotheken zu errichten, eine monatlich erscheinende Zeitschrift herauszugeben und Verbindungen mit europäischen und amerikanischen Orientalisten-Gesellschaften anzuknüpfen. Die Akademie soll aus 40 Mitgliedern und einer unbefchränkten Anzahl von Korrespondenten bestehen.

— Im Hafen von Hongkong, berichtet die „China Mail“, war von einem englischen Seemann eine Schildkröte gefangen worden, deren Breite und Länge drei, resp. vier Fuß betrug. Das Thier wurde einige Tage ausgestellt, wie es schien, zum großen Verdruß der chinesischen Arbeiter, welche schließlich eine ansehnliche Summe zusammenbrachten, um dasselbe los zu kaufen. Das Geth wurde bezahlt und das Thier ihnen überliefert. Es wurde in ein Boot gebracht und unter dem Abströmen der Schwärmer seinem Elemente überliefert. Die vergnügten Arbeiter hatten auch gewichte Kerzen auf einem Brette, auf welchem auch Weirauch verbrannt wurde, befeigt und angezündet, und dieses Brett gleichzeitig mit der Schildkröte dem Wasser übergeben. Man hat sich vergeblich bemüht, den Grund der Veretzung, welcher der Schildkröte gefügt wurde, in Erfahrung zu bringen; man war nicht im Stande, mehr als einige unbedeutende Worte aus den Leuten herauszuloden.

— In den Bergen von Yunnan kommt nach A. Franck ein merkwürdige Orakel, das *Cypripedium arietinum* vor, welches bisher nur aus Canada und den benachbarten Gegenden der Vereinigten Staaten bekannt war. Diese Thatfache liefert einen neuen Beweis für den enghen Zusammenhang der amerikanischen und der ostasiatischen Flora, von der sich jetzt nur noch die Sympren vorfinden.

Wien.

— Zu den ausgedehnten südafrikanischen Diamantensfeldern am Vaal River und in der Umgegend von Kimberley soll seit Beginn dieses Jahres reiche Goldfelder getreten, um englischem Spekulationsgeiz neue Wege zu eröffnen.

Dieschen liegen im Osten von Transvaal zwischen dem Crocodile River im Norden und dem Komati River im Süden und etwa da, wo die Hühen der Drakensberg-Berge sich in Terrassen zu der niedrigeren Kette des Lebombo herabsinken. Das goldführende Gestein bilden Quarzadern, die in Theuchstein, Sandsteinen und Konglomeraten eingelagert sind und vertikal von Ost nach West streichen. Das Hauptgebiet der Goldgewinnung ist am Kaap River und seinem Nebenflusse, dem Quaco River, gelegen, woselbst sich jetzt in kurzer Zeit die Städte Warberton und Carela City gebildet haben, wo früher kaum eine Hütte stand. Größere Stadt hat gegenwärtig gegen 2000 Einwohner, 300 Häuser, 1 Hotel etc., sowie eine Zeitung, den „Warberton Herald“. Carela City ist in diesem Anblich begriffen und das Mineral-Centrum der Zukunft. Hier sowohl wie in Warberton und Umgebung haben sich eine Menge von Aktiengesellschaften in weiter Ausdehnung der Goldfelder bemächtigt und bauen das goldführende Gestein mit allen Hilfsmitteln der Technik ab. Von Monat zu Monat steigt aber die Anzahl neuer Gesellschaften, da immer neue Felder entdeckt werden. Neben den erdachten Hunderten von Gold, welche gewöhnlich „De Kaap Goldfields“ genannt werden, sind nun noch weitere entdeckt worden. So fand man ein Goldfeld im Bergen von Transvaal, etwa 35 Meilen südlich von Victoria. Die Goldadern laufen aus hier von Ost nach West und finden sich in einem Konglomerat, das die Boeren wegen seines Aussehens „Bontel“ nennen, worunter gewöhnlich eine silberne Schale unserern Zuckermanteln verstanden wird. Verschiedene Kapitalisten haben auch hier das Recht zum Abbau des goldführenden Gesteins erworben. Zugleich hat auch die Regierung von Transvaal einige Theile dieses Goldfeldes als Staatsbesitz erkauf. Auch in Betschuanaaland, in der Nähe von Mafeking, sind goldhaltige Quarzadern entdeckt und Proben des Gesteins zur Untersuchung nach Kapstadt geschickt worden. Endlich sind noch die Goldfunde zu erwähnen, welche in den letzten drei Monaten in der Kapkolonie selbst gemacht worden sind. Der Goldspritz findet sich bei Rosina, und wird hier das Metall im Alluvium gefunden. Obgleich hier die Funde nicht sehr groß sind, sind doch auf diesen Feldern gegen 200 Personen beschäftigt, die genügende Ausbeute erzielen. Zum Schluß ist noch bemerkt, daß nach Warberton, also nach den in Anfang erwähnten Goldfeldern, zwei Wege führen. Der eine geht von Kapstadt bis Kimberley mittels Eisenbahn und von hier über Victoria nach Warberton mittels des bekannten „coach“ (Wag-

tutisch). Der zweite benutzte vom Hafen von Durban bis Labumith die Eisenbahn und von hier bis Harberton, etwa 280 Meilen weit, den „coach“.

Inseln des Stillen Oceans.

— Eine merkwürdige kleine Insel ist White Island, welche in geographischen Werken kaum erwähnt wird. Sie gehört zur Kolonie Neu-Seeland und liegt in 37° 29' südl. Br. und 177° 10' östl. v. Gr. und so ziemlich im Centrum der Bay of Plenty an der Ostseite der Nordinsel. Ihre Entfernung von der Küste beträgt 45 km. Sie bildet die östliche Grenze des ausgedehnten Wärdels vulkanischer Aktion, welcher sich von dem erloschenen Vulkane Mount Gamont in 39° 18' südl. Br. und 174° 5' östl. v. Gr. durch die Seen Tongararo, Taupo und Rotomahana nach Whale Island in 37° 50' südl. Br. und 176° 59' östl. v. Gr. und den anliegenden steilen Klippen hinzieht. Sie erhebt sich 265 m über den Meeresspiegel und hat einen Umfang von ungefähr 5 km. White Island ist ein noch ziemlich vulkan. Die Basis des Kraters hat ein mit dem Meere ziemlich gleiches Niveau und misst 2 bis 5 km im Umkreise. Im Centrum des Kraters steigt eine 90 m weite heiße Quelle auf, welche ihre Dampfwolken über 600 m hoch emporstößt. Am Rande desselben zeigen sich zahlreiche kleine Geiser, die wie Röhren unter Hochdruck steilen und ihre Dämpfe und noch mehr mit solcher Stärke und Schnelligkeit auswerfen, daß ein in den Strudel gemorserter Stein gleich wieder in die Luft geschleudert wird. Hier und da bemerkt man auch kleine Seen mit schwermigem Wasser, aber in ruhigen Zustande. Die ganze Insel ist so erbt, daß sich nur mit Schwierigkeit darauf gehen läßt. Kein Thier, kein Insekt kann darauf atmen und leben. Vom Rande des Kraters herab erscheint die Insel wie eine Wiese mit prächtigem Grün und sich schlängelnden Wasserläufen, aber wenn man näher kommt, erkennt man, daß es der reinste feinstkörnigste Schmelz ist. Eine Analyse des dortigen gelben Schmelzes hat 99,9 Proc. und die des grünen 62,5 Proc. reines Schmelz ergeben. Die weiche unzureichende ist schwefelreicher Kalk oder Gyps. White Island ist Privatgemarkung, und eine Compagnie hat jetzt in der Bildung, welche die Schmelzfelder auszunutzen will.

— Carl Sager: Die Marschall-Inseln in Text- und Bildtafeln. Handel und Mission. Nebst einem Anhang: die Gilbert-Inseln. (Leipzig. Leipzig 1886. 8°. 157 Seiten mit Karte.) Eine recht hübsch gedruckte Uebersicht unserer Kenntnis von der schon seit 1875 im Schwerpunkt für Deutschland stehenden Inselgruppe, von der ein Comité seine doppelten Schilderungen des Lebens der Südl.-Inseln entnimmt, und wo jetzt die deutschen Handelsinteressen täglich größere Bedeutung gewinnen. Der Name Inseln vertritt mit der Zeit einer der wichtigsten Stützpunkte der deutschen Handels- und Plantagenwirtschaft zu werden, da die Kokospalme auf den niederen landigen Inseln vorzüglich gedeiht. Von der Rifon, die jetzt ausschließlich in den Händen von Dabaiern liegt, weiß der Verfasser nichts sonderlich Nützliches zu berichten; der Vollar ist den Herrn wichtiger als der Glanz. — Die Gilberts- oder Ringel-Inseln, die nur durch einen 200 Seemeilen breiten Kanal von den Marschall-Inseln getrennt sind, sind besser bewaldet und dichter bebaut als diese, die Bevölkerung kräftiger, aber auch wilder. Im Handel nimmt das chinesische Haus Chin Shong in Suva die erste Stelle ein, dann kommen die Deutschen, doch wird ihre Stellung schwierig, da die Inseln bekanntlich nach dem Verträge zwischen England und Deutschland in die englische Nachbörthe fallen. Ko.

Nordamerika.

— In den neuen Territorien Nordamerikas entdeckt man jeden Tag Naturwunder, von deren Größe man vorher kaum eine Ahnung hatte. Die Gebirge Californiens besitzen bekanntlich die schönsten Panoramen, von denen seit Kurzem der See Tahoe die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Derselbe liegt nicht auf der Grenze der Staaten Californien und Nevada in einer Höhe von 6216 Fuß über dem Meere. Seine Länge beträgt 25 Meilen, seine Breite 12 bis 14 Meilen und die mittlere Tiefe etwa 1700 Fuß. Die Berge seiner Umgebung steigen 2000 bis 5000 Fuß auf. Von der Stadt Tahoe hat man einen prächtigen Ueberblick. Zur Rechten erhebt man in etwa 12 bis 15 Meilen Entfernung die Rubiconberge, die sich bis zu 9280 Fuß über dem Meere erheben, den Berg Tallac mit 9715 Fuß, den Berg Kallou mit 9140 Fuß und den Pyramiden-Pil mit 10050 Fuß Höhe. Zur Linken erheben sich die fast ebenso hohen Monument Mountains und endlich die Sand Mountain etwa 2500 Fuß über den Seepegel. Nach der Seite von Nevada zu dehnt sich die Gebirgskette von Tahoe aus, deren höchste Gipfel zur Rechten der Pil mit 10037 Fuß und zur Linken der Pil von Genoa mit 19137 Fuß Höhe sind.

Vermischtes.

— Der tertiäre Mensch will immer noch nicht zu ruhiger Anerkennung kommen. Im vorigen Jahre hat Prof. Sergi in Rom Menschenreste beschrieben, welche Prof. Ragazzoni in Gattinobello bei Brescia in Schichten gefunden hat, welche dem unteren Pliocän, vielleicht sogar dem oberen Pliocän angehören. Topinard, der Herausgeber der „Revue d'Anthropologie“, hat vor Kurzem den Fundort in Begleitung des Entdeckers besucht, kann sich aber den Ansichten der italienischen Forscher nicht anschließen. Die Schichtenfolge der Gegend von Gattinobello ist folgende: 1) Diluvium, 2) rother Lehm, 3) erattrischte Weichsel, 4) Kronglomerat, 5) gelber Sand, 6) verwitterter Ton, 7) grauer Sand, 8) gelber Sand, 9) blaugrüner Lehm, 10) Kalkstein und Korallen, 11) unterer gelber Sand. Die Menschenreste, welche einer Frau und einem Kinde angehört haben, liegen in der neunten Schicht; auch in der zehnten sind im Jahre 1860 Menschenknochen gefunden worden. Aber der Fundort liegt nicht in der Ebene, sondern am Abhange eines Hügels, dessen Höhe das Kronglomerat (4) bildet, und an welchem das Aufsteigende der Schichten leicht abdrift. Die Wände der Grube selbst, in welcher man beim Graben nach Kalk die Reste fand, zeigen keinerlei Schichtung, sondern nur einen gleichmäßigen Lehm, und eine Befestigung der Leiche in verhältnismäßig moderner Zeit ist durchaus nicht ausgeschlossen. Sie wird wohl wahrscheinlich durch den Grubenzustand der Knochen. Flüssiger Ton wie der, in welchem die Leichen von Gattinobello gelegen haben, erleidet durch Einbringen von Wasser und Wiederauströfenden ewig wiederholte Verschiebungen, welche die oben erörterten Knochen verschieben und verdrängen und die Lage der einzelnen Knochen eines Skeletts zu einander bis zur Unkenntlichkeit verändern; die Knochen von Gattinobello zeigen davon keine Spur; die Wirbelsäule ist vollkommen intakt und die einzelnen Rippen befinden sich in ihrer normalen Lage; eine Hand ist sogar mit allen Knochen der Phalangen in halber Faltung erhalten. Das bezieht gerade nicht auf ein hohes Alter und Topinard dürfte Recht haben, wenn er annimmt, daß die Knochen unter allen Umständen der historischen Epoche zuzurechnen sind.

Inhalt: Kanab und das Kaibab-Plateau in Arizona. I. (Mit fünf Abbildungen.) — F. Blumenritt: Die Horgende. — H. Dubat: Slavische Gebräuche beim Hausbau. I. — Kürzere Mittheilungen: Die Untersuchung der Nordsee durch das Rauenboot „Trache“. — Das westliche Kalifornien und das Ghanat Kaung. — Aus allen Erdtheilen: Athen. — Afrika. — Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. — Vermischtes. (Zahlung der Redaktion: 25. Oktober 1886.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Vand L.

N^o 20.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten
zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Kanab und das Kaibab-Plateau in Arizona.

(Nach dem Französischen von M. Albert Tiffanier.)

II. (Schluß.)

[Die Abbildungen nach Zeichnungen des Reisenden.]


Mit den Indianern mußte der Reisende, schon um von ihnen einen Führer zu erhalten, in näheren Verkehr treten; noch am selben Abend kamen die Männer zu ihm hinüber, um sich an seinem Feuer zu wärmen, von seinem Brote und seinem Kaffee zu kosten. Mehrere von ihnen waren jung und wohlgestaltet, und zwei oder drei hatten das Gesicht bemalt, wie Clowns in einem Circus; der Grund bestand aus gelbem Erze, zwischen Augenbrauen und Lid ein zimmerrother Strich und auf beiden Waden ein ebensolcher Fleck von der Größe eines Fünffrankenstückes. Ihr Typus war sehr charakteristisch: das Gesicht etwas flach, mit stark ausgeprägten Wadenknochen, große Augen, dunkel goldgelbe Färbung, ähnlich wie diejenige altflorentinischer Bronzen, prachtvolle rabenschwarze Haare, welche bis auf die Schultern herabfielen und zu langen, mit roten Baumwollfäden durchflochtenen Zöpfen vereinigt waren, wie sie ähnlich die alten Gallier trugen. Um den Hals hatten sie einige Schnüre Glasperlen geschlungen. Ihre Kleidung war von europäischem Schnitt, aber schlecht gehalten, theilweise sogar zerlumpt; sie bestand durchweg aus aus Hosen und Hemde von geblühtem Kattun nebst einer kleinen roten Mütze von orientalischer Form.

Am nächsten Morgen suchte Tiffanier ihr Lager auf und lernte ihre Frauen kennen, welche durchaus nicht zu den Schönheiten gehörten. Ihre Haare sind zwar prachtvoll und ihre Augen funkelten wunderbar, aber die Züge

sind weß und verblüßt, so daß es schwer ist, ihr Alter zu errathen. Da die schwierigsten Arbeiten, namentlich diejenigen, welche mit dem Vogerleben zusammenhängen, auf ihren Schultern ruhen, so verblühen sie, ehe sie noch das zwanzigste Jahr erreichen. Eine von ihnen trug ihren Säugling, dessen kleines Gesicht gleichfalls schon mit Erze gefärbt war, in einer Art Tragkorb auf dem Rücken; der kleine eingeklinkerte Körper steckte aufrecht in demselben und nur der Kopf guckte heraus und wurde in Stirnhöhe durch ein Weidenband festgehalten, welches ohne Zweifel die Erschlüftern beim Gehen abzuschwächen bestimmt ist.

Müßig gingen diese Indianer, so lange wenigstens Tiffanier bei ihnen sich aufhielt, nicht. Mit Hilfe der Frauen zettelten einige einen Ochsen und ließen die Fleischtücher auf einem Flecken in der Sonne trocknen; andere flochten Körbe zu eigenem Gebrauche, und die Frauen, die in große, lange Mäntel aus zusammengeknüpften Halseisen gekleidet waren, unterhielten Feuer bei den Zelten. Niemand sah sie es gern, wenn ihre Kinder sich weniger dem zeichnenden Franzosen näherten und riefen sie dann jedesmal anscheinend ängstlich zurück; eine der Mütter verweigerte and, wie es schien, aus abergläubischer Furcht, die Erlaubniß, als Tiffanier ihr Kind abzuzeichnen wünschte.

Gegen einen Tageslohn von 1¹/₂ Dollar verstand sich ein junger Indianer dazu, den Reisenden zu führen. Diese zweite Expedition in die Urwälder des Kaibab-Plateaus



Der große Cañon und der Mount San Francisco.

banerte dreizehn Tage und bot die großartigsten und interessantesten Landschaften, die man nur sehen kann. Gebahnte Wege giebt es dort nützlich nicht; nur ein Indianer, welche wie die Christen einen Sinn mehr als andere Sterbliche, den Orientierungssinn, besitzen müssen, kann sich dort zurecht finden. Ohne Unterlaß ging es bergauf und bergab zwischen hundertjährigen Tannen hin, durch dichtes Unterholz und über gefällene Stämme weg. Zuweilen wurde es unter dem Laubdach so dunkel, daß man die Nacht schon gekommen glaubte, und stellenweise war das Gehölz so dicht, daß der Reisende seine Begleiter auf wenige Schritte Entfernung nicht zu erblicken vermochte. Ab und zu stieß man auf Gerippe von Hirschen oder Rehen und auf Stellen, deren Wald von den Indianern niedergebrannt worden war. Das Vorwärtsekommen war für Pferde und Menschen gleich schwierig; alle Augenblicke mußten erstere über gefällene Baumstämme Springen oder, wenn dieselben zu groß waren, sie umhelfen umgehen, und die Reisenden konnten zahllose Schrammen an Gesicht und Händen und Füßer in den Klüften nicht vermeiden.

In solcher Weise führte der Marsch in genau südlicher Richtung durch die Wälder dahin, als der indianische Führer an einer sichereren Stelle plötzlich einen Schrei ausstieß und mit dem Finger auf ein wunderbar schönes Panorama hinwies. Da lagen die großen Cañons dort ihnen und dahinter am Horizonte der noch mit Schnee bedeckte San Francisco-Berg und der Red Butte. Wie gebelnet und verzanbert machte Tiffandier's Halt vor diesem Gewirre sonnergleichen von über einander gestülpten Kanern, riesenhaften Amphitheatern, Thürmen, Zinnen und Burgen, welche wie von Titanen Händen errichtet schienen. Wenn man eine solche Landschaft betrachtet, glaubt man sich von der Erde entrückt; die Einbildungskraft wird ohnmächtig gegenüber der Unermeßlichkeit solcher Scenerien, solcher phantastischer Plateaus und Felsenmauern, die in den buntesten, stets wechselnden Farben leuchten. Und dasselbe Gefühl des Erstaunens hält Tage lang an!

Zunächst gelangte man nach Thompson Springs, wo große, Mormonen gehörige Schaafheerden das zu dieser Jahreszeit wenig üppige Gras abweiden und truppweise in großen Salzblöden hinziehen, welche von ihren Besitzern hier und da für sie niedergelegt werden. Dann bog die kleine Karawane nach Südosten ab und erreichte Sublime Point, einen der höchsten Punkte des Kaibab-Plateaus (2600 m über dem Meere). Hier bilden die das Coloradothal begrenzenden steilen eine Art Vorgebirge, von wo aus man das ganze Cañongebiet von Arizona, das Kwagonei Valley, den Tempel Sina's und andere Felsbildungen übersieht. Durch die riesigen Spalten hindurch sieht man hier und da in einer Tiefe von mehr als 1500 m die Gewässer des Colorado sich schlängeln.

Da Tiffandier alle diese Naturwunder mit Muße studiren wollte, so schlang er für drei Tage an Ufer eines reizenden fließenden, von schlanen Weispfaffen und alten Tannen umgebenen Sees, des Forest Vaggon, sein Lager auf; von dort aus konnte er leicht die ganze Umgegend durchstreifen und die hervorragenden Aussichtspunkte besuchen. Nicht das wenigst Anziehende an diesen Punkte waren die prächtig gefiederten Vögel, welche zwischen den Blumen, Cedern und Erdbeerbäumen umherflatterten, darunter die Pyraux Ludoviciana mit gelbem Körper, rothem Kopfe und schwarzen Flügeln, und zahlreiche Kolibris, deren Anwesenheit sich durch das leise Schwirren ihrer Flügel verräth. Während Tiffandier sein Stützenbuck füllte, ging der Indianer mit seiner alten Steinschloßkiste auf die Hirschjagd und erlegte auch einige Thiere, die er im Nu ablederte; er behielt nur

das Fell, das er an die Mormonen verkaufte. Natürlich bereicherte das Wildpret den für gewöhnlich dürftigen Kanjenzettel der Expedition.

Von Forest Vaggon ging die Reise in nördlicher Richtung durch fast undurchdringliche Wälder hinab in das Pagump Valley. Dort traf man auf zwei junge Amerikaner, welche seit zwei Jahren mit einem Cowboy allein in der Wildnis lebten und sich mit der Jagd von Pferden und Hindwirth beschäftigten. Für sie war es ein interessantes Ereignis, als ein Indianer, ein Mormone, ein Franzose und vier Pferde plötzlich in ihrem einsamen Thale erschienen, und sie waren glücklich, wieder einmal mit Menschen plaudern zu können, welche wie durch Kanaberei aus den 500 bis 600 m über ihnen gelegenen Wäldern Kaibabs herabgestiegen waren. Als die beiden Amerikaner die Zeichnungen Tiffandier's sahen, waren sie entzückt und forderten ihn auf, bei ihnen zu rasten; sie wollten ihm einen „Schah“ zeigen — darunter verstanden sie die Marble Cañons, welche der mormonische Begleiter nicht konnte — und ihm statt seiner ermittelten Pferde, welche der Kanje bedurften, andere leihen. Der Franzose nahm das Anerbieten an, und alsbald beschwand auch der Indianer, weil er merkte, daß seine Führung nicht weiter nützlich sei, ohne sich zu verabschieden, sein Geld zu fordern. Der Mormone hatte ihm gesagt, er könne es sich gelegentlich in Kanab abholen, das es genügt ihm.

Man braucht einen starken Tag, um von Pagump Valley aus die Marble Cañons zu besuchen. Ihr Anblick gehört zu den großartigsten auf der ganzen Erde. Diese Cañons unterscheiden sich von den anderen durch ihre größere Leere und Trockenheit; solche Wüstenei, wie dort, findet man auf Erden selten wieder. Am selben Abend war man wieder in der aus Baumstämmen errichteten Hütte der Amerikaner zurück, am folgenden Morgen wurden ihre 1500 Stüd Rindwirth und 80 Pferde beschäftigt. Die Leute hatten Glück; in jenem Jahre waren 500 Kübler geboren worden. Wenn das so fortbauerte, hofften sie nach einigen weiteren Jahren ihres Einsiedlerlebens sich mit einer genügenden Anzahl Dollars nach einer großen Stadt zurückziehen und Tiffandier's Besuch in Paris erwidern zu können.

Von Pagump Valley kehrte Tiffandier in nördlicher und zuletzt westlicher Richtung nach Kanab zurück; etwa auf dem ersten Drittel des Weges lagerte er bei Kane Spring. Als er dort eines Morgens gegen 4 Uhr an einer von schönen roth und gelb gefärbten Felsen umflossenen Quelle mit dem Anjichen beschäftigt war, hörte er plötzlich Schreien und Biehern: etwa hundert frei daheraufende Pferde, von einem Cowboy geführt, kamen im Galopp nach der Quelle und kehrten, nachdem sie ihren Durst gestillt, in derselben Ganganz zu ihren Weiden zurück. Der Anblick war packend: diese wilde feurige Herde, die malerische Landschaft, dazu die aufgehende Sonne — eine originelle, Amerika eigenthümliche Scene.

Der Cowboy bot um die Erlaubniß und erhielt sie, die Reisenden ein Stüd Viege begleiten zu dürfen, um seine Thiere brauchte er sich nicht zu kümmern. Bald darauf erschien eine kleine Truppe britischer Indianer, darunter Tiffandier's Führer, welche zu beiden Seiten ihres Sattels große Töpfe hängen hatten; sie füllten dieselben mit frischem Wasser und schafften sie nach ihrem Lager, das irgendwo in der Wüste und wie immer im vollen Sonnenschein aufgeschlagen war. Auf ihr Verlangen zeigte ihnen Tiffandier seine Zeichnungen, welche sie zum Lachen und zu endlosen Gesprächen veranlaßten, schenkte ihnen auch etwas Mehl und Kaffee, worauf sie davontraten, ohne sich




Der Marble Cañon bei Panguitch Valley.

auch nur zu dem geringsten Abschiedsgrüße herbeizulassen; das ist bei ihnen nicht Brauch.

Von Kane Spring hatten Tissandier, sein Mormone Nathan und der Cowboy fünf Stunden durch schattenlose Wüste zu reiten, ehe sie House Rock, die nächste einsame Quelle, erreichten; dort befindet sich eine Hütte, wo ein alter Mann und ein Knabe wohnen, um Vieh zu hüten und den wenigen vorbeikommenden Cowboys Gastfreundschaft zu gewähren. Der folgende Marsch führte bis Navajo Well, einer Art natürlichen Cisterne, die mit schlechtem Regen- oder Schmelzwasser gefüllt ist, die aber trotzdem, weil es weit und breit keine andere Quelle giebt, von allen Vögeln der Umgegend aufgesucht wird. Schon als sich der Reisende ihr gegen Sonnenuntergang näherte, erkannte er ihre Nähe aus der Menge von Raben und Turteltauben, welche dorthin zur Tränke flogen. Als er zuerst für die Pferde Wasser schöpfte und dann etwas wartete, um für sich selbst einen klareren Trunk zu erhalten, kamen

wohl an hundert Tauben, durch seine Anwesenheit und sein Jögern benachthigt, bis auf 10 m an ihn heran. Da immer neue Vögel hinzukamen und er sich möglichst wenig bewegte, um sie nicht zu erschrecken, so war er bald von großen Schaaeren der tierischen Thiere umgeben, bei denen der Durst die Furchtsamkeit überwand. Willig räumte er ihnen schließlich den Platz. Es war das die letzte Nacht, die er in Arizona verweilte, und eine der schönsten dazu: in der Ferne die rothen Sandsteinmauern, am Himmel die Mondhügel, zwischen den Blumen und Salzbeilichen die fliegenden Turteltauben und das Geklingel der Pferdeglocken.

Von Kanab aus führte Tissandier auf einem anderen, direkteren Wege, als auf dem er gekommen war, nach Salt Lake City zurück, und zwar in nördlicher Richtung über Panguitch durch das Thal des Sevier River. Der Pfad folgt dem, im Innern fast ganz ausgetrockneten Kanab-Flusse aufwärts; sein mit feuchtem Sande angefülltes Bett wird beiderseits von hellgelben Sandsteinabhängen eingefasst, über



The White Cliffs.

welchen orangefarbene, theilweise mit dunklen Eedern und bläulichem Salzkrügelchen bewachsene Hügel ansteigen. Weiterhin treten Mauern von rothem, weißgeädertem Sandsteine auf, zuletzt die White Cliffs, mächtige runde Felsen von leuchtend weißer Farbe, an deren Füße sich eine lange Bank vulkanischen Gesteines entlang zieht.

Von Panguitch aus unternahm Tissandier einen Ausflug in die, das fruchtbare Thal umgebenden Berge, vorbei bei ausgedehnten Bauern von Pririehunden. Das Terrain besteht hier aus Sandstein von beinahe opfergrüner Farbe, welcher sich stellenweise in Gestalt von hohen, kahlen Hügeln erheben hat. Wind, Schnee und Regen haben in dieses wenig widerstandsfähige Gestein tausend Bäche und Gänge gegraben und es nach allen Richtungen hin in der wunderbaren Weise zerstreut und ausgehöhlt. Es sind Sandsteinfalten stehen geblieben, auf deren Spitze ein Haufen nierenförmiger Steine liegt, die nach und nach zusammengeführt. Was Gestalt und Färbung anlangt, so kann

man sich kaum etwas Sonderbareres vorstellen, als dieses Gebiet grüner Felsen, welche so scharf gegen die rothen, waldbedeckten Abhänge des Hintergrundes abheben. Zahlreich sind hier auch Klapperschlangen vertreten, deren Biß von den Mormonen nicht sonderlich gefürchtet und leicht mit Branntwein heilt wird.

Ueber die Mormonen äußert sich Tissandier zum Schluß in sehr anerkennender Weise. Er rühmt ihr einfaches, pastorales Leben, ihren Trieb nach Bildung, ihr Glaubensstreue; von ihrer Polygamie gilt ihm zufolge dasselbe, wie von derjenigen der Ältern: der gewine Mann begnügt sich hier wie dort mit einer Frau, und es würde seine Kräfte weit übersteigen, deren zwei zu erziehen. Ihm gegenüber waren sie gastfreundlich und entgegenkommend, zeigten sich milde gesinnt und ziemlich unterrichtet, und die meisten interessirten sich für Alles, was auf Civilisation Bezug hat. Er wird stets mit Vergnügen an den Verkehr mit ihnen zurückdenken.

Slavische Gebräuche beim Hausbau.

Von Fr. Hubad in Graz.

II. (Schluß.)

Ist einmal der richtige Platz gewählt, so erfordert die Ausföhrung des Hauses wieder besondere Sorgfalt. Die Russen glauben, das Haus werde aus das Haupt irgend eines, welcher in demselben wohnen soll, gebaut, darum wird irgend ein Thier geschlachtet und unter dem Grundsteine vergraben. Aus demselben Grunde mag der so weit verbreitete Glaube herkommen, daß derjenige, welcher sich ein neues Haus baut, bald sterben muß.

An einigen Orten sprechen die Zimmerleute in Rußland beim ersten Schlage mit dem Meile den Namen irgend eines Thieres aus und glauben, dasselbe verbore darauf. Die Arbeiterleute werden darum auch gut bewirthet, damit sie das Haus nicht auf das Haupt des Hausherrn bauen. Die Bulgaren glauben dagegen, daß ohne „Tolalam“¹⁾ ein Haus nicht bestehen könne; sie suchen daher mit der Schnur den Schatten eines vorübergehenden Menschen zu messen, welchen sie dann einmauern. Ein solcher Mensch stirbt bald und zeigt sich dann als Geist in dem Hause. Er ist der „Tolalam“. Doch genügt es auch, den Schatten eines Thieres zu messen und einmauern; oder man hilft sich damit, daß man den Grundstein mit dem Mute eines schwarzen Hahnes, einer schwarzen Henne oder eines Hammes bestreicht²⁾.

Unter den Slovencn und den benachbarten Deutschen haben die Maurer die Gewohnheit, daß sie an einem Neubau vorübergehende Leute durch das Aufspannen der Leinwand aufhalten oder auch wohl mit derselben umwideln, worauf ihnen der Vetterfenne ein Leinwand geben muß. Der Grund dafür ist uns nicht bekannt, doch dürfte er wohl in dem oben erwähnten Volksglauben begründet sein.

Wie weit verbreitet übrigens der Glaube war, daß die Festigkeit von Neubauten nur dadurch erzielt werden könne, daß in den Grund ein Mensch eingemauert werde, ist aus den Forschungen Grimm's, Tylor's, K. Andre's u. A.³⁾ genügend nachgewiesen.

Bei den Rumänen lebt dieser Glaube ebenfalls noch. Die Sage von Manoli⁴⁾ erzählt: Der Fürst der Wlachen, Wyagon Woda, der Gerechtigkeit, wollte die Sitten seines Volkes mildern. Der Patriarch Wypon rief ihm, Klöster und Kirchen zu bauen. Darum berief der Fürst den Baumeister Manoli. Nachdem derselbe viele Gotteshäuser gebaut, sollte er an der Stelle, wo einst ein Ahnherr Wyagon Woda's als Märtyrer für den christlichen Glauben gestorben, eine Basilika bauen. Die Dämonen ließen jedoch die Vollendung des Gotteshauses nicht zu; als die Basilika bis zum Dach vollendet da stand, versank sie spurlos in den Boden.

Manoli begann den Bau von Neuem und forschte nach Mitteln, denselben zu erhalten. Da offenbarten ihm die Dämonen, das Werk werde für alle Zeiten stehen, wenn das erste Weib, welches sich ihm nahe, im Grunde eingemauert werde. Als erstes Weib erschien die Geliebte des Baumeisters, Anica. In seinem Ehrgeiz läßt sie Manoli einmauern. Bald gewinnt jedoch bei ihm die Liebe die Oberhand, er will Anica befreien; da erscheint ihm jedoch der Dämon unter Donner und Blitz, Manoli fällt bewußtlos nieder und schlüft endlich in den Wald. Nach längerer Zeit kehrt er zurück und findet das Werk durch übernatürliche Kräfte vollendet. Da Anica durch Manoli's Schuld gestorben, vernichtet ihn der Fürst, daß er lebendig in den Thurm der Basilika eingemauert werden sollte. Der Baumeister fertigt sich aber ein Paar Flügel und schwingt sich in die Luft, um zu entfliehen. Da hört er jedoch aus der Kirche Anica's Stimme, es dunkelt ihm vor den Augen, er stürzt als Leiche zu Boden. Am Fuße der Kirche quoll eine Quelle hervor (Anica's Thränen); wo Manoli's Leichnam lag, entstand dagegen ein schwarzer Stein (der harte Mann).

Die schönste slavische Sage, welche diesen Stoff behandelt, ist unstreitig die serbische von der „Geldmög Sutorasi“⁵⁾: Drei leidliche Brüder Mirjasevic, der König Vukasini, der Herzog Ugljesa und Mirjasevic's Geste, bauen durch drei Jahre mit dreihundert Meßern an der Stadt Sutorasi an der Bojana, doch konnten sie nicht einmal die Grundmauern fertig bringen, denn was die Meister bei Tage erbauten, zerstörte bei Nacht die Vila. Im vierten Jahre rief die Vila aus dem Verglande dem Könige Vukasini zu: „Strenge dich nicht an, du kannst die Grundmauern nicht fertig bringen, noch weniger aber die Stadt erbauen, so lange du nicht einen Stojoi und eine Stojana“⁶⁾, welche als Bruder und Schwester diese Namen führen, findest und sie in die Grundmauern einmauerst.“ Da schickte der König seinen Diener Desimir mit sechs Saumläusen Waaren aus, er möge zwei solche Geschwister beschaffen, sie entweder kaufen oder kaufen. Nach drei Jahren kehrte der Diener unverrichteter Sache zurück. Da rief Vukasini den Maurermeister Rado und begann den Bau mit dreihundert Maurern von Neuem. Doch auch jetzt gelang es nicht. Da ließ sich die Vila wieder vernahmen: „Ihr seid drei leidliche Brüder, jeder von euch hat eine treue Gattin; jene, welche mögen früh an die Bojana kommt und den Arbeitern das Frühstück bringt, manert in den Grund ein und ihr werdet den Bau vollenden können.“

Die drei Brüder berückten sich und kamen überein, nach dem Gebote der Vila zu handeln, doch sollte keiner von ihnen seiner Frau etwas davon sagen, sondern es dem Zufalle überlassen, welche das Loos treffen würde. Aber Vukasini und Ugljesa brachen ihr Versprechen und theilten es ihren Frauen mit. Als die Frühstückzeit heranfam, ging die

¹⁾ Schwärze.

²⁾ Afanasev, a. a. O. II, p. 83, 84. Bei den Türken sollen bis in unsere Zeiten beim Baue von Befestigungen Rinder eingemauert worden sein. Vergl. Liebrecht, Zur Volkskunde. Greibronn 1879, S. 286.

³⁾ Grimm, Frühliche Mythologie. 4. Ausg. II, S. 956 ff. Tylor, Anfänge der Kultur. I, S. 104 ff. K. Andre, Ethnographische Parallelen und Vergleiche. S. 20 ff.

⁴⁾ Manoli, rumänische Volkszage, erzählt von A. Jorissenheim. Wien, Verlag von K. Koenig.

⁵⁾ Vuk Stefanovic Karadjic, Srpske narodne pjesme. II, p. 115.

⁶⁾ Stojoi, auch Stojan und Stojana, sind etymologisch von stojati, stati abjurten und bedeuten Standfest.

Frau Pufasins, an welcher die Reihe war, das Frühstück zu den Arbeitern zu tragen, zu ihrer Schwägerin, der Gemahlin Igljica's und hat sie das Frühstück zu besorgen, die sie Kopfwort hätte. Diese gab vor, eine weiche Hand zu haben und wies sie an die Gattin Gofjo's. Diese sagte ihr gerne zu, wenn jene nur ihr Kind haben und die Weinmader wachsen wollte!). Als Gofjo seine junge Frau herumkommen sah, ergriß ihm Mitleid um seine treue Gattin und seinen erst einen Monat alten Sohn; Thränen brachen ihm hervor. Da trat seine Frau zu ihm und fragte ihn leise, warum er weine. Da erwiderte ihr Mann, er hätte einen goldenen Apfel gekostet, der ihm nun in die Wajana gefallen sei, darum sei er so traurig. Da traten die beiden Schwäger herzu, führten sie auf den Bauplatz, die Arbeiter umzingelten sie und begannen sie einzumauern. Anfangs hielt sie es für einen Scherz, als ihr aber die Mauer schon bis an den Gürtel reichte, begann sie zu bitten, man möge sie nicht „so jung und grün“ einmauern. Da jedoch seine Platten fruchteten, wachte sie sich an den Reißer Kado, rief ihn vor Woth als Bundesbruder an und bat ihn, er möge eine Cessnung für ihre Brust lassen, damit ihr Söhnlein Jovo singen könne. So geschah es, und der Reißer ließ auch eine Cessnung für die Augen frei. Darauf brachte man den Sohn und sie säugte ihn. Eine Woche lang hörte man noch ihre Stimme; darauf verstummte sie, für das Kind aber floß die Milch noch ein ganzes Jahr. So weit das Lieb. An der Mauer steigt aus zwei Cessnungen eine weiße Klüffigkeit hervor; Frauen, welche diese Muttermilch haben oder Schmerzen in der Brust spüren, trinken sie mit Wasser gemischt als Arznei.

Wehr verkommen zeigt sich dieser Glaube in der fabelhaften Erzählung von dem Bau der Trinitätskirche in Biegrad?). Diese wurde von einem bössischen Geist gebaut. Als sie fertig war, wurde plötzlich das Wasser an, trieb Baumstämme herbei und zerstörte die Brücke. So geschah es auch zum zweiten Male. Als man den Bau zum dritten Male begann, sagte dem Baumeister ein Mann im Traume, er möge sich in der ersten Nacht nach Vollenbung der Brücke unter dieselbe stellen und, wenn das Wasser herabbrause und die Baumstämme herbeitreibe, mit dem Meise auf etwas (was das war, weiß Niemand nicht zu sagen) schlagen und die Brücke werde stehen bleiben. Der Meister that so und hörte aus der Finsterniß eine Stimme: „Es stehe! wie heute so immerdar.“ Das Wasser fiel wieder und die Brücke blieb stehen.

In dieser Erzählung erscheint der Glaube an die Nothwendigkeit eines Epheus schon verschwunden, doch herrscht unter den Serben der Glaube noch jetzt, man könne seinen größeren Bau ausführen, wenn nicht ein Kind eingemauert werde. Selbst Erwachsene gehen nicht gerne zu einem Baue, da man auch den Schatten eines Menschen einmauern könne und derselbe dann sterben müsse?). Ein solcher Mensch geht als „sjenovit“ (schattenlos) herum, bis er stirbt. Nach dem Volksglauben gibt es auch starke Bäume (Buchen, Eichen u. dergl.), welche sjenovit sind, d. h. eine solche Kraft haben, daß derjenige, welcher sie um-

haut, lange Zeit steht oder auch stirbt. Wenn also ein Holzhauer beschützt, es mit einem solchen Baume zu thun zu haben, kann er sich vor Schaden nur dann bewahren, wenn er mit der Art, mit welcher er den Baum gefällt, auf dem Strunke einer Henne den Kopf abhackt.

Die Russen erzählen von Nowgorod, daß die Ältesten, als Slavensklave veräußert und man eine neue Stadt gründen wollte, noch alten Brandt vor Sonnenanfangs Voten nach allen Seiten aufsuchten, damit dieselben das erste lebende Wesen, welchem sie begegnen würden, einsegnen sollten. Sie begegneten zuerst einem Kinde, sangen es und mauereten es in den Grund der Burg, welche sie deshalb Detsiner nannten!).

Ähnliche Sagen finden sich unter den Slaven, besonders bei den Serben, noch mehrere; besonders wird dergleichen von Brüdern erzählt. Unter den Slaven ist ein Schwanz bekannt, nach welchem ein Liebhaber, dessen Geliebte jenseits des Riffes wohnte und der einen weiten Umweg machen mußte, um über die Brücke zu ihr zu gelangen, dem Teufel die Seele des Ersten verpackte, welcher darüber gehen sollte, wenn ihm der Wese eine Brücke, die gerade zur Geliebten führen sollte, bauen möchte. Der arme Teufel plagte sich die ganze Nacht mit der Arbeit, vollendete sie auch rechtzeitig; als aber der Teufel zuerst darüber gehen sollte, ließ er einen Hahn (oder eine Kape) vor sich auf die Brücke und betrog auf diese Weise den Bösen um seinen Lohn. Ebenso geht noch heute die Sage, der Mörkel, mit welchem die alten Burgen, deren Ruinen noch jetzt stehen, gebaut worden, sei mit Menschenblut zubereitet worden; doch überwiegt nun die Meinung, diese Art der Mörtelbereitung bildlich zu fassen und auf die grausame Unterdrückung der Bauern mit Notharbeiten zu deuten.

Ist endlich der Bau beendet, so erfordert es mancher Vorkehr, um nicht schon beim Einzuge das Glück und den Segen zu verlieren. Wer in eine neue Wohnung einzieht, trage zuerst Brot und ein Heiligenbild oder Brot und Salz in dieselbe?). In Rußland herrscht die Gewohnheit, daß man den Freunden und Bekannten bei einer Ueberebelung Brot und Salz schickt. Bei den Weißrussen bringen die Gäste zu den Freunden, welche in eine neue Wohnung ziehen, Kagen, Gerste und Schafwolle; dieses Getreide wird auf den Tisch gestreut, die Wolle aber, mit einigen Scheremlingen, in den Ofen geworfen?).

Der Einzug in ein neugebautes Haus gestaltet sich natürlicher Weise noch viel feierlicher. Vor Allem muß man das Feuer aus dem alten Hause mitnehmen. Die Mutter des Hausherrn oder eine andere alte Frau heigt im alten Hause den Ofen und setzt die glühenden Kohlen in die „pecurka“ (die Vertiefung für dieselben). Dann bereitet sie einen reinen Topf und ein weißes Tuch. Wenn die Sonne gerade im Mittag steht, setzt sie die Kohlen in den Topf, bedeckt denselben mit dem Tuche, öffnet die Thür, wendet sich gegen die „hintere Ecke“ (wo der Ofen steht) und spricht: „Ich bitte um die Gnade, dedsuka“ (Gnugsitt), zu uns ins neue Haus (zu kommen).“ Darauf begibt sie sich mit dem Topfe in das neue Haus, wo der Hausherr und die Hausfrau den „dedsuka“ unter dem offenen Handthore erwarten. Die alte klopft an den Thorposten und fragt: „Zind die Gäste willkommen?“ Der Hausherr antwortet mit einer tiefen Verbeugung: „Wir bitten um die Gnade, dedsuka, auf den neuen Wohnsitz (zu kommen).“

1) Nach einer Variante hatten sich die Schwägerinnen unter verdrähten Bäumen entfernt und kamen nicht zu rechter Zeit zurück. Als nun die Mutter der Gattin Gofjo's das Frühstück forttragen wollte, ließ es die Tochter nicht zu, da es vor Gott und den Menschen eine Schande wäre, wenn eine alte Frau, die eine junge Tochter hätte, sich so anstengeln müßte, und trug das Essen selbst an die Wajana.

2) Vuk Stefanović Karadžić, Srpske narodne poslovice, p. 241.

3) Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik. s. v. sjenovit.

1) Afanasjev, poet. vozzr. II, p. 85.

2) L'ancien évang. museum 1853, p. 472. Großmann, a. a. C. S. 104, 243.

3) Afanasjev, poet. vozzr. II, p. 119.

Nun tritt die Alte ein; vor ihr trägt der Hausherr Brot und Salz, hinter ihr schreitet die Hausfrau. Trinnen stellt die Alte den Topf nieder, nimmt das Tuch herab und brütelt dasselbe in jeder Ecke aus, als wolle sie den Hausgeist anlocken und leert schließlich die Gluth in die Vertiefung des Ofens. Der Topf wird dann zerfchlagen und in der Nacht unter der Hauptdecke eingegraben¹⁾. Im Gubernium von Kuz hant man einem Hühne auf der Schwelle des neuen Hauses den Kopf ab und vergräbt denselben unter die Hauptdecke²⁾.

In Kamjencek Rodoloff geschieht der Umzug in das neue Haus oder in die neue Wohnung auf folgende Weise: Der Hausherr und seine Frau schreiten neben einander voraus und halten beide das Brot und das Salz, die Kinder folgen ihnen nach und beten, wenn sie auf der Schwelle stehen: „Hausherr, Hausherlein, nimm uns in dein Kämmerlein, sitze ruhig hier und vertreibe uns nicht, wir wollen nur einen Theil der Hütte für uns, das Uebrige ist für dich.“

Wenn die Entfernung des neuen Hauses zu groß ist, als daß man das Feuer mitnehmen könnte, nimmt man den Ofenpfosten oder andere Attribute des Herdes mit. So thun es nach Afanasjew die Handleute, welche aus dem Gubernium von Smolensk in andere überziehen. Doch werden auch in diesem Falle den obigen ähnliche Gebräuche beobachtet. In der Nacht, wenn die Viesiden hoch stehen, nimmt das Älteste Familienmitglied ein unangefchnittenes Laib Brot, legt es unter einer Verhüllung in die Mitte des alten Hofes und bittet den Hausgeist, mit Brot und Salz und Zufriedenheit in die neue Heimath zu kommen.

Im Gubernium von Perm übersiedelt man bei Nacht, wenn die Hähne das erste Mal krähen, in die neue Behausung. Die Hausfrau deckt den Tisch und stellt Brot und Salz auf denselben, der Hausherr zündet vor den Heiligenbildern eine Kerze an und Alle beten eine Weile. Darauf nimmt der Hausvater das Heiligenbild vom Hausaltare und stellt es in den Vusen, geht zum „goldbee“, zu der Umzünung in der Nähe des Ofens, innerhalb welcher sich die Thür, welche in den Keller unter dem Fußboden führt, findet, öffnet die Thür, verbeugt sich und spricht: „Nachbarlein, Brüderlein, wir gehen in das neue Haus; wie wir im alten gut und glücklich gelebt, so werden wir auch im neuen leben; du mein lieber Freund und meine Familie.“ Er nimmt darauf einen Hahn und eine Henne auf die Arme, die Hausmutter aber Brot und Salz und den Badetrog, die anderen Familienmitglieder dagegen andere Gegenstände und ziehen fort. Im neuen Hause läßt der Hausvater zuerst den Hahn und die Henne ins Zimmer und wartet, bis der Hahn im neuen Hause kräht, dann tritt er selbst ein, stellt das Heiligenbild auf den Hausaltar, öffnet den „goldbee“ und sagt: „Komm hervor, Nachbarlein, Brüderlein!“ Die ganze Familie wendet sich nun gegen die Hauptdecke und betet; nach dem Gebete deckt die Hausmutter den Tisch,

stellt Brot und Salz darauf, heißt im Ofen ein und beginnt zu kochen³⁾.

Ähnliche Gebräuche finden sich in anderen groß- und weißrussischen Gubernien: der Älteste aus der Familie nimmt in eine Hand das Heiligenbild, in die andere dagegen ein Stück Brot und spricht: „De-duska-domovoj! ich bitte deine Gnaden, mit uns in die neue Heimath (zu kommen), nimm Brot und Salz von uns; wir haben dich gern.“ Ins neu gebaute Haus bringt man zuerst ein unangefchnittenes Laib Brot und etwas Salz oder Wehl mit frisch angemachtem Teige, einen Hahn, eine Henne und eine Kage. Wenn man die Kage in die neue Behausung löst, sagt man: „Siehe da, Hausherr, ein gewaltiges Thier (kommt) in den reichen Hof!“ Dann treten die Hausgenossen ein und verrichten vor dem Heiligenbilde, vor welchem eine Kerze brennt, ein Gebet⁴⁾.

Kräht der Hahn in dem neuen Hause bald, so bedeutet dies Glück und Segen. Im Gubernium von Twer nachtet der Hahn die erste Nacht im Zimmer, damit sein Krähen die neue Behausung verkünde.

Ob man an dem neuen Wohnorte glücklich sein werde, können die Krallen auch auf andere Weise ermitteln. Der Hausvater bleibt auf der Schwelle stehen und tollt ein Brotlaib ins Zimmer. Bleibt dasselbe auf der unteren Seite liegen, wie es beim Baden im Ofen gelegen war, so bedeutet dies Glück, das Gegenheil aber Unglück. Daraus erwächst ein Spruch auch diesen von den Moralisten des vorigen Jahrhunderts verpönten Aberglauben mit den Worten: „Und sie gehen in das neue Haus mit einer schwarzen Kage und einem schwarzen Hühne und öffnen den Badetrog und rollen drei Laibe hinein und beobachtet, wie sie auf dem Boden liegen bleiben!“⁵⁾

Wir wollen nur noch beifügen, wie die Grenzsteine gesetzt werden. In Böhmen gräbt man die Grube mit einer hölzernen Haue und streut auf den Grund derselben Kohlen von Lindenholz, untermischt mit Ägen und Kalk. Der Stein selbst wird mit Kalk beschitten oder wenigstens ein Kreuz darauf gemacht. Schließlich ziehen sich die Anwesenden bei den Thren und schlagen sich mit Haselruthen, damit die Götter der Grenzen wegen nicht proceßiren⁶⁾.

Die Sloenen in Steiermark werfen auf den Grund der Grube Topfscherben und zerfchlagene Ziegel und der jüngste von den Anwesenden muß sich hincinstellen, welchem nun einer der Älteren plötzlich in die Haare fährt und ihn ordentlich durchpeult, damit er den richtigen Standort des Grenzsteines ja nicht vergesse⁷⁾.

¹⁾ Afanasjew, a. a. O., p. 117.

²⁾ Afanasjew, ibid. Im hiesigen Volksmährchen köst das Mädchen, welches in einem vermauerten Schloße übernachtet, die Kage mauen, den Hund belten und den Hahn krähen, um gerettet zu sein. Ktes, Alagenhut, 1884. S. 29.

³⁾ Afanasjew, a. a. O., II, p. 119 und Anmerkungen. In einigen Dörfern nimmt man auch das Schreit aus dem alten Hause mit ins neue, da man dasselbe nicht auf den Hof werfen, sondern im Ofen verbrennen muß.

⁴⁾ Gredmann, a. a. C., S. 231.

⁵⁾ Wojek, a. a. C., S. 97.

¹⁾ Afanasjew, a. a. O., II, p. 115.

²⁾ Afanasjew, a. a. O., II, p. 84.

³⁾ Knjzewnik, III. Kram 1866, S. 427 Anm.

B. C. Henry's Reise im südlichen China und auf Hainan.

I.

Wenn wir die zahlreichen Eintragungen übersehen, welche sich in den Katalogen der Bibliotheken unter der Ueberschrift „China“ finden, sollten wir meinen, daß trotz der ungeheuren Ausdehnung des himmlischen Reiches dort kaum noch ein unbekanntes Fiedchen beschien könnte; in Wirklichkeit ist dies jedoch anders; selbst bei nur flüchtigem Durchblättern der Inhaltverzeichnisse bemerken wir schon, daß die meisten über China handelnden Bücher sich immer mit denselben, öfter betretenen Gegenden beschäftigen. Selten nur finden wir eine Ausnahme und zu diesen seltenen Ausnahmen gehört das Buch, dessen Titel unten angegeben ist¹⁾. Von Canton aus hat der Verfasser, ein Christlicher, das Flußdelta besucht, ist dann den Vambu- und den North River, beides Ärmel des West River oder Si-Kiang, hinaufgefahren, ist in den Ko-How-Bergen herum gewandert und hat endlich einen großen Theil von Hainan durchkreuzt.

Das Delta bildet mit seiner ungeheuren Bevölkerung einen für gewisse Theile Chinas so typischen Distrikt, daß wir einige Worte über dasselbe sagen wollen. Durch seine wunderbare Fruchtbarkeit ist es im Stande, nicht nur den in mehreren großen (14 über 100 000 Einwohner zählenden) Städten und in zahlreichen Dörfern zusammengebrängten Menschen, sondern auch den Schaaeren von Hausthieren, unter welchen Regionen von Enten zu nennen sind, reichlich Unterhalt zu gewähren. Letztere werden in großen Booten, eigentlich schwimmenden Käfigen, von einem Orte zum andern geführt, um ihre Nahrung auf den Reisfeldern zu suchen. Die Eier werden künstlich ausgebrütet, wozu die nöthigen Einrichtungen in beinahe allen Städten des Landes vorhanden sind. Wenn die Thiere ausgebrochen sind, werden sie an die Besitzer der Boote verkauft, deren Mäucher Hunderte und Tausende dieser Vögel unterhält. Die Eigenthümer ziehen dann mit den Enten im Lande umher; sobald eine Stelle erreicht ist, welche einen reichen Ertrag an Futter verspricht, werden die Käfige geöffnet und schreiend und quackend zieht die ganze Schaar nach den morastigen Feldern. Insekten, Würmer, Schnecken und andere Schalthiere belohnen ihre Anstrengung; die Enten sind übrigens sehr gut gezogen, gehörig folgen sie dem Boote, wenn es seine Fahrt fortsetzt und wenn der Abend kommt, kehren sie über das ausgelegte Brett in ihren Käfig zurück, wobei sich jede beschreut, nicht die letzte zu sein, da dieselben eine Tracht Schläge sicher ist. In allen Richtungen ist der Distrikt von Kanälen durchschnitten, so daß beinahe jeder Punkt zu Wasser erreicht werden kann. Ein anderer Theil des Deltas ist der Kultur der Maulbeerbäume und der Seidenzucht gewidmet. Wenn man den Weisflug verläßt, passiert man Kong-nam, ebenfalls einen Ort von mehr als 100 000 Seelen, und kommt dann in das Land der Palmen.

Es ist eine besondere Palmenart, die Livistona Chinensis, welche das Material zur Fabrication der Palmfächer liefert, und diese Industrie verdient schon aus dem Grunde eine besondere Beachtung, weil sie diesem Distrikte eigen-

thümlich ist und man vergebliche Versuche gemacht hat, sie in andere Distrikte zu verpflanzen; die Palme gedeiht eben in anderen Gegenden nicht so, wie man es wünschte, obwohl sie als Zierpflanze vorkommt. Hier in dem Lande, wo es ihr wohl zu gefallen scheint, bedeckt sie beinahe den ganzen Distrikt; sie wächst auf höchst sowohl, wie auch auf niedrigem Boden, am besten jedoch auf legerem, längs der Flüsse und Kanäle. Man pflanzt auf einem Acre 600 bis 6000 Pflanzen; erstere bringen nur grobe, letztere viel feinere Blätter, welche die sogenannten Glasfächer liefern; von jedem Baume gewinnt man jährlich 5 bis 15 Blätter. Die Bäume fangen zwischen dem siebenten und achten Jahre an zu tragen; sie werden manchmal mehrere hundert Jahre alt, ohne daß eine Abnahme der Produktion zu bemerken wäre. Der Handel mit Palmfächern blüht hauptsächlich in San-ni, einer Stadt von mehr als 250 000 Einwohnern, wo im Jahre 1278 die Sung-Dynastie ihren Untergang fand.

Vergleichen wir uns mit einem Male von hier nach dem Yen-tschau-Flusse im Norden der Provinz, einem Zuflusse des North River, und zwar nach der Stadt Sam-lung, welche auf der Grenze des Gebietes der Zu liegt. Männer und Frauen, welche diesem Stamme angehören, sind regelmäßige Besucher des Marktes, um die Erzeugnisse ihrer Berge, frisch gepflügte Blätter einer groben Theeforte, Getreide, Mais, verschiedene Pflanzen zu verkaufen, und getrocknetes Ochsenfleisch, Tabak und Stoffe mit zurückzunehmen. Sie sind größer als die Chinesen, scheeren den Kopf nicht und tragen das Haar, Männer sowohl wie Frauen, lang in einen Wulst zusammengeknüttelt. Ihre Farbe gleicht der der Chinesen sehr, manche sind jedoch kupferfarben; der Bartwuchs ist nur spärlich. Die Frauen sind sehr klein, viele von ihnen bitt, ihr Anzug ist dem der Männer ähnlich; ein Jäckchen mit engen Ärmeln und über die Brust gefaltet, am Halse offen, Beinkleider, die nur bis zum Knie reichen; bis zum Knöchel ist der Fuß mit einem Stüd verzieren, etwa einen halben Zoll breiten Bandes so umwickelt, daß die Verzierungen in harmonischer Weise zur Geltung kommen. Männer und Frauen tragen keine Schuhe und erstere auch keine Hülse, dagegen tragen manche der Frauen einen sonderbaren Kopfschmuck, eine Art hoher Papiermütze, welche den Haarknüttel umgibt. Die Männer scheinen auf das Haar größter Sorgfalt zu verwenden als die Frauen, manche kämmen es nach hinten, legen es in symmetrische Falten und schmücken es mit Kernen der Velsdrum und Hahnenfedern. Männer sowohl wie Frauen haben schwere silberne Ohringe und Halsbänder. Sie zeichnen sich durch große Stärke aus und sind im Stande, ungeheure Lasten zu tragen. Ihr Gebiet ist für den Fremden eine verbotene Frucht, die Autoritäten waren ausbrüchlich angefordert, darüber zu wachen, daß Henry keinen Versuch machte, die Grenze zu überschreiten. Dies kleine Gebiet hat für den Ethnologen ein besonderes Interesse, inwiewohl die Nachrichten über die Zu ziemlich spärlich sind. Die besten Berichte findet man in dem Buche eines gewissen Tschit-nga, eines sehr gelehrten Mannes, welcher unter der Ming-Dynastie lebte und der, weil er

¹⁾ Ling-Nam or Interior Views of Southern China, including Travels in the hitherto untraversed Island of Hainan by B. C. Henry. (London, S. W. Partridge and Co., 1886.)

einer gegen einen höheren Beamten begangenen Unhöflichkeit wegen mit Schlägen bestraft wurde, sich in das Gebirge zu den Ju flüchtete, wo er eine Frau ihres Stammes heirathete. Er giebt sehr viele Einzelheiten über den Stamm, doch leidet ihr sein Buch sehr sehr. Im Verlaufe der Zeit sind sie immer weiter zurückgedrängt worden und jetzt auf das hohe, theilweise unzugängliche Gebirge beschränkt, von wo aus sie vielfach Ausfälle gegen ihre Verdränger gemacht haben.

Nach alten Berichten wird der Ursprung der Ju folgendermaßen angegeben: „In der Zeit des Kaisers Shao-hing unter der Sung-Dynastie, 1131 bis 1163, brach ein aus Kwang-si zurückkehrender Beamter, Piao, Ju-Sklaven mit, welche er am Fuße der Berge anstellte, um das Land dort zu bebauen; nach und nach vermehrten sie sich zu acht starken Stämmen und breiteten sich immer weiter aus, bis sie sich in 24 kleinere Abtheilungen auflösten und sich mehr zerstreuten. Sie lebten ganz vom Ackerbau, einzelne jedoch unternahmten Raubzüge, von denen die Chinesen sehr litten, bis es im Jahre 1688 den vereinten Anstrengungen der Beamten dreier Provinzen glückte, sie zu unterwerfen. Eine Stadt Yen-shan wurde gegründet und 36 Militärposten errichtet.“

Hinsichtlich ihrer Sitten und Gebräuche wird noch Folgendes erzählt: „Am dritten Tage des dritten Monats im Jahre feiern sie das Reifest (wörtlich: Dankfestigung für den Reis zu essen); der sechste Tag des sechsten Monats heißt Dankfestigung für die Erde und die Götter, und der fünfzehnte Tag des zehnten Monats „Halle der Fröhllichkeit und des Gesanges“. Alle Stämme schlachten dann Schweine und Schafe. Die Trommeln werden gerührt, Songs geschlagen und alle singen im Chor. Männer und Frauen essen zusammen. Jünglinge und Mädchen sind beinahe ganz frei, die Paare finden sich und sind dann verheiratet. Diese Leute erstigen einen Berg ebenso leicht, wie sie sich in der Ebene bewegen, sie schlafen ebenso gut in einem geschlossenen Raume, wie in der offenen Luft. Jedes Jahr kommen einige derselben, um der alten Sitte zu gedenken, nach der Stadt Yen-shan, um Tribut zu bringen; sie werden mit Wein, Oelfisch und Salz beschenkt. Jeder empfängt seinen Theil vor der großen Halle

und bricht dann wieder auf. In ihrer Kleidung verwenden sie die hellgrüne Farbe mit Rotzliebe. Dieselbe wird mit Flossseide in fünf Farben verziert.

Männer und Frauen binden die Haare auf und tragen schwere silberne Ohrgehänge und ebensolche Halsbänder. Wenn die jungen Leute mannbar werden, legen sie rotze Unterkleider an und befehlen die Federn eines weißen Hahns in ihrem Haar. Die Frauen tragen einen nach oben sich verjüngenden, dreieckigen Turban. So ist der Anzug der Ju- Leute.“

Aus einem anderen Berichte wird noch Folgendes mitgeteilt: Jenge von gestreiftem und gestrichem Gans, in denen die grüne und rotze Farbe vorherrschen, und Hahnenfedern zum Schmuck der Haare werden für schön gehalten. Sie sind wild und grausam, aber außerordentlich obergläubisch. Ein Genuß für sie ist es, ihre Feinde zu tödten. Hunger ertragen sie gut und man sagt, daß sie die Söhne der Kinder, welche zu laufen anfangen, mit glühendem Eisen oder heißen Steinen brennen, um sie hart zu machen und sie dadurch in Stand zu setzen, ohne sich wehe zu thun, durch das Dicksch und über Dornen zu gehen. Das Geräch sagt, daß unter ihnen mitten in den Bergen viele reiche Leute leben, welche sich in feines Zeug kleiden und eine gewisse Behaglichkeit genießen. Sie kennen keine geschriebene Sprache und besitzen daher auch keine Literatur, wenige nur verstehen Chinesisch und die Schulen, die man bei ihnen zur Verbreitung dieser Sprache eröffnet hat, haben keinen bedeutenden Erfolg erzielt.

Ihre Sprache scheint ganz verschieden von allen chinesischen Dialecten zu sein.

Die Chinesen betrachten sie mit einer gewissen Verachtung, nennen sie Ju-tai und Ju-mui und erzählen allerlei merkwürdige Geschichten über ihre Stärke, Waidmannskunst und Grausamkeit und auch, daß sie zu den geschwänzten Menschen gehören. Sie sollen einander treu beistehen und sehr gastfrei sein, so sehr, daß der Gast, so lange er an einem Orte verbleibt, auch bei denselben Gastfreunden verweilen muß, um ihn nicht zu beleidigen. Ueber ihre Zahl ist man im Unwissen, die Angaben schwanken zwischen 50 000 und einigen Hunderttausenden.

Der Thee und das Theetrinken in Sibirien¹⁾.

Chr. II. Vor einiger Zeit lasen wir in den Tagesblättern eine Notiz über den Theeverbrauch auf der Erde; das führte uns auf verschiedene Gedanken und giebt uns hier Veranlassung, vom Theetrinken in Sibirien zu reden. Wir (Sibirier) haben uns immer für die stärksten und für sehr leidenschaftliche Theetrinker gehalten. Wir lieben nicht nur den Thee, nein, in Sibirien wird das Theetrinken fast als eine heilige Handlung angesehen. Das Mittagessen ist lange nicht so wichtig als das Theetrinken. Man ist im Allgemeinen in Sibirien sehr viel; zu einem sibirischen Mittagessen gehört, wie Jemand sich auszudrücken beliebt, der Magen eines Wasiobu und die Verdauung eines Krotodils. Der Mensch inmitten des billigen Fleisches und billigen Weines sorgt für seinen Magen insbesondere wohlwollend und gültig — er hat eben hier nichts anderes.

Aber das Mittagessen ist nur zur Befriedigung des thierischen Bedürfnisses gegeben; der Thee dagegen ist das Dessert, eine Vederer, ein Genußmittel. Eine gute Hausfrau ist beim Theebrüten am Samowar (Theemaschine) wie in einem Heiligthum. Es gehört zu den nothwendigsten Eigenschaften einer Hausfrau, daß sie es versteht, den Thee zu bereiten. Viele kennen das Vergnügen des Theetrinkens, wenn eine leidenschaftliche Wirthin den Thee freundlich einsetzt, wenn sie eine angenehme Stimmung beim Gaste erzeugt, indem sie ihm Glas an Glas kredenzet, den Thee seinem Geschmacke anpassend, und wie viele haben das Unbehagen gespürt, wenn die Hausfrau das Theetrinken als eine schwere Last betrachtet, wenn sie es nur mit Widerwillen ausübt, wenn sie ihnen ein Glas geschmackloses kaltes oder zu starken oder zu schwachen Thee einsetzt, wobei sie nicht genügend zum Weitertrinken nöthigt.

Das kann einen echten Theetrinker zur Verzweiflung bringen. Das Theetrinken hat in einer patriarchalischen

¹⁾ Auszüglich nach dem Russischen der „Ostlichen Rundschau“ (1886, Nr. 19).

Familie seine bestimmten Normen und Formen; es giebt eine besondere Sitte des Theetrinkens. Die Hausfrau bietet dem Gaste nach dem ersten Glas Thee das zweite an; der Gast lehnt ab: er deckt das Glas zu und thut ein Stuck Zucker oben darauf. Endlich nach weiterer Nöthigung entschließt er sich, noch ein Glas zu trinken. Nach dem zweiten Glas wiederholt sich die Ceremonie und so geht es fort. In allen sibirischen Dörfern kennt man genau die große Vorliebe aller Durchreisenden für den Thee und setzt Jedem ohne viel zu fragen den mit siedendem Wasser gefüllten Samowar hin. Man sagt wohl scherzend, die an der Heerstraße wohnenden Sibirier leben davon, daß sie Thee auschenken. Der Thee ist in Sibirien nicht allein in den Städten, sondern auch aus dem Lande bei begüterten Bauern zu finden; der Besiz eines Samowars ist bei den Wohlhabenden selbstverständlich, aber auch die Armen haben mitunter ihren Samowar. Wer im europäischen Rußland in irgend einem Dorfe, das nicht am Wege liegt, bei einem Bauern einen Samowar verlangt, dem antwortet man, daß nur ein einziger Samowar im ganzen Dorfe bei Schenkweihen oder beim Kaufmann existirt, der Bauer hat keinen. In Sibirien ist das anders: jeder Bauer hat seinen Samowar und selbst der ärmste setzt alles daran, einen solchen zu besitzen. In den Städten, in den sogenannten Einfahrten (einfache Wirtschaften), bei den großen Kaufleuten und den kleinen Händlern ist das Theetrinken dadurch stark im Schwünge — es kennt gar kein Maß; man trinkt bis zur Ueberfüllung, wenn man damit sich überfüllen könnte, allein es ist eben ein Getränk, welches man zum bloßen Vergnügen und deshalb ohne Maß trinkt. Mit Verwunderung sieht man, daß unter den Straßen der brennenden Julisonne die Leute in den Einfahrten, in den Poststationen, oder auch zu Hause um den glühheißen Samowar herum sitzen und den heißen Tranf statt einen kühleren schlürfen. Aber daran ist eigentlich nichts Wunderbares, weil die von dem heißen Thee erregte starke Wasserscheidung durch die Haut das Gefühl der Hitze mäßigt und den Durst eher stillt, als ein kühleres Getränk.

Sobald der erste Morgen graut, steht bereits der Samowar auf dem Tische; man trinkt Thee und ißt dazu allerlei Badewerz, Kuchen, Fleischpasteten und dergleichen: das ist das Frühstück. Leute, welche mit Arbeiten beschäftigt sind, unterlassen es gewiß nicht, um die Mitte des Tages zum zweiten Male Thee zu trinken; zwischen 6 bis 7 Uhr nach dem Mittagessen ißt das Theetrinken obligatorisch für Alle. Wenn man brodachtet, wie viel in Kaufmanns- und Kleinbürgerfamilien im Theetrinken geleistet wird, so kann man in Versuchung kommen zu glauben, die Magen jener Leute seien wie Fässer ohne Boden. Der allerheißeste Thee schafft ihnen keine Hitze, bringt sie nicht in Schweiß, im Gegentheil alle fühlen ein gewisses Behagen und eine angenehme Gemüthsbestimmung beim Trinken. Bei jeder Verwirthung giebt es Thee. Man bietet dem Gaste ein Glas Brantwein und sofort ein Glas Thee an. Es ist sehr wahrscheinlich, daß durch den Theegenuß das Brantweintrinken in Sibirien etwas eingeschränkt worden ist, jedoch noch lange nicht beseitigt. Das Theetrinken ist so sehr in alle Kreise hineingedrungen, daß es zu einer wahren Leidenschaft geworden ist, es ist ein Bedürfniß, ein Comfort, nach welchem Alle streben. Nicht selten ist es, daß bei jungen Eheleuten oder bei allmählich in bessere Verhältnisse gelangenden Personen es als ein Ideal des Glüdes und des Wohlergehens gilt, sich einen Samowar kaufen zu können. Jemand ein Kleinbürger beginnt etwas zu verdienen und sofort träumt er davon, wie er sich jetzt comfortabel einrichten wolle, er kauft sich einen zu einen Samowar, dann

einen dritten. Gestalt und Größe des Samowars nimmt allmählich zu. Und siehe da, eine Familie, welche sich auf dem Gipfel ihres Glüdes befindet, besitzt einen Schatz von 12 glänzenden Samowaren. Kupfergeschirre und eine Theemaschine gehören zur Noth.

Die mittleren und niederen Volksklassen in Sibirien trinken den Thee ungeschält, doch nehmen sie ein kleines Stüchgen Zucker in den Mund (man nennt das „den Zucker zubeißen“); das geschieht aus Sparsamkeitsrücksichten, denn der Zucker ist sehr theuer. Man vermischt den Thee auch mit Honig, in eingemachten Früchten, und in Transbaikalien benutzt man statt des Zuckers chinesisches Kanbis. Diese Sparsamkeit hat Veranlassung gegeben zu dem Scherzworte, daß man in Sibirien Thee trinke und dabei den Zucker nur betrachte, oder daß ein Stuck Zucker an einem Fingerring über dem Tische aufgehängt lie, damit jeder nach Gutsdünken mit der Zunge daran lecken könne. Arme Leute trinken den Thee ganz ohne Zucker, das Bedürfniß nach Süßigkeit ist bei ihnen gar nicht entwickelt. Der Thee wird auch oft mit Milch getrunken, woran kein Mangel ist, allein der echte Theetrinker setzt niemals Milch zu, damit er nur recht viel trinken kann.

Unter den Eingeborenen von Ostsibirien ist eine ganz besondere Theebereitung im Gebrauche. Man kocht den Thee mit Mehl, Milch, Butter und Salz und nennt das *farman* — sibirische Thee oder *Saturna*: er ist nicht gerade schmackhaft, aber recht nahrhaft. Auf der Reise oder auf Expeditionen ist er unerlässlich. Man benutzt dazu aber den sogenannten Ziegeltthee. Die Eingeborenen kochen ihn in lapponischen Kesseln; der Samowar ist nur ein Bedürfniß der Kulturmenschen. Wann der Samowar übrigens zum ersten Male angelaucht ist, weiß Niemand — es wäre nicht ohne Interesse, darüber nachzuforschen. Man pflegt zu sagen, der Samowar ist eine russische Erfindung. Ist das wahr? In welchem Jahrhunderte trat der Samowar in Rußland auf? In China giebt es ein dem Samowar ähnliches Gefäß, welches jedoch zu ganz anderem Zwecke benutzt wird. — Es wäre auch interessant zu erfahren, wann das Theetrinken in Rußland in Gebrauch gekommen. Bei einzelnen der russischen Seltzner (Kasakinen) gilt auch heute noch das Theetrinken als eine Sünde; je weniger unter anderem der Gebrauch von Spirituosen stattfindet, um so mehr trinken sie Thee, so z. B. sind die Wolanen und Stolschen große Verehrer desselben.

In Sibirien trinkt man meist Thee aus *Rjahta*; gefälscht wird er nicht; hier existiren große Theefleener und große Theehändler. Im Hause eines Theehändlers wird der Thee nach seinen verschiedenen Sorten geordnet; es geschieht das mit großer Sorgfalt unter Anwendung einer außerordentlichen Sauberkeit; die Atmosphäre ist geschwängert vom Thee-Aroma. Russische Kaufleute, welche nach China gewandert sind, haben daselbst angelernt, Thee zu verarbeiten. Die Geschichte dieser russischen Faktoren in China ist interessant. Kürzlich hat in China der bekannte russische Theehändler *Ponomarew*, welcher eine Methode erfunden hat, auch die besten Theesorten in gleicher Weise, wie den Ziegeltthee, in gepreßtem Zustande herzustellen. Die russischen Kaufleute in China führen ein angenehmes Leben — sie werden dort mehr zu Europäern, als sie es in Sibirien waren: sie sprechen fremde Sprachen, lesen ausländische Zeitungen und Rehen im Durchschnitt auf einer höheren Bildungsestufe als ihre Mitbrüder in Irkutsk oder in *Kjahta*. — Die Ursache davon liegt in ihrer steten Verbindung mit anderen Europäern in den Häfen Chinas. Etwas ganz anderes ist es in *Kjahta*: hier herrscht weder asiatische noch orientalische Kultur, hier fehlt auch der

chinesische Einfluß. Hier ist noch alt-russisches patriarchalisches Leben zu finden mit allen seinen Schattenseiten. Der Thee ist früher nach Sibirien und nach Rußland nur durch Vermittelung der Händler über Kachta gekommen; jetzt hat der dortige Handel in Folge des vermehrten Transportes des Thees zur See bedeutend abgenommen.

Ranze Wagenzüge mit Theeballen beladen, gingen früher von Kachta aus und schlepten sich durch Sibirien und weiter bis nach Moskau; der Transport der Theeballen war ein Erwerbszweig, welcher Viele ernährte; aber diese Art der Beförderung äußerte auch in anderer Weise ihren Einfluß auf die Kultur und die Entwicklung der Menschen. Jene Leute, welche den Thee beförderten, durchzogen ganz Rußland bis nach Moskau, sie erlebten viel, brachten viel Neues nach Hause, Gutes wie Schlechtes; der Theetransport war aber auch sehr vorthellhaft; den Personen wurde die Möglichkeit gewährt, sich etwas zu sparen, aus Hahnbauern wurden mitunter Kaufleute.

Bei der früheren Art und Weise, den Thee zu transportieren, gab es eine sehr eigenthümliche Methode, sich in Sibirien Thee auf sehr wohlfeile Weise zu beschaffen; doch artete sie mitunter in Raub aus, welcher den Theehändlern großen Schaden brachte. Das System gründet sich auf die Gewohnheit und das Recht der Theetransporte begleitenden Aufseher, sich zu vergewissern, ob die Theeballen (welche Zibit genannt werden) wirklich Thee enthalten. Man benutzt dazu einen bestimmten Kontrol-Apparat, bekannt unter dem Namen „Sawot“; es war ein langer hohler Stab, welcher durch den Zellüberzug des Theeballes gestochen

wurde und mit welchem man einige Pfoten Thee herausheben konnte. Die Aufseher mißbrauchten dieses Kontrolmittel, die Hahnbauern benutzten es gleichfalls, um sich in den Besitz von Thee zu setzen; man konnte mit Leichtigkeit von einem großen Theetransporte an jedem Orte, wo derselbe Halt machte, einige Pfund Thee sammeln, welche sofort an Ort und Stelle verkauft wurden. — Allmählich ist dies Raubsystem aus der Mode gekommen; aber die an der Heerstraße Wohnenden haben sich so sehr an den Gebrauch des billigen Thees gewöhnt, daß sie, als die Theepreise stark stiegen, zu allerlei anderen Kräutern griffen, um dadurch den Thee zu ersetzen.

Man glaubt gewöhnlich, daß in Rußland mehr Thee als irgend andernwo konsumirt wird; allein diese Auffassung wird durch Zahlen widerlegt. Das dort verbrauchte Theequantum ist im Vergleich mit anderen Staaten, China und Japan ausgenommen, unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl sehr gering. In England beträgt der Theekonsum im Jahre durchschnittlich 5 Pfund auf den Kopf, in Kanada und Newfoundland 3 Pfund, in Nordamerika $1\frac{1}{2}$ Pfund, in Rußland dagegen nur $\frac{1}{2}$ Pfund. Der bedeutende Theekonsum in England wird zum Theil erklärt durch die große Billigkeit des Thees; ein Pfund kostet hier 1 bis 2 Schilling (1 bis 2 Mark), in Rußland muß der Käufer für den schlechtesten Thee $1\frac{1}{2}$ Rubel (ca. 3 Mark) bezahlen. Es verhält sich mit dem Theekonsum wie mit dem Branntweingenuß in Rußland; es wird im Einzelnen mehr getrunken als in den außerrussischen Ländern, aber im Durchschnitt ist das Quantum auf den Kopf doch geringer.

Kürzere Mittheilungen.

Ueber die Europäer auf der portugiesischen Westküste Afrikas.

Der holländische Reizeube van der Kellen hat nach langer Unterbrechung wieder einmal von sich hören lassen (Nieuws v. d. Dag, 21. September); seine Mittheilungen beziehen sich theils auf die Buren, theils auf die Portugiesen.

Was erhere betrifft, theilt er mit, daß im December v. J. der Kommandant der Buren, Gerrit van de Merwe, in Begleitung von Gerrit Alberis nach der Kapstadt gegangen ist, um Transvaal und den Orange-Freistaat zu besuchen. Die Buren von Swampata haben durchaus keine Lust, nach Transvaal zurückzukehren; im Gegentheil verräth sich in der südafrikanischen Republik eine gewisse Neigung, dem gegebenen Beispiele zu folgen und nach Swampata zu ziehen. Verschiedene kleine Züge deuten darauf hin, daß die Ausgewanderten sich mehr und mehr in der neuen Heimath zu Hause fühlen, Srathaten mit Portugiesen sowohl wie mit englischen Katholiken sind vorgekommen.

Was die Verhältnisse der portugiesischen Besitzungen betrifft, so entnehmen wir den Berichten v. d. Kellen's Folgendes. Die Ausdehnung des Landes ist ungeneher, die Oberfläche des portugiesischen Gebietes wird auf mehr als 800,000 Quadratkilometer geschätzt; die Angaben über die Stärke der Bevölkerung weichen sehr von einander ab, man hört zwei, aber auch neun Millionen nennen. Wenn man selbst die höchste Angabe annehmen wollte, würde man für den Quadratkilometer eine Bevölkerung von nur 11 Seelen erhalten. Das ausgedehnte Gebiet ist in drei Provinzen getheilt, Angola, Benguela und Mosambik. Der Gouverneur hat seinen Sitz in San Paulo de Loanda, dem Hauptorte der

erwähnten Provinz, die Untergouverneure residiren in San Felipe de Benguela und in Mosambik. Die Ortsobrigkeiten sind Officiere der Kolonial-Armee, welche die höchste Gewalt — bürgerliche sowohl als militärische — in Händen haben. Es scheint, daß sie außerdem auch Handelsgeschäfte betreiben; wenigstens gibt v. d. Kellen an, daß er einige dieser Herren angestossen hat, die drei oder vier Geschäftehändler besaßen, so daß es erklärlich ist, wenn für die Amtsgeschäfte nicht viel Zeit übrig bleibt.

Es wird auch zuweilen sowohl über den besessenen Land, den die Burenen ausüben, als auch über ihre Nachlässigkeit und Negelmäßigkeit geklagt. Sie bekümmern sich im Allgemeinen nur um die weiße Bevölkerung, die Schwarzen werden ihrem eigenen Schicksale überlassen. Die Regier bezahlen gar keine, die Weissen nur sehr geringe Steuern, die hohen Einnahmen und Ausfuhrzölle sind die hauptsächlichen Einnahmequellen, durch welche die Ausgaben gedeckt werden.

Das Vertheidigungswesen der Kolonie kann nicht sehr gerühmt werden. Weinade die ganze koloniale Armee besteht aus schwarzen Soldaten, namentlich Eingeborenen, die sich des einen oder anderen Vergehens schuldig gemacht haben und zur Strafe in den Soldatenorden gesteckt worden sind. Daß auf solche Soldaten kein Verlaß ist, hat neuerdings wieder der sogenannte Hombe-Krieg gezeigt.

Hombe oder Humbe ist ein Fort, welches an dem Vereinigungspunkte des Cagualuar mit dem Cuene liegt. Im November 1885 wurde zu Swampata gemeldet, daß die Regier das Fort angegriffen hätten. Alle Weissen hatten sich dorthin zurückgezogen, ihre Wohnungen waren ausgeplündert und verbrannt worden. Bei den Belagerten war Mangel an Munition eingetreten und sie sahen schließlich nach Hilfe

auf. Natürlich verbreitete sich auch manches übertriebene Gerücht; so sollten alle Weißen getödtet sein, und wenn auch die Uebertreibung leicht erkannt wurde, war doch die Lage wirklich ernst genug. Die Europäer, Portugiesen sowohl wie Fremde, haben sich aus Eignung die Schwarzen zu erbitterten Feinden gemacht. So lange die Sklavenjagden und die Sklaverei, diese Krebsgeschäden des afrikanischen Lebens, trotz des ersten Kampfes, welchen die portugiesische Regierung gegen dieselbe führt, wenn auch in veredelter Form, fortbauern, bleibt der Schwärze der natürliche Feind des Weißen und ein gutes Verhältnis zwischen beiden kann sich nicht herausbilden. Trotzdem haben die Kaufleute kein Bedenken getragen, um die Weiße den Schwarzen immer bessere Waffen zu verschaffen und sie so für die wenigen Weißen, denen sie doch nicht freundlich gesinnt sind, immer gefährlicher zu machen.

Das Rauben und Morden in der Gegend von Huambo dauerte fort, da die Regierung keine Mittel besaß, der Sache ein Ende zu machen, und immer mehr Negerräume nahmen an demselben Theil. In dieser Noth traten die Varen für die Regierung ein, wie dies schon vorher bei der Umballa-Expedition der Fall gewesen war. Sie entlegten Huambo, doch als sie abmarschirt waren, wurde der Ort aufs Neue von den Regern bedrängt. Die Regenzeit hat bis jetzt (der Brief ist vom März) es nicht erlaubt, entscheidende Schritte zu thun; die Abkist besteht, im Mai einen neuen Zug dorthin zu unternehmen.

Ein Theil der Schwierigkeiten, welche die portugiesische Regierung in Afrika zu überwinden hat, entsteht durch das Benehmen der im Inneren der Festung lebenden Kolonisten. Der größte Theil derselben besteht aus Personen, welche aus Brasilien eingewandert sind; andere sind zur Strafe dorthin geschickt oder nach Kadomalen solcher Verbannten. Anders sie immer weiter ins Innere vorzudringen, begründeten sie die großen Pflanzungen (Zugendas) und Brantwein-fabrikation, die man hier so häufig findet. Orte wie Huila, Capu-gombe, Gombe u. i. v. haben ihnen zum Theil ihr Ausflühen zu verdanken. Früher lag eine Hauptnahmquelle für sie im Auslaufen oder Einfangen von Sklaven, doch seit der Krieg in Amerika dieses Feld brach gelegt hat, betreiben sie mehr Plantagenwirtschaft und Handel in Landesprodukten, sowie namentlich Brantweinfabrikation. Dieser zuletzt genannte Industriezweig ist ganz unentbehrlich, da Brantwein das beliebteste Tauschmittel für den Handel ist, indem die Mandombes der „Omeos Nalulu“, den Brantwein, sehr lieben. Derselbe wird meistens aus Zuderrohr bereitet.

Diese Leute leben gewöhnlich in sehr großen Gebäuden, welche der harten Mauern wegen, die zum Schutze gegen die Schwarzen nöthig sind, ein schungenschnelles Aussehen haben. Auf den Fremden wirkt das Innere sehr überraschend; zwischen den Mauern halten sich außer den Menschen auch die Hausihire an, einige roh bearbeitete Möbel machen den ganzen Eindruck aus und der größte Theil des Raumes dient als Baarenlager. Um die Häuser liegen die Anpflanzungen, welche immer von Regern, die gewöhnlich in der Zahl von 150 bis 200 an der Plantage anwesend sind, bearbeitet werden; obwohl ihre Stellung kontrastlich erscheint, kann man sie für nicht viel mehr als Sklaven ansehen. Wie wir schon angedeutet haben, ist trotz des ersten Willens der portugiesischen Regierung die Sklaverei mehr dem Namen nach als in Wirklichkeit abgesehrt.

Eigentlich ist es, daß dieselben portugiesischen Kolonisten, welche den Schwarzen mit Härte behandeln, gegenüber ihren weißen Brüdern, welcher Nation dieselben auch angehören mögen, unvorurtheillich und opferbereit sind und dem Fremden die unbeschränkte Gastfreundschaft entgegen bringen.

Selten sieht man im Inneren eine europäische Frau; die Kolonisten leben gewöhnlich mit einer schwarzen Hausbälterin; die Stilleidlichkeit steht im Allgemeinen auf einer geringen Stufe. Auch dem Trunk sind beide Geschlechter ergeben, was zu

unangenehmen Szenen führt, die leider nicht Ausnahme, sondern Regel sind. Allerdings trifft das hier Gesagte nur bei den im Inneren wohnenden Kolonisten zu, an der Küste sehen dieselben auf einer viel höheren Stufe. Auch der Unterricht läßt im Inneren viel zu wünschen übrig; außer der Schule der Mission Katholiken trifft man keine andere derartige Einrichtung. Wenige haben es daher auch bis zum Lesen und Schreiben gebracht.

Soziale Erscheinungen im Hartgebirge¹⁾.

II.

Gelegentlich eines längeren Sommeraufenthaltes im Herzen der päpstlichen Wasserleide zu Johannistren, wo sich nach allen Seiten die Thäler des Schwarzbaches, Erlenbaches, der Burgalb, der Moorab u. A. grüßen und scheiden, hatte Verfasser Gelegenheit, eine Reihe von Großerscheinungen zu beobachten, welche sich mit der Kraft der gewöhnlich wirkenden Atmosphären nicht erklären lassen. Zwei Thälwälder besonders regen zu solchen Zweifeln und anderweitigen Erklärungsversuchen an. Das eine Thal liegt ca. $\frac{3}{4}$ km südlich von Johannistren und schreibt in das Gebirgsmassiv in südöstlicher Richtung ein, um über den Schagerhübel zur dortigen höchsten Erhebung des Hartgebirges, dem „hohen Feltersberg“ (696 m) und dem „Gischleppe“ (610 m) zu führen. Das enge, romantische Thal führt den bezeichnenden Namen „Taufelsloch“ und sein Wasser geht zur Burgalb. Ueber dem Rande des Thaleinschnittes befindet sich nach D hin eine allmählich anschwellende Höhe, das Felsbrunnennetz (570 m), welche plateaumäßig in langsamem Ansteigen zum Fuße der oben genannten Höhen läuft.

Die Örtlichkeit dieses Thaleinschnittes ist nun mit gewaltigen, über einander gestülpten Felsblöcken (Buntfandstein) bedeckt. Sie sind vielfach von tiefen Schrammen geschnitten und an den Ecken abgerundet. Dieselben befinden sich meistens im Niveau ihres Lagers, sondern sind häufig über einander gestülpt, viele stehen umgekehrt oder neigen sich auf der Schmalflanke. An manchen Stellen sind fünf, sechs Felsstrümmen hoch über einander gestülpt, so daß sich den Blicken ein wahres Felsmeer bietet. Am Fuße eines nach W ausgedehnten Thales hat sich in einer Länge von ca. 150 m eine wahre Moräne gebildet, welche aus den hoch oben herabgefallenen Felsblöcken besteht (dieselbe ist auf der bayerischen Generalstabkarte angedeutet, Blatt Reiferslautern). Die ganze Wand hat eine Länge von ca. 1 km. Die gegenüberliegende Thalleite trägt nur ganz vereinzelte Blöcke. Die Reigung der Höhe beträgt 30 bis 40°.

Eine zweite derartige Erscheinung findet sich im sogenannten Karstloch. Dasselbe bildet das unterste und südöstlich von Trippsthal gelegene, von SO nach NW ziehende Draabradthal der Moorab. Auf die Länge eines Kilometers zwischen dem oberen Gienhammer des Freiherrn von Gienant (von hier soll Schiller den Stoff zu seiner Ballade: „Der Gang nach dem Eisenhammer“ genommen haben) und der malerisch vorzüglichen Burgmaire Willenhein ist der Vorhang des Thälchens von gewaltigen, über einander liegenden Felsblöcken bedeckt, welche oftmals mit ihren unregelmäßig über einander gestülpten Massen, Höhlen und Grotten sperrende Mägel und hochragende Thürme bilden (vergl. August Bede: Die Fels und die Fälsler, S. 636 bis 637). Wie im „Taufelsloch“ überwiegen schlanke Buchen die enge Felskluft, so daß kein Sonnenstrahl hineinzubringen vermag. A. Bede hat wohl auch über das Karstloch: „Man sieht hier jenes seltsame Naturspiel, das Dorn der Salzga, am Fuß Zug, zwischen Gelling und Werfen im kleinen Maßstabe.“ Die Blöcke sind vielfach von Rinnen geschnitten und an den Ecken abgerundet. Auch

¹⁾ Bergl. oben S. 173.

vom oberen Rande des Karsthales schmilft das Plateau im Hohenwalle mäßig an bis zu einem Höhengpunkte von 435 m. Die Steigung des Thalhanges übersteigt 40° nicht.

Beide Felsmeere bieten als Analogon die Thatsache, daß die Blöcke weder von ihrer jetzigen Unterlage durch Großen ausgewaschen sein können — sie liegen ja vielfach über einander — und daß dieselben ebenso wenig durch die Wässer des Teufelsloches und der Moräts längs der Thalsucht binabgewälzt wurden. Dann müßte nämlich der Längsdurchmesser der parallelverlaufenden Blöcke parallel dem des Thalschnittes liegen. Das ist aber nicht der Fall, sondern jumeist umgekehrt steht ihr Durchmesser senkrecht auf der Thallinie. Beide Thatsachen beweisen kräftig, daß diese Blöcke weder von einer lokalen Auswaschung, noch von der Thalerosion an ihre jetzige Stelle bewegt werden konnten. Sie entkamen vielmehr von den Hängen der im Teufelsloch nach O. im Karsthale nach W. gelegenen Hochfläche. Von hier aus wurden sie durch eine mächtige elementare Gewalt zum Rande des Hochplateaus und dann den Berg hinab geführt, um jetzt im milten Thalerbinnen den Felscher zu reizen, den Kletterer zu entzünden. Von diesen zwei Hochplateaus gehen jetzt trotz der außerordentlich dichten Bewaldung mit mächtigen Bäumen und Eichen so laumache Wasserfälle aus, daß selbst bei der Annahme einer verpöppelten Niederschlagsmenge die Kraft dieser Wassermenge nimmergütig hätte eine dieser Hunderte von Centnern schweren Felsmassen bewegen können. Zur Erklärung dieser „Felsmeere“ müssen daher von und glaciale Erscheinungen angesehen werden. Wie in der Vorderpalz der 683 m hohe Kalmi, so war auch im Herzen der Hart der mittlere vom Winterberg bei Niederbrunn (577 m) über den Gischtopf (610 m) bis zum Hartesopf bei Hochpauer (453 m) ziehende mittlere Gebirgskette in seinen Thälern verbleibend!). Die Eismassen erodierten bei ihrem Vor- und Rückgange ihre Unterlage, die obersten Sandsteinmassen, und hoben diese als einzelne Blöcke bis zum Rande des Hochplateaus vor. Dort stürzten sie dieselben nach und nach in die Tiefen der Gebirgspalten hinab, welche schon vor der Eisezeit aus tektonischen Gründen entstanden waren. Diese „Felsmeere“ sind demnach als die Reste ehemaliger Stirnmoränen der mittleren Quartglacialer anzusehen, welche früher auf den Hochplateaus des Gebirges lagen und allmählich durch das vorrückende Gletscherfeld in die Tiefen des Teufelsloches und des Karsthales vorgehoben wurden.

Es ist selbstverständlich, daß sich ähnliche glaciales Erscheinungen im Hartgebirge öfter vorfinden müssen. Allein nur in der Mitte der Palz unlagert die Hochgipfel des Gebirges ein Plateau, von welchem aus die ehemaligen Moränen in die nahen Thalspalten gehoben und dort bei der geringen Wassermenge der Gegenwart erhalten wurden. An anderen Stellen rollten entweder die von Moränen herrührenden Blöcke nach allen Seiten aus einander und fielen unten der jermalenden Kraft der Wäde zum Opfer, wie jumeist in der Vorderpalz am Ohrande der Hart, oder aber, wie auf dem — außerdem zu niedrigen — Muthschaffplateau des Wehrichs südlich von Landshut-Homburg, verhinderte die Muldenform der Hochplateaus die Bildung der nur auf ungenügend abgedachteten Terrain zur Entstehung kommen den Stirnmoränen.

Dürkheim, Oktober 1886.

Dr. G. Meißel.

Die Gletscher Australiens.

N. von Lendenfeld berichtet in „Nature“ vom 30. September d. J. über seine Forschungen, die er in Bezug auf vorhandene Gletscherburden in den Australischen Alpen im vorigen und diesem Jahre angestellt hat. Nachdem er zunächst die Glet-

scherperiode Neu-Seelands besprochen und die hierauf bezüglichen Untersuchungen kurz erwähnt hat, kommt er auf Australien selbst zu sprechen. Er führt hierbei kurz die Resultate an, zu denen frühere Forscher hinsichtlich einer etwa früher in Australien vorhanden gewesenem Gletscherperiode gekommen waren und entwickelt dann eine ausführliche Schilderung der Physisographie der Australischen Alpen. Diese Darstellung bringt neben dem geologischen Bau noch die Höhenverhältnisse dieses Gebirges, jetzt mehr topographischen Gebirges und endlich auch einiges über den Niederschlag und das Klima überhaupt. Danach scheint es in den Australischen Alpen im Winter ganz beträchtlich. Zugleich bildet sich eine (auch in unserem Schwarzwalde beobachtete) Erscheinung heraus, daß nämlich der im Winter vorherrschende Westwind den Schnee von den Westhängen über das Gebirge wegstreift und an der Ostseite ablagert. Diese Schneemassen verschwinden niemals ganz im Sommer, so daß man in den Australischen Alpen in einer Höhe von 6500 Fuß einzigen Schnee begegnet. Die anscheinend reine und durchsichtige australische Luft bietet der nächtlichen Ausstrahlung kein Hindernis, so daß es häufig in der Nacht, selbst im Sommer, von 5000 Fuß Höhe ab friert. N. von Lendenfeld beobachtete selbst auf dem Mount Kosciuszko im Januar 1885 (näkterem Juli entsprechend) strengen Frost, während im benachbarten Adelaide intensiver Hitze herrschte. Es liegt also in den Australischen Alpen die Verhältnisse so, daß bei etwas kälterem und stabilerem Klima hier sicher noch in der Gegenwart Gletscher angetroffen werden müßten.

„Es scheint daher“, sagt v. Lendenfeld, „sehr verwunderlich, daß die älteren Forscher über die australische Vergletscherung ein Urtheil abgegeben haben, ohne die Alpen selbst zu prüfen. Denn wenn keine Gletscherburden im Thale gefunden werden, so können sie doch in den Alpen gefunden werden; und wenn Gletscherburden sich im Thale finden, um wie viel ausgeprägter müssen sie dann erst im Gebirge vorzukommen.“ Der Verfasser unternahm deshalb im Jahre 1885 und 1886 zwei Expeditionen in die Australischen Alpen. Auf der ersten besuchte er die Kosciuszko-Gruppe und besah den Mueller-Peak sowie den Mount Townsend und in diesem Jahre besah er den höchsten Berg in Victoria, den Mount Bogong, in Begleitung des Herrn James Stirling, Bezirksvorsteher von Omco. Auf beiden Reisen kam der Verfasser durch bisher völlig unbekannte Gebiete, besonders nördlich vom Mount Bogong. Ueberall fand er Gletscherburden in Menge und in einem genügend erhaltenen Zustande, um sie ohne Zweifel als solche zu erkennen. Auf den Thalseiten der Zufälle des Snowy River, welcher die östlichen Hänge des Kosciuszko-plateaus entwässert, fand er eine Menge sogenannter roches moutonnés in Höhen von über 5000 Fuß und hoch oben über den Thalsohlen. Auch in einigen Theilen des Tafellandes wurden derartige Gebilde gefunden. Besonders gut erhalten waren sie im Willinton-Thal, dessen oberer Theil zwischen Mount Townsend und Mueller Peak gelegen ist. Der Boden des oberen Theiles dieses Thales ist eine breite und flache Ebene, etwa 6260 Fuß über der See. Die umgebenden Gebirgsketten sind bis auf etwa 500 Fuß über dem Thalboden durch Gletscherhöflichkeit abgetragen, wobei die obere Grenze dieser Gletscherhöflichkeit so deutlich angezeigt ist, wie in vielen Thälern der Europäischen Alpen, und dadurch auch die Tiefe dieses prähistorischen Eisstromes klar angegeben wird. Auf den südlichen Hängen des Mount Bogong und ebenso auf den Vorsprüngen der nördlichen Gebirgskette wurden erratische Blöcke aus Basalt gefunden, welche nur durch Gletscherhöflichkeit hierher geschafft werden sein können. In dem Thale des Mountain Creek, nördlich des Mount Bogong, findet sich auch eine große und gut erhaltene Erdmoräne in einer Höhe von 2900 Fuß, und einige Spuren anderer Moränen noch weiter thalabwärts. Diese große Moräne ist sorgfältig durch v. Lendenfeld und Stirling untersucht worden, wobei sich ergab, daß sie aus Felsstrümmern verschiedener

1) Vergl. Lepsius: „Die oberdeutsche Tiefebene und ihre Randgebirge.“ S. 47.

Art in vorerem Durcheinander zusammengeleget ist. Sie erstreckt sich von einer Thalspitze zur andern und wird nahe der Mitte durch den Mountain Creek durchbrochen.

Diese beiden Fortschritte in die Australischen Alpen zeigen daher deutlich, daß bereits die Gekirge vergletschert waren und die Entdeckung der erloschenen Moräne in Verbindung mit Stirling's Untersuchungen im Livingstone-Thale beweisen, daß die Gletschre der Melbourn- und Australiens zu sehr niedrigen Höhen herabgerückt haben mußten. Bis 2000 Fuß sind in verschiedenen Theilen der Alpen Gletscherspuren gefunden worden, ebenso in den hohen Gekirgen bei Adelaide. Von G. Wilson und anderen hervorragenden australischen Geologen wird daher behauptet, daß eine nieder-

schlagreiche Periode in der Miozän-Epoche bestand, und es ist außer Zweifel, daß eine gleiche Periode in der Gegenwart gleichzeitig eine neue Vergletscherung bedingen würde.

Ob endlich die Vergletscherung Australiens und die Neuseelands zu gleicher Zeit stattgefunden hat, ist schwer zu entscheiden, denn die bessere Erhaltung der Alpen in Neuseeland ist nur dem dort vorwiegenden härteren Gestein zuzuschreiben, welches den klimatischen Einflüssen besser widersteht als der schnell verwitternde Granit der Australischen Alpen. Ob endlich die Vergletscherung Australiens mit der Europas gleichzeitig war, muß späteren Forschungen zur Entscheidung überlassen werden.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Der Staatsanzeiger für das Königreich Württemberg berichtet: In den letzten Tagen (des Septembers) war auf Einladung Württembergs eine Kommission der Uferstaaten des Bodensees in Friedrichshafen versammelt. In Folge einer Anregung des Bodensee-Vereins (in erster Linie des Grafen Eberhard von Zeppelin in Konstanz) sollte eine gemeinsame Arbeit der Uferstaaten zur Erforschung des Sees in Beziehung auf seine Bodengegestaltung, die physikalischen und chemischen Eigenschaften seines Wassers und die Tiefenfauna eingeleitet werden. Seit 1826 war in dieser Richtung nichts mehr geschehen. Damals hatte der Kommissar der Landesvermessung, v. Gasser, eine Reihe von Bodensee-Profilen im Auftrage der württembergischen Regierung gemessen. Alles was die Literatur des Bodensees über Tiefe und Gehalt des Bodens gibt, beruht auf diesen Messungen, so insbesondere die Angabe der größten Tiefe von 276 m zwischen Friedrichshafen und Romanshorn. Auch die neueste Beschreibung von Württemberg war lediglich auf Gasser's Messungen angewiesen. Dieser allzu dürftigen Kenntniß des größten deutschen Sees soll nun abgeholfen werden. Die Kommission fand schon einen tüchtigen Anfang vor in den Arbeiten des eidgenössischen topographischen Bureau, welches für Jussens der Siegfried'schen Karte der Schweiz (im Maßstabe 1:25000) längs des ganzen Schweizer Ufers und nach Wahl in den See hinein in den letzten Jahren eine große Zahl von Lotungen hat ausführen lassen (etwa 25 auf den Quadratkilometer). Bei diesem Stande der Sache einigten sich die Delegierten auf den Antrag an ihre Regierungen, es möge jenes Bureau gebeten werden, die Lotungen am Schweizer Ufer auf den ganzen See auszu dehnen und eine Originaltiefenkarte herzustellen. Außerdem einigte man sich dahin, daß auf gemeinschaftliche Kosten Untersuchungen über Temperatur, Lichtdurchlässigkeit, Tiefenfauna etc. angestellt werden, in der Art, wie Prof. Fretz (an der Akademie Lausanne) im Genfer See in maßgebendster Weise dies gethan hat. Wir dürfen somit hoffen, daß nach Verlauf weniger Jahre eine Karte und eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten vorliegen werden, welche unser Kenntniß vom See in ganz anderer Weise als bisher erscheinen lassen wird.

— Eine sorgfältige Verichtigung hat kürzlich die hydrographische Karte des Genfer Sees durch Hornemann erhalten, welcher Tiefenmessungen mittels der Stadiometer- Methode vorgenommen hat. Es ist hiernach ersichtlich, daß zwischen Yverdon, Cully, Genay und La Tour-rouge der Seeboden absolut horizontal ist. Auf Entfernungen von 2 km und mehr betragen die Differenzen bezüglich der Tiefe 10 bis 15 cm, eine Größe, welche sich zwischen den Grenzen der Beobachtungs-

fehler bewegt. Die tiefste Stelle wurde auf der Linie angetroffen, welche die Mündung des Rhon unterhalb Lausanne mit der Kirche von Genay verbindet. Diefelbe betrug 310 m (etwa 1034 engl. Fuß), und liegt die Stelle gegen 7 km von der Schweizer und 5 km von der Savoyer Seite entfernt. Der Seeboden liegt hier 219 engl. Fuß über dem Weltmeere.

— Admiral Thomassett reichte kürzlich bei der französischen Regierung ein Gesuch ein um Concessionirung einer Gesellschaft, welche aus Paris eine Hafenstadt zu machen beabsichtigt, so daß große Schiffe direkt bis Paris kommen könnten. Der Kanal, welcher dem Laufe der Seine folgt, würde doppelt so breit sein als der Suez-Kanal. Der Hafen würde zwischen St. Denis und Poissy liegen. Die Kosten der Arbeiten betragen 110 Millionen Francs. Die Gesellschaft nimmt die Unterstüßung des Staates nicht in Anspruch, sondern nur eine Concessiondauer von 99 Jahren und das Recht der Einhebung gewisser Durchfahrtszinsen für die Zeit der Concession. (Allgem. Zeitung vom 9. Okt.)

— Alexander de Nothe, ein Ingenieur, welcher unter Lessops beim Bau des Panama-Kanals thätig gewesen ist, bat den Regierungen von Dänemark und Schweden das Projekt eines unterirdischen Eisenbahntunnels unter dem Sund zwischen Kalmö und Kopenhagen vorgelegt. Der Tunnel soll eine Gesamtlänge von 12 km haben, von denen drei zwischen Kalmö und die kleine Insel Saltsholm und neun zwischen Saltsholm und Schweden zu liegen kommen. Daß zu durchbrechende Gestein ähnelt sehr dem in dem Kanal zwischen England und Frankreich und soll der Ausführung des Unternehmens keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Die Baukosten sind auf 30000000 Francs berechnet worden. Die schwedische Regierung nimmt ein großes Interesse an diesem Plane, während Dänemark gegenwärtig sich noch ablehnend verhält. Jedoch legt Herr de Nothe Hoffnungen auf einen glücklichen Ausgang der Verhandlungen. Der Tunnel würde von der größten Wichtigkeit für die künftige Handelsverbindung zwischen Schweden und Norwegen sowie weiterhin von England mit dem ganzen Continente sein, da beladene Eisenbahnwagen abwärts vom Norden Norwegens, Schwedens oder Finnlands herab bis zu dem Südbende Italiens gefahren werden könnten.

(Chamber of Commerce Journal, Sept. 1886.)

Asien.

— Der russische Ingenieur Wolskenlow hat 230 Werst von Schir-Khod und 30 Werst vom Amu-Darja entfernt eine Frachthölle von Naplia in ebener und günstiger Gegend entdelt.

— Die sibirische Universität in Tomsk, deren Eröffnung auf einen unbestimmten Zeitraum verschoben wird, verfügt gegenwärtig über ein Stipendienkapital von 80000 Rubel, von deren Jinsen 15 Stipendiaten erhalten werden können.

— A. Sibirskof hat einen neuen Dampfer erworben, welcher im nächsten Frühjahre den Jenissei und Angara befahren wird.

— Der Obi-Jenissei-Kanal wird nicht vor Frühjahr 1887 benützt sein; das Lundergabelt der letzten 3 Werst bietet außerordentliche Schwierigkeiten.

— Die russische Presse schreibt der Aufhebung des Freihandels von Batum den Unstern zu, daß auf dem großen Jahrmarkt von Nischni-Novgorod im Verhältniß zum vorigen Jahre doppelt so große Einkünfte für Transporthafen gemacht worden sind.

Afrika.

— Im „Boletim Official do Governo Geral da Provincia do Moçambique“ (24. Juli 1886) finden sich Einzelheiten einer portugiesischen militärischen Expedition, welche zur Befreiung eines Angriffes der Eingeborenen angestrichelt wurde, den dieselben gegen den Kapitan Pava Andaba ausgeführt hatten, und wobei der einzige weiße Begleiter desselben seinen Tod fand. Anders wird von den politischen Resultaten der Expedition berichtet, erwidern wir aus dem Besichte, daß das durcheinander Land, welches sich bis an die baltische Grenze des Westafrikalandes erstreckt, als ungeland anzusehen ist, wobei man jedoch berücksichtigen muß, daß das Tiefland unmittelbar nach der Regenzeit durchgesehen wurde. In diesem Gebiete giebt es aber trotzdem einige Erhebungen, welche gesunde Erntefrüchte für Anhebelung darbieten. Es ist leuchtend niedrige ebene Land, welches an die Berge angrenzt, auf denen der Pungue, Baji, Sabi und deren Nebenflüsse ihre Quellen haben. In allen diesen Tieflandstücken wird alljährlich Gold gefunden, und Kaiser Momo lagt in seinem Besichte, daß dies den einzigen Handelsartikel mit den Eingeborenen bilde. Das Gold dieser Tieflandstücken wird von dem höheren Lande durch Auswaschen der goldführenden Auen herabgeschwemmt worden sein. Ueberreste alter Minen werden dort gefunden, so daß kein Zweifel ist, daß ehemals das Gold auch bergmännisch, nicht nur durch Waschen, gewonnen wurde. Gegenwärtig besitzen die Eingeborenen jedoch keine Kenntniss der früheren Verhältnisse und wenden die letztere Methode an. Viele Jahre der Unbeschädigkeit und feindlicher Einfälle scheinen die Eingeborenen schrecklich demoralisirt zu haben, so daß es wünschenswerth ist, hier bald durch eine geordnete Regierung Verbesserungen zu schaffen.

— Vom Congo kommen bittere Klagen über Scherereien, welche dem Handel aus den von der Regierung neuerdings eingeführten Anstufungen erwachsen. Es sind weniger die Hölle selbst, als die Art und Weise der Erhebung und das Personal, über welches geklagt wird. Auch mit der Sicherheit soll es durchaus nicht gut bestellt sein; früher war man auf Selbsthilfe angewiesen und fand es deshalb ziemlich leicht, sich den nöthigen Schutz zu verschaffen, auch ohne Gewalt; jetzt will die Regierung die Ordnung aufricht erhalten, hat aber keine Mittel dazu. Die Behauptung des „Mouvement Géographique“, daß die Regierung fünf Dampfer auf dem oberen Congo habe, hat sehr erheitend gewirkt, da man weiß, daß

der „En avant“ allein noch übrig und in sehr betrübendem Zustande ist.

Australien.

— Der „Weißer Insel Vulkan“ in der Planty-Bai an der Nordküste Neuseelands befindet sich gegenwärtig in Thätigkeit und köstet eine mächtige Feuer- und Rauch Säule aus, die gegen 100 Fuß Höhe erreicht (vergl. oben S. 304).

— Ende Juni ist eine von 10200 selbständigen Kolonisten des nördlichen Lucrensland unterzeichnete Petition an die Königin von England abgegangen, mit der Bitte, daß der Norden von Lucrensland von Cape Valmerion in 21° 30' südl. Br. und 149° 30' östl. von Gr. ab zu einer besonderen Kolonie erhoben werde.

Inseln des Stillen Oceans.

— Nach einem Telegramme aus Melbourne hat am 5. Oktober ein vulkanischer Ausbruch auf der zur Tonga-Gruppe gehörenden Insel Rapu stattgefunden. Zwei Drittel der Insel sind vollständig mit vulkanischer Asche überdeckt.

Nordamerika.

— Für den amerikanischen Nordkongreß ist eine Uebersicht verfaßt worden, welche die Ausdehnung des Waldlandes in den Vereinigten Staaten sowie die Anzahl Acre an Wald zeigt, welche jährlich vernichtet wird. Danach hat es den Anschein, als ob America keineswegs so hart belaubt ist, wie man gewöhnlich annimmt, und wenn man den Waldreichtum procentlich theilt, so kann es sich mit vielen europäischen Ländern nicht vergleichen. Das Gesamtareal der Vereinigten Staaten beträgt 1856 077 400 Acre und hiervon sind nur 440 990 000 Acre oder etwa 23 Proc. bewaldet, wobei ein beträchtlicher Theil des Landes in geizigem Gebiete und außer allem leichten Urrichten liegt. 297 650 000 Acre bilden Ackerland und nicht weniger als 1115 430 400 Acre sind unbewaldet und weites Land, alte Felder &c., unbebaut und frei von Wald. Wenn man den Holzverbrauch berechnet, so erfordert er nicht weniger als 15 000 000 Acre oder ein Areal gleich dem von Vermont, New Hampshire, Connecticut und Rhode Island, um den Bedarf an Eisenbahnwellen zu decken. Der amerikanische Holzverbrauch zur Feuerung entfällt in jedem Jahre 30 000 000 Acre von Wald. Der Verlust durch Waldbrände betrug im Jahre 1880 genau 10 274 089 Acre und im Mittel jährlich rund 10 000 000 Acre. An Bauholz werden jährlich etwa 29 000 000 000 Raum-Fuß geschlagen, wovon etwa ein Areal Wald größer als das des Staates New Hampshire bloß gelegt wird. Im Ganzen sind die Wälder der Vereinigten Staaten in einer Abnahme begriffen, die jährlich etwa 50 750 000 Acre beträgt, was etwa einen Raum gleich kommt von der Größe der New-England-Staaten zusammen mit New Jersey und Maryland.

— Die Nachrichten aus Amerika über Erdhöhe dauern fort. So wurden in Summerville am 29. September verschiedene Höhle wahrgenommen, und in Mexico wurde in der Nähe von Chimalapa ein hoher Berg durch unterirdische Kräfte in zwei gespalten. Endlich ist der Vulkan Colima im Jahreskreis zum dritten Male thätig. Auch an den Setlands sind nach Berichten aus Verwick in der Nacht zum 5. Oktober Erdhöhe beobachtet worden.

Inhalt: Kanab und das Raibab-Plateau in Arizona. II. (Schluß.) (Mit drei Abbildungen.) — Fr. Hubard: Slavische Gebirgsbau beim Hausbau. II. (Schluß.) — B. G. Henry's Reise im südlichen China und auf Siam. I. — Der Tbe und das Tberinken in Sibirien. — Kürzere Mittheilungen: Ueber die Europäer auf der portugiesischen Westküste Afrikas. — Glaciale Erscheinungen im Hartgebirge. II. Von Dr. G. Mehlich. — Die Gletscher Australiens. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Australien. — Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. (Schluß der Redaktion: 23. Oktober 1886.)

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.



Nr. 21.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885.

V. 1)

(Sämmtliche Abbildungen nach Skizzen und Photographien des Reisenden.)

Die Lebensmittel in dem kleinen Orte der Landschaft Ronde waren bald angezehrt, weshalb sich Giraud gezwungen sah, schon am 7. April aufzubrechen; am folgenden Tage stieg man auf Eingeborene in größerer Zahl, deren einer eine Kuh weither herbeirief, die er gegen ein Doppelgewehr verkaufen wollte. Dieser Vorfall erweckte bei Giraud den Gedanken, allmählich eine kleine Herde anzuschaffen und dieselbe auf der weiteren Reise mitzuführen.

Am 9. April kam man an zahlreichen Dörfern vorbei, die ziemlich auf dem Abhange der Berge, von Bananen- gruppen beschattet, lagen. Früchte trugen diese Pflanzen leider noch nicht, wohl aber sammelten sich Legionen von Moskiten, die Plage des Landes Ronde, unter ihnen.

Die Dörfer, die hübschesten, welche Giraud seit seiner Abreise von der Küste gesehen, verdienen wohl eine nähere Beschreibung. Die Häuser stehen in Gruppen von sieben bis acht, jedoch durch große Zwischenräume von einander getrennt, zusammen. Zwischen ihnen ist der fetthampfte Boden trotz der Regenzeit in gutem Zustande. Die Hütten sind klein, etwa 3 m hoch und nur 2 m im Durchmesser; die Wand, in Form eines umgedrehten, abgeplumpten Kegels, ist aus zwei Reihen Bambu gemacht, deren Zwischenräume mit saugtrocknen Stielen von geräumtem Thon ausgefüllt sind; das sonstige Dach besteht aus regelmäßig angebrachter Matte, über welche eine Lage von in der Sonne getrock-

netem Thon gedeckt ist, auf welcher wiederum eine dicke, starke Schicht Stroh liegt. Innen sind Wand und Schwelle so sorgfältig mit Thon verklebt, daß man denselben für Puz halten sollte. Das ganze Gebäude steht auf einer Erhöhung von harter Erde, die sich zum Zwecke gegen Ueberschwemmung ca. 20 cm über den Boden erhebt.

Hier hörte man endlich einmal vom Njassa-See sprechen, der von den Mitgliefern der Karawane schon mehr oder weniger als etwas Sagenhaftes betrachtet zu werden anfing. Der weitere Marsch auf den schlüpfrigen Abhängen war trostlos; man folgte einem starken Wiebache, der sich plötzlich in einer gährenden Oeffnung des Felsens verlor und den man an der anderen Seite als 50 Fuß hohen Wasserfall herabstürzen sah. Endlich gegen 10 Uhr erblickte man eine weiße Knie in dem fernem Nebel, es war der so sehr ersehnte Njassa. Doch es waren noch viele Schwierigkeiten zu überwinden, ehe man dieses nächtliche Ziel erreichen sollte. Gegen Mittag kam man an einem neuen Wiebache an, der zwischen so steilen Ufern dahinstobte, daß man keinen Lagerplatz finden konnte und trotz des stürmenden Regens den Uebergang bewerkstelligen mußte; erst mit dem Einbruche der Nacht hatte der letzte Träger dies Hinderniß überschritten und konnte man sich der wohlverdienten Ruhe überlassen. Da man das Bedürfnis nach Ruhe hatte und die Eingeborenen viel von einem gewissen Makala, dessen Dorf am nördlichen Ende des Sees liegen sollte, sprachen, entschloß sich Giraud, sich dorthin zu wenden. Am folgen-

1) Fortsetzung von Seite 55 dieses Bandes.

den Tage stieg man auf neue, noch schönere und größere Dörfer, die gut bevölkert waren; sie erinnerten an die halbcivilisierte Küste. Eine Menge Eingeborener hatte sich der Karawane angeschlossen, so daß die Länge des Zuges wohl 2 km betrug, und immerwährend kamen neue Leute an, welche einen furchtbaren Lärm machten. Ein großer Häuptling, Kualepefi, kam Giraud entgegen, ein junger, stattlicher Mann mit langer und gerader Nase, kleinem, wohlgeformtem Munde mit dünnen Lippen, aber mit in Folge des Raugenußes mattem Auge. Sein Kopf war lang und schmal, seine Haut roth, und die Yode auf seinem Haupte erinnerte an einen Indianer Nordamerikas. Seine schmeibare Gleichgültigkeit bildete einen starken Gegensatz gegen die lebhaften Gebärden seiner Umgebung; leicht unter-

liegt von den Armen zweier seiner ebenfalls nackten Gefährten betrachtete er Giraud mit listigen Augen.

Diese Wafonde sind ein schöner Menschenschlag. Ein kleines Geschlecht von Kupferbraut umgibt die Yenden, daran befestigt ist ein etwa zwei Finger breiter Zengstreifen, der ganze Körper und die hervorspringenden Theile des Gesichtes sind mit rother Farbe bemalt; Knöchel und Handgelenke umgeben ebenfalls zwei bis drei Ringe von Kupferdraht.

Von dem Dorfe Kualepefi's sah man am nächsten Morgen, als man die dichten und dunkeln Vananenpflanzungen durchschritt, welche den Ort etwa 1 km weit rings umgeben, den Njassa. Die Stränder sehen zu fünf oder sechs zusammen und zwischen ihnen wird ein Zwischenraum von 4 bis 5 m gelassen, um den Pflanzen freies




Ein Dorf in Konde.

Wachsthum zu gewöhnen. Der geriebene Boden wird jeden Morgen sorgfältig gereinigt. Die kleinen Hütten, welche unter diesem mächtigen Pflanzenwuchs fast verschwinden, zeichnen sich durch untadelhafte Sauberkeit aus; um dieselben wachsen magere Ficus, deren Bast den Grundstoff für die Fenge der Eingeborenen liefert. Das wenig zahlreiche Vieh wird in besonderen, ziemlich niedrigen Schuppen untergebracht.


Der Njassa-See war noch etwa 15 Meilen in südlicher Richtung entfernt und leuchtete wie ein Spiegel von Stahl. Der Höhenunterschied zwischen ihm und dem Reisenden, welcher etwa 300 m betrug, vertheilte sich treppenförmig auf einer sanft geneigten, mit Wiesen und Gehölz bedeckten Fläche, der eigentlichen Landschaft Konde. Kink hob sich

der verschwimmende Kamm des Livingstone-Gebirges von den Regenwolken des grauen Himmels ab; gegenüber lagen die Berge von Mifutun, am westlichen Ufer des Sees, welcher wie ein ungeheurer Strom sich in nebliger Ferne zu verlieren schien. Diese letztere Kette verperrte die Straße nach Westen, und die Träger, an die bequemere Straße nach Tabora gewöhnt, fingen bei ihrem Anblicke von Neuem an zu jammern. Rühmlich Führer wohl boten sich an, um den Weg zum Malala zu zeigen; nur noch vier subtile Klässe seien zu passiren, sagten sie. Schon zwei Stunden jedoch nach dem am 12. April erfolgten Ausbruche von Kualepefi stand man vor einem zwar nicht sehr tiefen, aber 30 m breiten Gewässer. Das Bett mit seinen vielen Geröllsteinen war nur ein Chaos von Strom-

schnellen und kleinen Wasserfällen. Die Leute legten ihre Kasten ab und setzten sich nieder, indem sie ruhig abwarteten, welche Maßregeln für den Uebergang getroffen werden würden. Es bestand keine Möglichkeit, das Boot, welches



Ankunft des Häuptlings Kuatepesi.



Begrüßung mit Makala.

Giraud mit sich führte, zu gebrauchen; er beabsichtigte daher, als Weide benutzen zu lassen. „Fünzig Mann, um die ein paar am Ufer stehende Bäume nieder zu hauen und Äste zu entfernen, alle Anführer, um die Bäume zu fällen“,

lautete der Befehl. Die Führer gingen frisch an die Arbeit, bald erzitterte der große Stamm; einen Augenblick noch blieben seine oberen Äste in den nächsten Bäumen verwickelt, dann fiel er mit Getöse in den Strom und sein Wipfelende legte sich vor einen im Kusse befindlichen Felsen; leider reichte er aber nur bis zur Mitte des Stromes und es blieb nichts Anderes übrig, als auf dem anderen Ufer einen zweiten Baum zu fällen und so eine Verbindung

herzustellen; die Schwierigkeit bestand nur darin, dorthin zu gelangen.

Einige Versuche, den wirbelnden Strom zu passiren, waren resultatlos geblieben und hatten den kühnen Leuten, welche sie machten, nur Beulen und Wunden eingetragen, ein dritter Versuch endlich glückte. Die Brücke war hinlänglich stark, um sie nöthigenfalls im Trabe zu passiren. Die glückliche Vollendung der Arbeit hatte den Leuten so viel



Mädchen und Mann aus Koude.

Vergnügen verursacht, daß sie angingen, das Kunstwerk mit Geländern auszumünden; als aber alle hinüber gegangen waren, betrachteten sie ihre Arbeit noch einmal, um sie dann zu zerthören, damit die Eingeborenen nicht Nutzen davon ziehen könnten. Am 13. April zog man durch ausgedehnte Wäldungen, Alle waren erschöpft durch die unaufhörlichen Regengüsse und die im Schlamm zugebrachten Nächte. Fünf an Dysenterie erkrankte Leute mußten getragen werden, zehn andere schlepten sich mit Mühe nach, Giraud selbst

wurde einige Male ohnmächtig. Am 14. April war es wieder nöthig, eine Brücke zu schlagen, und nachdem noch eine Meile im strömenden Regen zurückgelegt war, erreichte man ein großes Dorf, wo man am 15. April auszurufen gezwungen war. Am 16. April wurde die Reise fortgesetzt; drei weitere Flüsse waren zu passiren, die, je mehr man sich dem Niassa näherte, desto breiter wurden; unter ihnen befand sich einer, dessen Breite 60 m betrug. Jetzt in der Ebene hatte man glücklicher Weise mit ruhigem Wasser zu

thun; die Leute posirten es trotz der vielen Krokodile schwimmend, während die Boaten in dem Boote übergesetzt wurden. Zahlreiche Dörfer bedeckten die Ufer; die Eingeborenen waren gutmüthig, aber verlogen, wenigstens insofern, als ihrer Auslage nach das erstehnte Masula am Ufer eines jeden folgenden Flusses liegen sollte und stets wieder in die Ferne rückte.

Die Zahl der Kranken nahm immer mehr zu, so daß die ganze Karawane dem Untergange oder der Auflösung nahe schien; mit Mühe schleppten sich die Leute in Gruppen von 8 bis 10 Personen, über einige Kilometer Längen- ausdehnung zerstreut, noch fort. Keine andere Nahrung als rohes Mehl war ihnen geblieben. Endlich am 17. April

befand sich die Expedition nach 4 km von Masula; ein kurzer Halt mußte gemacht werden, um sich auf einen feierlichen Einzug vorzubereiten. Zwanzig Krieger waren von dem Häuptling der Expedition entgenen geschickt worden, um ihr einen großen Kaff geronnener Milch anzubieten, eine eigenthümliche Erscheinung in Afrika, wo alle Welt Geschenke zu erhalten wünscht, wo es jedoch zu den Seltenheiten gehört, wenn solche angeboten werden. Der Pfad führte längs des rechten Ufers des zuletzt überschrittenen Flusses, theils über ausgedehnte sumpfige Weiden, theils durch lange Bananen-Aleen an Wohnhäusern vorbei, deren Bewohner sich schreiend zusammenhäuerten und die Zahl der Neugierigen vermehrten. Die Dörfer dehnten sich, dem



Bestrafung eines Diebes.

Flußanfang folgend, in die Pänge an; das letzte Dorf war wohl 3 km lang, wiewohl die Bevölkerung kaum 1500 Seelen betrug.

Endlich erreichte der Zug einen großen, freien Platz, wo Masula die Reisenden erwartete. Sobald der Häuptling Giraud von weitem erblickte, kam er mit feierlichem und würdevollem Schritte auf ihn zu, nahm seine Hand, schüttelte sie, wie wenn er ihm den Arm andrücken wollte — er hatte, wie er sagte, diese Art der Begrüßung von einem Engländer gelernt — und versprach jede Hüfe zu leisten, die in seiner Macht liege. Masula besitzt eine stattliche Pänge von etwa 1,90 m; er erschien ganz nackt und ganz roth gefärbt. Auf kräftigen Schultern ruhte ein Stiernacken, ein breites, lächelndes, selbst unter Umständen sympathisches Gesicht. — Sein Dorf liegt nördlich vom Njassa-See;

man merkte beinahe dessen Existenz nicht, so schwer ist es, sich in diesem verlorenen Winkel eine Uebersicht über die Umgebung zu verschaffen. Noch 3 km Weges, der mit tiefem Schlamm bedeckt war, trennte die Expedition von der Residenz des Häuptlings. Die kleine Ebene von Ronbe hat eine prächtige Lage; ganz verloren in diesen Bergmassen steigt sie allmählich vom See an bis zu dem Gebirgsknoten, in welchem sich die Livingstone-Kette und die Nijassaberge vereinigen. Ausgedehnte Weidenflächen, mit 2 m hohen Pflanzen bedeckt, nehmen abwechselnd mit Hochwald die Flächen ein. Die Bananen, welche in großer Menge an den Flußufern wachsen, genügen, mit dem Ertrage der Kuhherden die ganze Bevölkerung zu ernähren. Man findet kaum einige Kulturen; etwas Reis, ein paar Erdnüsse, Bataten, kurz etwas von Allem.

Die Wafonde sind das glücklichste Völkchen, das man sich denken kann; eine typische Erscheinung im guten Sinne war Malula. Ein freundlicher Mensch, der gern lachte; kaum im Stande, einen Gegenstand zehn Minuten lang ernsthaft zu nehmen, lächeln er ruhiger und weniger freischützig als die meisten seiner Leute zu sein. Er mühte sich Afrikaner gewesen sein, wäre er nicht auch etwas diebisch und Ungezährt gewesen.

Sechs Monate früher wohnte er noch am Seeufer, die Ueberfluthung aber hatte ihn von dort vertrieben; leicht genug ist es ja in Afrika, sich an anderer Stelle niederzulassen, die Gründung einer Stadt erfordert hier kaum acht Tage. Das neue Dorf, welches rund um den Platz zerstreut lag, wo Giraud sein Lager aufgeschlagen hatte, besaß eine sehr große Ausdehnung; die immer sehr kleinen Hütten hatten verschiedene Formen, bald wie sie oben schon beschrieben wurde, bald viereckig und länglich, mit flachem Dache. Letztere erreichten 70 bis 80 m Länge, bei nur 1,50 m Höhe und sind hauptsächlich für das Vieh bestimmt; sie erinnerten an die Dächer des Landes Ubehe.


Die Wohnung Malula's, in deren Nähe das Zelt Giraud's aufgeschlagen war, glied denen seiner Unterthanen; sein Harem war etwas weiter entfernt, an einem Ende des von der Expedition in Besitz genommenen, offenen Plazes. Der Häuptling schickte eine Wildschaf und einen Stier als Gastgeschenk, wurde aber gebeten, solche sűrliche Geschenke zu unterlassen, da man nicht im Stande sei, sie in würdiger Weise zu erwidern. Malula verließ am ersten Tage das Zelt Giraud's nicht und am Abend wurde letzterer sogar mit einem Besuche der Königin-Mutter beehrt, welche in Begleitung von 50 Frauen erschien, um ihn darauf aufmerksam zu machen, daß es passend sei, ihr ebenfalls Geschenke zu geben, wie ihr Sohn erhalten habe. Um Gefolge befanden sich einige kaum ausgebildete, dreizehn- oder vierzehnjährige Mädchen; in diesem Alter kann man noch von einem schönen Gesichtsfeld sprechen; später — und die Königin selbst gab ein abschreckendes Beispiel davon — werden die Frauen sehr häßlich. Liebigens ist ihr Voss, wieviel in diesem Lande verhältnismäßig günstig, immerhin ein schweres. Sie müssen, soweit es möglich ist, den Acker bepflanzen, aus Ficus-Hafern Zeug weben, welches, obwohl es äußerlich der Badleinwand gleicht, doch sehr fein ist, müssen ferner Topfarbeit verrichten und die Töpfe bemalen. Die Sorge für das Vieh liegt den Kindern ob, welche außerordentlich

geschickt sind, ihre manchmal störrischen Untergebenen zu leiten und zu melken. Die Männer begnügen sich damit, vor den Hütten sitzend die Schäfte ihrer kleinen Vangen zu polieren und ihre Pfeife zu rauchen, wobei sie nur von Zeit zu Zeit durch heftiges Husten unterbrochen werden; zur Abwechslung machen sie einmal in Abtheilungen von 50 bis 60 einen Dauerlauf, der sich 4 bis 5 km weit erstreckt. Die Reinlichkeit und die Sorgfalt, welche sie auf ihren Körper verwenden, ist wirklich überalldahin. Ihr Kopfschmuck spottet wegen seiner großen Verschiedenheit jeglicher Beschreibung, jedoch hat das Kastmesser eine hervorragende Stelle bei Anordnung desselben. Der eine hat nur ein kleines Büschel Haare auf dem Scheitel stehen lassen, der andere drei unregelmäßig vertheilte Köden, der eine rasiert den halben Kopf, der andere zwei Drittel desselben. Das hierzu gebrauchte Instrument ist ein ganz kleines, eisernes Dreieck, an dessen einer Seite sich ein 10 cm langer Griff befindet; der nächste beste Stein genügt, um es zu schärfen.

Am dritten Tage hörte der Regen auf, die Strahlen der Sonne brachen durch und unter ihrem wohlthunenden Einfluß erholten sich die Kranken bald. Alles wurde wieder hergerichtet und in Erwartung der Weiterreise, zu der Giraud selbst sich noch zu schwach fühlte, folgte er seinem getrennen Haffan auf die Waffelsjagd. Auch in Afrika wird der Büffel von einem Vogel begleitet, der seine Nähe verräth; derselbe ist etwas kleiner als eine Lerche, gewöhnlich schwärzt er schreiend über dem Büffel, von Zeit zu Zeit setzt er sich jedoch auf seinen Rücken, um, wie es scheint, dort Insekten zu fangen. Der Büffel ist übrigens das einzige Thier, welches man in Ronde in der Nähe der Wohnungen findet; diejenigen Heiber, welche nicht von ständigen Zäunen umgeben sind, haben sehr von diesen Thieren zu leiden; nicht nur genähren zwei oder drei derselben, um ein großes Feld abzuweiden, sondern mehr noch schaden sie dadurch, daß sie mit ihren plumpen Füßen Alles zertreten.

Am Abend war Ball im Lager. Alle Leute von Zanjabar lieben den Tanz sehr und, da sie so lange keine Gelegenheit gehabt hatten, sich diesem Vergnügen hinzugeben, überließen sie sich demselben jetzt bis zu Tagesanbruch. Malula stand in einer Ecke ganz allein und suchte sich die Füße der Fremden, die er bewunderungswürdig fand, einzustampfen. „Ehe ein Monat vergeht, soll mein Volk diesen Tanz auch können“, sagte er voll Entzücken.

Schon seit seiner Ankunft hatte Giraud von der Gegenwart eines zweiten Völkens in der Gegend sprechen hören; immer-



Der Kuhhirt der Expedition.

während erzählten ihm die Eingeborenen von demselben und erst Makula sagte ihm die Wahrheit, nämlich, daß derselbe schon seit einem Jahre wieder abgereist sei. Bis dahin wußte man in jedem Dorfe etwas Näheres über ihn mitzutheilen; hier hatte er einen Elephanten, dort einen Büffel getödtet. Eines Tages erlaubten sich die Eingeborenen sogar den Scherz, einige der Ihrigen mit Stoffen von Mozambique als Angehörige einer Karawane zu kleiden, welche dann Giraud begrüßten und, als mit europäischen Seiten vertraut, ihm die Hand schüttelten. Sie wurden aber sofort erkannt, der Reisende zerriff einem derselben das Gewand, die rothe Narbe, mit der er sich bemalt hatte, wurde unter allgemeinem Gelächter sichtbar, Giraud aber, der sich ärgerte, schlug mit seinem Stöckle tüchtig darauf los. Im

Allgemeinen betrachtet man in Ronde den Weissen als einen Dummkopf, der seine Zeit damit verliert, Elephanten und Büffel zu jagen und der wahrscheinlich zu Hause Hungers stirbt, da er in einem Lande, wie sie glauben, seine Nahrung suchen muß, wo er so häufig sein Leben verliert.

Eine andere Begegnung war ernsthafter. Zum ersten Male hatte man sich über einen Diebstahl zu beklagen; man wandte sich an Makula und bat um Abhilfe; doch derselbe erwiderte Giraud: „Strafe du mir selbst die Schuldigen; ich vermag nichts über mein Volk.“ Am 20. April wurde ein Dieb auf frischer That erwischt, entfloß aber wieder. Die Leute Giraud's verfolgten ihn; aber seine Vandleute fanden ihm bei. So kam es zum Streite, in



Blick auf das nördliche Ende des Niassa-Sees.

welchem die Leute von Zanibar von den Waffen Gebrauch machten und auf Seiten ihrer Gegner zwei Personen verwundet wurden. Vorläufig wurde der Friede geschlossen und der Dieb verurtheilt, 30 Hiebe am Kähle zu erhalten; namentlich die Frauen stießen die heftigsten Verwünschungen gegen den Delinquenten aus und feuerten die Exultationen immer von Neuem zu heftigerem Schlagen an, bis Giraud der widerlichen Scene ein Ende machte. Den ganzen Abend blieb das Dorf verlassen, gegen 4 Uhr Morgens erschienen fünf bewaffnete Häuptlinge aus den Nachbarbüschen; sie verathschlagten vor der Hütte Makula's. Das Ergebnis, welches letzterer mittheilte, war, daß nach der Ansicht der Anderen Blut geflossen sei; wohl habe der Fremde das Recht gehabt, den Dieb zu tödten, müsse aber den Blut-

preis zahlen. Makula selbst mahnte zum Aufbruch, der auch nothwendig wurde, da die Häuptlinge den Frauen verboten hatten, Lebensmittel an die Fremden zu liefern. Derselbe erfolgte am 21. April. Man schlug, zum Theil bis an die Knie im Wasser, den Weg nach NW ein; erst am folgenden Tage kam man auf etwas besseren Boden und erreichte gegen Mittag das Dorf Mangua, am großen Fluße Kuisi, einen kleinen Ort mit wenigen Hütten und kleiner Bevölkerung. Der von Makula mitgegebene Führer wußte schon hier den Weg nicht mehr zu finden. Der Versuch, den Uebergang über den ziemlich breiten und stark angeschwollenen Fluß auf einem Fahrzeuge der Eingeborenen zu bewerkstelligen, führte beinahe den Verlust eines der Begleiter herbei und man entschloß sich, es am 24. April mit

dem eigenen Boote zu wagen. Es war nicht ganz mühelos, das andere Ufer zu erreichen, die erste Nacht kostete beinahe drei Stunden; Nachmittags fiel das Wasser und die Sache wurde leichter. Am Abend erreichte man ein wenigstens ebenso kleines Dorf, wie das, wo man am Tage vorher übernachtet hatte.

Erit fünf Tagen schon hatte ein Löwe die kleine Bevölkerung desselben in Schrecken gesetzt und noch in der letzten Nacht hatte er eine unglückliche Frau aus einer Hütte geraubt und sie im Dickicht verzehrt. Die verblümmelten Aeste, der Kopf und ein Bein, errigten Entsetzen. Nach dem Mithen des Tages noch zur Sicherung des Lagerplatzes einen Palisadenzaun zu erbauen, war eine Unmöglichkeit; man suchte also so gut, wie es anging, ein Unterkommen in den verlassenen Hütten zu finden, zu deren Schutze die Eingebornen Dornsträucher rundum angebracht hatten, die zum Theil bis auf die Tächer hinaufreichten.

Giraud war gegen ein Ufer im Begriff, unter dem Gesumme der Woeitos einzuschlafen, als plötzlich ein sehr bezeichnendes Knistern ihn aufschreckte; seine 100 m von ihm stand eine Hütte in hellen Flammen. „Das Feuer! der Löwe! An die Gewehr!“ tönte es durch einander. Die Flammen, welche die Dornen verzehrten, loderten wohl 7 bis 8 m hoch empor; das Feuer züngelte schon am Dache heraus; zwei Unglückliche waren dort zurückgelassen, halb erstirbt. Senzler antworteten dem ermunternden Juru; endlich im Augenblicke, als das Dach zusammenbrach, sprangen, Dämonen gleich, zwei Gestalten mit der Finte in der Hand durch die Gluth. Erst nach einigen Minuten konnten sie erzählen, was sich ereignet hatte. Der Löwe war dreimal gegen die Thür gesprungen und, da sie im Dunkeln sich ihrer Finten nicht bedienen konnten, hatten sie unfähig Weise die Dornen durch hinaus geworfene Feuerbrände in Brand gesetzt. Die deutlich erkennbaren Spuren des Löwen bewiesen auch dem Ungläubigsten seine Existenz.

Am folgenden Tage (20. April) erreichte man nach kurzem Marche das Dorf Kong-sa, wo ein Fluß desselben Namens zu überschreiten war.

Das plötzliche Steigen und Fallen der Ströme in dieser Gegend ist merkwürdig; am 20. April fand man die steilen Uferländer wenigstens 1 m vom Wasser frei, aber doch noch

mit frischem Schlamm bedeckt, ein Beweis, daß der Fluß binnen 24 Stunden nur so viel gefallen war. Die ganze Gegend bot das Bild einer schrecklichen Verwüstung durch das Wasser dar, die Pflanzungen waren, ebenso wie der Viehbestand, entsetzlich mitgenommen. Kein Thier war mehr zu sehen, selbst die Ziegen waren verschwunden; kaum hier und da erblickte man einen Eingebornen. Nach und nach stellten sie sich schüchtern wieder ein. Ein kleiner Junge, welchen Matsa dem Reisenden mitgegeben hatte, war im Verkehr mit ihnen sehr nützlich; derselbe, jetzt zum Kuhhirten gemacht, besaß eine merkwürdige Geschicklichkeit, die Herden zu leiten. Ein Wind von ihm genügt, um die Kühe zum Gehorsam zu bringen, was um so wunderbarer war, als alle diese Thiere aus verschiedenen Gegenden zusammengelaufen waren; zwei derselben stammten sogar aus Uhehe. Manchmal saß der kleine Hirt in einem Winkel, von allen seinen Thieren umgeben, welche mit ihrer biden Zunge sein gedocktes Haupt liebkoseten. Nur dem Hirten gegenüber waren sie zahl, während andere Theile sich ihnen nur mit Gefahr nähern konnten.

Am 27. April betrat man auf einem gut gehaltenen Fußwege wieder das Obirge. Auf den letzten Ausläufern, in dem W an den Klaffen stehenden Bergletten, inmitten hochstämmiger Bäume, traf man nur ausnahmsweise auf eine Elefantenspur, im Uebrigen schien alles Leben erstorben; die Eingebornen nannten es denn auch „ein todt's Land“. In einer Seehöhe von beinahe 1000 m, bei prächtiger Witterung, erholten sich die Kranten bald. Noch höher (1400 m) kam man am folgenden Tage, wo man auf einem kleinen ebenen Plage inmitten steiler Abhänge ein Dorf von fünf oder sechs Hütten antraf; auf der einen Seite fiel das Obirge unter einem Winkel von 60° ab, auf der anderen stieg die mit kurzem Grale bedeckte Bergwand beinahe senkrecht auf; rechts und links in tief eingeschnittenen Rinne murrten Gebirgswälder, hier und da auf einem kleinen Vorsprunge befand sich eine Anpflanzung von Zunderrohr. Wie die Kühe und das Vot diese Stelle erreicht haben, weiß Giraud nicht zu sagen; genug, daß sie glücklich oben anlangten. In der Ferne sah man noch einmal den Spiegel des Kiasa, den man schon für immer verlassen zu haben meinte.

B. G. Henry's Reise im südlichen China und auf Hainan.

II. (Schluß.)

Im Allgemeinen hatte Henry sich über die Chinesen nicht zu beklagen; eine unangenehme Haltung nahmen nur diejenigen an, welche aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt waren und eine Abneigung gegen Fremde von dort mitgebracht zu haben schienen. Wir wollten ihm jedoch nicht weiter auf seinen Reisen auf dem Festlande folgen, sondern gleich zu seinen Zügen auf Hainan, dem zweifellos interessantesten Theile des Buches, kommen. Die Insel ist erst seit Eröffnung des Hafens von Hoi-hau etwas bekannt geworden; die britische Marine nahm ihre Küsten auf, die Konfularbeamten besaßen sich, Mittheilungen über die Insel zu machen, jedoch das Innere blieb bis jetzt ganz unbekannt.

Erst im Jahre 1882 und später gelang es einem Dänen, Herrn E. C. Jeremiasen, der jetzt als unab-

hängiger Missionar dort thätig ist, sich mit dem Innern bekannt zu machen und die Insel in verschiedenen Richtungen zu durchkreuzen; mit ihm hat Henry im Oktober und November 1882 das Innere durchwandert, und dieser Reise verdanken wir den wichtigen Bericht, aus dem wir Einiges hier folgen lassen. Wir fangen gleich mit den Mittheilungen über die Bewohner an. In räumlicher Beziehung bilden die Hakkas einen Uebergang zwischen den chinesischen Küstenbewohnern und den Aborigenen. Vor etwa 120 Jahren kamen zwei Leute dieses Stammes nach Hainan und traten den Weg ins Innere an, wo sie herrenloses Land in Besitz nahmen. Als es ihnen gut ging, ließen sie ihre Familien nachkommen; bald folgten andere Leute ihres Stammes, so daß sich eine kleine Kolonie bildete, die sich immer mehr erweiterte, so daß sie jetzt ein Gebiet von

über 600 (engl.) Quadratmeilen einnimmt, welches mit 20 000 Haflas bewölkt sein soll. Sie haben ihre eigene Sprache und die heimatlichen Sitten bewahrt und sich durch stilles Beschmen an guten Fuß mit ihren Nachbarn zu stellen gewußt. Nicht mit diesen zu verwechseln sind die San-hal (neuen Haflas), welche vor etwa 20 Jahren ins Land kamen, unruhige Leute, welche zu vielen Streitigkeiten Anlaß geben. Die Ueberreste derselben schlossen sich zum Theil plündernden Vanden der eingeborenen Ye an.

In einzelnen Distrikten findet man Ye, welche sich südlich von den Chinesen und von den Aborigines (Ye) unterscheiden. Sie halten ihre eigenthümliche Sprache energisch fest, wiewohl sie beinahe vollständig von Chinesen umgeben sind. Henry glaubt, daß sie Nachkömmlinge der Miao-ke sind, die schon vor Jahrhunderten aus Kwangtung und Kwang-si gekommen sind und als Vermittler zwischen Chinesen und Ye dienen sollten. Der Name Ye scheint ihm anzudeuten, daß sie mit den Ye in innige Verbindung getreten haben, vielleicht einen Stamm derselben in sich aufgenommen haben. In Nam-fung, der letzten chinesischen Stadt nach dem Inneren zu, sah er die ersten Ye, etwa zwanzig an der Zahl, Männer und Frauen, welche zum Markt kamen. Sie gehörten theils zu den Shang (wilden Ye), theils zu den Shal (zahmen Ye). Alle hatten ihre Haar mitten auf dem Kopfe zu einem Knoten vereinigt, einzelne trugen noch einen zweiten Knoten am Hinterkopf, und alle sahen unordentlich aus. Einer der Männer hatte eine Klinte; alle trugen kleine längliche und enge Hürbe, darin das nurenbefriedigende Polymesser, Feuerstein und Zunder und andere Gegenstände. Die Frauen waren ohne Ausnahme mit blauen Streifen an Wangen, Stirn und Kinn, Händen, Armen, Beinen, zum Theil auch auf Brust und Rücken tatuiert. Sie trugen kurze Jacken, die mit vielen, harten Haaren zusammengebunden waren, und kurze eng anschließende Röcke, die kaum bis an die Knie reichten. In den Ohren trugen sie Stiele von Hühnerhaken, die einen viertel Zoll im Durchmesser hatten. Das Haar war von der Stirn zurückgeschoben und mit einem Kamm zusammengehalten, der Kopf mit einem ausgefranzten Tuche bedeckt. Manche der jüngeren Frauen waren trotz der Tatuierung recht hübsch. Die Ye tauschten gestickte Wäfen, Lederlöffelchen, bunten Zwirn und Perlen, namentlich aber Eisen-geräthschaften von den Chinesen, von denen sie schrecklich betrogen wurden. Einige Reizigen aus einem von Henry mitgetheilten chinesischen Bericht über die Ye mügen den auf seinen persönlichen Erfahrungen beruhenden Mittheilungen vorausgeschickt sein.

In der Mitte des Landes zwischen hohen Bergen wohnen die wilden Ye mit den Thieren des Waldes, rund herum die zahmen Ye; ersterer sieht man nur selten. Die Heirathen werden zwischen Mann und Frau abgemacht, der Mann zeichnet dann nach einem in seiner Familie üblichen Muster Tatuierungen auf das Gesicht der Frau, damit sie nach dem Tode von seinen Aihen als zu ihnen gehörig erkannt wird; vor der Verlobung werden auch noch die Hände tatuiert und am Abend vor der Hochzeit noch ein besonderes, vom Manne angegebenes Zeichen im Gesichte angebracht, wodurch sie zu seinem ausschließlichen Eigenthum erklärt und verhindert wird, einen andern Mann zu heirathen. Im Allgemeinen werden Blumen, Insekten oder Fische durch die Tatuierung nachgebildet; nie darf die Operation an Elavinnen vorgenommen werden. Alle Ye-Frauen besitzen ein eindringendes Holz mit Schrifthylen in ihrer Sprache, die jedoch Niemand entsiffern kann, da sie die Krümmungen eines Wurmes ähnlich sind. Der gang als Kottan gemachte Vogen verläßt die Hand des Mannes selten; die

Waffen der wilden Ye sind sehr stark, sie haben außer den Vogen auch Panzen und tragen Bruststücke, die aus Knochen, und Helme, die aus der Rinde eines wohlriechenden Holzes gemacht sind.

Wenn jemand Tscham-hieng (Aquilaria agaloeum), das kostbarste unter ihren wohlriechenden Hölzern, zu laufen wünscht, läßt er zunächst einen zahmen Ye kommen, der als Führer zum Lande der wilden Ye dienen muß. Dann werden allerlei in den Augen der Ye wohlgeschmackte Gerichte vorbereitet, darunter namentlich eiserne Geräthschaften, Nadeln, Pfeile, Schwund etc. Der Voge wird in jedem Dorfe folgendermaßen bewirthet: ein Esche wird durch einen Pfeilschuß geölt, seine Haut wird als Kessel gebraucht und das Fleisch vor den Augen der Gäste in derselben gekocht; vor jedem der letzteren wird ein Napf mit gepfeffertem Wein niedergelegt; wer denselben nicht trinken kann, weist ihn unter dem Vorwande zurück, er sei derselben nicht würdig. Die zahmen Ye fungiren auch bei den Raubzügen der wilden als Führer; bei solcher Gelegenheit werden Männer, Frauen und alle Habe weggeschleppt. Sie laufen sehr schnell, nur die Frauen, welche durch ihre Röcke in der freien Bewegung gehindert sind, werden zuweilen gefangen. Im 6. und 12. Monat, der Mitte des Sommers und der Mitte des Winters, begehen sie Feste und dann werden auch die Heirathen gefeiert, welche zwischen den Jünglingen und Mädchen an den lauen Frühlingsabenden, die sie mit Musik und Tanz zubringen, verabredet werden. Die Eltern haben nur die Hochzeitsgeschenke herzugeben und die Feierlichkeit nach den alten Gebräuchen der Ye zu begeben. Als die Zeit gekommen, so muß die Braut den Kopf bedecken, ihr Anzug wird gewaschen und sie dem an der Thür stehenden Bräutigam übergeben, welcher sie auf den Rücken nimmt und nach Hause trägt. Die Tánge dauern in mondhellen Nächten bis zum andern Morgen. Bei einem Todesfalle bedrücken sie ihre Trauer durch das Verschlingen von rohem Fleisch aus; für den Todten wird ein Baumstamm ausgehöhlt und als Sarg benutzt. Wenn ein Hausvater stirbt, geht seine Gewalt bei einzelnen Stämmen auf den Sohn, bei anderen auf die Wittwe über. In Krankheitsfällen nehmen sie manchmal zur Beschwörung der bösen Geister ihre Zuflucht.

Es giebt noch andere Stämme derselben Rasse, die wilden Kis genannt, die selbst von den wilden Ye geküßert werden. Das Geschlecht derselben ist fruchtbar und gut bevölkert. Wenn Jemand zu ihnen kommt und freundlich an dem ihm bereiteten Mahle Theil nimmt, nehmen sie dies hoch auf; wenn er dies nicht thut, fassen sie sich beleidigt und suchen sich zu rächen.

Ueber die Ye-Mutter, die große Ahne des Stammes, berichtet dieselbe Quelle: Im Westen der Stadt Kungshan-fu stand früher einmal ihr Tempel. Die Ueberlieferung sagt, daß der Geist des Vornahen ein Ei in die Berge brachte, aus dem eine Frau erstand, und weiter, daß ein Mann aus Kau-lui (Kannan) über das Meer kam, wohlriechende Kräuter zu suchen und daß aus der Heirath der Beiden Kinder und Enkel in großer Zahl hervorgingen. Das war die Ye-Mutter, die erste Ahne des Stammes. Ursprünglich gehörten die Ye also zu den Vögeln und Thieren; da sie aus einem Ei kamen, war ihre natürliche Anlage verschieden von der menschlicher Geschöpfe, so daß von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart sie unvereinigt blieben von der thierischen Civilisation.

Gehen wir nun zu den Erfahrungen über, welche Henry selbst gemacht hat. Wir finden ihn wieder in dem ersten Vedorfe, Ta-man-ten genannt; der erste Anblick des Ortes zeigte, daß man sich unter einem fremden Volke befand;

das Gatter war geschlossen und eingeengt des empfangenen Rathes, warteten die Reisenden, bis einer der Bewohner sie zum Eintritt aufforderte. Das Haus, welches die Fremden aufnahm, war größer und geräumiger als jedes, welches man vorher angetroffen hatte; alle sind so ziemlich nach demselben Muster gebaut und sehen einem umgekehrten Boote ähnlich. Die Zusammenfügung eines solchen Gebäudes ist ziemlich einfach: zwei Reihen hölzerner Säulen aus hartem, gutem Bauholz werden in die Erde eingegraben, Lurthölzer verflochten dazwischen. Junge Zweige und Äste werden darauf angebracht, die sich vereinigen, um die Dachrinne zu bilden. Eine dicke Lage von Dschungelgras dient, um das Ganze einzudecken. Die 3 bis 4 Fuß hohen Seitenwände werden aus geflochtenen Bambu gemacht und das Strohdach greift einige Fuß weit über dieselben hinaus, bis es beinahe den Boden berührt, wodurch geräumige Umgänge um das Haus hin gebildet werden, wo Hunde, Ziegen und andere Vertreter des Thierreichs ein gutes Unterkommen finden. An der Giebelseite ladet eine den ganzen Tag offen stehende Thür zum Eintritt ein, freier sieht der Natur der Sache nach nicht nöthig. Manchmal ist der innere Raum durch aus Bambu geflochtene Wände in besondere Abtheilungen getheilt. Der Fuß bestand aus Erde, die aber gut festgeschlämpt und sorgfältig unterhalten war. Auf einer Seite waren Bambu-Betten, die sich etwa einen Fuß über dem Boden erhoben. Da das Haus gegen einen Hügel gebaut war, befand sich der Haupteingang auf der Hügelseite. Auf der entgegengesetzten Seite sprang das Dach 8 bis 10 Fuß vor und beschattete eine Art Plattform, von welcher aus man einen entzückenden Ueberblick über die Landschaft hatte. Etwa 20 Häuser dieser Art bilden das Dorf Ta-man-tzu. Die Bevölkerung wuchs in ihrem Reußerem zum Theil von der früher gegebenen Beschreibung ab, z. B. raupften die Männer ihre Köpfe, ohne jedoch den Kopf zu tragen.

Spät am Abend kam der Eigenthümer des Hauses zurück und begrüßte seine Gäste sehr freundlich. Die Leute lebten sehr einfach und schienen nur wenig Bedürfnisse zu haben, welchen sie leicht genügen können. Den Salzfish, der ihnen als Gastgeschenk angeboten wurde, nahmen sie gern, und man konnte sehen, daß dies etwas Ungewöhnliches für sie war. Obwohl sie ziemlich viel Federvieh halten, schienen sie sich weder von diesem, noch von den Eiern trennen zu wollen; letztere wollten sie ausbreiten lassen, ersteres wurde für frische oder alte Krute ausbrowet. An den Wänden hingen starke, zum Fangen von Wild bestimmte Netze, die etwa vier Fuß hoch und mehrere hundert Fuß lang waren; daneben Bogen und Pfeile, Sperte und Messer und manche Jagdtrophäen, nämlich die Knochen der erlegten Thiere.

Nachdem die Träger einige Schwermereiten gemacht hatten, wurde die Reise fortgesetzt, einige Le dienten als Führer; ihre Hilfe war sehr nöthig, da es sonst unmöglich gewesen wäre, sich in dem Gewirre der vielen sich kreuzenden Pfade zurecht zu finden.

In den steilen Hügeln, die das Thal, durch welches der Weg führte, einfaßten, wohnte ein besonderer Stamm, die Miao; sie sind entweder unwürmische Nachkommen der vom Festlande gekommenen Miao oder ein Gemisch von Miao und Le, haben aber einen besonderen von den Le unabhängigen Stamm gebildet.

Das Urtheil der Nachbarn über sie ist sehr verschieden, manche nennen sie grausam, rachsüchtig und erfahren in der Verleitung gefährlicher Güte, mit denen sie ihre Feinde sicher aus dem Wege zu schaffen wissen; andere wieder sagen, daß sie friedlich und ruhig in ihrem Hochlande leben. Alle Nachrichten kommen jedoch darin überein, daß sie sehr

scheu und zurückhaltend sind und sich selbst unter einander sehr abschließen. Der Boden im Thal schien sehr fruchtbar zu sein, der Pflanzenwuchs war sehr üppig. Bald gelangte man an die erste Hügelseite, die einen malerischen Ausblick auf die durchwandelte Ebene bot. Nachdem dieselbe überschritten war, trat man sehr gut bebauete Felder, die von wichtigen Säumen umgeben waren; in den Ecken befanden sich Hallen für Schweine und andere Thiere, welche die Anpflanzungen ziereten. Eine solche Halle, im Saume selbst angebracht, gleicht einem großen Kist; die Deckung liegt etwa sechs Zoll über dem Boden; anfänglich ist die Halle breit, wird aber immer enger und der Boden besteht da aus starken Stangen, in deren Zwischenräume die Füße des Thieres gerathen. Selbst der flüchtigste Eber, des Gebrauches seiner Füße beraubt, ist nicht im Stande, sich aus der Halle zu befreien. Auch im nächsten Dorfe wurde die Reisgesellschaft, dank den Bemühungen ihres Le-Führers, freundlich empfangen.

Der Reis, den die Le bauen, ist vom Regen abhängig, künstliche Bewässerungen kennen sie nicht; außerdem bauen sie vorzügliches Mais. Am Abend kamen Vertreter der verschiedenen Familien in großer Zahl zum Besuche, ohne daß dadurch das Hauswelen sehr gestört worden wäre; alle nahmen am gemeinschaftlichen Mahle Theil. Dieses innigere Familienleben, welches bei ihnen zu bestehen scheint, wird ihnen von den Chinesen zum Vorwurfe gemacht, die das Zusammensein von Männern und Frauen für unmoralisch erklären.

Sie haben eine sehr liebenswürdige Weise des Größens, indem sie die Arme ausstrecken, so daß die fingerigen der geöffneten Hände einander beinahe berühren und dann mit einladender Gebärde leise bewegen. Beim Abschiede wird die geöffnete Hand nach oben bewegt, beim Gehen eines Geschenkes sucht der Empfänger seine Unwürdigkeit durch eine ablehnende Bewegung auszubringen.

Auch hier war die Kleidung sehr verschieden; viele der Leute trugen chinesisches Kostüm. Die Stoffe für einheimische Kleidung werden von den Frauen selbst gewebt, sind etwa 1½ Fuß breit und so stark, wie schweres Grasleinen, zuweilen in hübschen Farben. Diejenigen Frauen, welche besonders kurze Röcke trugen, hatten eigenthümliche Verzerrungen in der Gestalt von Schließeln in den Ohren.

Neben den Häusern lagen die Büffel in ihrem Schlamm-bade, zahlreiches Federvieh — aber nicht zum Verlaufe — besetzte die Höfe und halbvergente Hunde trieben sich unter den Menschen umher und starrten sie an und bissen nach ihnen. Die Reise wurde fortgesetzt und in dem von etwa 20 Familien bewohnten Dorfe Kax' kam bei dem Häuptlinge Halt gemacht. Man kam hier etwas zu spät, um einem Feste beizuwohnen, zu dem Freunde und Verwandte durch öffentlichen Aufruf zum der Bemerkung eingeladen waren, jeder möge vier Pfund Schweinefleisch, vier Pfund Wein und etwas Geld für Beirathung mitbringen. Wie überall wurde man auch auf der weiteren Reise mit größter Gastfreundschaft behandelt. In beinahe jedem Dorfe traf man zwei oder drei chinesische Kaufleute, die das Volk „Meister“ nennt.

Bei solchen Reisen ist die Geldfrage eine sehr unangenehme. Kupfer-Kass ist das einzige Geld, welches Verwendung findet, ist aber ungeheuer schwer, beim Einmarscheln von Silber wird leicht verloren. Das am meisten beliebte Tauschmittel, Opium, wollten die Reisenden grundsätzlich nicht anwenden. Leider scheint durch die Chinesen der Gebrauch desselben unter den Le Verbreitung zu finden und nur ihre Armut kann die Leute dagegen schützen. In

Poi-ban, wo der Regen die Reisenden zwei Tage lang festhielt, kamen wie gewöhnlich zahlreiche Besucher von benachbarten Orten, um sie zu sehen; auch hier wieder hatte man Gelegenheit, sich von der Freundlichkeit und Ehrlichkeit der Le zu überzeugen.

Die Mehrzahl derselben war ziemlich groß und, wie es schien, kräftig und gesund. Außer Ackerbau wird auch Viehzucht getrieben.

Allmählich waren die Reisenden in die Berge gelangt. Wie schon öfter der Fall, vertheilte sie an Kranke Arzneimittel und nahmen auch verschiedene zahnrätliche Operationen vor; die Le waren dabei sehr geneigt, von ihrer Hilfsbereitschaft Gebrauch zu machen.

So war endlich der Fuß des großen Obirges im Centrum der Insel erreicht, dessen Höhe auf 5000 bis 6000 Fuß geschätzt wird; da die Reisenden aber den Fehler begangen hatten, bei einem Chinesen Unterkunft zu suchen, der sie hinter das Licht führte, konnten sie ihren Zweck, die große Bergkette zu überschreiten, nicht erreichen. Auf dem Rückwege wurden andere Thäler besucht, wo der Nachtheil, den der lebhafteste Verkehr mit den Chinesen den Le bringt, deutlich zu erkennen war.

Ernst ist auf dieser Reise bis etwa zur Mitte der Insel vorgegedrungen. Zu behaupten ist nur, daß er diese Gelegenheiten nicht zu gründlicheren topographischen Aufnahmen, Höhenmessungen u. dergl. benutzt hat.

Die Regelung der deutschen Auswanderung.

Von Dr. Emil Jung.

Die Auswanderung Deutscher ins Ausland muß beschränkt, sie muß wo möglich unnötig gemacht werden dadurch, daß man den hier Unzufriedenen ein begheglicheres Poes schafft, indem man die Produktionskraft des Landes steigert, so daß die jetzt überschüssigen Kräfte in einer entwickelteren und abfahrsfähigeren Industrie volle lohnende Verwendung finden, welche in ihnen den Wunsch, die Heimath mit der Fremde zu vertauschen, nicht aufkommen läßt. Das sind die Hoffnungen vieler und die Verwirklichung dieser Hoffnungen scheint ihnen durch unseren Kolonialbesitz mit Sicherheit angebahnt.

Gleich England soll Deutschland die große Werkstatt für alle Nationen werden, und unter dem rastlosen Getriebe der Maschinen, dem Klänge der Hämmer und dem Rauch der Essen hofft man eine Bevölkerung aufzuweisen zu sehen, welche das Doppelte unserer heutigen Bevölkerungsziffer zu erreichen vermag. Ich kann mich mit der Aussicht auf eine solche Zukunft unseres Volkes nicht befreunden. Nicht in dieser Weise werden wir in dem Wettbewerbe der Nationen siegen, nein, wir werden unfehlbar überfüllt werden und zwar nicht nur durch das Gewicht der Zahlen, unser Volk selbst wird an physischer Kraft einbüßen, was es numerisch gewinnt und die Horazische Prophezeiung von dem Herabfallen seines Volkes nach der Stufenfolge der Generationen auch an uns zu traurigen Wahrheit werden.

Eine Auswanderung ist nicht notwendig ein Unglück. Sie wird im Gegenteil zu einer positiven Quelle großer Vortheile, wenn der geistige und wirtschaftliche Zusammenhang zwischen den Ausgewanderten und den Zurückgebliebenen erhalten bleibt. Aber auch ohne dies Moment bietet sie solchen Naturen, welchen die heimischen Verhältnisse zu eng sind, Raum genug, ihre überschäumende Thätigkeit zu erproben und da, wo keine sozialen Vorurtheile die Berufs- maßschranken, das richtige Maß für ihre geistigen und körperlichen Anlagen zu finden. Gerade aus solchen hier lebenden Stoffe haben sich im Auslande oftmals die vortheilhaftesten Männer herangebildet.

Aber es ist nicht gleichgültig, wohin der deutsche Auswanderer zieht. Es ist nicht gleichgültig, ob er im Auslande sich zu unseren Freunden gesellt oder ob er ins feindliche Lager übergeht, ob er seine alte Stammeigenthümlichkeit und Stammeingebundenheit bewahrt, oder ob er sie wie ein ausgetragenes Kleid abstreift und sich in dem Aufputze einer fremden Nationalität gefällt.

Daß mit dem alten Systeme des laissez faire, laissez aller auch in Bezug auf die Auswanderungsfrage ausgeräumt werden müsse, diese Ansicht bricht sich in unserer Mitte immer mehr Bahn. Wohl nur wenige noch sind es heute, welche den Satz zu verfechten wagen, daß der Auswanderungslustige in der Wahl seines Zieles der beste Richter sei, daß man seine Entscheidungen durch keine hemmenden Fesseln einschränken dürfe. Wenn unsere Väterlande das alte Vaterland zu verlassen wünschen, weil die materiellen und sozialen Verhältnisse, unter denen sie aufwuchsen, ihnen nicht mehr behagen, weil sie nach einem lohnenderen Arbeitsfelde ausschauen, als das, welches die Heimath ihnen zu bieten vermag, so sind wir hier, wo die Solidarität aller Deutschen auf der ganzen Erde mehr und mehr erkannt wird, nicht länger gewillt, unserer Theilnahme an dem Geschicke der Scheidenden ein Ziel zu setzen, sobald ihr Fuß den deutschen Boden verlassen hat. Ja wir gehen noch weiter und wünschen eine prophylaktische Thätigkeit auszuüben, damit sich die Hoffnung des Auswanderers möglichst schnell und vollständig verwirkliche, damit auch das Land, wo ihn so lange an uns geknüpft hat, nicht zerrissen werde, sondern vielmehr, auch über das Meer reichend, weiter fortbestehe.

Und damit sich dieser Wunsch erfülle, sehen wir uns nach Ländern um, deren Klima und Boden dem Deutschen eine geistliche Entwicklung versprechen und in welchen, das liegt uns ganz besonders am Herzen, sein nationales Bewußtsein den ihm umgebenden Einflüssen zu widerstehen vermag. Solche Gebiete glaubt man gefunden zu haben, als der erste Fremdenverkehr über den Erwerb unserer arbeitsfähigen und ausfalligen Kolonien den Sinn selbst rüchlen arg verirrte. Wir wissen jetzt alle zu unserem Bedauern, daß wir sie dort nicht zu suchen haben, daß wir sie nur in solchen Ländern finden können, welche bereits in den festen Händen anderer Völker liegen. Unsere Auswanderung wird nach wie vor in die Fremde ziehen müssen.

Aber zwischen den Ländern, welchen unsere Väterlande zustreben, besteht eine große Verschiedenheit. Während sie sich hier schnell dem vorgehenden Volkselement assimilieren und in ihrer äußeren Lebensweise wie in ihrem Denken und Fühlen sich von der alten Heimath abwenden, ja derselben oft in schroffer Feindschaft gegenüberstehen, bewahren sie dort treu die angestammte Sprache und Sitte und heben inmitten der fremden Nationalität stolz ihr Haupt als Deutsche empor, im schönen Gegenlage zu ihren abtrünnigen

Brüdern, denen es als die Summe aller Ehren gilt, für Angehörige der fremden Nation anzusehen zu werden.

Zwei Gebiete sind es vornehmlich, denen sich unsere überseeische Auswanderung zuwendet. Das eine, die Länder mit englischer Zunge betreffend, hat seit langer Zeit die Hauptmasse des deutschen Emigrantenstromes an sich gezogen und ihm strebt auch noch heute weitaus der größte Theil aller Europäiden zu. Das andere, von romanischen, d. h. portugiesischen und spanischen Völkern bewohnt, ist bisher nur von einem verhältnißmäßig kleinen Bruchtheile der deutschen Auswanderung aufgesucht worden. Und doch ist gerade dies letztere Gebiet für uns das verheißungsvollste, denn es führt uns nicht nur ein fröhliches und fruchtbares Getreide unserer Landeute, wir finden hier auch die sichere Möglichkeit dafür, daß sie uns als Deutsche erhalten bleiben.

Taß der große amerikanische Staatenbund so lange eine übermächtige Anziehungskraft auf alle Europäiden ausübt, ist natürlich. Sein haushälterischer wirtschaftlicher Aufbau, gegründet auf die Entwicklung einer Produktion des Landbaues, der Viehzucht, der Montanindustrie, die ganz ohne Gleichen dasteht, konnte nicht verfehlen, als mächtiger Magnet zu wirken. Dazu kamen verwandtschaftliche Verbindungen zwischen Vortzgegangenen und Doheimgebliebenen, durch welche die letzteren häufig und in großen Zahlen nachgezogen wurden. Berg sich auch unter der allgemeinen Prosperität viel individuelles Elend, ging auch ein sehr erheblicher Procentatz derer kläglich zu Grunde, welche mit oft überhörschänglichen Hoffnungen das Land der Verheißung betraten, so war doch die Summe solcher, welche hier vortrefflich gediehen, lange Zeit eine so große, daß die in verheißungsvollen Farben gemalten Aussprechungen einer zahlreichen Auswanderungs-Agententhorie immer willige gläubige Ohren auch bei solchen fanden, die ohne entsprechende Energie, Thätigkeit und Nützlichkeitstüchtigkeit in dem allgemeinen Ringen um materiellen Gewinn unbedingt den Kürzeren ziehen mußten. Alle Bedingungen, welche den Kampf ums Dasein in den altgewohnten heimischen Verhältnissen brüchig erschwerten, traten ihnen dort in veredelter Weise freundlich entgegen. So ging denn drüben häufig selbst die bescheidene Grenzgen verloren, welche der Heimathswechsel in eine beschlagene, glänzendere umgestalten sollte. Ueber Tausende und Abertausende ist so das Rad der Zeit zerermalmend hinweggerollt. Aber nur selten und vereinzelt drang die Kunde von jenen Unglücklichen in weitere Schichten der alten Heimath. Wie beim Vollspleiß hört man immer nur von den glänzenden Treffern, die zahlreichener Nieten wurden mit Vorbedacht verschwiegen. Dafür sorgte ein gut bezahltes Agententhum, das wir uns jetzt noch heute ganz Deutschland überpaunt.

Ich behaupte hier einer sehr wunden Punkt unseres heutigen Auswanderungswesens, das einer schleunigen Reform auf des Zwingens bedarf. Vossentlich wird eine wiederholt in Aussicht gestellte Weitergebung hierin endlich Wandel schaffen und an Stelle gewinnstüchtiger, im Stolz fremder Vönd- und Schiffsahrtgesellschaften stehender Personen nur solchen Männern die Veredigung zur Auswanderungs-Vermittelung ertheilen, welche durch ihren Charakter sowohl, als durch Unterlegung ausreichender Kapitalien die beständige Gewähr geben, daß sie das Interesse der Auswanderer nicht zu deren Schaden ihrem eigenen und dem ihrer Auftraggeber nachstellen.

Diesem einflussreichen Agententhum ist es zum nicht geringen Theile zuzuschreiben, daß die Elbflüchte Americas bei der großen Wasse unserer Bevölkerung noch immer in so kleinem Maße steht. Die bekannte v. d. Heydt'sche Ver-

ordnung, welche den heißen Norden und den gemäßigten Süden in eine Kategorie warf, tam für ihre Zwecke nie gerufen. Sie haben dieselbe offiziellen Schmeiger so wider ausgebeutet, daß es erst nach langem Ringen dem Centralvereine für Handelsgeographie möglich geworden ist, die Freunde unserer Kolonialpolitik davon zu überzeugen, daß in Südamerika, insbesondere in den südlichen Provinzen des Kaiserreichs Brasiliens, der Deutsche, insonderheit der deutsche Landmann, einen Heimath finden kann, wie nirgendwo sonst außerhalb des eigenen Vaterlandes, und daß hierher vor allem unsere deutsche Auswanderung zu lenken sei. Denn nicht nur bieten ihm hier Klima und Boden alle Bedingungen zu einem physischen und wirtschaftlichen Gedeihen, er vermag auch inmitten einer portugiesisch oder spanisch redenden Bevölkerung seine Nationalität Generationen hindurch zu bewahren, während in Nordamerika selbst von den Eingewanderten schnell ein großer Theil ihrer Stammeseigenenthümlichkeiten wie ihrer Sprache entleidet wird.

In diesem Untergehen des Deutschthums in einer fremden Nationalität haben viele ein Unglück nicht sehen können. Selbst ein so patriotisch gesinnter Mann, wie Friedrich Rapp, erwiderte darin nichts weiter als eine geistige Auferschreckung; aus einer Vermählung der deutschen mit der englisch-amerikanischen Nationalität erwartete er eine Generation vollkommener und höher als beide, die Welt werde durch einen solchen Abforptionsproceß nur gewinnen. Die Rolle, welche deutsche Kraft und deutscher Geist bei diesem Proceß spielen sollten, hat man mit einem wenig schönen, aber treffenden Worte gekennzeichnet und ich meine, wir Deutschen sind zu gut dazu, um in der Auffrischung fremder degenerirender Völker aufgebraucht zu werden.

Nicht zu diesem Ende haben unsere Völkerväter auf den Gebieten von Kunst und Wissenschaft die Siegespalme errungen, haben unsere ruhmreichen Krieger Deutschlands Einigkeit und Größe mit ihrem Selbstenbuche erlaucht. Wir sind kein alterndes, überlebensvolles Volk, wie sie jenseits des Meeres wohnen. Ich meine, was wir jetzt sind und haben, es ist nur der erste Schimmer der Morgenröthe einer großen Zukunft, der sicherlich ein glorreicher Tag folgen wird, wollen wir nur uns und unserem Volke treu bleiben.

Und wir rechnen zu uns nicht nur die, über welche der deutsche Adler seine mächtigen Schwingen breitet, mehr noch als zu jener Zeit, da zum ersten Male das Lied vom deutschen Vaterlande durch die begeisterten Oemüthen rauschte, zählen wir heute alle zu uns, welche, wo auch immer sie leben mögen, mit uns eines Stammes, einer Sprache sind. Aber nicht im Sinne eines beglückenden Chamäleonismus!

Wie wir treu und fest zu unserem angestammten Herrscherhause stehen, so mögen auch unsere Brüder außer dem Reiche treu und fest stehen zu den Gernalten, denen sie untergeordnet sind! Noch immer waren die Deutschen, wohin sie auch ihre Schritte lenkten, die besten Hüter von Ordnung und Recht, ob genug haben sie die Bürgergebunden erst unter die wilden Völkler gebracht, unter denen sie ihre Kulturmmission begannen und immer und allereigen hat sich der Deutsche durch seine unverrückbare opferfreudige Loyalität ausgezeichnet. Wir wollen daran nicht rütteln! Mögen wir verschiedenen politischen Oemüthen angehören, verschiedenen Völkern gehören, ein geistiges Vönd soll und alle umfassen in dem Bewußtsein, daß wir alle die Söhne einer großen Mutter sind, und in dem festen Willen, daß wir es alle bleiben wollen.

Die Zeiten, in welchen man sich schämte, ein Deutscher zu heißen, sie sind glücklicherweise vortüber. Heute giebt es unter den Völkern der Erde keinen stolzeren Namen als

den unserigen. Mögen wir dessen immer eingedenk sein! Aber noch haftet manches aus der alten Zeit, wo man die fremden Vögel anbetete, was heute auf eine Entschuldigung nicht mehr Anspruch machen darf. Ein schönes Reformationswort ist begonnen auf allen Gebieten künstlerischer und industrieller Thätigkeit, wir sind befreit, unser Leben äußerlich und innerlich immer mehr so zu gestalten, daß es mit unseren nationalen Eigenthümlichkeiten im Einklange steht. Unsere Sprache reinigt sich mehr und mehr von den fremden Zuthaten, mit denen eine jahrhundertelange Abhängigkeit vom Auslande, eine pedantische Nachahmung der Alten sie verunzert hat. Möge sie in immer vollkommener Reinheit erklingen, damit kein fremder Miston ihren herrlichen Wohlklang länger störe!

Und indem wir so den Sinn für das Volksthümliche, für unsere besondere deutsche Eigenart mehr und mehr wecken, geben wir unseren auswandernden Landsleuten ein Nützlich mit, wie es ihnen seit langem leider gefehlt hat. Man hat die deutsche Auswanderung mit einem Heere verglichen, wohl ausgerüstet und aus freitbaren Männern bestehend, welches, sobald es die Grenze überschritten, zum Feinde übergeht. Aber der Vergleich hinkt auf beiden Füßen! Nicht Heere waren es, welche unter tüchtiger Führung zusammengehalten und mit genauer Kenntnis des Bodens, den sie betrat, in ihr Vaterland versetzen, vielmehr führerlose Haufen, ohne Organisation, ohne Leitung, jedes Individuum weiß nur von dem einen Wunsche befeßt, für sich möglichst große materielle Vortheile zu erringen. Wie sie sich von dem alten, immer noch geliebten Boden losrissen, weil ihnen

mannichfache wirkliche oder eingebildete Widerwärtigkeiten den Aufenthalt verleideten, gleichgültig, ob das Band zerriß, das sie an ihr Volk fesselte, ja wohl oftmals dasselbe absichtlich zerreißen, so ließ sie auch das Heimathland theilnahmslos ziehen und niemand dahem vor gewis, den Abtrünnigen den Weg in die Fremde zu ebnen, ihnen draußen beizustehen. So floß diese Auswanderung Jahrzehnte lang dahin, einem mächtigen Strome vergleichbar, der in die Wüste getrieben, sich in unzählige Zweige gespalte und ohne eine Spur zu lassen, endlich namenlos verschwindet.

Die Erkenntnis der Verpflichtung, welche die Dahembleibenden haben, den Fortziehenden beizustehen, das Bewußtsein, daß auch die im fremden Lande lebenden Väter und noch immer zugehören, sie ist erst spät erwacht, aber nun auch mit einer Macht, welche bei uns allen in dem Worte gipfelt: Wir wollen von ihnen nicht lassen, wie sie von uns nicht lassen! Wir wollen auch nicht einen missen!

Und dahin muß gerade unsere Arbeit gehen, daß wir sie stärken in ihrem nationalen Bewußtsein, damit sie den sie umringenden fremden Einflüssen siegreich Widerstand leisten können. Und darum sollte es unser Bestreben sein, den jetzt vielfach verfallenen Strom in ein einziges Bett zusammenzufassen, so daß sich auf dieser breiten Bahn ein Verkehr zwischen Heimath und Fremde entwickele, der in gegenseitiger Ergänzung und Verfruchtung beiden zum Vortheile gereiche und deutsche Stammesart segensbringend immer weiter verbreite.

Kürzere Mittheilungen.

Aus dem Leben der Mondombé¹⁾.

Mit Recht sagt man der Kellen, der in seinen Briefen aus dem südwestlichen Afrika an „Das Kienus“ von der Tag“ seine interessantesten Mittheilungen fertigt, daß man den Ansichten, welche bei Naturvölkern über die höheren Mächte und über den Einsuß, den man denselben auf die menschlichen Schicksale zuschreiben darf, besitzen, eine hervorragende Stelle einräumen muß. Der Animismus ist wohl überall die Grundlage; alles, was mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, bezieht auch eine Seele, die aber nicht an ihre Wohnung gebunden ist und sich sowohl von derselben lösen, als auch in einen anderen Körper übergehen kann. Hieraus will man der Kellen die Entwicklung des Gottesdienstes ableiten, welche, wie er sagt, bei von der Natur reichend ausgehüllten Rassen Formen der Verehrung des höchsten Wesens erzeugt hat, die reich an poetischer Schönheit sind und sich mit einer hohen Entwicklungspunkte vertragen; andere Stämme dagegen, zu denen man die Mondombé rechnen, haben sich kaum über die ersten Anfänge erhoben.

Sie besitzen nicht einmal die aus Holz und Stein gefertigten Götzenbilder, die man bei den Kongo-Regen antrifft, und über die Frage, wie die Welt eigentlich entstanden ist, scheinen sie sich keine Sorge zu machen. Unzweihe dahinjüngende Fragen beantworten sie mit einem Achselzucken und meinen endlich, sie wüßten nur, daß die Sonne da sei, und darum dächten sie; es sei auch immer so gewesen.

Obwohl nun Alles, was sie in ihrer Umgebung sehen, in

ihren Augen befeßt ist, besitzen doch die einzelnen Geister durchaus nicht die gleiche Macht; je mächtiger man sie sich denkt, je größeren Einsuß, sei es im Guten, sei es im Bösen, sie haben, um so größere Verehrung soll man ihnen; man sucht zu ihnen in Beziehungen zu treten, um ihre Gunst zu erwerben, um ihren Jorn abzuwenden. Von der Kenntnis der Mittel, welche dazu dienen, auf die Geister Einsuß zu üben, ist Niemand ausgehüllt; aber beobachtet Leute wissen, wie man im Allgemeinen glaubt, mehr von den Zauberkräften und Zauberritzen und sind im Gebrauche derselben geübt. Geistes sind in der öffentlichen Meinung die größten Zauberer und ihrer Macht wegen sehr gefürchtet.

Es giebt aber auch Familien, die in gewissen Familien forterben. So z. B. ist das Ayeemachen eine besondere, dem Könige (oder Toke) und seinen Nachfolgern eigenthümliche Gabe, die vielen Würdenträgern großen Vortheil abwirkt, da sie sich den Augen ihrer begnügen lassen.

Gegen die Macht der Zauberer ändert man sich zu schützen. Solche Gegenmittel werden zum Theil am Körper getragen und dienen wohl auch gleichzeitig als Zämund. Im letzteren Falle kommen sie in verschiedenen Formen, namentlich als Ankängel vor; so werden z. B. kleine Antilopenhörner gebraucht, die manmal mit Kräutern oder Haaren gefüllt sind; sie gewahren namentlich gegen Raubtiere Schutz. Insbesondere heinen sie in dieser Hinsicht eine große Wirkung zu äußern, da die Mondombé es verstehen, ihnen scharfe Töne zu entlocken. Auch eine gewisse Wurzel, an einem Riemen um den Hals getragen, soll zu demselben Zwecke dienen; Nacht, da man sich schlafen legt, wird ein Stiel der Wurzel abgebißen, dies auf ein grünes Blatt ausgepudert, welches dann mit der Wurzel ins Feuer geworfen wird; wenn Blatt

¹⁾ Bergl. oben S. 255.

auf Büschel gleich von den Flammen ergriffen und verzehrt werden, legt der Mondombi sich ruhig nieder: sein wildes Thier wird ihm etwas anhaben. Wenn es erklärlich ist, daß die Bewohner dieser wasserreichen Gegenden dem Sobe große Opfer bringen, um sich Regen zu verschaffen, so ist es andererseits nicht natürlich, daß man sehr grausam gegen die Personen vorgeht, welche in dem Kase leben, den Regen durch Zauberfänge zu verhindern. Wer dabei ertappt wird, ist ohne Gnade dem Tode verfallen.

Von der Kellen fand einmal in diesem Gehölze das ziemlich vollständige Skelet eines Regers. Zwei runde Löcher im Schädel deuteten darauf hin, daß er eines gewaltsamen Todes gestorben war, wie schienen durch zwei Keulenstöße verursacht zu sein; der Umstand, daß die Leiche nicht begraben war, schien anzudeuten, daß er eines Verbrechens wegen die Todesstrafe erlitten hatte, da nur in diesem Falle der Körper nicht bestatet wird. Unter Verleumdungen, dessen Rengierde erregt war, erlaubte sich nach den äußeren Umständen und hörte von einem alten Reger folgende Geschichte: Ein junger Mann hatte vom Vater seiner Geliebten eine abweisende Antwort erhalten und darum den Versuch gemacht, das ganze Land durch ein Zaubermittel dem Verderben Preis zu geben, indem er denselben für immer den Regen entziehen wollte. Sein Mittel hatte darin bestanden, daß er einen mit Sand und Wasser gefüllten Topf so lange auf das Feuer gesetzt hatte, bis die Flüssigkeit verdampft war; darauf hatte er den Inhalt über seinen Kopf und seine Schultern ausgeleert. Dem allgemeinen Glauben nach wird in einem Lande, wo eine Person lebt, die sich diesem Versuchern unterworfen hat, nie mehr Regen fallen. Das einzige bestehende Gegenmittel wurde gebraucht und der Mann auf Befehl des Sobe von Quilla getödtet, wodurch der Zauber seine Kraft verloren hat. Der Schädel, dem der Unterleifer und wie gewöhnlich die vier oberen Schneidezähne fehlen, befindet sich jetzt in Holland.

Auch die Eingänge ihrer Wohnungen verbergen die Mondombi mit allerlei sonderbaren Gegenständen, die Schutz gegen Unheil bieten sollen. Schädel von Kindern, die auf lange Stangen gehängt werden, nehmen hierbei eine hervorragende Stelle ein. Wenn eine Leiche bestatet wird, schlachtet man auch einige Kinder, deren Schädel mit vielen andern Gegenständen auf das Grab gelegt werden.

Wenn auch der natürliche Tod als nicht unnützlich betrachtet wird, ist man doch im Allgemeinen geneigt, jeden Sterbefall einem bösen Zauber zuzuschreiben. Einem Riegler der in Trauer verlegten Familie wird alsdann der Auftrag, den Zauberer zu ertöden. Dazu bedient er sich einiger Knochen, welche, wie Büschel nach sicheren Regeln geworfen, den Mörder andeuten.

Gewöhnlich entsteht dadurch eine Art Krieg zwischen der Familie des Verstorbenen und der des Beschuldigten. Die Feindschaften beschränken sich meistens darauf, daß beide sich tüchtig zu bekämpfen suchen. Den Frieden muß die schwächere Partei gewöhnlich mit einigen Kindern erkaufen; dann werden feindliche Abtheilungen gehalten, an welchen Jeder theilnehmen darf, der Lust dazu hat; bei denselben spielt das Bier eine Hauptrolle. Meistens immer kommt es dabei zu Streitigkeiten, und andere Familien gerathen in Feindschaft, was wieder zu neuen Verwundungen und neuen Schlemmereien Veranlassung giebt. Die Sobses scheinen sich um derartiges nicht zu kümmern.

Die Mondombi leben von Ackerbau und Viehzucht. Die am meisten angebauten Gewächse sind Reis und Kassabane. Letzteres besteht ein viel feineres Korn als der Reis und wird namentlich gebraucht, um die Angellen zu bereiten. Es ist dies ein sehr harter Reis, welches gebraut wird, nachdem man die Körner hat weichen lassen. Wenn man am Ende des Sommers viel Honig hat, mischt man denselben dem Bierre bei, welches dann als eine besondere Delikatesse gilt.

Auch findet man bei ihnen viele der „ebbaren Kalebassen“, welche sie Mitangas nennen.

Ihre gesellschaftlichen Zustände bezeichnen von der Kellen folgendermaßen. An der Spitze des Hauses steht der Sobe mit unumschränkter Gewalt. Seine eigenen Kinder besitzen nie Antheile auf den Thron, sondern es folgt ihm der älteste Sohn seiner ältesten Schwester. Dem Fürsten stehen die Vatersbrüder (Sefala) zur Seite; sie sind die ältesten des Stammes, die Vatersbrüder der Familie und die Anführer im Kriege. Auch dem Sefala folgt im Falle des Todes der älteste Sohn seiner Schwester in seiner Würde.

Die Heirath findet nach freier Wahl statt; doch muß der Bräutigam stets für seine Braut einen Oskan bezahlen; die weichen Mondombi haben mehr als eine Frau, doch die Armen müssen sich mit nur einer begnügen. Die Frau ist dem Manne dienbar, sie bearbeitet das Feld, während der Mann müßig geht. Durch ihre Haartracht deutet sie an, in welcher Lebensperiode sie sich befindet. Junge, noch nicht heirathsfähige Mädchen tragen das Haar mit langen faltschen Flechten, während an den Weibern eine große Anzahl von aus dünnen Irzigen geklochten Ringe angebracht werden. Wenn sie mambbar geworden sind, werden die Ringe abgenommen, die faltschen Zöpfe entfernt und das Haar mit rothem Lehm aus dem Schädel in einen Ball zusammengeflochten; verabreden sie sich, so werden daraus zwei Wisste einer über den Schädel gemacht; bekommen sie Kinder, so führen viele zu der Mode der langen faltschen Flechten zurück.

Im Winter, wenn es nicht regnet, wohnen die Mondombi in kleinen Dörfern zusammen; in der Regenzeit zerstreuen sie sich und wohnen mit der Familie in der Nähe ihrer Felder, um dieselben zu bebauen. Sie bedienen sich bei der Bearbeitung des Acker eine Art selbstgegründeter eiserner Schippe. Die Eisenindustrie ist beinahe die einzige, die man hier findet. Sie graben das Eisen selbst aus den zahlreichen Eisengruben und schmelzen es in Lehm, indem sie es stark mit kleinen Blasebälgen erhitzen. Auch in der Verfertigung von Lanzen, Messern und anderem Eisenwerk sind sie sehr geschickt.

Im übrigen hat die Industrie wenig zu bedeuten; wenn man die ethnologische Sammlung, die in ihrem Lande gemacht wurde, mit dem vergleicht, was man bei anderen Stämmen angetroffen hat, so wird man eingestehen müssen, daß man es mit einem der am weitesten zurückgebliebenen afrikanischen Stämme zu thun hat, der, was Kunstgeschmack und Gewerbebegehrt betrifft, hinter manchen anderen Regestämmen weit zurückbleibt. Auch die Vuren, mit denen von der Kellen zusammengetroffen ist, haben ihm die Ansicht ausgeprochen, daß sie in ganz Afrika keinen so bannenden, so wenig civilisirten und so wenig streitbaren Stamm kennen, wie die Mondombi.

Die Hundstätt der Dinoceratiden in Whoming.

Ko. Die merkwürdige Klasse riesenhafter Säugethiere, welche die amerikanischen Forscher, wie Marsh, Cope u. neuerdings bekannt gemacht haben, wurde bekanntlich bis jetzt nur an einer einzigen Stelle aufgefunden, in einem dem Gocan angehörenden ausgefüllten Seebecken in Whoming. Ueber diese interessante Stelle giebt Professor Marsh¹⁾ folgende Details:

Die Dinoceratiden, von denen man die Größe unserer Elephanten errichten, schienen in großer Menge nur an dem Ufer eines Tropenflusses gelebt zu haben, welcher heute von dem oberen Verzweigungen des Green River, eines Zuflusses

¹⁾ Professor C. F. Marsh: The gigantic Mammals of the order Dinocerata. In: „Fifth Report U. S. Geological Survey“, p. 245–302.

des Colorado, entworfen wird. Weder sonst in Nordamerika, noch irgendwo in der alten Welt hat man jemals eine Spur dieser Klasse gefunden. Das Seckeden ist nach und nach durch die von den Palats-Bergen und von der Miuta-Kette, aber auch von den Windriver Mountains herabgeschwemmten Sedimente ausgefüllt worden; sein Durchmesser beträgt gegen 100 Meilen. Während es zu seiner jetzigen Höhe (6000 bis 8000 Fuß über dem Meere) emporgehoben wurde, haben die hindurchströmenden Flüsse einen großen Theil der älteren Sedimente durch den Colorado weggeführt, und so ist ein viel gerissenes Gebiet entstanden, ein edles Bad land, mit wunderbar gehaltenen ausgetrockneten Klippen, Spitzbergen und Säulen. Hier finden sich ungeheure Massen von Thierknochen, und die der Dinoceroten fielen durch ihre Größe schon den ersten Besuchern auf. Warh vor der erste Forscher, welcher 1870 dieses gefährdete Gebiet besuchte, er fand nicht nur den Tappus von Tinocoeras ansehn, sondern auch die Reste der interessantesten fossilen Säugethiertanna, die jemals beobachtet worden ist, darunter die Verfabren eines Pferdes, des Zivris und des Schwinnes, welche für die Entwicklungslehre von solcher Wichtigkeit geworden sind; auch Verbaute der Kermuriden, Antilochoren, Carnivoren, kleine Beuteltiere und die seltsame, ausgegeborene Ordnung der Tillabanten, die kleineren Verbaute mehr in der lebenden Welt hat. Der See scheint außerdem reich an Krobislen, Schildkröten, Fischehen und Fischen gewesen zu sein, und es muß ihn eine tropische Flora mit Palmen und Baumarten umgeben haben.

Die Entdeckung blieb nicht unbenuzt; Jahr für Jahr wurden Forschungs Expeditionen abgesandt, und so kam schließlich ein solches Material zusammen, das sich mit geringen Ausnahmen im Jule College befindet und von Marly in einer

Klassischen Monographie bearbeitet worden ist. Die Funde gehören einem bestimmten Horizont im amerikanischen Gestein an, das, wie Marly bemerkt, sehr wahrscheinlich nicht unbedingt gleichzeitig mit dem europäischen Gestein ist, sondern vermuthlich etwas älter, so daß man annehmen kann, daß die Gesteinsfauna der alten Welt wenigstens theilweise ihren Ursprung in Nordamerika genommen hat und durch Einwanderung von dort aus gebildet worden ist. Die Gesteinsablagerungen von Wyoming zerfallen deutlich in drei Unterabtheilungen mit ganz verschiedenen Faunen; für die unterste ist Gorphodon charakteristisch, für die mittlere Heliosaurus und die Dinoceratiden, welche aber auf die jüngere Hälfte, die sogenannte Bridger Series, beschränkt sind, für die oberste Psyllophos. Die Entwässerung des Sees erfolgte am Ende der Gesteinsperiode, die mioänen Schichten liegen nur an seinem Rande. Auch sie zerfallen in drei Gruppen mit eigenthümlichen Faunen, charakterisiert von unten nach oben durch Brontotherium, Oedon und Mithippus; ein scharfer Bruch scheidet sie vom Pliocän, in welchem das erste echte Pferd auftritt. Auch das Psyllophos ist reich an Säugethiertieren und so bilden die Schichten des Wyoming eines vollständigen Archiv der Entwicklungsgeschichte der amerikanischen Säugethiertanna vom Beginn der Tertiärperiode an. Heute durchschneidet die Eisenbahn das Becken; die wichtigsten Lager befinden sich südlich von ihr und zwar ziemlich gleichmäßig an beiden Ufern des Green River. Die Knochen liegen meist in verdichteten Tonsteinen, seltener in Sandsteinen, der Schichtencomplex hat mindestens eine Tiefe von 500 Fuß, alle Schichten zusammen gerechnet vielleicht von 1000 Fuß. Noch ist nur ein geringer Theil ihres Reichthums ausgebeutet und wir können nur interessante Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Säugethiere von dort erwarren.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Böhrensch, welcher im vorigen Jahre auf die große Stelle aufmerksam machte, welche die Trepanation des Schädels bei den Eingeborenen des algerischen Kurris spielt, bringt im vierten Hefte der „Revue d'Anthropologie“ einen Auszug aus einer wenig bekannt gewordenen Abhandlung des früheren montenegrinischen Militärarztes Boulogne¹⁾, aus welcher hervorgeht, daß diese im civilisirten Europa so seltene und so gefährliche Operation auch in Montenegro sehr häufig und unbedenklich vorgenommen wird. Sobald nach Kopfschmerzen, Schlägen oder Fall auf den Kopf ein starker Kopfschmerz und Schwindelerkrankungen bleiben, nehmen die montenegrinischen Trepanateure an, daß sich Blut zwischen die Hirnhaut und den Schädelknochen festgesetzt habe. Erfolgt auf einen Unstuf mit in Braumthier getauchter Wollse keine Binderung, so gilt die Diagnose für sicher und man schreitet zur Operation, die mit einem gewöhnlichen Handtrepan vorgenommen wird. Als Verband genügt ein Leinwandläppchen mit Wachsölbe oder Fett. Die Operation wird von den Montenegrinern für durchaus ungefährlich angesehen; die Ausübung ist in den Händen einiger Familien, in welchen sie seit langen Jahren von einer Generation zur anderen forterbt. Als der späteste Termin, an welchem die Operation noch mit Aussicht auf Erfolg vorgenommen werden kann, gilt der vierzigste Tag nach der Verletzung.

¹⁾ Montenegro et ses habitants. In „Memoires de medecine et chirurgie militaires“ (3), Vol. 21, 1868.

— Vor Kurzem ist die Frage über die Vereinigung des Don mit dem Kaspi, an welchem die Stadt Romo Therkast liegt, aufs Neue angeregt worden. Vorläufige Untersuchungen darüber sind bereits vor zwei Jahren angestellt worden und ergaben ein betriebsreiches Resultat. Zugleich wird eine andere hydrotechnische Arbeit geplant: die Vertiefung des Don bis Kaspi. Die Unkosten beider Unternehmen sind auf 9000 000 Rubel (ca. 18 000 000 Reichsmark) veranschlagt worden. So viel bis jetzt bekannt, sollen die Arbeiten schon zu Anfang des nächsten Jahres ihren Anfang nehmen.

Wien.

— Von der Expedition, welche Dr. G. Radde mit seinem Begleiter Dr. Walter nach Chorasass unternommen hat (vgl. oben S. 284), sind dieselben glücklich am 28. August in Tiflis wieder angekommen. Bei der Warteile von Melchod haben Radde und Kostitsin fünf Parallelstellen des Roper-Tages überschritten und sind erst in Lustabod wieder auf russisches Gebiet gekommen. Nach den nötigen Vorbereitungen für die Rückkehr nach Tiflis haben sich die Reisenden nach Kaspi-Armat und Kaspi-Aussicht gemacht, um dieselbe die Vortruppungen dieser Wege kennen zu lernen, darauf die Vegetation der Lagunen und Sandbüden von Melchod-Kara untersucht, haben dann noch der von General Annenkov neu errichteten Aufsehung Uzun-Kaba einen zwölftägigen Besuch abgestattet und sind jetzt in Tiflis mit den Aufspaden und Ordnen ihrer werthvollen Sammlungen beschäftigt.

A f r i k a.

— Dr. Schiweinforth hat sich an alle in Aegypten lebenden Europäer, besonders die Ärzte, mit der Bitte gewandt, zu untersuchen, ob, so weit sie es gewahr werden, Familien aus nördlichen Breiten stammend und in Aegypten demnach anlässlich der dritten Generation aussterben oder ob die Bewohner der nördlichen Breiten glück sind, unter denen Aegyptens demnach die Art zu erhalten.

— Die portugiesischen Forscher Serpa Pinto und Lieutenant Cardozo (vergl. „Globe“, Bd. 49, S. 383) verließen kürzlich die Kapkolonie, um nach Fissabon zurückzukehren. Dieselben haben eine äußerst wichtige wissenschaftliche Entdeckung des Seengebietes angeführt. Von Rajambiana aus gingen sie zu Lande nach Ibo, berichtigten viele Irrthümer in den Karten und richteten dann an der Spitze einer Expedition von 500 Mann ihren Weg nach dem Njassa-See. Hierbei führten sie auf dem Marfche mit gut funktionirenden Instrumenten eine geodätische Triangulation des durchkreuzten Landes aus. In Folge eines gefährlichen Fieberanfalls wurde Serpa Pinto in Werde's Land, von welchem er eine geologische Aufnahme gemacht hatte, gezwungen, die Expedition zu verlassen. Lieutenant Cardozo, der 50 Tage lang blind gewesen war, wurde glücklicher Weise rechtzeitig wieder hergestellt, um die Führung der Expedition zu übernehmen. Derselbe legte ihren Weg nach dem Njassa fort und von da nach dem Schirra-See und Munture, sowie auf einem neuen Wege nach Luclimane. Hierbei litten die Theilnehmer sehr vom Hunger. Sämmtliche Hunde starben am Hungertode und die Menschen erlitten kaum denselben Schicksale. Die Expedition begleiteten 200 Juhos, welche durch Muth und Dingsung gute Dienste leisteten. Abgesehen von den wissenschaftlichen Arbeiten behielten die Araber auch auf alle wichtigen Punkte, die während der 20 Monate dauernden Reise berührt wurden, die portugiesische Herrschaft aus.

— Die Arbeiten an der längst projectirten Eisenbahn von St. Paulo de Loanda nach Ambacca im portugiesischen Westafrika sind zu Anfang Oktober endlich in Angriff genommen worden.

— Oskar Baumann, der Begleiter von Prof. Less, hat sich vollständig wieder erholt und ist Ende August von Banana nach Fernando Poo abgegangen, um diese Insel geologisch zu untersuchen.

— Dr. G. Keller, welcher inzwischen wohlbehalten wieder in Europa eingetroffen ist, schreibt in der „Neuen Züricher Zeitung“ (1886, Nr. 297) Tamatawe, welches den wichtigsten Hafen von Madagaskar und zugleich den Schlüssel für alle Operationen nach dem Inneren darstellt und in nicht ferne Zeit vermutlich einen bedeutenden Aufschwung nehmen wird. Außerlich sieht der Ort mit seinen einschüßigen Felsbänken und seinen zwei parallelen Hauptstraßen sehr primitiv aus; aber sein Leben ist der beste aus der ganzen Ostküste und verdient der Höhe von Réunion und Mauritius, welche mit Madagaskar seit langer Zeit in lebhaftem Verkehr stehen, viel. Die etwa 7000 Seelen betragende, aber sehr fruchtbarere Bevölkerung ist höchst gemüthlich; obenan stehen die Hoochebüden, die europäische Kaufleute und die französische Besatzung. Ferner finden sich unzweifelhaft mit Schnaps handelnde Kreolen, zahlreiche Somas, wenige Araber und der Neg Westafrikas. Die Kaufleute sind durch die verschiedenen Nationen vertreten. Englische,

französische und amerikanische Häuser lebhafte von hier aus den Handel von Madagaskar und importieren hauptsächlich rohe Baumwollstoffe, bedruckt Baumwollzeug, Stoffe, verschiedene Kunststoffe, Havenc, Glaswaaren, Rohstoffe u. s. w. In neuerer Zeit hat der deutsche Handel in Tamatawe, sowie auch auf der Nordwestküste von Madagaskar einen nicht unbedeutenden Einfluss gewonnen und eine europäische Konturierung betriebl. Tamatawe ist ferner der Hauptpunkt für den Export, welcher in Bäumen, Reis, Kautschuk, Kopal und Moschusarten besteht. Nicht zu vergessen ist, daß von hier aus auch der bedeutendste Export an Ochsen stattfindet und die benachbarten Inseln Réunion und Mauritius mit Vieh versorgt.

A u s t r a l i e n.

— A. J. Giles und J. V. Laurie leiten eine Forschungsexpedition, welche das wenig bekannte Gebiet zwischen der Katherine-Station des Ueberlandtelegraphen (Nördlichen Territoriums der Kolonie Südaustralien) in 14° 30' südl. Br. und 132° 25' östl. v. Gr. und dem Kimberley-Bezirk der Kolonie Westaustralien genau erforschen soll. Die Gesellschaft trägt Ende August die Reise an. Die südaustralische Regierung gewährt eine Beihilfe von 320 Pf. St.

— Wie ein Telegramm von der Station Powell's Creek am Ueberlandtelegraphen meldet, trat dort am 23. August David Lindsay (vergl. oben S. 335) mit seiner Reise-gesellschaft glücklich wieder ein.

S ü d a m e r i k a.

— Eine Commission mit der spanischen Regierung als Obmann ist gebildet worden, um die freitragende Grenzlinie zwischen den Vereinigten Staaten von Columbia und Guayana festzustellen.

— Durch Vermittelung des diplomatischen Vertreters von Ecuador in Bogota hat die columbianische Regierung eingewilligt, ihrer Republik den Inschriftstein von Tarqui zurückzugeben. Auf demselben hatte bekanntlich die wissenschaftliche französische Commission, welche in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zur Messung eines Meridiangrades und zur Ausführung anderer astronomischer Beobachtungen sich in Ecuador aufhielt, zu Guano ein dauerndes Zeugnis ihrer wichtigen Arbeiten zurückgelassen. In Folge dessen hat am 10. Juli die Landesvertretung von Ecuador folgenden Bescheid gefaßt: „In Anbetracht dessen, daß die Regierung von Columbien den Inschriftstein zurückgegeben hat, welchen die französischen Akademiker zu Tarqui errichtet hatten, daß ferner dieser Stein fast am Südpole des unter dem Äquator im letzten Jahrhundert durch jene Akademiker gemessenen Meridiangrades stand, daß es nothwendig ist, dieses Denkmal zum Nutzen der Wissenschaft und der Geschichte wieder herzustellen, damit ein geographischer Punkt von so hoher Wichtigkeit nicht verloren geht, wird 1) die Exekutivgewalt eine Parawand aus einheimischem Marmor von wenigstens 8 m Höhe an der Stelle errichten lassen, welche die französischen Akademiker bestimmt und durch den zurückgegebenen Stein bezeichnet hatten; 2) wird auf der nördwärts gewandten Seite obiger Stein und auf der nach Süden gekehrten eine Metalltafel eingegraben werden, auf welcher vorliegender Bescheid eingegraben ist.“

Inhalt: Victor Giraud's Reise nach den interafrikanischen Seen 1883 bis 1885. V. (Mit sieben Abbildungen). — B. G. Henry's Reise im südlichen China und auf Siaman. II. (Schluß). — Dr. Emil Jung: Die Regelung der deutschen Auswanderung. — Kürzere Mittheilungen: Aus dem Leben der Woubombé. — Die Fundstätte der Demokraten in Bismarck. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Australien. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 2. November 1886.)

Redaction: Dr. H. Kiepert in Berlin, S. W. Lindenstraße 11, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Musirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Vand L.



N^o 22.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885.

VI.

(Sämmtliche Abbildungen nach Skizzen und Photographien des Reisenden.)

Bei heller Luft konnte man den breiten Streifen unterscheiden, welcher theils bewachsen, theils sandig sich in der Breite von sechs bis sieben Meilen um den ganzen See hinzieht und seine Ufer vom Fuße des Gebirges trennt; er ist bei den Engländern unter dem Namen elephant marshes bekannt und es wird von demselben späterhin noch weiter die Rede sein.


Die zwei oder drei ersten Ketten der nun zu überstreichenden Bergmasse laufen einander parallel von Norden nach Süden; weiterhin aber hört dies auf und man kommt in ein Gewirre von Gipfeln und Abhängen, so daß es unmöglich wird, eine vorherrschende Richtung zu unterscheiden. Hier und da trifft man eine Gruppe Bäume, sonst ist Alles entwaldet und steht ziemlich trostlos an; eine Eigenthümlichkeit ist der Nebel, der sich um die Gipfel hin lagert. Die mittlere Höhe der Lagerplätze wechselte in den nächsten Tagen zwischen 1300 und 1500 m; des Wassers wegen wurden für dieselben immer verhältnismäßig niedrige Stellen ausgewählt. Selten nur traf man einen Eingeborenen an; man stieß nur auf kleine Heiden von vier bis fünf Hütten, deren Bewohner meist schlüferten.

Eines Tages kam Moira Nissu, der angesehenste Häuptling dieser Gegend, der Giraud ein sehr mächtiges Geschenk anbot und, als er den dreifachen Werth als Gegengabe empfangen, wollte er schlauer Weise noch etwas zufügen, was aber nicht angenommen wurde. Er hatte eine eigenthümliche Art des Größens, welche sehr zum Lachen reizte.

Als er sich Giraud näherte, streckte er sich rücklings der Länge nach auf der Erde aus, klatschte dreimal in die Hände, drehte sich ein wenig nach rechts, dann nach links, wobei er fortwährend in die Hände klatschte, dann sanfter er sich vornübergebeugt mit gefalteten Händen nieder. So hörte er die Worte Giraud's an und begleitete sie von Zeit zu Zeit mit erneuertem Klatschen, noch ehe sie vom Dolmetscher übersetzt waren. Uebrigens wurde eine ähnliche Art des Größens später in Uemba und bei den Ba'usso wiedergefunden. Dieser Häuptling war früher schon mit Weißen zusammengetroffen und, weniger furchtsam als seine Landsleute, machte er dem Reisenden manche Mittheilungen über die weite, im Westen gelegene Ebene Uemba.

Vom Gipfel der letzten Bergkette aus erblickte man diese, welche bis auf 25 bis 30 Meilen Entfernung, wo der Horizont durch Wolken begrenzt war, mit dichtem Walde bedeckt zu sein schien; hier und da nur sah man eine gelbe, von Bäumen entblößte Stelle. Drei Stunden darunter es, bis man auf obdächligem Wege die Ebene erreichte, und ein weiterer einstufiger Marsch brachte die Expedition vor das Dorf Kiro an da (Kuiwimba).

Zuerst erblickte man nur ein dichtes, von hohen Bäumen überlagertes Gebüsch; nur einzelne Menschenstimmen, die man hörte, verriethen die Nähe von Wohnungen. Ein kleiner, aber tiefer Fluß bildete die erste Vertheidigungslinie; die Prölde, ein etwa einen Fuß unter dem Wasser liegender Baumstamm, war nur mit Röhre zu passieren. Dann



Das Dorf Kineмба.

einem breiten und tiefen Graben umgeben war. Die Bevölkerung war im Allgemeinen wohlwollend und zuvorkommend, aber durch die fortwährenden Raubzüge des benachbarten Häuptlings Retimfura in Schrecken gesetzt; sie beklagte sich, daß dieser raubgierige Mann ihr Alles, namentlich das Vieh genommen habe. Am 13. Mai erreichte Giraud das Dorf des Moine Nuiwa, von dem man schon einige Tage zuvor hatte sprechen hören; gegen alle Regeln afrikanischer Bauordnung sah man das Dorf schon 300 m weit, ehe man es erreichte; die unmittelbare Umgebung war bebaut; in der Nähe des Einganges grünten einige Reisfelder, welche noch zum Theil mit Reisfeld bedeckt waren, von langen Zangen herab die Ausläufer an. Palisadenzaun und Graben waren doppelt. Im Inneren herrschte eine größere Ordnung und es fand sich hinreichend Raum, um das Lager der Expedition drinnen aufzuschlagen, was aus Furcht vor Feuergefahr vorher nie geschehen war. Dieses Dorf mochte 600 m im Durchmesser und 200 bis 300 Bewohner haben. Auf der Nordseite stieg an das Dorf eine zweite runde Umwallung, in welcher damals der

Häuptling mit seiner Familie wohnte, die aber im Falle eines Krieges als Citadelle dienen konnte. Bei den Bewohnern bemerkte man einige Spuren von Industrie. Giraud sah einen Mann mit der Herstellung von Lanzenspitzen und Eisenarbeit beschäftigt, und weiterhin eine Frau, welche Fäden aus Kaktusblättern herstellte.

Am folgenden Tage fand der feierliche Empfang statt; gegen ein Uhr erschien Abgesandte des Königs, um Giraud abzuholen. Er folgte ihnen unbewaffnet und nur von acht oder neun Mann begleitet und traf den Häuptling in einem geräumigen, mit Palisaden umgebenen Hofe neben einer kleinen Hütte. Er saß auf einem mit bunten Tüchern und Teppichen bedeckten Baumstamm, unter den Füßen einen Teppich, eine rothe Decke um die Schultern und das Haupt von einem Sonnenschirm, den er in der linken Hand hielt, beschattet. Rechts und links seine Leute in zwei großen Gruppen, die eine 50 Mann stark mit alten Klingen, die andere dreimal so zahlreich und mit Bogen und Pfeilen bewaffnet; zwischen beiden ein freier Platz, wo Giraud sich auf einem Stuhle niederließ, 50 m von dem Häuptlinge entfernt. Zwei Dol-




Eingang in das Dorf des Moine Nuiwa.

metzher bewegten sich zwischen Giraud und dem Häuptlinge hin und her und begrüßten letzteren jedesmal, indem sie sich auf Bauch und Knieen wälzten und in die Hände klatschten. So vergingen fast zehn Minuten, ehe sich die beiden nur begrüßt hatten; dann aber donnerte Moine Nuiwa los gegen seinen Gast, wegen der geringen Geschenke, welche dieser ihm gebracht hatte; nachdem ihm später weitere Gaben überreicht worden waren, stellte er sich heraus, daß dieser jammrige Ton etwas gefälliger gewesen war, und daß er eigentlich nur aus Furcht Giraud nicht hatte gestatten wollen, ihm näher zu kommen. Am Abend ließ er denn auch bitten, möglichst schnell aufzubrechen, was ganz den Absichten Giraud's entsprach.

Auch hier hörte man noch mehr als früher mit Entsetzen von den Waemba sprechen, die ihre Gefangenen mit der äußersten Grausamkeit behandelten. Ährt sie, die an fortwährende Kriege mit den Nachbarn gewöhnt, würde es nur Kinderpiel sein, die Karawane aufzubrechen. Giraud hatte erst gehofft, das Land dieses grausamen Stammes umgehen zu können, doch war dies nicht möglich, da derselbe im

letzten Jahre sein Gebiet beträchtlich ausgedehnt hatte. Zwei Tage, nachdem man Moine Nuiwa verlassen hatte, trat die Expedition in das Gebiet der Waemba ein; die vorhergehende Nacht hatte man in einem kleinen, mitten in einem Moraste in einem Dorngestrüch gelegenen Dorfe übernachtet und nur mit mündlicher Mühe Führer gefunden, zwei langbeinige Eingeborene, die sicherlich erschöpft waren, die Fremden bei der ersten drohenden Gefahr im Stiche zu lassen, und die deshalb unter scharfer Aufsicht gestellt wurden. Der Zug folgte in südwestlicher Richtung einem guten Fußwege, theils unter dem Schatten mächtiger Bäume, theils über weit ausgebreitete grüne, sumpfige Flächen, von denen schon Kivingshore berichtet hat und von denen auch noch weiterhin zu sprechen sein wird. Mit einem Male ging eine eigenthümliche Bewegung durch den Zug; man hätte glauben können, daß die Leute fühlten, sie gingen einem Unglücke entgegen. Gegen 10 Uhr erblickten die Entsetzten Führer einige Schatten unter den Bäumen, welche schnell wieder verschwanden — es waren die ersten der so gefürchteten Waemba. Gegen Mittag bezog man ein Lager an einem



Empfang bei Mende Ruwa.

Flüßchen; einige Eingeborene voll anmahnenden Wesens erschienen, ohne sich durch die Gegenwart eines Weißen einschüchtern zu lassen.

„Was wollt ihr hier“, war ihre Frage, „wie kommt ihr dazu, so ohne Weiteres in das Gebiet der Waemba einzudringen?“ Als sie die Führer erblickten, warfen sie sich auf dieselben, nur das Tazuwischentretene Giraud's konnte letztere retten; einige Stunden nachher waren sie unter gutem Geleite auf dem Rückwege nach ihrer Heimath. Jetzt wurden die Waemba etwas zugänglicher; sie erzählten Giraud, daß sie in den Grenzgebieten keine Dörfer anlegen; nur in der Regenzeit trieben sie dort etwas Ackerbau und verbrachten die übrige Zeit mit Einfällen in die Nachbarländer. Muirua, ihr Häuptling, befände sich ganz in der Nähe; er hätte schon von der Annäherung der Expedition gehört und verspreche, seinen Willen mitzutheilen; zweifellos würde er der Expedition den Eintritt in das Land der Waemba erlauben, da Ketimfuru fremde Karawanen gern in seinem Lande sähe.

Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch erschien auch westlich ein von Muirua abgeschickter Häuptling, welcher

Giraud zu ihm geleiten sollte; unterwegs schloß sich eine stets wachsende, lärmende Schaar dem Zuge an; alle diese Leute waren gut gebaut, aber mager und knochig. Am Mittag wurde das Lager aufgeschlagen, die immer zahlreicheren Eingeborenen fingen an recht unverschämt zu werden, doch glückte es Giraud, ihnen zu imponiren, indem er über die Geographie des Landes sprach. Muirua schickte nun eine Botschaft, daß er Geschenke erwarte; Giraud aber, der schon gelernt hatte, mit solchen hysterischen Völkern umzugehen, ließ ihm zurück sagen, er erwarte die seinigen. Daraufhin schickte Muirua ein Bockshorn, wofür er als Gegengabe zwei Gewichte, ein Faß Pulver, eine Ladung Stoffe und Perlen verlangte; das Geschenk, welches Giraud ihm anbot, kam am demselben Abend noch mit Protest zurück.

Am folgenden Morgen entschloß sich der Reisende, das Lager Muirua's aufzulassen; dasselbe bestand aus nur fünf gut gebauten Hütten ohne jede Befestigung. Der unmaßig dicke Häuptling war viel zu neugierig, um sich lange erwarten zu lassen, auch schien ihm die Anwesenheit Giraud's Vergnügen zu machen. „Ich habe den Befehl“, sagte er, „alle nach



Der dicke Muirua auf den Schultern eines Sklaven.

Uemba kommenden Karawanen zu Ketimfuru zu schicken“. Auf den Einwurf jedoch, es sei unmöglich, über den Tschambez zu kommen, erlaubte er dem Franzosen, die Reise nach Westen fortzusetzen. „Mueu hat mir gerade ein Geschenk gemacht, und es ist ein hübsches Gegengeschenk, ihm eine Karawane, wie die drüßige, zuzuschicken; wenn du aber nicht von Mueu geplündert wirst, weil es bald darauf von Maratutu gekehrt.“ Zwei Leute, welche zu Mueu zurückkehrten, sollten als Führer dienen. Der Häuptling ließ es sich nicht nehmen, Giraud nach seinem Lager zurückzubegleiten; den 3 km langen Weg legte er auf den Schultern eines Sklaven zurück, welcher die ganze Zeit nicht aufhörte, im Takte zu laufen.

Es möge daran erinnert werden, daß Livingstone mit dem sehr bezeichnenden Namen „Schwämme“ jene Sümpfe bezeichnet hat, welche von N nach S sich über die ganze Ebene des Tschambez ausdehnen und mit kaum merklicher Neigung nach dem Fluße hin abfallen; man könnte das Ganze als ein Entwässerungssystem im großen Maßstabe bezeichnen, durch welches alle Fruchtbarkeit des Landes einem

einzigem Sammelbecken, aus welchem der Congo entspringt, zugeführt wird. Giraud hat diese „Schwämme“ westlich vom Bangweulo getroffen, ebenso zwischen den Seen Tanganika und Njassa, wo sie denselben Charakter haben und stets in anfallenden regelmäßigen Zweifelhäuten auftreten. Ein solcher „Schwamm“ kann bei verschiedener Länge 200 bis 1000 m breit sein, äußerlich gleicht er einem mit kurzem Gras bedeckten Thale, dessen manchmal mit kaum merkbarer Neigung abfallende Ränder in einem kleinen, hellen Bächlein sich begegnen. Die Vegetation auf diesen Abhängen besteht aus kleinen, in einander verwirrten Büscheln, welche bald das Ansehen einer großen Kissenfläche darbieten, die unter dem Gewichte des kühnen schwankt, bald von Soden Torf, welche aus einer dunklen Flüssigkeit schwimmen, die oft mit einer Schicht Eisenerz von dünnem Ansehen bedeckt ist. Tiefer „Schwamm“ ist, selbst in der heißen Jahreszeit, immer frucht; mit Röhre nur kann sich das Wasser einen Weg durch diese Gewirre von Büscheln bahnen und daher gelangt es auch wie flüßig in den an der niedrigsten Stelle befindlichen Bach, wo es über seinem

Sande hinfließt, der wahrscheinlich nur die Fortsetzung der unter dem „Schwamm“, manchmal nur einen Fuß tiefer befindlichen, undurchdringlichen Schicht ist. Von einander sind diese Schwämme durch 5 und 10 km im Durchmesser haltende Waldflächen getrennt, und zwar so regelmäßig, daß die Begleiter Giraud's bald die Märche nach der Zahl der „Schwämme“ zu schätzen anfangen; regelmäßig passirte man drei bis vier derselben in einem Tage. An seinem Rande, wo der Boden noch von Feuchtigkeit durchdrungen ist, ist der Wald dicht belaubt und hochstämmig, aber hinter diesem Vorhang findet man kleine, verkrümmte Bäume oder Buschholz. Hier und da macht der Baumwuchs auch seinem grünen Rasen Platz und wieder an anderen Stellen besteht die Erdoberfläche aus brennendem, zusammengepresstem oder kugelförmigem Humus, auf welchem die Schritte wiederhaften wie auf einem Kessel. Überall kommt Eiserenz in verschiedener Gestalt häufig vor. Eine eigenthümliche Erscheinung, die in so großer Zahl auftritt, daß sie für diese weit ausgetretenen Landschaften typisch ist, verdient noch erwähnt zu werden; es sind dies die Bauten von Termiten oder weißen Ameisen. Giraud sagt, daß diese Thiere den Untergrund der ganzen von ihm durchreisten Gegend von der Küste an bevölkern; doch nie vorher hat er gesehen, daß ihre Bauwerke so große Dimensionen annehmen. Kein Sand, kein Sumpf hält diese thätigen Thiere auf. Ihre Bauart wechselt bis ins Unendliche ab; bald gleichen ihre Nester einem großen Pilz, bald einem $1\frac{1}{2}$ Fuß hohen Grabhügel, bald einem 3 bis 4 m hohen Kegels, dessen Durchmesser an der Basis etwa 10 m beträgt. In Abständen von je 200 m etwa windet sich der Pfad um einen solchen Hügel herum, und man den überküllten Ufern des Tschambyri fand Giraud keine andere Lagerplätze, als Termitenbauten.

Der Weg vom Nirra zum Wlana wurde auf vier Tagemärsche geschätzt; am ersten Tage stieg man noch auf

einige kleinere Lagerplätze, die aber immer ziemlich tief im Gestrüch verborgen lagen. Je weiter man vorrückte, desto seltener wurden Sogham und Mais, so daß Giraud sich oft kaum die für den eigenen Verbrauch erforderliche Nahrung verschaffen konnte. Die Leute mußten sich mit Uleji-Mehl behelfen, einer so unschmackhaften Speise, daß Giraud erstickt, er habe sie selbst in der höchsten Noth nicht über die Lippen bringen können; leider sind die Eingeborenen zu gleichgültig, um die kleine Mühe aufzuwenden, welche die Soghamkultur erfordert. In solchen, mit Porri bedeckten Lande ist das Auffinden von Lebensmitteln die größte Sorge, welche den Führer einer Expedition bedrückt; eine kräftige Nahrung ist für die Träger so nöthig, daß Giraud so viel als möglich durch die Jagd herbeizuschaffen suchen mußte. Die erste Tagereise brachte nichts weiter, als die Entdeckung eines großen Trupps Elephanten, die bei Annäherung der Jäger sich in kurzem Trab in die Distanz verloren; nachdem Giraud sie zwei Stunden lang vergeblich verfolgt hatte, mußte er die Suche aufgeben und eine Kuh schlachten lassen, um die ermüdeten Lebensgeister seiner Genossen zu erneuter Thätigkeit anzufachen. Am folgenden Tage hörte man das wilde Grollen eines Rhinoceros und entdeckte seine Spur; dieselbe wurde allerdings verfolgt, als sie jedoch weit von dem gewöhnlichen Fußwege verlief, lehnte Giraud ab die Spitze des Juges zurück. Plötzlich erbob sich bei der Nacht ein großes Geräusch. Als er dorthin geeilt war, fand er alle seine Leute in der größten Verwirrung im Gedränge zerstreut, die Küsten und Waarenballen lagen auf dem Boden umher und zwei der Leute waren ernstlich verletzt; ihre Kameraden bemühten sich, sie wieder zu sich zu bringen. Das Thier hatte in seiner Wuth die Richtung gewechselt und war während auf dem Fußpfade fortgeschritten, wobei es zehn Leute niedergeworfen hatte. Dasselbe geschah es noch am Abend, einen Büffel zu erlegen, dessen Fleisch erst am Mitternacht in das Lager geschafft werden konnte.

Einiges über den Wajang auf Java.

Von Emil Megger.

Es giebt wohl kein Vergnügen, welches auf Java, besonders im eigentlichen Java, dem mittleren Theile der Insel, wo die javanische Sprache die Landessprache ist, so vollständig wie hier, wie der Wajang in seinen verschiedenen Formen. Wenn eine solche Vorstellung stattfindet, strömt die Bevölkerung der umliegenden Ortschaften nach dem Schauplatz der Aufführung, und nicht leicht wird sich einer der Zuschauer entziehen, bis der Dalang (der Sprecher) sein letztes Wort gesagt hat, sollte dies auch bis zum Tagesgrauen währen; ja, wenn, wie es auch vorkommt, die Vorstellung mehrere Nächte lang dauert, werden nur wenige Zuschauer an dem folgenden Abende fehlen; die Zeit einer Wajangvorstellung verschafft den Tischen eine günstige Gelegenheit.

Wir müssen unseren Lesern wohl zunächst eine allgemeine Erklärung geben, was man unter dem Worte „Wajang“ zu verstehen hat, sie läßt sich kurz und bündig in einem Worte zusammenfassen, Wajang ist ein Puppenspiel.

Gegenstand der Vorstellung sind indische und japanische Heldenjagen. Der Dalang, der den Puppen seine Stimme leiht, ist ein einfacher Javane; wenn man ihn vor Beginn

der Vorstellung sieht, wie er im Halblichte träumerisch vor sich hinscharrt, sollte man nicht glauben, daß dieser gewöhnlich alte und abgeleihte Mann, dessen Augen eingesunken sind von manchen durchwachten Nächten und dem Genuß von Opium, die Kraft und die Fröhlichkeit besäße, seine Pantomime ganze Nächte lang zu fesseln. Fürwahr, eine Aufgabe ist schwer. Ein eigentlicher, gewissermaßen officiell angesehener Text für die Aufführungen besetzt nicht, wie wir hier ausdrücklich hervorheben wollen — es sei denn, daß man einem berühmten Dalang seinen Vortrag nachgeschrieben habe, was allerdings zuweilen vorkommt. Dieser Punkt, der schon vielfach zu Mißverständnissen Veranlassung gegeben hat, wurde vor einigen Jahren in der „Batav. Genootschap“¹⁾ zum Gegenstande einer eingehenden Besprechung gemacht. Die Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam nämlich hatte die Bitte ausgesprochen, einige Wajangerzählungen zu erhalten, und man hatte ihr demgemäß das einzige zugängliche Material, sogenannte Kataloge (hochjavanisch

¹⁾ Bgl. Notulen Bat. Genootsch. van kunsten en wetenschappen. 1878, p. 9 ff.

Kampanan) zugehen lassen. Es sind dies für alle Dalangs gültige, kurze Anhaltspunkte der betreffenden Stücke, die durch dieselben in ihrer eigenthümlichen Weise weiter behandelt werden, wie man von Watavia aus andächtig hervorhob. Es heißt a. a. O. unter Anderem: „Bei diesem Ausarbeiten folgt er (der Dalang) nun wohl gewissen Regeln und ist er an sichere feste Punkte gebunden; doch dies schließt nicht aus, daß die Aufführungen derselben Valons, selbst durch denselben Dalang, nicht immer einander gleich sind, um von den Abweichungen, die bei der Aufführung durch verschiedene Dalangs stattfinden können, gar nicht einmal zu sprechen. So mußte i. A. ein Dalang am Hofe und bei den Großen zu Solo seinen Fortzug nach der dort herrschenden Gewohnheit einrichten, so daß Adhuna (eine der Hauptpersonen des Stücks) nicht vor Mitternacht auf der Bühne erscheint. Ein Valon, in welchem er schon bald auftritt, muß also durch den Dalang in die Länge gezogen werden, indem er entweder ein Bündel aus einer anderen Erzählung hinein webt oder die Reihenfolge ändert, Nebenhandlungen, Verse, Räthsel, Sprichwörter oder Scherze einfügt. Wie er dabei zu Werke geht, hängt von seiner Geschicklichkeit ab. Der javanische Dalang würde ebenso wenig wie sein europäischer Kollege im Stande sein, die seinen Puppen bei der Aufführung in den Mund gelegten Worte und Scherze hinterher aufzuschreiben.“

Man sieht hieraus, daß man in dem javanischen Dalang einen Improvisator kennen lernt, welcher sich den Inhalt seines Stückes und den allgemeinen Verlauf desselben eingeprägt hat und nun eine extemporierte Vorstellung in derjenigen Weise giebt, die ihm mit Rücksicht auf die Umstände (wobei die empfangene Vorlesung auch nicht ohne Einfluß ist) am zweckmäßigsten vorkommt. Er ist also Redner und Sänger, der jedem seiner Hebel eine andere Stimme leiht, und der, wenn der Faden einmal abgerißt, die merkwürdigsten Geschichten erfindet, bis er wieder sich im richtigen Fahrwasser befindet. Das erfordert nun schon in sprachlicher Hinsicht eine ganz ungewöhnliche Gewandtheit. Es ist bekannt, daß sich die javanische Sprache in eine hohe und eine niedere Sprache theilt, zu denen sich im täglichen Leben noch eine dritte Art gesellt, die mittlere; namentlich die erstgenannten müssen im Gebrauche ganz streng unterschieden werden, und es ist leicht begreiflich, daß, da beinahe Jeder diese Sprachen in einer gewissen Vollkommenheit beherrscht, der Dalang der ihm unbedeutendsten Fehler der unerbittlichen Kritik seiner Landsleute ausgesetzt ist. Wenn die Sache im Allgemeinen schematisch ziemlich einfach so dargestellt wird, als ob die hohe Sprache gegenüber dem Höheren, die niedrige gegen Unterebene, die mittlere unter Ständegemeinschaften gesprochen würde, so ist der Gebrauch der verschiedenen Worte doch thatsächlich sehr viel schwieriger, da man für jeden Gegenstand drei verschiedene Ausdrücke kennen oder eigentlich drei, in mancher Beziehung sehr von einander abweichende Sprachen lernen muß.

Die eigenthümliche Verwickelung besteht jedoch darin, daß die Art der Sprache, welche gebraucht werden muß, nicht nur vom Range der angetretenen, sondern auch vom Range der besprochenen Person, ja selbst von demjenigen des Zuhörsers einer besprochenen Sache abhängt. Spricht man von Lehrern in der hohen Sprache, so muß man dies auch von seinem Besuche thun. So verwickelt nach unseren Begriffen die Sache auch ist, so einfach kommt sie dem Javanen vor, der daher auch diese Fertigkeit an dem Dalang nicht eben besonders bewundert; was ihm an dem Künstler imponirt, ist der Umstand, daß er es versteht, sich beinahe jede Nacht in höhere Sphären zu versetzen. Welche Kenntnisse vermuthet man nicht bei ihm! Welch wunderbare Ver-

schiedenheiten von Prinzen und Prinzessinnen, von den Kämpfern der Ahnen, von blutigen Schlachten, von Ungeheuern und Geisteskräften weiß er zu erzählen und dabei jede Figur so sprechen zu lassen, als ob er alles selbst erlebt, selbst mit allen Ständen verkehrt habe.

Im Allgemeinen ist bei den Dalangs von seiner großen Gelehrsamkeit die Rede, ihre Wissen und Können ist meistens Sache der Routine, die sie sich erworben haben, indem sie sich längere Zeit einem berühmten Dalang als Lehrling (Tjangkrit) angeschlossen haben; einzelne jedoch, namentlich solche, welche bei Fürsten und Großen leben, haben wirklich sich gründlich mit den javanischen Uebertreibungen bekannt gemacht. Alle aber wissen die verschiedenen Charaktere, die in ihren Stücken vorkommen, in richtiger javanischer Weise vorzustellen; hiermit ist denn auch gleichzeitig gesagt, daß an die Worte, welche Ritter und Knecht, Prinzessin und Ase, Hoch und Niedrig in den Mund gelegt werden, der Nachsatz europäischer Wörter nicht angelegt werden darf. Namentlich ist dies der Fall, wenn den Dalang sein Gedächtniß im Stiche läßt und er die Nachsicht der Zuschauer durch einige Scherze zu erregen sucht.

Die Gefahr, daß europäische Ehren durch solche Ausfälle beleidigt würden, ist wohl nur gering; es gerührt schon eine ganz außergewöhnliche Kenntniß der Sprache nicht nur, sondern auch der Verhältnisse dazu, um der Aufführung, namentlich bei den neben der Hauptausstellung verlaufenden Episoden folgen zu können; wir müßten sich glauben, daß manche der eingeborenen Zuhörer trotz der gespanntsten Aufmerksamkeit, welche sie dem Vortrage widmen, nicht im Stande sind, immer die volle Bedeutung desselben zu erfassen; manche lachen wohl nur, wenn sie andere lachen sehen. Ähnliches dürfte wohl auch manchmal bei uns vorkommen, und ebenso wie bei uns in fremder Sprache biblisch angehauchtes Gerede gerade bei denjenigen, welche dasselbe nicht verstehen, selten seine Wirkung verfehlt, bringt auch der Dalang, wenn ihm seine Gedanken im Stiche lassen, im Nothfalle eine biblische Zusammenstellung von Kawi und Sanskrit vor, wodurch er das volle Vertrauen der Hörer wieder zu gewinnen und ihrem Rande lauten Beifall zu entlocken weiß.

Wer vorher den ersten gemessenen Javanen nur aus seinem Berufsleben kennt, wird erstaunt sein, wenn er die Erregung bemerkt, die sich findet, während er den Erzählungen des Dalang zuhört; demüthigt; doch Erregung kann man diesen Zustand eigentlich nicht nennen; er bleibt äußerlich gemessen, nur eine plötzliche Bewegung der Hand, ein Aufleuchten des Auges, ein Nicken, ja selbst ein schallendes Gelächter sind Erscheinungen, die wie ein Blitz in der Nacht unerwartet erscheinen, um sofort wieder einer streng abgemessenen Haltung zu weichen; sie genügen aber demjenigen, welcher das Volk kennt, um zu verstehen, wie tief die innere Erregung sein muß. Dies läßt sich ja leicht begreifen; geborene Komiker sind im gewöhnlichen Leben Melancholiker, wird wohl nicht mit Unrecht behauptet, und so hat der tief sinnige Javane einen sehr ausgeprägten Sinn für die Komik, welche der Dalang in jedem seiner Stücke entwickelt. Andererseits aber ist es der Gegenstand selbst, welcher den Zuhörern ein großes Interesse einflößt. Es ist dies letztere eine wirklich sehr auffallende Erscheinung. Der heutige Javane, welchem Stamme und welchem Stande er auch angehören möge, ist mit sehr vereinzelten Ausnahmen der hohen Kultur, die seine Vorfahren einmal besaßen, nicht nur ganz entfremdet, sondern er hat überhaupt keine Ahnung, daß es etwas einmal bestanden hat, und verwundert würde er demjenigen betrachten, der ihm von seiner Vorgehigkeit als etwas Uaßfälligkeit erzählen wollte. Er lebt zu sehr in den Tag hinein, um

ernstlich an eine historische Vergangenheit zu denken; überhaupt scheint ihm die Fähigkeit zu fehlen, Vorgänge in ihrem Zusammenhang aufzufassen. Ganz anders verhält er sich den Wajang-Vorstellungen gegenüber, welche je nach ihrer Art ihm die inbühne Selbstenlage, die altjavanische Vorzeit, selbst noch Vorgänge aus der Geschichte der Reiche Mälajapahit und Padjadjaran vorführen. Diese Aufführungen selbst, wenigstens der eigentliche Wajang, sind seit der gränzen Vorzeit bekannt. Wie Kern in den „Kawi-Studien“ angibt, wird schon in der Wimalä Kawi davon berichtet. Jetzt erfreuen sich die entarteten Nachkommen, welche sich der Größe der Väter unbewußt sind, an den Schattengestalten (Schatten ist die wörtliche Uebersetzung von Wajang), welche der Dalang, der glückliche Beherrscher dieser Zauberwelt, den entzückten Dorfbesohnern vorführt, um ihnen ein Bild des goldenen Zeitalters zu geben.

Das höher Angeführte wird wohl genügen, dem Leser eine allgemeine Vorstellung der Bedeutung zu verschaffen, welche der Wajang hat, und wir können nunmehr einige Arten derselben eingehender betrachten.

Die bedeutendste Art derselben ist der Wajang Purwo; derselbe beschäftigt sich nur mit den indischen Heldenage. Die Künstler sind etwa zwei Fuß hohe, grob bemalte Puppen aus Stiefelholz, gewissermaßen Hampelmännern vergleichbar, mit beweglichen Gelenken; nach unseren Begriffen sind es ganz abscheuliche Fratzen, der Eingeborene aber entsetzt in ihnen zum Theil ganz wunderbare Schönheiten. In dem bekannten Werke von Kloss findet man eine Abbildung einiger der bedeutendsten Typen. Mit bunten Farben geschmückt, manchmal auch vergoldet, stellen sie einen ziemlich ansehnlichen Werth vor, da die Zahl der zu einem vollständigen Wajang gehörigen Figuren immerhin gegen 200 beträgt. Die am einfachsten ausgestattete Sammlung kostet etwa 150 bis 200 Gulden, bei besser ausgestatteten Figuren steigt der Preis bis auf 800, ja 1000 Gulden, und der Sultan von Solo besitzt eine solche Sammlung, deren Werth gegen 4000 Gulden betragen soll, was sich dadurch erklärt, daß die Stifte, welche die Gelenke der Figuren bilden, aus Gold verfertigt sind. Größtentheils gehören die Wajangs dem Dalang, nur in seltenen Fällen einzelnen vornehmen Eingeborenen; in den meisten Fällen werden erstere daher durch den Festgeber eingeladen, eine Vorstellung zu geben, wofür sie je nach Umständen ein Honorar von 2 bis 25 Gulden empfangen; außerdem genießen sie einige kleine Vortheile, so z. B. dürfen sie das El, welches in der Lampe übrig bleibt, und die Speisen, welche als Opfer dargebracht werden, mitnehmen.

Wesend ist sich bei den Wohnungen der ansehnlichen Leute häufig ein besonderer Gebäude, die Pringitan (von Kinggit = Puppe, Figur), so wird bei den Wohnungen der gewöhnlichen Dorfbesohner, die eine Wajangsstellung ausführen lassen wollen, schnell ein kleines Gebäude aufgerichtet und argenwie mit dem Daus in Verbindung gebracht. In dem Zwischenraume wird der Schirm (Keris) ausgespannt, auf dem die Schatten der Figuren (Wajang) erscheinen. Auf der einen Seite nehmen die Frauen Platz, da ihnen nur der Anblick der Schatten erlaubt ist, auf der anderen Seite ist das Reich des Dalang; die Männer und Knaben, welchen es erlaubt ist, die Figuren selbst zu sehen, setzen sich rechts und links von ihm. Dazwischen unter dem Schirme läuft der Yacapan, gewöhnlich ein weißer Pfirsichstamm, in den die an Stöcken befestigten Figuren, wenn sie auf der Scene (dem Keris) erscheinen sollen, eingeklinkt werden. Bis zu jenem Augenblicke ruhen sie mit ihren Genossen in einem Kasten (Kotak), der links von dem Dalang steht. An wei-

teren Requisiten wären noch zu nennen der Gunggan, ein nach oben sich verjüngendes Stiel-Weid, in dessen Rande Bäume, Sträucher und allerlei wilde und zahme Thiere ausgehauen sind. Dieses sehr einfache Instrument leistet die mannigfaltigen Dienste; bald muß der Held über ein Gebirge, durch einen Fluß ziehen, bald befindet er sich einem Löwen oder sonstigen Ungeheuer gegenüber, immer aber ist es der Gunggan, der durch eine Handbewegung des Dalang den gewünschten Gegenstand aus dem Keris erscheinen läßt. Ebenso nothwendig ist für den Dalang die Krepial, eine mit einer Kette an dem Kasten, in welchem die Figuren ruhen, befestigte Klappe oder Kasse; trotz seiner großen Uebung ist nämlich der Dalang nicht im Stande, den die Heldenkämpfe begleitenden betäubenden Lärm mit dem Munde nachzumachen. Dazu dient ihm die Krepial, die er mit dem rechten Fuße in Bewegung bringt. Als weiteres nothwendiges Requisit ist die Wengjong zu betrachten, die Lampe, welche an Ketten über dem Kopf des Dalang, jedoch ihm so nahe aufgehängt ist, daß er sie durch einen Stoß seiner Hand in schwingende Bewegung versetzen kann, was für die Erscheinung der Schatten auf dem Bortage sehr glänzend wirkt. Die Lampe ist in ihrer Konstruktion von erschwerender Einfachheit: ein ziemlich flaches Becken mit weicher Fülle; zusammengekehrter Kattun bildet den Boden, der trübe weiter brennt und einen dicken Qualm verursacht. Der Wajang zeigt in verschiedener Hinsicht Spuren, daß er mit der alten Religion in Verbindung steht; wenigstens werden manche der Einrichtungen als heilig und unantastlich betrachtet und viel Strenghalten haben sich z. B. über die Frage erhoben, ob es erlaubt sei, diese Lampe mit Petroleum zu speisen. Ferner hat der Dalang noch ein irdenes Gefäß vor sich, in welchem vor Anfang der Vorstellung Räucherwerk verbrannt wird (Padapan); auch das Speisopfer wird nicht vergessen (Sadjan).

Etwas rechts von dem Künstler befindet sich das Orchester, welches bei seiner Vorstellung fehlen darf; eigentlich sollte bei dieser Art von Wajang immer der Gamelan Salendro (mit weiter Tonlage) zur Begleitung gebraucht werden. Wir haben früher schon an anderer Stelle etwas über die Instrumentierung eines javanischen Orchesters gesagt und wollen daher auf diesen Punkt jetzt nicht weiter eingehen; dagegen möchten wir noch einige Worte hinsichtlich des Eintrags, welchen die javanischen Künstler nicht so auf den Hörer als vielmehr auf den Zuschauer machen, folgen lassen. Wir erinnern uns, in Europa nur einmal Ähnliches gesehen zu haben, von einer unserer berühmtesten Künstler das Orchester dirigirte, ohne den Taktstock zu schwingen und nach den mitwirkenden Musikern hinzusehen. Noch überraschender ist der Anblick eines javanischen Orchesters. Während der Pausen scheinen die Mitwirkenden zu schlafen; von Noten ist natürlich keine Rede, alle die 50 bis 60 verschiedenen Musikstücke, welche das Repertoire bilden, werden anwendig geipielt. Da mit einem Male setzen alle gleichzeitig mit gewaltigem Klange ein, der, wenn das Stück es mit sich bringt, in einem Decreseando nachläßt oder umgekehrt, der Ton schmilzt vom leisesten Pianissimo an, bis es wie Donner hallt, und je nach der Art des Stückes ist die Bewegung schneller oder langsamer, die Instrumentierung kräftiger oder zarter, aber jeder der 30 oder mehr mitwirkenden Musiker fällt im richtigen Augenblicke ein und spielt, wie uns wiederholt von Sadjenanern versichert wurde, seine Partie mit wirklicher Virtuosität und wunderbarer Sicherheit. Jede Bewegung ist ruhig und abgemessen, keine Anstrengung, selbst bei der Behandlung der wenigen Musikinstrumente, sichtbar, und trotz der dem Javanen im Gange eigenthümlichen Selbstbeherr-

schung ist auf einzelnen Gesichtern der Ausdruck zu lesen, daß sie selbst durch die Ausbildung ihrer Kunst genießen; ein gut gespielter Gamelan hat selbst schon dem Höre eines Kunstgenusses einen großen Genuß gewährt, wenn er auch die Art der Musik für etwas ganz Eigentümliches erklärte. Zuweilen, doch nicht häufig, wird dem Wajang auch eine Zuleide (Sängerin) beigegeben; sie hat bei dem männlichen Theile der Zuhörer stets großen Erfolg, wiewohl ihr Gesang für ein europäisches Ohr etwas Abstoßendes hat. Trotzdem untercheidet der Eingeborene genau verschiedene, ihm mehr oder weniger sanft klingende Stimmen, ein Unterschied, den wir persönlich, wiewohl wir uns in mancher Beziehung mit der Art der Eingeborenen sehr vertraut gemacht haben, nie erfassen konnten; für uns war es immer ein unangenehmes Kreischen. Uebrigens haben die Gesänge keine direkte Beziehung zu der Erzählung des Zalang; es sind Klänge einer sehr leicht geschützten Kufe, welche in den Pausen des Ständes zur Erbauung des Auditoriums vorgetragen werden. Auch die anwesenden Frauen nehmen an dem häufig mehr als deren Inhalt der Lieder keinen Anstoß, und wenn sie die Sängerin mit unfreudigen Augen betrachten, so geschieht es größtentheils des Interesses wegen, welches dieselbe dem männlichen Theile der Gesellschaft abzugewinnen weiß.

Der Wajang gedog ist etwas anderer Art, die Puppen sind nur zum Theil von Leder, größtentheils von dünnem Holze, jedoch immer platt, wie diejenigen, welche bei dem Wajang purwo gebraucht werden. Manchmal zielt ihr Haupt ein lüppiges, aus Menschenhaar oder den Federn der Atengpalme verfertigter Haarkusch. Der hierzu eigentlich gehörige Gamelan ist der Gamelan pelog; außer in der Zusammenlegung und dem Timbre der Instrumente unterscheidet er sich von dem Gamelan Salendro noch durch die engeren Tonläge; während bei letzterem die Intervalle 1. 1. $1\frac{1}{2}$, 1. $1\frac{1}{2}$ Ton betragen (die Töne hiesig barang, gulu, tengah, lima, nem und barang), hat ersterer zwei weitere Töne, manis und pelog, die zwischen barang und gulu, sowie zwischen tengah und lima eingeschoben werden; bei der dritten Art des Gamelan, welche Salas Niring genannt wird, fehlen die Noten tengah und nem der Pelog-Scala. Bei dem Wajang pelog wird der Stoff immer der rein javanische Heldensage bis zur Entthronung von Madsjapahit entnommen. Der Held derselben ist meistens Radhen Pandji Kuba: wanangpati, dessen Schicksale in der Pandji Anggrenni behandelt sind, besser Danar Wulan, der Befieger so vieler Reiche, und andere Helden der altjavanischen Geschichte, von der nur wenig bekannt ist; eben die Wajang-Erzählungen und neuere Bearbeitungen sind beinahe das Einzige, was wir von denselben besitzen. Außerlich ist der Wajang gedog nur wenig von dem Wajang purwo verschieden, so daß wir zu einer dritten Art übergehen können. Es ist dies der Wajang karujil (Kleidil), der sich äußerlich schon dadurch von den beiden vorher beschriebenen Arten unterscheidet, daß er auch am Tage aufgeführt wird. Außerdem sind die Puppen nicht platt, sondern rund, aus welchem Holze gechnitten und bemalt. Bei der Aufführung werden sie nicht in den Karapan (den vorigen Vorhang), sondern unter dem Vorhange quer über die Bühne (läuft) hineingeführt, sondern zu diesem Zwecke werden hölzerne Ratten, in welchen Löcher angebracht sind, befestigt. Der Vorhang ist hier, wenn bei Tage gespielt wird, ganz überflüssig und wird dann weggelassen oder eine Seimung in denselben erlaubt auch den Frauen, die Figuren selbst zu sehen. Wie überhaupt bei jeder Art von Wajang, so sind auch hier die Einrichtungen sehr primitiv; ein kleiner Schirm, der vor die Seimung gesetzt wird, so lange der Zalang mit seinen

Vorbereitungen beschäftigt ist, deutet den Zuschauern an, daß man die höfliche Bitte an sie richtet, nichts zu sehen. Eine Abart, die man wohl eigentlich kaum mehr zum Wajang rechnen kann, ist der in West-Java gebräuchliche Wajang beber, bei dem bildliche Vorstellungen, die auf lange Rollen Papier gedruckt sind, dem Zuschauer vorgeführt und durch begleitende Worte des Zalang erklärt werden. Der Gegenstand ist bei letzterem sehr verschiedener Natur, während er bei dem Wajang karujil stets der Geschichte der Reiche Madsjapahit und Padjadjaran entnommen ist.

Wie sehr jeder richtig bemerkt, kann man in diesen eben erwähnten drei Hauptarten des Wajang sehr leicht drei verschiedene Entwicklungsstufen erkennen, obwohl der älteste derselben, dem Wajang purwo, dessen Erfinder Radhen Pandji Kuba wanangpati gewesen sein soll, eine besondere Ehrfurcht bewiesen wurde, so daß die jüngeren nie das Ansehen zu erringen im Stande waren, welches der Wajang purwo jederzeit befaß und noch besitzt, und was sich schon darin ausdrückt, daß ihm ein übernatürlicher Ursprung zugeschrieben wird.

Alle diese Formen genügen jedoch noch nicht; Manglu Regoro I. machte in der Mitte des 18. Jahrhunderts den Versuch, die Puppen bei dem Wajang durch Menschen zu ersetzen, vielleicht hatte hierbei jedoch auch europäischer Einfluß mitgewirkt. Als eigentlicher Erfinder dieser Erneuerung wird der Javane Mas Zed (1757) genannt.

Alle Rollen werden beinahe immer durch Männer vertreten. Da jedoch dieser neuen Mode Krankheit und Unlust folgten, ist sie, die man übrigens durchaus nicht mit dem ausschließlichen von lebenden Menschen aufgeführten Topeng in Verbindung bringen darf, sehr wenig in die ziemlich conservative Bevölkerung eingebrungen.

Wir bemerken, daß wir eine für den Wajang allerdings ziemlich unbedeutende Persönlichkeit, den Tjantrist, ganz aus dem Auge verloren haben. Die Aufgabe eines solchen Samulus — denn durch dieses fremde Wort kann man seine Stellung dem Zalang gegenüber wohl am besten ausdrücken — hat nach unseren Begriffen wenig Beschäftigendes. Einmal nämlich muß er alle mögliche Arbeit für seinen Heher thun, was übrigens im Allgemeinen nach javanischen Begriffen stets von den Lehrlingen gefordert wird und eine gute Schule abgibt, aus der manch tüchtiger Mann hervorgegangen ist, wird aber dafür mit dem ganzen Vorrathe von alten Geschichten, den der Zalang besitzt, bekannt gemacht, lernt das Wichtigste auswendig und erhält später seinen Aufsehn auf dem Ertrage der Aufführung; es ist dies allerdings eine besondere Günst, denn der Javane geht in dieser Hinsicht mit dem Geiste im Allgemeinen sehr zurückhaltend um. Bei den Aufführungen wird dem vorgedruckten Schüler gewöhnlich erlaubt, dasjenige, was man nach unseren Begriffen Prolog nennen würde, zu sprechen; zuweilen darf er auch einen Epilog halten, der allerdings gewöhnlich in Käsen, den die javanischen Helden unter Begleitung des Erzhelden machen, ziemlich ungeschickt verfaßt.

Der Wajang soll nach verschiedenen, gut mit einander übereinstimmenden einheimischen Angaben dienen, um den Eingeborenen besser in die alte Geschichte seines Vaterlandes einzuführen.

Von rein europäischem Standpunkte aus können wir allerdings sehr wenig Belehrung aus dem Wajang schöpfen; er bewegt sich eben auf ganz anderem Gebiete als demjenigen, auf welches unsere Anschauungen sich gewöhnlich richten. Im Allgemeinen kann man sagen, daß, wie wir schon im Anfange dieser Zeilen bemerken, das eigentliche

Java die Wiege des echten und unverfälschten Wajangs ist; von dort aus hat er sich allerdings nach Osten und nach Westen verbreitet, doch sind alle diese Nachahmungen sehr weit hinter dem Original zurückgeblieben. Echt finden wir ihn angedeutet in schönster Form auf Bali und namentlich in Siam.

Als eigentlich unterscheidendes Merkmal des Wajang

vom Topeng (einer anderen Art von Aufführungen, in denen Menschen auftreten) handelt es sich bei ersterem um die Vorstellung einer Legende oder noch dem Begriffe der Zuhörer eigentlich einer historischen Thatfache, während bei letzterem eine augenblickliche Situation wiedergegeben wird, die alle Theilnehmer auffassen und so gut als möglich zu Ende führen.

Das Volk der Omaha.

Ko. Die Nordamerikaner bemühen sich eben in der anerkanntwertheften Weise zu retten, was noch von den Indianerstämmen zu retten ist und wenigstens genaue Angaben über ihre Sitten und Gebräuche der Nachwelt zu erhalten, gewissermaßen den Text zu den Illustrationen, welche die großartigen Sammlungen des Nationalmuseums bieten. Das Bureau of Ethnology der Smithsonian Institution veröffentlicht alljährlich eine ganze Reihe statistischer Bände über diesen Gegenstand, aber es ist für den Laien nicht ganz leicht, sich durch den interessanten Inhalt hindurch zu arbeiten. Die amerikanischen Ethnographen haben nämlich in dem berechtigten Streben, die indianische Aussprache genau wiederzugeben, ein eigenes Alphabet geschaffen mit mindestens 60 Zeichen, das uns mit seinen zum Theil verkehrt gestellten und mit allen möglichen Anhängeln und Nebenzeichen versehenen Buchstaben sehr eigenthümlich anmutet. Wir denken unseren Lesern diese Arbeit zu ersparen und strecken in den nachfolgenden Auszügen aus einer der interessantesten Arbeiten des Vorjahres¹⁾ die indianischen Namen ungefähr so, wie sie ausgesprochen werden.

Die Omahas sind der West eines Gliedes des Teguia-Stammes; sie bilden mit den Ponkas, den Sages und den Kansas die eine Hälfte dieser einst mächtigen Nation, während die Kwapas die andere darstellen. Teguia — das Tg englisch ausgesprochen — bedeutet „ein Mann aus dem Land“; dieselbe Bedeutung hat nach der Angabe des Häuptlings Joseph la Pêche, welchem Dorsey viele werthvolle Mittheilungen verdankt, der Name Tawata. Omaha, richtiger Umantah, bedeutet „die Stromauf Gewanderten“, und soll nach der Tradition daher rühren, daß die Omahas, als die Nation bei ihrer Wanderung an die Mündung des Ohio gelangte, anwärts zogen; den Gegenlag bilden die Kwapas oder Ila-gapa, die Stromab Gewanderten. Sie haben noch die Tradition bewahrt, daß ihre Vorfahren einstmals da wohnten, wo heute St. Louis steht. Von dort zogen sie, immer noch mit ihren Verwandten vereint, im Missouri herum, wahrscheinlich vielfach in Verhinderung kommend mit den Jowas und wohl auch den Osos, bis sich schließlich an der Mündung des Sage River die vier Stämme endgültig trennten. Ponkas und Omahas gingen mit den Jowas zusammen über den Missouri, wanderten durch Missouri, Iowa und Minnesota und siedelten schließlich lange Zeit in den Umgebungen des berühmten „Red pipe-house quarry“. Wüderische Kämpfe mit den Tawatas zwangen sie zum Weiterwandern; an einem See in Dakota, wahrscheinlich dem heutigen Lake Audre, hielten sie wieder

an und hier gaben sich die Stämme der Tradition nach ihre heutige Organisation und schnitten das Bundeszeichen, den heiligen Pfahl; die Stelle heißt heute noch „Wagoxo gasai an“, „wo sie den heiligen Pfahl schnitten“. Die Weiterwanderung ging immer stromauf, bis zum White Earth River, wo sie abermals den Missouri übertritten und dann wieder stromab zogen. Am Nebraska blieben die Ponkas zurück, am Bow Creek in Nebraska die Omahas, die Jowas zogen weiter bis zum Joma Creek, wo sie in der Nähe der heutigen Stadt Ponka ihr Dorf bauten. Von da ab zogen die einzelnen Stämme in ihren Jagdgründen umher, doch ohne weiter zu wandern, bis sie 1845 in ihre heutigen Reservationen in Nebraska verwiesen wurden. Dort hausten sie noch, und zwar meistens als Ackerbauer und in wohlgeordneten Häusern. Das Land ist unter sie vertheilt worden und Einzeln, wie der oben genannte Häuptling La Pêche, haben schon seit 1858 begonnen, Ackerbau zu treiben. Der allgemeine Lebensgang beim ist aber erst um 1869 erfolgt. Von einem Rückgang des Stammes in neuerer Zeit kann man nicht reden; ihre Seelenzahl betrug 1876: 1076, 1882 aber 1100, also eine, wenn auch kleine Zunahme.

Die Verfassung der Omahas beruht, wie bei allen Zweigen der großen Siouan-Familie, auf dem Zusammenhalt der Geschlechter (Wens oder Clan) der blutverwandten Männer. Sie theilen sich in zwei Unterstämme, die Hoga-cenu und die Teta-sanda; jeder zerfällt in fünf Geschlechter und die'se wieder in Untergeschlechter. Dorsey möchte annehmen, daß ursprünglich jedes Geschlecht in vier Unterabtheilungen zerfallen sei; doch bringt er keinen Beweis dafür und es erscheint durchaus unwahrscheinlich, daß die Geschlechter, die sich doch unmöglich ganz gleichmäßig vermehrt haben können, alle in ganz gleicher Weise getheilt gewesen sind. Dem Range nach unterscheidet man drei Hauptklassen, Wita-gahi, die Häuptlinge und angesehensten Männer, welche allein die Rathversammlung bilden, die Banace oder Tapfere (der Autor bezeichnet sie sehr eigenthümlicher Weise als Policemen), und die Genujiga oder jungen Männer, die sich noch nicht in irgend einer Weise ausgezeichnet haben. Außerdem erfreuen sich noch einer besonderen Stellung die Wandoer der sieben heiligen Feste und der drei heiligen Jelte. Weber sie noch die Häuptlinge nehmen an Kriegszügen Theil; für diese werden besondere Führer gewählt und die Häuptlinge treten erst wieder in Funktion, wenn Friedensunterhandlungen beginnen.

Die Omahas bauten ihre Winterhöfe ziemlich regellos aus Erdbütten, jede Frau da, wo es ihr gefiel, aber für Wanderhaft und Jagdhäfe hatten sie ihre besondere Lagerordnung. Es gehört das jetzt freilich der Vergangenheit an, denn der Pfahl ist in Nebraska ausgerottet und ihren

¹⁾ Omaha Sociology, by Rev. James Owen Dorsey. Extract from the third Annual Report of the Bureau of Ethnology. Washington 1885, Gr. 8°. 165 p.

letzten großen Jagdzug hielten die Umahs im Jahre 1871 oder 1872. Früher sollen sie in zwei concentrischen Kreisen gelagert haben, später schlugen sie ihre Zelte in der Form eines an einer Stelle offenen Kreises oder eines Hiebendes auf; rechts vom Wege lagerten die Hanganen, links die Tetsanba, immer die Geschlechter in fest bestimmter Reihenfolge; der Eingang wurde in Kriegeszeiten besonders eng gemacht, um feindliche Ueberfälle leichter abwehren zu können, in dem Innenraume wurden die Herde angepöcht und die heiligen Zelte aufgeschlagen, auch die heiligen Weisen verwahrt. Von diesen sollen ursprünglich sieben vorhanden gewesen sein, welche sämmtlich den Hanga gehörten, aber gegenwärtig sind nur noch zwei da, welche das Geschlecht Nite-Saba bewohnt. Sie werden nur bei wichtigen Gelegenheiten zum Vorsteherin gebracht; wer raucht, läßt den Dampf empor und spricht: „Hier, Malanda, ist der Rauch.“

Das Mutterrecht ist bei den Umahs streng durch das Vaterrecht verdrängt, nur die Kinder von Fremden gehören zum Geschlechte ihrer Mutter; Fremde können überhaupt nicht aufgenommen werden. Jedes Geschlecht hat sein besonderes Wappentier und sein besonderes Tabu. Den Weibchen ist der Hirsch heilig; sie dürfen kein Fleisch vom Hirsche essen, ja nicht einmal berühren, ebensowenig den gewöhnlichen Hirsch (deer); aber die Todten werden mit Moosfisch aus Hirschknochen begraben. Sie bewahren das heilige Kriegsgeißel. — Die Nite-Sabé oder Schwarzschultern ehren den Büffel als ihren Stammvater und sagen, er habe ursprünglich unter dem Wasser gewohnt; sie dürfen darum keine Büffelmajzen essen und kein Büffelhaupt berühren, jagen und tödten übrigens den Büffel mit ihren Stammesgenossen. Zum Begräbnis werden sie in eine Büffelhaut mit dem Haare nach außen gewendet. Für eine Unterabtheilung von ihnen ist auch der rothe Mais Tabu. — Auch die Hanga stammen von den Büffeln ab, aber das Tabu ist für die einzelnen Familien verschieden; die einen essen keine Büffelleiten, die anderen keine Kungen, wieder anderen sind nur Wäuler, Schmäne und Kraniche verboten. Dieses Geschlecht bewohnt die beiden heiligen Zelte und den heiligen Pfahl, welchen seine Vorfahren vor mehr als 200 Jahren geschnitten haben. Er besteht aus Cotton wood, ist etwa acht Fuß lang, mit einem kurzen Äste aus Eschenholz, und an seiner Spitze ist ein Stab befestigt. Trotzdem hat er keine kriegerische Bedeutung. Um seine Mitte sind Schwannendünen gewickelt, darüber ein Stielbündel von Baumwollbäumen und zu oberst ein Stielbüffelhaut. Alljährlich muß er bei der Feiertage von der Jagd mit Zeit geschnitten werden: als Josef Va Nische das eines Tages unterließ, verlor er kurz darauf ein Bein.

Die Thataba zeichnen sich dadurch aus, daß sie in verschiedene Unterfamilien zerfallen, welche getrennt lagern; doch werden sie in Beziehung auf Ehesachen als ein Geschlecht betrachtet. Für die erste ist der schwarze Bar Tabu, und für einen ihrer Zwirge der Waldhase, für die zweite sind es die kleinen Vögel, die dritte, obgleich nach dem Adler benannt, darf wieder keinen Büffelkopf berühren, die vierte verachtet die Schildkröte. Jede von diesen Unterfamilien hat eigene Gebrauche, um welche sich die anderen nicht kümmern. — Die Kausas, welche zunächst auf sie folgen, haben kein lebendiges Tabu, aber sie dürfen keinen Urinpfan berühren.

Damit schließt die Reihe der Hanga-Geschlechter; die der Tetsanba eröffnen die Maubinsaka-Gare, die Erdwähler, was der Name eigentlich bedeutet, die Prärievögel, wie sie selbst sich nennen; sie ehren den Coyote, den Wolf und ihre heilige Steine, die der Coyote einmal als Schutz gegen ihre Feinde gemacht hat. Die Tetsinde stammen

wieder vom Büffel und dürfen kein Kalb essen, so lange sein Haar noch rotzig ist. Die Tsa dürfen keinen Theil irgend eines vierfüßigen Thieres berühren, wohl aber Hirschknochen essen. Der Name der Nite-Sabé-Zide ist nicht sicher erklärt, verboten ist ihnen das Büffelkalb, wie den Tetsinde, sie werden sich also wohl auch eine Abkennung vom Büffeln zurechnen. Den Schluß des Ringes bilden die Tetsanba, denen das Verhören und Tödten von Reptilien und Würmern verboten ist; nur wenn Ungezieher die Maispflanzungen angreift, dürfen sie einige Stiele davon mit geröstetem Mais kochen und essen, dann verschwindet der Rest sofort. Sie haben die eigenhändige Sitte, daß sie ihren Kindern das Haar nicht vor dem vierten Jahre scheiden, es geschieht dann mit bestimmten Ceremonien an einem bestimmten Tage durch den Vater der heiligen Weise, welcher dafür ein Geschenk empfängt.

Die Regeln bezüglich der Verwandtschaft sind, wie überall bei den nordamerikanischen Eingeborenen, sehr verwickelter Natur. Als Verwandte gelten zunächst die Geschlechter von Vater, Mutter und Großmutter, dann die Verwandtschaft der angeheirateten Familienglieder, drittens die Mittheilnehmer am Calumetlitz (Wewann). Endlich gelten noch als Verwandte die Wohnort im Klingen an einander stoßender Zelte verschiedener Geschlechter, doch hindert diese Verwandtschaft die Zwischenheirat nicht. Außerdem betrachten sich auch einzelne Geschlechter verschiedener Stämme als Verwandte, Abkömmlinge desselben „Nite“ und nach manchen Angaben entsteht auch eine gewisse Verwandtschaft durch das Rauchen der heiligen Pfeife. Die Mutterverwandtschaft zählt auf der väterlichen Seite 14, auf der mütterlichen 15 Gruppen. Für die Verheiratung gilt auch hier der Grundsatz, daß der Mann sein Weib außerhalb seines Geschlechtes suchen muß; auch aus der Unterfamilie, welcher seine väterliche Großmutter angehört, darf er Niemand heirathen, aber die anderen Unterfamilien des Geschlechtes sind ihm nicht verschlossen, und dasselbe gilt für das Geschlecht seiner Urgroßmutter, und genau dieselben Regeln gelten auf der mütterlichen Seite. Auch die Verwandtschaft des Schwiegerjohnes und der Schwiegermutter bleibt ausgeschlossen. Die Auswahl ist also sehr gering, und wenn nicht die Einrichtung der Unterfamilien (Zuberges) bestände, würden die meisten jungen Männer sich gezwungen sehen, ihre Frauen bei fremden Stämmen zu suchen.

Die Mädchen heirathen, je nach ihrer Einweihung, mit 15 bis 17 Jahren; früher warteten sie gewöhnlich bis 20 Jahre; gezwungen können sie nicht werden und ebenso wenig findet ein Frauenkauf statt. Der Frier macht Geschenke; sind die Eltern nicht mit der Vererbung einverstanden, so weisen sie ablehnen zurück. Wänter dauert die Vererbung lange, meistens werden die jungen Leute bald einig, das Mädchen geht in die Hütte des Mannes und ist seine Frau, ohne daß besondere Hochzeitsceremonien stattfinden. Polygamie ist gestattet bis zu drei Frauen, die aber meist aus derselben Familie sind, da die Schweftern und Nichten der Frau nicht Kinderwunsch sind. Die erste Frau muß aber die Erlaubnis zur zweiten Heirath geben, was sie meistens gern thut, um weniger Arbeit zu haben; sie kann nicht verstoßen werden, so lange sie nicht der Mutter überwiegen wird, aber sie kann in Uebereinstimmung mit ihren Verwandten den Mann verlassen, wenn er sie unmdiglich behandelt. Der Mann verweicht, mit seiner Schwiegermutter und deren Mutter zu sprechen, ebenso die Frau mit ihrem Schwiegervater; die Kinder müssen die Vermittlung besorgen.

Fruchtbarkeitsmittel ist äußerst selten, Kindererwerb kommt nie vor. Nach die Entbindungsumstände, so bleiben nur ein

paar alte Weiber bei der Frau; schwere Entbindungen sind selten, aber man kennt doch weichenfördernde Mittel. Die Wöchnerin wird im Sommer in kaltem, im Winter in lauem Wasser gebadet, fühlt sie sich wohl, so geht sie allezeit wieder ihren Geschäften nach, doch kann sie sich auch schonen, so lange sie es für nöthig hält. Das Kind wird auch allezeit in kaltem Wasser gewaschen und dann gewickelt. Die Eltern sollen nicht mehr so kinderreich sein wie früher, und es sollen auch mehr Kinder sterben, doch kommen immer noch Frauen mit sieben und mehr Kindern vor. Die Frau steht neben dem Manne völlig gleichberechtigt und wenn es nöthig, hilft er ihr bei der Arbeit. Stirbt der Mann, so kann die Wittwe sich wieder verheirathen, jedoch erst nach vier bis sieben Jahren, jetzt auch schon nach kürzerer Trauerzeit. Auch der Wittwer muß seine Zeit aushalten, sonst können ihm die Verwandten seiner Frau seine Pferde wegnehmen.

Das große Ereigniß für die Omahas war früher die sommerliche Wüßeljagd, zu welcher der ganze Stamm ansetzte, mitunter in Verbindung mit den stammverwandten Poncas. Sobald ihre Zeit herannahte, rief der Häuptling der Häuigas seine Kollegen und die Wanace zu einer festlichen Versammlung; die heiligen Pfeifen wurden angelautet und dann berathen, ob und wann man aufbrechen wolle. Dabei brodelten die Kessel auf dem Feuer, welches die Hütten der heiligen Zelte zu schüren hatten. War man einig über die Zeit des Jagdbeginns, so wurde nach der einflussreichen Beg berathen, dann wurden die Kessel vom Feuer genommen und der Inhalt an die Wäße verteilt, von denen jeder Köstet und Knapf mitgebracht hatte. In feierlicher Reihenfolge kamen die Wäße, in derselben gingen sie auch wieder, und sofort machte der Anrufer die getroffene Entscheidung dem ganzen Stamme bekannt. Am folgenden Tage begannen die Zurüstungen zum Aufbruch. Die Frauen bargen, was nicht mitgenommen werden sollte, in einer unterirdischen Cade, deren Eingang sie geschickt mit Ruten überkleiden, sie bestreuten die Packtettel aus und stifteten die Wacajime; die jungen Männer veranstalteten einstweilen festliche Tänze. Am Morgen des Aufbruchs beluden sie die Packthiere, die Hunde und sich selbst mit dem nöthigen Gepäc und verarmelten die Eingänge der Hütten, in denen Niemand zurückbleibt, mit Strauchwerk, und der Anrufer verfluchte, wo Abends die Zelte aufgeschlagen werden sollten, eine Vorrichtungsmangel, welche vor jedem Aufbruch wiederholt wird, damit die Jäger wohl, wo sie am Abend ihre Zelte zu suchen haben.

Die heiligen Zelte und der heilige Pfahl werden natürlich mitgenommen, denn gerade bei der Wüßeljagd haben sie die hauptsächlichste Bedeutung; ebenso die heiligen Pfeifen. Im Wacobe-Zelte versammelten sich die Häuptlinge. Sie haben übrigens nicht die Leitung der Jagd, vielmehr werden für diese vier eigene Reiter erwählt und diese bestimmen dann aus der Zahl der Wanace die nöthigen Orkissen, denen in diesem Falle die Rolle von Ansehern zufällt, so daß für die Wüßeljagd allerdings die Ueberlegung „polico-moen“ gerechtfertigt erscheinen könnte. Sobald man die Jagdgründe erreicht hat, werden die tüchtigsten Jäger als Späher ausgesandt. Haben sie eine Herde erpäht, so melden sie das dem Oberleiter und der Stamm lagert sofort, während die jungen Männer ihre Oberleiter ablegen und sich, nur mit Bogen und Messer bewaffnet, zur Jagd fertig machen. Vor dem Beginne werden noch einige junge Männer bezeichnet, welche für die zum Opfer nöthigen Wüßelsteine, Zungen und Herzen zu sorgen haben. Dann wird in bestimmter Ordnung aufgebroschen, um die Herde zu umstellen; wer die Ordnung verlegt, kann von den

Wanace auf das Schärfste gezußigt werden, denn es kommt Alles darauf an, daß die Herde umstellt ist, ehe ein Angriff erfolgt. Die Jäger haben zwei Führer, von denen der eine die heilige Pfeife, der andere die Standarte der Wanace trägt; sobald sie die Herde in Sicht bekommen, reitet der eine rechts, der andere links im Kreise herum, bis sie sich auf der anderen Seite wieder treffen, und die Reiter folgen ihnen mit Ausnahme der jungen Leute, welche die Herzen und Zungen zu sammeln haben; diese halten direct der Herde gegenüber. Dann wird das Zeichen gegeben, die Reiter sprangen von allen Seiten auf die Herde ein und jagen den Thieren aus nächster Nähe die Pfeile hinter das Schulterblatt; sie thun das mit solcher Gewalt, daß der Pfeil nicht selten bis zur anderen Seite durchdringt. Jeder Indianer hat sein besonderes Zeichen, und so ist leicht zu bestimmen, wem das erlegte Wild gehört.

Schon während der Jagd schneiden die dazu bestimmten jungen Männer den erlegten Wüßel Herz und Zunge aus, hängen die letzteren an ihre Bogen und bringen sie dem Hlter des heiligen Zells, welcher sie allezeit in die Kessel legt und kocht. Ist die Jagd beendet, so laßt der Reiter die Häuptlinge und die Wanace zum heiligen Zelte; sie sitzen nieder und jeder erhält eine Zunge, muß sie aber sofort verzehren und zwar ohne ein Messer zu benutzen; als Letzter dient dabei ein Zipfel seiner Decke. Diese Ceremonie wird übrigens nur bei den ersten vier Jagden wiederholt, später dürfen die Zungen geschnitten werden. Bei dem Essen werden in bestimmter Reihenfolge die heiligen Pieder gesungen, welche nur den Allen bekannt sind, erst die auf den Mais bezüglichen, dann die von der Wüßeljagd, und das dauert bis zum hellen Morgen.

Die jungen Männer zerlegen derweile die erlegten Wüßel; die Haut gehört dem, welcher den tödlichen Pfeil absandte, das Fleisch verteilt er nach seinem Ouidanten; nur wenn die Jagd schlecht war, muß jeder Theilnehmer seinen Antheil erhalten. Alte Bullen sind freilich so zäh, daß man ihr Fleisch nicht genießen kann, junge Stiere werden nur im Winter gegeben, Kühe und Küder dagegen zu jeder Jahreszeit. Von diesen wird außer dem Kopfe und den Hüften Alles benutzt und ins Lager geschafft, selbst das Hirn wird herausgenommen, um zum Erben der Kelle benutzt zu werden. Das Fleisch, welches nicht gleich gegessen wird, wird in dünne Streifen geschnitten und an der Sonne oder über leichtem Feuer getrocknet, dann in Bündel gepackt, wie sie gerade für ein Packdorf geeignet sind, aber nicht gleich mitgenommen, sondern in einer Cade geborgen, bis zur Verendigung des Jagdgeses. Auch die Eingeweide werden herausgenommen und sorgsam getrocknet, da sie zu vielen Zwecken dienen müssen.

Ist ein genügender Vorrath an trockenem Fleische und Häuten erbeutet worden, so denkt man an die Heimkehr. Vorher findet aber eine sehr wichtige Ceremonie statt, die Salbung des heiligen Pfahles, ein Dantopfer für die erfolgreiche Jagd. Die jungen Männer werden zusammenberufen und geben dann durch den Ring, gefolgt von einigen Frauen; an jedem Zelte reiten sie einen Pfahl aus und gehen ihn den Weibern, welche ihn zum heiligen Zelte bringen. Dort wird mit den Pfählen ein Zelt von besonderer Länge aufgeschlagen, zu dessen Bedeckung auch die Federn der heiligen Zelte verwandt werden, und dann forbert der Anrufer die Kinder aus den wohlhabenderen Familien und die jungen Leute aus, ihre Geschenke zu bringen. Die letzteren bringen die Wüßelsteine, die sie gelobt haben, bei großen Jagden mitunter 30 bis 40, die Kinder Gewerke, Kessel, Kleiderstoffe, selbst Pferde. Diese Geschenke gehören den Hltern der Zelte und des Pfahles, die an der Jagd

nicht theilnehmen dürfen. Der heilige Pfahl wird unmittelbar vor der Mitte des Zeltes aufgestellt; zu seinen beiden Seiten liegen die beiden schönsten Waffenseiten, daneben die anderen in einer oder zwei Reihen. Der Hälfter zer- schneidet nun die beiden besten Stücke in Streifen, so breit wie seine Hand und so lang wie sein Vorderarm, beschmiert diese mit rothem Thon und salbt damit den Pfahl; der Rest der Waffenseiten blieb den Jango als Entschädigung dafür, daß sie keine Waffungen essen durften.

Auf die Salbung des Pfahls folgte ein Schwingesfest, veranstaltet von den jungen Männern im vollen Kriegsschmuck, dann wurde die Friedenspfeife geraucht und der heilige Pfahl wieder in sein Zelt zurückgebracht. Winterr waren die Ceremonien damit beendet, meistens aber folgte am anderen Tage noch ein freierlicher Tanz, der Hebewatci. Noch am selben Abend zogen ein paar junge Männer aus, begleitet von einer Frau, welche ein Weil trug; sie suchten einen passenden Baumstamm und die Frau säßte ihn; er wurde entweder sobald mit nach Hause genommen, oder erst am anderen Morgen geholt; dann tanzten alle jungen Männer aus und es galt als eine Ehre, den Baum zuerst zu erreichen. Man grub mittlerweile ein Loch genau in der Mitte des Zeltringes und stellte den Baum, dem wie einem deutschen Kirmesbaum oben ein paar Äste gelassen werden, darin auf. Dann laden die Jünglinge zum Tanze ein, indem sie dem Uebel dieses Stammes einen Stab überreichen; sie stellen auch die Säger und die Waffanten, deren Instrumente allerdings nur aus zwei Trommeln und vier Klappern bestehen. Zwei junge Männer, jeder mit einer der heiligen Pfeifen in der Hand, leiten den Tanz, im inneren Ringe tanzen die Männer, im äußeren die Frauen, um sie herum reiten diejenigen, welche bei dieser besonderen Freierlichkeit Anderen Gefchenke zu machen wünschen. Zuletzt werden die Stäbe gegen den Baum geworfen und damit schließt der Tanz. Gleich am anderen Morgen wird aufgedreht: vier der stärksten jungen Leute eilen voraus, um die Klüffler zu wehen und gleichzeitig den Zurückgebliebenen einige frische Waffungen zu bringen. Eine besondere Ceremonie beim Einzuge ins Dorf findet nicht statt.

Die letzte große Waffeljagd der Omaha fand, wie schon oben erwähnt, im Jahre 1872 statt. Jetzt ist das gewaltige Thier, das einst so vielen Indianerstämmen Nahrung bot, bis auf einen geringen Rest durch amerikanische Jäger ausgerottet und kaum noch zahlreicher, als Elenn und Ur in Europa; schon die nächste Generation wird die Waffeljagd nur noch als Tradition kennen. Jetzt bildet der Mais die Grundlage der Nahrung für die Omaha. Sie kultiviren acht Sorten, von denen eine schon im Juli reift. Außerdem werden Bohnen geerntet und in immer steigenden Maße Weizen. Auch Kürbisse und Wassermelonen sind beliebt und werden in verschiedenen Sorten gezogen. Von Bohnen kannte Va Riedie fünfzehn Sorten. Oern geerntet werden auch die Wurzeln und Samen der gelben Wasserlilie (*Nelumbium luteum*).

Seit die Civilisation in den fernen Westen eingedrungen ist, wandeln die rothen Männer nicht mehr auf dem Kriegspfade und die alten Bräuche werden vergessen. Doch hatten die Omaha noch 1872 einen Ueberfall ihrer Erbfeinde, der Dakota, abzuwehren und verloren dabei viele Leute. Wurde ein Angriff noch rechtzeitig bemerkt, so warfen sie rasch einen Ball um das Lager auf, pflanzten die Heilspähle darauf und bedekten die Hebröden darüber, so daß sie hinter denselben hervor sicher schießen konnten. Die Frauen gruben sich und ihre Kinder Erdbächer und bedekten diese mit Fellen, um vor den Kugeln sicher zu sein.

Bei einem plötzlichen Ueberfalle gelang es einer Omahafrau nicht mehr, die Döhlung, welche sie für ihre Kinder gegraben, zu verdecken; sie warf sich selbst darüber und stellte sich tot, ja sie zuckte nicht, als die grauenhaften Feinde ihren Schatz nahmen, und rettete so ihre Kinder. Uebrigens behauptete Va Riedie, daß die Omaha nie so granatam gewesen seien, wie die Dakota und daß sie namentlich niemals ihren Frauen gestattet hätten, die Gefangenen zu verstümmeln. Die Winterdörfer hatten an gefährlichsten Stellen dauernde Befestigungen, von denen manche noch kritiken. So liegt ein altes Fort bei Ponka in Todd County am Missouri noch ganz wohl erhalten auf einem von zwei tiefen Schluchten eingeschlossenen steilen Hügel.

Die gewöhnlichen Kriegszüge wurden von irgend einem jungen ehrsüchtigen Manne veranstaltet, der sich auszeichneten und Skalpe zu gewinnen wollete. Er lud seine Freunde ein, beriet und schloßte mit ihnen ein paar Nächte hindurch, dann brachen sie auf, heimlich und bei Nacht, um von Niemand bemerkt zu werden; sie schwärmten ihre Gesichter und saßten vier Tage, dann wuschten sie sich und aßen von den mitgenommenen Vorräthen. Auch eine kleine Abtheilung hat zwei Führer und zwei Stellvertreter derselben. Kiegt aber ein ernstlicher Kriegszug vor, ist z. B. für einen feindlichen Ueberfall Rache zu nehmen und somit der ganze Stamm interessirt, so werden die Vorbereitungen öffentlich getroffen. Der zum Führer bestimmte Krieger beschmiert sein Gesicht mit Thon und geht durch das Dorf mit dem Ruf: „Wahana, die Fremden haben mich beleidigt, hilf mir zur Rache.“ Dann sammeln sich die Männer, die Kriegspfeife wird gebracht und wer sich am Zuge theilnehmen will, thut einen Zug daran. Dann werden die fünf heiligen Sätze gebracht, die nur bei großen Kriegszügen zum Vorschein kommen; sie sind mit sorbigen Vogel- federn gefüllt und dem Donnergetöse geeliegt; ihren Hüften müssen dafür Geschenke gemacht werden. Beim Anbruch gehen die Träger immer einige Meilen voraus; ihnen folgen die Träger der heiligen Sätze, der Kapitan und dann die Krieger im bekannten indianischen Kausenarsch. Das Lager wird im Kreise um ein Feuer geordnet, aber nur bei ganz schlechtem Wetter wird eine Wachtstätte errichtet. Am nächsten Tage wird feierlich die Neubeneunung sämtlicher Krieger vorgenommen; jeder giebt seinen alten Namen auf und nimmt einen neuen an, den er sich selbst auswählt; der Donnergetöse, welcher gleichzeitig auch der Kriegsgott ist, wird dabei angestrichen. Werden die Späher ein feindliches Lager in der Nähe, so öffnet der oberste Säupling die heiligen Sätze und kehrt ihre Mündung dem Feinde zu. Handelt es sich nur um einen Fehderaus, so gehen zwei von den jungen Kriegern zusammen vor; mißlingt es ihnen, so müssen die Kapitäne den Versuch machen. Handelt es sich aber um einen ernstlichen Angriff auf ein feindliches Lager, so gehen erst Rundschäfer aus, um es ganz genau zu untersuchen und die Hütten zu zählen, die die Führer überzeugen sich persönlich von der Genauigkeit des Berichtes. Dann scheidet sich der ganze Trupp in die nächste Nähe, und bei Tagesanbruch erfolgt der Angriff. Nehren sie siegreich in die Heimath zurück, so zünden sie in einiger Entfernung das Gras an und fenern so viel Schüsse ab, als sie Feinde getödet; kommen sie stillschweigend, so ist der Zug erfolglos gewesen. Zwei Tage später wird der Skalpztug getanz. Vorher aber werden die heiligen Sätze geöffnet, ein Krieger nach dem anderen tritt vor dieselben und erzählt seinen Antheil am Kampfe, dann hebt er unter Anrufung Wahandas die Hand in die Höhe und läßt an denselben einen Luken fliegen, den er vorher geschnitten, auf den Saß fallen; bleibt er liegen, so gilt die Wahrheit der

Ausfolge für erwiesen und wird die entsprechende Auszeichnung bewilligt. Den eigentlichen Sclaplanz tanzen die Frauen und zwar nur, wenn der Zug ohne Verstoß verlief. Ihm entspricht bei den Männern der *Hetukda*, an dem aber nur die Häuptlinge und die ersten Krieger theilnehmen durften.

Sollte Frieden geschlossen werden, so gingen zwei oder drei Häuptlinge mit einigen jungen Leuten, von denen einer die Friedenspfeife trug, unbewaffnet und am hellen Tage auf das Dorf des Feindes zu; die Pfeife diente völlig, wie bei uns die weiße Flagge, und machte ihre Träger unverkennlich. Waren die Feinde auch zum Frieden geneigt, so wurden die Abgeordneten in eine Hütte geführt und ihnen Essen vorgesetzt und dann die Verhandlungen begonnen; Geschenke wurden erst nach Abschluß des Friedens gegeben. Für Mord oder Todtschlag innerhalb des Stammes, der vor Einführung des Branntweins freilich kaum vorkam, galt eigentlich die Blutrache an dem Mörder selbst oder einem seiner Verwandten. In den meisten Fällen aber gelang es den Häuptlingen, das verfallene Leben zu retten und die geschädigte Familie zur Annahme einer Entschädigung zu bewegen. Doch war damit die Sache noch nicht abgemacht. Der Mörder wurde auf 2 bis 4 Jahre in den Bann gethan; er mußte barfuß gehen, sein Gewand immer jubinden, auch in der heißen Jahreszeit, er durfte nirgends mitreden und sollte die Augen immer niederschlagen; sein Zelt mußte er eine Viertelmeile vom Lager entfernt und Niemand durfte bei ihm bleiben, außer ein Verwandter; auch durfte er nichts Gekochtes genießen. Nach er eine der Vorurtheile, so war zu befehlen, daß der Geist des Ermordeten einen Tornado erregte, welcher das Dorf heimsuchte und vernichtete. Ob das Opfer ein

Häuptling, ein Weib oder ein Kind gewesen, war für das Strafmaß gleichgültig, auch unschuldige Todtschläger mußten dieselbe Strafe erdulden, aber nur für ein Jahr; es war Sache der Verwandten, zu erklären, wenn sie die Strafe für genügend hielten.

Ueber die religiösen Ansichten der *Amahas* giebt Dorsey nur dürftige Nachrichten. *Bakanda* soll die Seele bezüglich der Vorfahren und bezüglich des Aderbaues gegeben haben, und bei ihm pflegen sie zu schwören. Die Kriegsgebräuche führen sie auf *Seinile* zurück; ob derselbe mit dem Donnergott identisch ist, sagt der Verfasser nicht. Auch die Gebräuche bezüglich der Kinder, die jedem Stamm eigenthümliche Art, ihnen das Haar zu scheren, und ein Theil der Tänze, welche als *Bakube*, heilig bezeichnet wurden. Läßt sich im Frühling die Stimme des Donnergottes zum ersten Male hören, so bezieht das *Stenggeschlecht* (*Weijincie*) in Verbindung mit dem *Wäregeschlecht* (*Thataa*), welches in diesem Falle als Diener zu fungiren hat, eine besondere Feier, und fromme Seelen glauben, daß sie die Macht haben, den Regen zum Ausfallen zu bringen. Aber die Freigeister wollen auch schon nichts mehr davon wissen und bei dem immer zunehmenden Verkehr mit den Weißen und der steigenden Schulbildung wird von dem alten Glauben der *Amahas* bald nur noch hier und da in den Kästen alter Frauen ein Restchen angetroffen sein. Haben die Indianer einmal ihre alte Lebensweise aufgegeben und sich dem Aderbau zugewandt, so pflegen sie sich sehr schnell mit der Civilisation zu befrenden, und Erscheinungen, wie *Wiß* *Stetzer*, die *Polibianianer*, welche vor dem amerikanischen Anthropologengongress einen mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag über ihren Stamm hielt, werden bald keine solche Seltenheit mehr sein.

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Der Geologe *Abjunkt Thorvaldur Thoroddsen* hat im Juli und August d. J. die Districte *Dorabstrand* und *Stranda* an der Westküste von Island bereist und ist bis *Kap Horn* oder *Kap Nord* gekommen. Ueber diese Reise hat er in dem isländischen Blatte „*Sudri*“ einen Bericht veröffentlicht, in welchem er besonders die Lebensweise der Bewohner in der Nähe des *Kap Horn* schildert. Die ganze lange Wegstrecke von dem Handelsplatze *Krethafjord* bis zum genannten *Kap* ist sehr schwer zu bereisen, denn es ist keine unmöglich, Pferde zu benutzen; hierzu kam noch, daß *Thoroddsen* seine Reise durch andauernden Regen (nur einen einzigen Tag hatte er gutes Wetter) außer beschwerlich gemacht wurde. Die Wege liegen sehr zerstückt. Der Schnee schmilzt hier erst im Juni, aber sobald das Tauwetter eintritt, wälzt das Gras mit unglaublicher Schnelligkeit. Die Bewohner hatten nur Schafe und Kühe; aber der Boden ist so fett und fruchtbar und die Weiden sind so ausgezeichnet, daß der geringe Viehstand hier den Bewohnern gleichen Nutzen bringt, wie ein doppelt so großer auf vielen anderen Stellen. Daß die Bewohner nur wenig Vieh hatten, hat darin seinen Grund, daß sie wegen des häufigen Stengetwitters nur wenig Heu machen können. *Thoroddsen* sagt, daß sie jetzt civilisierter und weniger abergläubisch sind als im Jahre 1754, wo der bekannte Dichter und Naturforscher *Geert Olafsson* diese abgelegene Gegend des Landes besuchte, trotzdem die Kom-

munikationsmittel und die Erwerbszweige fast noch dieselben sind, wie damals. Ueber die wissenschaftliche Ausbeute seiner Reise wird *Thoroddsen* jedenfalls baldigst Näheres berichten.

Afrika.

— Das *Walbarea* im Gebiete *Transvaalica*. Nach dem „*Prawitelstvennij Westnik*“ (Regierungsbote) verfügt das Gebiet *Transvaalica* im Jahre 1853 über ein *Walbarea* von annähernd 23 586 250 *Desjatin*; der voranschreitende Konsum an Wald hätte von 1853 bis 1885 sich auf 1 152 000 *Desjatin* belaufen können. Inzwischen sind in diesem Zeitraum 16 965 052 *Desjatin* vernichtet worden und bleiben gegenwärtig nur 5 649 200 *Desjatin* zurück. Als Ursache der Waldverwüstung, deren nachtheilige Folgen in Bezug auf Klima, Vegetation &c. stark hervorgehoben werden, giebt das Blatt die sogenannten „*Paly*“ an, das Ausbreiten von dürrer Gras, bei welchem häufig auch die Wälder in Brand geraten. Der berühmte *Renner Sibiriens*, *D. Sawatitschin*, bemerkt in den „*Moskowskijn Wjedomosti*“, daß die Waldbrände weniger den „*Paly*“, als der Unvorsichtigkeit oder der Willkürigkeit der süchtigen Sträflinge, der Gedenksammler, der Goldsucher und anderer Leute, welche in der Laga herumstreifen, zuzuschreiben sind. Die Waldverwüstung wird fernerhin bedingt durch den Aufschwung der Schifffahrt und des Handelsverkehrs auf dem

Amn. Daß die officiellen Verbote gegen Waldverwüsthung fruchtlos geblieben sind, braucht kaum erwähnt zu werden. Die lokale Bevölkerung ist jedoch gegenwärtig selber zur Einsicht gekommen, daß die Waldverwüsthung als ein schweres Unglück zu betrachten sei, wenigstens haben sich einige Dorf-
gemeinden des Kreises Tschita freiwillig entschlossen, Waldbüter zu stellen. Petri.

Afrika.

— Der französische Geschäftsträger in Tripolis hat mit den dortigen türkischen Behörden die Grenze zwischen Tripolitanien und Tunesien festgestellt, und zwar ist Grenzpunkt am Mittelmeer das Tabcher, 20 km vom Kap Siban (das bisher auf den Karten als Grenze angenommen wurde) entfernt.

— Einem Telegramm aus Janjibar vom 29. Oktober zufolge hat Dr. Rüchke für die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft das Malibitsch-Gebiet südwärts bis Witu hin erworben, speziell den Osten Durandor an der Babulsi-Bindung, wo er eine Station anlegte. Dieser haben in sowohl auf der Vertheilung als der Eingeborenen Karte nach Angaben der Gesellschaft bereits als zu deren Gebiet gehörig bezeichnet. Die Küste von Malibitsch bis Witu erstreckt sich über 4 Tagesreise, von 2° nördl. Br. bis 2° südl. Br.; auf ihr liegen die bisher unbekannten Salan von Janjibar gehörigen Städte Malibitsch, Warka, Sarana und Kismajia.

— Der Congo-Staat hat das Anerbieten der Antwerpener Firma Balford & Co. die Errichtung einer direkten Dampferlinie zwischen Antwerpen und dem Congo betreffend, angenommen. Vorläufig soll alle sechs Wochen ein Schiff erpedit werden, später, falls der Handelsverkehr zunehmen sollte, allmählich eins.

— Anfangs November sind eine Anzahl Ingenieure nach dem französischen Congo-Gebiete abgerückt, um das nördliche Congo-Ufer zwischen dem Ocean und Brazzaville beabs. Anlage einer Eisenbahn zu untersuchen. Das nördliche Ufer soll geringere Bodenbeschwerigkeiten darbieten, als das südliche, was der Congo-Staat seine Bahn zu bauen gedenkt.

— Dr. Zintgraf, welcher die letzten Jahre am anteren Congo gereist ist, ist zum Zwecke der Erforschung des Hinterlandes von Kamerun auf ein Jahr in die Dienste des Deutschen Reiches getreten und hat im Laufe des Sommers den Wuri-Fluß bis Ibarori besahren. Dabei hat er in nordwestlicher Richtung sehr hohe (3500 bis 4000 m) Bergspitzen zu Gesicht bekommen, welche etwa 10 Tagesreisen entfernt waren. Es werden dieselben wahrscheinlich zu dem von Dr. Schwarz erkundeten Niam-Niam-Gebirge gehören.

— G. A. Krause (vergl. „Globus“, Bd. 49, S. 308) ist den Volta-Fluß hinangefahren und hat die in den letzten Jahren wiederholt besuchte Handelsstadt Salaga erreicht. Die Angaben über seine weiteren Pläne widersprechen sich: nach der einen will er von dort nach den Hinterländern des deutschen Togo-Gebietes vorzudringen suchen, nach der anderen wahrscheinlichsten befindet er sich bereits von Salaga nordwärts am dem Wege nach Mossi (12° nördl. Br.) und Timbuctu.

Nordamerika.

— Dr. Baas hat sich zu ethnologischen Studien nach der Insel Vancouver begeben und will dort die ersten

Wintermonate unter den Kuskint im nördlichen Theile der Insel verbringen und deren Tänze studiren, später vielleicht noch die Kamos besuchen. Am 1. Oktober 1886 schreibt er aus Victoria auf Vancouver an den Vorsitzenden der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin u. A.: „Das Studium der Masken und Tanzgeräthe ist außerordentlich fesselnd, denn ich finde, daß jeder einzelne Gegenstand eine Persönlichkeit aus der Mythologie darstellt und die Tänze meist Aufführungen jener Mythen sind. Indessen fehlt es auch nicht an solchen, die bairische Ereignisse darstellen. Die Sagen der einzelnen Stämme unterscheiden sich mehr von einander, als ich erwartete. So spielt der Hoke im Süden bei weitem die Rolle nicht, wie in der Mythologie der Haida und Tlinkit, obwohl Theile jener Sage bis hier verbreitet sind. Es muß ein ganz eigenthümlicher Austausch der Sagenkreise stattgefunden haben, da sich Elemente von Sagen der Tlinkit und Haida in ganz andere Sagenkreise der Kuskint, Bella Coola, Nautschin und Wei-Vancouver-Stämme gemischt haben. Ebenso verhält es sich mit gewissen Wädhien, besonders den „Beisen“, den Samas' der Kuskint, welche sich von den Tsimshian bis zu den Kamos verbreitet finden.“

— Die spärlichen wissenschaftlichen Berichte über das große Erdbeben von Charleston lassen es als ein unerschlossenes 18tes Jahrh. erscheinen, bedingt durch eine Verschiebung auf der großen Verwerfungslinie, durch die Küstland von Carolina von der alluvialen Küstenebene trennt und die eigentliche Begrenzung des amerikanischen Festlands darstellt. Diese Verwerfungslinie beginnt an der Meeresküste bei Staten Island und läuft südwärts über Trenton, Philadelphia, Wilmington in Delaware, Baltimore, Washington, Richmond, Raleigh, Columbia in Südcarolina u. s. w. Wie man sieht, liegen an ihr eine ganze Anzahl wichtiger Städte, weil bis zu ihr aufwärts die Küst bündel und von der anderen Seite der die Küste nach ein nennenswerthes Gefälle haben. Seit der Erhebung Amerikas hat in ihr keine nennenswerthe Verchiebung stattgefunden, aber die Seismotenfolge in der Küstenebene beweist, daß früher erhebliche Schwankungen erfolgt sind, heute noch liegt z. B. in New-York eine wenig tiefere Stufe von über 100 Miles Breite unter dem Meeresspiegel. Es wäre darum nicht unmöglich, daß das nach Jahrhunderte langer Ruhe mit solcher Unerwartungsgereizte Erdbeben nur der Anfang einer neuen Erschütterungsperiode ist. Die Erschütterung ist aber mindestens ein Viertel des Gebietes der Vereinigten Staaten verläßt worden, am heftigsten in den beiden Carolinas. Viele Erschütterungen deuten auf ein Niederbrechen der Alluvialschichten, aber eine bedeutende Niveauveränderung kann nicht stattgefunden haben, da man viele an den Eisenbahnhäfen hätte merken müssen. Die Erdbebennummer des „American Naturalist“ erwähnt Gerüchte von erheblichen Niveauänderungen in der Black Mountains von Nord-Carolina, doch ist Genaueres darüber noch nicht bekannt geworden. Spaltenbildung und Emporhebungen von Wasser und Schlamm ist dagegen in der Ebene an vielen Stellen nachgewiesen.

Südamerika.

— Die Nachrichten von dem bekannten französischen Reisenden Thouar lauten wenig günstig. Nachdem er auf einer langen Fahrt den Vilcamayo hinaufgestiegen ist, ist er von seiner Reise so angegriffen, daß er schwer erkrankt gegenwärtig in Sucre in Bolivia sich befindet.

Inhalt: Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885. VI. (Mit einer Karte und vier Abbildungen). — G. mit Wegger: Einiges über den Waian auf Java. — Das Volk der Omaha. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Nordamerika. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 10. November 1886.)

Musirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band I.



№ 23.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885.


VII.

(Sämmtliche Abbildungen nach Skizzen und Photographien des Reisenden.)

Als sich die Karawane am 21. Mai dem Dorfe Meus's näherte, begegneten ihr einige Krieger desselben, welche den Reisenden deutlich zu machen suchten, wie nöthig es sei, als Zeichen seiner friedlichen Gesinnung ein angemessenes Geschenk voraus zu schicken. Giraud hielt es für das Rathsamste, etwa 500 m vor dem Dorfe in einer guten Stellung sein Lager zu beziehen und dasselbe mit einer festen Boma zu umgeben. Der erste Tag ging ruhig vorüber; in der Hoffnung, den weißen Mann zu sehen, hatte Meus das mäßige Geschenk von Stoffen, welches jener ihm geschickt hatte, angenommen und so ging Giraud am Abend mit acht seiner Leute, alle scheinbar unbewaffnet, aber mit verborgenen Revolvern ausgerüstet, um den Häuptling zu besuchen. Seine auf einer bewaldeten Insel gelegene Residenz glich dem Dorfe Kiwanda, was die unregelmäßige Anlage betraf; sie bestand jedoch aus drei durch eine starke Verpalisadierung von einander getrennten Theilen; in der äußersten wohnten die gewöhnlichen Leute, in der zweiten die Sklaven des Häuptlings, in der innersten dieser selbst. Er war ein Mann von etwa 40 Jahren, stark und fett, wie alle Häuptlinge in Kiwanda, welche nur von Ponde (Bier) leben. Eine Menge Schürke rother Perlen bedeckten Brust, Arme und Beine; über seinen ziemlich dicken Bauch war ein Stück rothes Zeug nachlässig ausgebreitet, und das Gesicht war mit rother Farbe leicht bemalt, die schlauen, falschen Augen waren auf Giraud gerichtet. Etwa 100 mit Bogen und alten Feuerstinggewehren bewaffnete

Leute umgaben ihn, während ein halbes Duzend Trommler, denen alle Finger bis auf die Daumen fehlten, und drei Verschnittene und der Augen beraubte Sänger einen beständigen Lärm verursachten. Unter der Menge befanden sich gleichfalls verschiedene an Nasen und Ohren verflümmelte Personen. „Du richtest deine Unterthanen schön zu“, meinte Giraud. „Das wird sie lehren, meine Frauen nicht wieder zu berühren“, lachte der Häuptling. „Und was wird aus den letzteren, wenn sie sich vergehen?“ „Sie werden nur gepörscht; denn wenn sie keine Nase oder keine Augen oder Hände mehr haben, kann man nichts mehr mit ihnen anfangen.“ Trotz seines harten, wilden und misgünstigen Gesichtsausdruckes ist der Menschenschlag von Kiwanda schön; die geschliffenen Augen und der Mund erinnern etwas an die mongolische Rasse.

Meus hatte Giraud gut empfangen; am anderen Morgen verlangte er aber die beiden besten Gewehre und einen Revolver, und da ihm dieses Geschenk sehr wichtig war, verbot er bis zur Ablieferung desselben, den Fremden Lebensmittel zu verkaufen. Um seiner Forderung noch mehr Nachdruck zu verleihen, erschienen gegen Abend viele seiner Krieger vor dem Lager Giraud's, um ihn und seine Leute einzuschüchtern; auf die letzten wenigstens versetzten die Drohungen ihre Wirkung nicht. Am Morgen kam es zu persönlichen Verhandlungen. „Ich will dir deine Waffen nicht mit Gewalt nehmen“, sagte der Häuptling, „doch du mußt sie mir geben, um mir deine Freundschaft zu beweisen;



Giraud's Empfang bei M'enc.

denn du bist ein großer Häuptling und ein kleines Geschenk ist deiner nicht würdig.“ Zugleich suchte Giraud gegen die hohe Stellung, die ihm zuteil wurde, zu protestiren, vergebens erklärte er, die Waffen von seinem Sultan empfangen zu haben und sie nicht hergeben zu dürfen, Mene blieb bei seiner Forderung und Giraud sagte beim Weggehen: „Du hast viel zu sagen, ich nur das eine, du wirst meine Klingen niemals erhalten.“ Dennoch mußte er schließlich nachgeben und am 23. Mai seine Lieblingswaffe, ein Kropatschel-Gewehr, an Mene ausliefern. Die Klinte wurde mit einer Feindenjalbe begriffen und der Häuptling stattete persönlich seinen Dank ab, bei welcher Gelegenheit sein Orchester sich im Lager der Fremden hören ließ. Bei diesem Besuche suchte Giraud seine Waffe wieder einzutauschen, doch seine Veredelmacht blieb ohne anderen Erfolg, als daß Mene ihm beim Abschiede sagt: „Heute hast du viel zu sagen, ich nur das eine, daß ich deine Klinte gewollt habe und daß ich sie habe.“ — Die Berichte über Marufatu lauteten hier so beunruhigend, daß Giraud sich entschloß, eine andere Richtung einzuschlagen, um diese un-

angenehme Begegnung zu vermeiden. Das Beste schien, mit einem Umwege quer über den Tschambei nach Norden zu Ketimfuru zu gehen, obwohl der Uebergang über den Fluß auch nicht sehr leicht zu sein schien.

Am 24. Mai verließ Giraud die Residenz Mene's mit der Trohng, ihn seinem nominellen Oberherrn Ketimfuru als einen Dieb anzuzeigen — der Verlust seines Kropatschel that ihm zu wehe, und schon bei der nächsten Büffeljagd machte er sich süßbar; aber kaum von derselben zurückgekehrt, hatte er das Vergnügen, seine Lieblingswaffe wieder in die Hände zu bekommen; ein Abgesandter Mene's war gekommen, ihm dieselbe auszuliefern. „Du hast ihn einen Dieb genannt und mit dem Horne Ketimfuru's gedroht; mein Herr will nicht, daß du ihn mit einer schlechten Meinung im Herzen verläßt, darum schick ich dir deine Waffe zurück!“ Als die von Mene mitgegebenen Führer, die ebenfalls auf der Jagd gewesen waren, zurückkehrten, wurde erst der eigentliche Zweck der Sendung klar, denn nun erklärte der Abgesandte: „Wenn du die Waffe annimmst, hat Mene geboten, die Führer wieder mit zurückzubringen; du



Mene's Orchester in Giraud's Lager.

kannt dann sehen, wie du allein den Weg aus den Sümpfen des Tschambei findest.“ Man wird auch der unten folgenden Beschreibung merken, daß dies eine Lebensfrage für Giraud war; die Führer mußten er behalten und seine Waffe wollte er auch nicht preis geben. Er ließ in stiller Nacht den Gefangenen rufen, um ihn zu befehlen und zu bewegen, ein bedeutendes Gewicht anstatt der Waffe mit zurück zu nehmen, sei es auch nur, um zwei Tage Zeit zu gewinnen. Der Abgesandte erklärte zwar, es gehe um seinen Kopf, doch ließ er sich zuletzt bestimmen, diese Gefahr zu laufen.


Am 25. Mai kam man an einen ungeheuren Morast, den man nur mittels eines neunfüßigen Marsches, bis an die Knie im Wasser, überschreiten konnte. Das Land ist so vollkommen eben, daß die Tiefe überall einen halben Meter betrug. Mit kurzem Rohr belegt, bot dieser Sumpf den Anblick einer Wiese dar; Bäume wachsen nur auf den Anweilshügeln, aber diese letzteren waren so häufig, daß die Ebene von weitem den Eindruck eines Waldes machte, der jedoch vor dem Näherkommen immer mehr zurtüchelte.

Das Wasser stand still und bedeckte eine auf 20 km Breite geschätzte Fläche, durch welche der schnurgerade am niedergedrückten Höfere lehmliche Fußpfad führte. Am glücklichsten waren die Träger des in Stücke zerlegten Bootes, welche sich derselben wie Schularen bedienten, um abwechselnd sich von den Genossen vorwärts schieben zu lassen. Die ganze Ueberschwemmung rührte von dem Tschambei her, welcher selbst in dieser Jahreszeit noch so wasserreich war. Gegen drei Uhr erklärten die Führer, man sei am Fluße; der Sumpf war von demselben durch eine 100 m breite niedrige Landzunge getrennt. Es schien, als ob man sich in einer vollkommenen Einöde befände; doch einige Klinten-schüsse genügten, um sechs, allerdings sehr kleine Vögel herbeizurufen, deren jedes nur einen Mann auf einmal tragen konnte; und jede Ueberfahrt dauerte mindestens dreiviertel Stunden. Giraud fühlte sich an diesem Tage sehr entmutigt; von körperlichen Leiden ergriffen, gab er beinahe die Hoffnung auf, das andere Ufer des Tschambei zu erreichen, ehe die Leute Mene's ihn eingeholt haben würden. Am anderen Morgen wurde einer der Anführer

ausgeschickt, um Nachrichten über den Fluß einzuziehen. Bald kam er zurück und erzählte, auf der anderen Seite sei auch alles Fort, aber er habe vier Menschen getroffen, Leute Ketimfuru's und Aleg's, eines Sklavenhändlers von Zanzibar, welche die Karawane schon seit einem Monat an den Flußjahren suchten. Einer von ihnen sei schon zu Ketimfuru zurückgekehrt, um Truppen zu holen; denn man glaube nie, daß Giraud das Gebiet Meno's werde passieren können. Diese Aufmerksamkeit Ketimfuru's erfreute Giraud sehr; für den Augenblick aber besterzte sie seine Lage nicht, da er sich immer noch im Bereiche der Rachi Meno's befand. Ueber den Fluß lauteten die Berichte folgendermaßen: nur in der Mitte befanden sich einige bis 50 m breite, sehr tiefe und von Nilpferden bevölkerte Arme; für

die Rache sei es unmöglich, hindüber zu kommen. Zwei der letzteren wurden daher gleich erschlagen, die beiden anderen sollten für den äußersten Nothfall dienen, um die Armee Meno's zu bestechen. Je mehr seiner Mannschaften über den Fluß setzten, desto mehr fremde Leute sammelten sich um Giraud; am 28. Mai befand er sich mit nur fünf seiner Getreuen allein noch auf dem linken Ufer; die sechs Boote, welche sie aufnehmen sollten, lagen neben einander am Rande des Wassers. Aber nun weigerten sich die Führer, abzusinken, und erst die vorgehaltenen Revolver zwangen sie, ihre Pflicht zu erfüllen.

Die Ueberfahrt in den engen, unbequemen Booten, die bei der kleinsten Erschütterung zu kentern drohten, war schwierig und dauerte etwa eine halbe Stunde; die drei



Zurückgabe eines Gewehres.

Armee in der Mitte des Flusses waren allerdings nur je 25 m breit, aber gegen 7 m tief. Den ganzen Abstand der beiden Ufer, insofern man von solchen sprechen kann, schätzte Giraud auf 2 km; der Strom ist kaum merktbar. Giraud bezweifelt, daß diese Flüsse trotz ihrer Tiefe auf größte Strecken befahrbar seien.

Wie hatte er unter so sonderbaren Umständen, wie an jenem Tage, sein Lager besorgen. Aus einer ungeheuren etwa 1 m tiefen Wasserfläche, über welche das Gras nicht mehr hervorragte, erhoben sich unabhällige, kegelförmige Ameisenhaufen, die mit großen Bäumen besetzt waren. Oben auf diesen Erhöhungen hatten sich die Leute in Gruppen von drei und vier niedergelassen, ein schwelendes Feuer von frischem Holz mußte die Moskito's verjagen; das Lager hatte wohl eine Ausdehnung von 500 m. Man

waßte übrigens noch nicht, ob man sich wirklich schon auf dem rechten Ufer des Tschambezi befand oder etwa noch einen oder einige Flußarme zu überschreiten hatte. Die näheren Nachrichten, die Giraud hinsichtlich Ketimfuru's und Aleg's empfing, lauteten sehr günstig. Ersterer bereitete ihm einen königlichen Empfang vor, da er vor seinem Tode noch einen Weizen zu sehen wünschte; letzterer rechnete stark auf ihn, um seine Vorräthe an Stoffen zu ergänzen. Am 29. und 30. Mai wurde der Marsch, bis an die Knie im Wasser, fortgesetzt, wobei das Hypsometer 1390 m ergab; die folgenden drei Märsche führten durch eine nur von wilden Thieren bevölkerte Einöde. Erst am 2. Juni stieg man auf einige Berge, ein Zeichen, daß man sich der Hauptstadt von Ulemba näherte; während der letzten Stunde marschirte man durch zahlreiche Mais- und Sorghofelder.

Der Einzug in die Residenz glich einem Triumphzuge; sowohl um Ketimuru, als die Leute von Aley's Karawane zu ehren, wurden von Giraud's Karawane wenigstens 200 Schiffe abgegeben; ein ganzer Stadttheil war vorbereitet, um dieselbe aufzunehmen, und Giraud selbst fand in einer geräumigen, reinlichen Hütte ein Unterkommen.

Nach mehr als durch die Zahl ihrer Bewohner hat die Stadt durch die Zahl ihrer Wohnungen Anspruch auf die ihr von den Unwohnern beilegte Bedeutung. 400 bis 500 Häuser umgeben ringförmig die besetzte Residenz Ketimuru's; der Umfang ist zu groß, als daß man die Stadt wie letztere mit einer Palissadenringung hätte umgeben können, obwohl dies gewiß auch der vielen Handthiere wegen wünschenswerth wäre. Uebrigens ist die Doma Ketimuru's groß genug, um im Falle eines Angriffes die ganze Bevölkerung aufnehmen zu können. Durch den Anblick Aley's, den er zu sich entboten hatte, wurde Giraud enttäuscht; er hatte in ihm einen zweiten Tipso Tip zu finden gehofft, sah aber, daß er einem ganz ungebildeten Händler gegen-

über stand, der, wie sich später herausstellte, selbst lange die Sklavenkette getragen hatte. Sein häßliches Gesicht, sein grober Körperbau fanden in hartem Gegenlage zu seinen prächtigen Gewändern. Auf seinen Rath wurden Ketimuru sechs Städte prächtigen Zugs und eine Drehorgel als Geschenk geschenkt und dasselbe wurde — zum ersten Male — ohne Widerspruch angenommen; nur hatte der Häuptling den Wunsch ausgedrückt, das Boot Giraud's sofort zu sehen. Nachmittags 3 Uhr fand der feierliche Empfang statt. Einige hundert Menschen in hohender Stellung bildeten schweigend einen Kreis um den Häuptling, der auf einer hohen Kiste saß, wie die Araber sie gebrauchen, um ihre Reden zu vernehmen. Links von ihm lag ein ungeheurer fetter Geflüß halb sitzend auf der Erde, welches nachher als legitime Gattin vorgestellt wurde; auf der rechten Seite hockte ein Kind, welches eine Pfeife mit sehr großer Kalchasse hielt, aus welcher Ketimuru dann und wann einen kräftigen Zug that. Wie alle Häuptlinge der Umba war auch Ketimuru feist, doch seine



Uebergang über die Tschambez-Überschwemmung.

hohe Gestalt verminderte, wenn er aufrecht stand, den unangenehmen Eindruck. Auch er war ganz mit rothen Perlen behängt. Eine gewisse Gemüthlichkeit lag in seinen Zügen und sein Auge begegnete dem Auge Giraud's mit unverwandtem Blick. Nach fünf Minuten sagte er: „Der Weiße sieht gut aus, er ist jung.“ Da er auch Vioinghione erwähnte, ergab es sich, daß er als Kind denselben gesehen hatte. Derselbe habe viel von Gott gesprochen, den die Baemba nicht kennen; auch habe er seiner Angabe nach nur eine Frau gehabt; ob Giraud sich im gleichen Falle befinde? „Natürlich“, erwiderte Veyreter, und bittete sich, noch zu erzählen, daß er noch unbeweiht sei, denn dadurch hätte er kein ganzes Ansehen vernichtet, nicht nur bei den Eingeborenen, sondern auch bei seinen eigenen Leuten. Uebrigens wurde die Antwort Giraud's mit schallendem Gelächter aufgenommen. Dieser bemühte sich, das Gespräch auf Vioinghione zurück zu bringen; Ketimuru erinnerte sich jedoch nur noch, daß jener drei Dreden auf seinem Lager gehabt habe, während er nie eine einzige habe erhalten können. Das aus Funken und Krüppeln zusammen-

gesetzte Drehgestell war nicht so gut, wie das Mene's, aber dafür besaß er eine von Aley gekaufte Ziehharmonika; daneben hatte er noch einen jugendlichen Bauchredner, der ihm sehr unterhielt. Im Anfange seiner Herrschaft war er ungemein streng, doch war dies später nicht mehr nöthig, obgleich Versämlungen sowohl in Ketimuru's Umgebung als auch in ganz Umba nicht eben selten waren. Werthwürdiger Weise heilen alle diese Wunden sehr gut; vielleicht trägt außer der Lebenskraft der Eingeborenen auch das milde Klima der Hochebene dazu bei, indem die täglich wehende frische Brise alle Miasmen entfernt.

Am Abend stattete Giraud Aley in seiner nicht eben großen und schönen Doma einen Gegenbesuch ab und bewunderte seinen prächtigen Eisenbeinwortsch; der schönste Stofzahn hatte etwa 35 kg Gewicht, was man in dieser Gegend selten findet, wogegen das dortige Eisenbein sich durch besondere Feinheit auszeichnet. Drei Jahre lang hatte er damit zugebracht, seinen Vorrath von 30 000 bis 40 000 kg Eisenbein zu sammeln, wobei ihm eine große Zahl von Zwischenhändlern beifällig gewiesen war. Er

bezahlte etwa 160 m weißen Rattun für 15 kg Eisenbein oder 100 Francs für etwas, wofür er an der Küste 500 Francs löste; da er seine Leute nur schlecht oder gar nicht bezahlte, verdiente er oft 60 Proc. Uebrigens handelte er auch mit anderen Gegenständen, namentlich mit Sklaven. Jetzt war sein Vorrath an Tauschmitteln erschöpft und er hoffte, sie mit Giraud's Hilfe zu ergänzen, was aber aus guten Gründen nicht anging. Ketimluru überhäufte den Reisenden mit Aufmerksamkeit; auf die Bitte, ihn nicht zu beschämen, ließ er ihm antworten, er gebe aus gutem Dingen, ohne Hintergedanken, ja er hatte sogar die Drehorgel, die seinen Arm ermüdete und nicht so viel Lärm wie die Hiebsharmonika machte, zurüd geschickt; aber er trug Sehnsucht nach einer Feder, und eben die konnte Giraud

ihm nicht verschaffen. Die zehntägige Ruhe, die man hier genoß, wurde gut ausgenutzt. Der Zimmermann mit einigen Gehilfen erledigte das in Zanzibar zurückgelassene Holzwerk des Bootes, welches man bald zu benutzen hoffte. Ketimluru zeigte hierfür das größte Interesse, leider aber hatte Giraud keine Gelegenheit, ihm das Fahrzeug schwimmend vorzuführen. Uebrigens hielt es schwer, seine Zustimmung zu dem Aufbruche nach dem Bangwelo-See zu bekommen. „Du bist ein Narr“, rief er aus, „mit deinem Bangwelo; der Engländer rief immer Tanganika, Tanganika! und du triffst Bangwelo, Bangwelo! Was willst du denn da?“ Endlich kam man überein, die Karawane solle nach Westen zu Kapaita, einem etwa zehn Tage entfernt wohnenden treuen Lehnsmanne, ziehen; die Leute



Innere Boma im Dorfe Ketimluru's.

sollten ihn beim Gagenbe erwarten, während Giraud den See auf seinem Schiffe besahen und sich später mit seinen Leuten wieder vereinigen sollte. Trotz des freundlichen Verkehrs gelang es Giraud nicht, sehr viel Auskunft von Ketimluru zu erhalten; sein geistiger Standpunkt war nicht hoch genug, um sich ernstlich mit einem Gegenstande zu beschäftigen; wenn er seine Lust hatte, auf die Fragen weiter einzugehen, nahm er seine Harmonika zur Hand und schien dann nichts mehr zu hören. Seine Unterhändler nahen ihm mit größter Eile; die, welche von ansewärts kamen, um den weißen Mann zu sehen, schickten einen oder zwei Elephantenzähne als Geschenk voraus, was durch eine Kuh oder eine junge Sklavin erwidert wurde. Er allein hatte die Entscheidung über Krieg und Frieden; während Giraud sich

bei ihm anhielt, schickte er z. B. eine Abtheilung von hundert Kriegeren nach dem Norden, um einem Präbenten zu seinem Rechte zu verhelfen. Von den Karawanen hatte er manche arabischen Gebräuche entlehnt, doch war der Islam nicht bis zu ihm durchgedrungen. Die Gerechtigkeits, welche Ketimluru übte, war ganz afrikanisch. Die Todesstrafe wandte er außer gegen Kriegsgefangene nur selten an; das größte Verbrechen war es, mit einer seiner zahlreichen Frauen sich zu schaffen zu machen, und das wurde immer mit Verstümmelung bestraft. Um Verbrechen gegen die Person oder das Eigenthum kümmerte er sich nicht viel, er betrachtete dies als eine Angelegenheit der beleidigten Personen. Sein Einfluß auf die Nachbarn war sehr bedeutend; gegen Süden erstreckte sich derselbe bis zum Tschau-

brzi, wo allerdings der größte Theil des Landes Wüsthüß ist, im Norden bis zum Tanganika, im Osten bis zum Kijassa, im Westen bis zum Bangweulu, dem Kuapala und dem Moko. Cazenbe und Mleus bezahlten ihm Tribut, nur Katsia und Kijunga, welche auf die Unnahbarkeit ihres Dorfes oder die Tapferkeit ihrer Krieger sich stützten, wagten es, ihm zu trotzen. Sein höchster Ruhm ist es, die Einheit Nlemba gegründet zu haben. Leider besaß er keinen geeigneten Sohn, der ihm folgen konnte.

Bei dem Tode eines Häuptlings verlassen die Bewohner das Dorf, wobei sie selbst die auf dem Fieße stehende Geste preisgeben; die Ueberreste des Toten werden in einer gut verschlossenen Hülle, bei welcher nur wenige Greise als Wächter zurück bleiben, der Verwesung überlassen. Nach sechs

Monaten sammeln sie einige Knochen, die als Amulette dienen, das Uebrige wird in einer Schenhaut begraben. Während dieser Zeit kämpfen die Thronbewerber gegen einander, bis einer siegreich aus dem Bürgerkrieg hervorgeht, und so lange ist es für einen Europäer beinahe unmöglich, dort zu reisen.

Der Aufenthalt bei Ketimkuru that der ermüdeten Karawane sehr wohl. Der frühe Morgen war kalt und bis gegen 10 Uhr stieg der Thermometer nicht über 7 bis 8°; dann aber brannten die Sonnenstrahlen plötzlich heiß herab und bis gegen Abend mußte man der Hitze wegen unter dem schützenden Tache bleiben, welches man, trotz der Kühle, auch am Abend nicht verlassen konnte, da es von Raubthieren wimmelte. Ein einziger Löwe hatte hier



Ketimkuru auf der Ziehharmonika spielend.

in kurzer Zeit 27 Menschen getödtet. Giraud sollte nun eine Felle banen, um ihn zu fangen; da aber Ketimkuru die Absicht aussprach, eine seiner Frauen als Votopfe zu gebrauchen, lehnte er den Antrag ab. Die Anpflanzungen, welche ebenfalls viel von den wilden Thieren zu leiden hatten, liegen bis auf 3 und 4 km von der Stadt im Gebüsch zerstreut und von den Fußwegen entfernt, um sie den Wilden der Neugierigen zu entziehen. Die Vändereien in der nächsten Umgebung gehörten dem Häuptling. Am zweiten Tage vor der Abreise Giraud's wurden diese Felder von einem aus acht Elephanten bestehenden Trupp verwüstet; Alle verlor sie dieselben und holte sie mit seinen Centen ein. Da die Elephanten in schlechter Laune zu sein schienen, wagte man es nicht, sie anzugreifen. Nur



Der Bombe trinkende Japara.

ein einziger Mann, ein sehr tüchtiger Jäger, drang vor, sein Gewehr verlagte aber zweimal und er wurde von dem wüthenden Thiere in die Luft geschleudert und auf den Tod verwundet. Giraud hatte übrigens während des Aufenthaltes bei Ketimkuru mehrfach bemerkt, daß Allen ihm hinter seinem Rücken zu schaden suchte, und es kam jetzt, als er dem verwundeten Manne einige Hülfe leistete, zu einer gründlichen Auseinandersetzung, die nicht ohne gute Folgen war.

Der auf den 15. Juni festgesetzte Aufbruch wurde bis zum 16. verschoben, da der Häuptling erst noch einige Raubmittel für eine glückliche Reise bereiten mußte. Am letzten Nachmittage führten die Leute Giraud's noch einmal ihre Tänze vor Ketimkuru auf, welcher behauptete, nie etwas so Bewundernswürthes gesehen zu haben.

Am Morgen der Abreise schüttelte Giraud dem guten Retimkuru die Hand und versprach ihm, bei seiner Rückkehr in Europa zu erzählen, ein wie großer Häuptling er sei; ein wohlgefälliges Lächeln erhellte sein Gesicht, er warf dem weisen Freunde noch einen langen Blick zu und trat in seine Hütte zurück. Vier Monate später vernahm Giraud, daß er gestorben war, und daß man den fremden Mann beschuldigte, den Tod durch Zaubererei veranlaßt zu haben.

Obwohl Retimkuru den Führer empfohlen hatte, den Weg nicht über Moamba zu nehmen, wo Thronstreitigkeiten entbrannt waren, befand sich die Karawane doch am 19. diesem Orte gegenüber. Man traf nur einige wenige alte Leute als Totenwache; es kam zu einem kleinen Streite und bei dieser Gelegenheit schlug einer von Giraud's Trä-

gern sein Gewehr auf einen Bunjamazi an. Glücklicher Weise versagte das Gewehr zweimal, trotzdem mußte der Mutpreis, in 8 Metern Zeug bestehend, bezahlt werden.

Alles war verlassen; die Feldfrüchte lieferten zwar genügende Lebensmittel, doch war es schwer, die von Vegetation überwucherten Fußwege aufzufinden. Trotzdem verfolgten die Führer, die sich nach der Sonne orientirten, mit großer Sicherheit ihren Weg; obwohl sie nach der Gewohnheit der Eingeborenen sich in Schlangenlinien bewegten, wichen sie doch nicht viel von der geraden Linie ab, welche zu dem Ziele hinführte. Für die schwer beladenen Träger war es manchmal nicht leicht, ihnen quer durch Gestrüpp und Sumpf zu folgen. Der Gesundheitszustand war ziemlich ungünstig, wiewohl Giraud selbst sich verhältnißmäßig



Giraud's Abschied von seiner Karawane.

wohl fühlte. Seine Vorsichtsmaßregeln bestanden, wie er sagte, nur darin, daß er die Füße wusch, den Kopf kühlte und den Magen warm hielt.

Der angedeckte Wald, durch den man zog, bot wenig Abwechslung; der am meisten vorkommende Baum, der Miondo, liefert einen für Stoffe und Seile sehr brauchbaren Saft; der seltenere Mjinga würde in Europa als Bauholz sehr gesucht sein. Eine dritte Art, ein rothes Holz, gleicht dem Eichenholz. Am 21. erreichte die Karawane den nur 21 m breiten, jedoch ziemlich tiefen Lukulu, so daß die Theile des Bootes zum Ueberlegen gebraucht werden mußten. Auf dem rechten Ufer fand man ein kleines Dorf, mit acht Bewohnern; sie verbrannten Rohr, welches sie aus den Sümpfen geholt hatten, um daraus Salz zu gewinnen. Der Mangel an Lebensmitteln war

hier groß; „Glücklicher Weise“, bemerkt Giraud, „hat die Natur, wenn sie auch dem Afrikaner manches verläßt, ihm doch einen guten Magen gegeben“. Die Führer begnügten sich mit einem Kaulwurf und einer Hand voll haariger Raupen von der Größe der Seidenraupe, die Leute der Karawane suchten einige Fische mit der Angel zu fangen. Nachdem man am 26. noch einen Fluß passiert hatte, kam man am 30. bei Papaira an.

Obwohl ein Bruder von Retimkuru, war er der Tapus eines ganz vertheerten Menschen, mit welchem nur früh Morgens, ehe er Bombe getrunken hatte, zu reden war. Zwei Tage waren nöthig, um ihm den Plan Giraud's, zu Wasser zum Gaganbe zu gelangen, während seine Leute zu Fuß direkt dorthin marschiren sollten, verständlich zu machen. Nachdem er denselben begriffen hatte, gab er gute Rath-

schläge, doch dauerte es allerdings, der Vorbereitungen wegen, noch 4 Tage, bis die Weiterreise angetreten werden konnte, so oft befand sich der Hängling in unzurechnungsfähigen Zustände. Rastib, welcher als Leiter fungieren sollte, erhielt die nöthigen Vorgehaltungsbescheide und den Auftrag, seinen Herrn zwei Monate lang beim Gazezbe

zu erwarten und dann nach der Küste zurückzuführen. Am 2. Juli Abends fand der Abschied statt; acht Mann, wunter stift Veste, welche schon Stanley auf seinen Reisen begleitet hatten, sowie die Träger des Bootes sollten mit Giraud ziehen, die Anderen unter dem Befehl Rastib's treten, zu dem er volles Vertrauen hatte.

Die Canarien.

„Eine Frühlingsfahrt nach den Canarischen Inseln“ betitelt der bekannte Botaniker und Pflanzengeograph H. Christ¹⁾ eine Reisebeschreibung, zu welcher er den Stoff auf einem fast zweimonatlichen Ausfluge im Frühjahr 1884 gesammelt hat, und die wohl geeignet ist, andere zum Besuche der „Glücklichen Inseln“ anzureizen. Nachdem er die Schilderungen derselben seitens älterer und neuerer Reisenden, wie A. v. Humboldt, L. v. Buch, Christian Smith u., sowie die Reisebeschreibungen von Europa nach den Canarien ausführlich aufgeführt hat, bringt der Verfasser eine Darstellung seiner eigenen Reise in der bekannnten fesselnden und die Wissenschaft nicht vernachlässigenden Weise.

Die Abfahrt erfolgte aus Marseille mit dem Dampfer „Des Voeges“ der Compagnie Parquet & Cie; längs der süßfranzösischen und spanischen Küste ging es über Gibraltar nach Tanger und weiter nach Varrache, Casa Blanca, Mazagan und Mogador. Von hier aus wurde den Canarischen Inseln zugeföhrt. Die Flagalette auf Tenerife kam zuerst in Sicht, und bald lag der Dampfer auf der Rhede von S. Cruz de Tenerife vor Anker. Nur einen kurzen Besuch konnte hier Christ der Umgebung abstaten und vor Allem dem Valle Iscco mit seiner prächtigen indotropischen Vegetation, von welcher die buschartig wachsende Makie, der doppelt gefiederte Lavendel, sowie das Wunder der canarischen Flora, die Klumpen von 8 Fuß Höhe und 20 bis 30 Fuß Durchmesser bildende canarische Wollsmilch, nennenswerth sind. Von Tenerife ging die Fahrt nach S. Cruz de la Palma, das, emporleitet an steilen Hängen, mit den dahinter bis zur Cumbre sich ausbreitenden Wäldungen der canarischen Richte einen prächtigen Anblick gewährt. Bei einem, allerdings nur kurz dauernden Besuche in die Umgebung lernte der Verfasser auch die Bewohner kennen. Namentlich auf Palma hat sich das Urvolk in weit härteren Mischungsverhältnissen erhalten; das zeigen im Vergleich mit dem Spanier unverkennlich die längliche Kopf- und Gesichtsbildung, die häufigen braunen und blonden Haare, die langen Gliedmaßen und eine weit mehr an Völkern oder Bretonen, als an Romanen erinnernde Familienphysiognomie. Der Charakter der Canarier ist der eines freien und in Abgeschlossenheit von der übrigen Welt lebenden Urvolkes. Keinen Klassenhaß und sonstige sociale Uebel des modernen Europa kennt der Isleno, dagegen ist er feindsüchtig und voll Verachtung für fremde Wünsche, dienstfertig, redselig, friedliebend und frei von jeder kriegerischen Neigung. Vor Allem aber ist er, wie so viele Inselvölker, ein Freund der Natur und namentlich der Blumen. Im Ganzen zeigen die Canarier Eigenschaften, die dem Spanier vielfach fehlen und deren gerade

Gegentheil unzertrennlich zum spanischen Wesen gehört. Trotz des Mangels an Muth und Energie wie an jähem Trotz des echten Spaniers hat der Canarier doch sein Vaterland heldenmüthig zur Zeit der Conquista verteidigt und auch später in Zeiten der Noth, so daß selbst ein Nelson im Jahre 1796 der Wüth von S. Cruz auf Tenerife nach langem Gefechtskampfe weichen mußte. Der gebrauchte Teint mit den häufig rothen Wangen, sowie die elastische Gestalt und der königliche Gang, die beide noch durch die vorwiegend weiße Färbung gewonnen, zeigen uns hier ein kraftvolles Volk, wie es wohl selten ein zweites giebt. Von der Urzeit her hat sich der Isleno noch verschiedene Eigenschaften bewahrt, namentlich als Fußgänger und Kletterer, ferner im Werfen und dem fast sprichwörtlich gewordenen Weifen, durch welches er in mannigfachen Modulationen über ungläubliche Entfernungen hin ganz bestimmte Dinge seinen Gefährten mittheilen weiß. Alles dies gilt natürlich nur von den Völkern, während die Adelsgeschlechter ohne Zweifel von den spanischen und normannischen Conquistadoren abstammen, wie schon ihre Namen vielfach bezeugen.

Dem Barranco Carmen auf Palma stattete Christ einen längeren Besuch ab. Herrliche Vorberaine wie Felsbänke der bis 70 Fuß aufragenden canarischen Föhre, welche eine Mittelstellung zwischen den centralamerikanischen dreieckigen Kieferarten und der mediterranen Seeföhre einnimmt und im oberen Tertiär in Südamerika vorkommt, fanden sich hier zwischen den mannigfaltigsten Formen Sonoeio, Cineraria und andere Frühlingsblumen der Canarien. In einer den Barranco abhelfenden Caldera wurden Prachtexemplare der canarischen Palme mit ihren bogenförmig herabhängenden, sich bedeckenden Blättern angetroffen. Die Früchte derselben werden nicht gegessen, sondern nur die Blätter zu Flechtarbeiten benutzt. Eine Belohnung für die anstrengende Wanderung erhält der Reisende zum Schluß noch durch die ausweichend schöne Fernsicht nach Tenerife, mit der nie schließenden Wolkendecke bis etwa 2000 m und dem darüber in überirdischer Klarheit sich ergebenden Fik. Durch den Barranco de las Nieves, von dem eine schöne Aussicht nach Gomera sich darbot, an Cactuseisern, aus der Zeit der Cöchinillenzucht herrührend, vorüber führte Christ zum Schiffe zurück. Am nächsten Morgen wurde ein Ausfluge nach dem Barranco de los Dolores unternommen und hierbei zum ersten Male die Wolkendecke betreten. Die Wolkendecke ist der Vorzug und die Schattenseite des canarischen Klimas. Denn wenn auch den höheren Thälern der Inseln, namentlich auf ihrem nördlichen Rande, übermäßige Beschattung mitgetheilt wird, so wird doch andererseits das sonst tropische Klima der Küste gemildert und können vor Allem die Kulturgewächse hier gezogen werden, da nur der Wolkendecke und dem ihr entfallenden Regen die Inseln ihre Bewässerung

¹⁾ „Eine Frühlingsfahrt nach den Canarischen Inseln“ von H. Christ. Basel, Gent und Lyon, G. Georg's Verlag, 1886.

verdanken. Mit den Jahreszeiten ändert diese Wolkenschicht ihre Höhenlage, und zwar steigt sie im Sommer auf den Graten der Umbrö zwischen 1200 und 2000 m, auf Tenerife und Palma die Südseite frei lassend; im Winter aber rückt sie bis 500 und 700 m gegen die Küste herab, so daß im März der Regen das Vittoral erreicht.

Am 12. März verließ Christ die Insel Palma, um Gran Canaria zu besuchen. In Ciudad de las Palmas (mit seiner wenig geschätzten Rkde, weshalb man im Puerto de la Paz aussteigen mußte) besuchte Christ das Museo Canario. Durch die Menge der Skelette, Mumien und Artefakte der alten Canarier kann man hier einen Einblick in den Kulturzustand derselben gewinnen. Alle Geräthe und Handarbeiten sind von Holz, Stein, Muscheln, Thon, Thierfellen und Pflanzenfasern; von Metallen findet sich keine Spurr, so daß die Bewohner vor der spanischen Eroberung noch in der ausgeprägten Steinzeit gelebt haben mußten. Die Mumien sind in Felle gehüllt, an Bässen finden sich Armeine, Pfeil- und Lanzenspitzen aus Obsidian und eine gebogene Keule. Unter den kleineren Gegenständen sind auch erhaltene Feigen bemerkenswerth, welche sich durch ihre Kleinheit ebenmü auszeichnen, wie die in den schweizerischen Vöhlbauten gefundenen Äpfel, so daß vor Aufkunft der Spanier diese Frucht noch in ihrem ursprünglichen Zustande, also unverdelt, gewonnen wurde. Im Vergleich mit dieser färglichen materiellen Ausstattung tritt das edle Geschleichen der Canarier erst recht hervor. Wenn Varnunglosigkeit und Gastsfreundschaft Tugenden auch der rohesten Inselbewohner sein mögen, so kam hier noch die unentwegte Treue, der Mangel an Ehl und Trug hinzu, der den Spaniern die Eroberung leicht machen mußte. „Humboldt“, sagt der Verf. (S. 116), „trifft das Nichtigste nicht, wenn er meint, die Tugenden der Canarier seien negative gewesen, und die schwärmerische Nachwelt habe sie idealisirt, gleich wie man Schwärme für die zwar auch faulen, aber im Uebrigen doch auch recht schlimmen, finstlich-charakterlosen Bewohner der Südpf-Inseln. Ventier und Vaverrier, die hatten Normannenspriester, und die spanischen Chronisten waren weit entfernt von jeder Empfindsamkeit, und eher nochgehornten schildern sie die Tugenden der Inselaner, weil dadurch die Grausamkeit ihrer eigenen Vandelute nur allzu deutlich hervortritt. Es ist und bleibt wahr: der canarische Mensch des 15. Jahrhunderts ist eine der schönsten, aber auch der schmerzvollsten Erscheinungen in der Geschichte unseres Geschlechtes.“ Nachdem noch ein kurzer Ausflug nach dem reizend gelegenen Orte Tazita und der Calbera de Bandama gemacht worden war, trat der Verfasser am 15. März mit der Goleta „Reatriz“ die Ueberfahrt nach Tenerife an. Nach der Landung in S. Cruz erfolgte sofort die Weiterreise zu Wagen über Yaguna und Matanza, wo 1494 die Guanachen ihren letzten Sieg über die Spanier errangen, nach Trotava. Besonders hier machte sich die in den westindischen Kolonien noch schärfer hervortretende Weichheit in der Aussprache gewisser Konsonanten, namentlich des s und z, bemerklich. Auch das Tota wurde milder gesprochen. Während es aber mit dem sprachlichen Verthe noch ging, hatte der Reisende anfangs sehr unter dem konservativen Charakter des Inselbewohners bezüglich des Witzwesens zu leiden. Dem abgeklärtesten Leben des Canariers ist es recht entsprechend, daß man sich hier wenig um die jetzigen Witzlichkeiten in Spanien bekümmert und statt nach den neueren Pectas ruhig nach den alten Tofones und den kleineren Witzsorten, den Cuartos, Risas etc., rednet. Dazu kommt noch die sogenannte Keal de Plata, welche gar keinem vorhandenen Geloside entspricht, sondern rein imaginär ist und zu

16 Cuartos gerechnet wird, während die Keal de vellon, als ein Viertel einer Pectas, $\frac{8}{16}$ Cuartos gilt, so daß ein völlig irrationaler Verhältniß zwischen diesen Witzsorten sich ergibt.

Wenn auch heute das Thal von Trotava durch die Cactusefelder mehr entstellt als verschönert ist, so gilt doch noch immer von ihm das Urtheil Humboldt's, wonach er trotz der Durchwanderung der Ufer des Rinco, der Corbilleren von Peru und der schönen Thäler von Meriso nirgends eine so harmonische Vertheilung von Grün und Felsmassen gefunden habe wie hier. Besonders prächtig ist der Anblick des Thales von Trotava, wenn man von seinem oberen Ende nach der See herabsteigt. Nach oben ist das reizende Bild abgeschlossen durch die graue Wolkendecke, nach unten durch das blaue Meer mit der Palma am Horizonte. In den Barrancos aber entwickelt sich eine staunenerregende Fülle von Gewächsen. Riesenhohe Sandlanbarten, bekannte Namen Sidenropas, wie Mutterkorn, Nageleie, zwei Waldenarten etc., aber veralltommant an Rille, Größe und Farbe, sowie strauchartig entwidelt der Drachenbaum, der Cardon, Adorno und Marulon, Verwandte süd- und afrikanischer Formen, endlich Vertreter amerikanischer sowie einheimischer Arten gedeihen alle hier in der herrlichsten Weise. Von den 977 Phanerogamen der Canarien erwägen sich 386 als eingeführt und eingemwandert, 269 sind rein canarisch, während 332 Formen auch auf den Azoren und Madeira sich finden. Man sieht also, welche Rolle der Endemismus hier spielt. Das prächtige Klima sowie der Sinn der Bewohner für Blumen hat daher auch zur Anlage schöner Gärten geführt. Vor Allem ist zu nennen der botanische Garten von Trotava, der in schönen Exemplaren eine Sammlung der tropischen und subtropischen Gewächse, sowie auch die canarische Flora in einer seltenen Reichhaltigkeit zeigt. Sechs Meiler, ebenso schön wenn auch nicht so reichhaltig angelegte Gärten befinden der Verfasser während seines Aufenthaltes auf Tenerife, überall reiche Ernte für seine Sammlungen haltend. Bei den mannigfachen Ausflügen in die Umgebung von Trotava wurde auch Agua Garcia, jenes schönste Ristkild des canarischen Urwaldes, besucht. Aus der verschmuerberischen Fülle von Farnmassen, unter denen die Woodwardia vorherrschend ist, erheben sich Brombeeren, Johanniskraut, Eistosen u. s. w., während am Boden Eichen hinstreicht, der hier nicht die Bäume hinaufleitet, sondern dies der großen Sarsaparilla der Canaren überläßt. Zu allen diesen Naturerscheinungen in ihrer Ursprünglichkeit erschallt ab und zu aus der Wildnis der muntere Schlag des Canarienvogels und des Schwarzpfeffers, während sonst tiefe Stille herrscht. Ein weiterer Ausflug fand statt nach dem Barranco de Castro mit seiner reichen Waldflora und weiterhin nach Jacob de los Binos. Hierbei passirte man auch die berühmte Pino santo oder Pino del Palo, einen Baummriesen, der jedenfalls älter als die Conquistas ist und einen Umfang von 3,1 m besitzt. Jacob de los Binos ist mir das früher erwähnte Yaguna ein gesunkenes Städtchen von spanischer Bauart. Hier auch steht der größte Drachenbaum (Drago) der Insel, nachdem der früher berühmte der Villa zu Grunde gegangen ist. Er befindet sich im Garten eines Herrn Gabriel Fernandez del Castillo, ist vollkommen gesund und mißt in 2,8 m Höhe 11,7 m Umfang, während die Wipfelhöhe 20 m betragen mag. Das Alter dieses Baumes läßt sich auch durch den in Folge des Wüthen sich verändernden Habitus nicht bestimmen, da er unregelmäßig blüht, jedoch scheinen die Drachenbäume schnell zu wachsen, da Schacht im Jahre 1857 an demselben Baume in 8 Fuß Höhe einen Umfang von 9,0 m feststellte, so daß in 27

Jahren eine Zunahme von 2,2 m im Umfange stattfand. Von Icod aus ging die Wanderung an dem reizend, im Grunde einer freistehenden, tiefen Caldera gelegenen Gehöfte „La Coronela“ vorüber dem Drie Garachico zu. Einst eine reiche Stadt mit schönem Hafen ist Garachico seit der Lavaverflüchtigung am 5. Mai 1706 ein unbedeutendes Städtchen. Von hier aus wurde dann die Rückreise nach Crotava angetreten. Am 2. April endlich führte Christ seinen letzten größeren Ausstieg aus, den er wegen des ungünstigen Wetters immer hatte aufschieben müssen, die Vertheilung des Terges; wenigstens wollte er dieselbe so weit durchführen, als es möglich war. Oberhalb Icod el Alto wurde das Pferd verlassen und der weitere Weg zu Fuß fortgesetzt. Bald erreichte man das Gebiet der Metama blanca, jenes Gewächses aus der Ginfirgruppe, das die ganze Gebirgsregion von 1800 m bis 2800 m bedeckt und Schutz vor Unwetter, wie treffliches Brennholz bietet. Er höher man steigt, um so mehr schwinden die Nebel, so daß bald die Schneefesthalten auf dem Boden abprallend umgeschwung und brennend das Gesicht treffen. Zuletzt kommt man in das Gebiet des trockenen Südwest-Antipastats, in welchem die Inflation so stark wirkt, daß der schottische Astronom Piazzi Smyth hier in 2715 m Höhe an einem der Sonne ausgelegten Thermometer 100,2° C. ablesen konnte. Nach einem ermüdenden Marsche erreichte man

endlich den Kamm des Ringwalles der Canadas an der Einschartung in etwa 2200 m Höhe. Von hier aus erhebt sich dann der große Kegel des Pit bis 3711 m, in etwa 3560 m Höhe noch eine schmale Terrasse, eine Canada im Kleinen, zeigend. Die Aussicht von der Canada war prächtig, wenn auch nicht auf die meist von den Bergen bedeckten Küstengebiete von Tenerife selbst, so doch auf das endlos sich ausdehnende Meer mit der Palma am Horizonte. Wie A. v. Humboldt, E. v. Buch, Barker Webb und Savin Berthelot unterscheidet auch Christ drei Hauptregionen der Vegetation, nämlich: 1) die Region unter den Bergen bis 700 m reichend, durch geringe Niederschläge sich auszeichnend und vorzugsweise von afrikanischen Strand- und Steppenpflanzen, sowie endemischen Arten bestanden; 2) die Wellenregion von 700 bis 1600 m, völlig im Pflast liegend und daher mit vielen Niederschlägen. Dies ist die Region des atlantischen Vorberchans und des Buschwaldes; 3) die Region über den Bergen mit ebenfalls häufigen Niederschlägen und hauptsächlich Standort der Metama.

Am 9. April trat Christ die Rückreise mit dem spanischen Correo an und erreichte über Cadix, Madrid und Paris den heimathlichen Boden. Zum Schluß seiner Beschreibung stellt er noch die Hauptwerke über die Canaren zusammen mit besonderer Rücksicht auf neuere Erscheinungen.

N. Jadrinzew's Studien über Sibirien¹⁾.

I.

Wenn sich das Interesse des Publikums aus politischen und wissenschaftlichen Gründen jetzt mehr als früher russischen Dingen zuwendet, und sich allmählich richtigere Anschauungen und größere Klarheit über dieselben verbreiten, so dürfen sich wohl diejenigen, welche aus diese Kenntnisse vermitteln, einen guten Theil des Verdienstes davon zuschreiben. Eines der bedeutsamsten und inhaltsreichsten Werke, welche uns in dieser Hinsicht seit längerer Zeit vorgekommen sind, ist das unten angeführte von Jadrinzew, der für eine der ersten Autoritäten in Bezug auf die Kunde Sibiriens gilt. Selbst in der russischen Literatur sieht sein 1882 erschienenes Buch über Sibirien einzig da als Quellenwerk und hatte sich im europäischen, wie im asiatischen Rußland von besten Aufnahme zu erfreuen — es muß in der That dort in vielen Beziehungen wie eine Art Offenbarung gewirkt haben. Professor Petri hat dieses Werk übersezt, hellenweise überarbeitet und ergänzt; so ein deutsches Buch von höchstem Interesse geschaffen; dasselbe zeigt uns nicht nur, wie unendlich viel faul ist im Staate Rußland und wie viel es dort zu bessern und nachzuholen giebt, sondern es bietet auch darüber hinaus reiches Material zur Vertheilung von Fragen, welche augenblicklich fast alle europäischen Völker bewegen, wie Kolonisation, Acculturation, Deportation etc. In den 598 Seiten dieses Bandes ist eine solche Fülle von andernwärts nicht

zu beschaffenden Daten und von eigener Forschung aufgeschichtet, daß Jadrinzew-Petri wohl für längere Zeit als „standard-work“ sein Ansehen behalten wird.

Wenn wir im Folgenden in äußerster Kürze den Gedankengang der einzelnen Kapitel skizziren, so liegt es uns fern zu glauben, daß wir damit auch nur annähernd dem Buche gerecht werden könnten; die zahlreichen, oft drastischen Beispiele und Citate, welche die Ausführungen des Autors begleiten und denselben erst richtiges Leben verleihen, müssen wir ohnehin übergehen. Aber vielleicht bewirkt die folgenden Seiten, daß mancher unserer Leser zu dem Buche selbst greift und sich genauer über so wichtigen Streitigkeiten des russischen Reiches unterrichtet.

In den beiden ersten Kapiteln behandelt Jadrinzew die Russen, wie sie sich in Sibirien entwickelt haben, und weist nach, wie ihr Typus durch die Vermischung mit den dortigen Eingeborenen sich umgebildet hat — eine Umbildung, welche in mancher Hinsicht geradezu eine Ausartung und Verschlechterung genannt werden muß. Namentlich dort, wo die Russen den Eingeborenen gegenüber sich in der Minderzahl befinden, wie z. B. im Norden, nimmt ihre Fruchtbarkeit, ihr Wuchs und ihre physische Kraft ab; ja sie sinken mitunter völlig auf die Stufe der Eingeborenen herab, glauben z. B. unbedingt an das Schamanenthum der Burjaten und das lamaistische Prophetenthum. An Beispielen wird nachgewiesen, wie die Russen sich der Polgenge zu wandten, die Stellung der Frau nach Weise der Eingeborenen aufstakten, Fetischismus, Anthropomorphismus, Schamanismus und Götzenwies trieben; daß sie ihre

¹⁾ N. Jadrinzew, Sibirien. Geographische, ethnographische und historische Studien. Mit Vermittlung des Verfassers nach dem Russischen bearbeitet und vervollständigt von Dr. E. Petri, Professor der Geographie und Anthropologie an der Universität Bern. Mit 14 Tafeln und Illustrationen. Jene, G. Gossensche, 1886.

Bekleidung verändern, zur Lebensweise und zum Lebenserwerb der Eingeborenen übergeben und schließlich ihre Sprache gegen diejenige der Eingeborenen vertauschen. Darum ist der Schluss gerechtfertigt, daß die russische Nationalität in Sibirien lange nicht so fest dahegt, als man vermuthet hat; daß sie sich in vielen Fällen den Eingeborenen lieber unterordnete, als sie begerrichte, und daß sie mehr von ihnen entlehnt, als ihnen übermittelte hat. Denn auch eine solche Uebermittlung hat stattgefunden: die Russen haben trotz ihrer Rasse- und Kulturvorzüge und als Eroberer manche Stämme der Eingeborenen beeinflusst und dieselben durch Kreuzung, Uebermittlung ihrer Kultur und Sprache und durch ihren geistigen und moralischen Einfluss erhöht; solche Stämme sind namentlich die Burjaten und Jakuten, welche letzteren nicht nur völlig russificirt werden, sondern auch zu dem in industrieller und geistiger Beziehung am höchsten begabten Volk in Ostsibirien geworden sind, während andere sich hartnäckig gegen die russische Kultur abschließen und dieselbe sogar überwältigen.

Der sibirische Russe hält sich, wohl ohne sich der wirklich vorhandenen physischen und psychischen Unterschiede ganz bewußt zu werden, für einen anderen Menschen, als den europäischen Russe, und stellt sich, das Sibirial, scharf dem Kosakoi („dem Russischen“) gegenüber; der Sibirier hat nur einen sibirischen Patriotismus und, was jenseits des Ural vor sich geht, berührt ihn nicht. Fest steht jedenfalls, daß die sibirischen Russen im Großen und Ganzen ihren Gewohnheiten und ihrer Entwicklung nach höher stehen, als ihre Brüder im europäischen Rußland, welche unter anderen Verhältnissen zu leben hatten. Allerdings weist ihr Charakter große Schattenseiten auf: Verwilderung und Verrohung unter dem Einflusse der Eingeborenen und des Wälderlebens, einen tiefen, durch keinerlei Gefühl gemilderten, berechnenden Geist; einen Mangel an idealen Bestrebungen; ein Ueberwiegen der individualistischen Interessen über die sozialen und ein Vortreten der erwerb- und gewinnstüchtigen Tendenzen. Dem aber steht gegenüber ein gewisser Verstand, Wissbegierde, Energie, praktische Thätigkeit und Orientirungsgabe, eine durch die Lebensverhältnisse großgezogene Finigkeit und Unternehmungslust; ein gekämpfter Charakter; ein eigenartiges Wesen; Selbstständigkeit und Befähigung zur Selbsthilfe. „Diese durch die schweren Lehren colonisatorischen Lebens großgeprägten Talente sind in ihren rohen ursprünglichen Formen erhartet; noch unberührt sieht sie von der progressiven Macht des Wissens, noch unearbeitet durch die historischen Geschehnisse, von keiner sozialen Idee durchdrungen und beleuchtet; kein reformirender Geist hat sie bis jetzt zum Leben gerufen. Wer dürfte aber behaupten, daß eine Vervollkommenung der natürlichen Fähigkeiten hier unmöglich sei? Trotz der Verwilderung und trotz ihres geringen Bildungsniveaus arbeitet sich die Bevölkerung im Osten in unverkennbarer Weise heraus und entwickelt eine Fähigkeit zur raschen Aufnahme, einen Sinn für Neuerungen und für den Fortschritt, der wesentlich erscheint, als etwa im europäischen Rußland. Die unvergleichliche Freiheit in der Benennung von natürlichen Gütern und Schätzen, welche auf lange Zeit hinaus vor Armuth sichern, die reiche Natur, der Mangel an Privilegien und die Gleichberechtigung der Bevölkerung, — es sind das Fortschritte und Bedingungen, welche der slavischen Rasse die Möglichkeit gewähren, in ihrer Colonie ihre Kräfte und Fähigkeiten zur günstigen Entfaltung zu bringen.“

Auf die Eingeborenen übergehend, zeichnet uns Jadringew im dritten Kapitel ein trauriges Bild von deren Niedrigkeit, Verarmung und Verminderung in Folge von

(früheren) Kämpfen, Seuchen, Hungersnoth, Ausrotten des Waldes und Wildes u. s. w. Ursprünglich waren sie die alleinigen Herren des Landes; jetzt aber sind sie an Zahl durch die Russen bereits überholt: nach Wenjelow beträgt die Zahl der erzkoren 4515736, diejenige der Russen aber bereits 4800000. Indem letztere die besten und fruchtbarsten Gebiete besetzten, wurden die Eingeborenen räumlich beschränkt und in Gegenden gedrängt, an deren Klima sie nicht gewöhnt waren und dem sie sich nicht sofort anpassen vermochten, was natürlich nachtheilig auf sie wirkte. Freilich wünschte von der Eroberung Sibiriens an die russische Regierung, und namentlich Katharina II., eine freundliche und gerechte Behandlung der Eingeborenen; aber die Beamten, und besonders die niederen, thaten dennoch, was ihnen gut dünkte, ohne jedes Verhältniß für die Lebensweise und die Bedürfnisse der einheimischen Stämme. Die Erpressungen unehrlicher Beamter, ein ungerechtes Steuersystem, der illegitime Schnapsandel, ja selbst die zu Gunsten der Eingeborenen eingerichtete Getreidevertheilung haben dazu beigetragen, dieselben wirtschaftlich zu ruinieren. Unter solchen Umständen stand es schlimm mit der Civilisirung der Eingeborenen. Die Russen haben nur sehr wenig zur Verbreitung des Christenthums gethan, waren dagegen dem Islam und dem Buddhismus gegenüber sehr tolerant, ja begünstigten dieselben. Bekehrt wurden nur wenige (etwa 54000), und gerade die armeligsten Eingeborenen, wie die Dschaten und Bogulen, und auch diese sind nur nominell Christen. Der Erfolg konnte nicht größer sein, da die russischen Missionare häufig ungebildete Leute waren; er wäre viel bedeutender gewesen, wenn man gleichzeitig auch für die Bildung der Eingeborenen Sorge getragen hätte. Das geschah aber fast nie, und wenn je, dann in so gewaltthamer und unverständlicher Weise, daß es die Eingeborenen nur abscheute. Und doch wird nach Jadringew nichts Anderes, als gerade die Bildung es sein, welche das Absterben und Verschwinden der Eingeborenen verhindern wird.

Die Kolonisation von Sibirien (fünftes Kapitel) ist bis heute eine doppelte gewesen, eine volkethümliche und eine administrative. Erstere, die vom Volke ausgehende, ist die überwiegende und ursprüngliche gewesen, welcher die Regierung etwa seit Beginn des 17. Jahrhunderts wiederholt mit allen Mitteln, immer aber vergebens, entgegengetreten ist. Das Volk ließ sich am Auswandern nicht hindern und strömte dauernd auf Nebenwegen nach dem verlorenen Osten; noch heute werden in Sibirien nicht selten ganze Dörfer und Ansiedlungen entdekt, deren Existenz der Regierung unbekannt gewesen ist. „Der russische Bauer (S. 166) rückt bei seiner Flucht vor Verfolgungen von Seiten der Administration und auf seiner Suche nach freien Landereien den asiatischen Grenzen immer näher zu. Bevor noch die Geographen und die Grenzadministration zum Ruße der Katurer Alpen und zum Ueberlaufe des Flusses Katun gelangt waren, hatten Jäger, buchtarmische Bauern, diese Gegend bereits besucht und besaßen in der Nähe ihre Dörfer. Die Radmanowischen heißen Duellen führen ihren Namen nach dem Bauer Radmanow. Verheerung erfuhr am Vol-Nor, daß hier vor ihm russische Sektierer überwintert hatten.“ Schließlich verfuhr sich die Regierung mit dieser Behauptung eines unüberwindlichen Tranges und jetzt tolerirt sie faktisch die Verdrängung des Landes, welche sich namentlich dem Altai, dem Gebiete Semirjetschinsk, dem südlichen Theile des Gouvernements Tomel, dem Altai und dem Bezirke Minusinsk zuwendet. Daneben geht dann die administrative Kolonisation vor, deren Anfänge bis zum Jahre 1590 zurückgehen; durch die

Regierung wurden Bauern, Soldaten, Kosaken, Postbanern, Deportirte u. s. w. angezogen, Städte und Städte gegründet, Straßen gebaut, Kosakenlinien errichtet; aber zu Anfang sowohl, wie auch noch in späteren Perioden schreit die freie Kolonisation diejenige der Regierung an Intensität übertreffen zu haben. „An und für sich (S. 183) wäre die von der Regierung ausgehende Kolonisation außer Stande gewesen, ein Sibirien zu schaffen; die großartigen Länder wären unbewohnt geblieben; sie hätten die massenhafte Bevölkerung nicht zur Arbeit begeistern können. Das vermochte lediglich nur eine freie Kolonisation zu erreichen. Welchen Geist und welche Fröhlichkeit die Administratoren und Reglementatoren auch aufwenden mögen, sie werden nie den gesunden Verstand des Volkes erregen können, sie werden nie auf ihren Karten die neuen Wege und Fußpfade finden, welche das Volk inmitten der Wälder und Wüsten anbahnt. Darum eben erstehen die Schöpfungen des Volksgesistes so unerwartet und in so originellen Gestalten, wie sie der höchste Staatsmann nicht zu erfennen vermag! Kein Cäsar, kein Napoleon vermochte voranzufagen, daß in etwas über 80 Jahren so zu sagen ein ganzer Welttheil, Nord-Asien, ein Territorium, welches das Römische Reich an Umfang übertraf, erobert werden konnte; das Volk vermochte das anzuführen, ohne von einem Feldherrn geleitet zu werden. Kein auch noch so mächtiger Staatsmann würde es versprechen können, in einer Wüsten- und gewissen Zeiträume eine Bevölkerung, ein Kulturleben, eine Anjässigkeit, Dörfer und Städte zu erschaffen, Wege anzulegen und eine Anbahnung zu begründen. Er würde sich jedenfalls nie für den Erfolg einer derartigen Arbeit verbürgen können, er könnte nicht aus eigener Willenskraft ein Kulturleben hervorruufen, und wenn er auch durch seine Willenskraft und seine Fähigkeit, Massen in Bewegung zu setzen, die Macht der Barbaren übertreffen sollte. Das Volk aber, das sich im lebendigen Strome in das neue Land ergießt, vermag das alles mit ungeahnter Schnelligkeit auszuführen.“

Nach aber ist die kolonisationsartige Aufgabe der Russen in Sibirien lange nicht vollendet, noch sind weite Gebiete von dem Ackerbauer und Viehzüchter in Besitz zu nehmen und auszubringen. Die Vermehrung der Bevölkerung wird zur Entwidlung der Industrie führen, für welche es bisher an Arbeitskräften fehlte, und Sibirien wird mit der Zeit bei seiner reichen Natur, seiner prachtvollen Bodenbeschaffenheit und den angeheuren mineralischen Schätzen einen ums Hundertfachen reicheren Gewinn einbringen als gegenwärtig. In seinem eigenen Interesse liegt es, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Auswanderer anzuziehen und deren Kolonisationsarbeit zu begünstigen, um sich dergestalt das Ueberfließen, das Wachstum und die Gewinnung neuer Kräfte für die Zukunft zu sichern.

Wenn bisher von den Deportirten und Verbrechern nicht die Rede gewesen ist, so ist das schon ein Beweis dafür, daß Sibirien nicht in solchem Maße eine Verbrechenskolonie ist, als man es sich in Westeuropa und auch in Rußland noch vielfach vorstellt. Die Deportation (sechstes Kapitel) ist im socialen Leben des Landes vielmehr schon in den Hintergrund getreten und gereicht ihm mehr zum Schaden als zum Nutzen, trotz der gegenheiligen Vorstellungen, welche darüber gehegt wurden. Ueber die im 16. Jahrhundert beginnende Deportation besitzen wir genauere Daten erst seit dem Jahre 1823. Es ergibt sich aus den Jadrzew's mitgetheilten statistischen Daten, daß sie seit 1853 ganz besonders angewachsen ist, um 30 000 bis 45 000 in einem Jahrzehnt, ja daß sie sich seit Anfang dieses Jahrhunderts geradezu verdreifacht hat. Man hat sich ihrer in ungemessener Weise in kriminalen und admini-

strativen Angelegenheiten bedient, im Interesse der Strafe, der Vorbeugung von Verbrechen und schließlich auch im Interesse der Kolonisation. Aber die halbe Million Menschen, welche in der letzten Zeit mindestens deportirt worden ist, hat dem Lande nicht genutzt; sie ist zu einem großen Theile verschwunden, indem die Leute flüchteten, in Menge unterwegs starben, Zugabunden und Ketten wurden u. s. f. Ihre Zahl vermehrte sich um zwei Drittel oder sogar um vier Fünftel. Wenn man geglaubt hat, daß sich die erwähnte halbe Million durch natürlichen Zuwachs auf eine ganze vermehren würde, so war das grundfalsch und schon darum unmöglich, weil sich unter jener Zahl viel zu wenig Frauen befanden; vielmehr sind davon 400 000 durch Sterblichkeit, Flucht u. verloren gegangen und nur 100 000 übrig geblieben. Die Deportirten machen heute nur 5,2 Proc. der Bevölkerung Sibiriens aus und dabei ist ihre Lage eine liberale traurige und elende, völlig resolutive unzufriedenheit gegenüber, welche den moralisch natürlich unzuverlässigen und zu Verbrechen nur allzu sehr geneigten Deportirten entschieden feindlich gesinnt sind, ihre Vergangenheit nicht vergessen können und außerdem finanziell durch die Deportation belastet werden. Alle Regierungsmassregeln, die Lage der Verbannten zu verbessern, sind bis heute ohne Erfolg gewesen; die von Jahr zu Jahr anwachsende Zahl der Deportirten vermehrt die Unordnung nur noch. Diefelbe wäre noch viel schlimmer, wenn sich die Bauern und Eingeborenen nicht selber helfen und entlaufenen Sträflinge vielfach wie wilde Thiere nieder-schöpfen. So geben etwa zwei Drittel dieser „Vrobagien“ in den Wäldern zu Grunde, während doch immer noch 30 000 bis 40 000 herumstreifen. Der Versuch, den die Regierung unternahm, auf der Insel Sachalin Deportirte anzusiedeln und ans ihr eine großartige Strassenlinie zu machen, ist gänzlich gescheitert; die Behörden sind dort ebenso wie anderwärts ganz außer Stande, dem Entspringen der Sträflinge vorzubeugen. Wurden doch nach dem Berichte des St. Petersburg's Oberpolizeimeisters von 1867 bis 1873 in St. Petersburg selbst 8015 Vrobagien, 145 Flüchtlinge und 276 Deserteure aufgegriffen!

Trotz daß die Deportirten, wie man noch heute vielfach glaubt, Sibirien zum Nutzen gereichen und dort zu brauchbaren Leuten werden, schaden sie demselben vielmehr durch ihre Verbrechen; gerade in Folge der Deportation übertreibt Sibirien die übrigen Theile des Reiches an Zahl der Verbrechen, und zwar gerade der schwersten, wie Mord. Ja, es hat Dank den Deportirten einige spezifische Verbrechen ausgebildet, wie das Vrobagienwesen und die Fälschung von Münzen und Banknoten, und obenrein steigt sich die Häufigkeit der Verbrechen von Jahr zu Jahr in unglaublich rascher Progression. Natürlich hat die Anwesenheit so vieler schlechter Elemente auch ihren nachtheiligen Einfluß auf die Moralität der ursprünglichen Einwohner ausgeübt. Es ist unglücklich, mit welcher Wichtigkeit selbst Frauen von den haarsträubendsten Mordthaten erzählen; Sittenlosigkeit, Konsumation, uneheliche Geburten — das Gouernement Irkutsk nimmt in letzterer Beziehung nächst St. Petersburg die erste Stelle im ganzen Reiche ein — werden durch die Verbannten verbreitet. Bis in die Beamtenwelt und die Vertreter der Intelligenz hinein trifft man auf Deportirte, deren laze Moral in Bezug auf Wein und Dein ihre Umgebung ansteckt. Die Verbannten haben z. B. der sibirischen Bauernschaft eine wahre Passion für falsche Banknoten beigebracht. So wächst die Ueberzeugung selbst in Regierungskreisen mehr und mehr, daß Sibirien durch Ausböhren der Deportation in moralischer und materieller Hinsicht nur gewinnen kann. Nicht minder aber

auch Rußland selbst, denn die Ansicht, daß die Deportation ein billiges Mittel sei, sich der Verbrecher zu entledigen, ist nicht zureichend; die Kosten, welche ein einzelner Arrestant verursacht, werden nämlich nach eingehenden Ermittlungen auf nicht weniger als 800 Rubel geschätzt. Treffend äußert sich in dieser Hinsicht der jetzige Minister Pissiet in seiner Denkschrift über die Deportation, daß die Zeit gekommen sei, Sibirien von dem auf ihm lastenden Brandmale eines

„Landes der Verbrecher“ zu befreien. Der zwei Jahrhunderte hindurch fortgesetzte Anstich von Verbrechern habe die Bevölkerung demoralisiert, die Entwicklung des Landes gehemmt und daher stamme die Gleichgültigkeit gegen das reiche Sibirien und gegen seine, wenn auch wenig moralische, so doch befähigte Bevölkerung. „Das Land ist wie vergessen und bleibt darnach in seiner Entwicklung von Tag zu Tag immer mehr hinter den benachbarten Staaten des Ostens zurück.“

Kürzere Mittheilungen.

Zeichensprache der Massai.

Als Ergänzung zu seinem Werke „Through Massai-Land“ veröffentlicht Joseph Thomson in „Nature“ (Nr. 883, S. 522)

eine interessante Notiz über Fingerzeichen, deren sich die Massai bedienen, um besonders in Antworten die Zahlen auszudrücken. Im Folgenden geben wir eine Liste dieser Zeichen zugleich mit dem zugehörigen Zahlworte:

Deutsch	Massai	Zeichen	Deutsch	Massai	Zeichen
1	Nabo	Der erste Finger allein ausgestreckt.	21	Tikitum-o-nabo	Dasselbe Zeichen wie bei 20, und darauf das für 1.
2	Aré	Die ersten beiden Finger ausgestreckt und abwechselnd vor- und rückwärts bewegt.	30	Othman	Der erste Finger ausgestreckt und durch eine kreisförmige Bewegung des Handgelenks gekrümmt.
3	Uni	Der Daumen und die zwei ersten Finger mit den Spitzen aneinander gelegt.	40	Artum	Die offene Hand wird vertikal gehalten und durch eine kreisförmige Bewegung des Handgelenks hin- und herbewegt, aber nicht auf und nieder wie bei 8.
4	Ughwani	Die beiden ersten Finger an ihrer Spitze aufeinander gelegt.	50	Unum	Der Daumen wird zwischen die beiden ersten Finger geklebt und die Hand bewegt wie bei 40.
5	Umiet	Der Daumen zwischen die beiden ersten Finger geklebt.	60	Tomoni-ilé	Der Nagel des Daumens kratzt auf den Nagel des dritten Fingers.
6	Ilé	Der Daumen über den Nagel des zweiten Fingers bewegt.	70	Tomoni-nabishana	Rein Fingerzeichen.
7	Nahishana	Rein Fingerzeichen.	80	Tomoni-umiet	Ebenso wie bei 8, aber das Zeichen wird niemals allein angewendet.
8	Umiet	Die gestreckte und vertikal gehaltene Hand wird auf und nieder bewegt.	90	Tomoni-naádo	Dasselbe Zeichen wie bei 9, zugleich werden aber stets Worte gebraucht.
9	Naádo	Der Daumen und erste Finger bilden durch Aneinanderlegen der Spitzen einen Kreis.	100	Ipé	Die theilweise gekrümmte Hand wird ein- oder zweimal geöffnet.
10	Tomon	Der erste Finger über den Nagel des Daumens gelegt.	200	Ipé aré	
11	Tomoni-obwo	Dasselbe Zeichen wie bei 10, begleitet von dem für 1. Derselbe Regel gilt für die folgenden Zahlen bis 19.			
20	Tikitum	Die Hand wird geschlossen und schnell geöffnet.			

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Die vom 27. Oktober bis 1. November d. J. in Berlin versammelte allgemeine internationale geodätische Konferenz (vergl. oben S. 287) hat sich in keiner Weise mit der noch lange nicht spruchreifen Frage einer Weltzeit befaßt, sondern vielmehr mit der Reorganisation der von einer „Mitteleuropäischen“ zu einer „Internationalen“ herangewachsenen Erdmessung, welche ihren Mittelpunkt bisher in dem 1885 verstorbenen General Dr. Baeuer gehabt hatte. Berlin bleibt Sitz des Centralbureaus der Erdmessung, deren Leitung in den Händen einer aus Vertretern der verschiedenen Staaten zusammengesetzten sogenannten Permanenten Kommission ruht. Retireten sind sämtliche eurodätische Staaten mit Ausnahme von Großbritannien, dessen Beitritt jedoch ebenso wie derjenige der Vereinigten Staaten in

Ausficht steht, der Türkei und Griechenland. Die Erbanung eines geodätischen Institutes auf dem Potsdamer Telegraphenberg neben der Sonnenwarte nähert sich seiner Verwirklichung. — Aus den Verhandlungen ist von Interesse, daß Anmännien endlich den Plan geist hat, sein Staatsgebiet zu triangulieren, womit der Anfang zur Ausfüllung einer schwer empfindenen Lücke in der Kartographie Europas gemacht wird. Die Triangulationen in Preußen werden voraussichtlich in sechs, die Präzisionsnivelllements in zwei Jahren (also 1892, resp. 1898) vollendet sein. In der letzten Sitzung erluchte die Konferenz den preussischen Unterrichtsminister, die nach nicht befristeten Staaten zum Beitritt zur internationalen Erdmessung einzuladen.

— In Kronstadt ist am 19. (31.) Oktober dem um die Erforschung von Novaja Zemlia verdienten russischen See-

manne, Lieutenant V. Pachtussow, ein Denkmal errichtet und feierlich entzündt worden. Die aus Bronze gegossene, in Lomerey modellirte Statue des Helden steht auf einem granitnen Piedestal. Der Seemann steht aufrecht in der Marine-uniform mit einem Mantel um die Schultern; in der rechten Hand hält er eine halb aufgerollte Karte. Am Piedestal vorn ist zu lesen: „Dem Entdecker der Kosaja Zemlja, Pachtussow, 1852—1855.“ Die Seiten zeigen bronzene Reliefs; rechts und linke Pflüge, Acker, Instrumente; unter der Kriegshagge sieht „Kühnheit“ (russ. Otwaga), unter der Handels-hagge „Muth“ (russ. Polow); hinten befindet sich das Wapen der Stadt Kronstadt, darunter steht „Arbeit“ (russ. Trud). Das Piedestal hat ein Gewicht von 1000 Pnd (16000 kg), die bronzene Statue, von mehr als Mannes-größe, ein solches von 60 Pnd (960 kg). Die Kosten des Denkmals belaufen sich etwa auf 20000 Rskr (100000 Mark) und sind durch Sammlungen im Kreise der russischen See-lente bestrahlt worden.

Der Generalgouverneur von Kiew hat befohlen, daß 17 deutsche Aderbankolonien in Wolhynien, welche gleichmäßig deutsche und russische Namen führen, in Zukunft nur mit letzteren bezeichnet werden sollen. 38 andere Dörfer derselben Provinz sollen statt ihrer deutschen russische Namen erhalten.

Asien.

— Professor Heinrich Riepert hat sich im Verfolge seiner Reise (vergl. oben S. 271) von Pergamon aus nach der Insel Lesbos begeben und einen achtstägigen, aufregenden, aber lohnenden Ritt durch dieselbe ausgeführt, welcher die bisher fast unbekannte Topographie der Pemath Sappho's anzuhellen bestimmt war. Bei den griechischen Vennohnen hatte sich der Reisende der entgegengesetzten Ostseebuch-schaft zu erfreuen, da sein Name, Dank seiner griechischen Bandarbas, die auf Kosten des Marceller Banquier's Jasiropulos überall in griechisch sprechenden Landen verbreitet sind, Schulkatheten, Gelehrten, Gelehrten, Gelehrten ziemlich geläufig ist. Die hoch, aber nach Süden zu gelegenen Dörfer der Insel haben ganz vorzügliche Weinstöcke, deren Kultur mit der Abnahme der Türken und dem Vordringen der Griechen im ganzen vorderen Kleinasien mehr und mehr um sich greift. Von Pergamon begab sich Riepert auf einem schon vor 45 Jahren von ihm gemachten Wege nach Smirna; von den angeblich unterwegs vorhandenen Antikonten war jedoch nichts zu entdecken. Der Ritt war anstrengend und die Hitze (zu Anfang Oktober) untraglich; seit Ende Mai war dort kein Regen gefallen, alle Vegetation brann und grau gebrannt, und nur, wo noch ein wenig Wasser rümt, hatten sich Platanen, Feigen u. s. w. frisch grün erhalten. Von Smirna aus, das im Gegenlage zu Konstantinopel durch den Unternehmungsgestir der dortigen Kaufleute mehr und mehr ein großstädtisches westeuropäisches Aussehen erhält, wurde mit Hilfe der englischen, schon ziemlich weit land-einwärts führenden Bahnen eine Reihe von kürzeren und längeren Ausflügen unternommen, so nach dem Tmolos-Gebirge und den Mäulen von Sardes, nach der Gegend von Ephesus und Kotonos u. s. w. Am 5. November begab sich der Reisende nach Athen.

— Nach der „R. Preuß. Ztg.“ hat Premierseculant von Tich, nachdem er im vergangenen Sommer im Auftrage der Berliner Akademie der Wissenschaften die Umgebung von Pergamon kartographisch aufgenommen hat, eine Reise durch bisher unerforschte Theile des nordwestlichen Kleinasien angetreten. Seine Route führte über Rhathia nach Gekiköcher, wo er die Küsten der althethogischen Stadt Torsalon aufnahm, dann durch Bergland nach Inghisor am Salaria und weiter über Terbolu und Madurli nach Poli am Phyllos Thal, dem antiken Villaeus, dessen Thal noch zu den unbefahrensten Theilen des vorderen Kleinasien gehört.

Von Poli wollte Herr von Tich am 18. Oktober nach Amalra an der Küste des Schwarzen Meeres aufbrechen.

Einen interessanten Ausfall über das Klima von Inseln und unsere Einrichtungen für Asten-valescenten veröffentlicht Herr A. V. von der Stof, wenn wir nicht irren, früherer Sanitäts-officer bei der niederländisch-indischen Armee, im indischen Wids (Stcher). Wir können die allgemeinen Betrachtungen über das Klima, eine an sich sehr werthvolle Arbeit, da der Verfasser sorgfältig das ganze, sehr gerühmte Material, welches über sein Thema handelt, zusammengeheilt hat — hier übergehen, um nur die Summe, die er in bogenförmiger Beziehung daraus gezogen, anzugeben.

Seiner Ansicht nach ist gesunde Wärme dasjenige, was dem Bewohner des malayischen Archipels so leicht gefährlich wird; im trockenen heißen Klima kann der Mensch gesund bleiben, wiewohl er die äußerste Hitze nicht verdrägt; gesunde Hitze — die auch viel mehr Miasmen erzeugt — wirkt sehr nachtheilig; das gesunde, kühle Klima, welches man in größerer Höhe trifft, schadet bei kurzem Aufenthalte nicht, jedoch wird man es meistens nicht gerade angenehm finden. Bei längerem Aufenthalte entziehen auch hier eigenthümliche Krankheiten. Das Heilmittel für tropische Krankheiten ist ein kaltes und trockenes Klima (das sogenannte „Ausfeuern“) in Verbindung mit geringerem Nahrungsmittel; nur Brustkranken ist dasselbe nicht zu empfehlen.

Einschließlich der Frage „gesundes und ungesundes Klima“ sagt er: Da nun in Indien der niedrig gelegene Theil des Landes feucht und warm, die bewohnten Orte an den Abhängen der Berge feucht und kühl sind, so ergibt sich hieraus, daß man für Indonnesien nur von einem relativ gelinden Klima sprechen kann. Herr von der Stof unterscheidet folgende Zonen: die erste (heiße) von 0 bis 650 m Höhe; die zweite (gemäßigte) von 650 bis 1500 m (die Oberfläche derselben beträgt nur $\frac{1}{10}$ der ersten Zone); die dritte (kühle) Zone von 1500 bis 2500 m (die Oberfläche beträgt nur $\frac{1}{1000}$ von der ersten Zone); endlich viertens die kalte Zone umfaßt die höher gelegenen Theile des Landes, beinahe nur Spizen von Regalbergen. Der Unterschied der Temperatur von der unteren Grenze der ersten bis zur oberen Grenze der vierten Zone beträgt 17.8°.

Die bestehenden Gesundheitsstationen können ihrer zu niedrigen Lage wegen ihren Zweck nicht erfüllen; wenn man überhaupt in Indien selbst solche Orte zu finden im Stande ist, können sie nur in der vierten Zone liegen. Als geeignet für nähere Untersuchung werden zwei schon von Zang-kun beschriebene Lokalitäten empfohlen.

Abgesehen von dem hier Beprochenen ist der Ausfall auch in anderer Art interessant; er giebt manchen über indische Zustände zwischen den Zeiten zu lesen und n. A. eine Notiz, die zu merkwürdig ist, um sie nicht hier anzuführen. Die Quellen von Belantungan hatten Jahre lang einen Ausfall als Jodiumquellen. Von der Stof hat jedoch in einer Monographie nachgewiesen, daß das Jodium in äußerst geringer, nicht schmelzender Menge vorkommt — und sagt ferner, daß dasselbe auf unrichtige Weise in die Quellen gekommen sei; man habe nämlich einige aus Europa bezogene Kilogramme Jodium jedesmal in die Quelle geworfen, wenn man geglaubt habe, eine Untersuchung derselben erwarten zu können. In dem Oktoberheft von „Gegen Paard“, einer Art holländischer „Gartenlaube“, wird die Geschichte in noch näherer Form behandelt und der dirigirende Arzt als der Schuldige hingestellt.

Afrika.

— Der Italiener Franzoi (s. oben S. 61) hat seine Reise von Shoa nach den Aequatorialien abgebrochen, wie es scheint, aus Geldmangel, und kehrt nach Italien zurück, um neue Mittel anzutreiben und die Reise

in ungekehrter Richtung auszuführen; er will von Janzibar nach dem Seegebiete gehen und von da aus nach Kassa vordringen suchen.

Am 22. October d. J. hat Sir A. Havelock Namens der britischen Regierung mit den Boern, welche einen großen Theil des Jula-Landes besetzt und dort die „Nene Republik“ gegründet haben, eine Vereinbarung abgeschlossen, in welcher es England leider geglikt ist, die Boern von der Meeresküste vollkommen abzuschneiden. Das bisher freie Jula-Land wird danach in zwei Hälften, eine östliche und eine westliche, getheilt; die Grenzlinie verläuft in ungefähre nordöstlicher Richtung und dort, wo sie dem Meere am nächsten kommt, bleibt sie von demselben noch immer 40 engl. Meilen entfernt. Die westliche Hälfte, welche an Transvaal stößt, verbleibt dem Boern und wird als „Nene Republik“ von England anerkannt, die östliche dagegen bleibt im Besitze der Jula, muß von den Boern sofort geräumt werden und wird unter englischen Schutz gestellt. Jetzt trennt also nur noch das Land der Amatonga, kaum zwei Meilen breit umfassend, die englischen von den portugiesischen Besitzungen in Ostafrika. Weiter hat sich England die Beschäftigung europäischer Missionare in ganz Jula-Land und die Errichtung gewisser Straßen nach Norden ausbedungen.

Sehr böse Nachrichten kommen vom oberen Congo: dort ist in der Nähe der Stanley-Fälle Lieutenant Dubois gestorben oder, wie es heißt, ertrunken, und die Station Stanley-Falls selbst soll wegen der fortwährenden Feindseligkeit der Boern geräumt worden sein. Dagegen hat noch vor ganz kurzer Zeit „Le Mouvement Geographique“ (vergl. oben S. 251) berichtet, daß zwischen den Angehörten des Congo-Staates und den Araber Tippu-Tipp's das hehe Einvernehmen herrsche. Was ist nun wahr? Wir fürchten, die erstere Nachricht; denn es steht nur allzu sehr fest, daß von beiderseitiger Seite über die Vorgänge und Zustände im sogenannten Congo-Staate niemals recht die ganze Wahrheit gesagt worden ist.

S ü d a m e r i k a.

— Vor Kurzem hat der argentinische Marineofficier Ramon Viza seinem Ministerium einen Bericht vorgelegt, welcher die Vorteile darlegt, die eine wissenschaftliche Erforschung des bis jetzt so unbekannten Feuerlandes bietet. Dr. Pellegrini hat die in diesem Berichte enthaltenen Ideen adoptirt und ein Dekret erlassen, laut welchem Herr Viza mit der Ausführung dieser Forschungsreise beauftragt wird. Hiernach hat Viza den argentinischen Theil des Feuerlandes vom Kap Esquivia Sante im Norden bis zur Aguirre-Bai im Süden zu durchforschen, sämtliche Mäule, die in den Atlantischen Ocean münden, aufzusuchen und sich über alle für die Schifffahrt wichtigen Einzelheiten genaue Nachricht zu verschaffen. Außer Viza besteht die Expedition aus dem Marinearzt Volador Segers und einer Begleitmannschaft von 25 Mann unter dem Befehle des Kavallerie-Vicewarrants Crobelio. Weiter wird der Kutter „Santo Cruz“ den Befehlen des Expeditionsführers unterstellt. Die Kosten werden im Voraus dem Fonds entnommen, welcher durch den Kongreß zu hydrographischen Unternehmungen angeworben worden. Bereits in den ersten Tagen des October beabsichtigte Viza Buenos-Aires mit dem Transportdampfer „Villarino“ zu ver-

lassen und nach etwa drei Monaten auf dem Kutter „Santo Cruz“ zurückzukehren.

O c e a n e.

— Die Annalen der Hydrographie etc. berichten im Septemberheft d. J. S. 306, daß das V. St. Schiff „Enterprize“ unter Commander M. S. Barber im November und December 1885 auf der Fahrt von Neu-Seeland nach der Magellan-Straße im südlichen Stillen Ocean eine Reihe Tiefstungen ausgeführt hat, die von besonderem Interesse sind, da sie bis zu einer verhältnißmäßig hohen Breite und bis nahe an die Giegränge herantreichen. Diese Tiefstungenlinie läuft ziemlich parallel mit den im Jahre 1875 von dem „Challenger“ und der „Gazelle“ in diesem Ocean gelotheten Linien; während jedoch die Tiefstungenlinie des „Challenger“ auf nicht ganz 40° südl. Br. liegt, läuft die des „Enterprize“ zwischen 45° und 50° und diejenige der „Gazelle“ zwischen beiden. Die Tiefen nehmen auf den ersten 300 Seemeilen mit der Breite sehr schnell zu, bis auf 47° südl. Br. und 170° westl. L. 5500 m erreicht sind. Von hier nehmen sie ziemlich gleichmäßig und langsam ab bis auf 115° westl. L. von wo ab wieder eine nicht unbedeutende Tiefenabnahme nach dem Continente hin erfolgt. Es wies dies auf eine Bodenerhebung in der letztgenannten Länge hin. Wahrscheinlich erstreckt sich hier in der Richtung NS zwischen Caker- und Dougherty-Insel ein Höhenrücken. Eine Tiefstung des „Challenger“ von 2285 m in 38° 45' südl. Br. und 112° 31' westl. L. steht hiermit im Einklange. Weiter hat dasselbe Schiff auf der Reise von Montevideo nach New-York auch im Atlantischen Ocean Tiefstungen ausgeführt. Die Tiefstungenlinie läuft zunächst von Montevideo in nördlicher und östwärts gerichteter Richtung bis auf ca. 30° südl. Br. und 28° westl. L., durchschneidet sodann das Brasilianische Becken in fast nördlicher Richtung, die Insel Trinidad etwa 125 Seemeilen im Nien passirend, wendet sich von hier nach Nordnordwest bis Nordwest, den 30. Grad westl. L. auf 10° 25' südl. Br. schneidend und läuft von hier auf Barbadoses zu. Die Tiefstungen nördlich von den Antillen liegen in der Linie St. Thomas-Cap-Hatteras. Von der an der Küste Brasiliens in einem ungefähren Abstände von 100 Seemeilen entlang laufenden 1000 Fadenlinie nehmen die Tiefen allmählich bis auf 4000 m zu, indem sie diese Größe auf etwa 35° südl. Br. und 45° westl. L. erreichen und bis 40° westl. L. ziemlich gleichmäßig beibehalten. Auf der darauf folgenden liegenden Wellenbank (19 Faden) scheint keine Tiefstung gemacht zu sein. Von der auf 31° 35' südl. Br. und 39° 8' westl. L. gemachten Tiefstung von 4268 m nehmen die Tiefen wieder verhältnißmäßig rasch ab, um sich zwischen 33° und 36° westl. L. und 31° südl. Br. zu einer Bank zu verflachen. Die flachen Stellen dieser angegebenen Bodenerhebung wurden zu 631 m und 713 m gelothet. Zwischen diesen und der nächsten niedrigen Tiefe von 732 m fand sich eine große Treppe von 2002 m Tiefe. Die in der Brasilianischen Tiefe angestellten Tiefstungen ergaben zwischen 5100 m und 5500 m; mit der Annäherung an Kap St. Roque nehmen die Tiefen bis auf 4000 m ab, um dann zwischen diesem Kap und Barbadoses von 4500 m bis 4750 m zu variiren. Auf der Strecke St. Thomas bis New-York wurden 81 Seemeilen nördl. von Puerto Rico in 19° 55' nördl. Br. und 65° 15' westl. L. 8282 m gelothet, nächst der von der „Blake“ in 19° 35' nördl. Br. und 66° 28' westl. L. gefundenen Tiefe von 8341 m die größte bisher im Atlantischen Ocean festgesetzte Tiefe.

Inhalt: Victor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885. VII. (Mit acht Abbildungen.) — Die Genavien. — N. Jadringsen's Studien über Sibirien. I. — Kürzere Mittheilungen: Zeichensprache der Masai. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Südamerika. — Océane. (Schluß der Redaktion: 17. November 1886.)

Abdruck: Dr. H. Kitzert in Berlin, S. W. Unter den Eichen 11, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Band L.



№ 24.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Andree.

In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Kiepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1886.

Victor Girard's Reise nach den innerafrikanischen Seen 1883 bis 1885.

VIII.

(Sämmtliche Abbildungen nach Skizzen und Photographien des Reisenden.)

Am 3. Juli Morgens erfolgte der Aufbruch; eine letzte Ermahnung an Kassib, die, wie wir sehen werden, wirkungslos war, und Girard befand sich mit der kleinen Schaar seiner Begleiter und den Trägern des Bootes auf dem Wege nach Kombo-Kombo, welches er am dritten Tage erreichte. Der Marsch ging durch eine eintönige, ebene Gegend; die Schwämme hatten das Ansehen von ausgetrockneten Sümpfen. Der Ort selbst machte einen trostlosen Eindruck. Die Einwohner erinnerten durch ihr scheues Wesen, welches sie auch unter einander nicht oblegten, an wilde Thiere. Zu 50 etwa in diesem einsamen Dorfe lebend, beobachteten sie von einem Ameisenhaufen, der die Ebene beherrschte, ängstlich die Umgebung; seine Wäpfl, sein Zeichen von Stolz sinn war bei ihnen zu bemerken. Am dritten Tage kam man von hier aus in die Nähe des Pangweolo-Sees; man hatte eine Stunde lang im Moraste gewandelt und befand sich nun auf einer kleinen Insel mitten im Nohre, als der Horizont im Süden so klar erschien, daß man unwillkürlich an das Vorhandensein einer großen Wasserfläche denken mußte. Am 18. Juli erreichte man auch nach vieler Mühe — denn das Boot mußte zum Theil durch den Schlamm geschleppt werden und man hatte sich den Weg durch das Nohr zu bahnen — das offene Wasser des Sees. Die Freude war unbeschreiblich, dauerte aber nicht lange, da man nichts als Sonne, Wasser und Schilfrohr erblickte; nachdem die Fahrt bis gegen Abend südwärts an dem Schilfe entlang fortgesetzt worden

war, erreichte man eine kleine niedrige Insel. Hier traf man einen Eingeborenen, der vom tiefsten Entsetzen zur tollsten Freude überging, als man ihn mit einigen Perlen schmückte. Er wußte nichts weiter zu sagen, als daß man nach Süden hin die Insel Kitui oder Watipa finden würde. Die erste Nacht am See war sehr traurig; am Ende der sandigen Landzunge, auf welcher die Expedition unter freiem Himmel lag, befand sich ein Nohrbüschel, aus welchem verschiedene Töne erklangen, Zeichen, daß die Thierwelt, Vögel, Skotobile, Flupferbe u. s. w., wach war. Bis drei Uhr hatte man ein kleines Feuer unterhalten können, den übrigen Theil der Nacht mußte man, wegen Mangel an Brennstoff, im Dunkeln zubringen. Am 9. Juli war man lange vor Tagesanbruch unter Segel und bei Sonnenaufgang unterschied man die unbestimmten Umrisse von Kitui; gegen 9 Uhr sah man eine zweite Insel im Westen; der See schien nicht mehr so groß, wie es am Tage vorher der Fall gewesen war. Nach und nach wurde die erwähnte Insel deutlicher, sie erhob sich etwa 5 m über das Wasser, und als man sich bis auf einen Kilometer genähert hatte, sah man auch einige Dörfer. Bald entstand Bewegung am Strande; drei Fregaten kamen herbei, blieben aber weit außer Schußweite, und alle Aufforderungen, näher zu kommen, waren vergebens. Als Girard sich dem Lande auf etwa 30 m genähert hatte, hielt er still und ein Gespräch begann, welches eine Stunde lang dauerte und ziemlich schwierig war, da man sich nicht gut mit einander verständigen konnte;

der Häuptling wollte, wie es schien, die Landung erlauben, andere aber riefen ab. Ersterer führte das Beispiel Livingstone's an, der Matipa betriegt habe, deshalb fürchte man den weißen Mann. Endlich wurde die Landung erlaubt. Der Nachmittag ging ruhig vorbei, die Eingeborenen zeigten sich ziemlich gutmüthig und brachten Lebensmittel in Menge. Sie warteten jedoch nur die Gelegenheit ab, bis sich die Bevölkerung der Umgegend versammelt haben würde, um mit ihnen wahren Absichten hervorzutreten. Bassani erhielt Erlaubniß, einen Büffel zu schießen; er hatte auch das Glück, einen zu erlegen, doch die Eingeborenen weigerten sich, denselben zu holen, und da Giraud es nicht wagte, seine schwache Mannschaft zu theilen, blieb ihnen das ganze Thier.

Nur ein ziemlich unteiler Snupf trennt Kirini von Matipa; auch letzteres, als Aufenthalt Livingstone's berühmt geworden, ist nur eine Halbinsel. Büffel pflügen den Arm, welcher zwischen ihr und dem Festlande einschneidet, die Eingeborenen können dies jedoch nicht ohne

Virogen thun. Matipa, der oberste Häuptling aller Inseln des Sees, war kurz vorher gestorben, und wie gewöhnlich, befanden sich alle Stämme im Kriege mit einander; natürlich war dies für alle Unterhändler ein guter Grund, um möglichst viel Geschenk von Giraud zu erprehen, da auch hier Geld und Geldwerth die Seele des Krieges ist.

Die Wabisa und Baemba sind von demselben Stamm, wiewohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen; die zuerst genannten scheinen etwas weniger hochmüthig zu sein, auch sehen sie in ihren Thierfellen, die zu ihrem wilden Wesen gut passen, malerischer aus, als die anderen in ihren zerfetzten Lumpen. Die Frauen der Häuptlinge schmückten sich mit schönen Otterfellen; Sklaven trugen meist Rinde von Sumpfantilopen. Am Seeufer wachsen hier und da einige verkümmerte Bananen. Sorghum, Mais, Bataten und Erdnüsse finden sich im Ueberflusse. Das Innere der Insel scheint nicht so bewaldet zu sein wie die Küste, denn die Eingeborenen holen ihr Brennholz in Booten aus der



Das Dorf Kombo-Kombo.

See, um ihre Nachbarschaft nicht zu sehr zu entwalzen. Die von ihnen gebrauchten Virogen sind sehr zahlreich, ganz schlant und fein und werden in bewunderungswürdiger Weise gerubert.

Der Häuptling, welcher noch immer sehr freundlich gegen Giraud that, gab ihm am Abend das wirklich sehr hübsche Schauspiel eines Schiffesprechens. Seine Freundlichkeit ging allerdings nicht so weit, ihm zu sagen, wo die Tschambez-Mündung sei; „der Fremde wisse das besser, als er selbst“, meinte er spottend.

Am folgenden Morgen endlich enthüllte er seine wahren Absichten. Er sei durchaus nicht zufrieden mit den wenigen Geschenken, die Giraud ihm gegeben habe, er werde den günstigen Anfall, der den vorigen Mann in seine Hände geführt, benutzen, um sich zum Nachfolger Matipa's aufzuschieben. Ja, er sei ein Verbündeter Keimlurn's und also ein Feind! Als die Sonne stieg, kamen auch die benachbarten Häuptlinge, um ihren Antheil an der Beute zu holen, und jeder verlangte ein Geschenk von 25 bis 30 m kostbaren Stoffen. Ein paar Wahnsinnige (vielleicht

simulirten sie auch nur) drangen bis in das Zelt Giraud's unter dem Geschrei: „Gib uns dein Schiff, deine Stoffe, deine Fellen oder wir nehmen sie; deine Klinten fürchten wir nicht.“


Gegen neun Uhr trat eine kleine Abweichung ein; zehn Virogen kamen von Matipa an und brachten etwa hundert Krieger mit. Unter irgend einem Vorwand warf die Menge sich auf sie, es kam zum Kampfe und einige fielen. Aber man versöhnte sich wieder und stellte Wachen aus, damit die Fremden nicht entfliehen könnten. Es glückte Giraud jedoch, gegen drei Uhr unter dem Schutze der Nacht sein Boot zu beheizen und gegen Morgen verließ er die Insel unter dem Wuthgeschrei der in ihren Hoffnungen getäuschten Eingeborenen. Das Boot segelte an dem Westufer des Sees entlang; bei jedem neuen Dorfe, deren man 25, zu je 15 bis 20 Hütten, zählte, erhob sich ein neues Geschrei. In einem dieser Dörfer wurde für die Nacht ein Lager bezogen, und es ging da ganz friedlich zu, was sich dadurch erklärte, daß der größte Theil der Männer nach Norden gezogen war, um den weißen Mann zu sehen, oder zu plündern.



Das Boot erreicht das offene Wasser des Bangweulo-Sees.

Die dort eingezogenen Mittheilungen waren überraschend: die Mündung des Tschambezi sei durch einen Wald von Rohr versperrt, wo der Fremde vor Hunger umkommen werde. Wenn er an diesem Walde entlang fahre, werde er die Spitze Kawende (die aber zum Festlande gehöre) erreichen. Dort werde er den Vuapula finden, der sich aber nicht zum Cazembe werde (der ihnen ganz unbekannt war), sondern nach Süden. Gegenüber den bestimmten Mittheilungen Livingstone's schienen das Mitgetheilte kaum glaublich; Girard sollte sich jedoch von der Richtigkeit dieser Mittheilungen überzeugen. Am 12. Juli fuhr man an dem undurchdringlichen Rohrwald entlang; die Pflanzen standen in 4 m tiefem Wasser, über welches sie sich noch 3 m erhoben; von der Waalstipe sah man, daß sie sich bis

zur Grenze der Gesichtswerte nach SW ausdehnten; kein einziger Baum war zu erblicken. Gegen Mittag hatte Girard die Ueberzeugung gewonnen, daß die Hügelkette von Bija, die Livingstone südwärts vom See angegeben hat, da nicht existirt. Um sich weitere Gewissheit zu verschaffen, wurde die Fahrt am 14. Juli längs der Hochküste von Kawende entlang genommen. Die Fortsetzung der Fahrt in dieser Richtung wurde bald durch einen Sumpf verhindert und so segelte man nach NW, einer neuen niedrigen Küste zu, die dort auftauchte. Es war die Insel Bawara, die einen ganz anderen Anblick als die Insel Kirui darbot. Auf der Küste steht man eine Reihe hübscher Bäume, deren Wurzeln im Wasser standen. Hinter denselben aber breitete sich eine einseitige Fläche von gelbem Gestein aus; während



Ankunft in Kirui.

dreistündiger Nachforschung fand man nur die Spuren einiger Nilpferde. Glücklich Weise war die Genußjagd ergiebig. Am nächsten Abend traf man etwa 20 Eingeborene, von denen man einige Lebensmittel kaufte, aber keine Erkundigungen einziehen konnte, und am 16. Juli erreichte man rasch die Insel Kirui, die sich etwa 20 m aus dem See erhebt, welcher hier eine größere Tiefe aufweist. Das Lager wurde in einiger Entfernung von einem Dorfe aufgeschlagen, dessen Einwohner jedoch später in ziemlich drohender Haltung herbeikamen. Alle kleiden sich auch hier in Felle; sie fähren Bogen und Pfeile und eine lange sogenannte Elefantentange mit schwerem, eisernem Gegengewicht. Die Frauen rasiren sich den Scheitel; die üppigen, rötlich gefärbten Haare des Hintertopfes bilden

im Nacken einen dicken Wulst, der mit Rämmen und langen kupfernen Nadeln geschmückt wird und unter drei Tagen nicht herzustellen ist; die Männer tragen das Haar in ähnlicher Weise oder rasiren sich den Kopf ganz und lassen nur einige Flecke stehen. Von einer in der Nähe befindlichen Anhöhe gewann Girard während eines ruhigen Augenblickes eine Uebersicht über seine Umgebung und erhielt von seinem früher einen klaren Bericht über den Vuapula. Als der Reisende in sein Lager zurückkehrte, war es die höchste Zeit; seine Leute waren schwer bedröht, sie hatten den Rückzug schon vorbereitet und lagen schußbereit, die Angreifer zu erwarten; nur durch eine List war es möglich, ohne Blutvergießen das offene Wasser zu gewinnen. Die Vage war jetzt klar; durch die Waalsjüngung von seiner Karawane

getrennt, konnte Giraud auf dem See der ihm feindlich gesinnten Bevölkerung gegenüber nichts ausrichten. Er entschloß sich, dem Vaupula zu folgen, in der unbestimmten Hoffnung, im Süden vielleicht eine portugiesische Karawane von St. Paulo de Loanda zu treffen. Zunächst segelte er am 17. Juli nach Klawende anland und begann am 18. Juli die Fahrt auf dem Vaupula. Derselbe ist 70 m breit, 6 m tief und fließt in starken Krümmungen zwischen zwei dichten Wänden Kohlrüben dahin. Man begegnete einigen Pirogen, deren Insassen schweigend vorbeifuhren; in der Nacht kamen sie in der Zahl von sieben oder acht zurück, jede mit zwei Eingeborenen bemannt, welche sich auffallender Weise nicht abgeneigt zeigten, Mittheilungen über die Gegend zu machen; ja sie versprachen sogar, den Weg nach Kapata zu zeigen.

Es war eine schwierige Fahrt durch das Dickicht. Das ziemlich bedeutende Dorf Kapata — es hatte etwa zehn Hütten mit 30 Einwohnern — war durch ein schlammiges Gelände vom Boote getrennt; da man nicht dorthin gelangen konnte, wurde die Fahrt bis zum Dorfe Kisimba fortgesetzt. Die dortigen Bewohner weigerten sich entschieden, einen Führer zu geben, und so fuhr man am 23. Juli auf gut Glück nach einem Dorfe Singa, von welchem man viel hatte sprechen hören. Während der folgenden sieben Tage kämpfte man fortgesetzt mit dem Kohlrüben, glücklicher Weise aber traf man Fische und Wild in Menge. Singa ist durch die Menge von Hellen, die von dort exportirt werden, bekannt. Nach 48 mühsamer Anstrengung erblickte man den Ort selbst, der aus etwa zehn elenden Hütten besteht.



Singa.

Überall Geräthschaften für Fischfang und Jagd, welche letztere hier überaus reich mit Antilopen und Wasservögeln besetzt war; die Weibchen, welche bei letzterer gebraucht werden, gegen 30 räubige Hunde, lagen in der Sonne oder machten sich den Straßen streitig. Die Eingeborenen, in der Zahl von etwa 25, waren sehr armüthig und standen auf einem sehr niedrigen, fast thierischen Standpunkte, übrigens waren sie nicht böse. Lebensmittel, wie Mehl, Wurzeln u., und Holz waren nicht zu bekommen; die Reise wurde also fortgesetzt. Eine angenehme Abwechslung boten hin und wieder die mit Seedolmen bewachsenen und mit Wasservögeln bevölkerten größeren Wasserpiegel; manchmal stieß man auf eine starke Strömung, der man sich gerne überließ, weil man hoffte, durch sie zum Vaupula getragen zu werden,

eine Erwartung, welche regelmäßig getäuscht wurde. Hier und da fand man auch eine Vandjunge und auf derselben eine elende Hütte. Endlich, am 29. Juli, erreichte man das Ende der mühevollen Fahrt; die Hüfte von Mola erstiegen im Süden, beinahe gleichzeitig mit derjenigen von Klawende im Westen. Giraud glaubte mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß der Vaupula durch die beide Landmassen trennende Schlucht seinen Abweg finde; seine Ufer waren etwa 25 bis 30 m hoch. Im Dorfe Kofato erhielt man von dem Häuptlinge noch einige nähere Angaben über die weitere Fahrt. Der Vaupula, sagte er, läuft noch weit nach Süden; in drei Tagen kann man die Fälle von Kombotula erreichen, wo das Boot zu Grunde gehen muß. Dort haben sich auch die Krieger von Mte-Mere versammelt, um die



Giraud's Boot wird in den Stromschnellen des Quayala von den Buhia angegriffen.

Freunden zu tödten, denn seit zwei Tagen ist ihre Anwesenheit bekannt. Die Häuptlinge von Alala und Bita sind nicht böse, aber die Wa'usli muß man fürchten. Zur Belohnung für seine Mittheilungen erhielt dieser Häuptling die Hälfte der Stoffe, welche Giraud noch geblieben waren. Ueber Livingston befragt, erklärte er, vor langer Zeit (es waren 15 Jahre seitdem verfloßen, ein Jahrhundert für Afrikaner) habe eine Karawane seine Leiche vorbeigetragen. Kitambo, wo er gestorben ist, liegt zwei Tagereisen südöstlich. Damals übrigens, sagte der Häuptling, waren die Verhältnisse und die Wohnsitz der Stämme anders; heute stehen alle Länder, welche die Karawane damals friedlich passirte, unter der Herrschaft des Mte-Mere, der weit im Norden wohnt und sehr grausam ist.

Drei Ruhetage genosß die Expedition, ehe sie auf dem hier 120 bis 300 m breiten Fluß die Weiterfahrt antrat. Die Abhänge der Hügel sind bewaldet und am Fluße verborgene Baumgipfel manchmal den Horizont; zwischen denselben zeigten sich grasbewachsene Klüften, auf welchen Antilopenherden weideten. Am 31. Juli gegen Mittag stieg man plötzlich auf eine mitten im Strome gelegene Insel; an der Spitze derselben bestand sich eine Fiskerküste, deren Bewohner sich gestülpt hatten; nur die Hunde waren zurückgelassen. Bald hatte man mit deren Hilfe einen Wilden eingeholt; dessen Mund durch einige Perlenkette geöffnet wurde. Man erfuhr nun, daß man nur noch eine Stunde vom Mombottutastalle entfernt war, wo die Wa'usli in großer Zahl die Karawane erwarteten. Schon für den Fang von Ritzperden ausgerüstete Boote kamen Stromaufwärts vorbei; die Verannnung schien über den Anblick der Fremden nicht sehr erstaunt; schweigend setzte sie die Fahrt fort, um ihrem Stamme von dem zu berichten, was sie gesehen.

Der Strom wurde immer stärker; eine Stunde später bestand sich Giraud bei einer plötzlichen Wiegung den Stromschnellen gegenüber, deren erste, 300 m lange Strecke, gläulich passirt wurde. Wählom setzte man am nächsten Morgen längs des Ufers die Fahrt fort, als plötzlich die Eingeborenen am Ufer in großer Zahl sich zeigten und ihren Kriegsruf ertönen ließen. Man ließ nun die Stränder los, an denen man sich festklammert hatte, um die reizende Fahrt des Bootes aufzuhalten; einen Augenblick war dasselbe ein Spiel der Wellen, dann waren die Ruder eingelegt und mit schwindelerregender Schnelligkeit schoß das Boot dahin. Kaum konnte man an einer etwas ruhigeren Stelle einen

Augenblick Athem schöpfen, als man auch schon das dumpfe Getöse des Wasserfalls hörte: das war Mombottuta, wo das Verderben drohte; die einzige Hoffnung, denselben zu entgehen, bestand darin, daß man anlegte. Das geschah, und in kurzer Zeit war man von 300 bis 400 Wa'usli umringt; die Wogen nur waren mit schädlichen Kintien, die meisten mit Vögen und Pfeilen besaßnet. Ohne Weiteres fingen sie den Kriegsgang an. Wohl glückte es, ein Gespräch zu beginnen, doch nicht, sie von ihrer feindseligen Stimmung zurück zu bringen. Mäßig näherte sich einer der Wilden, legte auf Giraud an; dieser riß sofort sein Gewehr an die Schulter, worauf sich Alle in das Gedrühl stürzten, um sich zu retten. Die Fremden nahmen nun auf einer Sandbank Stellung, von wo sie in Zwischenräumen aufs Gerathewohl



Kalambo.


Kugeln in das Gedrühl schiessen, wenn der Pfeilbengel zu mächtig wurde. Am Abend erriethen Kalambo, ein Abgesandter Mirambo's, er habe Befehl, den Fremden todt oder lebendig zu seinem Herrn zu bringen. Derselbe wußte sein Boot (die Eingeborenen glaubten von dem Metall Kintienkugeln gießen zu können), seine Kintien und sein ganzes Gepäc anzu liefern. Dann wollte man Mutebüberdacht machen und ihn ungeführt zu Mirambo führen. Giraud antwortete nicht, doch in der Nacht wurde der Zustand unhaltbar. Seine Leute fingen an, wegen des Mangels an Nahrung zu murren; sie wollten lieber sofort sterben, und besser sei es, sich mit dem Schiffe am nächsten Tage in die Wasserfälle zu wagen. Giraud sprach ihnen Muth zu und ermahnte sie zur Geduld; zum Sterben sei es immer noch Zeit und dann könne man auch sein Leben theuer verkaufen. — Am folgenden Tage waren die Eingeborenen etwas weniger laernd; die kalte Nacht und der Mangel an

Nahrung hatten ihre Hitze etwas gedämpft. Endlich, um 10 Uhr, kam es zu einem Abkommen mit Kalambo; derselbe wiederholte, daß er beauftragt sei, Giraud todt oder lebend zu seinem Herrn zu bringen; das Schiff müsse er hergeben, ebenso alle seine Vorräthe, theils als Plutgeld, wegen der Verwundungen, die er am Tage zuvor verursacht, theils als Geschenk für den Häuptling. Auch die Kintien müsse er abgeben, doch werde Mirambo ihm dieselben später wieder zustellen. Giraud erklärte, die Stoffe und Gewere nur dem Häuptling selbst überliefern zu wollen. Gegen zwei Uhr war der Vertrag geschlossen, und man machte sich auf den Marich, während die erregte Menge sich auf das Boot warf. Man verlor das Boot jedoch nicht, vielmehr kam es am nächsten Tage, von zweihundert Armen getragen, in

einem Stuß im Dorfe an. Dieser erste Vorstoß brachte ein für Girard günstiges Ereigniß: eine Antilope fiel auf 50 m Entfernung unter seinem Schuß im Feuer; alle die Eingeborenen, welche ihm folgten, waren von Entsetzen ergriffen; sie hatten sich zur Erde geworfen und die Stien gegen den Boden gedreht, dann fingen sie an zu tanzen und schüttelten sich die Hände, endlich warfen sie sich vor Girard auf die Knie. Einige Minuten später kamen andere mit gespanntem Bogen angeläufen, doch der nach ihrer Ansicht gewaltige Abstand, auf welchen die Kugel Girard's das Ziel getroffen, verschlehte auch bei ihnen seine Wirkung nicht; der Einzug in Kawende glück in Folge

dessen einem Triumphzuge. Leider dauerte diese gute Stimmung nicht lange.

Sobald Girard im Dorfe angekommen war, fand unter freiem Himmel eine Versprechung statt; ersterer sah bald, daß der Häuptling, zu dem man ihn gebracht, nicht Mirambo war. Er überließerte ihm die Stoffe, erklärte ihm aber, die Waffen mit seinem Leben verteidigen zu wollen. Die Aufregung legte sich schneller, als man hätte erwarten sollen. Mirambo, hieß es, begi seine bösen Absichten gegen die Fremden, sondern will sie nur hindern, seinen Feinden Hilfe zu bringen; auch sollen sie ihm behilflich sein, die Elfenbeintoräthe, die er besitzt, nach der Küste zu schaffen.



Aufkunft des Bootes in Kawende.

An Flucht solle man nicht denken, das würde nur ihr unvermeidliches Verderben sein.

Zehn Tage lang mußte Girard in Kawende bleiben. Der größte Theil der Eingeborenen hatte sich inzwischen entfernt und nur fünfzig Mann waren zu seiner Bewachung zurückgeblieben. Diese Zeit war eine recht traurige, die Eingeborenen gaben ihren Gefangenen kaum das nöthigste Wehl und verzögerten den Aufbruch, um in dem von Jenen erlegten Wilde zu schmelgen. Es war nämlich eine Bedingung der geschlossenen Uebereinkunft, daß die Expedition von ihrer Jagdbeute an die Bevölkerung abgeben, letztere dagegen vegetabilische Nahrung an erstere liefern sollte. Vergebens suchte Girard eine Erleichterung in seinem Zustand zu bringen; selbst die Erlaubniß, den nur 5 km

entfernten Katarakt Mombottuta zu besuchen, wurde ihm verweigert. Allerlei Kleinigkeiten kamen dazu, um die Lage unendlich zu machen; bald mußte Girard sehen, wie die Eingeborenen sein Schiff welches er für den Gebrauch untauglich gemacht hatte) mit ihren Vagen zu beschädigen suchten, obwohl Kalambo auf Befehl Mirambo's dasselbe verteidigte; dann hatte er Unannehmlichkeiten mit seinem Kerkermeister, weil einige Eingeborene Erplosiggeschosse gestohlen, dieselben in die Nähe des Feuers gebracht und sich so Beschädigungen zugezogen hatten. Endlich, am 9. August, entschloß sich Kalambo zum Aufbruch, da keine Lebensmittel mehr vorhanden waren; derselbe sollte mit Rücksicht auf die ausgedehnten Vorbereitungen am 11. August erfolgen. (Fortsetzung folgt in einer späteren Nummer.)

N. Jadringew's Studien über Sibirien.

II. (Schluß.)

Und welche Reichthümer besitzt es bei alledem (Kapitel 7), nicht nur an edlen Metallen, Kohlen, Steinen, sondern auch an Wäldern, an Getreide, Flachs, Hanf, Vieh, Jagdthieren, Pelzwerk, Fischen u. s. Aber in dem Bestreben, diese Naturschätze zu erschöpfen und sich ihrer zu bemächtigen, haben die Russen weder System noch Geschick, noch Kenntniß bewiesen. Zobel und Kienthir haben sie fast angetrotzt; die Entdeckung der Goldlager verdanken sie meist den Eingeborenen; neue Thier- und Pflanzenarten zu acclimatilisiren, fiel ihnen nicht ein. Die Entdeckungen geschahen durch Zufall und aus Gerathewohl; sie regten den Geist der Russen zwar an, bewiesen aber auch gleichzeitig in klarster Weise die geistige Impotenz des russischen Volkes. Nur allmählich begann dasselbe über den Werth seiner neuen Erwerbung sich klar zu werden; es folgten Perioden des größten Enthusiasmus, um ebenso rasch einer gewissen Ermüdung und Enttäuschung Platz zu machen. Nicht wenige Russen sprachen Sibirien jede Zukunft ab — und sie können es unter dem Hinweis, daß das angeblich so reiche Land der Regierung nicht über 300 000 Rubel Einnahme abwirft. Klar ist, daß es Sibirien vor Allem an Arbeitskräften fehlt, um die Produkte des Landes auszubenten, noch nicht ansieht, daß andererseits manche Erzeugnisse durch den Mangel einer Verminnerung erschaffen haben, wie die Pelzthiere (Kaukasus führte 1874 für mehr als doppelt so viel an Pelzwaren ein als aus) und der Waldbau. Die Montanindustrie hat sich trotz aller Unterstüzungen seitens der Regierung nicht recht zu entwickeln vermocht; die Wirtschaft der Kronbeamten war zu unrationell und voller Mißbräuche. Vor kurzem noch wurde Transbaikalien durch Eisen vom Ural versorgt, das über Nischni-Nomgorod ging. Ebenso wenig brachte die Ausbeutung der Goldlager, welche 1847 ihren Höhepunkt erreichte, dem Lande dauernden Gewinn; es war ein Raubbau, bei welchem die Arbeiter in eine geradezu schreckliche Lage gerieten, Handwerk und Ackerbau durch Verminderung ihrer Arbeitskräfte litten und nur einige Wenige gewannen. Ackerbau und Viehzucht Sibiriens sind zwar in der Thatlichkeit durch ganz gewaltige Zahlen vertreten — aber auch hier wird der gleiche Raubbau geübt, wie in anderen wirtschaftlichen Zweigen. Studien richten unter dem Vorwand entsehlische Verletzungen an; zahlreiche thierische Produkte, Wolle, Fett, Mist z. B., werden für nichts geachtet und weggeworfen. Der Bauer macht selber seine Flachsauflast, kleidet sich aber in ein Hemd von außerordentlich grobem Gewebe; er hat einen Leberfluß an Wolle und dennoch hüllt er sich in Lappen, die ihn kaum vor dem Winde schützen; er hat unter seinen Füßen in der Erde eine Menge Eisen, bedient sich aber eines hölzernen Kiegels; seine „Telega“ (Wagen) wird durch hölzernen Kegel zusammengehalten; die Feinsten seiner elenden Hütten sind von Marienglas und Papier statt Glas verdeckt; die Zubereitung von Seife ist ihm unbekannt, er begnügt sich mit sogenanntem „Seifenwasser“, d. h. er wäscht sich mit dem Abguss von gesäuerten Gebären. Der Leberfluß an Produkten hat somit nichts zur Verbesserung der Lage der sibirischen Bauern beigetragen. Er steht so arm und hilf-

los inmitten seiner fabelhaften Schätze, wie der elendeste Wilde!“

Der Leberfluß an Getreide in guten Jahren hat nur dazu geführt, die Zahl der Schnapdbrennereien zu steigern und die Trunksucht unter den Arbeitervlassen zu befördern; in Jahren des Mißwachses aber werden diese Brennereien zu einem schweren Uebel. Schnapfabrikation ist so zu einem der ersten Erwerbszweige Sibiriens geworden, während im Ganzen die dortige Industrie durchaus unbedeutend ist. Das Land importirt für über 80 Millionen Rubel Industrie- und Manufakturergüter, während es selbst nur für 6 $\frac{2}{3}$ Millionen Rubel producirt (besonders in Getreide und Talgfabricen). An Rücksicht und Unternehmungslust hat es nicht gefehlt, wohl aber an dem richtigen Verständnisse für die ökonomischen Bedürfnisse des Landes und an Geschick, um sich in eine selbständige ökonomische Thätigkeit hineinzufinden. Und was den Handel anbelangt, so spielen bei demselben, namentlich in abgelegenen Strichen, Uebervorsicht, Betrug, Monopolisirung die Hauptrolle.

Sibirien treibt Raubbau mit der Ausfuhr seiner Hauptprodukte (Talg, Schweinefett, Butter, Häute, Vorrath, Pelzwerk, Geflügel, Fische, Vieh); es unterläßt damit die Industrie von Kasan, Seltatschburg u. s., aber was es für seine Wirtschaft braucht, die es aus den Fabriken des europäischen Rußland. Dabei sind die Preise der Manufaktur ansehnlich hoch, die lokalen Produkte ungeheuer billig. Die Rücksichtslosigkeit, mit welcher das Land ausgebeutet wird, ist nahezu ohne Gleichen. Unter diesen Verhältnissen leiden die arbeitenden und ackerbauenden Klassen, die Jäger und Viehhändler Sibiriens am allermeisten. Eine Abhilfe kann aber nur durch Entwicklung der inneren Kräfte des Landes erreicht werden, namentlich durch Herstellung von inneren Verkehrswegen, Kanälen, Eisenbahnen, welche die jetzt herrschenden schaffenen Gegensätze ausgleichen, infolge deren einige Gegenden Hunger leiden, während andere in ihrem Ueberflusse erstickten, welche neue Märkte und Industriezentren im Lande selbst hervorgerufen würden. Auch die Märkte der angrenzenden asiatischen Staaten zu gewinnen, müßte ein lohnendes Ziel für sibirischen Unternehmungsgeist abgeben.

Trotz allen Naturschätzen aber, trotz dem Fehlen der Peibeigenschaft giebt es in Sibirien keinen großem Reichthum auch entsehlische Armuth (Kapitel 8.); das Streben nach Erwerb und Bereicherung ist hier zu extremen Formen gelangt, der Buder und die Unterdrückung der Armen durch wohlhabendere Mißbürger, wobei die bescheidenen Beamten kräftig mithelfen, geradezu grenzenlos. Solcher Mißfänger giebt es in jeder Wolsot, in jedem Bezirk einen oder ein paar, und so geht es nicht nur auf dem Lande bei den Bauern zu, das einzelne in Noth befindliche Individuen und sogar deren Kinder durch Nehmen von Kredit allmählich in Sklaverei gerathen; ähnliche Mißbräuche finden auch im Handel, in den Goldwäschen, beim Fischfang, ja auch bei der Industrie statt. Niemand in Sibirien genießt einen so schlimmen Ruf, wie diese reichen Bauern, welche ihre Genossen in der schamlossten Weise ausbeuten und sich in gewissen Zweigen ein Monopol für ganze Bezirke

zu sichern wolle. Eine weitere Eigenthümlichkeit des sibirischen Lebens ist die, daß dem Russen hier eine Menge von Eingeborenen entgegen tritt, welche als günstiges Material für Ausbeutung und Erwerb jeder Art erscheinen, vermöge der dem Willen eigenthümlichen Schlichtheit, ihrer Unbildung, Rechtslosigkeit, Unselbstständigkeit und Unwissenheit der russischen Erziehung gegenüber; in der Kizilsensteppe z. B. vermögen Kaufleute in einem Jahre ihr Kapital um das Vierfache zu vermehren. Und in derselben Weise, in welcher die Handel der Eingeborenen ausbeuten, verschauen sie nachher auch gegen die russischen Kaufleute. In Sibirien, wo keine Freizügigkeit herrscht, fand der industrielle Geist freieren Spielraum als in Rußland; der größte Theil der Bevölkerung ergab sich der Gewerbetätigkeit, dem Handel und der Spekulation, und schon früh entwickelte sich das Erwerbsbedürfnis und die reichste Noth nach Gewinn, welche von der Eroberung des Landes an den Eingeborenen gegenüber leichtes Spiel hatte. Von deren Anbeutung schloß sich kein Institut, keine Volksschule aus. Selbst die friedlichsten Eingeborenen waren nicht sicher davor, zu Sklaven gemacht und bei häuslichen Arbeiten, auf der Jagd, beim Waarentransport, bei Feldarbeiten u. verwandt zu werden. Die Eingeborenen verarmten und verkamen, aber Ael, Weidlichkeit und Varenthum be-reicherten sich um die Wette mit den Handelsleuten, wobei der Schnaps eine wesentliche Rolle spielte. Schließlich fand dasselbe Verfahren auch auf den armen Russen Anwendung. Im vorigen wie in diesem Jahrhundert hatte die Regierung gegen solche Verbrechen zu kämpfen; aber wenn es ihr auch gelang, die legale Sklavewirtschaft zu beseitigen, so bestand die sibirische ruhig weiter. Noch heutigen Tages verleben die Sibirier unter Begünstigung der Gewerbetätigkeit nichts, als eine Verlehnung von Monopol und Privilegien; noch heute ist die Schaar der Monopolisten und Spekulant eine gesellschaftliche Macht, welche schwer auf der Bevölkerung lastet und die öffentlichen Angelegenheiten beherrscht. Das wird aber nicht ewig so bleiben; die Gründe dieser Verhinderung, die entlegene Lage, die Herrschaft der Willkür, der Mangel an Gerechtigkeit, die Abhängigkeit in merkantiler, das Zurückbleiben in industrieller und kultureller Beziehung werden verschwinden, sobald Bildung und Civilisation wächst; die Einführung von Geschworenengerichten, eine ausgebreitete Descentralität, die Beschäftigung der Eingeborenen und die Gewinnung der im Staate allgemein gültigen Recht für Sibirien werden das rohe Kauffystem und die anderen Mißbräuche gewiß be-seitigen.

Au ganz denselben Forderungen gelangt Jadrinzew auch in dem 9. Kapitel, welches einen historischen Abriß der Verwaltung Sibiriens enthält und die schandlichsten Mißbräuche in derselben, die Unzulänglichkeit und Willkürlichkeit der Beamten bis auf den heutigen Tag darthut. Der Generalgouverneur mag die besten Absichten hegen, so steht er doch völlig vereinzelt da und vermag absolut nichts gegen die Korruption des ihn umgebenden Beamtenbrettes anzu-wenden. Am gebildetsten Beamten fehlt es sehr; die besten Schüler der sibirischen Schulen geben nach Rußland, während von dort nur solcher Nachschub kommt, der auf unethische Weise sein geringes Gehalt zu verbessern gedenkt. Die Gerichtshofe sind so mit Arbeiten überladen, daß manche Proceßdaden 5 bis 6 Jahre unbeschieden liegen bleiben; der Einn für die gesellschaftlichen Interessen wird der Bevölkerung fast mangelhaft, der Bildungsgrad der mit Reichthüm überhäuftem Vorkamereverwalter ungenügend. Hier muß die Selbstverwaltung besond'ring eingreifen, wie sie in der Institution des Zemstwo verwirklicht ist, und Schul-

bildung, Einrichtung einer Universität, Pflege von Literatur und Wissenschaften, Ertaubung einer gesunden öffentlichen Meinung u. s. w. müssen damit Hand in Hand gehen.

Die Bildung unter den Eroberern Sibiriens war natürlich fast gleich Null (Kapitel 10), und bei den Leuten, die den eroberten Kosaken in den nächsten Jahr-hunderten folgten, und selbst wenn sie an der Spitze groß-artiger Unternehmungen standen, um nichts größer. Wie konnte es auch anders sein, da in Rußland selbst, von wo sie kamen, die Civilisation noch in den Anfängen stand. Was sie mitbrachten, war lediglich die Kenntniß des Adre-banes und der nothdürftigsten häuslichen Verrichtungen. Der Mangel an Wissen rächte sich ab; denn die Ein-wohner bewußten sich zunächst des Nothens und der Lunden und ließen den reicheren Elben außer Acht; Hanbau verwickelte die natürlichen Schätze, und weder Handel noch Industrie erblühten in Folge der Occupation. Der Besitz Sibiriens war für das Mutterland von un-erwartet geringem Nutzen, und die Bewohner der Städte, die Beamten und die Geistlichkeit standen bis in dieses Jahrhundert hinein fern von der Bildung als die Bauern. Von Schulbildung, von jeder Geisteswelt, von Wissenschaft wollte Niemand etwas wissen; höhere Interessen waren allen fremd, und nur an ziellosen Dingen fand man Gefallen.

Die ersten sibirischen Schulen wurden erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts errichtet, waren aber meist Nach-(Navigations-, geodätische) Schulen und von geringem Ein-flusse. Von 1806 datiren die Gymnasien in Tobolsk (mit 27 Schülern) und Irkutsk (mit 35 Schülern), von 1816 eine kleine Anzahl von Volksschulen, worauf 1818 unter Speranski's Verwaltung ein solcher, aber leider nur zu kurzer Ausweisung folgt. Dann ging es schnell wieder bergab. Von Freischule wurde überhaupt bis in die sechziger Jahre kaum die Rede, und im Ganzen liegt die Volksschule in Sibirien noch heute im Argen. Das be-weisen einzelne statistische Angaben, wie z. B., daß im Gouvernment Tobolsk $\frac{1}{2}$ der Dörfer so weit entfernt von den Schulen liegen, daß der Schulbesuch für die Kinder zur Unmöglichkeit wird, und auf 200 Einwohner nur ein Schüler entfällt. In Tomsk kommt ein Schüler auf 195 Einwohner und bloß $\frac{1}{20}$ der schulpfähigen Kinder genießt Unterricht, in Jenissei gar nur 2,34 Proc. Im Gouvernment Irkutsk kommt ein Schüler auf 6461 Ein-wohner und auf 40 Dörfer, ein Schüler auf 2250 Ein-wohner und auf 35 Kinder im Schulalter. Kurz, während im europäischen Rußland 1,29 Proc. der Gesamtbevölke-rung die Schule besuchen, geschieht das in Sibirien nur von 0,38 Proc.; der Zuwachs an Weiblichen, welchen Sibirien durch seine Schulanstalten erhält, ist also ein geringer. Gymnasien, welche bei einer Bevölkerung von über 4 Millionen 3 bis 9 Jünglinge pro Jahr liefern, können wohl kaum einen nennenswerthen Einfluß auf die Bevölkerung ausüben. Freilich verfügen auch Gymnasien wie niedere Schulen wider über Mittel, noch sehr genügende Ver-kräfte, und erst in den allerletzten Jahren soll sich im sibirischen Schulwesen ein neues, frisches Leben geltend machen. Der Aanke eines besseren Wesens ist aber in der großen Masse der Bevölkerung doch noch nicht erwachen, wie die reichen Spenden für die Begründung einer Univer-sität und andre Bildungszwecke beweisen.

Eine Prese existirt in Sibirien seit 1789; das erste in Sibirien gedruckte Werk war die Uebersetzung einer französischen „Schule der Liebe“, die erste Zeitschrift „Der sich in eine Hippokratie vermandelnde Irthum“. 1796 bis 1804 gab es gar keine nicht-offizielle Prese. Seit 1857

erhielt eine Anzahl officieller, aber auch mit literarischem Materiale versehener Gouvvernementseignungen, seit 1859 das erste private Blatt, „Der Amur“, in Irkutsk, welchem mehrere kleinere folgten. Die älteste der jetzt noch erscheinenden Blätter und zugleich die inhaltreichste ist das 1875 von Sogolick begründete Wochenblatt „Sibirj“, zu welchem 1880 die „Sibirskaja Gazetta“ und 1882 Jadrinzew's „Wostokschnoje Obozrenije“ traten. Alle drei kämpfen wader für die Interessen ihrer Heimath, erkennen sich aber zum Theil nicht gerade wohlwollender Behandlung seitens der Behörden und haben mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Zum Schlusse werden die wissenschaftlichen Gesellschaften und deren Unternehmungen und die Errichtung der Universität in Tomsk (mit einer philologischen und einer physikalisch-mathematischen Fakultät) besprochen. Die so lange

ersehnte Eröffnung derselben sollte am 26. August 1886 stattfinden, ist aber wieder auf unbestimmte Zeit verschoben worden — ein schlimmes Zeichen für den jetzt in Rußland herrschenden Geist! Ebenso wurden die Sibirier schon früher getäuscht, als sie 1883 zur 300 jährigen Feyer der Eroberung Sibiriens auf mancherlei Reformen (Einführung der „Semschwo“, des öffentlichen Gerichtsverfahrens, die Freiheit der Person, Unantastbarkeit des Besitzes, Freiheit der Uebersiedelungen und Aufhebung der Deportation) gehofft hatten. Aber trotzdem hoffen die Patrioten, daß der Zeitpunkt nahe gerückt ist, wo Sibirien thätig und als gleichberechtigtes Glied der Menschheit in die Geschichte eingreifen wird.

Eine längere Abhandlung Prof. Petri's über die Erschließung Sibiriens und zahlreiche statistische Tabellen bilden den Schluß des werthvollen Bandes.

Potanin's Reise über das Ran-schan-Gebirge.

Die Zeitung „Sibir“ veröffentlicht in Nr. 33 des laufenden Jahres folgenden, an den Sekretär der k. Russischen Geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg gerichteten Brief Potanin's, d. d. 18. Juni 1886, Gsastai.

„Ich eile, Ihnen über unsere Reise Bericht zu erstatten; wir haben das hochgelegene Gebiet, welches das Stromsystem des Gelben Flusses von der Ebene der süblichen Mongolei trennt, passiert und dabei drei hohe Berggipfel, welche die Thäler der Flüsse Daitung-ho und Wardap von einander getrennt werden, überschritten. Die Thäler liegen gleichfalls hoch, über 10000 Fuß; die drei Flüsse sind gleichhoch, über 13000 Fuß. Nur zweimal kamen wir auf diesem Wege in kleinere Flußthäler, die unter 10000 Fuß liegen, größtentheils marschirten wir über hochgelegenes Terraiu, das noch ganz winterlich ausseh, trotzdem wir uns schon im Mai befanden.

Von Donatyr (westlich von Zining-su in der chinesischen Provinz Kan-su), wo wir uns von Mr. Berezowski trennten, brachen wir am 6. (18.) April auf und waren am 10. (22.) April am Kuntuoer, welcher noch mit Eis bedeckt war. Wie es scheint, hat der Frühling diesmal sich um einen Monat verspätet, denn Berezowski sah 1873 schon im März den See von Eis befreit. Von dort aus folgten wir dem Fluße Chagari, kreuzten an seiner Quelle den des Flußes Daitung-ho (auf tangutisch: Selutschun) oberhalb der Stadt Innan-tschel und oberhalb des Passes, welchen Berezowski überschritten hat. Das Thal war schneefrei, doch ruhte noch alle Vegetation auf die großen Stämme waren trocken. Hier trafen wir Tanguten vom Stamme Kirig, von denen einer einmündig, uns zu führen. Aus von hier zur sübmongolischen Ebene zu gelangen, mußten wir entweder dem Daitung-ho bis Innan-tschel folgen und den Ran-schan im Passe Sün-dun-ton überschreiten, oder sofort den Paß Kdon-jung bezeugen, welcher gerade unserer Lagerstätte gegenüber sich befand. Nach der Aussage des Tanguten ist der Ursprung des Flußes Daitung-ho acht Tagereisen nach Westen zu gelegen, doch gibt es westlich von Kdonjung keine Flüsse mehr. Wir wählten den Paß Kdon-jung (er ist der höchste von den dreien, welche wir während des Sommers passiert haben)

und gelangten zur Quelle des Kleinen Kdon-jung, eines linksseitigen Zuflusses des Jedsin. Dieser strömt hier von Süden nach Westen, anfangs durch ein hohes und breites Thal, dann kurz vor der Einmündung des Kleinen Kdon-jung in einer tiefen Schlucht. Am Ursprunge des Kdonjung erblickten wir die hochgelegene Steppe, welche sich zu beiden Seiten des Jedsin hinzieht, die hohen Berge Tabao-schan, welche die Steppe im Norden begrenzen. Wir folgten dem Kleinen Kdonjung bis zum Jedsin, marschirten dann zwei Tage lang im Thal desselben und machten endlich am 9. Mai Halt am Yama-Kloster Fabor-tassij; hier endet das Gebiet der Kirig-Tanguten und westlich vom Kloster beginnt das Land der Schira-jeguren, eines Volkesammes, welcher mongolisch spricht, aber in schwarzen Zelten lebt. Die Yamas in Fabor-tassij sind zur Hälfte Tanguten, zur anderen Hälfte Schira-jeguren. Dort wird etwas Ackerbau getrieben, doch baut man nur Gerste.

Von Fabor-tassij giebt es zwei Wege nach Ran-tschon: ein Weg geht nördlich über die kleine Stadt Ran-hochigen über das Gebirge; derselbe ist schwierig und war zur Zeit unserer Reise wegen des tiefen Schnees unpassierbar. Der andere folgt dem Fluße Wardap, welcher von Westen herkommt und dem Kloster gegenüber in den Jedsin einmündet. Längs des Jedsin kann man nicht marschiren, weil der tiefe und reichende Fluß hier in einer tiefen Schlucht dahinstromt. Wir setzten uns thalaufwärts längs dem Wardap in Bewegung, in der Hoffnung von seiner Quelle aus gerade nach Sinschun gehen zu können; allein die Umstände gestatteten nicht, diesen Plan auszuführen. Die Kameler, welche wir in Gumbum von den eben angekommenen Pilgerh. gekauft hatten, waren nicht kräftig genug; auf der Hochsee fingen sie an von der Kälte und der bühnen Kist zu leiden; überdies waren sie im Haarwechsel begriffen. Das schwierige Uebersteigen des Flußes Wardap, die ermüdenden Bergmärsche erschöpften sie vollends; die schwächsten legten sich nieder und wollten durchaus nicht weiter, auch wenn sie unbelaftet waren. Wir sahen uns daher genöthigt, einen unferer chinesischen Dolmetscher, welche der Andan von Sining uns mitgegeben hatte, zum Vager der Schira-jeguren zu schicken, um Jats zu mietzen, pachten einen Theil unserer Vagage auf 20 Jats, liegen die Hälfte der Kameler ohne Lasten gehen und war-

schritten bis zum chinesischen Städtchen Li-juan, welches am Nordabhange des Gebirges liegt. Aber auch die entlasteten Kameele waren großer Tagemärche nicht mehr fähig — sie konnten nicht weiter; zwei mußten wir ihrem Schicksale überlassen.

Oberrhalb der Einmündung des Flusses Schuttschia in den Wardup wird das Thal weiter und das Marchiren desto leichter; trotzdem blieben am ersten Wandertage vier der unbelasteten Kameele liegen. Mit Rücksicht darauf gaben wir den Gedanken, bis zur Quelle des Wardup zu gehen, auf und lenkten unsere Schritte nach Kan-tschou, indem wir auf den Paß Galsin-daban losgingen. Von der Faghöhe aus, welche wir am 22. Mai erreichten, sahen wir den ganzen oberen Abschnitt des Wardup-Thales, welches das Ansehen einer ebenen Steppe hat und allseitig von schneebedeckten Bergen umgeben ist. Es mißt vom Fuße des Galsin-daban bis zu seinem westlichen Ende 45 Werst (Kilometer), in der Breite 10 Werst (Kilometer). An seinem westlichen Ende erhebt sich ein Schneegebirge; in der Mitte des Berglandes ist eine tief bis zur Steppe einschneidende Einlenkung, ein Sattel, in welchem wahrnehmbar der Weg nach Sutschou, welcher das Kloster Schkin-so-ly berühren soll, verläuft.

Vom Passe Galsin-daban stiegen wir in das Thal des Flusses Tschita oder Schipatschu hinab und stiegen dort, wie in dem benachbarten Thale Chsua auf die ersten Zelte der Schira-jeguren; das Thal des Wardup ist unbesetzt. Wir stiegen hier zum Flusse Tschita selbst hinab; hier gab es schon Weizen, Kapseln und Erbbsen, welche gerade in voller Blüthe standen; dann mußten wir dem flüßigen Tage folgen und abermals steigen, um den Paß Yagen-daban zu erklimmen. Am Nordabhange desselben, an der Quelle des Flusses Chara-gol, trafen wir am 30. Mai eine Anzahl Männer des Stammes der Schira-jeguren, welche uns zu Ehren hieher geschickt waren und uns erwarteten; es waren sowohl die Lamas aus dem größten Kloster der Schira-jeguren, aus Ktangu-chit (chinesische Kanloky), als auch der Ta-tumu, d. i. das Oberhaupt des Stammes, ein Mann von 68 Jahren. Am anderen Tage erschien auch der Mandarin der Stadt Li-juan, welcher bereits einige Tage im Kloster Ktangu verweilt hatte, um uns zu erwarten. Die Schira-jeguren brachten uns Milch, Butter, Salz, saure und süße Milch und Andres als Geschenk. Von der Quelle des Chara-gol erstreckt sich nach Norden eine ausgedehnte Hochebene, welche von vielen kleinen, aber tiefen Flußthälern durchschnitten wird; dieselben münden alle in den großen Konkyr, welcher in den Jebdin fällt. Von dieser Hochebene stiegen wir im trocknen Thale des Bajan-gol abwärts und gelangten in die Ufer des Konkyr, 20 Li oberhalb des Städtchens Li-juan, welches noch im Gebirge, aber nahe am Rande desselben liegt und 50 Li von Schacha entfernt ist; Schacha dagegen liegt bereits in der Ebene am großen Wege von Kanfichou nach Sutschou. In Li-juan, welches wir am 2. Juni erreichten, mieteten wir 10 chinesische Wagen und gelangten in drei Tagen nach unserem jetzigen Aufenthaltsorte Gao-tai.

Wirklich warme Tage hatten wir erst, als wir an den Konkyr kamen, vorher war es meist kalt gewesen; nur im Thale des Jebdin bei Babor-tassy zeigte das Thermometer um Mittag dreimal + 18° C.; an den übrigen Tagen stieg die Temperatur selten über + 10° C. Einmal (20. Mai) fiel sie um Mittag unter Null bis auf — 0,6° C. Um 6 Uhr früh gab es meist Morgenfroß; unter 39 Tagen (vom 23. April bis 1. Juni) stand an 18 Tagen das Thermometer über Null und an 21 Tagen unter Null.

Unter 31 ausgezeichneten Beobachtungen eines Minimalthermometers war nur 8 Mal die Temperatur über Null, 23 Mal unter Null. Anfang Mai zeigte das Thermometer nicht selten unter — 10,0° und am 5. Mai fiel in der Nacht die Temperatur bis — 21°; nur nach dem 27. Mai besserten sich die Angaben des Minimalthermometers, aber noch am 22. Mai hatten wir einen Morgenfroß von — 10° und sogar am 31. Mai — 1,4°. Niederschläge gab es unter 39 Tagen an 15, darunter 7 Tage Regen, 5 Tage Schnee, 1 Tag Schnee und Regen und 2 Tage Hagel und Schnee. Schnee fiel nicht nur zu Anfang Mai, sondern auch gegen Ende, der 21., 24. und 29. Mai waren Schneetage.

Die Ergebnisse unserer botanischen Sammlungen sind noch spärlich; bis zum 1. Juni zählte ich in meinem Herbarium nur 10 blühende Pflanzen, welche ich in den tiefen Thälern gefunden hatte; Alpenpflanzen nur zwei (Oxygraphis axialis und Cathartica integrifolia); ich fand sie Ende Mai in den Bergen der Flußthäler Tschita und Yaga; in diesen Bergen sammeln die Schira-jeguren Khabarbar. Wälder giebt es am Nordabhange beider Gebirgszüge, sowohl denselben, welcher den Taitung-ho und Wardup trennt, als auch denselben, welcher am linken Ufer des Wardup hinzieht; doch sind es keine große zusammenhängende Massen, sondern nur kleine Gebiete: Waldstreden von 10 Werst Ausdehnung sind selten. Die Wälder bestehen aus Kiefern und hochstämmigen Buchenholzbäumen; Laubbäler giebt es hier nicht, doch hat Persimolek weiter im Thale des Taitung-ho solche angetroffen. Der Waldboden ist überall bedeckt mit Potentilla fruticosa und Caragana jubata. An der Stelle, wo wir das Thal des Taitung-ho durchschritten, existierte kein Wald. Am Flusse Konkyr verändert sich die Flora plötzlich. Hier gelangt man im Laufe eines Tagesmarsches aus einer Zone von Alpenpflanzen in ein Gebiet von Steppen- und Salztrütern. In der Ebene, nachdem wir die Berge verlassen, trafen wir eine Flora, welche gewissermaßen in die Chami-Flora einmündet; einige Vertreter derselben finden sich in dem unteren Theile der Schluchten des Kan-tschan.

Das Thal des flüssigen Wardup ist, soweit wir dasselbe durchwanderten, zum größten Theil von Goldsuchern durchwühlt; im Boden sind Tausende von Gruben sichtbar. Man berichtet, daß auch im oberen Theile des Konkyrthales, sowie im Thale des Flusses, an welchem Sutschou liegt, Gold gefunden wird. In den Thälern des Wardup und Konkyr trifft man auch Steinbohle, doch nur im Konkyrthal wird dieselbe gegraben.

Die Jeguren, über welche ich hier zum ersten Male berichte, wohnen am Nordabhange des Gebirgszuges, welcher das linke Ufer des Wardup begleitet. Ihre Weidenlandereien beginnen am linken Ufer des Jebdin unterhalb Babor-tassy und erstrecken sich bis zur Stadt Karne, südlich von Sutschou, oder mit anderen Worten, ihre Weidenplätze liegen zwischen den Meridianen von Kanfichou und Sutschou. Der Stamm theilt sich in sieben Zweige, die fünf östlichen Zweige heißen Schira-jeguren, sprechen eine mongolische Sprache und stehen unter der Administration von Kanfichou; die beiden westlichen Zweige heißen Chora-jeguren, sprechen eine Turk-Sprache und stehen unter der Administration von Sutschou. Von den Chinesen werden alle Jeguren Chuan-san genannt. Die beiden westlichen Zweige (Chora-jeguren) nennen sich Jagal und Chaurungui; die Benennung der östlichen Zweige (Schira-jeguren) konnte man mir nicht sagen. Die alten Bezeichnungen der Zweige sind durch chinesische verdrängt worden; letztere lauten: Yaga-madha, Uga-madha, Yaga-madha, Schi-iga-madha und Schi-uga-madha.

In der Sprache der Schira-Jeguren lauten die Bezeichnungen: Kaiman-gulma, Tabyn-gulma, Turban-gulma, Charban-niga-gulma und Charban-Tabyn-gulma, d. h. acht Pferde, fünf Pferde, vier Pferde, elf Pferde und fünfzehn Pferde. Jeder Zweig des Volksstammes wird nämlich nach der Zahl der Pferde, welche er dem Kaiser von China stellen muß, benannt. Früher zahlte das ganze Volk einen Tribut von 82 Pferden, welcher nach dem Tanganen-Aufstande ermäßigt wurde. Alle Jeguren, sowohl diejenigen, welche mongolisch, als die, welche tatarisch reden, sind Kanaisien; im Gebiete eines jeden Zweiges befindet sich ein Kloster, so daß es im Ganzen sieben Klöster giebt: Tschjinei (chinesisch Pöbor-tassy),

Kiangu (chinesisch Kan-losy), Rarete, Kaiman, Peiran, Smaltshi und Voratscha. Die Jeguren haben keine eigene Schrift; die Kanais erlernen die buddhistische Religion nach tangutischen Büchern. Für den ältesten Chan halten die Jeguren Gesser, die Nachrichten über ihn beruhen aber nur auf tangutischen Quellen. Die Chorar-Jeguren, sowie die am Chem und Kossogol wohnenden Urjanchai sind gegenwärtig die einzigen Turkvölker, welche sich zum Buddhismus bekennen. Jeder Zweig wird von einem Kestelen regiert, der Tumu heißt und von der chinesischen Regierung ernannt wird; den Tumu des größten Zweiges Schi-uga-machsa nennt man Tatumu, d. h. großer Tumu.

Kürzere Mittheilungen.

Der Kaiserin-Augusta-Fluß in Neu-China.

Nachdem bereits zu Anfang April d. J. durch den Dampfer „Samao“ unter Kapitän Dahlmann der Kaiserin-Augusta-Fluß etwa 400 Seemeilen hinaus befahren worden war und sich als eine ansehnend praktikable Jagungsstraße in das Innere herangestellt hatte, wurde in der Zeit vom 29. Juli bis 10. August im Dampfer „Cutilie“ eine zweite weit ausgedehntere Fahrt unternommen, an welcher sich der Landesbauplatzmeister Freiherr v. Schlieffen, der Vicekonsul Dr. Kaapke von Apia, Herr Hunkeln und die Mitglieder der wissenschaftlichen Expedition, Dr. Schrader, Assistent der Sternwarte in Hamburg, und Dr. med. Hollrung aus Dresden, betheiligten.

Der der Neu-China-Gesellschaft gehörige Dampfer „Cutilie“ ist mit den genannten Herren 200 Seemeilen den Augusta-Fluß aufwärts gefahren. Alsdann wurde des leichteren Wassers halber eine Dampfbarfasse aufgestellt, auf der ein Theil der Expedition mit einem Seidboot noch weitere 100 Seemeilen aufwärts zurücklegte. Wegen Proviantmangels mußte man alsdann umkehren. Die Wehrung des Augusta-Flusses fand somit bis 4° 16' südl. Br. und 141° 50' östl. L. statt. Der errichtete Punkt war in gerader Richtung 156 Seemeilen von der Mündung entfernt. Die holländische wie die englische Grenze liegt von diesem Punkte nicht mehr ganz einen Grad oder 60 Seemeilen ab. Der Fluß wurde bis zu dem errichteten Punkte bei einer Breite von durchschnittlich 300 bis 400 m für kleinere Schiffe schiffbar gefunden.

Nähere Auskunft über die Forschungsfahrt giebt das neuheft der „Nachrichten über Kaiser-Wilhelmsland“. Mit dieser Forschungsfahrt hat auch die Forschungsexpedition die erste Vernehmung gefunden, welche schon am 19. April d. J. in Fischbächen eintraf, aber in Ermangelung geeigneter Träger Landbreisen in das Innere bisher noch nicht hatte ausführen können.

Die Dampfbarfasse hätte mit ihrem Proviant noch zu einer weiteren Fahrt ausreichen können, wenn nicht im Anfang der Fahrt die Maschine mehrfach versagt hätte und uns Unkenntnis mit dem großen Kohlenverbrauch versehen zu wenig Kohlen mitgenommen worden wären; das in Folge dessen notwendige Füllen und Zerhacken von Bäumen als Brennmaterial der Kessel kostete aber viel Zeit, obwohl die sämtlichen begleitenden Herren sich beim Füllen, Sägen, Spalten und Laden des Holzes betheiligten.

Man nimmt an, daß der Augusta-Fluß noch 50 bis 100 Seemeilen weiter stromaufwärts von dem errichteten Punkte schiffbar bleibt. Der Strom bewegt sich auf den

200 Seemeilen, welche der Dampfer „Cutilie“ zurücklegte, in einer ausgeprochenen Flachebene. Die Ufer sind mit Wald oder mit 15 bis 20 Fuß hohem Schilfgras oder Ruderrohr fast ununterbrochen eingefaßt, so daß ein Blick in die Ferne nur selten gestattet ist. Im Süden wird der Fluß durch einen Gebirgszug begrenzt, von dem hin und wieder die Klüfte nahe an den Fluß heranreichen, während im Norden nur einzelne niedrige Höhenzüge sichtbar sind. In der Gegend der letztgenannten Erweiterung, bis zu welcher der Dampfer „Cutilie“ gelangte, wird der Fluß auf 25 bis 30 Seemeilen zu einem Gebirgsstrome, jedoch ohne Stromschnellen, um bald darauf wieder den früheren Charakter eines Flusses im Alluvialboden anzunehmen. Der Fluß scheint keinen nennenswerthen Nebenfluß aufzunehmen. Zu seiner weiteren Erkundung beschäftigt Freiherr von Schlieffen da, wo der Fluß aus dem Gebirgslande in die Ebene eintritt, also bei dem von der „Cutilie“ errichteten fernsten Punkte, eine Station anzulegen.

Die Reisenden hatten nur selten Gelegenheit, das Schiff zu verlassen und die Ufer zu betreten. Derselben machte den Eindruck, als ob sie während der Regenzeit theilweise weithin unter Wasser gelegt würden, da die Hochwassermarken stellenweise bis zu 6 m über dem augenblicklichen Wasserstande bemerkbar war und die Häuser der zahlreichen und sehr großen Dörfer (oft über 100 Häuser in einem Dorfe) aus erheblich massiveren Holzseilern erbaut waren, als es sonst üblich ist. Ausgedehnte Sagopalmen-Behände wuchsen ab mit wildem Ruderrohr in unabbruchbaren Tüpfeln. Dörfer fanden sich fast bis zum äußersten erreichten Punkte und stets Kokospalmen. Weiter stromaufwärts wurde auch der eigentliche Hochpaß häufiger. Die Berge waren stets damit bedeckt.

Die Einwohner, welche niemals Weiße gesehen hatten, verhielten sich natürlich meist misstrauisch, hellenweisse sogar feindselig. Die Bauart der Häuser war eine von den uns sonst bekannten oft wesentlich abweichende. Erheblich größer, vielleicht für mehrere Familien bestimmt, aus sehr hartem Unterbau mit eigenthümlichen thurnartigen Giebelansätzen, welche bei einzelnen Häusern das Dach 3 bis 4 m überragten, fanden die Häuser, meist in langer Reihe neben einander, am Ufer entlang. Die männliche Bevölkerung ging oft ganz nackt, während die Weiber die auch in Fischbächen üblichen Wadfasen-Schürze um die Hüften trugen. Punte Bemalung besonders des Oberkörpers mit rothem Lehm oder gar schwarzer Farbe sahen wir mehrfach, dergleichen sah in jedem Dorfe eine oder zwei Personen, meist Weiber, welche den ganzen Körper mit schmutzig weißer Farbe (Nähe oder schmutzigem Kalle) bemalt hatten. Ueber die Bedeutung

dieser Bitte konnten wir keinen sichern Ausblick erhalten. Vielleicht bedeutet diese Pematung Trancé oder die betreffenden Personen gelten für Zauberkünne. Die Häuser, ausser köstliche Baumrinne ohne Anseher, sind oft ziemlich groß; sie werden im Sten mit Wadden gerndert; ich zählte bis zu 15 Personen als Insassen. Der Aug ist oft mit grosem, tragenshaft bemalten, schifförmigen Aufhängen verziert. Als Tauschmittel brauchen die Eingeborenen (wegen Tücher, Haken, Perlen und im oberen Antheile besonders Wachs) meist Speere, welche oft mit menschlichen Wirbelnenden verziert waren, ferner gebrauchte Thontöpfe, Tabak und andere Kleinigkeiten. Auch gelang es, einige Nummernschüssel einzutauschen. Als Fremdenhofszeichen wurde in einem Dorfe bei weiterer Ankunft ein Hund todgeschlagen und wurden besonders geschmückte Friedenlanzen mit der Spitze in den Boden gestekt; Hunde, Schweine und Vögel fanden wir als Hausthiere.

Die Plantagen der Eingeborenen sind meistens in nächster

Nähe des Flusses in Form schmaler, aber sehr langer Streifen angelegt. Derselbe enthalten fast ausschließlich Jam, einmal fand sich Taro, ein anderer Mal war eine größere Zahl Bananen zwischen dem Jam gepflanzt. In den Dörfern am Unterlaufe des Flusses scheint Sago die Hauptnahrung der Eingeborenen zu sein.

Dr. Schraber meint, daß die großen Flächen des Unterlaufes des Flusses ein günstiges Terrain für Viehzucht geben würden. Dr. Vollrath aber urtheilt, daß, ehe über die Brauchbarkeit dieser großen Flächen für die Landwirtschaft etwas Bestimmtes gesagt werden könnte, die Grenzen des zeitweiligen Ueberfluthungsgebietes festgestellt werden müßten. Dr. Schraber meint zwar, daß die sich vorfindenden natürlichen kleinen Erhebungen als Wohnsitze und Zuchtstätten bei Wasserfluth benutzt werden könnten. Vielleicht würde Reis und Jandere gut gedeihen. Die Vergisse im Oberlauf des Flusses tragen gutes Bananöl in großer Menge. (Jrtil. 3g.)

Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Aus Konstantinopel geht uns eine Karte der Gebiete von Kerdjali; und Kurlschos zu, welche durch die türkisch-bulgarische Uebernahmung vom 1. März 1886 (von den Räubten bestätigt am 5. April) von Th-Kumelen wieder an die Türkei zurückgegeben worden sind. Dem kurzen Begleiterte entnehmen wir folgende Angaben. Der Bezirk Kerdjali ist 864 qkm groß und liegt zwischen 22° 50' und 29° 25' östl. L. und 41° 30' und 41° 55' nördl. Br., zwischen den Flüssen Arda und Ila; seine größte Länge, von N nach S, beträgt 45 km, seine größte Breite, von N nach S, 25 km. Er umfaßt 108 Dörfer mit 18 000 bis 22 000 Einwohnern; 24 Dörfer sind noch freitig und werden einwohnen von Th-Kumelen zurückbehalten. Seit des Kaimakamats ist das Dorf Kerdjali im Arda-Thale. Das Gebiet ist im Allgemeinen sehr fruchtbar und erzeugt besonders Tabak (150 000 Sten jährlich), Mais, Weizen, Roggen und Dsp, wie Weintrauben, Birnen, Apfel, Aprikosen, Pflaumen, Rüben etc.

— Der westlich davon gelegene Thirist Kurlschos findet sich im höchsten Theile des Rhebores (Gebirges, gerade im Süden von Philippopol, von welchem die nördliche Spitze des Gebietes nur etwa 22 km entfernt ist. Wie ein langer Keil schiebt sich dies wieder türkisch genordnete Ländchen in ohrenförmiges Gebiet hinein; seine Oberfläche beträgt 1150 qkm und es liegt zwischen 21° 37' und 29° 37' östl. L. und 41° 30' und 42° nördl. Br. Seine größte Länge von N nach S beträgt 54 km, die größte Breite von N nach S 35 km. Es umfaßt 64 Dörfer mit 10 000 bis 12 000 Bewohnern, ist vortentlich gebirgig und befest prachvolle Wälder von Buchen, Tannen und anderen Hölzern.

Afrika.

— Den Times' zufolge haben die Franzosen bei Bizerta ander Nordküste Tunesiens Vorarbeiten zur Anlage eines Hafens begonnen, natürlich eines Kriegshafens, zu welchem sich die dortige prachvolle Meereshucht, im Verein mit dem südlich davon gelegenen Binnensee, vorzüglich eignet. Der beide Gewässer verbindende Kanal ist jetzt verlandet und nur noch für leichte Fährschiffe fahrbar. Der britische Generaloffizier Playfair schrieb 1877 darüber Folgendes (vgl. „Globus“ Bd. 35, S. 271 f.). „Der See von Bizerta, jetzt Tinsich genannt, könnte im Besitze einer europäischen Macht einer der besten Häfen und einer der wichtigsten strategischen

Punkte des Mittelmeeres werden, während jetzt die Schiffe gegenüber der Einfahrt in den Kanal auf der offenen Meeres in beträchtlicher Entfernung von der Stadt vor Anker liegen müssen, ohne jeden Schutz.“

— Es läßt sich nicht leugnen, daß die beiden Bände von „Gahav Nachigal“ leider unvollständigen Reisewerke „Sahara und Sudan“ nicht recht geeignet sind, in das größere Publikum zu bringen, wozon der theure Preis, der große Umfang, die vielen rein wissenschaftlichen (medizinischen, historischen) Abschnitte die Gründe sein mögen. Zudem ist es ein guter Gedanke gewesen, nach dem Originalwerke in fiktiver Fassung eine Schilderung der Reise, der wunderbaren Abenteuer Nachigal's, der besuchten Länder und Völker zu entwerfen, unter möglicher Aehnlichkeit an jenen und oft mit dessen eigenen Worten, und so das Bild eines unserer besten Forscher seinen Vollen näher zu rücken. Der Titel des mit Nachigal's Bild, 92 Abbildungen und einer Karte versehenen Buches ist „Gahav Nachigal's Reisen in der Sahara und im Sudan. Nach seinem Reisewerke dargestellt von Dr. A. Fränkel“. (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1887.)

— Am 30. Oktober soll England die Insel Solofra, welche den Meerbusen von Auen und somit die Einfahrt zum Nothen Meer beherrscht, einbüßig in Besitz genommen haben. Schon 1876 hatte England mit dem Sultan der Insel einen Vertrag abgeschlossen, demzufolge die Insel niemals an eine fremde Macht abgetreten und keine fremde Niederlassung auf ihr errichtet werden durfte.

— Ueber die Fauna von Angra Pequena und dem Kalahari-Gebiete giebt Vöttger bezüglich der Reptilien und Mollusken die ersten Nachrichten. Im Gebiete von Angra Pequena sammelte Verrath Vögel neun Reptilienarten, bis auf eine neue Riper täumlich zur capischen Fauna gehörig, und eine unbekannte Landischnecke. Das Gebiet ist somit noch zu Südafrika und nicht zu Westafrika zu rechnen. Aus der Kalahari brachte Vögel nur einen capischen Gekko mit, dagegen sechs Molluskenarten, wozon fünf neu, eine auch aus dem Damalaland bekannt, zur südafrikanischen Gruppe Dorensia gehörig. Zwei Süßwasserinsekten, ebenfalls südafrikanischen Ursprungs (Unio, Subg. Hyriellidae), wurden subfossil in einem Becken bei Kerkam gefunden, welches der ausgestrocknete Hypankris früher manchmal mit Wasser füllte; sie beweisen, daß die Austrocknung erst in relativ neuer Zeit erfolgt ist.

— Ueber die inzwischen angeblich geräumte Station an den Stauley-Fällen, das Leben daselbst und die dortigen Eingeborenen veröffentlicht Oscar Baumann einen interessanten Bericht in den Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft in Wien (1886, Heft 10), dem wir Folgendes über das dortige Klima entnehmen. „Das Klima der Station muß unbedingt als ein schlechtes bezeichnet werden. Besonders ist es die Dolerentie, welche Weiße und Schwarze angreift und von letzteren mehrere Opfer gefordert hat. Als Begründung führe ich die länger hier stationirten Weißen auf, deren Gesundheitszustand mir bekannt wurde. Einer, der etwa 20 Monate hier weilte, litt mehrfach an schwerer Dolerentie, einmal an bilärem Fieber heftiger Form und mußte dar Ablauf seiner kontraktlichen Zeit krankheits halber die Station verlassen. Mercur und Harris hatten beide schwere Ruhrerkrankungen durchzumachen. Während meines Aufenthaltes hatte Hr. Deau einen Dolerentieanfall. Hr. Gules (inzwischen verstorben) lag zweimal mit Dolerentie und zweimal mit schweren Fiebern darnieder und wurde durch Geschwüre am Hohen gehindert, so daß er seiner Gesundheit halber mit der „Bece“ abreisen mußte. Ich selbst wurde durch Dolerentie 45 Tage an Bett und Zimmer gefesselt und hatte vier Fieberanfälle, während ich mich sonst in Africa recht wohl befand. Ob die Ausbreitung der Sümpe das Klima der Insel verbessern wird, wird die Zukunft lehren.“

— Dr. Summerd, von der englischen Voandamiffion, ist zu Anfang Juli mit 34 Trägern von Walong nach dem Inneren aufgebrochen, um in Palnaburg, der bekannten Station des Congo-Staates, eine Mission zu errichten. Falls er seine Hindernisse zu überwinden hat, muß er gegen Ende October sein Ziel erreicht haben.

— Das untere Kabel an der afrikanischen Westküste reicht jetzt bis S. Paula de Voanda, wo es zwischen dem 6. und 10. September an Land gebracht worden ist. Es geht von Gabir aus und berührt folgende Punkte: S. Vincent, Santiago (Capverden), Bolama, Grah-Bassam, Porto Novo, Gabun, S. Thome und Principe.

Australien.

— Seitens des Herrn Clement L. Wragge in Adelaide gehen der Scottish Geographical Society interessante Nachrichten zu über Brunnbohrrungen in Süd-Australien. Hiernach ist am 15. Juli in Gowards Springs, ungefähr 65 Meilen westlich von Vergott und 10 Meilen südwestlich vom Lake Eyre entfernt, eine Quelle mit ungeheurer Wasservorrath angebohrt worden. Man benutzte hierzu den Diamantbohrer und begann mit der Arbeit am 25. Juni. In 308 Fuß Tiefe wurde das Wasser angeschlagen, welches sofort herausströmte, alles überdeckte und in einer Menge von 12000 bis 14000 Gallonen in der Stunde oder etwa 300000 Gallonen im Tage ausfloß. Am anderen Tage erreichten diese Zahlen jedoch schon die Höhe von 40000 für die Stunde, also etwa 1 Million für den Tag. Der Grund für letztere Ercheinung war der, daß die Quelle in einer Abwärtsicht angebohrt wurde, die in Schichten von bläulichem Thon, mit marinen Fossilien und blauem Sandstein der Kridedeformation vermischt, eingeschlossen war, und daß anfangs dieser Sand in großen Mengen mit dem Wasser herausgeschwemmt wurde. Je mehr sich diese Sandmassen verringerten, desto stärker strömte das Wasser aus. Gegenwärtig ist dasselbe noch etwas kräftig in Folge einer salzigen Quelle in etwa 50 Fuß Tiefe. Dieses Fundern wird aber beileigigt sein, wenn das Vordringen mit Wätern verkehrt ist. Die Tage deselben befindet sich an der Stelle, an welcher die Goward-Station der den Kontinent durchkreuzenden Eisenbahn errichtet werden soll. Wenn dann ferner die Quelle die genügende Höhenlage besäßen wird,

so wird dieselbe auch den Herdenbesitzern zu Gute kommen, welche das ungeliebte Land inne haben, weil mit verhältnißmäßig geringen Kosten das Wasser nach jeder Richtung hin 20 Meilen weit durch Kanäle geleitet werden kann. Da die Goward-Station sich in ungefähr 70 Fuß Seehöhe befindet, so liegt die Quelle selbst 238 Fuß unter dem Meeresspiegel. Das Land rund um die Goward-Quelle, welches durch dieselbe gut bewässert wird, wird gegenwärtig sorgfältig überwaht und unterliegt hinsichtlich der Wirkung, die diese Verrieselung nach sich zieht und nach sich ziehen muß, da der jährliche Niederschlag in nur 5 bis 6 Zoll beträgt. Außer dieser giebt es nur noch vier artseiche Brunnen in der Kolonie, von denen zwei der Vergott liegen. Der erste hiervon wurde 1884 in einer Tiefe von 353 Fuß angebohrt und lieferte 7000 Gallonen täglich, den zweiten erreichte man im Mai d. J. in 542 Fuß Tiefe. Das täglich gelieferte Wasserquantum betrug hier 100000 Gallonen. Die beiden letzten sind unbedeutend und kommen aus großer Tiefe. Die Quelle bei Tarranmanna, 50 Meilen nördlich von Vergott, hat eine Tiefe von 1225 Fuß und die von Muradubina in der Nähe des Lake Torrens eine solche von 1635 Fuß. Anderwärts verlorene Bohrungen haben keine dauernd fließende Quellen als Resultat gehabt.

Nordamerika.

— Der Vulkan Mount Peblaff (Paulowski) auf der Halbinsel Alaska ist in Thätigkeit.

— Kürzlich wurde von der Geologische Survey der Vereinigten Staaten unter der Leitung des Kapitän Clarence C. Tutton eine Abtheilung von Männern abgesandt, denen es gelungen ist, die vollständige Aufnahme des Krater-Sees im Staate Oregon anzuführen. Derselbe bildet eine Wasseransammlung, an deren Wänden, sichtlich wenigstens im Süden, noch nie eines Weißen Fuß gewandelt hat. Die Expedition führte Pebl mit sich, die auf dem westlichsten Weg anfangs auf Wagen von Maulthierren, dann aber auf die Höhe der mit Schnee bedeckten jähren Berge von Reinen gezogen, auf der anderen Seite wieder herabgelassen und fast gemacht wurden. Die Erhebung der Berge über das Niveau des Sees beträgt etwa 900 Fuß. Man hat nun 100 Lokationen ausgeführt, durch welche die allgemeine Tiefenbeschaffenheit des Sees bekannt geworden ist. Dabei wurden zwei große, vom Wasser überdeckte Abhängen von 800 und 1200 Fuß Höhe, der übrige Boden eben gefunden. Kapitän Tutton meint, daß der Krater-See die tiefste Seethalansammlung des amerikanischen Kontinents ist. Die größte Tiefe beträgt 2000 Fuß. In Bezug auf die Entstehung dieser Einsenkung meint Direktor Powell, daß sie ebcu so hat gebildet hat, wie die großen Calderen der Pazifischen Inseln, nämlich durch Schmelzung des Grundgesteins und Ausbruch der geschmolzenen Massen in Form von Vulkänen und feinem Luff. Durch vulkanische Eruptionen kann der See nicht entstanden sein, da die Auswürfungen in der Umgegend fehlen. Das Alter des Sees ist durchaus postglacial.

Südamerika.

— In einem Vortrage, welchen Dr. W. Sievers am 2. October 1886 über seine Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta vor der Berliner Gesellschaft für Erdkunde gehalten hat, schildert er die Folgen jener Revolution, welche im Jahre 1860 den Wohlstand des Staates Magdalena vernichtete. Es geschah das in einer so gründlichen Weise, daß Magdalena in Bezug auf Bevölkerungsdichtigkeit und Wohlhabenheit unter den neuen Staaten Colombias auf der untersten Stufe steht. „Dies sieht man namentlich in der Stadt El Valle de Upar, deren 12000 Einwohner an kaum

1000 gesunken sind, so daß selbst die Nachbarn diese Stadt den Kirchhof der Lebendigen (el cementerio de los vivos) nennen. Von den vier Kirchen liegen zwei in Ruinen; von den großen Hoflambien und schismatischen altspanischen Säulentrümmern verstreut ein nach dem andern, ebenso wie in Santo Marta. An ihrer Stelle erheben sich ärmliche, elende, mit Palmsäulen bedeckte Hütten. Reiches Gold- und Silbergeräth in der Donatskirche zeugt noch von einstigen Glanze; aber der Handel ist völlig erloschen, die Familien sind verarmt, die Priorenschüler vergraben und nicht wieder auffindbar; die Bevölkerung ist decimirt, und die Schutzmaße auf das denkbar geringste Maß reducirt. Uebrigens zeigt sich dieselbe Erstickung auch in den übrigen Städten. Die früher prachtvolle Hauptstadt Santa Marta ist seit Eröffnung des Hafens von Barranquilla völlig verödet. Rio Sacha in 1867 zur Hälfte verbrannt; die dort zahlreich vorhandenen Pianos wurden zum Porzellanbrennen benutzt. Barranquilla ist halb zusammengefallen, Babilon schon fast völlig erloschen, Uramita fast diesem Stadium entgegen. Silber größeren Ertrags und jammervollerer Ertrags, als in diesem Staate dürfte es kaum in einem andern Theile Colombiens geben, von Venezuela ganz zu geschweigen.

— Während der ersten acht Monate des Jahres 1886 hat die Argentinische Republik für 60 999 228 Dollars importirt und für 42 768 996 Dollars exportirt. Oben- und nach England mit mehr als 35%, Millionen Ein- und Ausfuhr, dann folgen Frankreich mit über 25 Millionen, Belgien mit 21 Millionen, das Deutsche Reich mit über 9 Millionen, weiter Uruguay und die Vereinigten Staaten mit je 5 Millionen Ein- u. f. w.

— Unter Leitung des Civil-Ingenieurs Jales Cooper ist am 23. August d. J. eine Expedition von Buenos Aires nach dem Feuerlande ausgebrochen. Dieselbe ist oberhaupt zusammengelegt aus dem Mineningenieur Jules Carlsson, dem Agronomen Felix Zarischberg und einer Pöglionschaft von 14 Mann. Der Führer der Expedition, welcher wissenschaftliche Forschungen ausstellen beabsichtigt, hat vom Ministerium des Inneren der Argentinischen Republik die Vollmacht erhalten, das gesammte Territorium bewacht zu durchkreuzen und sich, wenn nöthig, gegen Angriffe der Indianer mit Gewaltmaßregeln zu vertheidigen. Andererseits hat auch der Kapitän Paz, Gouverneur des Feuerland-Territoriums, die Erlaubniß nachgesucht, nach Buenos Aires zu kommen, um die Vorbereitungen zu einer Forschungsreise zu treffen, die sich auf das Innere der Insel erstrecken soll.

Polargebiete.

— Am 15. Juli hat auf Anregung der Königlich-Gesellschaft von Victoria und des Victoria-Institutums der Geographischen Gesellschaft in Melbourne eine Versammlung stattgefunden, um über die Südpolarforschung zu beraten. Die Herren Trotter und Kapitän Sumner von der Russischen Flotte waren als Gäste anwesend, und gab besonders letzterer einige profunde Blicke. Es wurde der Wunsch geäußert, die Regierung zu bitten, den heimischen Schiffseignern, um sie auf die Eröffnung eines antarktischen Waßerwegs hinzuwirken,

eine Ladung Regierungsfisch von Großbritannien nach der Kolonie zu dem üblichen Frachtpreise anzubieten und ebenso für den ersten Dampf-Walffischfabrik, welcher einen hohen Victorias mit einer Ladung von 60 Tonnen Öl und Fischlein, welches aus Breiten südlich des letzten Parallelkreises stammt, anliefe, eine Belohnung auszusprechen. Bedingung würde nur sein, einen Stab wissenschaftlicher Beobachter als Passagiere mitzuführen und alle vernünftigen Anforderungen zu machen, um den Mount Erebus in Sicht zu bekommen und eine Ladung aus Victorias-Land zu beschaffen.

— Colonel W. S. Gilder, ein in Schiffsfahrten wohl erfahrener Reisender, hat seine lange geplante und vor Monaten durch seine Verhaftung verzerrte Expedition nach dem Nordpol jetzt wirklich angetreten, indem er am 9. September mit zwei Schiffen von Winnipeg nach Norden aufgebrochen ist, zunächst nach Norwan Point, einem Hafen an der Hudsonbai, und weiter nach der Fort-Factori. Er wird nur von neun Personen begleitet, will ganz nach Weise der Eskimos leben und sich hauptsächlich von dem Ertrage der Jagd nähren; von der Fort-Factori an wird die Nahrung auf das Allernöthigste beschränkt. Hoffen wir, daß seine Kühnheit sich belohnt!

Océane.

— Im Septemberhefte der „Annalen der Hydrographie etc.“ wird von einem außergewöhnlichen Vorkommen von Treibeis im südwestlichen Theile des Südatlantischen Océans berichtet. Hiernach passirte am 15. April 1885 die deutsche Fregatte „Baltic“ auf der Reise von Buenos-Aires nach Valparaiso in etwa 52° 5' nördl. Br. und 63° 3' westl. Länge zwei ziemlich große Gieberge. Die Lufttemperatur betrug hierbei etwa 7,5° C., und die des Meeres sei erst von 7,2° C. auf 6,4° C. und hier dann wieder auf ihre alte Höhe. Es ist das Vorkommen von Treibeis in dieser Gegend deshalb interessant, weil nach der von der Seemarte zusammengestellten und 16 Jahre umfassenden Reihe von Berichten über Treibeis bisher in diesem Meeresstüke niemals Eis angetroffen worden ist, und die Breiten nördlich von Staatenland von vielen Kapitänien als eisfrei angesehen wurden.

— Die Herren H. Hol und G. Sarasin haben ihre bereits in früheren Jahren angeführten Versuche, um die Eindringungstiefe des Lichtes in das Meer zu bestimmen, im laufenden Jahre bei Kap Borou unter Nisio fortgesetzt, indem sie Bromsilbergalvanoplasten in verschiedenen Tiefen zehn Minuten lang der Wirkung des Lichtes aussetzten. Dieselben ergaben, daß bei klarem klarem Tage und am Mittag bei 400 m Tiefe die Grenze liegt, bis zu welcher das Licht dringen kann; bei leicht bedecktem Himmel und mäßigem Winde zeigten die Platten erst bei 350 m eine schwache Lichteinwirkung. Eine dritte Reihe von Versuchen ergab, daß bis zu 300 m Tiefe den ganzen Tag, so lange die Sonne über dem Horizonte steht, bis 350 m Tiefe wenigstens während acht Stunden am Tage Licht dringt.

Inhalt: Victor Stroub's Reise nach den inneratlantischen Seen 1883 bis 1885. VIII. (Mit sechs Abbildungen.) — H. Jabinow's Studien über Sibirien. II. (Schluß.) — Potanin's Reise über das Rußland-Sibirien. — Kürzere Mittheilungen: Der Kaiserin-Augusta-Fluß in Rußland. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afrika. — Australien. — Nordamerika. — Südamerika. — Polargebiete. — Océane. (Schluß der Redaktion: 25. November 1886.)

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung Julius Fritzsche in Göttingen.


Verlag: Dr. H. Kieritz in Berlin, S. W. Lindenstraße 11, III. Etz.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

DATE DUE

AUG 31 1999

JAN 19 2000



UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 04353 9223



